Договор № 901/09
о государственных закупках

г. Петропавловск «02» 09 2015 г.

ТОО «Қызылжар су» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** в лице финансового директора Баженова Ержана Амантаевича, действующего на основании Доверенности № 5133 от 05.11.2014 года, с одной стороны и **ТОО «Kaz Fortis»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Карапетян М.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании **Закона** РК «О государственных закупках» (далее - Закон), протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, стороны заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и заказчик государственных закупок – ТОО «Қызылжар су» осуществило государственные закупки способом конкурса работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и приняло конкурсное ценовое предложение Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму в размере: **9 715 000 (Девять миллионов семьсот пятнадцать тысяч) тенге без учета НДС** (далее - цена Договора).

Общая сумма договора составляет 10 880 800 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) тенге с учетом НДС.

Сумма по НДС оставляет 1 165 800 тенге, т.к. Поставщик является плательщиком НДС.

2. Работы выполняются по Проекту: **Благоустройство и восстановление асфальтобетонного покрытия согласно Приложений № 1, № 2.**

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на

строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) приложение №1 перечень закупаемых работ;

3) приложение №2 техническая спецификация.

4. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, **в размере трех процентов от общей суммы договора.** Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: **ИИК KZ65826T0KZTD2000875; филиал АО «АТФ Банк»; БИК ALMNKZKA; БИН 031140004905;**

2) банковскую гарантию.

Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору

5. Подрядчик обязуется оказать работу, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с конкурсной заявкой Подрядчика и конкурсной документацией Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Форма оплаты: **перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.**

6. Сроки выплат: **Предоплата - 0% , 100% оплата (окончательный расчет) в срок до 31.12.2015 года после подписания акта выполненных работ обеими сторонами (подписания акта ввода по окончанию опытной эксплуатации, акта промышленной эксплуатации).**

Необходимые документы, предшествующие оплате: оригинал счет-фактуры, оригинал акта приемки-передачи; оригинал акта выполненных работ (услуг).

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
9. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
10. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
11. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
12. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
12. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
13. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
14 .Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
15. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для поставки Товаров и выполнения работ по Договору, то цена Договора или график поставок и работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
16. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора Подрядчика допускается:
1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товаров, указанных в Договоре;
2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки Товаров;
3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены за Товары и соответственно суммы Договора.
17. В случае невозможности разрешения разногласий или споров путем переговоров, Стороны разрешают их в Специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области.
18. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

19. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право при необходимости по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
20. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
21. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
22. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
23. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
24. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
25. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
26. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком
27. Подрядчик гарантирует Заказчику, что работы по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика
28. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
29. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным: 1)Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ; 2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; 3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или

объединения; 4) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
30. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом предоплаты и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
31. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
32. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
33. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
34. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
35. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с поставкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.
36. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
37. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
38. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % процент от цены договора за каждый день просрочки.
39. Договор составляется на русском языке.
40. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
41. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
42. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

43. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2015 года.

Заказчик:

ТОО «Қызылжар су»
г. Петропавловск, пр. Кировский, 2
РНН 481400000919
БИН 031140004905
ИИК KZ 986010251000008070,
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: 8(7152)53-59-96, факс: 8(7152)53-59-82

Фин.директор _____ **Баженов Е.А.**

Подрядчик:

ТОО «Kaz Fortis»
г. Петропавловск,ул.К.Сутюшева.43-12
БИН 051040018370
ИИК KZ239650800007088701
АО «Forte Bank»

Директор _____ **Карапетян М.Г.**

Приложение №1
к Договору о государственных закупках товаров № 901/09
от «02» сентября 2015г.

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование Заказчика	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Срок выполнения работ	Место поставки	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная для гос. закупок, тенге, без НДС	Цена за ед. (без НДС)	Стоимость товара (без НДС)	Сумма НДС	Всего стоимость товара (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТОО «Кызылжар су»	Восстановление асфальтобетонного покрытия	раб	1	DDP Поставка с оплатой пошлины	По заявке Закеазчика	СКО, г. Петропавловск, пр. Кировский,2	0	14 500 000	9 715 000	9 715 000	1 165 800	10 880 800
	Всего:										**9 715 000**	**1 165 800**	**10 880 800**

«Заказчик»
ТОО «Кызылжар су»

Фин. директор_____ Баженов Е.А.

М.П.

«Поставщик»
ТОО «Kaz Fortis»

Директор_____ Карапетян М.Г.

М.П.

Заказчик - *ТОО "Қызылжар су"*
Подрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Благоустройство и восстановление асфальтобетонного покрытия*

Акт № 1

за период с 02.09.2015г. по 28.09.2015г.

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м/корытного профиля с полуприсыпными обочинами.	м2	2153,00	92,00	198 076,00
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2	215,00	2 906,00	624 790,00
3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2	2153,00	1 106,00	2 381 218,00
4	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5см)	м2	2153,00	1095,0	2 357 535,00
5	Нормы для корректировки табл.27-56 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3	м2	4206,00	124,00	521 544,00
6	Розлив вяжущих материалов	т	1,5	105 696,00	158 544,00
7	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-,9 т/м3 типа АБВ	м2	2153,00	1 453,00	3 128 309,00
				Всего по акту	9 370 016,00

Девять миллионов триста семьдесят тысяч шестнадцать тенге

Заказчик: _____ *Баженов Е.А.*
ТОО "Қызылжар су"

Подрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*
ТОО "Kaz Fortis"

Заказчик - *ТОО "Қызылжар су"*
Подрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Благоустройство и восстановление асфальтобетонного покрытия*

Акт № 2

за период с 29.09.2015г. по 30.09.2015г.

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м/корытного профиля с полуприсыпными обочинами.	м2	347,00	92,00	31 924,00
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2	34,00	2 906,00	98 804,00
3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2	347,00	1 106,00	383 782,00
4	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщиной 5см)	м2	347,00	1095,0	379 965,00
5	Нормы для корректировки табл.27-56 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3	м2	694,00	124,00	86 056,00
6	Розлив вяжущих материалов	т	0,24	105 696,00	25 533,00
7	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-,9 т/м3 типа АБВ	м2	347,00	1 453,00	504 191,00
			Всего по акту		1 510 255,00

Один миллион пятьсот десять тысяч двести пятьдесят пять тенге,00 тиын

Заказчик: _____ *Баженов Е.А.*
ТОО "Қызылжар су"

Подрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*
ТОО "Kaz Fortis"

ДОГОВОР

г. Петропавловск № 1 «13» мая 2015 г.

ТОО «ПЕРСПЕКТИВА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Воронов Л.А.*** действующий на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Kaz Fortis», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор ***Каранетян М.Г.*** , действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор - лицо, назначенное Подрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект - сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок - территория, отведенная для ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в и принятая Субподрядчиком;

8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Подрядчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) Срок продолжительности капитального ремонта - срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) Изменения - изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс - мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтустікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог;

19) Строительная площадка - означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ;

20) Гарантийный период - означает срок равный 36 месяцам, в течение которого Субподрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта капитального ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

21) «Скрытые работы» - означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ

или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет Договора

2.1 Работы выполняются по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 «Петропавловск- Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск») Северо-Казахстанской области. Местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, район М. Жумабаева.

2.2 Виды и объемы работ выполняемые Субподрядчиком: Устройство объездной дороги(Ремонт асфальтного однослойного покрытия дороги, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2- 6720 м2; устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2,устройство однослойных покрытий толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм- 7,36 км(44160м2).

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) сметный расчет;

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет 78074050 (Семьдесят восемь миллионов семьдесят четыре тысячи пятьдесят) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

3.2 Подрядчик, после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере в размере 20 процентов от суммы данного договора. Оставшаяся сумма оплачивается Подрядчиком ежемесячно, после подписания Сторонами акта выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Субподрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в локальной смете.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;
2) счет на оплату, предоставленный Субподрядчиком Подрядчику.

3.5 Окончательный расчет за выполненные работы между Подрядчиком и Субподрядчиком производится после завершения работ.

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;
3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;
5) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
6) по первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
7) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
8) если Подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;
9) Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
10) Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте; •
11) Субподрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов;
12) Субподрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Подрядчику на

"ПЕРСПЕКТИВА"

утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;

13) Субподрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки;

При этом, оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке;

14) Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

15) За свой счет проводить лабораторные испытания качества выполняемых Работ и применяемых в работе материалов.

16) По требованию Подрядчика предоставлять документы с испытательной лаборатории, подтверждающие качество выполняемых Работ и применяемых в Работе материалов.

4.2 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору;

3) Подрядчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Субподрядчику путем подписания акта приема- передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика ,обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период капитального ремонта.

Подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Подрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка;

4) Подрядчик после подписания Договора (в течение 10 календарных дней) передает Субподрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта;

5) В процессе капитального ремонта Объекта Подрядчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

6) В процессе капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Субподрядчика, а также предупреждать Субподрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Субподрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Субподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

8. приостановление работ в соответствии с подподпунктом 5. подпункта 6) пункта 4.2 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору;

9. если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

10. Подрядчик в течение 15 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Субподрядчику ордер на право производства работ;

11. Ежемесячно Подрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Субподрядчик срывает, утвержденный Подрядчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Подрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Субподрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Подрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

7)Подрядчик или его уполномоченное лицо, ГУ «Солтустікжолларатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

5.2 Приемка фактически выполненных работ производится Подрядчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Субподрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3 Подрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику после завершения всех возложенных на него работ, подписания Акта приемочной комиссии. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

После получения уведомления от Субподрядчика о завершении капитального ремонта Объекта, Подрядчик назначает Рабочую комиссию. В состав Рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организаций. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением рабочей комиссии. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой подписания Заключения рабочей комиссии. Дата завершения договора определяется датой подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

5.4 Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев со дня подписания Акта приемочной комиссии. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для КОМИССИОННОГО обследования Объекта и составления акта обследования.

5.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются четырехсторонним актом Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.6 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора и получения всей необходимой документации. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору до 01 августа 2015 года. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем

Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Гарантия

6.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

6.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

6.3 Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Субподрядчика, Подрядчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме не надлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Субподрядчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Субподрядчика.

7.5 Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

7.6 Субподрядчик должен предоставить Подрядчику копии всех субсубподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субсубподрядчиков не освобождает Субподрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форсмажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Субподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Субподрядчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Подрядчика, ГУ «Солтусткжоллаборатория» и Субподрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.8 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или

исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Срок действиями условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

8.2 Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

4) Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную сумму в течении 5 дней, следующих за датой подтверждения;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

8.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Подрядчик и

Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «ПЕРСПЕКТИВА» БИН 960340000425 Северо-Казахстанская область \ г. Петропавловск ул. Г. Мусрепова, 100 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX ИИК KZ348560000000427539	**ТОО «Kaz Fortis»** Республика Казахстан СКО г.Петропавловск ул.К.Сутюшева, 43-12 БИН 051040018370 ИИК KZ239650800007088701 БИК [illegible]KZKA АО «ForteBank»
Воронов Т.А.,	**Карапетян М.Г**

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 1

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 27.05.2015г. по 10.06.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-93-12	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	7,36	123736,02	110551,02	910697	813656	278161	91,7000	675
				13185,00	15231,23	97042	112102	133	51,3300	378
		км								
2	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	12000	38,28	33,28	459360	399360	263127	0,03	360
				5,00	11,49	60000	137880	133	0,04	480
		м2								
3	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	2268	2460,00		5579280	0			0
						0	0			0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6949337	1213016			1035

	Тенге	157042	249982	**858**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6949337		
Всего заработная плата	Тенге		406984	
Накладные расходы -	Тенге	541288		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**271**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		81193	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	449459		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7940084		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**2164**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		488177	
Итого в текущих ценах К 2.014695593	Тенге	15996852		
НДС 12%	Тенге	1919622		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	17 916 475		

Подрядчик: ***Воронов Л.А.***

Субподрядчик: ***Карапетян М.Г.***

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 2

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 10.06.2015г. по 07.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	6000	131,74	21,85	790440	131100	855161	0,71	4260
				109,89	9,18	659340	55080	119,7	0,04	240
		м2								
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	714	5870,00		4191180	0			
						0	0			0
		т								
3	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	4,2	38600,00		162120	0			0
						0	0			0
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5143740	131100			4260

	Тенге	**659340**	**55080**	**240**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5143740		
Всего заработная плата	Тенге		714420	
Накладные расходы -	Тенге	855161		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			479
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		143667	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	359934		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6358835		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4979
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		858087	
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	12811117		
НДС 12%	Тенге	1537334		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	14 348 451		

Подрядчик: _____ ***Воронов Г.А.***

Субподрядчик: _____ ***Карапетян М.Г.***

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 3

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 10.06.2015г. по 07.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-22-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)**	9000	38,28	33,28	344520	299520	197385	0,03	270
		м2		5,00	11,49	45000	103410	133	0,04	360
2	С143008-37	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм**	1701	2460,00		4184460	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		4528980	299520			270
				Тенге		45000	103410			360

Стоимость общестроительных работ - Тенге 4528980
Всего заработная плата Тенге 148410
Накладные расходы - Тенге 197385

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		39576	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283582		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5009947		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			798
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		187986	
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	10093518		
НДС 12%	Тенге	1211222		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	11 304 740		

Подрядчик: _____ *Воронов Л.А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 4

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 08.07.2015г. по 14.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	720	131,74	21,85	94853	15732	102620	0,71	511
		м2		109,89	9,18	79121	6610	119,7	0,04	29
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	85,68	5870,00		502942	0			
		т				0	0			0
3	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,5	38600,00		19300	0			0
		т				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617094	15732			511

	Тенге	79121	6610	19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	617094		
Всего заработная плата	Тенге		85730	
Накладные расходы -	Тенге	102620		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			479
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		143667	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43183		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	762897		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1019
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		229397	
Итого в текущих ценах К=2.014695593	Тенге	1537006		
НДС 12%	Тенге	184441		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	1 721 447		

Подрядчик: _____ *Воронов А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 5

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 08.07.2015г. по 14.07.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда. чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	3000	38,28	33,28	114840	99840	65795	0,03	90
		м2		5,00	11,49	15000	34470	133	0,04	120
2	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	567	2460,00		1394820	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1509660	99840			90
			Тенге			15000	34470			120

Стоимость общестроительных работ - Тенге 1509660

Всего заработная плата Тенге 49470

Накладные расходы - Тенге 65795

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	39576	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94527	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1669982	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		378
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	89046	
Итого в текущих ценах К=2.014695593	Тенге	3364505	
НДС 12%	Тенге	403741	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	3 768 246	

Подрядчик: _____ *Воронов Д.А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 6

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 25.07.2015г. по 03.08.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	13386	38,28	33,28	512416	445486	293578	0,03	402
		м2		5,00	11,49	66930	153805	133	0,04	535
2	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	2530,07	2460,00		6223972	0			0
		м3				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6736388	445486			402
			Тенге			66930	153805			535

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6736388
Всего заработная плата	Тенге	220735
Накладные расходы -	Тенге	293578

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		168
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	39576	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	421798	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7451764	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		1105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	260311	
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	15013037	
НДС 12%	Тенге	1801564	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	16 814 601	

Подрядчик: _____ ***Воронов Л.А.***

Субподрядчик: _____ ***Карапетян М.Г.***

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 7

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 21.08.2015г. по 24.08.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	на	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-3-1	Подготовка под тело металических труб см из несортированного щебня	6	349,17	38,67	2095	232	2123	1,99	12
		м3		310,5	14,24	1863	85	109	0,07	0
2	C143008-26	Щебень из природного ка диам. 400 мм на съездах (Всего 8 штук)мня для строительных работ М-800 фракции 20-40 мм	0,34							
		м3		2550		867				
3	EO122-8-10	Укладка стальных труб диам.400 мм на съездах (Всего 8 штук)	0,06							
				268907,88	115634,5	16134	6938	13235	662	40
		км		126000	43681,5	7560	2621	130	213,34	13
7	C130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	60	6060		363600				
		м								

8	ЕО101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	160	11,19	11,19	1790	1790	3430		0
		м3			3,06	0	490	97	0,01	2
9	ЕО101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	160	9,4	9,4	1504	1504	399		0
		м3			2,57	0	411	97	0,01	2
10	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3448	723	2643	0,11	18
		м3		17,03		2725	0	97		0
11	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1	14,12	12	14	12	5	0,01	0
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	0
12	ЕО127-22-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	6774	38,28	33,28	259309	225439	148565	0,03	203
		м2		5,00	11,49	33870	77833	133	0,04	271
13	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм	1280,166	2460,00		3149208	0			0
		м3				0	0			0
14	ЕО127-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках	21	652,44	146,19	13701	3070	14928	3,2	67
		шт		506,25	28,22	10631	593	133	0,11	2
15	С130806-219	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 102х3,5 мм	63	605		38115				
		м								
16	С11051-102	Знаки путевые и сигнальные	0,21	40800		8568				
		100шт								
17	У1-47-4	Знак-указатель типа 11, строительные работы	12	2371,89	267,93	28463	3215	7403	2,6	31
		указат.		432,3	81,78	5188	981	120	0,4	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3886817	242924			371
			Тенге			61838	83017			295

Стоимость общестроительных работ - Тенге 3886817

Всего заработная плата Тенге 144855

Накладные расходы - Тенге 192731

Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	241798	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4321346	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		665
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		144855
Итого в текущих ценах К=2,014695593	Тенге	8706197	
НДС 12%	Тенге	1044744	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**9 750 940**	

Подрядчик: _____ *Воронов Л.А.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 8

выполненных работ Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"

за период с 25.08.2015г. по 29.09.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	на	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Участок от поворота на с.Украинка до автодороги КТ-9										
1	Е0130-3-1	Подготовка под тело металлических труб из несортированного щебня	3	349,17	38,67	1048	116	1062	1,99	6
		м3		310,5	14,24	932	43	109	0,07	0
2	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800, фракция 20- 40 мм	12,17	2550		31034				
		м3								
3	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм на съездах (Всего 8 штук)	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13
		км		126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
4	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	20	6060		121200				
		м3								
5	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм на съездах	0,01	374384,25	181879,25	3744	1819	3359	997	10
		км		189675	68607	1897	686	130	335,56	3

6	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,630х8 мм м	10	11500		115000				
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	80	11,19	11,19	895	895	237	0	0
		м3			3,06	0	245	97	0,01	1
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	80	9,4	9,4	752	752	199	0	0
		м3			2,57	0	206	97	0,01	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1724	362	1322	0,11	9
		м3		17,03		1362	0	97		0
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	239	14,12	12	3375	2868	1012	0,01	2
		м3		1,62	2,75	387	657	97	0,01	2
11	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм м3	80,96	2440		197542				
12	С143101-1	Вода м3	1324,8	5		6624				
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м при устройстве разъездов	768	11,19	11,19	8594	8594	2280		0
		м3			3,06	0	2350	97	0,01	8
14	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л,с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	768	9,4	9,4	7219	7219	1915	0	0
		м3			2,57	0	1974	97	0,01	8
15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределами прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	960	38,28	33,28	36749	31949	21050	0,03	29
		м2		5	11,49	4800	11030	133	0,04	38
16	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм м3	181,44	2460		446342				
17	С143101-1	Вода м3	28,8	5		144				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			987364	56886			69

Тенге	**Тенге**	**11898**	**18064**	**66**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**987364**		
Всего заработная плата	Тенге		**29962**	
Накладные расходы -	Тенге	**36848**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**21**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**5524**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**61452**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1085664**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**156**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**35486**	
Итого в текущих ценах К=2,01469558703	Тенге	**2187282**		
НДС 12%	Тенге	**262474**		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**2 449 755**		

Подрядчик: ***Воронов Л.А.***

Субподрядчик: ***Карапетян М.Г.***

ДОГОВОР

г. Петропавловск **№ 2** **«01 » июня 2015 г.**

ТОО «ПЕРСПЕКТИВА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Воронов Л.А.,*** действующий на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Kaz Fortis», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор ***Карапетян М.Г.*** , действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор - лицо, назначенное Подрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект - сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок - территория, отведенная для ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в и принятая Субподрядчиком;

8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Подрядчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) Срок продолжительности капитального ремонта - срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) Изменения - изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс - мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтустікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог;

19) Строительная площадка - означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ;

20) Гарантийный период - означает срок равный 36 месяцам, в течение которого Субподрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта капитального ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

21) «Скрытые работы» - означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ

или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет Договора

2.1 Работы выполняются по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 «Петропавловск- Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск») Северо-Казахстанской области. Местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, район М. Жумабаева.

2.2 Виды и объемы работ выполняемые Субподрядчиком: Устройство а/бетонного покрытия путепровода через железную дорогу(Объем работ, утвержден согласно приложенной смете).

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) сметный расчет;

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет 19000000 (Девятнадцать миллионов) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

3.2 Подрядчик, после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере в размере 20 процентов от суммы данного договора. Оставшаяся сумма оплачивается Подрядчиком ежемесячно, после подписания Сторонами акта выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Субподрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в локальной смете.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;
2) счет на оплату, предоставленный Субподрядчиком Подрядчику.

3.5 Окончательный расчет за выполненные работы между Подрядчиком и Субподрядчиком производится после завершения работ.

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;
3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;
5) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
6) по первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
7) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
8) если Подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;
9) Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
10) Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте; •
11) Субподрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов;
12) Субподрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;

13) Субподрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки;

При этом, оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке;

14) Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

15) За свой счет проводить лабораторные испытания качества выполняемых Работ и применяемых в работе материалов.

16) По требованию Подрядчика предоставлять документы с испытательной лаборатории, подтверждающие качество выполняемых Работ и применяемых в Работе материалов.

4.2 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору;

3) Подрядчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Субподрядчику путем подписания акта приема- передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика ,обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период капитального ремонта.

Подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Подрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка;

4) Подрядчик после подписания Договора (в течение 10 календарных дней) передает Субподрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта;

5) В процессе капитального ремонта Объекта Подрядчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

6) В процессе капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Субподрядчика, а также предупреждать Субподрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Субподрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Субподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

8. приостановление работ в соответствии с подподпунктом 5. подпункта 6) пункта 4.2 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору;

9. если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Подрядчик письменным предписанием может

отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

10. Подрядчик в течение 15 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Субподрядчику ордер на право производства работ;

11. Ежемесячно Подрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Субподрядчик срывает, утвержденный Подрядчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Подрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Субподрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Подрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

7)Подрядчик или его уполномоченное лицо, ГУ «Солтустікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

5.2 Приемка фактически выполненных работ производится Подрядчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Субподрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3 Подрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику после завершения всех возложенных на него работ, подписания Акта приемочной комиссии. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

После получения уведомления от Субподрядчика о завершении капитального ремонта Объекта, Подрядчик назначает Рабочую комиссию. В состав Рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организаций. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением рабочей комиссии. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой подписания Заключения рабочей комиссии. Дата завершения договора определяется датой подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

5.4 Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев со дня подписания Акта приемочной комиссии. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для КОМИССИОННОГО обследования Объекта и составления акта обследования.

5.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются четырехсторонним актом Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.6 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора и получения всей необходимой документации. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору в течении месяца ,со дня предоставления Подрядчиком Объекта работ. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Гарантия

6.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по

Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

6.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

6.3 Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Субподрядчика, Подрядчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме не надлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Субподрядчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Субподрядчика.

7.5 Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

7.6 Субподрядчик должен предоставить Подрядчику копии всех субсубподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субсубподрядчиков не освобождает Субподрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форсмажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Субподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Субподрядчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Подрядчика, ГУ «Солтусткжоллаборатория» и Субподрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.8 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Срок действиями условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

8.2 Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

4) Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную сумму в течении 5 дней, следующих за датой подтверждения;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

8.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с

Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «ПЕРСПЕКТИВА» БИН 960340000425 Северо-Казахстанская область \ г. Петропавловск ул. Г. Мусрепова, 100 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX ИИК KZ348560000000427539 _____ **Воронов Л.А.,**	**ТОО «Kaz Fortis»** Республика Казахстан СКО г.Петропавловск ул.К.Сутюшева, 43-12 БИН 051040018370 ИИК KZ239650800007088701 БИК IRTYKZKA АО «ForteBank» _____ **Карапетян М.Г**

"ПЕРСПЕКТИВА"

Kaz Fortis

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 1

устройство асфальтобетонного покрытия путепровода через железную дорогу

за период с 24.09.2015г. по 12.10.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Раздел 1. Устройство дорожной одежды на подходах к мосту										
1	E0101-25-10	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на растояние до 100 м	2292	33,43	29,06	76622	66606	34416	0,01	23
		м2		1,03	10,26	2361	23516	133	0,05	115
2	C01031-A36-1	Погрузка материала,перемешанного на площадке складирования при автомобильных перевозках	921,6	25,7		23685	0			0
		т				0	0			0
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние 1 км, класс груза 1	921,6	21,67	21,67	19971	19971	3994		0
		т			4,33	0	3991	100	0,09	83
4	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	424,65	95,13	73,75	40397	31318	18666	0,14	59
		м3		21,38	11,67	9079	4956	133	0,04	17
5	C143101-1	Вода	29,73	5,00		149	0			0
		м3				0	0			0
6	C143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция свыше 40 мм	70,1	1990		139499	0			0
		м3				0	0			0
7	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределами прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	1933	38,28	33,28	73995	64330	42385	0,03	58

		м		5	11,49	9665	22210	133	0,04	77
8	С143101-1	Вода м3	57,99	5		290				
9	С143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 10-20 мм	28,99	2850		82622	0			0
		м3				0	0			0
10	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм м3	365,34	2460		898736				
11	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,442	472,75	427,75	682	617	311	0,29	0
		т		45	117,15	65	169	133	0,44	1
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	1,4	339,59	339,59	475	475	262	0,58	1
		т			140,94	0	197	133	0,58	1
13	С11011-33	Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ т	1,442	38600		55661				
14	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1744	22,49	16,01	39223	27921	24633	0,04	70
		м2		6,48	4,14	11301	7220	133	0,01	17
15	С143010-22	Щебень черный т	446,2	4770		2128374				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3580380	211238			211
			Тенге			32471	62259			311
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3580380				
Всего заработная плата			Тенге				94729			
		Накладные расходы -	Тенге			124667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223820				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3928867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113427			
		Итого в текущих ценах К=2,00812255543	Тенге			7889647				
		НДС 12%	Тенге			946758				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 836 405				

Подрядчик: *Нургали А.Н.*

Субподрядчик: *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*

Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 2

на устройство асфальтобетонного покрытия путепровода через железную дорогу

за период с 12.10.2015г. по 25.11.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	на	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разборка существующей дорожной одежды										
1	ЕО168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110мм самоходными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1280	77,11	74,08	98701	94822	24009	0,02	26
		м2		3,03	12,64	3878	16179	119,7	0,07	90
2	ЕО010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне крьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1 (материал после фрезерования а/б покрытия на площадку складирования)	614,4	21,67	21,67	13314	13314	2663		
		т			4,33		2660	100	0,09	55
3	ЕО127-18-2	Разборка оснований щебеночных	192	66,75	51,25	12816	9840	6415	0,12	23
		м3		15,5	9,62	2976	1847	133	0,04	8
4	СО1031-А36-1	Погрузка щебеночного материала при автомобильных перевозках	307,2	25,7		7895				
		т								

5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне крьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1 (материал после разборки щебеночного основания на площадку складирования)	307,2	21,67	21,67	6657	6657	1331		0
		т			4,33	0	1330	100	0,09	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			139383	124633			49
			Тенге			6854	22017			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139383				
	Всего заработная плата		Тенге				28871			
		Накладные расходы -	Тенге			34418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34034			
		Раздел 2. Устройство дорожной одежды на подходах к мосту								
6	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,515	472,75	427,75	243	220	111	0,29	0
		т		45	117,15	23	60	133	0,44	0
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0,5	339,59	339,59	170	170	94	0,58	0
		т			140,94	0	70	133	0,58	0
23	C11011-33	Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ	0,515	38600		19879				
		т								
8	E0127-53-6	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (всего 8 см)	1600	21,29	15,35	34064	24560	23408	0,03	48
		м2		5,94	5,06	9504	8096	133	0,02	32
9	C143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-1,крупнозернистые	148	4400		651200				
		т								
10	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3 к=8	12800	0,01		128		170		1
		м2		0,01		128		133		
11	C143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые								

		шебеночные, М-1,крупнозернистые т	148,48	4400		653312				
12	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,515	472,75	427,75	243	220	111	0,29	0
		т		45	117,15	23	60	133	0,44	0
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,5	339,59	339,59	170	170	94	0,58	0
		т			140,94	0	70	133	0,58	0
14	С11011-33	Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ т	0,515	38600		19879				
15	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-,9 т/м3 типа А (всго 7 см)	1600	21,29	15,35	34064	24560	23408	0,03	48
		м2		5,94	5,06	9504	8096	133	0,02	32
16	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1 т	154,56	5870		907267				
17	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3 к=6	9600	0,01		96		128		1
		м2		0,01		96		133		
18	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1 т	116,16	5870		681859				
19	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/ смесью толщиной 15 см	920	25,16	20,37	23147	18740	12464	0,03	28
		м2		4,79	5,4	4407	4968	133	0,02	18
20	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция свыше 40 мм м3	171,1	1990		340489				
21	С143101-1	Вода м3	6,4	5		32				
22	Е 27	Доставка битума на 5 км	0,28428	1171	1171	333	333	17		
		м/ч			486	0	138	12	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3366576	68973			126
			Тенге			23685	21560			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3366576				
	Всего заработная плата		Тенге				45245			
		Накладные расходы -	Тенге			60005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3632180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72946			
		Раздел 3. Конструкция проезжей части путепровода								
23	E0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	0,39449	472,75	427,75	186	169	85	0,29	0
		т		45	117,15	18	46	133	0,44	0
24	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов в количестве 0,5 л/м2**	0,383	339,59	339,59	130	130	72	0,58	0
		т			140,94	0	54	133	0,58	0
25	C11011-33	**Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ**	0,39449	38600		15227				
		т								
26	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	101,34	24,75		2508	0	3336	0,14	14
		м2		24,75		2508	0	133		0
27	C143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	7,296	5870		42828				
		т								
28	E0127-53-8	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (проезжая часть моста с учетом переходных плит сопряжения с насыпью Н=7см)	520,676	21,29	15,35	11085	7992	7617	0,03	16
		м2		5,94	5,06	3093	2635	133	0,02	10
29	C143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	48,747	5870		286145				
		т								
30	E0127-54-8	**Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3 к=6**	3124,056	0,01		31		42		
		м2		0,01		31		133		
31	C143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	36,55	5870		214549				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**572689**	**8291**			**30**
			Тенге			5650	2735			11

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572689					
Всего заработная плата		Тенге				8385				
	Накладные расходы -	Тенге			11152					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1673				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35031					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618872					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10058				

Раздел 4. Конструкция сопряжения путепровода с насыпью

32	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночных смесей толщиной 12 см	18	24,29	17,83	437	321	275	0,04	1
		м2		6,41	5,07	115	91	133	0,02	0
33	C143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ	2,72	1990		5413	0			0
		м3				0	0			0
34	C143101-1	Вода	0,189	5		1				
		м3								
35	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-,9 т/м3 типа АБВ	18	21,29	15,35	383	276	263	0,03	1
		м2		5,94	5,06	107	91	133	0,02	0
36	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1	1,74	5870		10214				
		т								
37	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3	36	0,01		1				
		м2		0,01		0				
38	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1	0,44	5870		2583				
		т								
39	E0127-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 17 см	14,6	25,16	20,37	367	297	198	0,03	0
		м2		4,79	5,4	70	79	133	0,02	0
40	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800, фракция свыше 20-40 мм	3,12732	2550		7975	0			0
		м3				0	0			0
41	C143101-1	Вода	0,1022	5		1				
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			27374	895			2

			Тенге				293	261			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27374				
Всего заработная плата			Тенге					554			
	Накладные расходы -		Тенге				736				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге					110			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				29798				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге					664			
Раздел 5. Водоотводные сооружения											
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	43,2	24,75		1069	0	1422	0,14	6
		м2		24,75		1069	0	133		0
43	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	3,08	5870		18080				
		т								
44	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	172,8	3,98		688	0	915	0,02	3
		м2		3,98		688	0	133		0
45	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	2,09	5870		12268				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			32105	0			10
			Тенге			1757	0			0
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32105				
Всего заработная плата			Тенге				1757			
	Накладные расходы -		Тенге			2337				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				350			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2066				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36508				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2107			
Раздел 6. Разметка проезжей части										
46	Е0127-65-1	Разметка проезжей части моста и подходов сплошной линией 0,1 м	0,79356	10970,65	1692,25	8706	1343	1142	3,18	3
		км		450	632,07	357	502	133	2,85	2

47	E0127-65-1	Разметка барьерного ограждения (вертикальная)	0,528	10970,65	1692,25	5793	894	760	3,18	2
		км		450	632,07	238	334	133	2,85	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**14498**	**2236**			**4**
			Тенге			**595**	**835**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14498				
		Всего заработная плата	Тенге				1430			
		Накладные расходы -	Тенге			1902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1715			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4152626**	**205029**			**220**
			Тенге			**38834**	**47408**			**278**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4152626				
		Всего заработная плата	Тенге				86242			
		Накладные расходы -	Тенге			110550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4518967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121522			
		Итого в текущих ценах K=2,00812255543	Тенге			9074639				
		НДС 12%	Тенге			1088957				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			10 163 595				

Подрядчик: _____ ***Нургали А.Н.***

Субподрядчик: _____ ***Карапетян М.Г.***

ДОГОВОР № 5

о государственных закупках товаров

с.Пресновка **« 12 » августа 2015 года**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбыл-жолдары» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о директора Аманжолова Мейрам Буркитовича действующего на основании Устава, утвержденного № 138 от 28 апреля 2015 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Fortis», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Карапетян Манвела Геворговича действующей на основании Устава от 24.11.2014г, с другой стороны на основании закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и итогов государственных закупок работ способом запроса ценовых предложений, посредством электронных закупок, заключили настоящий Договор о государственных закупках товаров и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику асфальтобетонную смесь в количестве 100 тонн по цене 16656,00 тенге за тонну (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товары на условиях настоящего Договора.
1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);
3) техническая спецификация (Приложение 2).

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора составляет 1665600,00(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики 1665600,00(Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.
2.2 Сумма оплачивается Заказчиком по мере бюджетных средств путем перечисления за поставленные Поставщиком Товары по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи поставленных Товаров. Форма акта приема-передачи поставленных Товаров предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.
2.3 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.
2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) подписанный Договор;
2) акт приема – передачи Товара;
3) счет к оплате, предоставленный Поставщиком Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:
1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
2) при исполнении своих обязательств по Договору учитывать, что все Товары должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;
3)обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;
4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товаров, указанных в Договоре;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки Товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены за Товары и соответственно суммы Договора.

4) в части изменения срока исполнения договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбыл жолдары» государственного учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Северо-Казахстанской области»
Адрес:150600 Северо-Казахстанская область Жамбылский район
с.Пресновка, пер.Водопроводный,26
БИН 150 540 005 890
ИИК KZ65 563T 3500 0005 5871
БИК KPSTKZKA КБЕ 16
АО "Казпочта»
Тел 87154422266

И.о.директора _____ М.Аманжолов

«ПОСТАВЩИК»:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Fortis»

Адрес:150000 Северо-Казахстанская область г.Петропавловск
ул.
РНН620200263327
БИН 051 040 018 370
ИИК KZ726391522030000222
БИК NFBAKZ23 КБЕ 16
АО "Delta Bank»
Тел 87152377996

Директор _____ М.Карапетян

Договор № 193
О государственных закупках субподрядных работ по объекту
«Средний ремонт улицы Пушкина»

г.Петропавловск 2 октября 2015 года

Товарищество с ограниченной ответственность «Перспектива», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Нұрғали Аслана Нұрумұлы, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, **и Товарищество с ограниченной ответственность «Kaz Fortis»,** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Карапетяна М.Г., действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см объемом 6670 м^2 на общую сумму 12 635 177 (Двенадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят семь тенге, в том числе НДС, согласно Приложения № 1.

2. Работы выполняются по Проекту **«Средний ремонт улицы Пушкина»**.

3. Генеральный проектировщик – ТОО «Севказдорпроект».

4. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Генеральный подрядчик» (далее Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

2)"Субподрядчик" означает лицо или организация, имеющие Договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3)"Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Субподрядчиком субподрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) "Объект" – здание, сооружение, определенное Подрядчиком, как подлежащее строительству и передаваемое Субподрядчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

5)"Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

"Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Субподрядчиком в Договоре и принятой Подрядчиком;

6)"Договор" – гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

7)Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком, Подрядчиком и Субподрядчиком;

8)"Временные сооружения" означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения строительства Объекта;

9)«Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

10)"Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

11)«Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить строительство Объекта;

12)«Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

13)«Изменения» – изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;

№ 193 от 2.10.15г.

Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23.Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.

24.Субподрядчик в течение трех дней представляет Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на строительство Объекта. При согласовании с участниками Договора в график производства работ в течение срока действия Договора могут вноситься изменения.

25.Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26.Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27.Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

28.Подрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию

29.Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30.Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Подрядчиком.

31.Форма оплаты. Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами. Предоплата 30% от общей суммы договора.

32.Субподрядчик представляет Подрядчику необходимые документы, предшествующие оплате – акты приемки выполненных работ (форма 2в и 3кс).

33.Субподрядчик гарантирует подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его

нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика, Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

34.Подрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

35.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 20 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3)Либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

36.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

37.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

38.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

39.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Подрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

40.Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчику.

41.Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного

42.Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Подрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Подрядчику.

14)«Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15)«Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

5.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) ведомость договорной цены.

6.Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и в соответствии утвержденному графику производства работ.

7.Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

8.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

9.Официальное общение между Подрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

11. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12.Если Подрядчик просит отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

13.Субподрядчик несет ответственность за весь риск, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора, который связан с убытками или нанесением ущерба, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников.

14.Подрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: обнаруженные Субподрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

15.Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

16.Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

17.Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Подрядчика. Субподрядчик должен уведомить Подрядчика о таких находках и передать их по акту Подрядчику.

18.Подрядчик или его уполномоченное лицо, представитель технического надзора, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

19.Если Субподрядчик полагает, что решение, принятое Подрядчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Подрядчиком данного решения.

20.Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22.Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если

43.Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

44.В случае если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Подрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

45.Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Подрядчику об окончании работ. Подрядчик не позднее чем в трехдневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

46.Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

47.Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

48.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

49.Если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

50.Субподрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее 30 октября 2015 г.

51.Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

52.После подписания Акта государственной приемочной комиссии Субподрядчик несет гарантийные обязательства в течение 2 лет по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации объекта (за исключением случаев хищения).

53. Действие договора до 31 декабря 2015 года.

54. Адреса и реквизиты участников Договора.

Реквизиты Сторон:

Подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Перспектива»	**ТОО «Kaz Fortis»**
БИН 960340000425	Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область	СКО г.Петропавловск
г. Петропавловск	ул.К.Сутюшева, 43-12
ул. Г. Мусрепова, 100	БИН 051040018370
АО «Банк ЦентрКредит»	ИИК KZ239650800007088701
БИК KCJBKZKX	БИК IRTYKZKA
ИИК KZ348560000000427539	АО «ForteBank»
_____ **Нұрғали А.Н.**	_____ **Карапетян М.Г**

"ПЕРСПЕКТИВА"

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Перспектива»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Kaz Fortis»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Средний ремонт улицы Пушкина

Приложение №1

к договору № 193 от «2» октября 2015 г.

НА Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см.

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,71	40097,59	339,59		28469	241		133	0,58	-
2	С2010-2	-Автогудронаторы, до 7000 л маш-ч	0,235	- 1171	140,94 1171		- 275	100 275		133 14	0,58 -	- -
3	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т	95,78	- 4289,09 34,65	486 167,92 55,37		- 410810 3319	114 16084 5303		12 11467 133	2,82 0,19 0,19	1 18 18
4	Е010333-А14-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 14 км, класс груза 1 т	96,74	112,09 -	112,09 22,42		10843 -	10843 2169		2169 100	- 0,47	- 46
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,13	40097,59	339,59		85408	723		399	0,58	1
6	С2010-2	-Автогудронаторы, до 7000 л маш-ч	0,71	- 1171	140,94 1171		- 831	300 831		133 41	0,58 -	1 -
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	6670	- 24,52 5,94	486 15,35 5,06		- 163558 39620	345 102394 33750		12 97582 133	2,82 0,03 0,02	2 224 118

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
8	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I м2	644,32	5270 -	- -	3395566 -	- -	- -	- -	- -
9	Е010333-А14-1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 14 км, класс груза 1 т	644,32	112,09 -	112,09 22,42	72222 -	72222 14444	14444 100	- 0,47	- 303
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4167983	203614			244
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42939	56526			489
		Материалы -	Тенге			4167983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			135043	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	99465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3786387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			126250	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		63
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	18938	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4551887	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4551887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118402	-		796
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4167983	203614			244
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42939	56526			489
		Материалы -	Тенге			4167983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			135043	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	99465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3786387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			126250	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		63
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	18938	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4551887	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		796
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4551887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118402	-		796
		Итого в текущих ценах	Тенге			11261403				-
		НДС 12%	Тенге			1353760				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге			12635177				

ПОДРЯДЧИК:

"ПЕРСПЕКТИВА"

СУБПОДРЯДЧИК:

"Kaz For