ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №1

г. Кокшетау **«03» июня 2019г.**

ТОО «Kaz Строй Plast», именуемый в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице директора **Мусина М.Ш.** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «КреативСтройИнвест»,** именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице руководителя **Жумагулова С.Х.** действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона",заключили настоящий договор (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора

По настоящему "Договору" "Субподрядчик" обязуется по заданию " Генерального подрядчика" в установленный "Договором" срок выполнить работы, указанные в Приложение № 1к «Договору» на объекте: «**Капитальный ремонт здания школы КГУ Новоишимской СШ № 2»**

Работы:

- Капитальный ремонт здания..

1.1. «Субподрядчик» выполняет «Работы» согласно проектно-сметной документации утвержденной государственной экспертизой и предоставляет его Генеральному подрядчику.

1.2. Работы выполняются согласно Приложение №1к "Договору", которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. "Субподрядчик" гарантирует, что он является обладателем всех необходимых (для целей настоящего Договора) лицензий и разрешений.

2. Срок действия договора

2.1. "Договор" вступает в силу с момента его подписания и действует до **«31» декабря 2019 года,** а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Генеральный подрядчик" обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием "уполномоченного представителя Субподрядчика" выполненные "Работы" в сроки и в порядке, которые предусмотрены пунктом 2.1. настоящего "Договора".

3.1.2. При обнаружении отступлений от "Договора", ухудшающих результат "Работ", или иных недостатков в "Работах" немедленно заявить об этом "Субподрядчику".

3.1.3. Оплатить выполненные "Работы" на условиях и в порядке, установленных "Договором".

3.1.4. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Субподрядчик" не приступает своевременно к исполнению "Договора" или выполняет "Работы" настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в "Договоре" становится явно невозможным.

3.1.5. Если отступления в "Работах" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работ" в установленный " Генеральным подрядчиком" разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.1.6. Предоставить необходимые материалы, вспомогательные оборудования «Субподрядчику» для выполнения работ в надлежащем состояний.

3.2. "Субподрядчик" обязуется:

3.2.1. Осуществлять "Работы" в соответствии с проектно-сметной документацией и государственной экспертизой.

3.2.2. Довести до сведения " Генерального подрядчика" наименование своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы. "Субподрядчик" должен предоставить " Генеральному подрядчику" информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Если деятельность, осуществляемая "Субподрядчиком", подлежит лицензированию, "Заказчику" должна быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия, а также информация об органе, выдавшем лицензию.

3.2.3.Субподрядчик обязан использовать предоставленный Генеральным подрядчиком материал и вспомогательные оборудования расчетливо, и после окончания работы предоставить

Генеральному подрядчику отчет об израсходовании и возврате материала. Возвратить материалы в надлежащем состояние.

3.2.4. В течение **3-х (трех) дней** со дня получения письменного запроса "Генерального подрядчика" давать письменные объяснения о выполнении "Работ", а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении "Работ".

3.2.5. Субподрядчик предоставляет квалифицированный и аттестованный персонал необходимые для выполнения работ. Также Субподрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом, привлекаемых для выполнения работ в рамках настоящего Договора, правил техники безопасности, пожарной безопасности, стандартов и правил внутреннего распорядка Генерального подрядчика, а также иных правил и норм, как установленных уполномоченными государственными органами, так и непосредственно Генеральным подрядчиком.

3.2.6. Немедленно предупредить "Генерального подрядчика" и до получения его указаний приостановить "Работы" при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для "Генерального подрядчика" последствий выполнения его указаний о способе выполнения "Работ"

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения "Работ"

- иных, не зависящих от "Субподрядчика" обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых "Работ" либо создают невозможность их завершения в срок.

3.2.7. Персонал "Субподрядчика", находящийся на Объекте, должен быть в спецодежде.

3.2.8. В течение **15 рабочих дней** до указанного в "Договоре" срока выполнения "Работ" проинформировать "Генерального подрядчика" о готовности результата "Работ".

3.2.9. Выполнить все "Работы" в объеме и в сроки, предусмотренные "Договором" и сдать "Работы" " Генеральному подрядчику" в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата "Работ".

3.2.10. Передать "Генеральному подрядчику" вместе с результатом "Работ" информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата "Работ", если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата "Работ" для целей, указанных в "Договоре".

3.2.11. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке "Работ".

3.2.12. Использовать в соответствии с условиями "Договора" необходимые:

- новые материалы;

3.2.13. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

3.2.14. Предоставлять сертификаты соответствия, качества и т.д. на все используемые материалы.

3.2.15. Оформлять и предоставлять Генеральному подрядчику исполнительную документацию в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан ежемесячно до 15 числа текущего месяца. До начала Работ подготовить в требуемом объеме всю технологическую документацию;

3.2.16. предоставить всю необходимую документацию и создать все условия для дальнейшего беспрепятственного подписания Акта рабочей комиссии в соответствующих органах;

3.2.17. обеспечить надлежащий контроль над ходом и качеством Работ и своевременно уведомлять Заказчика о необходимости участия в осуществлении контроля за ходом и качеством Работ, приемки отдельных Работ.

3.2.18. предоставлять Генеральному подрядчику на согласование спецификации материалов в случае их отклонения от технических характеристик и норм, указанных в проектно-сметной документации;

3.2.19. устранить за свой счёт все повреждения произведенные в ходе выполнения работ в т.ч. повреждение линий электропередач, связи и т.д.

3.2.20. Обеспечить доступ представителя Генерального подрядчика к объекту работ или его части в рабочее время.

3.2.21. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества, переданных Генеральным подрядчиком для исполнения настоящего договора.

3.3. "Генеральный подрядчик" вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество "Работ", не вмешиваясь в деятельность "Субподрядчика".

3.3.2. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Субподрядчик" не приступает своевременно к исполнению "Договора" или выполняет "Работы" настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в "Договоре" становится явно невозможным.

3.3.3. Назначить "Субподрядчику" разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении "Субподрядчиком" в назначенный срок этого требования отказаться от "Договора" либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на "Субподрядчика", а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения "Работ" станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.3.4. Если отступления в "Работах" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работ" в установленный "Генеральным подрядчиком" разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3.5. Требовать безопасного и эффективного использования результата "Работ" " Генеральным подрядчиком".

3.3.6. Отказаться от оплаты работы, не предусмотренной "Договором".

4. Сроки выполнения работ

4.1. Дата начала "Работ": с момента подписания Договора. Дата окончания "Работ": **15 августа 2019г.**, со дня получения предварительной оплаты на счет Субподрядчика.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет **13 616 505 (Тринадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяча пятьсот пять) тенге, с учетом НДС.**

5.1.1. Предварительная оплата по договору 30%.

5.1.2. Сумма за вычетом 5% от общей суммы Договора оплачиваются в течении 10-ти (десяти) банковских дней, после подписания актов-приемки выполненных работ и материала с заказчиком.

5.2. Сумма настоящего договора является твердой и подлежит пересмотру только в случае уменьшения объема фактически выполненных Подрядчиком Работ, согласно утвержденной проектно-сметной документацией, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора. Все риски и непредвиденные расходы, необходимые для полного завершения Работ, в случае увеличения объема Работ, подрядчик берет на себя и завершает Работы по объекту за счет собственных средств.

5.3. Способ оплаты по "Договору": перечисление.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка каждого этапа "Работ" или конечного результата "Работ" подтверждается подписанием "Сторонами" акт выполненных работ формы 2В (2 (два) экземпляра), справку о стоимости выполненных работ КС3 и счет на оплату (1 (один) экземпляр), который оформляется в следующем порядке:

6.1.1. "Субподрядчик" по завершению выполнения "Работ" (этапа "Работ") в сроки, установленные п. 4.1"Договора" представляет " Генеральному подрядчику" заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочно: акт выполненных работ формы 2В (2 (два) экземпляра), справку о стоимости выполненных работ КС3 и счет на оплату (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2. "Генеральный подрядчик" обязан в течение **10 (десяти) рабочих дней** со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 "Договора", с участием "Субподрядчика" осмотреть и принять выполненные "Работы" (результат "Работ"), подписать и вернуть "Субподрядчику акт выполненных работ формы 2В (1 (один) экземпляр), справку о стоимости выполненных работ КС3 или направить "Субподрядчику" мотивированный отказ от приема "Работ" путем направления его по почте либо нарочно.

6.1.3. В случае отказа " Генеральным подрядчиком" от приемки "Работ" "Сторонами" в течение **20 (двадцати) рабочих дней** со дня получения "Субподрядчиком" мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2. " Генеральный подрядчик ", обнаруживший недостатки в "Работах" при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3. " Генеральный подрядчик ", принявший "Работы" без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки "Работ", которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

6.4. " Генеральный подрядчик ", обнаружив после приемки "Работ" отступления в них от условий "Договора" или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе

приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты "Субподрядчиком", обязан известить об этом "Субподрядчика" в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня их обнаружения.

6.5. При досрочном выполнении Субподрядчиком "Работ" Генеральный подрядчик принимает и оплачивает эти "Работы" на условиях "Договора".

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все "Работы", выполненные "Субподрядчиком" по "Договору".

7.2. Гарантийный срок на результат выполненных "Работ" устанавливается **1 (один) год** с даты подписания "Сторонами" акта государственной комиссией.

7.3. "Субподрядчик" несет ответственность в течение гарантийного срока, установленного производителем, за качество материалов, запасных частей, узлов оборудования, используемого "Субподрядчиком" при выполнении работ по настоящему Договору, и обязан в случае их низкого качества заменить в кратчайший срок.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта "Работ" обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то "Субподрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с " Генеральным подрядчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Субподрядчик" обязан направить своего представителя не позднее **10 (десяти) рабочих** дней со дня получения письменного извещения " Генеральным подрядчиком". Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.5. При отказе "Субподрядчика" от составления или подписания акта обнаруженных дефектов " Генеральный подрядчик " составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы "Генерального подрядчика" по проведению экспертизы возмещаются "Субподрядчиком".

7.6. "Субподрядчик" несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта "Работ" или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим " Генеральным подрядчиком" или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта "Работ", произведенного самим " Генеральным подрядчиком" или привлеченными им третьими лицами.

7.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата "Работ" " Генеральным подрядчиком" составляет в пределах гарантийного срока.

8. Ответственность сторон

8.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством Республики Казахстан.

8.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".

8.3. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".

8.4. Ответственность "Генерального подрядчика":

8.4.1. В случае несвоевременной оплаты "Работ" "Субподрядчику" в соответствии с условиями "Договора" "Генеральный подрядчик" обязуется выплатить "Субподрядчику" пени в размере 0,1% процентов в день от стоимости несвоевременно оплаченных "Работ" за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти)процентов.

8.5. Ответственность "Субподрядчика":

8.5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа "Работ" или нарушения других условий Договора, "Субподрядчик" обязуется выплатить "Генеральному подрядчику" пени в размере 0,1% в день от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)процентов от такой суммы. Оплата пени не освобождает Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору.

8.5.2. Субподрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Генеральным подрядчиком материала и вспомогательного оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения "Работ" по "Договору", отвечает "Субподрядчик".

9. Порядок расторжения договора

9.1. Генеральный подрядчик может расторгнуть условия, содержащиеся в данном Договоре, в любое время и без объяснения причин и каких-либо дальнейших обязательств. Посредством письменного уведомления не менее чем за 7 (семь) дней до расторжения.

10. Разрешение споров из договора

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 13 "Договора".

10.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 "Договора" не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. Споры из "Договора" разрешаются в СМЭС города Кокшетау.

11. Форс-мажор

11.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.

11.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

12.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".

12.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".

12.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".

13. Реквизиты сторон

Генеральный подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Kaz Строй Plast»	**ТОО «КреативСтройИнвест»**
БИН 100340012679	**БИН 171140010363**
Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул. Акана Серэ 92/2	**Республика Казахстан, г.Костанай, 5 м-он, д.10А, п.3**
Филиал АО «ForteBank»	**Филиал АО «ForteBank»**
ИИК KZ2396503F0007371965	**ИИК KZ3696513F0007366284**
БИК IRTYKZKA	**БИК IRTYKZKA**
Директор	**Директор**
Мусин М.Ш.	**Жумгулова С.Х.**

Приложение №1 к Договору №1 от 03.06.2019г.

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена (тенге)	Общая сумма с учетом НДС
1	**Капитальный ремонт здания школы КГУ Новоишимской СШ № 2**	раб	1	**13 616 505**	**13 616 505**

Генеральный подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Kaz Строй Plast»	**ТОО «КреативСтройИнвест»**
БИН 100340012679	**БИН 171140010363**
Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул. Акана Серэ 92/2	**Республика Казахстан, г.Костанай, 5 м-он, д.10А, п.3**
Филиал АО «ForteBank»	**Филиал АО «ForteBank»**
ИИК KZ2396503F0007371965	**ИИК KZ3696513F0007366284**
БИК IRTYKZKA	**БИК IRTYKZKA**
Директор	**Директор**
Мусин М.Ш.	**Жумгулова С.Х.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» августа 20 19 г.

Заказчик *КГУ «Отдел образования акимата района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» И.о. Руководителя Карабаева Э.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии *ТОО «KAZ Строй PLAST» от 14.08.2019г. , Акмолинская область, город Кокшетау ул.Акана Серэ ,договор №111 от 26.04.2019г., директор Мусин Марат Шагибайулы*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Тельман Али-Оглы,, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка Переулок Шухова1, договор №132 от 17.05.2019.г.,эксперт Нагорная Галина Анатольевна, аттестат № KZ88VJE00031981 02.11.2017г., KZ93VJE00031988 02.11.2017г., КДСЖКХ №07133 от 15.05.14г.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*ТОО фирма«АМБ»,договор № 124 от 26.04.2019г.,директор Багин Анатолий Николаевич,* (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская средняя школа №2»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Северо-Казахстанская область район имени Г.Мусрепова с.Новоишимское*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: *Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская средняя школа №2»*

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от *АПЗ*

_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *№KZ36REA00131947 от28.05.2019г КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Карабаева Э.М..*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *05.2019г.;*
месяц, год

окончание работ *08.2019г.*;
месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3*;
фактически, месяц: *3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Новоишимская средняя школа №2	*Кв*	*3387,1*			

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)	3387,1	3387,1
Число этажей	Этаж	3	3
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных				-	-	-
И более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Замена окон,дверей,внутренняя отделка стен,потолков,замена полов,ремонт электроосвещения,водоснабжения,канализация,ремонт спортивного зала,ремонт кровли, ремонт фасада.*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

_____

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 90,106_ тенге, в том числе строительно-монтажных

работ_*74,121*_ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

__*0*___тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_-_тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_-__ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт здания КГУ «Новоишимская СШ №2»по адресу:СКО район им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское,*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Карабаева Э. М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *ТОО «Кредо СК» директор Нифталиев Т.А-О.*
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *ТОО фирма « АМБ» директор Багин А.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KAZ Строй PLAST» директор МусинМ.Ш.*
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«14» августа 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Kaz Строй Plast», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2 района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО», И.о. Начальника Карабаева Э.М. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КреативСтройИнвест

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел образования акимата района им.Г.Мусрепова СКО»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2019г.;

месяц, год

окончание работ агуст, 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2,5 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;

фактически, 2,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ Новоишимская СШ №2 района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мусин М.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛЫСЫ КЕКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ STROY PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Заказчик ТОО "КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

Наименование объек Здание Новоишиской СШ

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутренняя отделка						
		Потолок						
1	12-110101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (до 3 мм затирка потолков)**	м2	1051,4700		562,54	591497	59,1 / 167386
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3724	391,567	716,60	280597	
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	3,575	735,19	2628	
		Итого оплата труда:				269,36	283226	
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	3,575	1364,14	4877	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	3,575	735,19	2628	
		Итого эксплуатация машин:				4,64	4877	
1.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00336	3,533	21421,44	75681	
1.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	3,68	30,00	110	
		Итого материалов:				72,08	75791	
		Итого прямые затраты:				343,58	361265	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				502,77	528651	
		НР второго уровня	%	3,6		18,10	19031	
		Накладные расходы	%	--		177,29	186418	
		Сметная прибыль	%	8		41,67	43815	
2	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашивае	1051,4700		511,69	538024	54,8 / 133829
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,299	314,39	773,01	243026	
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,446	821,42	1188	
		Итого оплата труда:				232,26	244214	
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,131434	1364,14	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,131434	735,19	97	
2.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,314	1766,75	2322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,314	830,04	1091	
		Итого эксплуатация машин:				2,38	2501	
2.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,26	84,66	276	
2.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,832	162,18	1432	
2.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,725514	133209,81	96646	
2.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	57,831	54,44	3148	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				96,53	101502	
		Итого прямые затраты:				330,04	347030	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				457,32	480859	
		НР второго уровня	%	3,6		16,46	17311	
		Накладные расходы	%	--		143,74	151140	
		Сметная прибыль	%	8		37,90	39854	
		Стены						
3	**12-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм (затирка стен)**	**м2**	**1363,7700**		**510,92**	**696783**	**59,1 172742**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,2958	403,403	716,60	289079	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	4,364	735,19	3208	
		Итого оплата труда:				**214,32**	**292287**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	4,364	1364,14	5953	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквив. 1 чел.	чел-ч	0,0032	4,364	735,19	3208	
		Итого эксплуатация машин:				**4,37**	**5953**	
3. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	7,228	21421,44	154834	
3. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	4,773	30,00	143	
		Итого материалов:				**113,64**	**154977**	
		Итого прямые затраты:				**329,97**	**450009**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				456,64	622751	
		НР второго уровня	%	3,6		16,44	22419	
		Накладные расходы	%	--		143,10	195161	
		Сметная прибыль	%	8		37,85	51614	
4	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**1363,7700**		**457,79**	**624318**	**54,8 154312**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	362,286	773,01	280050	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	1,875	821,42	1540	
		Итого оплата труда:				**206,48**	**281591**	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,170471	1364,14	233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквив. 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,170471	735,19	125	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	1,705	1766,75	3012	
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквив. 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,705	830,04	1415	
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**3244**	
4. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,228	84,66	358	
4. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,456	162,18	1858	
4. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,859175	133209,81	114451	
4. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	68,189	54,44	3712	
		Итого материалов:				**88,27**	**120379**	
		Итого прямые затраты:				**296,00**	**403673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				409,15	557985	
		НР второго уровня	%	3,6		14,73	20087	
		Накладные расходы	%	--		127,88	174399	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	46246	
5	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**35,2920**		**5139,61**	**181387**	**54,8 27077**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,748	61,69	792,22	48872	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,727897	739,79	538	
		Итого оплата труда:				**1400,06**	**49411**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,035292	3363,40	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035292	830,04	29	
5. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,573495	784,38	450	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,573495	735,19	422	
5. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,11911	1364,14	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,11911	735,19	88	
		Итого эксплуатация машин:				**20,71**	**731**	
5. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,17646	84,66	15	
5. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	35,292	2238,86	79014	
5. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	17,646	130,39	2301	
5. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,328216	30,00	10	
5.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	132,345	30,94	4095	
		Итого материалов:				**2420,78**	**85434**	
		Итого прямые затраты:				**3826,30**	**135038**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4593,53	162115	
		НР второго уровня	%	3,6		165,37	5836	
		Накладные расходы	%	--		932,60	32913	
		Сметная прибыль	%	8		380,71	13436	
		Откосы						
6	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**50,8635**		**6378,66**	**324441**	**59,1 89765**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	3,852	195,926	773,01	151453	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,590017	735,19	434	
		Итого оплата труда:				**2986,16**	**151887**	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,590017	1364,14	805	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,590017	735,19	434	
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**805**	
6. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	2,238	21421,44	47941	
6. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	4,12	--	--	
6. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,178022	30,00	5	
		Итого материалов:				**942,65**	**47946**	
		Итого прямые затраты:				**3936,11**	**200204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5700,93	289969	
		НР второго уровня	%	3,6		205,23	10439	
		Накладные расходы	%	--		1970,06	100204	
		Сметная прибыль	%	8		472,49	24033	
7	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2**	**50,8635**		**1102,23**	**56063**	**54,8 12831**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	26,626	820,74	21853	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	2,117	737,75	1562	
		Итого оплата труда:				**460,35**	**23415**	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,057221	3363,40	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,057221	830,04	48	
7. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	1,882	784,38	1476	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,882	735,19	1384	
7. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,178022	1364,14	243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,178022	735,19	131	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**37,58**	**1911**	
7. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,436	174,767	77,21	13494	
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,569671	30,00	17	
		Итого материалов:				**265,63**	**13511**	
		Итого прямые затраты:				**732,85**	**37275**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				985,12	50107	
		НР второго уровня	%	3,6		35,46	1804	
		Накладные расходы	%	--		287,74	14635	
		Сметная прибыль	%	8		81,65	4153	
8	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**50,8635**		**457,79**	**23285**	**54,8 / 5755**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	13,512	773,01	10445	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,069937	821,42	57	
		Итого оплата труда:				**206,48**	**10502**	
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,006358	1364,14	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, окраска 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006358	735,19	5	
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,063579	1766,75	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, окраска 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,063579	830,04	53	
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**121**	
8. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,157677	84,66	13	
8. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,427253	162,18	69	
8. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,032044	133209,81	4269	
8. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,543	54,44	138	
		Итого материалов:				**88,27**	**4490**	
		Итого прямые затраты:				**296,00**	**15055**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				409,15	20811	
		НР второго уровня	%	3,6		14,73	749	
		Накладные расходы	%	--		127,88	6504	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	1725	
9	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**33,9000**		**5669,56**	**192198**	**59,1 / 51933**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,234	109,633	801,52	87873	
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**87873**	
9. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,46104	34,59	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**16**	
9. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	1,492	21421,44	31952	
9. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	3,282	--	--	
9. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,11865	30,00	4	
		Итого материалов:				**942,65**	**31956**	
		Итого прямые затраты:				**3535,23**	**119844**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5067,17	171777	
		НР второго уровня	%	3,6		182,42	6184	
		Накладные расходы	%	--		1714,36	58117	
		Сметная прибыль	%	8		419,97	14237	
10	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных**	**м2**	**33,9000**		**1102,23**	**37366**	**54,8 / 8552**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,52348	17,746	820,74	14565	

	2	3	4	5	6	7	8	9
...0. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	1,411	737,75	1041	
		Итого оплата труда:				**460,35**	**15606**	
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,038138	3363,40	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,038138	830,04	32	
10. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	1,254	784,38	984	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,254	735,19	922	
10. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,11865	1364,14	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,11865	735,19	87	
		Итого эксплуатация машин:				**37,58**	**1274**	
10. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,436	116,48	77,21	8993	
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,37968	30,00	11	
		Итого материалов:				**265,63**	**9005**	
		Итого прямые затраты:				**732,85**	**24844**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				985,12	33396	
		НР второго уровня	%	3,6		35,46	1202	
		Накладные расходы	%	--		287,74	9754	
		Сметная прибыль	%	8		81,65	2768	
11	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**33,9000**		**457,79**	**15519**	**54,8 3836**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	9,006	773,01	6961	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,046613	821,42	38	
		Итого оплата труда:				**206,48**	**7000**	
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,004237	1364,14	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004237	735,19	3	
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,042375	1766,75	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,042375	830,04	35	
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**81**	
11. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,10509	84,66	9	
11. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,28476	162,18	46	
11. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,021357	133209,81	2845	
11. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,695	54,44	92	
		Итого материалов:				**88,27**	**2992**	
		Итого прямые затраты:				**296,00**	**10034**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				409,15	13870	
		НР второго уровня	%	3,6		14,73	499	
		Накладные расходы	%	--		127,88	4335	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	1150	
12	**11-130501-0603 РСНБ РК 2015**	**Отдел откосов пластиком**	**м2**	**96,7500**		**6747,15**	**652787**	**54,2 135923**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	2,484	240,327	905,66	217655	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4125	39,909	830,04	33126	
		Итого оплата труда:				**2592,05**	**250781**	
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	1,209	3363,40	4068	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	1,209	830,04	1004	
12. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	1,209	34,59	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	31-060202-1301	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,15	14,512	213,05	3092	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	38,7	1766,75	68373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	38,7	830,04	32123	
		Итого эксплуатация машин:				**781,13**	**75575**	
12. 7	21-130816-3504	Пластикат листовой	т	0,0048	0,4644	332205,84	154276	
		Итого материалов:				**1594,59**	**154276**	
		Итого прямые затраты:				**4625,38**	**447506**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6030,27	583429	
		НР второго уровня	%	3,6		217,09	21003	
		Накладные расходы	%	--		1621,98	156927	
		Сметная прибыль	%	8		499,79	48355	
			Проемы					
13	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**397,8400**		**3142,94**	**1250386**	**59,8 227063**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	468,222	754,41	353231	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	33,717	785,13	26472	
		Итого оплата труда:				**954,41**	**379704**	
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	15,963	1364,14	21776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	15,963	735,19	11736	
13. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	65,693	18,64	1225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	17,754	1766,75	31366	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	17,754	830,04	14737	
13. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	101,201	13,64	1380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**140,12**	**55747**	
13. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	282,466	1006,18	284212	
13. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1639,101	24,49	40142	
13. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	234,726	108,14	25383	
13.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	632,566	80,69	51042	
13.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3182,72	9,87	31413	
13.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	1006,535	48,98	49300	
		Итого материалов:				**1210,27**	**481492**	
		Итого прямые затраты:				**2238,26**	**890471**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2809,00	1117533	
		НР второго уровня	%	3,6		101,12	40231	
		Накладные расходы	%	--		671,86	267294	
		Сметная прибыль	%	8		232,81	92621	
15	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**5,6700**		**3688,72**	**20915**	**59,8 3494**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	7,251	754,41	5471	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,474154	785,81	373	
		Итого оплата труда:				**1030,54**	**5843**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,22113	1364,14	302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,22113	735,19	163	
15. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	1,391	18,64	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,253024	1766,75	447	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,253024	830,04	210	

	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	2,143	13,64	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**141,77**	**804**	
15. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,216	1006,18	5249	
15. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	34,7	24,49	850	
15. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,026	108,14	435	
15.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,134	80,69	979	
15.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	45,36	9,87	448	
15.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	19,675	48,98	964	
		Итого материалов:				**1573,94**	**8924**	
		Итого прямые затраты:				**2680,54**	**15199**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3296,80	18693	
		НР второго уровня	%	3,6		118,68	673	
		Накладные расходы	%	--		734,95	4167	
		Сметная прибыль	%	8		273,24	1549	
17	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**151,2400**		**1007,45**	**152367**	**59,8 16377**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,243685	36,855	735,19	27095	
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,359195	810,07	291	
		Итого оплата труда:				**181,08**	**27386**	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,07562	1364,14	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07562	735,19	56	
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,283575	1766,75	501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,283575	830,04	235	
		Итого эксплуатация машин:				**3,99**	**604**	
17. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	85,602	1006,18	86131	
17. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	604,96	9,87	5971	
		Итого материалов:				**608,98**	**92102**	
		Итого прямые затраты:				**792,13**	**119801**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				900,41	136178	
		НР второго уровня	%	3,6		32,41	4902	
		Накладные расходы	%	--		140,70	21279	
		Сметная прибыль	%	8		74,63	11286	
20	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**345,73**	**585659**	**59,1 193590**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,2875	487,025	672,58	327563	
		Итого оплата труда:				**193,37**	**327563**	
20. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	10,672	213,65	2280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**2280**	
20. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	36,929	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**194,71**	**329843**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				308,99	523433	
		НР второго уровня	%	3,6		11,12	18844	
		Накладные расходы	%	--		125,40	212433	
		Сметная прибыль	%	8		25,61	43382	

	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**204,81**	**346950**	**59,1 107785**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	256,81	684,98	175910	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	7,792	830,04	6468	
		Итого оплата труда:				**107,66**	**182378**	
21. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	7,792	3386,87	26392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	7,792	830,04	6468	
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**26392**	
21. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	23,716	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**119,42**	**202302**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				183,05	310087	
		НР второго уровня	%	3,6		6,59	11163	
		Накладные расходы	%	--		70,22	118949	
		Сметная прибыль	%	8		15,17	25700	
22	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**294,14**	**498270**	**59,1 160758**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,2268	384,199	697,38	267933	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	4,913	830,04	4078	
		Итого оплата труда:				**160,57**	**272010**	
22. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4,913	3386,87	16638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	4,913	830,04	4078	
		Итого эксплуатация машин:				**9,82**	**16638**	
22. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	15,246	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**167,99**	**284571**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				262,89	445329	
		НР второго уровня	%	3,6		9,46	16032	
		Накладные расходы	%	--		104,36	176790	
		Сметная прибыль	%	8		21,79	36909	
23	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**1694,0000**		**93,78**	**158857**	**59,1 48396**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0673	114,006	684,98	78092	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	4,574	830,04	3796	
		Итого оплата труда:				**48,34**	**81888**	
23. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	4,574	3386,87	15491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	4,574	830,04	3797	
		Итого эксплуатация машин:				**9,14**	**15491**	
23. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	13,721	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**55,24**	**93583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,81	141979	
		НР второго уровня	%	3,6		3,02	5111	
		Накладные расходы	%	--		31,59	53507	
		Сметная прибыль	%	8		6,95	11767	
24	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**403,5100**		**2096,57**	**845988**	**50,8 248091**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,654	667,365	697,38	465407	

	2	3	4	5	6	7	8	9
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	31,232	735,19	22961	
		Итого оплата труда:				**1210,30**	**488368**	
24.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	31,232	1364,14	42604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	31,232	735,19	22961	
		Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**42604**	
		Итого прямые затраты:				**1258,98**	**508012**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1873,81	756103	
		НР второго уровня	%	3,6		67,46	27220	
		Накладные расходы	%	--		682,29	275311	
		Сметная прибыль	%	8		155,30	62666	
25	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к-**	**Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)**	**м3 утеплителя**	**287,0000**		**4413,32**	**1266621**	**56,4 317114**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	3,117	894,436	538,06	481264	
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,425	121,975	664,03	80995	
		Итого оплата труда:				**1959,09**	**562259**	
25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,275	78,925	3363,40	265456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	78,925	830,04	65511	
25.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15	43,05	3522,11	151627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	43,05	830,04	35733	
		Итого эксплуатация машин:				**1162,60**	**333667**	
		Итого прямые затраты:				**2839,48**	**814930**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3944,40	1132044	
		НР второго уровня	%	3,6		142,00	40754	
		Накладные расходы	%	--		1246,93	357868	
		Сметная прибыль	%	8		326,91	93824	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**5810490**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3834395**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**591317**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**190796**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2286610**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8097100**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**291494**	
ИТОГО:			Тенге				**8388594**	
Сметная прибыль			Тенге				**671087**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**9059681**	
ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.			Тенге				**9691866**	
НДС 12%			Тенге				**10854889**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646			Тенге				**10255315**	
ИТОГО по акту с учетом возврата Генподрядных (25%)							7691486	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
_____ Мусин М.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"
_____ Жумагулова С.Х

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Заказчик ТОО "КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

Наименование объек Здание Новоишиской СШ

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
4	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	1694,0000		593,81	1005913	59,1 / 138277
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1959	331,855	684,98	227314	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	8,639	770,53	6657	
		Итого оплата труда:				138,12	233971	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	5,421	1364,14	7395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	5,421	735,19	3985	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	3,219	1766,75	5686	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	3,219	830,04	2672	
		Итого эксплуатация машин:				7,72	13081	
4. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	10,164	20533,85	208706	
4. 6	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	20,328	14348,71	291681	
4. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	101,64	196,55	19977	
		Итого материалов:				307,18	520364	
		Итого прямые затраты:				449,09	760759	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				530,72	899036	
		НР второго уровня	%	3,6		19,11	32365	
		Накладные расходы	%	--		100,73	170642	
		Сметная прибыль	%	8		43,99	74512	
5	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной	1694,0000		255,22	432340	59,8 / 26400
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	56,495	754,41	42620	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,673	912,52	1526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**26,06**	**44147**	
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,487025	3039,01	1480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,487025	1113,33	542	
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,186	1766,75	2095	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,186	830,04	984	
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**3575**	
5. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,06776	67003,80	4540	
5. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,10164	70963,28	7213	
5. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,38962	774945,86	301934	
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,338	30,00	40	
5. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,6776	120,36	82	
		Итого материалов:				**185,25**	**313809**	
		Итого прямые затраты:				**212,52**	**360004**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228,10	386404	
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	13911	
		Накладные расходы	%	--		23,80	40310	
		Сметная прибыль	%	8		18,91	32025	
6	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида шир.1 м**	**м2 изолируемой**	**266,0000**		**369,88**	**98388**	**56,4 / 9386**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,07981	21,229	754,41	16016	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,69825	897,49	627	
		Итого оплата труда:				**62,57**	**16642**	
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,266	3522,11	937	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,266	830,04	221	
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,16625	3039,01	505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,16625	1113,33	185	
6. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,363	402,09	548	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,266	1766,75	470	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,266	830,04	221	
		Итого эксплуатация машин:				**9,25**	**2460**	
6. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	292,6	153,00	44768	
6. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	133	115,07	15304	
		Итого материалов:				**225,83**	**60072**	
		Итого прямые затраты:				**295,29**	**78548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				330,58	87934	
		НР второго уровня	%	3,6		11,90	3166	
		Накладные расходы	%	--		47,19	12552	
		Сметная прибыль	%	8		27,40	7288	
7	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**261,0000**		**1962,65**	**512252**	**56,4 / 35007**

2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3197	83,442	735,19	61346	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,815625	886,70	723	
	Итого оплата труда:				**237,81**	**62069**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,358875	3522,11	1264	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,358875	830,04	298	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,163125	3039,01	496	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,163125	1113,33	182	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,293625	1766,75	519	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,293625	830,04	244	
	Итого эксплуатация машин:				**8,73**	**2278**	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,8613	261790,49	225480	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,44109	295123,74	130176	
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	9,918	356,80	3539	
	Итого материалов:				**1376,23**	**359195**	
	Итого прямые затраты:				**1620,00**	**422819**	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				1754,12	457826	
	НР второго уровня	%	3,6		63,15	16482	
	Накладные расходы	%	--		197,27	51488	
	Сметная прибыль	%	8		145,38	37945	
11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого**	**1435,0000**		**1022,87**	**1467824**	**56,4 315393**
1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,46345	665,051	820,74	545834	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	14,888	898,30	13374	
	Итого оплата труда:				**389,69**	**559208**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	6,278	3522,11	22112	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	6,278	830,04	5211	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	3,587	3039,01	10902	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	3,587	1113,33	3994	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	33,005	402,09	13271	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	5,022	1766,75	8874	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	5,022	830,04	4168	
	Итого эксплуатация машин:				**38,44**	**55159**	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2884,35	115,07	331902	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,35875	58564,32	21010	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,8323	51147,90	42570	
	Итого материалов:				**275,60**	**395483**	
	Итого прямые затраты:				**694,41**	**996475**	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				914,19	1311869	
	НР второго уровня	%	3,6		32,91	47227	
	Накладные расходы	%	--		252,70	362620	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль	%	8		75,77	108728	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2618606	524463
	В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2618606	
Материалы -		Тенге				1648923	
Всего заработная плата -		Тенге				916036	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				0	
	Накладные расходы -	Тенге				829527	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				524463	524463
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				305064	
	Сметная прибыль -	Тенге				702326	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9481400	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1185	
	Сметная заработная плата -	Тенге				916036	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9481400	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1185	
	Сметная заработная плата -	Тенге				916036	
	РАЗДЕЛ 3. Слуховое окно - 2 шт.						
10	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**6,4000**		**965,89**	**6182**	**56,4 1838**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	4,168	773,01	3222	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	0,036	1044,08	38	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**3259**	
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,0272	3039,01	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,0272	1113,33	30	
10. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,2352	14,32	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	0,52	18,64	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0088	1766,75	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,0088	830,04	7	
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**111**	
10. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	7,36	--	--	
10. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,04544	4831,02	220	
10. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/	шт.	3,03	19,392	1,46	28	
10.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,128	824,65	106	
		Итого материалов:				**55,22**	**353**	
		Итого прямые затраты:				**576,02**	**3687**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				863,26	5525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		31,08	199	
		Накладные расходы	%	--		318,32	2037	
		Сметная прибыль	%	8		71,55	458	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3687**	**1838**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3687**	
Материалы -			Тенге				**353**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3259**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2037**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1838**	1838
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**199**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**458**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6182**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3259**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6182**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3259**	
		РАЗДЕЛ 4. Отделка фасада						
11	**12-120102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов (фасад и цоколь)**	**м2**	**1237,8400**		**433,00**	**535983**	**59,1 70321**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,128	158,444	744,49	117960	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,238	830,04	1027	
		Итого оплата труда:				**96,12**	**118987**	
11. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5	маш.-ч	0,0603	74,642	82,56	6162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	1,238	34,59	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,238	1766,75	2187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,238	830,04	1028	
11. 6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	149,284	92,69	13837	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**22229**	
11. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	5,075	84,66	430	
11. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,019805	327192,24	6480	
11. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	665,958	392,84	261615	
		Итого материалов:				**216,93**	**268525**	
		Итого прямые затраты:				**330,18**	**408714**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				386,99	479035	
		НР второго уровня	%	3,6		13,93	17245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		70,74	87567	
		Сметная прибыль	%	8		32,07	39702	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**408714**	**70321**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**408714**	
Материалы -			Тенге				**268525**	
Всего заработная плата -			Тенге				**118987**	
		Накладные расходы -	Тенге				**87567**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**70321**	**70321**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17246**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**39702**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**535983**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118987**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**535983**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118987**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**3346400**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2059881**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**277199**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**102656**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2548974**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1195888**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4542288**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**218950**	
ИТОГО:			Тенге				**4761238**	
Сметная прибыль			Тенге				**504072**	
Возврат стоимости материалов и конструкции Генподрядчика			Тенге				**-2548974**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**2716336**	
ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.			Тенге				**2905882**	
Итого с НДС 12%			Тенге				**3254588**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646			Тенге				**3074819**	
ИТОГО по акту с учетом возврата Генподрядных (25%)							2485884	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "KAZ STROI PLAST"
_____Мусин М.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"
_____Жумагулова С.Х

Заказчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Заказчик ТОО "КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"

Наименование строй Капитальный ремонт здания КГУ "Новоишимская средняя школа № 2" по адресу: СКО, район им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Заслонова, 10

Наименование объек Здание Новоишиской СШ

Акт приемки выполненных работ № 3

за август 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3. Кровля						
18	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1453,6700**		**777,77**	**1130620**	**56,4 170599**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,27945	406,228	672,58	273221	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	35,251	830,04	29260	
		Итого оплата труда:				**208,08**	**302481**	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	22,895	3363,40	77006	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	22,895	830,04	19004	
18. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	42,883	138,84	5954	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	12,356	3522,11	43520	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	12,356	830,04	10256	
		Итого эксплуатация машин:				**87,01**	**126480**	
18. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	44,482	1147,73	51054	
18. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	22,241	16980,86	377674	
18. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	63,961	153,00	9786	
18. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	55,966	30,00	1679	
		Итого материалов:				**302,81**	**440193**	
		Итого прямые затраты:				**577,77**	**839893**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				695,13	1010493	
		НР второго уровня	%	3,6		25,02	36378	
		Накладные расходы	%	--		142,38	206977	
		Сметная прибыль	%	8		57,61	83750	

	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**14536,7000**		**22,23**	**323201**	**56,4 8287**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00104	15,118	672,58	10168	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	5,524	819,12	4525	
		Итого оплата труда:				**1,01**	**14693**	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	3,634	3363,40	12223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	3,634	830,04	3016	
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	1,817	3522,11	6400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	1,817	830,04	1508	
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**18623**	
19. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	14,827	16980,86	251783	
		Итого материалов:				**17,32**	**251783**	
		Итого прямые затраты:				**19,30**	**280574**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,87	288861	
		НР второго уровня	%	3,6		0,72	10399	
		Накладные расходы	%	--		1,29	18686	
		Сметная прибыль	%	8		1,65	23941	
20	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,4540**		**215756,73**	**313710**	**48,5 7502**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	13,34	19,396	763,71	14813	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,69065	949,32	656	
		Итого оплата труда:				**10638,82**	**15469**	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2908	3039,01	884	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2908	1113,33	324	
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,39985	1766,75	706	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,39985	830,04	332	
		Итого эксплуатация машин:				**1093,66**	**1590**	
20. 5	21-050301-9910	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1	1,454	176361,41	256429	
20. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,40712	107,10	44	
		Итого материалов:				**176391,40**	**256473**	
		Итого прямые затраты:				**187672,95**	**272876**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				192832,77	280379	
		НР второго уровня	%	3,6		6941,98	10094	
		Накладные расходы	%	--		12101,81	17596	
		Сметная прибыль	%	8		15981,98	23238	
21	**11-061701-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя (теплоизоляция вентшахт)**	**м2 конструкци**	**28,0000**		**868,03**	**24305**	**48,5 6961**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,7475	20,93	678,78	14207	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,175	830,04	145	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**512,58**	**14352**	
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,14	3522,11	493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,14	830,04	116	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,035	1766,75	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,035	830,04	29	
		Итого эксплуатация машин:				**19,82**	**555**	
		Итого прямые затраты:				**527,21**	**14762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				775,81	21723	
		НР второго уровня	%	3,6		27,93	782	
		Накладные расходы	%	--		276,53	7743	
		Сметная прибыль	%	8		64,30	1800	
22	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,4000**		**14484,99**	**20279**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12945,97**	**18124**	
		НР второго уровня	%	3,6		466,05	652	
		Накладные расходы	%	--		466,05	652	
		Сметная прибыль	%	8		1072,96	1502	
23	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1693,8000**		**965,89**	**1636019**	**56,4 486528**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	1103,079	773,01	852691	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	9,528	1044,08	9948	
		Итого оплата труда:				**509,29**	**862639**	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	7,199	3039,01	21877	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	7,199	1113,33	8015	
23. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	62,247	14,32	891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	137,621	18,64	2565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	2,329	1766,75	4115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	2,329	830,04	1933	
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**29448**	
23. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	1947,87	--	--	
23. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	12,026	4831,02	58098	
23. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8	шт.	3,03	5132,214	1,46	7493	
23.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	33,876	824,65	27936	
		Итого материалов:				**55,22**	**93527**	
		Итого прямые затраты:				**576,02**	**975666**	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				863,26	1462194	
		НР второго уровня	%	3,6		31,08	52639	
		Накладные расходы	%	--		318,32	539167	
		Сметная прибыль	%	8		71,55	121187	
24	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1947,8700**		**2529,60**	**4927327**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2260,83**	**4403803**	
		НР второго уровня	%	3,6		81,39	158537	
		Накладные расходы	%	--		81,39	158537	
		Сметная прибыль	%	8		187,38	364987	
25	**21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**75,0000**		**934,09**	**70056**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**834,84**	**62613**	
		НР второго уровня	%	3,6		30,05	2254	
		Накладные расходы	%	--		30,05	2254	
		Сметная прибыль	%	8		69,19	5189	
26	**21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**40,0000**		**1336,68**	**53467**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1194,66**	**47786**	
		НР второго уровня	%	3,6		43,01	1720	
		Накладные расходы	%	--		43,01	1720	
		Сметная прибыль	%	8		99,01	3961	
27	**21-100102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**92,5000**		**566,72**	**52422**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**506,51**	**46852**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,23	1687	
		Накладные расходы	%	--		18,23	1687	
		Сметная прибыль	%	8		41,98	3883	

	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**12-080101-1701 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов (зонт вентшахты)**	**м2**	**0,8000**		**2092,12**	**1674**	**50,7 / 150**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,5	0,4	735,19	294	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,00112	762,32	1	
		Итого оплата труда:				**368,66**	**295**	
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0008	1364,14	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0008	735,19	1	
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00032	1766,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00032	830,64	0	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**2**	
28. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0046	0,00368	261790,49	963	
28. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,000416	205870,68	86	
28. 7	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0,52	0,416	--	--	
28. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008	196,55	2	
		Итого материалов:				**1313,25**	**1051**	
		Итого прямые затраты:				**1682,92**	**1346**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1869,83	1496	
		НР второго уровня	%	3,6		67,31	54	
		Накладные расходы	%	--		254,23	203	
		Сметная прибыль	%	8		154,97	124	
29	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов (оголовок вентшахты)**	**м**	**5,4000**		**1017,21**	**5493**	**59,1 / 615**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2612	1,41	735,19	1037	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00486	766,81	4	
		Итого оплата труда:				**192,72**	**1041**	
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,00324	1364,14	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00324	735,19	2	
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00162	1766,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00162	830,04	1	
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**7**	
29. 5	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,011394	282507,41	3219	
29. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,054	183,17	10	
29. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,108	196,55	21	
		Итого материалов:				**601,85**	**3250**	
		Итого прямые затраты:				**795,23**	**4294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				909,13	4909	
		НР второго уровня	%	3,6		32,73	177	
		Накладные расходы	%	--		146,63	792	
		Сметная прибыль	%	8		75,35	407	

	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов (устройство канализационного стояка)**	**м**	**6,0000**		**1282,61**	**7696**	**59,1 555**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	0,2151	1,291	722,79	933	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0072	766,81	6	
		Итого оплата труда:				**156,39**	**938**	
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0048	1364,14	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	735,19	4	
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	1766,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	830,04	2	
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**11**	
30. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00306	0,01836	261790,49	4806	
30. 6	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0,66	3,96	--	--	
30. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,12	196,55	24	
30. 8	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,012	45811,70	550	
		Итого материалов:				**896,63**	**5380**	
		Итого прямые затраты:				**1053,90**	**6323**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1146,33	6878	
		НР второго уровня	%	3,6		41,27	248	
		Накладные расходы	%	--		133,70	802	
		Сметная прибыль	%	8		95,01	570	
31	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**178,0000**		**1143,92**	**203617**	**56,4 5689**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,06785	12,077	763,71	9224	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005375	0,95675	902,51	863	
		Итого оплата труда:				**56,67**	**10087**	
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,4005	3522,11	1411	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,4005	830,04	332	
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,24475	3039,01	744	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,24475	1113,33	272	
31. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	4,205	142,69	600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,3115	1766,75	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,3115	830,04	259	
		Итого эксплуатация машин:				**18,57**	**3305**	
31. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00089	197175,18	175	
31. 8	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,003	0,534	304464,03	162584	
31. 9	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,9256	1087,32	1006	
		Итого материалов:				**920,03**	**163766**	
		Итого прямые затраты:				**990,42**	**176294**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1022,38	181983	
		НР второго уровня	%	3,6		36,81	6551	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		68,77	12240	
		Сметная прибыль	%	8		84,73	15083	
32	**12-080101-1903 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**122,4000**		**1981,82**	**242574**	**50,7 / 37494**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7279	89,095	830,04	73952	
		Итого оплата труда:				**604,19**	**73952**	
32. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,03672	721,03	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**26**	
32. 3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,310896	261790,49	81390	
32. 4	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,11628	205870,68	23939	
		Итого материалов:				**860,52**	**105328**	
		Итого прямые затраты:				**1464,93**	**179307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1771,25	216801	
		НР второго уровня	%	3,6		63,76	7805	
		Накладные расходы	%	--		370,09	45299	
		Сметная прибыль	%	8		146,80	17968	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2618882**	
		В том числе:						
Материалы -			Тенге				**0**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1295947**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**0**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1014356**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**724380**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**125126**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**289570**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3757958**	
ИТОГО к-1,06978 пересчет в цены 2017 г.			Тенге				**4020188**	
Итого с НДС 12%			Тенге				**4502611**	
Всего по акту с учетом скидки к-0,94447646			Тенге				**4253907**	
	ИТОГО по акту с учетом возврата Генподрядных (25%)						**3439135**	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
_____Мусин М.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " КРЕАТИВ СТРОЙ ИНВЕСТ"
_____Жумагулова С.Х

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2019 г.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Kaz Строй Plast» директор Мусин М.Ш. Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серэ д.92/2;
Субподрядчик:
ТОО «КреативСтройИнвест» директор Жумагулова С.Х., Костанайская область, г.Костанай, 5 м-он, д.10А, п.3;

Произведен осмотр готовности предъявленного субподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «**Капитальный ремонт здания школы КГУ Новоишимской СШ № 2**» ;

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт здания школы КГУ Новоишимской СШ № 2**», принять в эксплуатацию.

Выполнены следующие работы: Отделочные работы, кровельные работы, замена оконных блоков.

Генеральный подрядчик Мусин М.Ш. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Субподрядчик Жумагулова С.Х. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.)