ТОО Өркен-НС

Договор № 21
по текущему ремонту объектов войсковой части 2027

г.Алматы «22» 08 2018 года

Республиканское государственное учреждение «Войсковая часть 2027 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего обязанности командира войсковой части подполковника Оренбаева Нурбола Айболатовича, действующего на основании Устава РГУ «Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК», с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Директора Батанова Керкуата Разаховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон) которая прошедший конкурс с применением Правил утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка» решением конкурсной комиссии войсковой части №18 от 20 августа 2018 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – Республиканское государственное учреждение «Войсковая часть 2027 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» объявил государственные закупки по текущему ремонту объектов войсковой части и принял конкурсную заявку от Подрядчика на выполнение этих работ по следующим лотам:

Лот №1 *(текущий ремонт здания казармы роты материального обеспечения)* на сумму в размере **9 521 000** (девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча тенге) тенге с учетом НДС;

Лот №2 *(текущий ремонт здания казармы ПОГК «Акжар»)* на сумму в размере **9 498 680** (девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяча шестьсот восемьдесят тенге) тенге с учетом НДС, (далее – цена договора).

2. Стоимость Подрядных работ устанавливается согласно предусмотренной сметной документацией, в соответствии с требованиями СНиП, и не может быть изменена ни при каких обстоятельствах в одностороннем порядке.

3. В данном договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «заказчик» – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которые принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «генеральный подрядчик» (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум;

3) «субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на участке (объекте);

4) «объект» – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

5) «участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

6) «цена договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно- строительные работы. Все дополнения и изменения в договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не истолковывается таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) «временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

9) «материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

10) «оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

11) «срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик завершает строительство Объекта;

12) «дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

13) «изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания договора;

14) «дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий договора;

15) «период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий договор;
2) предмет договора/перечень закупаемых работ;
3) техническое задание;
4) сметная документация

5. Порядок расчетов и оплаты

1) Расчет без выплаты аванса (предоплаты) осуществляется следующим образом: стоимость принятых Заказчиком Работ оплачиваются Подрядчику в течение 20 рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику счет-фактуры с приложением подписанных Сторонами справок формы КС-2в «Акт приемки выполненных работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», оформленных по результатам промежуточной приемки работ;

2) Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки работ, подписанный уполномоченными представителями сторон и счёт-фактура с приложением подписанных Сторонами справок формы КС-2в «Акт приемки выполненных работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», оформленных по результатам промежуточной приемки работ.

3) Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

4) Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, с даты подписания акта государственной приемки объекта в эксплуатацию.

6. Сроки выполнения работ

1) Срок выполнения работ по лотам №1, №2 текущего ремонта объектов части **до 01 ноября 2018 года.**

2) В случае возникновения необходимости внесения отдельных изменений в График по объекту (при наступлении обоснованных обстоятельств не по вине Подрядчика), то такие изменения совершаются по согласованию Сторон в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения (изменения графика в рамках сроков завершения работ).

7. Гарантия качества выполненных Работ

1) Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправления Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

2) По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям или проектно-сметной документации.

3) Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком не менее **2 лет** с даты приемки Заказчиком объекта в эксплуатацию.

4) Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Подрядчик обязан:

1) обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и ТУ, предусмотренных настоящим Договором;

2) предоставить Заказчику до начала Подрядных работ список рабочих, задействованных в подрядных строительных работах, для проведения специальной проверки;

3) предоставить Заказчику (или его представителю) весь перечень документов, указанных им, который необходим для получения разрешения строительства объекта;

4) обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ;

5) при предоставлении Заказчику промежуточных актов выполненных работ предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах;

6) по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении работ материалов;

7) устранять недостатки, указанные уполномоченным лицом Заказчика и/или уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства;

8) содержать территорию Участка в чистоте, обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок, в случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика;

9) устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта рабочей или приемочной комиссиями, в сроки гарантийного периода;

10) по указанию Заказчика приостановить поставку материалов, оборудования, конструкций и произвести их замену, если они не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а также стандартов и нормативов, действующих на территории Республики Казахстан;

11) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;

12) обеспечить консервацию объекта в случае досрочного расторжения Договора;

13) письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;

14) обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке;

15) полностью отвечать за технику безопасности производства работ на Объекте.

16) контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, нести полную ответственность и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

17) в течении 10 часов после получения уведомления о Дефектах, письменно уведомить Заказчика об их устранении в течение периода времени, указанного Заказчиком;

18) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. При производстве работ обеспечивать защиту собственности, принадлежащей Заказчику сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика;

19) Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

20) Подрядчик обязуется нести следующие риски:

а) выполнения работ по настоящему Договору;

б) риск случайной порчи материалов;

в) риск удорожания работ;

г) риск удорожания строительных материалов и оборудования;

д) риск разрушения или повреждения Объекта, кроме обстоятельств непреодолимой силы.

21) при наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.

22) предоставлять Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки,

санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ.

23) в период выполнения работ на Строительной площадке выполнить необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по техники безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативно-правовыми актами и законами Республики Казахстан.

24) после выполнения всех Работ очистить строительную площадку от временных зданий и сооружений;

25) нести полную ответственность за риск уничтожения или порчи выполненных работ и сохранность строительных материалов и оборудования до момента сдачи Объекта в эксплуатацию.

29) обеспечить за свой счет выполнение следующих сопутствующих услуг:

а) временное ограждение; доставку рабочих на объект; оплату за работу в случае увеличения их объёмов, предусмотренных техническим заданием конкурсной документации, но возникших в связи с ошибками (недоработками) или проектно-сметной документации;

б) присоединение при необходимости дополнительных мощностей к инженерным сетям и коммуникациям в ходе строительства, а так же все виды налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по данному договору и предусмотренных законодательства Республики Казахстан;

в) получение разрешения на подключение к инженерным сетям коммуникации, и проверку силового оборудования.

8.2. Подрядчик вправе:

1) сдать Работы досрочно;

2) требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;

3) заключать договоры с субподрядными организациями в объёме не более 2/3 от общего объёма работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком (Заказчик не несет ответственность по обязательствам Подрядчика перед субподрядными организациями);

8.3. Заказчик обязан:

1) передать Подрядчику проектно-сметную документацию на ремонт объекта;

2) назначить ответственных лиц для осуществления технического контроля;

3) Установить Подрядчику окончательный срок оформления и сдачи отчётных документов по выполненным объёмам работ (форма – 2в, ведомости материалов, и др. документы) по Объекту.

4) оплатить Подрядчику сумму за фактический объём выполненных работ по настоящему Договору, оговорённую в настоящем Договоре.

8.4. Заказчик вправе:

1) запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

2) остановить Работы в целом или их части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;

3) Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной

документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или её части до устранения причин остановки.

4) Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

5) Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6) Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

7) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

8) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

9) Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

9. Производство работ.

9.1 Представительство.

1) На объекте строительства, Подрядчика и Заказчика будут представлять Уполномоченные представители, которые будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ в пределах своих полномочий.

9.2. Строительная площадка.

1) Подрядчик осуществляет необходимые временные присоединения к инженерным коммуникациям на период выполнения Работ и постоянные присоединения согласно техническим условиям, выданные соответствующими органами.

2) Заказчик обязан направить своего Уполномоченного представителя для осмотра и приёмки Строительной площадки и оформления соответствующего Акта.

3) Уполномоченный представитель Заказчика, либо любое лицо Заказчика, будет иметь право беспрепятственного доступа в течении всего периода выполнения Работ ко всем частям Работ и строительной площадки.

4) Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве вышеуказанных работ Подрядчик исправляет за свой счёт.

По окончанию строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

9.3. Качество изготовления и испытания.

1) Подрядчик гарантирует, что качество, вид и марка используемых отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ на месте строительства Объекта, будет соответствовать Проектной документации, а также каталогам и образцам, одобренным Заказчиком. Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества, инженерного и технологического оборудования и комплектующих изделий.

2) Руководство Подрядчика обязана производить периодические испытания или проверку выполненных работ и качества используемых материалов при производстве строительно-монтажных и всех остальных видов работ на Объекте.

3) Заказчику предоставляется право самостоятельно производить испытания или проверку как на технические характеристики конструкций и сооружений Объекта, так и на качество используемых материалов на Объекте. О замеченных недостатках или Дефектах Заказчик обязан оповестить Подрядчика.

4) Проведение Подрядчиком испытаний (проверок) в присутствии представителей Заказчика, а также самостоятельное проведение Заказчиком испытаний (проверок) не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов для выполнения работ по Договору.

5) При выявлении Заказчиком Дефектов, ненадлежащим образом и качеством выполненных подрядных работ, в течение гарантийного срока, после подписания Акта о приёмке выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счёт устранить все недостатки в конкретные сроки согласованные с Заказчиком.

6) Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик назначает срок (7 календарных дней) для устранения недостатков и при исполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право применить (штрафные санкции или неустойку) в размере 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки или расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Заказчик поручает исправление Работы, третьему лицу, заключая с ним Договор.

9.4. Устранение некачественно выполненных Работ.

1) В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащим качеством. Заказчик в процессе выполнения работ может давать предписания Подрядчику в отношении:

а) вывоза со строительных площадок любых материалов, оборудования и конструкций, признанных некачественными или не соответствующими технической спецификации и условиям Договора;

б) замена некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения Дефектов, несмотря на ранее проведённые проверки и испытания ;

в) Подрядчик обязан за свой счёт, своими силами и средствами выполнить любое из этих предписаний Заказчика без изменений графика производства Работ.

2) В случае если Подрядчик не устранит в указанные сроки Заказчиком, некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право приостановить платежи по Договору вплоть до расторжения договора в одностороннем порядке, при этом направив Подрядчику письменное уведомление.

3) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока устранения Дефектов.

4) Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

10. Получение и использование информации

1) По взаимному согласию Сторон в рамках Договора, конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

2) Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность полученной информации друг от друга и не допускать ее разглашения.

3) В том случае, если конфиденциальная информация передается в письменном виде или на ином материальном носителе Заказчик и Подрядчик должны пометить передаваемую информацию реквизитами «конфиденциально» или «для служебного пользования», позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

4) Конфиденциальная информация может использоваться Подрядчиком в рамках Работ, проводимых по Договору.

5) Сторона, получающая Конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от не санкционированного использования, распространения и публикации. Исключение составляют случаи, когда информация в соответствии с законодательством истребована уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

11. Порядок приемки промежуточных Работ и окончательная приемка Работ

1) Приёмка строительных работ на Объекте осуществляется в порядке, установленном действующим на момент завершения строительства СНиП, ГОСТ и ТУ.

2) Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

3) Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

4) Акты выполненных работ (Ф.2) и справка о стоимости выполненных подрядных работ по (Ф.3КС) должны предоставляться Подрядчиком строго до 25 числа ежемесячно.

5) Дата Акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

6) Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

7) Подрядные работы считаются завершенными в случае выполнения Подрядчиком всех объёмов Подрядных работ, предусмотренных сметной документацией, соответствующих требованиям СНиП, ГОСТ и ТУ и принятых в установленном порядке

8) Применяемые Подрядчиком при производстве работ материалы, изделия и конструкции должны иметь технические паспорта, сертификаты качества и заключения по лабораторным испытаниям.

9) Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и которые не могут быть исправлены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.

12. Ответственность Сторон

1) Задержка с выполнением условий настоящего Договора со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование (расторжение) Договора или выплата неустойки (пени или штрафа).

2) За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде штрафных санкций или неустойки в размере 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

3) В случае, если Подрядчик не выполнит в срок определенные объемы работ то он обязуется уплатить штраф в виде неустойки в размере 0,1 процент от суммы невыполненных Работ за каждый день просрочки.

4) Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

5) Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

7) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8) Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

9) Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

10) Уплата пени или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

11) Начисленные пеня или штраф перечисляются Подрядчиком самостоятельно в доход государства после получения уведомления от Заказчика о просрочке с указанием начисленной суммы пени и штрафа. Последующая оплата оставшейся суммы договора будет произведена Заказчиком при наличии подтверждающих документов о зачислении пени и штрафа в доход государства.

12) В случае не перечисления начисленных пени или штрафа Подрядчиком в доход государства после получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе применить в отношении Подрядчика неустойку в виде штрафа и самостоятельно перечислить его в доход государства.

13) Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

14) Кроме того, Заказчик за нарушение условий настоящего договора со стороны Подрядчика, вправе расторгнуть договор с применением вышеуказанных санкций в одностороннем порядке.

13. Форс-мажор

1) Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные

Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

2) Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

14. Порядок расторжения Договора.

1) Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

2) Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

а) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

б) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

в) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

г) Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

д) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

3) Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом промежуточных оплаты и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

4) Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5) Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы.

6) Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

а) нарушения ограничений, предусмотренных **статьей 6** Закона;

б) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренного Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

7) Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с

расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8) Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

15. Внесение изменений в Договор

1) Внесение изменения в заключённый договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

а) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

б) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика или поставщика.

2) Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона о государственных закупках.

16. Решение спорных вопросов

1) Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

2) Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Уведомление.

1) Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

18. Дополнительные условия

1) При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

2) Договор составлен на русском языке в двух экземплярах.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

8) Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

19.Срок действия договора

1) Настоящий договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года.

20 . Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
РГУ «Войсковая часть 2027 ПС КНБ РК»
050027 г. Алматы, Наурызбайский район,
мкр. Акжар, ул. Даулеткерея 178
РНН 090500034109
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИН 000940004282
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»
тел:факс 8 (727) 372-01-49

ВриО командира войсковой части 2027
подполковник_____ Н. Оренбаев

Подрядчик:
ТОО «Өркен-НС»
010000 г. Астана,район Сарыарка, ул. М.Ауезова,
дом 40, офис 409
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»
тел.: 8(717) 278-48-77
сот.: 8 701 521 97 77

Директор ТОО «Өркен-НС»
_____ К. Батанов

Приложение к договору

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ

Заказчик: РГУ «Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК»
Место выполнения работ: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Даулеткерея 178

Лот №	Наименование работ	Краткое описание выполняемых работ	Сроки выполнения работ	Цена Договора с учетом НДС (в тенге)
1.	*Текущий ремонт здания казармы роты материального обеспечения*	Очистка внутренних стен от старых лакокрасочных материалов, очистка потолка от водоэмульсионных красок, текущий ремонт внутренних стен (оштукатуривание), шпаклевка внутренних стен и потолка, окрашивание внутренних стен водоэмульсионными составами, ремонт лестничных перил, текущий ремонт пола, текущий ремонт кафельной стены в с/узлах, замена чаши «Генуя», текущий ремонт душевых смесителей , текущий ремонт распределительных коробок, Текущий ремонт эл.проводки, текущий ремонт дверных проемов, текущий ремонт оконных проемов, установка унитаза и писсуара, текущий ремонт кровли. Замена асбестошиферного покрытия кровли на профнастила с обработкой деревянных конструкций противопожарными составами, текущий ремонт входной группы , текущий ремонт фасада (штукатуривание), текущий ремонт фасадной части (декорпанели), окрашивание фасада	до 01.11.2018 г.	**9 521 000**
2.	*Текущий ремонт здания казармы ПОГК «Акжар»*			**9 498 680**

Заказчик: Войсковая часть 2027 ПС КНБ РК

ВрИО командира войсковой части 2027
подполковник _____ Н. Оренбаев

«22» августа 2018 года

Подрядчик: ТОО «Өркен-НС»

Директор_____К. Батанов

«22» августа 2018 года

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК",050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178** — **000940004282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 71 от 22.08.2018

Номер документа	Дата составления
15	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания казармы ПОГК "Акжар"			работа	1	9 498 680,00	9 498 680,00
				Итого	1	x	9 498 680,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Ботанов К.Р. / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2018

М.П.

Наш ЭКЗ.

Счет-фактура № 00000000017 от 31 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 71 от 22.08.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000940004282, РГУ "Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК",050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000940004282, 050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания казармы ПОГК "Акжар"	работа	1	8 480 964,29	8 480 964,29	12%	1 017 715,71	9 498 680,00		
Всего по счету:					**8 480 964,29**		**1 017 715,71**	**9 498 680,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Прошу оплатить
согласно договора N 71. от 22.08.2018
ст. агент А. Мадиярбаумов.
нач. Тлисов

Форма 3КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за октябрь 2018 г

Код документа	код заказчика		код подрядчика		№ договора подряда	дата	КО
	код учреждения	№ счета	код учреждения банка	№ счета	№71	22.08.2018	

Заказчик:Пограничный службы КНБ РК

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью " Өркен -НС"

Наименование объекта -Текущий ремонт зданий казармы ПОГК "Акжар"

№	Наименвание строек и объектов	Код по ОКСН	в ценах 2018,тенге		Стоимость выполненных работ в ценах 2018 г,тенге		НДС 12%		Стоимость выполненных работ за месяц,тенге		Всего выполнено за месяц,тенге
			с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР без НДС	с начала года	за месяц	Прочие	СМР без НДС	
	итого		**9 498 680**	**9 498 680**	**9 498 680**	**8 480 964**	**1 017 716**	**1 017 716**		**8 480 964**	**9 498 680**
1	Текущий ремонт зданий казармы ПОГК "Акжар"		9 498 680	9 498 680	9 498 680	8 480 964	1 017 716	1 017 716		8 480 964	9 498 680
	К оплате										**9 498 680**

ЗАКАЗЧИК:

Командир в/ч 2244 ПС КНБ РК
полковник А. Утемисов

Начальник отдела тылового обеспечения
подполковник К. Чибаев

ВриО начальника КЭС
ст. лейт А. Мадиаровов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Оркен НС"
Батанов К. Р.

«Өркен - НС»

Заказчик :РГУ"Войскавая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК"
Подрядчик:ТОО "Оркен НС"
Наименование объекта:Текущий ремонт здания казармы ПОГК"Акжар"

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Внутренные отделочные работы										
1.1 Стен и потолка										
1	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1067,69	211,31	–	225614	–	–	189518
					211,31	–	225617	–	–	33211
2	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	946,69	1074,59	17,89	1017301	16936	906256	78961
					99,41	16,44	94109	15559	–	87701

				125,36	0,52	7020	29	–	9233
58	1215-0102-1402	Кран пробко-спускной. Смена НР = 72 %	шт.	2	720	–	1440	–	48	66
					46	–	92	–	1300	16
59	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами НР = 72 %	м2	78	230,53	0,03	17981	2	12292	4095
					72,91	0,01	5687	1	–	1766

Итого по смете	**8 480 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	948 010
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 002 736
- оборудование, тенге	1 300
Накладные расходы, тенге	781 300
Сметная прибыль (8 %), тенге	702 766
НДС (12 %)	1 017 716
Итого	**9 498 680**

Заказчик

Войсковая часть 2077 ПС КНБ РК
командир полк-к Утемисов А.А.

Подрядчик ТОО „Өркен-НС"
Ботыров К.Р

Пред. комиссии: полковник Семицкий С.В.
члены комиссии: 1 майор Асилбеков С.С.
2. майор Аминов Н.Н.
3. капитан Жунусов А.
4. капитан Шокеев Н.Д.
5. ст.л-нт Мадиярамов А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
000940004282
090640011121

Заказчик **РГУ "Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК",050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 71 от 22.08.2018

Номер документа	Дата составления
14	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания казармы роты материального обеспечения			работа	1	9 521 000,00	9 521 000,00
				Итого	1	x	9 521 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ботанов К.Р.
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) нач / А.Кенжеев
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2018

М.П. «Өркен - НС»

М.П.

Объем работ выполнен согласно договора № 71 от 22.08.2018г.
ст. инж А. Мадиев
нач А. Кенжеев

Нам ЭКЗ

Счет-фактура № 00000000016 от 31 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 71 от 22.08.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000940004282, РГУ "Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК",050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Войсковая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000940004282, 050027, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкрн. Акжар, ул.Даулеткерея, дом № 178

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания казармы роты материального обеспечения	работа	1	8 500 892,86	8 500 892,86	12%	1 020 107,14	9 521 000,00		
Всего по счету:					**8 500 892,86**		**1 020 107,14**	**9 521 000,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Прошу оплатить
согласно договора N 71 от 22.08.2018г
ст. лейт А. Мадиброимов.
Нач А. Ишмеков

Форма 3КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за октябрь 2018 г

Код документа	код заказчика		код подрядчика		№ договора подряда	дата	КО
	код учреждения	№ счета	код учреждения банка	№ счета	№71	22.08.2018	

Заказчик:Пограничный службы КНБ РК

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью " Өркен -НС"

Наименование объекта - Текущий ремонт здания казармы роты материального обеспечения

№	Наименвание строек и объектов	Код по ОКСП	в ценах 2018,тенге		Стоимость выполненных работ в ценах 2018 г,тенге		НДС 12%		Стоимость выполненных работ за месяц,тенге		Всего выполнено за месяц,тенге
			с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР без НДС	с начала года	за месяц	Прочие	СМР без НДС	
	итого		**9 521 000**	**9 521 000**	**9 521 000**	**8 500 893**	**1 020 107**	**1 020 107**		**8 500 893**	**9 521 000**
1	Текущий ремонт здания казармы роты матсриального		9 521 000	9 521 000	9 521 000	8 500 893	1 020 107	1 020 107		8 500 893	9 521 000
	К оплате										**9 521 000**

ЗАКАЗЧИК:

Командир воинской части 2027 ПС КНБ РК

подполковник А. Утемисов

Начальник отдела капитального обеспечения

подполковник И. Ешмеков

Б/ЧО начальник КЭС

ст. лейт Ж. Мандибаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Оркен НС"

Рогнов К.Р.

«Өркен - НС»

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона г. Алматы Приложение 2 к НДОССС

Заказчик :РГУ"Войскавая часть 2027 Пограничной службы КНБ РК"

Подрядчик:ТОО "Оркен НС"

Форма 2в

Наименование стройки: Текущий ремонт здания казармы роты материального обеспения

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 г

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Внутренные отделочные работы										
1.1 Стен и потолка										
1	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	662,31	211,31	–	139953	–	–	117562
					211,31	–	139955	–	–	20601
2	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	662,31	1449,94	75,14	960311	49764	634022	232014
					417,52	69,03	276525	45717	–	95386

- перевозка грузов, тенге	64 680
Накладные расходы, тенге	1 246 792
Сметная прибыль (8 %), тенге	597 103
НДС (12 %)	1 020 107
Итого	**9 521 000**

Заказчик Войсковая часть 2024 ПСКНБРК

командир в/ч к Утемисов А.Д.

Подрядчик ТОО „Өркен-НС" Досанов К.Р

«Өркен - НС»

пред. комиссии: полковник Семицкий С.В.

члены комиссии: майор Асылбеков С.С.

майор Аминов Н.Н.

капитан Жусупов А.

капитан Шокеев Ж.Д.

ст. лейт. Макрибраимов А.А.

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРА КҚЫЗМЕТІ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ АҚШАПАЙ ҚҰЖАТТАР ҮШІН ЖАУАПТЫ ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНЫ «2027 ЖЫЛҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРДЕГІ ЖАЛПЫ ЖИЫНТЫҚ ЖАЗУ ТУРАЛЫ ХАТТАМА» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ