ДОГОВОР № 58

г. Усть-Каменогорск «02» октября 2016г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Монтаж системы освещения здания под столовую по ул. Новорабочая, 4 ».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 ноября 2016 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации

оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Свинецстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"
Наименование объекта: Монтаж системы освещения здания под столовую по ул. Новорабочая, 4
Договор: № 58 от 02 октября 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.

Монтаж системы освещения здания под столовую по ул. Новорабочая, 4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 24.10.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	120	35,3	9,6	4236	1152	2466	0,13	16
		м		21,1	2,8	2532	336	86	0,016	2
2	16-7-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1236	11708		1447				
		км								
3	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	80	29,35	2,8	2407	230	2148	0,1789	15
		шт		26,55	0,45	2177	37	97	0,0038	–
4	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	82	216,3	120	17737	9840	7010	0,41	34
		шт		65	34,4	5330	2821	86	0,201	16
5	17-1-23	Светильник подвесной, тип "Шар"	82	302,7		24821				

		шт								
6 Ц8-409-6	Прокладка кабель-канала		320	48,7	2,6	15584	832	7981	0,17	54
		м								
				28,8	0,2	9216	64	86	0,001	–
7 99-1-1(пл)	Кабель-каналК=1,030;		329,6	52		17139				
		м								
8 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2		420	10	4,5	4500	2025	2399	0,03	14
		м								
				4,9	1,3	2205	585	86	0,008	4
9 16-7-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;		0,4326	11708		5427				
		км								
10 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный наружного типа при скрытой проводке		3	47	0,2	141	1	118	0,29	1
		шт								
				45,5	0,1	137	–	86	–	–
11 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220		3	242		726				
		шт								
12 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене		14	92,4	–	1294	–	1021	0,5	7
		шт								
				90	–	1260	–	81	–	–
13 18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей.		14	92		1288				
		шт								
14 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором		14	8,62	0,02	310	1	279	0,0549	2
		отверстие								
				8,6	–	310	–	90	–	–
15 Е69-5-3	Добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором		180	9,9	–	1782	–	1604	0,0631	11
		отверстие								

			9,9	–	1782	–	90	–	–
16 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный наружного типа при скрытой проводке	10	48,5	0,2	485	2	405	0,29	3
	шт								
			47	0,1	470	1	86	–	–
17 18-1-934	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии ОКТАВА, модели ВС20-2-1-ОКм, 10 А, типа ИЭК	10	250		2500				
	шт								
18 Е8-35-3	Установка и разборка инвентарных подвесных лесов	10	168,51	0,67	1685	7	1102	0,652	7
	м2 вертикальной проекции								
			103,73	0,25	1037	3	106	0,0012	–
19 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	150	13,94	0,06	2091	9	2020	0,0964	14
	м								
			13,88	–	2082	–	97	0,0001	–
20 Ц8-593-6	Разводка жил кабелей или проводов внешней сети к зажимам светильников. Потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	13	313	131	4069	1703	1743	0,75	10
	шт								
			119	36,9	1547	480	86	0,216	3
21 Ц8-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 10 мм2	12	36,7	0,9	734	18	433	0,15	3
	жила								
			25	0,2	500	4	86	0,001	–
22 Е67-17-1	Монтаж розеток	3	37,55	–	75	–	81	0,239	–
	шт								
			37,55	–	75	–	108	–	–
23 18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, одноместная, тип РШ-К	3	226		3164				

Всего прямые затраты	**137822**	**15820**	**191**
	30585	**4331**	**25**
В том числе стоимость: материалов, тенге	91419		
Накладные расходы, тенге	30729		
- заработная плата, тенге	4609		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10113		
Всего	**178663**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**178663**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**489000**		
- материалы, тенге	250214		
- сметная заработная плата, тенге	108180		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	231		
Всего по акту	**489000**		

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Дукенова Д.М.

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Кунанбаев А.Т.

МП