ДОГОВОР № 120-16

г. Усть-Каменогорск «07» июля 2017г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Текущий ремонт ограждения производственной базы по улице Калинина, 78».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 сентября 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации

оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Свинецстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"
Наименование объекта: Текущий ремонт ограждения производственной базы по улице Калинина, 78
Договор: №120-16 от 07 июля 2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за сенябрь 2017 г.
Текущий ремонт ограждения производственной базы по улице Калинина, 78

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Устройство металлического ограждения								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы kзпр1=1,705; kэкс1=1,705; kзпм1=1,705;	39,6	663,67	–	26281	–	29698	2,48	98
		м3 грунта		663,67	–	26281	–	113	–	–
2	Е1-87-5	Планировка площадей	2000	0,45	0,45	900	900	427	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,22	–	440	97	0,00078	2
3	Е1-87-5	Планировка дна в грунтах 2 группы прицепными тяжелыми грейдерами	132	0,45	0,45	59	59	28	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,22	–	29	97	0,00078	–
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9,74	1213,72	180,89	11822	1762	1862	0,85	8

	м3 основания								
			123,75	38,25	1205	373	118	0,18	2
5 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	59,11	7635,34	–	451325	–	27371	2,82	167
	м3								
			441	–	26068	–	105	0,5744	34
6 1-1-876									
	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 /для крепления стоек к фундаментам закладные изделия/	0,015	61484,6		922				
	т								
7 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек , прожилин и козырька	3,519	3420,66	1623,44	12037	5713	4327	5,88	21
	т конструкций								
			1067,22	299,02	3756	1052	90	1,98	7
8 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	3,417	27935,09	9375,11	95454	32035	56854	91	311
	т конструкций								
			16380	2107,33	55970	7201	90	7,36	25
9 1-1-871	Прокат квадратного сечения размером 60-60 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	3,632	100629		365485				
	т								
10 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	1004,08	296,75	81,89	297961	82224	147209	0,94	944
	м2								
			144	18,9	144588	18977	90	0,103	103
11 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1100	999		1098900				
	м2								
12 Е7-24-13	Козырек из колючей проволоки типа Егоза" Установка	440	624,38	134,18	274727	59039	121499	0,979	431
	м оград								
			159,53	37,71	70193	16592	140	0,1375	61
	Всего прямые затраты				**2635873**	**181732**			**1980**
					328061	**44664**			**234**
	Стоимость: материалов, тенге				2126080				

Накладные расходы, тенге			389275
- заработная плата, тенге			58391
- трудоемкость, чел-ч			195
Всего по смете			**3025148**
Сметная заработная плата, тенге			431116
Нормативная трудоемкость, чел-ч			2409

Итого по сметному расчету:			
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3025,148**		**3025,148**
- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**8857,633**		**8857,633**
(Имрп = 2,928)			
сметная з/плата			1262,308
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**177,153**	**177,153**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**8857,633**	**177,153**	**9034,786**

Итого	
- в текущих ценах	**9034,786**
- в текущих и прогнозных ценах	**9034,786**
Всего по акту	**9 034 786**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Дукенова Д.М

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Кунанбаев А.Т.

МП