ДОГОВОР № 120-18

г. Усть-Каменогорск «16» июня 2017г.

ТОО «Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Монтаж системы отопления цеха покраски».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 31 декабря 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки

оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик
ТОО «Усть-каменогорский завод технологического оборудования»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4
KZ928560000005897295
БИК KCJBKZKX
БИН 130540000767
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
г. Усть-Каменогорск

Директор Дукенов Д.М.

Подрядчик
ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск
РНН 181600303774
БИН 141240020438
ИИК KZ668560000007158569
БИК KCJBKZKX
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»

Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"
Наименование объекта: Монтаж системы отопления цеха покраски
Договор: №120-18 от 16.06.2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2017 г.
Монтаж системы отопления цеха покраски

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
		1.1. водопровод холодной воды								
1	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	50	140,28	2,17	7014	109	7963	0,9048	45
		м		138,11	0,35	6906	18	115	0,00312	–
2	Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж крана" Балломакс" на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	163,89	23,54	164	24	171	0,81144	1
		шт		140,35	9,45	140	9	115	0,042	–

3 Е16-15-1 (ДМ	Демонтаж крана "Балломакс" ф 15мм на трубопроводах из стальных труб ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	163,89	23,54	328	47	345	0,81144	2
	шт		140,35	9,45	281	19	115	0,042	–
4 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж перехода ф 50/15 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	163,89	23,54	328	47	345	0,81144	2
	шт		140,35	9,45	281	19	115	0,042	–
5 Е16-15-1 (ДМ	Демонтаж резьб и муфт ф 15 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	163,89	23,54	656	94	689	0,81144	3
	шт		140,35	9,45	561	38	115	0,042	–
6 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж отводов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	163,89	23,54	1639	235	1724	0,81144	8
	шт		140,35	9,45	1404	95	115	0,042	–
	1.2. отопление и тепловой узел по подвалу								
7 Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	150	131,36	1,2	19704	180	22486	0,59208	89
	м		130,16	0,19	19524	29	115	0,00168	–
8 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж отводов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	22	163,89	23,54	3606	518	3790	0,81144	18
	шт		140,35	9,45	3088	208	115	0,042	1
9 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж крана " Балломакс" на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	9	163,89	23,54	1475	212	1550	0,81144	7

		шт							
				140,35	9,45	1263	85	115	0,042	–
10	Е16-15-1 (ДМ									
		Демонтаж крана " Балломакс" ф 15мм на трубопроводах из стальных труб ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	163,89	23,54	328	47	345	0,81144	2
		шт								
				140,35	9,45	281	19	115	0,042	–
11	Е16-15-1 (ДМ									
		Демонтаж резьбы ф 20мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	300	163,89	23,54	49167	7062	51681	0,81144	243
		шт								
				140,35	9,45	42105	2835	115	0,042	13
12	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	130	236,64	19,15	30763	2490	32967	1,44708	188
		шт								
				217,49	3,02	28274	393	115	0,02604	3
13	Е65-18-4									
		Разборка трубопроводов (стояков) центрального отопления диаметром 20 мм на сварке	550	131,36	1,2	72248	660	82447	0,59208	326
		м								
				130,16	0,19	71588	105	115	0,00168	1
14	Е18-22-5 (ДМ									
		Демонтаж кранов воздушных ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	130	12,42	–	1615	–	1857	0,06624	9
		комплект								
				12,42	–	1615	–	115	–	–
15	Е16-15-1 (ДМ									
		Демонтаж отводов на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	260	163,89	23,54	42611	6120	44790	0,81144	211
		шт								
				140,35	9,45	36491	2457	115	0,042	11
16	Е16-15-1 (ДМ	Демонтаж кранов шаровых муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	260	163,89	23,54	42611	6120	44790	0,81144	211
		шт								
				140,35	9,45	36491	2457	115	0,042	11

17	Е9-61-13	Демонтаж кронштейнов металлических т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,3	8581,54	3003,45	2574	901	1456	30,0564	9
		т конструкций		5216,4	773,25	1565	232	81	3,6855	1
18	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	80	571,05	398,71	45684	31897	23429	1,13316	91
		отверстие		172,34	153,06	13787	12245	90	0,8424	67
19	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	80	237,7	2,78	19016	222	14144	1,308	105
		отверстие		196,02	0,43	15682	34	90	0,00264	–
20	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	1500	7,3	–	10950	–	9855	0,0552	83
		м2 пола		7,3	–	10950	–	90	–	–
21	П7-20-1	Вывоз мусора на 20 км, 1 класс груза	5	133,5	133,5	668	668	121	–	–
		т		–	26,7	–	134	90	0,05607	–
		Итого по разделу 1				**353149**	**57653**			**1653**
						292277	**21431**			**108**
		Стоимость: материалов, тенге				3219				
		Накладные расходы, тенге				346945				
		- заработная плата, тенге				52042				
		- трудоемкость, чел-ч				173				
		Стоимость демонтируемых материалов				162096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51731				
		Всего по разделу, тенге				**751825**				
		Сметная заработная плата, тенге				365750				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1934				

Раздел 2. Монтажные работы

2.1. водопровод холодной воды

22	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	50	668,89	21,18	33445	1059	8419	0,76314	38
		м трубопровода		138,48	7,94	6924	397	115	0,0387	2
23	Е16-15-2	Установка стального шарового крана диаметром до 50 мм	1	589,71	58,86	590	59	431	2,0286	2
		шт		350,87	23,63	351	24	115	0,105	–
24	99-5-23	Стальной шаровый кран "Балломакс" диаметром 50 мм	1	4574		4574				
		шт								
25	Е16-15-3	Установка стального шарового крана диаметром 15 мм	2	1107,15	135,2	2214	270	1538	3,588	7
		шт		617,9	50,63	1236	101	115	0,24	–
26	99-5-24	Стальной шаровый кран "Балломакс" диаметром 15 мм	2	915		1830				
		шт								
27	Е16-15-1	Установка резьб ф15мм	2	589,71	58,86	1179	118	861	2,0286	4
		шт		350,87	23,63	702	47	115	0,105	–
28	99-5-25	Металлические резьбы ф 15мм	2	200		400				
		шт								
29	8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	2	84		168				
		шт								
30	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	10	227		2270				
		шт								
		2.2. отопление и тепловой узел по подвалу								
31	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	150	635,17	11,93	95276	1790	16356	0,51336	77
		м трубопровода								

			90,36	4,46	13554	669	115	0,02175	3
32 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	22	227		4994				
	шт								
33 99-5-23	Стальной шаровый кран "Балломакс" диаметром 50 мм	9	4584		41256				
	шт								
34 Е16-15-3	Установка стального шарового крана диаметром 15 мм	2	1107,15	135,2	2214	270	1538	3,588	7
	шт		617,9	50,63	1236	101	115	0,24	–
35 99-5-24	Стальной шаровый кран "Балломакс" диаметром 15 мм	2	915		1830				
	шт								
36 Е16-15-1	Установка вентилей сбросных диаметром 20 мм	4	589,71	58,86	2359	235	1723	2,0286	8
	шт		350,87	23,63	1403	95	115	0,105	–
37 9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	325		1300				
	шт								
38 Е16-15-1	Установка резьб диаметром 20 мм	300	589,71	58,86	176913	17658	129203	2,0286	609
	шт		350,87	23,63	105261	7089	115	0,105	32
39 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	300	106		31800				
	шт								
40 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	305,76	1787,63	27,92	546586	8537	50957	0,81558	249
	кВт		134,45	10,47	41109	3201	115	0,051	16
41 12-4-20	Радиаторы биметаллические	305,76	4667		1426982				
	кВт								
42 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	550	286,3	5,94	157465	3267	46982	0,40986	225
	м трубопровода		72,04	2,24	39622	1232	115	0,01095	6

43 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	130	70,68	–	9188	–	4643	0,1656	22
	комплект		31,05	–	4037	–	115	–	–
44 Е16-15-1	Установка отводов диаметром 20 мм	260	589,71	58,86	153325	15304	111976	2,0286	527
	шт		350,87	23,63	91226	6144	115	0,105	27
45 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 20	260	208		54080				
	шт								
46 Е16-15-1	Установка стального шарового крана диаметром до 20 мм	260	589,71	58,86	153325	15304	111976	2,0286	527
	шт		350,87	23,63	91226	6144	115	0,105	27
47 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	260	914		237640				
	шт								
48 8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	2,6	2160		5616				
	100шт								
	Итого по разделу 2				**3148819**	**63871**			**2302**
					397887	**25244**			**113**
	Стоимость: материалов, тенге				2687061				
	Накладные расходы, тенге				486603				
	- заработная плата, тенге				72990				
	- трудоемкость, чел-ч				243				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				218125				
	Всего по разделу, тенге				**3853547**				
	Сметная заработная плата, тенге				496121				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2658				

Всего прямые затраты	**3501968**	**121524**	**3955**
	690164	**46675**	**221**
Стоимость: материалов, тенге	2690280		
Накладные расходы, тенге	833548		
- заработная плата, тенге	125032		
- трудоемкость, чел-ч	416		
Стоимость демонтируемых материалов	162096		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	269856		
Всего по смете	**4605372**		
Сметная заработная плата, тенге	861871		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4592		
Итого по сметному расчету:			
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4669,847**		
- в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**13673,312**		
(Имрп = 2,928)			
сметная з/плата	2712,341		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**273,466**		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**13946,778**		
Итого			
- в текущих ценах	**13946,778**		
- в текущих и прогнозных ценах	**13946,778**		
Всего по акту	**13 946 778**		

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Усть-каменогорский завод технологического оборудования"
Директор _____ Дукенов Д.М

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор _____ Кунанбаев А.Т.