Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-10-17 № 080240021559/170092/00 қосымша келісім

Қарағанды облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кулейменова Корлан Болатбековна тұлғасындағы Балқаш қаласы әкімдігі Балқаш қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Балқаш қаласының мәдени-сауық орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Абилов Муродхон Хакимович тұлғасындағы "Дарбол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-10-17 № 080240021559/170092/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 21 448 782.88 (жиырма бір миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз сексен екі тенге сексен сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "15 937 054.56 (он бес миллион тоғыз жүз отыз жеті мың елу төрт тенге елу алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "21 448 782.88 (жиырма бір миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз сексен екі тенге сексен сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 707 541.56 тенге (бір миллион жеті жүз жеті мың бес жүз қырық бір тенге елу алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 298 083.88 тенге (екі миллион екі жүз тоқсан сегіз мың сексен үш тенге сексен сегіз тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Балқаш қаласы әкімдігі Балқаш қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Балқаш қаласының мәдени-сауық орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 32
БСН 080240021559
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ316010191000319485
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 4-89-22
Басшысы Кулейменова Корлан Болатбековна

Өнім беруші:
"Дарбол" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Капланбекский с.о., с.Чичерино, Квартал УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 068, участок № 587
БСН/ЖСН 070440023312
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ17914002203KZ001RG
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +77279836443
Басшысы Абилов Муродхон Хакимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1916394-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4336897	Балқаш қаласы әкімдігі Балқаш қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Балқаш қаласының мәдени-сауық орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика	Тапсырыс берушінің өлшемі бойынша терезелрді және/немесе олардың жинақтамаларын жасау/жөндеу жұмыстары	Терезе жақтауларын ауыстыру (пластикалық терезелерді орнату М. Хамзин атындағы мәдениет сарайына)	Жұмыс	1	5 511 728.32	2017 жылдың қараша айынан желтоқсан айына дейін	2017 жылдың қараша айынан желтоқсан айына дейін	Қарағанды облысы, Балқаш Қ.Ә., Балқаш қ. Ленин көшесі, 32 үй (1)	0	5 511 728.32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4336897	Балқаш қаласы әкімдігі Балқаш қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Балқаш қаласының мәдени-сауық орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика	Тапсырыс берушінің өлшемі бойынша терезелрді және/немесе олардың жинақтамаларын жасау/жөндеу жұмыстары	Терезе жақтауларын ауыстыру (пластикалық терезелерді орнату М. Хамзин атындағы мәдениет сарайына)	Жұмыс	1	15 937 054.56	2017 жылдың қазан айынан желтоқсан айына дейін	2017 жылдың қазан айынан желтоқсан айына дейін	Қарағанды облысы, Балқаш Қ.Ә., Балқаш қ. Ленин көшесі, 32 үй (1)	0	15 937 054.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 080240021559/170092/00 от 2017-10-17

Карагандинская область №1

Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр города Балхаш" акимата города Балхаш отдела культуры и развития языков города Балхаш, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кулейменова Корлан Болатбековна, действующий на основании Устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дарбол", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Абилов Муродхон Хакимович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 080240021559/170092/00 от 2017-10-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 21 448 782.88 (двадцать один миллион четыреста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят два тенге восемьдесят восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "15 937 054.56 (пятнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьдесят четыре тенге пятьдесят шесть тиын)" заменить цифрами и словами "21 448 782.88 (двадцать один миллион четыреста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят два тенге восемьдесят восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 707 541.56 тенге (один миллион семьсот семь тысяч пятьсот сорок один тенге пятьдесят шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 298 083.88 тенге (два миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьдесят три тенге восемьдесят восемь тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр города Балхаш" акимата города Балхаш отдела культуры и развития языков города Балхаш
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 32
БИН 080240021559
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010191000319485
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 4-89-22
Руководитель Кулейменова Корлан Болатбековна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дарбол"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Капланбекский с.о., с.Чичерино, Квартал УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 068, участок № 587
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070440023312
БИК SABRKZKA
ИИК KZ17914002203KZ001RG
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +77279836443
Руководитель Абилов Муродхон Хакимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1916394-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4336897	Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр города Балхаш" акимата города Балхаш отдела культуры и развития языков города Балхаш	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика	Замена оконных проемов (установка пластиковых окон во Дворце культуры имени М.Хамзина)	Работа	1	5 511 728.32	с ноября по декабрь месяцы 2017 года	с ноября по декабрь месяцы 2017 года	Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш улица Ленина, дом 32 (1)	0	5 511 728.32
4336897	Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр города Балхаш" акимата города Балхаш отдела культуры и развития языков города Балхаш	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика	Замена оконных проемов (установка пластиковых окон во Дворце культуры имени М.Хамзина)	Работа	1	15 937 054.56	с октября по декабрь месяцы 2017 года	с октября по декабрь месяцы 2017 года	Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш улица Ленина, дом 32 (1)	0	15 937 054.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по вопросам АХЧ
КГКП "Культурно-досуговый центр города Балхаш"
_____ Шакижанова У.К.

Форма № 1

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 23 290,58 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 2 495,42 тыс.тенге

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Дворец культуры им.Хамзина
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1		Сметный расчет стоимости строительства	20 517,96		0,00	20 517,96
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2017г. 1,93%*0,7=1,351%			277,20	277,20
		ИТОГО	**20 517,96**	**0,00**	**277,20**	**20 795,16**
3		НДС (12%)			2 495,42	2 495,42
4		**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**	**20 517,96**	**0,00**	**2 772,62**	**23 290,58**

Директор ТОО "ВИП Строй Сервис" Коренев М.С.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по вопросам АХЧ
КГКП "Культурно-досуговый центр города Балхаш"
_____ Шакижанова У.К.

Форма № 1

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 22 980,115 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 462,155 тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Дворец культуры им.Хамзина
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ЛС-97/17	Замена оконных проемов	20 517,960			20 517,960
		Всего по главе	**20 517,960**			**20 517,960**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**20 517,960**			**20 517,960**
		В том числе возвратные суммы	--			
2	Пост.Правительства №791 от 11.9.2007г.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017г. К=1	20 517,960			20 517,960
3		НДС (12%)			2 462,155	2 462,155
4		**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**	**20 517,960**	**0,000**	**2 462,155**	**22 980,115**

Директор ТОО "ВИП Строй Сервис" Коренев М.С.

Форма 4

Наименование стройки - Карагандинская область, город Балхаш

Наименование объекта - Дворец культуры им.Хамзина

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-97/17
(Локальный сметный расчет)

на Замена оконных проемов

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	20517,96	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1050	чел.-ч
Сметная заработная плата	814,38	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	219	985,27	38,37	215775	8404	124879	1,29	282		
		шт.		946,90	17,95	207371	3930	59,1	0,02	5		
		Накладные расходы -		*570,22*		*124879*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*570,22*				*124879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,44*		*27252*						
		Сметная стоимость				*367906*						
2	Е11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	78,408	2116,43	116,26	165945	9116	40420	1,02	80		
		м2 проемов		806,46	55,60	63233	4360	59,8	0,07	5		
		Накладные расходы -		*515,51*		*40420*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*515,51*				*40420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,56*		*16509*						
		Сметная стоимость				*222875*						
3	С121-090201-1207 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	78,408	32904,74	--	2579995	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2632,38*		*206400*				
		Сметная стоимость				*2786395*				
4	Е11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	149,7534	1916,43	114,66	286992	17171	62537	0,82	122
		м2 проемов		643,42	54,91	96354	8223	59,8	0,07	10
		Накладные расходы -		*417,60*		*62537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*417,60*				*62537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,72*		*27962*				
		Сметная стоимость				*377492*				
5	Е11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	75,8886	2546,47	117,64	193248	8928	42262	1,11	84
		м2 проемов		876,36	54,91	66506	4167	59,8	0,07	5
		Накладные расходы -		*556,90*		*42262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*556,90*				*42262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,27*		*18841*				
		Сметная стоимость				*254351*				
6	С121-090201-1106 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	225,642	26330,33	--	5941228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2106,43*		*475298*				
		Сметная стоимость				*6416526*				
7	Е11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	212,3	1936,93	112,03	411210	23785	100314	0,93	198
		м2 проемов		736,01	54,14	156255	11495	59,8	0,07	14
		Накладные расходы -		*472,51*		*100314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*472,51*				*100314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,76*		*40922*				
		Сметная стоимость				*552446*				
8	С121-090201-1206 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	212,3	28208,40	--	5988643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,67*		*479091*				
		Сметная стоимость				*6467734*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	287	761,78	3,29	218630	945	28204	0,21	61
		м		162,73	1,61	46703	461	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*98,27*		*28204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*98,27*				*28204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,80*		*19747*				
		Сметная стоимость				*266581*				
10	С121-090205-0104 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	287	972,10	--	278993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,77*		*22319*				
		Сметная стоимость				*301312*				
11	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 7	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями	342,5904	320,16	3,30	109683	1132	53390	0,32	109
		м откоса		259,32	1,28	88842	438	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*155,84*		*53390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*155,84*				*53390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,08*		*13046*				
		Сметная стоимость				*176118*				
12	С Прайс-лист	Панели облицовочные для откосов шириной 450 мм в комплекте с профилями	342,5904	5477,06	--	1876389	--	--	--	--
		м.п.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,17*		*150111*				
		Сметная стоимость				*2026500*				
13	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали шириной 240 мм. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	278,39	744,12	1,40	207156	391	33121	0,26	73
		м		200,59	0,72	55841	201	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*118,97*		*33121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*118,97*				*33121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,05*		*19222*				
		Сметная стоимость				*259499*				
14	С341-310104-0601 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	23,3454	437,00	--	10202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*816*				
		Сметная стоимость				*11018*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С341-310104-0602 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	23,3454	299,00	--	6980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,92*		*558*				
		Сметная стоимость				*7538*				
16	С341-010102-3010 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	23,3454	938,74	--	21915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,10*		*1753*				
		Сметная стоимость				*23668*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18512983	69871			1009
			Тенге			781104	33276			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18512983				
	Материалы -		Тенге			957662				
	Всего заработная плата -		Тенге				814380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16665248				
	Транспортные расходы -		Тенге			39097				
		Накладные расходы -	Тенге			485128				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					485128		
		Сметная прибыль -	Тенге			1519849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20517960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				814380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20517960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата -	Тенге				814380			

Директор ТОО "ВИП Строй Сервис" Коренев М.С.

Казакстан Республикасы Караганды обл. Балкаш к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ВИП Строй Сервис" Товарищество с ограниченной ответственностью Карагандинская обл. г.Балхаш Республика Казахстан

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Карагандинская область, город Балхаш

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № ЛС-97/17

на Замена оконных проемов

Наименование объекта - Дворец культуры им.Хамзина

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах 2 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1009,28519	773,92 --	-- --	-- --	781104
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,3380971	824,93 --	-- --	-- --	(33276)
			ВСЕГО	Тенге				--	781104
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,4796266	12,38 --	-- --	-- --	6
4	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,1755	1920,48 --	-- --	867,01 2753,19	6098
5	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,215832	3189,12 --	-- --	1162,92 251	688
6	1159 С	МС234-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,3291	16,8 --	-- --	-- --	106
7	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	17,7832212	1434,32 --	-- --	767,94 13656,45	25507
8	2216 С	МС234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	66,845459	18,64	--	--	1246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
9	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,163544	1812,38 --	-- --	867,01 16614,98	34732
10	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	99,1426153	15 --	-- --	-- --	1487
			ВСЕГО	Тенге				33275,62	69871
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	125561 С	МС121-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5874029	254204,93 --	248584,09 --	-- --	149321
12	128068 С	МС121-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,7839	182,69 --	178,57 --	-- --	509
13	134092 С	МС121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	287	972,1 --	950 --	-- --	278993
14	134848 С	С121-099999-9902	Блоки оконные	м2	437,942	-- --	-- --	-- --	--
15	135876 С	МС121-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	32,2034976	537,87 --	527 --	-- --	17321
16	135963 С	МС121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	531,377038	982,75 --	963 --	-- --	522211
17	145787 С	МС121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2006,91992	24,49 --	24 --	-- --	49149
18	145910 С	МС121-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	2,5009099	954,68 --	935 --	-- --	2388
19	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,5678	196,56 --	192 --	-- --	1094
20	147162 С	МС121-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	290,15353	108,14 --	106 --	-- --	31377
21	147163 С	МС121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	839,135628	80,69 --	79 --	-- --	67710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	147780 С	МС121-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	5278,8	9,88 --	9 --	-- --	52155
23	147789 С	С121-130816-3426	Мусор строительный	т	23,3454	-- --	-- --	-- --	--
24	249186 С	МС121-130809-9901	Лента бутиловая	м	1315,39398	48,98 --	48 --	-- --	64428
			ВСЕГО	Тенге				--	1236655
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
25		С121-090201-1106 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	225,642	26330,33 --	-- --	-- --	5941228
26		С121-090201-1206 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	212,3	28208,4 --	-- --	-- --	5988643
27		С121-090201-1207 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	78,408	32904,74 --	-- --	-- --	2579995
			ВСЕГО	Тенге				--	14509866
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
28		С341-010102-3010 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	т	23,3454	938,74 --	-- --	938,74 21915,26	21915
29		С341-310104-0601 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	23,3454	437 --	-- --	437 10201,94	10202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30		С341-310104-0602 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	23,3454	299 --	-- --	299 6980,27	6980
			ВСЕГО	Тенге				39097,48	39097
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
31		С Прайс-лист	Панели облицовочные для откосов шириной 450 мм в комплекте с профилями	м.п.	342,5904	5477,06 --	-- --	-- --	1876388
			ВСЕГО	Тенге				--	1876388

Директор ТОО "ВИП Строй Сервис" Коренев М.С.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по вопросам АХЧ
КГКП "Культурно-досуговый центр города Балхаш"
Шакижанова У.К

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Замена оконных проемов

Объект Дворец культуры им.Хамзина

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	219
2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	78,408
3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	78,408
4	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	149,7534
5	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	75,8886
6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	225,642
7	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	212,3
8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	212,3
9	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	287
10	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиковыми панелями	м откоса	342,5904
11	Панели облицовочные для откосов шириной 450 мм в комплекте с профилями	м.п.	342,5904
12	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	287
13	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали шириной 240 мм. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	278,39
14	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	23,345
15	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	23,345
16	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	т	23,345

Комиссия в составе: Сармантаева А.К.

Бегайдарова Б.С.

Султанов О.С.