ДОГОВОР № 11

г. Усть-Каменогорск «11» апреля 2018г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Оразханұлы Е., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Ремонту водопровода от административно-бытового корпуса до Цеха №1 по ул. Новорабочая, 4».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 июня 2018 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки

оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Оразханұлы Е.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Свинецстрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"

Наименование объекта: «Ремонт водопровода от административно-бытового корпуса до Цеха №1 по ул. Новорабочая, 4»

Договор: №11 от 11 апреля 2018 г.

Акт №1
выполненных работ от 21.05.2018 года
«Ремонт водопровода от административно-бытового корпуса до Цеха №1 по ул. Новорабочая, 4»

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные и земляные работы									
1	11-460401-0901	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	112	360,62	95,1	40389	10651	17596	0,2995	33,544
		м2 покрытия		265,52	43,75	29738	4900	50,8	0,0471	5,2752
2	12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 76 мм. Разборка	44	670,14	4,89	29486	215	15983	0,7638	33,6072
		м трубопроводов		612,5	2,14	26950	94	59,1	0,0026	0,1144
3	12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	3	47	–	141	–	83	0,057	0,171
		шт. арматуры		47	–	141	–	59,1	0,0001	0,0003

4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	225	2306,84	–	519039	–	306752	2,852	641,7
		м3 грунта		2306,84	–	519039	–	59,1	–	–
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	225	821,94	–	184937	–	109298	1,1178	251,505
		м3 грунта		821,94	–	184937	–	59,1	–	–
6	12-190101-0105	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	2	1398,5	–	2797	–	1653	1,8582	3,7164
		отверстие		1398,5	–	2797	–	59,1	–	–
7	12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	2	714,5	0,5	1429	1	765	0,7866	1,5732
		отверстие		647	0,5	1294	1	59,1	0,0005	0,001
		Итого прямые затраты по разделу 1				**778218**				**966**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				764 896				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 867				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 995				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 455				
		Накладные расходы I уровня, тенге				452 130				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 230 348				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				52 167				
		Итого, тенге				1 282 515				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				102 601				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 385 116**				
	Раздел 2 Монтажные работы									
8	11-161001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 76 мм. Врезки в действующие внутренние сети	1	9944	285	9944	285	4321	7,659	7,659

	врезка								
			7114	40	7114	40	60,4	0,0375	0,0375
9 11-160301-0208									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 76 мм. Прокладка ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	44	3145,93	41,05	138421	1806	15952	0,6574	28,9256
	м трубопровода								
			582,82	17,41	25644	766	60,4	0,01828	0,80432
10 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	464	24	464	24	266	0,4715	0,4715
	счетчик (водомер)								
			428	12	428	12	60,4	0,0125	0,0125
11 23-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	1	24502,75		24503				
	шт.								
12 11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	2	1870	105	3740	210	1817	1,6905	3,381
	шт.								
			1481	23	2962	46	60,4	0,025	0,05
13 23-040902-0106									
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	13171,87		26344				
	шт.								
14 11-160601-0103	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	1	3353	237	3353	237	1613	2,99	2,99
	шт.								
			2620	51	2620	51	60,4	0,05	0,05
15 23-040902-0109									
	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	32326,84		32327				
	шт.								
16 11-160601-0102	Фильтр дм 40 мм. Установка	1	1869	105	1869	105	908	1,6905	1,6905
	шт.								
			1481	23	1481	23	60,4	0,025	0,025
17 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,24	752,38	0,97	6952	9	3217	0,7429	6,8644
	м2 окрашиваемой поверхности								

			634,96	0,43	5867	4	54,8	0,0005	0,00462
18	23-041013-2005	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1 1/2""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 40, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	4728,3		4728			
		шт.							
19	11-161101-0102								
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	44	67,14	2,2	2954	97	1719	0,05762	2,53528
		м трубопровода							
				64,68	–	2846	–	60,4	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**255599**				**55**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				48 962				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 773				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				942				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				203 864				
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 813				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				285 412				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 101				
		Итого, тенге				297 513				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				23 801				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**321 314**				
		Итого прямые затраты по смете				**1033817**				**1020**
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				813 858				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 640				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 937				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				206 319				
		Накладные расходы I уровня, тенге				481 943				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 515 760				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				64 268				
		Итого, тенге				1 580 028				

Сметная прибыль (8 %), тенге	126 402
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	37 541
Итого по смете на подряд, тенге	**1 743 971**
Всего по акту	**1 743 971**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"

Директор

_____ Д. Дукенов

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"

Директор

_____ Е. Оразханұлы

МП