ДОГОВОР № 15

г. Усть-Каменогорск «21» мая 2018г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Оразханұлы Е., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Ремонт ограждения по адресу Калинина, 78».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 21 июля 2018 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации

оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Оразханұлы Е.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Свинецстрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"

Наименование объекта: Ремонт ограждения по адресу Калинина, 78

Договор: №15 от 21 мая 2018 г.

Акт №1
выполненных работ от 25 июня 2018 г.
Ремонт ограждения по адресу Калинина, 78

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждение									
1	Е51-5-1	Разработка грунта в стесненных условиях в ручную	10	301,64	65,39	3016	654	2537	1,73	17
		м2 основания		236,25	25,16	2363	252	97	0,1083	1
2	Е68-7-2	Демонтаж ограждения kмат1=0;	50	70,47	4,97	3524	249	4356	0,41	21
		м		65,5	–	3275	–	133	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	438	–	113	–	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5	108,2	108,2	541	541	108	–	–
		т		–	21,64	–	108	100	0,04544	–
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	5700,25	66,01	2850	33	116	1,35	1
		м3								

			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
6 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5	7123,7	311,32	35619	1557	2933	2,82	14
	м3								
			441	117,61	2205	588	105	0,5744	3
7 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	49,6	5,63	–	279	–	360	0,0391	2
	м2								
			5,63	–	279	–	129	–	–
8 П7-10-3	Перевозка грузов на 10 км, 3 класс груза	8,5	135,6	135,6	1153	1153	231	–	–
	т								
			–	27,12	–	231	100	0,05695	–
9 Е9-62-8	Изготовление закладных деталей	0,08	96194,85	2572,62	7696	206	1437	110	9
	т конструкций								
			19800	163,84	1584	13	90	2,55	–
10 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08	33075	–	2646	–	2778	198	16
	т								
			33075	–	2646	–	105	0,56	–
11 Е9-34-5	Монтаж опорных стоек из профильной трубы сечением 50х50х2, L=2м	0,163	7059,01	923,41	1151	151	462	17,3	3
	т конструкций								
			3015	137,43	491	22	90	1,56	–
12 99-1-1(пл)пл	Труба профильная 50х50х2	0,163	40000		6520				
	т								
13 Е9-62-5									
	Изготовление панелей металлического ограждения из профильной трубы 30х30х1,5 и 20х20х1,5	0,824	126710,85	5605,29	104410	4619	16782	120	99
	т конструкций								
			21600	1029,79	17798	849	90	4,42	4
14 Е9-53-3	Монтаж панелей металлического ограждения из профильной трубы 30х30х1,5 и 20х20х1,5	0,824	16367,66	681,42	13487	561	10977	95	78
	т конструкций								
			14670	132,75	12088	109	90	0,65	1
15 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=0,170;	76,5	21,8	0,05	1668	4	401	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	444	2	90	0,0001	–
16 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=0,170;	76,5	20,35	0,02	1557	2	286	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	318	–	90	–	–
	Итого по разделу 1				**186555**	**9730**			**267**

	44027	**2186**	**9**
Стоимость: материалов, тенге	132798		
Накладные расходы, тенге	44259		
- заработная плата, тенге	6639		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13849		
Всего по акту, тенге	**244663**		
Сметная заработная плата, тенге	**52852**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**298**		
в базовых ценах 2001г МРП 775	**244,663**		
в текущих ценах 2018г. **МРП 2405** (Имрп **3,103**)	**759,189**		
Всего по акту	**759,189**		

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Д. Дукенов

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Е. Оразханұлы

МП