ДОГОВОР № 25

г. Усть-Каменогорск «05» июня 2018г.

ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Оразханұлы Е., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Ремонт «Усть-Каменогорского завода технологического оборудования» по адресу Новорабочая, 4»

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 25 сентября 2018 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу

смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик
ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4
ИИК KZ928560000005897295
БИК KCJBKZKX
БИН 130540000767
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
г. Усть-Каменогорск

Директор _____ Дукенов Д.М.

Подрядчик
ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск
РНН 181600303774
БИН 141240020438
ИИК KZ668560000007158569
БИК KCJBKZKX
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»

Директор _____ Оразханұлы Е.

Заказчик: ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования»

Подрядчик: ТОО «AsiaTechnoGroup»,

Наименование объекта: «Ремонт «Усть-Каменогорского завода технологического оборудования» по адресу Новорабочая, 4»

Договор: №25 от 05.06.2018 г

Акт №1

приемки выполненных работ от 20 августа 2018 г.

Работы по «Ремонту «Усть-Каменогорского завода технологического оборудования» по адресу Новорабочая, 4»

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Раздел 1											
1	1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	14,25	19232,7	3497,96	274066	49846	2613	176641	486 764,00
					15551,37	1665,12	221607	23728	–	36057	
2	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,25	27054,81	2330,81	385531	33214	290016	64 360	485 881,72
					4372	484,42	62301	6903	–	35991	
3	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	120	1674,75	10,98	224970	1318	189825	31 484	277 970,00
					281,89	3,29	33827	395	–	20516	
4	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	30	5158,4	140,6	154752	4218	127 719	22 166	191 071,86

				760,5	42,63	22815	1278,9	–	14 153	
5	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	991,33	51,44	29739,9	1543,2	9 298	18 599	52 205,81
					629,96	43,91	18898,8	1317,3	–	3 867	
6	1111-0101-0209	Устройство отмостки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10	24552,17	6,71	245521,7	67,1	211 417	31 315	298 983,49
					3403,79	–	34037,9		–	22 147	
7	1108-0101-0202	Устройство щебеночного слоя НР = 93 %	м3 основания	10	6067,9	1521,05	60679	15210,5	37 564	13 610	80 231,71
					790,5	672,9	7905	6729	–	5 943	
8	1212-0101-1602	Водоэмульсионная окраска стен и потолков НР = 72 %	м2	3000	569,16	3,52	1707472	10562	891941	583338	2 474 075,00
					268,32	1,74	804960	5222	–	183265	
9	1208-0101-0501	Решетки парапетные. Разборка НР = 72 %	м	95	128,92	0,25	12247,4	23,75	62	8 757	22 684,29
					128,02	–	12161,9	0	–	1 680	
10	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	60	1477,88	4,9	88672,8	294	63 557	17 916	115 116,42
					413,7	1,03	24822	62	–	8 527	
11	1211-0102-1501	Восстаовлеие штукатурки цокольной части НР = 72 %	м2	115	1514,89	71,85	174212	8263	75027	70678	264 481,00
					790,63	62,97	90922	7242	–	19591	
12	1339-0101-1719	Зачистка арматуры НР = 61 %	м длины зачистки	450	279,6	37,4	125820	16830	–	66484	207 688,00
					242,2	–	108990	–	–	15384	
13	1108-0701-0101	Леса инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	240	638,46	1,81	153230	434	45095	100351	273 867,00
					448,75	0,85	107701	203	–	20286	

	Итого по разделу 1					**3 636 914**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 550 949				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					141 824				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 080				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 944 142				
	Накладные расходы, тенге					1 205 699				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					387 409				
	Итого					**5 230 021**				
	Раздел 2 Отопление									
14	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	11	995,64	44,09	10952	485	–	7716	20161
					951,55	22,73	10467	250	–	1493	
15	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	45	995,62	44,11	44803	1985	–	31565	82477
					951,51	22,71	42818	1022	–	6109	
16	1116-0401-0106	Демонтаж труб отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. НР = 98 %	м трубопровода	50	531,92	35,54	26596	1782	0	24 858	55 570,00
					496,28	11,02	24814	551	–	4 116	
17	1116-0401-0103	Демонтаж трубопровода отопления из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. НР = 98 %	м трубопровода	482	384,35	26,2	185 257	12 628	0	173324	387 269
					358,15	8,78	172 628	4 232	–	28 686	
18	1116-0301-0105	Демонтаж трубопровода отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. НР = 98 %	м трубопровода	32	150,75	6,88	4824	220		4592	10169
					143,88	2,56	4604	82	–	753	
19	1116-0301-0106	Демонтаж трубопровода отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. НР = 98 %	м трубопровода	45	192,82	12,62	6677	568	0	8 167	16 192

				180,2	5	8109	225	–	1 348	
20	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	4	368,5	2,75	1475	11	128	964	2634
					333,75	1	1335	4	–	195	
21	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	140	634,25	4,83	88834	676	7778	58047	158631
					574,14	1,72	80380	241	–	11750	
22	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	48	805,75	6,81	38693	327	3060	25512	69341
					735,54	2,65	35306	127	–	5135	
23	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	4	17322,75	143,25	69291	573	65736	3194	78284
					745,5	69,25	2982	277	–	5799	
24	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	390	2800,2	28,39	1092077	11071	977263	106442	1294401
					266,01	12,49	103743	4871	–	95882	
25	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	7927,68	89,06	396384	4453	329895	62146	495500
					1240,72	27,56	62036	1378	–	36682	
26	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	482	3568,82	65,51	1720173	31576	1257026	433310	2325762
					895,38	21,95	431571	10582	–	172279	
27	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	528,5	5	1053	10	3	752	1946
					520	2,5	1040	5	–	144	

28	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %								
			комплект	2	8583,5	50	17167	100	15105	1970	20668
					981	24	1962	48	–	1531	
29	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	655	5,5	1306	11	4	937	2427
					647,5	3	1295	6	–	180	
30	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
			комплект	2	17428,5	164	34857	328	29232	5347	43420
					2648,5	79,5	5297	159	–	3216	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	223	85,12	2,21	18982	493	9444	6278	27281
					40,56	0,24	9045	54	–	2021	
32	1212-0103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %									
			м2	223	748,98	0,26	167023	58	15933	108762	297848
					677,27	0,12	151032	27	–	22063	
		Итого по разделу 2					**3 926 424**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 150 464				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 355				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 141				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 708 604				
		Накладные расходы, тенге					1 063 883				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					399 225				
		Итого					5 389 981				
		Раздел 3 Электричество									
33	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %									
			м	300	81,94	0,2	24583	59	–	17679	45643
					81,75	0,1	24524	30	–	3381	
34	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	85	54,18	0,59	4605	50	–	3298	8535
					53,59	0,31	4555	26	–	632	

35	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	175820		52746		52746	–	56966
					–		–		–	4220	
		Итого по разделу 3					**81 934**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 079				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 746				
		Накладные расходы, тенге					20 977				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 233				
		Итого					**111 144**				
		Раздел 4 Столярные изделия									
36	1146-0401-1103	. Разборка ворот НР = 84 %	м2	15	985,53	152,4	53218	8230	–	41350	102133
					833,13	78,47	44988	4238	–	7565	
37	1317-0111-0101	Ворота шторные с приводом подъема. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	74686	8998	74686	8998	–	41974	126993
					65688	3122	65688	3122	–	9333	
38	2109-0403-0401	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	352203		352203		352203	–	380379
					–		–		–	28176	
39	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР = 90 %	м2 полотна	27	31258,3	499,56	843974	13488	766356	61616	979037
					2375,19	160,44	64130	4332	–	72447	
40	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка НР = 90 %	м2 полотна	18	31258,39	499,56	562651	8992	510906	41076	652025
					2375,17	160,39	42753	2887	–	48298	
41	1308-0104-0503	Замена привода автоматического для ворот НР = 72 %	шт.	1	42643	–	42643	–	8735	24414	72422

				33908	–	33908	–	–	5365	
42	2305-1207-2033	Привод автоматический для ворот	шт.	1	51154		51154		51154	–	55246
					–		–		–	4092

Итого по разделу 4	**1 980 529**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 689 354
Накладные расходы, тенге	210 430
Сметная прибыль (8 %), тенге	175 276
Итого	**2 368 235**

Раздел 5 Общестроительные работы

1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,25	21720	4217,6	27150	5272	–	17500	48222
					17502,4	1941,6	21878	2427	–	3572	
2	1207-0101-1003	Восстановление стяжки НР = 72 %	место	10	1603,8	34,6	16038	346	3095	9190	27246
					1259,7	16,7	12597	167	–	2018	
3	1112-0101-1501	Гидроизоляция стяжки НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	10	718,9	23,8	7189	238	5133	1707	9608
					181,8	3,7	1818	37	–	712	
4	1112-0101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	10	1035,2	62,7	10352	627	7004	2560	13945
					272,1	6,2	2721	62	–	1033	

5	1115-0201-0101	. Штукатурка наружных стен НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,45	1149,27	27,91	191296	4646	63490	101769	316510
					739,92	24,34	123160	4051	–	23445	
6	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов стен водоэмульсионной краскойс добавлением эмульсии НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,45	170,25	1,33	28338	222	16256	9569	40940
					71,25	0,61	11860	101	–	3033	
7	1107-0512-0109	Монтаж парапетных плит НР = 118 %	шт. сборных конструкций	72	51568,76	814,86	3 617 720	58670	3622548	59936	4074718
					440,74	264,72	31733	19060	–	301831	
8	1120-0101-0315	Монтаж короба из полимерной стали НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	48	5092,96	30,33	244462	1456	211437	31419	297951
					657,69	10,23	31569	491	–	22070	
9	1108-0101-0307	Покраска цоколя битумнм лаком НР = 93 %	м2 поверхности	115	844,38	17,73	97104	2039	65980	27309	134366
					252,91	2,43	29085	279	–	9953	
10	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	450	656,76	5,91	295541	2658	75600	174922	508100
					482,85	3,04	217283	1369	–	37637	
11	1116-0301-0102	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	386	17,15	7720	343	184	7175	16087

				359,65	6,4	7193	128	–	1192	
12	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20	452		9040		9040	–	9763
					–		–		–	723	
13	1116-0301-0106	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	140	499,52	31,53	69933	4414	2450	63519	144128
					450,49	12,47	63069	1746	–	10676	
14	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	140	1063		148820		148820	–	160726
					–		–		–	11906	
15	1116-0601-0102	Монтаж крана шарового диаметром до 50 мм. НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
16	2304-0904-2721	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной фланцевый, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6375		12750		12750	–	13770
					–		–		–	1020	
17	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	738,23	1,28	29529	51	91	28816	63013
					734,68	0,43	29387	17	–	4668	
18	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	214		8560		8560	–	9245

				–		–		–	685	
19 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	200	81,94	0,2	16388	39	–	11786	30428
				81,75	0,1	16349	20	–	2254	
20 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	500	393,04	13,83	196520	6914	60576	94067	313834
				258,06	3,24	129030	1618	–	23247	
21 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	500	44		22000		22000	–	23760
				–		–		–	1760	
22 1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	200	236,37	45,19	47274	9037	11636	20804	73524
				133,01	11,47	26601	2294	–	5446	
23 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	175820		35164		35164	–	37977
				–		–		–	2813	
24 1308-0305-0307	Монтаж поточной LED лампы PRO НР = 72 %	шт.	68	2051,37	890,49	139493	60553	8794	79648	236672
				1031,56	595,24	70146	40476	–	17531	
25 2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	68	3089		210052		210052	–	226856
				–		–		–	16804	
26 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	20	425,4	3,15	8508	63	142	5990	15658
				415,15	0,85	8303	17	–	1160	
27 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	217		4340		4340	–	4687

					–		–		–	347	
28	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	25	2809,4	–	70235	–	9685	36936	115745
					2422	–	60550	–	–	8574	
29	2308-0306-0400	Коробки распределительные	шт.	25	600		15000		15000	–	16200
					–		–		–	1200	
30	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	75	3710,71	155,93	278303	11695	157345	103322	412155
					1456,84	73,85	109263	5539	–	30530	
31	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	75	14213		1065975		1065975	–	1151253
					–		–		–	85278	
32	1146-0201-0601	Выравнивание подоконников кирпичной кладкой НР = 84 %	м3	0,3	35016,67	16,67	10505	5	6418	3429	15049
					13606,67	–	4082	–	–	1115	
33	1115-0203-0505	Выравнивание оконных откосов гипсовыми составами НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	1219,23	40,2	36577	1206	19079	13848	54459
					543,07	33,93	16292	1018	–	4034	
34	1115-0405-0109	Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	707,6	3,76	35380	188	9640	20513	60364
					511,04	1,78	25552	89	–	4471	

35	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	4	805,75	6,75	3223	27	254	2126	5777
					735,5	2,75	2942	11	–	428	
36	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1548	3,2	7740	16	4202	3456	12092
					704,4	1	3522	5	–	896	

Итого по разделу	7 028 296
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 059 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 893 341
Накладные расходы, тенге	934 570
Сметная прибыль (8 %), тенге	637 029
Итого по разделу 5.	**8 599 896**
Итого по акту	16 654 097

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования"

Директор

_____ Д. Дукенов

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"

Директор

_____ Е. Оразханұлы

МП