ДОГОВОР № 31

г. Усть-Каменогорск «27» июня 2018г.

ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Оразханұлы Е., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Ремонт электроцеха «Усть-Каменогорского завода технологического оборудования» по адресу Новорабочая, 4»

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 25 сентября 2018 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу

смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
ИИК KZ928560000005897295	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 130540000767	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор _____ Дукенов Д.М.	Директор _____ Оразханұлы Е.

Заказчик: ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"
Наименование объекта: Ремонт электроцеха «Усть-Каменогорского завода технологического оборудования» по адресу Новорабочая, 4
Договор: №31 от 27.06.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 20 сентября 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0701-0103	Каркас из прямоугольного профиля 40х30 мм, толщина стенки 2,5 мм. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,255	149329,41	33788,24	38079	8616	1362	19351	62024
					110200	12000	28101	3060	–	4594	
2	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0,2703	268616		72607		72607	–	78416
					–		–		–	5809	
3	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	736,25	328,25	2945	1313	–	1900	5233
					408	220,25	1632	881	–	388	
4	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	973,25	424,5	3893	1698	1	2530	6937
					548,5	288,25	2194	1153	–	514	

5 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0008	312500	2500	250	2	–	203	489
				310000	–	248	–	–	36	
6 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8	92		736		736	–	795
				–		–		–	59	
7 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11	823,27	0,82	9056	9	1422	5493	15713
				693,18	0,36	7625	4	–	1164	
8 1110-0501-0105	Проемы оконные размером 1200х1200 мм, количество - 2 шт. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,44	3450,69	100,69	4969	145	3136	1418	6898
				1172,22	43,06	1688	62	–	511	
9 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,44	18231		26253		26253	–	28353
				–		–		–	2100	
10 1112-0101-1001	Сливы оконные из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, шириной 100 мм (длина 3,2 м). Изготовление и установка	м2 покрытия	0,21	985,71	–	207	–	–	171	408
				985,71	–	207	–	–	30	
11 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,23	1864		429		429	–	463
				–		–		–	34	
12 2113-0211-0406	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	15,5	2		31		31	–	33
				–		–		–	2	

13	1110-0501-0203	Проемы дверные 800х2000 мм во внутренних перегородках, количество - 1 шт. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,6	2249,38	101,88	3599	163	1914	1289	5279
					951,25	43,13	1522	69	–	391	
14	2109-0202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой и замками ГОСТ 30970-2014	м2	1,6	28326		45322		45322	–	48948
					–		–		–	3626	
15	1112-0101-1001	Наличник из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, шириной 50 мм. Устройство на окнах и дверях с двух сторон	м2 покрытия	1	988	2	988	2	–	817	1949
					986	1	986	1	–	144	
16	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,1	1864		2050		2050	–	2214
					–		–		–	164	
17	2113-0211-0406	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	80	2		160		160	–	173
					–		–		–	13	
18	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6	712,83	19,5	4277	117	446	3111	7979
					619	7,17	3714	43	–	591	
19	2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6	1280		7680		7680	–	8294
					–		–		–	614	
20	1112-0101-1001	Уголок 50х50 мм из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство в примыканиях стен с перекрытием, на углах	м2 покрытия	3	987,33	1,67	2962	5	–	2451	5846
					985,67	1	2957	3	–	433	

21 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3	1864		5592		5592	–	6039
				–		–		–	447	
22 2113-0211-0406	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	120	2		240		240	–	259
				–		–		–	19	
23 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	11,4	2271,49	13,16	25895	150	13337	10097	38871
				1088,42	5	12408	57	–	2879	
24 2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,100;	м2	12,54	609		7637		7637	–	8248
				–		–		–	611	
25 2113-0208-0406	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм	1000 шт.	0,104	2430		253		253	–	273
				–		–		–	20	
26 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка сэндвич-панелями ПВХ толщиной 24 мм с креплением к металлическому каркасу саморезами	м2 потолков	5,1	707,65	13,92	3609	71	–	2893	7022
				693,73	6,47	3538	33	–	520	
27 2901-0001-0001(пл)	Сэндвич-панель ПВХ 24 мм (пенополистирол экструдированный плотный) размер 3х1,5 м	шт	1	8571		8571		8571	–	9257
				–		–		–	686	
28 2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,03	4008		120		120	–	130
				–		–		–	10	
29 1110-0111-0401	Галтели. Установка и крепление (прим.)	м коробок	24	73,75	1,04	1770	25	–	1423	3448
				72,71	0,5	1745	12	–	255	
30 2206-0401-9901	Галтели (прим.)К=1,100;	м	26,4	195		5148		5148	–	5560
				–		–		–	412	

31	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	40,2	1454,1	13,18	58455	530	22601	28775	94208
					878,71	5	35324	201	–	6978	
32	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,100;	м2	44,22	609		26930		26930	–	29084
					–		–		–	2154	
33	2113-0208-0406	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм	1000 шт.	0,176	2430		428		428	–	462
					–		–		–	34	
34	1115-0213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед облицовкой керамической плиткой.	м2	10	85,7	–	857	–	438	302	1252
					41,9	–	419	–	–	93	
35	1115-0107-0106	Стены. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей по гипсокартону	м2 поверхности облицовки	2	4850	17	9700	34	5556	2979	13693
					2055	14	4110	28	–	1014	
36	1211-0101-0110	Потолки. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски	м2	11,4	1489,74	–	16983	–	3629	8653	27687
					1171,4	–	13354	–	–	2051	
37	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	11,4	471,14	2,54	5371	29	2102	2343	8331
					284,21	1,23	3240	14	–	617	
38	1211-0101-0109	Стены. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски	м2	40,2	1227,49	–	49345	–	12706	23742	78934
					911,42	–	36639	–	–	5847	

39	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,2	421,02	–	16925	–	6775	7308	26172
					252,49	–	10150	–	–	1939	
40	1115-0403-0310	Панели стен на высоту 1500 мм. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	20	535,25	1,05	10705	21	3783	4976	16935
					345,05	0,5	6901	10	–	1254	
41	1112-0101-0716	Стены. Обшивка снаружи профлистом толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием по каркасу из металлопрофиля (прим.)	м2 кровли	20	2868,85	4,2	57377	84	44914	10272	73061
					618,95	1,35	12379	27	–	5412	
42	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	42	126		5292		5292	–	5715
					–		–		–	423	
43	2113-0208-0406	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 32 мм	1000 шт.	0,086	2430		209		209	–	226
					–		–		–	17	
44	1202-0101-0501	Фундаменты кирпичные столбчатые, размером 0,24х0,24х0,3 м. Устройство	м3	0,5	33872	26	16936	13	10571	4120	22740
					12704	12	6352	6	–	1684	
45	1110-0102-0401	Каркас из брусьев. Установка с антисептированием	м3 древесины в конструкции	0,1	55180	980	5518	98	3217	1820	7925
					22030	440	2203	44	–	587	
46	1140-0401-0104	Полы из досок. Устройство с антисептированием	м2 полов и обшивки	11,4	3317,46	89,12	37819	1016	22846	11585	53356
					1224,3	30,26	13957	345	–	3952	

47 1110-0115-0102	Конструкции деревянные полов. Огнезащита									
		м3 древесины в конструкции	1,3	8159,23	20,77	10607	27	8004	2097	13720
				1981,54	10	2576	13	–	1016	
48 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	11,4	69,12	7,28	788	83	–	629	1530
				61,84	3,42	705	39	–	113	
49 2107-0509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 ммК=1,100;	м2	25,3	1442		36483		36483	–	39402
				–		–		–	2919	
50 2113-0208-0313	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3 мм х 45 мм	1000 шт.	0,092	1415		130		130	–	140
				–		–		–	10	
51 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	11,4	3494,12	12,89	39833	147	35492	3606	46914
				367,89	6,05	4194	69	–	3475	
52 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20	286,8	1,5	5736	30	4144	1330	7631
				78,1	0,5	1562	10	–	565	
53 1112-0101-1001	Планка из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, шириной 50 мм. Устройство в местах примыкания листов и наружных стен к полу	м2 покрытия	0,62	987,1	1,61	612	1	–	507	1209
				985,48	1,61	611	1	–	90	
54 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,62	1864		1156		1156	–	1248
				–		–		–	92	
55 2113-0211-0406	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм	шт.	36	2		72		72	–	78
				–		–		–	6	

56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под полы толщиной 50 мм. Устройство	м3	0,26	17419,23	3,85	4529	1	4230	244	5155
					1146,15	–	298	–	–	382	
57	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	м2	7,2	2480	69,44	17856	500	8686	5492	25216
					1204,17	24,17	8670	174	–	1868	
58	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	7,2	1284,17	69,44	9246	500	5057	2399	12577
					512,36	24,17	3689	174	–	932	
59	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1006	49	1006	49	–	864	2020
					957	23	957	23	–	150	
60	2302-0601-1303	Трап канализационный ПВХ, DN 100	шт.	1	943		943		943	–	1018
					–		–		–	75	
61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под полы толщиной 100 мм. Устройство	м3	0,51	17417,65	3,92	8883	2	8297	479	10111
					1145,1	1,96	584	1	–	749	
62	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,1	3594,31	110	18331	561	12854	4372	24519
					963,92	49,41	4916	252	–	1816	
63	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,4	549,64	1,55	4617	13	2239	2006	7153
					281,55	0,71	2365	6	–	530	
64	1106-0101-0114	Бетонное основание под крыльцо с установкой опалубки. Устройство	м3	0,2133	18466,95	56,26	3939	12	3717	176	4444
					984,53	23,44	210	5	–	329	
65	1109-0701-0108	Ограждения крылец. Сборка и установка	т конструкций	0,04	180775	47350	7231	1894	176	3291	11364
					129025	3475	5161	139	–	842	
66	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0068	268616		1827		1827	–	1973

				–		–		–	146	
67 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86									
		т	0,034	271474		9230		9230	–	9968
				–		–		–	738	
68 1115-0403-1004	Ограждения крылец. Окраска масляная, количество окрасок 2									
		м2 окрашиваемой поверхности	2,9	823,1	0,69	2387	2	375	1448	4142
				693,1	0,34	2010	1	–	307	
69 2108-0104-0115	Перила пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм									
		м	4	2146		8584		8584	–	9271
				–		–		–	687	
70 1111-0101-2707	Покрытия крылец, площадок из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1	3422	111	3422	111	2347	857	4621
				964	49	964	49	–	342	
71 1111-0101-2707	Покрытия ступеней и подступенков из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,5	3590	110	1795	55	1258	428	2401
				964	48	482	24	–	178	
72 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	11164,5	57	22329	114	17492	4212	28664
				2361,5	26,5	4723	53	–	2123	
73 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
		шт.	2	966		1932		1932	–	2087
				–		–		–	155	
74 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	2	847,5	–	1695	–	–	1495	3445
				847,5	–	1695	–	–	255	

75	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4342		8684		8684	–	9379
					–		–		–	695	
76	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4	714,5	–	2858	–	1604	1106	4281
					313,5	–	1254	–	–	317	
77	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,06	5213		313		313	–	338
					–		–		–	25	
78	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из гофрированных труб из нержавеющей стали, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1070,95	2,33	42838	93	428	37330	86581
					1057,93	0,18	42317	7	–	6413	
79	2901-0001-0002	Труба нержавеющая гофрированная диаметром 20 мм в полиэтилене	м	40	1117		44680		44680	–	48254
					–		–		–	3574	
80	2901-0001-0003(пл)	Тройник 20*1/2"В" для нержавеющих гофрированных труб	шт	2	1365		2730		2730	–	2948
					–		–		–	218	
81	2901-0001-0003(пл)	Муфта 20*1/2"В" для нержавеющих гофрированных труб	шт	4	1696		6784		6784	–	7327
					–		–		–	543	
82	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка	шт.	2	1715,5	50,5	3431	101	58	2886	6822
					1636	–	3272	–	–	505	
83	2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5229		10458		10458	–	11295
					–		–		–	837	
84	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1042,83	0,83	6257	5	1844	3890	10959

				734,67	0,33	4408	2	–	812	
85 2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	92		552		552	–	596
				–		–		–	44	
86 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1642,42	1,42	39418	34	22476	14925	58690
				704,5	0,58	16908	14	–	4347	
87 2302-0403-0105	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	285		1140		1140	–	1231
				–		–		–	91	
88 2302-0403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	331		1324		1324	–	1430
				–		–		–	106	
89 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж	шт.	4	2536,25	29,75	10145	119	4893	3353	14578
				1283,25	10,5	5133	42	–	1080	
90 2307-0106-0818	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.3, мощность 28 Вт, световой поток 3300 лм, степень защиты IP 31, количество LED 64 штуки, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	8840		35360		35360	–	38189
				–		–		–	2829	
91 1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	30	252,43	69,47	7573	2084	914	3410	11862
				152,5	22,9	4575	687	–	879	
92 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	277022		8311		8311	–	8976
				–		–		–	665	
93 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6	29		174		174	–	188
				–		–		–	14	

94	1217-0101-2202	Розетки. Установка	шт.	4	729,25	–	2917	–	1844	695	3901
					268,25	–	1073	–	–	289	
95	1217-0101-2201	Выключатели. Установка	шт.	3	502,33	–	1507	–	702	522	2191
					268,33	–	805	–	–	162	
96	1146-0301-0206	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	2	1290	553,5	2580	1107	–	1687	4608
					736,5	379	1473	758	–	341	
97	1146-0301-0222	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять к норме 1146-0301-0206 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 ммК=20,000;	отверстие	40	25,35	10,3	1014	412	1	674	1823
					15,03	7,28	601	291	–	135	
98	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	2	973	424,5	1946	849	–	1266	3469
					548,5	288,5	1097	577	–	257	
99	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=20,000;	отверстие	40	14,75	6,03	590	241	–	392	1061
					8,73	4,25	349	170	–	79	
100	1219-0101-0401	Отверстия. Заделка	отверстие	4	838	–	3352	–	162	2067	5853
					797,5	–	3190	–	–	434	
101	1308-0101-2604	Сплит-система. Монтаж оборудования	шт.	1	37618	4921	37618	4921	–	22392	64811
					32697	1859	32697	1859	–	4801	
102	2901-0001-0005(пл)	Кондиционер. Тип: настенная сплит-система с пультом дистанционного управления. Режимы - холод, тепло. Площадь охлаждения: 21 м2	шт	1	44643		44643		44643	–	48214
					–		–		–	3571	
103	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления (кронштейн под кондиционер)	комплект	1	3701		3701		3701	–	3997

	–	–	–	296

Итого по смете	**1 571 205,5**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	379 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 209
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	754 949
Накладные расходы, тенге	292 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 381

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31,4241**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**1602,6296**
Всего по акту	**1 602 629**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Усть-Каменогорский завод технологического оборудования"
Директор

_____ Д. Дукенов

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Е. Оразханулы

МП