ДОГОВОР № 78-2

г. Усть-Каменогорск «30» июля 2017г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Текущий ремонт ограждения производственной базы в городе Усть-Каменогорск»

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 декабря 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик

за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Свинецстрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"

Наименование объекта: Текущий ремонт ограждения производственной базы в городе Усть-Каменогорск
Договор: №78-2 от 30.07.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

Текущий ремонт ограждения производственной базы в городе Усть-Каменогорск

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1									
1	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	115	821,25	–	94444	–	106722	5,82	669
		яма		821,25	–	94444	–	113	–	–
2	Е51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях экскаваторами	100	301,64	65,39	30164	6539	25357	1,73	173
		м2 основания		236,25	25,16	23625	2516	97	0,1083	11
3	Е1-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	2145,68	2145,68	1073	1073	270	–	–
		га		–	771,12	–	386	70	2,52	1
4	Е68-7-2	Демонтаж ограждения kмат1=0;	300	70,47	4,97	20718	1461	25612	0,41	121
		м		65,5	–	19257	–	133	–	–

5 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	73,5	218,93	–	16091	–	18183	1,54	113
	м3 грунта		218,93	–	16091	–	113	–	–
6 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	29,4	108,2	108,2	3181	3181	636	–	–
	т		–	21,64	–	636	100	0,04544	1
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	73,1	3,76	3,24	275	237	113	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	35	82	97	0,00371	–
8 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,82	5700,25	66,01	50276	582	2044	1,35	12
	м3		195,75	24,93	1727	220	105	0,1218	1
9 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	26,46	9457,44	360,48	250244	9538	43790	8,99	238
	м3		1440	136,17	38102	3603	105	0,6651	18
10 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	294	5,63	–	1655	–	2135	0,0391	11
	м2		5,63	–	1655	–	129	–	–
11 П7-10-3	Перевозка грузов на 10 км, 3 класс груза	50	135,6	135,6	6780	6780	1356	–	–
	т		–	27,12	–	1356	100	0,05695	3
12 Е9-62-8	Изготовление закладных деталей	0,45	96194,85	2572,62	43288	1158	8086	110	50
	т конструкций		19800	163,84	8910	74	90	2,55	1
13 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,45	33075	–	14884	–	15628	198	89
	т		33075	–	14884	–	105	0,56	–
14 Е9-34-5	Монтаж опорных стоек из профильной трубы сечением 50х50х2, L=3м	0,9	7059,01	923,41	6353	831	2554	17,3	16
	т конструкций		3015	137,43	2714	124	90	1,56	1
15 99-1-1(пл)пл	Труба профильная 50х50х2	0,9	40000		36000				
	т								
16 Е9-62-5	Изготовление панелей металлического ограждения из профильной трубы 30х30х1,5 и 20х20х1,5	4,6	126710,85	5605,29	582870	25784	93687	120	552
	т конструкций								

			21600	1029,79	99360	4737	90	4,42	20
17 Е9-53-3	Монтаж панелей металлического ограждения из профильной трубы 30х30х1,5 и 20х20х1,5	4,6	16367,66	681,42	75291	3135	61284	95	437
	т конструкций		14670	132,75	67482	611	90	0,65	3
18 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	450	21,8	0,05	9810	23	2362	0,0295	13
	м2		5,81	0,02	2615	9	90	0,0001	–
19 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	450	20,35	0,02	9158	9	1685	0,0213	10
	м2		4,16	–	1872	–	90	–	–

Всего по акту тенге	**1763903**
Сметная заработная плата, тенге	**468853**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	**2770**
в базовых ценах 2001г МРП 775	**1763903**
в текущих ценах 2017г. МРП 2269 (Имрп 2,927)	**5162944**
Итого	
- в текущих ценах	**5162944**
- в текущих и прогнозных ценах	**5162944**
Всего по акту	**5 162 944**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Дукенов Д.М.

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Кунанбаев А.Т.

МП