**Келісім шарт №11**

**2014 ж «28» сәуір** **Баканас ауылы**

**Алматы облысы « Балкаш аудандық құрылыс бөлімі» ММ** (9.01.2012ж №223-1907-02-ММ. мемлекеттік куәлік, БСН 121400033389), одан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын, Балкаш ауданы Әкімінің **№216.14.12.2012ж.** қаулысымен бекітілген Ереже негізінде іс-әрекет жасайтын Балкаш аудандық құрылыс бөлімінің басшысының м.у.а **Мусаев Дархан Жайлаубекович** бір жағынан, **«Балқаш жолдары» ЖСШ** (21.02.2005ж. №149-1907-05-ЖШС куәлік, БСН 050240015965 **серіктестіктің директоры Ибраев Асқар Серикжанович,** бұдан әрі **Мердігер** деп аталатын, жарғы негізінде (екінші тараптан, мемлекеттік сатып алу туралы (бұдан әрі – келісім- шарт) осы келісім-шартты жасасты және төмендегідей келісімге келді:

**1. Шарттың мәні.**

1.1.Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III-КРЗ. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар туралы» 20.11.08ж. № 87 - VI заңының, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2007 жылғы 27 желтоксанда бекіткен № 1301 «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу Ережелері туралы» (31.12.08ж. №1356 өзгертулер мен толықтыруларымен) нұскауының Алматы облыстық құрылыс басқармасының өткізген электронды конкурстың 22.04.2014ж. № 664674 қортынды хаттамасына сәйкес құрылыс жұмыстарын сатып алу.

1.2 Тапсырыс беруші «Алматы облысы Балкаш ауданы Көкжиде ауылындағы «Балдырған балабақша ғимаратын реконструкциялау» құрылысы» Құрылыс-монтаж жұмыстарының орындалуы бойынша жұмыстарды қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.

1.3. Бюджеттік бағдарламаның әкімшілігі:

**467– ауданның/облыстық маңызы бар қаланың/ құрылыс бөлімі ;**

**037- білім беру объектілерін салу және реконструкциялау;**

**015– жергілікті бюджет қаражаты есебінен;**

**431- жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау;**

**2.Шарттың бағасы мен сомасы**

**2.1.** Осы нағыз келісім-шарттың жалпы құны (Бір жүз жиырма төрт миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз он жеті теңге ) теңгені құрайды.

**2.2. Келісім-шарттың** жалпы сомасының **5** пайыз мөлшерінде алдын ала төлем сомасы 6240695-85 (алты миллион екі жүз қырық мың алты жүз тоқсан бес мың ) теңге 85 тиын..

2.3 Егерде мердігер уақытында, белгілінген заң бойынша, тапсырыс берушіге қол қойылған келісім-шартты ұсынбаған уақытта немесе келісім-шартқа отырып бірақ келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз етпеген жағдайда мемлекеттік сатып алу заңының 4 тармағы 37 бабына сәйкес, (10 жұмыс күні ішінде) мердігер келісім-шартқа отырудан бас тарты деп танылады.

Егерде мердігер келісім-шарттан бас тартқан болып танылған жағдайда, тапсырыс беруші:

а) мердігердің конкурсқа қатысу үшін қамтамасыз еткен өтінімін қайтармауға және уәкілетті органдарға қатысты мәліметті ұсынып және мемлекеттік сатып алу қатысушысының ісіне ықпассыз деп мойындап сотқа шағым беруге құқығы бар;

б) мердігерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартқа отырмауы жайлы іске тартуға және келісім-шатрқа отырудан бас тартуы себебінен шыққан шығымдардың орнын толтыру үшін сотқа шағым беруге құқығы бар.

4 Одан кейінгі **«Тапсырыс берушімен»** тапсыру – қабылдау актісі бойынша жобалар қабылданып алғаннан бастап 5 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

**3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.**

**3.1. Тапсырыс беруші** Ф-2 кс, Ф-3 кс бойынша жұмыстардың орындалған көлемдерін актілер түрінде міндеттемелердің орындалу барысы туралы ұсынылған ақпаратты 3 күнде қабылдайды немесе негізделген ескертпелер бойынша қосымша өңдеуге қайтарады.

3.2 **Тапсырыс беруші Мердігерге** құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімін толығымен пайдалануға рұқсат береді Егер,құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімі келісім шарттың Ерекше жағдайларында көрсетілген күні берілмесе және осы себепке байланысты жұмыстардың орындалуы кідірілсе, мұндай жағдайда **Тапсырыс беруші** осы жер телімін берудің кідірілген мерзіміне жұмыстардың аяқталу мерзімін ұзартуы тиіс.

3.3. **Тапсырыс беруші** немесе оның өкілетті тұлғасы, сондай-ақ **жобалау-сметалық құжаттама дайындаған авторлар** Келісім – шарт бойынша, жұмыс орындалып жатқан немесе орындалатын жер телімінің кез келген жеріне кіруге қашанда рұқсаты бар.

3.4 **Тапсырыс беруші Мердігерге** жобалау-сметалық құжаттаманың бір данасын. Келісім шарт тіркелген күннен бастап 10 күн мерзімде өткізіп беруі тиіс

3.5. **Мердігер** осы Келісім - шартпен қамтылған барлық жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

3.6.**Мердігер** қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 аспайтын (мердігерлікпен бағасы) келісім – шартқа жасай алады, бірақ **Тапсырыс берушінің** жазбаша рұқсатынсыз

үшінші тұлғаға келісім - шартты бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** арасындағы келісім - шарттың қағидаларын өзгертпейді.

3.7. Құрылыска жалданған қосалқы мердігерлер болған кезде **Мердігер** олармен өз жұмыстарын үйлестіруі тиіс.

3.8. **Мердігер** негізгі лауазымдарға Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Осы лауазымды адамдарды басқаларға ауыстырған кезде, **Мердігер** ауыстыруға **Тапсырыс берушіден** келісім алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлердің біліктілігімен бірдей немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.9. Егер **Тапсырыс беруші**, бұл ретте себептерін көрсете отырып, **Мердігерден** Мердігер немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны Нысандағы жұмыстарды орындаудан шеттетуді өтінсе, **Мердігер** 72 сағаттың ішінде құрылыс нысанынан осы тұлғаны шеттетіп тастауға міндетті, содан кейін бұл тұлға осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалуына ешқандай байланысы болмауы тиіс.

3.10. Келісім - шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын зардаптарға байланысты **Мердігер** залалдарға немесе **Тапсырыс берушінің** мүлкіне, өз қызметкерлерінің жеке меншігі мен денсаулығына зиян келтірілуіне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына, барлық қауіп-қатер үшін жауап береді.

3.11. **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** келісім шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе барлық келіспеушіліктерді және дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге барлық күш-жігерлерін салулары тиіс.

3.12. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** Келісім - шарт бойынша бейбіт жолмен дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мәселені шешуді талап етуі мүмкін.

3.13. **Егер Мердігер** техникалық құжаттамада және ҚНжЕ талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды түзету жөнінде өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер **Мердігер** жобалау - сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға кабілетсіз болса, **Тапсырыс беруші** жұмыстардың тұтас немесе оның бір бөлігінің тоқтатылуы туралы **Мердігерге** жазбаша нұсқамамен өкім етуі мүмкін.

3.14. Егер **Мердігер** жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келтіру) және бұл туралы **Тапсырыс берушіден** жазбаша ескертулер алғаннан кейін жеті күннің ішінде жазбаша немесе іс-қимыл жасалуымен жауап бермесе, **Тапсырыс беруші** көрсетілген жеті күндік мерзімі өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқығы бар. Табылған ақауларды жоюға бағытталған іс-әрекеттер жасаламаған жағдайда **Тапсырыс беруші, Мердігер** барлық қажеттті жұмыстарды орындағанша жұмысты тоқтата тұрады.

**4. Тараптардың жауапкершілігі.**

4.1. **Мердігер** жұмыстарды жүргізудің техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.

4.2. Құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімінде табылған тарихи немесе басқа да мүдделілік пен құндылығы бар кез келген табылған зат (олжа) **Тапсырыс берушінің** меншігі болып табылады. Мердігер осындай олжа туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуі және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.

4.3. Егер **Тапсырыс беруші** қабылдаған шешім Мердігерге Келісім шарт талаптарының шеңберінен шығып кеткендей болып көрінсе, жоғарыдағы шешім бойынша **Мердігер** сотқа шағым беруге мүмкіншілігі бар.

4.4. **Мердігер** жұмыстардың орындалу сапасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына және кезектілігіне бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ Келісім шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге толық жауап береді.

**4.5. Мердігер** өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігер қызметкерлерінің және сенімді тұлғаларының, сондай-ақ **Мердігермен** жасалатын шарттың негізіндегі Келісім - шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін **Тапсырыс берушінің** алдында жауап береді.

**5.1** Осы Келісім - шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн мерзім ішінде **Мердігер Тапсырыс берушіге** жұмыстардың жүргізу кестесін бекітуге береді, онда Нысанның құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады.

**5.2.** Төмендегі оқиғалар жұмыстың ұзақтығы мерзімдерін өзгертуге әкеп соқтырады:

1) **Тапсырыс беруші** Нысананың барлық жер телімдерін пайдалануға рұқсат етпейді, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) **Тапсырыс беруші** Келісім - шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға **Мердігерге** нұсқау береді. Егер осы сынақтар кандай да бір Ақауларды көрсетпеген жағдайда, сынақ жүргізу үшін жұмыстар тоқтатылған уақыты Келісім – шартта көрсетілген жұмыстардың орындалу мерзіміне қосылады;

3) Алдын ала төленетін төлем кідірілсе;

4) Тапсырыс беруші қабылданған жұмыстарға ақыны 30 күнтізбелік күн ішінде төлемейді.

**6. Жұмыстардың орындалу мерзімдері мен тәртібі.**

6.1. Егер ойлағаннан басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін жағдайлар немесе ауытқулар орын алса, жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етілсе, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталса, **Тапсырыс беруші** оларға өзі ұсынған жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Бұл ретте **Мердігер** азаматтық заңнамада көзделген рәсімге сәйкес **Тапсырыс берушіні** жазбаша хабардар етуі тиіс.

6.2. **Мердігер Тапсырыс берушімен** келісіп, осы Келісім - шартта көзделген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы.
6.3. **Мерзімінен бұрын** орындалған жұмыстар келесі кезеңде орындалатын жұмыстардың есебіне жатқызылады.
6.4. Осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың жеткізілетін жері: **Балқаш ауданы, Көкжиде ауылы.**
6.5. Осы Келісім -шартта көзделген жұмыстар бас жобалаушы **ЖШС«ЦентрПроектБаканас»** ұсынған жұмыс сызбаларына толық сәйкестендіріліп орындалады.

**7. Жұмыстардың орындалу сапасы**

7.1. **Тапсырыс беруші** жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынак жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция Акаулы болып табылса, **Мердігер** жұмыстардың Акауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады.
7.2. **Тапсырыс беруші** табылған Акаулардың түзету мерзімін көрсете отырып, **Мердігерді** жазбаша хабардар етеді.
7.3. Акаулар туралы хабарлама алғаннан кейін **Мердігер Тапсырыс беруші** келісілген уақыт кезеңінің ішінде Акауды жоюға міндетті.
7.4. **Мердігер Тапсырыс берушімен** негізгі материалдар және жабдықтардың үлгілеріне қатысты келіседі және **Тапсырыс берушіге** шарт бойынша берілетін материалдар мен жабдықтың сапасы жаксы және жана болатынына, жұмыс жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін деңгейде болатынын және оның сапасын төмендететін акауларсыз орындалатынына, жұмыс құрамы жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұксат берілмеген өзгерістері бар жұмыс ақаулы болып табылады; ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес мерзім **Мердігер** ұсынатын кепілдікке **Мердігер** (Қосалқы мердігер) пайдалану кезінде, түрлендіру ережелерінің бұзылу себебі бойынша, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оны дұрыс пайдалану кезінде жол берілген тозу немесе жабдықты бүлдіру себебі бойынша зиянды өтеу немесе Акауды түзету енгізілмейді. **Тапсырыс берушінің** талаптары бойынша **Мердігер** материалдар мен жаблыктардың сапасын растайтын Құжаттарды беруі тиіс.
7.5. Мердігер жеткізетін жабдықтардың, қосалқы бөлшектері мен механизмдерінің кепілдік мерзімі дайындаушы-зауыттың кепілдік мерзіміне сай келеді.

**8. Өзара есептесудің мерзімдері мен тәртібі.**

8.1. **Тапсырыс беруші Мердігердің** орындаған жұмыстарының ақысын **Мердігердің** берген төлемдік талаптарына (шот-фактураларына) сәйкес 7 күнтізбелік күнде төлейді.
8.2. Орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу **Тапсырыс берушіге** әр айдың 22-і күнінен кешіктірілмей берілетін, тек Ф-2 кс, Ф-3 кс актілері бойынша орындалған жұмыстардың көлеміне **екі тарап** міндетті түрде қол қойған соң ғана жүргізіледі.
8.3. **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** арасында орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу ақшасыз есеп айырысу жолымен орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес жүргізіледі.
8.4. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыстардың көлемінен бара-бар мөлшерде алдын ала төлем сомасы ұсталып калып отырады.
8.5. **Мердігерге** осы Келісім шарт бойынша жалпы құнның 5 пайызы мөлшерінде түпкілікті төлем жасауды, келісім - шарт бойынша барлық міндеттемелер өтеліп және тапсырыс беруші аумақтық казынашылық төлеміне оны пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясын бекітілген актісін бергеннен кейін ғана. **Тапсырыс беруші** төлем акыны толығымен жүргізеді.

**9. Форс-Мажор.**

9.1. Тараптардың әркайсысының өзіне алған міндеттемелерінің толық немесе ішінара орындауына кедергі жасайтын күтілмеген жағдайда туындаған, осы Келісім - шарт бойынша міндеттемелердің аткарылу мерзімін өзгерту туралы келісім - шарт жасасып, өздері белгілеген мерзімге, кейінге калдырады.
9.2. Егер **Тапсырыс** беруші немесе **Мердігер** бакылауы мүмкін емес дүлей зілзала, әскери іс-кимылдар немесе кандай да бір ойламаған баскадай әрекет жасауға мәжбүр ететін төтенше жағдайлар Келісім - шарттың орындалуын бұзса, **Тапсырыс беруші** Келісім - шарттың токтатылуын куәландырады. **Мердігер** токтату туралы хабарлама алғаннан кейін, кыска мерзімде Нысаннын сактауға қойылуын камтамасыз етеді және жұмыстарды токтатады. **Тапсырыс беруші** Нысанды токтату күніне дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Нысанды сактауға қойылуына байланысты жұмыстар үшін **Мердігерге** акысын төлейді.
9.3.**Тапсырыс беруші** жоғарыда айтылған себептер бойынша олардын толық аякталуына және кабылдауына дейін **Мердігер** жұмыстарының кандай да болмасын залалдары немесе кандай да болмасын закымданулары үшін жауап бермейді және **Мердігер** жоғарыда айтылгандардың нәтижесінде туындаған кандай да болмасын залалдың, кандай да болмасын закымданулардын және өзге де акаулардың барлық түзетулерін косымша өтеусіз жүзеге асырады.

**10. Өзге талаптар.**

10.1. Осы келісім - шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегідей түсініктемені камтиды:
- **Тапсырыс беруші** - Балкаш ауландык құрылыс бөлімі.
- **Бас мердігер (бұдан әрі Мердігер) – « Балкаш жолдары» ЖШС.**

**Қосалқы мердігер** - Келісім - шарт бойынша жер телімінде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындау туралы Бас мердігермен шарт жасаскан тұлғаны немесе ұйымды білдіреді.

- **Техникалық қадағалау** – Келісім - шарттың талаптарына сәйкес **Мердігердің** мердігерлік жұмыстарын орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін **Тапсырыс беруші** тағайындаған және **Мердігерге** хабарландырылған тұлғаны білдіреді.
- **Нысан – Балқаш ауданының Көкжиде ауылындағы «Балдырған » балабақша ғимаратын реконструкциялау құрылысын салу. Құрылыс-монтаж жұмыстарына**
- **Жер телімі** – Нысанның құрылысына немесе жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді.
- **Шарттың құны - Мердігер** оның конкурстық өтінімінде көрсеткен және **Тапсырыс** беруші қабылдаған Келісім -шарттың жалпы сомасын білдіреді.
- **Шарт** - Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңына және ғимараттар мен құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** арасында жасалған азаматтық-құқықтық келісім - шарт. Келісім - шартқа қол қойылғаннан кейін, оған барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістерді қабылдау арқылы жасалуы мүмкін. Келісім - шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында, кандай да бір шарттық қарым-қатынастар жасау максатында түсіндірілмеуі тиіс.
- **Уақытша құрылыстар** - Нысанның құрылысы мен жөндеу үшін кажетті Мердігер тұрғызатын, қондыратын және Нысан құрылысы аякталғаннан кейін алынып тасталатын барлық уакытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді.
- **Материалдар** – **Мердігер** мен **Қосалқы** мердігер **Нысананың** құрылысы үшін пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.
- **Жабдық** - Нысанның құрылысы үшін жер телімінде уакытша орналастырылған Мердігер мен Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді.
- **Құрылыстың ұзақтығы мерзімі - Мердігер** онын ішінде Нысананың құрылысын аяқтайтын мерзімді білдіреді.
- **Күндер** - күнтізбелік күндер. **Айлар** - күнтізбелік айлар.
- **Өзгерістер** – Келісім - шартка қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер.
- **Акау** - Келісім -шарт талаптарын бұзушылықтармен орындалған жұмыстардың бір бөлігі.

- **Кемшіліктер мен акауларды жою кезені** - жұмыстардың орындалуын тексеру барысында анықталған кемшіліктер мен акауларды жою кезені.

10.2. **Мердігер** жаңбырға, су таскынына, аязға, өртке, ұрлыкка және өзге де себептерге байланысты залалдың, закымданудан, жойылуын, караудын барлық түрлерінен орынлалған жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстар мен өзге де жұмыстарға байланысты тұрған қорғауды камтамасыз етуге міндетті. **Мердігер** өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ак **Тапсырыс берушіге** тиесілі меншікті және де жолдарды, ғимараттарды, материалдардың коймаларын әрі жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің өзге де түрлерін коса алғанда, (бірак осымен шектелмей) закымданудың кандай да бір түрлерінен немесе баска да себептерден оған тиесілі ғимараттарды корғауды камтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты **Мердігер** шеккен барлық шығындар **Тапсырыс беруші** тарабынан косымша өтеуге жатпайды.

10.3. **Тапсырыс беруші** немесе **Мердігер**, егер екінші баска тараптан Келісім - шарттың көздеген принциптік кағидаларын бұзатын елеулі жағдайлар орын алған болса, араларындағы шартты бұза алады.

10.4 Келісім - шарттың елеулі түрде бұзылуы мыналарды камтиды, бірак тізбеленгендермен шектелмейді:

Келісім - шартты бұза алады:

Жұмысты токтатуға **Тапсырыс беруші** тарапынан рұксат етілмесе де, **Мердігер** 5 күнге дейінгі мерзімге жұмыстарды токтата алады;

3) **Мердігер Тапсырыс беруші** анықтаған негізделген уакыт кезенінің ішінде көрсеткен Акауларды жоймаса;

**Тапсырыс беруші Мердігерге** жұмыстардың барысын кідіртуге нұскау берсе, және де мұндай нұскау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

**Тапсырыс беруші**, не **Мердігер** оның кайта ұйымдастырылуын немесе біріктірілуін коспағанда, кандай да болмасын себептер бойынша банкроттыкка ұшыраса немесе таратылса;

**Тапсырыс беруші** техкадағалаушы растаған және **Тапсырыс беруші кабылдаған** соманы, расталған күннен кейінгі 15 күн ішінде Мердігерге төлемесе.

7) **Мердігер** жобалау құжаттамада және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелеріне, нұскаулықтарына және Ережелеріне мән бермесе.

10.5. Егер Келісім - шарт бұзылса, **Мердігер** жұмыстарды дереу токтатуы, Нысанды сактауға қойылуын және оны **Тапсырыс берушіге** белгіленген тәртіппен тапсыруды камтамасыз етуі тиіс.

10.6. Егер Келісім шарт **Мердігердің** Келісім - шартты елеулі түрде бұзуына байланысты бұзылса, **Тапсырыс беруші** алдын ала төленген сомалар мен жаңа **Мердігерді** таңдау шығындарын шегеріп тастағаннан кейін іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін калған сомаларды **Мердігерге** төлейді. Егер Келісім - шарттын бұзылуына байланысты **Тапсырыс беруші** шығындарының жалпы сомасы **Мердігерге** тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма **Тапсырыс берушіге** төленуге тиіс борышты құрайды.

10.7. **Тапсырыс беруші** кез келген уакытта оның одан әрі орындалуын **Мердігерге** тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, орынсыз екендігіне байланысты Келісім - шартты бұза алады. Хабарламада Келісім - шарттын бұзылу себебі көрсетіледі, Келісім - шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ак Келісім - шарт оның бұзылуы күшіне енгізілетін күні келісіледі.

10.8. Мұндай жағдайларда **Тапсырыс беруші** барлық орындалған жұмыстардың, сатып алынған материалдардың құны үшін. Нысаннан машиналар мен механизмдерді әкетуге жұмсалатын шығындарға және Нысанды сақтауға кою құны үшін ақы төлеуді жүргізеді.
10.9. Келісім - шарттың осындай мән-жайларға байланысты күші жойылса, **Мердігер** Келісім - шарт бойынша бұзылуға байланысты тек іс жүзіндегі шығыстар үшін бұзылу күніне дейін ғана, ақы төлеуді талап етуге құқығы бар.
10.10. Нысанда тұрған барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс жұмыстары **Тапсырыс берушінің** меншігі болып саналады. Егер Келісім - шарт **Мердігердің** Келісім - шарттың қағидаларын елеулі түрде бұзуы себебі бойынша бұзылса, Келісім - шарттың бұзылуымен байланысты қаржылық анықтаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.
10.11. **Мердігер** Нысанға жеткізілуі тиісті барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру үшін жауап береді. Жеткізілетін өнім тек қана **Мердігердің** атынан жүзеге асырылады. Басқадай жағдайда **Тапсырыс беруші** жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының бос тұрып қалуына ақы төлеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиісті емес. Басқа жеткізулер **Тапсырыс берушінің** атына бағытталуы тиіс емес.
10.12. **Мердігер** Жер теліміне материалдар мен жабдықтарды алу кестесін **Тапсырыс берушіге** ұсынады. Сақтау, қалап немесе текшелеп жинау үшін тек **Тапсырыс беруші** рұқсат еткен жер телімдері пайдаланылуы мүмкін. Егер **Мердігер** жүк түсіруді және өз материалдары мен жабдықтарын сақтауды кідірткен жағдайда және мұндай кідіріс тұтас алғанда, жұмыстарды жүзеге асыруға нұқсан келтірсе, **Тапсырыс беруші Мердігер** есебінен жүк түсіруді және **Мердігердің** материалдары мен жабдықтарын сақтауды жүзеге асыра алады (бірақ мұны істеуге міндетті емес). Егер осындай жүк түсіруді немесе сақтауды **Тапсырыс беруші** жүзеге асырған жағдайда, жоғарыда аталған зиян немесе закымдануға байланысты барлық қаып-катерді **Мердігер** өз мойнына алады.
10.13. **Мердігер** Жер телімі аумағын тазалықта ұстайды. **Мердігер** Жер телімінен барлық құрылыс қоқысын шығаруға және Жер телімін жедел тәртіпке келтіруге міндетті.
10.14. Егер **Мердігер** Жер телімін тазалықта ұстауға шамасы келмеген жағдайда, оны осы Келісім - шартта талап етілгендей **Тапсырыс беруші** шығыстарды **Мердігер** есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.
10.15. **Мердігер** Келісім - шартта келісілген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы **Тапсырыс берушіге** хабарлама жібереді. **Тапсырыс беруші** жеті күн мерзімнен кешіктірмей Келісім - шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны белгілейді. Жұмыс комиссиясының құрамына Бағдарлама Әкімшісі өкілі енгізілуі тиіс.
10.16. Жұмысшы комиссия **Мердігердің** қатысуымен жүргізіледі, оның ескертпелері жойылғаннан кейін Нысан Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдауына беріледі.
10.17. Жұмысшы топ кемшіліктердің тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні Келісім - шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою дерегі Нысанды пайдалануға қабылдаудың Актісымен (Мемлекеттік комиссия актісі) анықталады.
10.18. Жұмыстардың басталу мерзімі осы Келісім - шарттың тіркелген күні болып саналады.
10.19. Мердігер жұмыстардың барлық түрлерін **2014 жылдың 25 қазанына** аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. **2014 жылдың 25 қазанына** дейін барлық ақаулар кемшіліктердің жойылуы тиіс.
10.20. Төменде саналатын құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Келісім - шартты құрайды да оның ажырамас бөлігі болып саналады, яғни:
1) осы Келісім - шарт;
2) Келісім - шарттың мәні;
3) Келісім - шартты орындауды қамтамасыз ету;
4) Жобалау - сметалық құжаттама.
10.21. Келісім - шарт орыс және қазақ тілдерінде құрастырылады. Келісім - шартқа тиесілі барлық хат-хабар және тараптар алмасатын басқа да құжаттама осы талаптарға сай келуі тиіс.
10.22. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері Келісім - шарттың құқықтық нормалары болып табылады.
10.23. Нысан құрылысының мәселелеріне қатысты **Тапсырыс беруші**, **Мердігер** және Бағдарламалардың Әкімшісі арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші бар.
10.24. Егер **Тапсырыс беруші** Келісім шартта (2.2.-т., 10.19-т.) көрсетілген мерзімдерде жұмыстарды орындамаса, онда **Мердігер** мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының **0,1 пайызы** мөлшерінде бюджетке айыппұл төлейді. Айыппұл санкцияларын төлеуден бас тартқан жағдайда **Тапсырыс беруші** есептелген соманы ағымдағы төлемнен ұстап қалуға және оны бюджет кірісіне аударуға құқылы. Егер **Мердігерге** Келісім шартта (2.2.-т., 10.19-т.) көрсетілген мерзімдерде жұмыстардың ақысын төлемесе не өз деңгейінде орындамаса,онда,Тапсырыс беруші мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының **0,1 пайызы** мөлшерінде бюджетке айыппұл төлейді.
10.25. Осы Келісім - шартта белгіленген тәртіппен **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** арасында келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделуі мүмкін.

10.26. Жұмыстардың басталу мерзімі сонғылардың нұскауы қабылданған. **Тапсырыс беруші** Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық аумақтық органында тіркелген күннен бастап, осы Келісім - шарттың күшіне енген күні болып саналады және **2014 жылдың 31 желтоксанына дейін қолданылады.**
10.27. Осы Келісім - шарт заңдық күші бірдей екі данада құрастырылған.

**Тараптардың заңды мекенжайлары мен төлемдік деректемелері:**

| **Тапсырыс беруші:** | **Мердігер:** |
|---|---|
| **«Балкаш аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі** | **ЖШС «Балкаш жолдары»** |
| БСН:120140003389<br>БСК:KKMFKZ2A<br>ЖСК:KZ42070103KSN0902000<br>ҚР ҚМ: Қазынашылық Комитеті ММ | **БСН: 990940002121**<br>**БСК: HSBKKZKX**<br>ЖСК:KZ396010131000011175<br><br>АО « Народный банк Казахстана», |
| Мекеме мекен жайы: Баканас ауылы Қонаев к-сі 66<br>Тел (Факс)-872773-9-54-01 | Мекеме мекен жайы :<br>Баканас ауылы Самал ыкшам ауданы 26 үй |
| **Д.Ж. Мусаев** | **А.С.Ибраев** |
| (Тапсырыс берушінің немесе уәкілетті тұлғаның қолы) | (Мердігердің немесе уәкілетті тұлғаның қолы ) |

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за декабрь месяц 2014 года**
**по договору № 11 от 28 апреля 2014 года**
**Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция здании детского сада "Балдырган" в селе Кокжиде Балхашского района Алматинской области | тенге | 124 813 917,00 | 124 813 917,00 | 6 240 695,85 | 118 549 791,00 | 6 264 126,00 | 6 240 695,85 | 23 430,15 |
| | Всего по акту: | | 124 813 917,00 | 124 813 917,00 | 6 240 695,85 | 118 549 791,00 | 6 264 126,00 | 6 240 695,85 | 23 430,15 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

**Представитель тех.надзора:**
_____

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №11 от 28.04.2014г НБП 467 037 015 431

Ф-2

**АКТ приемки выполненных работ**

**Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области**
**за декабрь месяц 2014 г.**

| № | Шифр и номер поз. | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость Всего / Оси.з/п | Стоимость Экс.мех. / з/п.мех | Общая Всего | Основная з/п | экс.маз/п мех. | Накла расх. тен./ % | Затраты на един. | Затраты Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Водопровод холодной воды** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-10-9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 275*4мм | м | 1 | 2612,92<br>403,65 | 88,56<br>33,16 | 2613 | 404 | 89<br>33 | 502<br>115 | 2,277<br>0,1620 | 2 |
| 2 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм | м | 3 | 642,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 1927 | 346 | 53<br>20 | 421<br>115 | 0,63595<br>0,03225 | 2 |
| 3 | Е16-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм | м | 8 | 707,2<br>88,49 | 12,93<br>4,84 | 5658 | 708 | 103<br>39 | 859<br>115 | 0,49795<br>0,02363 | 4 |
| 4 | Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и клоннам с креплением скобами, диаметром до 25мм | м | 425 | 108,6<br>39,6 | 48,9<br>12,2 | 46155 | 16830 | 20783<br>5185 | 18933<br>86 | 0,22000<br>0,02363 | 94 |
| 5 | Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50мм | м | 80 | 147,3<br>49,5 | 73<br>18,3 | 11784 | 3960 | 5840<br>1464 | 4665<br>86 | 0,29<br>0,107 | 23<br>9 |
| 6 | Ц8-409-3 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63мм | м | 59 | 180,3<br>57,4 | 91,6<br>23 | 10638 | 3387 | 5404<br>1357 | 4079<br>86 | 0,29<br>0,107 | 17<br>6 |
| 7 | Ц8-398-1 | Прокладка кабеля в трубе | м | 564 | 5,4<br>2,5 | 2,3<br>0,7 | 3046 | 1410 | 1297<br>395 | 1552<br>86 | 0,01<br>0,004 | 6<br>2 |
| 8 | 8-4-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20мм | 10м | 40 | 777 | | 31080 | | | | | |
| 9 | 8-4-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32мм | 10м | 8 | 999 | | 7992 | | | | | |
| 10 | 8-4-12 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63мм | 10м | 5,9 | 2590 | | 15281 | | | | | |
| 11 | 8-6-7 | Трубы стальные 20х2,5мм | 10м | 25 | 104 | | 2600 | | | | | |
| 12 | 2-1-41 | Мет. Опора для водомерного узла | m | 0,0008 | 147100 | | 118 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера | м2 | 39,3 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 6469 | 4881 | 4<br>1 | 4638<br>95 | 0,7429<br>0,0013 | 29 |
| 14 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | м | 188 | 12,59<br>12,29 | | 2367 | 2311 | | 2657<br>115 | 0,05762 | 11 |
| 15 | Е16-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400мм | м | 1 | 15,64<br>12,29 | | 16 | 12 | | 14<br>115 | 0,05762 | |
| 16 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | м | 2 | 82,96<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 166 | 89 | 42<br>11 | 90<br>90 | 0,24265<br>0,03125 | |
| 17 | 1-3-131 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100мм, толщина изоляции 9мм | м | 2 | 542 | | 1084 | | | | | |
| 18 | Е17-1-12 | Установка трапов диаметром 100мм | комплект | 2 | 2921,31<br>160,43 | 11,5<br>5,63 | 5843 | 321 | 23<br>11 | 382<br>115 | 0,9085<br>0,025 | 2 |
| 19 | Е17-5-4 | Установка раковин | комплект | 2 | 2934,39<br>165,6 | 15,41<br>5,63 | 5869 | 331 | 31<br>11 | 394<br>115 | 0,9315<br>0,025 | 2 |
| 20 | Е47-21-1 | Посадка вьющихся растений и кустарников саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь | м | 300 | 66,92<br>66,6 | | 20076 | 19980 | | 23177<br>116 | 0,404 | 121 |
| 21 | 30-12-44 | Кустарники лиственные пород спирея и дерени, без кома | шт | 600 | 81 | | 48600 | | | | | |
| 22 | Е47-6-6 | Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3м в естественном грунте | яма | 20 | 125,1<br>125,1 | | 2502 | 2502 | | 2902<br>116 | 0,968 | 19 |
| 23 | Е47-9-2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3м | шт | 20 | 134,79<br>108,68 | 25,57<br>5,85 | 2696 | 2174 | 511<br>117 | 2657<br>116 | 0,616<br>0,026 | 12<br>1 |
| 24 | 30-12-45 | Кустарники лиственных пород (сирень,миндаль), с комом размером 0,3х0,3м | шт | 20 | 649 | | 12980 | | | | | |
| 25 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т(С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 13400 | | 26800 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Автомотическая пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 26 | Ц10-667-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | 7509,6<br>7155 | 1,6 | 7510 | 7155 | 2 | 5796<br>81 | 38 | 38 |
| 27 | 80-1-1(пл) | Прибор приемно-контрольный "Гранит-8" | шт | 1 | 7351,54 | | 7352 | | | | | |
| 28 | Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 48 | 369,9<br>347 | 1,6 | 17755 | 16656 | 77 | 13491<br>81 | 2 | 96 |
| 29 | 80-1-1(пл) | Извещатель дымовой ИП 212-45 | шт | 48 | 477,64 | | 22927 | | | | | |
| 30 | Ц10-668-3 | Извещатели ПС автомотические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 16 | 457,5<br>437 | 1,6 | 27320 | 6992 | 26 | 5664<br>81 | 2 | 32 |
| 31 | 80-222-1(пл | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 | шт | 16 | 91,38 | | 1462 | | | | | |
| 32 | 80-25-5(пл) | Блок питания "БИРП 12/4" | шт | 1 | 5814,77 | | 5815 | | | | | |
| 33 | Ц10-682-2 | Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10 | шт | 8 | 1159<br>1107 | | 9272 | 8856 | | 7173<br>81 | 7 | 56 |
| 34 | 17-4-2 | Указатель световой "Шыгу" | шт | 8 | 462 | | 13696 | | | | | |
| 35 | Ц8-121-1 | Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК | шт | 1 | 307,7<br>277 | | 308 | 277 | | 238<br>86 | 2 | 2 |
| 36 | 99-5-45(пл) | Аккумулятор Акб 7а/ч | шт | 1 | 1145,92 | | 1146 | | | | | |
| 37 | Ц10-386-7 | Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 7 | 332,4<br>317 | | 2327 | 2219 | | 2019<br>91 | 2 | 14 |
| 38 | 80-55-41(пл | Светозвуковая сирена | шт | 7 | 571,09 | | 3998 | | | | | |
| 39 | Ц8-110-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25мм | м | 1370 | 34,2<br>23,2 | 1,2<br>0,2 | 56854 | 31784 | 1644<br>274 | 27570<br>86 | 0,14<br>0,001 | 192<br>1 |
| 40 | Ц8-398-1 | Прово в лотках, сечение до 6мм2 | м | 1370 | 5,4<br>2,5 | 2,3<br>0,7 | 7398 | 3425 | 3151<br>959 | 3770<br>86 | 0,01<br>0,004 | 14<br>5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Канализационный колодец д. 1м 4шт** | | | | | | | | | | |
| 41 | Е23-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м в сухих грунтах | м3 | 3,9 | 6154,88<br>2286 | 2308,8<br>864,68 | 24004 | 8915 | 9004<br>3372 | 14377<br>117 | 13,869<br>4,2230 | 54<br>16 |
| 42 | 30-18-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000мм | м | 3,55 | 3870 | | 13739 | | | | | |
| 43 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | шт | 10 | 784 | | 7840 | | | | | |
| 44 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | м3 | 1,12 | 23700 | | 26544 | | | | | |
| 45 | 11-4-10 | Люг чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 4 | 13400 | | 63600 | | | | | |
| 46 | 2-1-267 | Стремянки С-1, С-2 | м | 0,0389 | 133700 | | 5201 | | | | | |
| 47 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки К=4,000; | м3 | 2,2 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 17468 | 431 | 145<br>55 | 461<br>95 | 1,35<br>0,1218 | 3 |
| 48 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20кг | м | 0,005 | 70437,87<br>9675 | 304,24<br>114,75 | 6211 | 49 | 2<br>1 | 47<br>95 | 58<br>0,56000 | |
| | | **МАФ** | | | | | | | | | | |
| 49 | Т1-43-3 | Скамья, тип1-строительные работы | скамья | 10 | 9155,54<br>1295,25 | 432,17<br>143,82 | 91555 | 12953 | 4322<br>1438 | 13671<br>95 | 7,9<br>0,702 | 79<br>7 |
| 50 | Т1-49-1 | Урна, тип1-строительные работы | урна | 10 | 2720,42<br>990 | 80,96<br>22,56 | 27204 | 9900 | 810<br>226 | 9619<br>95 | 6<br>0,11 | 60<br>1 |
| 51 | Т1-19-4 | Качалка, тип IV-строительные работы | качалка | 4 | 9577,87<br>1597,2 | 217,33<br>67,68 | 38311 | 6389 | 869<br>271 | 7192<br>108 | 9,7<br>0,331 | 39<br>1 |
| 52 | Т1-38-10 | Песочный столик-строительные работы | столик | 4 | 20230,23<br>4669,5 | 253,83<br>67,68 | 80452 | 18678 | 1015<br>271 | 18001<br>95 | 28<br>0,331 | 112<br>1 |
| 53 | Т1-21-8 | Качели, тип II-строительные работы | качели | 3 | 7012,24<br>1120,35 | 197,59<br>47,94 | 21037 | 3361 | 593<br>144 | 3330<br>95 | 6,8<br>0,234 | 20<br>1 |
| 54 | Т1-21-9 | Качели, тип II-монтаж металлоконструкций | качели | 3 | 7684,52<br>1091,65 | 6,87<br>1,87 | 33055 | 3275 | 21<br>6 | 2657<br>81 | 6,3<br>0,007 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Т1-8-3 | Горка-скат, тип IIА-строительные работы | горка | 3 | 10586,92<br>608,85 | 720,67<br>242,52 | 31761 | 1827 | 2162<br>728 | 3218<br>126 | 3,7<br>1,200 | 11<br>4 |
| 56 | Т1-8-4 | Горка-скат, тип IIА-монтаж металлоконструкций | горка | 3 | 16288,14<br>2665,66 | 24,98<br>7,48 | 48864 | 7997 | 75<br>22 | 6496<br>81 | 15<br>0,028 | 45 |
| 57 | Т1-9-16 | Лиана для лазания, тип III- Строительные работы | лиана | 1 | 3857,2<br>417,45 | 222,97<br>73,32 | 3857 | 417 | 223<br>73 | 466<br>95 | 2,5<br>0,358 | 3 |
| 58 | Т1-9-17 | Лиана для лазания, тип III-монтаж металлоконструкции | лиана | 1 | 6637,37<br>1007,03 | 13,74<br>3,74 | 16637 | 1007 | 14<br>4 | 819<br>81 | 5,9<br>0,014 | 6 |
| 59 | Т1-23-1 | Лабиринт из кругляка - строительные работы | лабиринт | 1 | 35341,86<br>13381,5 | 659,46<br>177,66 | 35342 | 13382 | 659<br>178 | 14644<br>108 | 81<br>0,900 | 81<br>1 |
| 60 | Т1-9-38 | Стойка гимнастическая - строительные работы | стойка | 1 | 19119,23<br>4603,5 | 436,49<br>104,34 | 19119 | 4604 | 436<br>104 | 4472<br>95 | 28<br>0,510 | 28<br>1 |
| 61 | Т1-9-39 | Стойка гимнастическая - монтаж металлоконструкций | стойка | 1 | 23969,86<br>2432,94 | 36,22<br>11,22 | 23970 | 2433 | 36<br>11 | 1980<br>81 | 14<br>0,042 | 14 |
| 62 | 99-2-55(пл) | Туалет деревянный одноочковый со всеми сопутствующими работами | шт | 1 | 11089,55 | | 11090 | | | | | |
| 63 | Ц8-398-1 | Прокладка кабеля в трубе | м | 1765 | 5,4<br>2,5 | 2,3<br>0,7 | 9531 | 4413 | 4060<br>1236 | 4857<br>86 | 0,01<br>0,004 | 18<br>7 |
| 64 | 8-4-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 10м | 25 | 999 | | 24975 | | | | | |
| 65 | 8-4-11 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 10м | 1,5 | 2130 | | 3195 | | | | | |
| 66 | Е67-14-2 | Прокладка кабеля сечением 10 мм2 по строительным конструкциям на скобах | м | 24 | 108,94<br>108,81 | 0,13<br>0,02 | 2615 | 2611 | 3 | 2533<br>97 | 0,6227<br>0,0002 | 15 |
| 67 | 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,17 | 60500 | | 10285 | | | | | |
| 68 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,27 | 28900 | | 7803 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 1,26 | 52100 | | 65646 | | | | | |
| 61 | 16-1-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 | 1000м | 0,041 | 248700 | | 10197 | | | | | |
| 62 | Ц8-594-2 | Светильник, отдельно устанавливаемый на шатырях, количество люминесцентных ламп 2 | шт | 102 | 342,8<br>158 | 134<br>37,8 | 34966 | 16116 | 13668<br>3856 | 17176<br>86 | 0,99<br>0,221 | 101<br>23 |
| 63 | 17-2-40 | Светильники, ьип ЛП012-2х36 | шт | 102 | 2290 | | 233580 | | | | | |
| 64 | Е21-17-18 | Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания | шт | 55 | 135,37<br>115,92 | 3,23<br>1,28 | 7445 | 6376 | 178<br>70 | 6253<br>97 | 0,6992<br>0,00625 | 38 |
| 65 | 17-1-83 | Светильники, тип НПП03-60-005 | шт | 9 | 209 | | 1881 | | | | | |
| 66 | 17-1-81 | Светильники, тип НПБ 1301-60 | шт | 17 | 209 | | 3553 | | | | | |
| 67 | 17-1-14 | Светильник настенно-потолочный, тип НББ 64-25/2,5 | шт | 5 | 871 | | 4355 | | | | | |
| 68 | 17-1-82 | Светильники, тип НП0022-60 | шт | 24 | 365 | | 8760 | | | | | |
| 69 | 17-6-79 | Лампы ртутные низкого давления | шт | 204 | 99 | | 20196 | | | | | |
| 70 | 17-5-3 | Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 | шт | 204 | 14 | | 2856 | | | | | |
| 71 | 17-6-10 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-6 | шт | 50 | 33 | | 1650 | | | | | |
| 72 | 17-6-3 | Лампы биспиралные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-25 | шт | 5 | 24 | | 120 | | | | | |
| 73 | Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 22 | 62,7<br>57,8 | 0,2<br>0,1 | 1379 | 1272 | 4<br>2 | 1095<br>86 | 0,34 | 7 |
| 74 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой устоновки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | шт | 22 | 96 | | 2112 | | | | | |
| 75 | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 49 | 47<br>45,5 | 0,2<br>0,1 | 2303 | 2230 | 10<br>5 | 1922<br>86 | 0,29 | 14 |
| 76 | Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 13 | 1242,87<br>165,6 | 13,23<br>4,95 | 16157 | 2153 | 172<br>64 | 2550<br>115 | 0,8855<br>0,02425 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм | м | 40 | 636,63<br>122,13 | 0,8<br>0,31 | 25465 | 4885 | 32<br>12 | 5632<br>115 | 0,6716<br>0,0015 | 27 |
| 78 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | м | 70 | 764,6<br>117,74 | 1,79<br>0,68 | 53522 | 8242 | 125<br>48 | 9533<br>115 | 0,644<br>0,00325 | 45 |
| 79 | 99-1-8(пл) | Ревизия ПХВ ,d=100мм | шт | 3 | 288,33 | | 865 | | | | | |
| 80 | 99-1-9(пл) | Заглушка ПХВ , Dy 100 мм | шт | 12 | 931,52 | | 11178 | | | | | |
| 81 | 99-1-10(пл) | Заглушка ПХВ , Dy 50 мм | шт | 3 | 77,63 | | 233 | | | | | |
| 82 | Е17-3-1 | Устоновка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 9194,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 9194 | 445 | 49<br>20 | 534<br>115 | 2,553<br>0,0875 | 3 |
| 83 | Е17-3-1 | Устоновка унитазов детских с бачком, непосредственно присоединенным | комплект | 12 | 7114,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 85374 | 5341 | 589<br>236 | 6413<br>115 | 2,553<br>0,0875 | 31<br>1 |
| 84 | Е17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 15 | 5987,64<br>398,48 | 26,91<br>11,25 | 89815 | 5977 | 404<br>169 | 7068<br>115 | 2,2425<br>0,05 | 34<br>1 |
| 85 | Е17-5-1 | Устоновка моек на одно отделение | комплект | 8 | 4022,73<br>320,85 | 17,38<br>5,63 | 32182 | 2567 | 139<br>45 | 3004<br>115 | 1,794<br>0,0375 | 14 |
| 86 | Е6-1-1 | Устройство бетонных упоров | м3 | 0,06 | 7986,03<br>225,11 | 82,51<br>31,16 | 479 | 14 | 5<br>2 | 15<br>95 | 15525<br>0,15225 | |
| 87 | Е22-12-3 | Антикоррозийное покрытие чугунных труб кузбасс лаком | км труб | 0,013 | 187182,69<br>23546,25 | 21767,69<br>8223,75 | 2433 | 306 | 283<br>107 | 483<br>117 | 134,55<br>40,1625 | 2<br>1 |
| 88 | Е17-1-9 | Устоновка чугунных глубоких душевых поддонов | комплект | 4 | 12146,13<br>297,56 | 59,69<br>22,5 | 48585 | 1190 | 239<br>90 | 1472<br>115 | 1,7825<br>0,1125 | 7 |
| 89 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчата | м труб | 6 | 82,96<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 498 | 266 | 126<br>32 | 269<br>90 | 0,24265<br>0,03125 | 1 |
| 90 | Е16-10-9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273*4мм | м | 1 | 2612,92<br>403,65 | 88,56<br>33,16 | 2613 | 404 | 89<br>33 | 502<br>115 | 2,277<br>0,1625 | 2 |
| 91 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | м | 3 | 310,28<br>115,4 | 17,65<br>6,61 | 931 | 346 | 53<br>20 | 421<br>115 | 0,63595<br>0,03225 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 13 | 372,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 4845 | 895 | 68<br>26 | 1059<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 5 |
| 93 | Е16-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 15 | 374,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 5621 | 1032 | 79<br>30 | 1221<br>115 | 0,38755<br>0,03225 | 6 |
| 94 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 11 | 339,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 3737 | 757 | 58<br>22 | 896<br>115 | 0,38755<br>0,03225 | 4 |
| 95 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм | шт | 1 | 328 | | 328 | | | | | |
| 96 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм | шт | 4 | 371 | | 1484 | | | | | |
| 97 | 9-1-26 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм | шт | 1 | 471 | | 471 | | | | | |
| 98 | 9-4-2 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм | шт | 1 | 432 | | 432 | | | | | |
| 99 | Е16-20-2 | Устоновка кранов поливочных диаметром 25 мм | кран | 1 | 8183,06<br>62,1 | 1,96 | 8183 | 62 | 2 | 71<br>115 | 0,345 | |
| 100 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера | м2 | 7,9 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 1300 | 981 | 1 | 932<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 6 |
| 101 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 42 | 12,59<br>12,29 | | 529 | 516 | | 594<br>115 | 0,05762 | |
| 102 | Е16-29-4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм | м | 1 | 15,64<br>12,29 | | 16 | 12 | 0 | 14<br>115 | 0,05762 | |
| 103 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 9 | 339,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 3057 | 619 | 47<br>18 | 733<br>115 | 0,38755<br>0,03225 | 3 |
| 104 | 9-1-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15мм | шт | 6 | 350 | | 2100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е15-172-4 | **Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера** | м2 | 1,22 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 201 | 152 | | 144<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 1 |
| 106 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроводов и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 9 | 12,59<br>12,29 | | 113 | 111 | | 127<br>115 | 0,05762 | 1 |
| 107 | Ц35-6-5 | Водонагреватель | шт | 2 | 1058,92<br>949,5 | 40,91<br>4,5 | 2118 | 1899 | 82<br>9 | 1545<br>81 | 5<br>0,026 | 10 |
| 108 | 80-1-17(пл) | Водонагреватель Аристон емк 30 л | шт | 2 | 7060,8 | | 14122 | | | | | |
| | | Итого | | | | | 1986493 | | | 267701 | | |
| | | Накладные расходы в з/п | | | | | 267701 | | | | | |
| | | Итого с нокладными расходами | | | | | 2254194 | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты | | | | | 135252 | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | | 2389446 | | | | | |
| | | Затраты в зимнее время (1,35%) | | | | | 32258 | | | | | |
| | | Доп.отпуска рабочим 0,4% | | | | | 9558 | | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | | 23894 | | | | | |
| | | Итого в базисных ценах 2001 г. | | | | | 2455155 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2014 года | | | | | 5483303 | | | | | |
| | | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 109666 | | | | | |
| | | Итого: | | | | | 5592969 | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 671156 | | | | | |
| | | **Всего :** | | | | | **6264126** | | | | | |

**Заказчик** **Представитель тех.надзора:** **Подрядчик**

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 8
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за октябрь месяц 2014 года**
**по договору № 11 от 28 апреля 2014 года**
**Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция здании детского сада "Балдырган" в селе Кокжиде Балхашского района Алматинской области | тенге | 124 813 917,00 | 118 549 791,00 | 6 240 695,85 | 95 134 791,00 | 23 415 000,00 | | 23 415 000,00 |
| | Всего по акту: | | 124 813 917,00 | 118 549 791,00 | 6 240 695,85 | 95 134 791,00 | 23 415 000,00 | - | 23 415 000,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

**Представитель заказчика**
_____

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

**Заказчик:** ГУ "Отдел строителтства
Балхашского района"

Ф-2

**Подрядчик:** ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №11 от 28.04.2014г ИБП 467 037 015 431

**АКТ приемки выполненных работ**
**Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области**
**за октябрь месяц 2014 г.**

| № п/п | Шифр и номер поз. | Наименование работ и затрат | Ед измер | Кол-во | Стоимость ед.из. Всего / Осн.з/п | Стоимость ед.из. Экс.мех. / з/п.мех | Общая стоим.тен. Всего | Общая стоим.тен. Основная з/п | Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех. | Наклад расх. тен./% | Затрады труда на един. | Затрады труда Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Е1-18-5 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 14,83 | 56,25<br>3,89 | 52,36<br>19,37 | 834 | 58 | 776<br>287 | 335<br>97 | 0,027<br>0,0774 | 1 |
| 2 | Е1-162-2 | Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (Добработка вручную) | м3 | 0,5 | 294,75<br>294,75 | | 147 | 147 | | 167<br>113 | 1,89 | 1 |
| 3 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м | м3 | 15,43 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 117 | | 117<br>38 | 37<br>97 | 0,00942 | |
| 4 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 15,43 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 396 | 313 | 83 | 303<br>97 | 0,129 | 2 |
| 5 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,5 | 7940<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 19850 | 489 | 165<br>62 | 579<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 3 |
| 6 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | м | 0,0713 | 50600 | | 3608 | | | | | |
| 7 | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и | м | 0,0569 | 47400 | | 2697 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | | | | | | | | | | |
| 8 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | м | 0,0739 | 52400 | | 3872 | | | | | |
| 9 | 4-1-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм | м | 0,046 | 42500 | | 1955 | | | | | |
| 10 | 30-18-67 | Конструкции и деталиколлекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | м3 | 0,7 | 18900 | | 13230 | | | | | |
| 11 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | шт | 2 | 784 | 1568 | | | | | | |
| 12 | Е6-11-7 | Устоновка лестничных сходней из арматурной стали | м | 0,046 | 33697,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 1550 | 1521 | 14<br>5 | 1450<br>95 | 198<br>0,56 | 9 |
| 13 | 4-1-10 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм | м | 0,046 | 42500 | | 1955 | | | | | |
| 14 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | м2 | 7,33 | 187,79<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 1377 | 426 | 31<br>12 | 516<br>118 | 0,382<br>0,0076 | 3 |
| 15 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битум в 2 слоя | м2 | 29,2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 7167 | 1091 | 112<br>42 | 1337<br>118 | 0,212<br>0,007 | 6 |
| 16 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 11,1 | 6924,24<br>699,75 | 335,84<br>126 | 76859 | 7767 | 3728<br>1399 | 10816<br>118 | 4,54<br>0,61 | 50<br>7 |
| 17 | Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4 кг | м | 0,01385 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 1302 | 458 | 4<br>2 | 483<br>105 | 198<br>0,56 | 3 |
| 18 | Е15-172-4 | Двухслойная мет конструкций с добавлением коллераК=29,000 | м2 | 11,5304 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 1711 | 1245 | 1 | 1308<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 7 |
| 19 | Е10-14-1 | Устоновка деревянного каркаса навеса | м3 | 1,409 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 30018 | 4787 | 471<br>178 | 5958<br>120 | 22,1<br>0,62 | 31<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 1,409 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 808 | 174 | 40<br>15 | 227<br>120 | 0,78<br>0,052 | 1 |
| 21 | Е9-17-1 | Монтаж стоек из труб,прим | м | 0,12147 | 4646,85<br>1579,5 | 2285,57<br>617,13 | 564 | 192 | 278<br>75 | 240<br>90 | 9,35<br>2,34 | 22<br>1 |
| 22 | 2-1-41 | Конструкции стальные | м | 0,12147 | 147100 | | 17868 | | | | | |
| 23 | Е47-7-7 | Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 % | яма | 15 | 600,98<br>600,98 | | 9015 | 9015 | | 10457<br>116 | 4,174 | 63 |
| 24 | Е47-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м | шт | 15 | 544,07<br>312,3 | 190,71<br>46,9 | 8161 | 4685 | 2861<br>704 | 6250<br>116 | 1,801<br>0,195 | 27<br>3 |
| 25 | 30-12-68 | Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3,0 | шт | 15 | 12200 | | 183000 | | | | | |
| 26 | Е47-7-7 | Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 % | яма | 20 | 600,98<br>600,98 | | 12020 | 12020 | | 13943<br>116 | 4,174 | 83 |
| 27 | Е47-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м | шт | 20 | 544,07<br>312,3 | 190,71<br>46,9 | 10881 | 6246 | 3814<br>938 | 8333<br>116 | 1,801<br>0,195 | 36<br>4 |
| 28 | 30-12-38 | Карагач | шт | 20 | 1100 | | 22000 | | | | | |
| 29 | Е47-7-7 | Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25 % | яма | 16 | 600,98<br>600,98 | | 9616 | 9616 | | 11154<br>116 | 4,174 | 67 |
| 30 | Е47-9-4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м | шт | 16 | 544,07<br>312,3 | 190,71<br>46,9 | 8705 | 4997 | 3051<br>750 | 6667<br>116 | 1,801<br>0,195 | 29<br>4 |
| 31 | 30-12-38 | Фруктовые породы деревьев | шт | 16 | 1100 | | 17600 | | | | | |
| 32 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 88,36 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 1810 | 414 | 80<br>30 | 532<br>120 | 0,029<br>0,00168 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 22,5 | 767,86<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 17277 | 4830 | 170<br>64 | 5873<br>120 | 1,43<br>0,0139 | 32 |
| 34 | Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным | м2 | 22,5 | 165,65<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 3727 | 1995 | 36<br>14 | 2109<br>105 | 0,532<br>0,003 | 12 |
| 35 | Е7-20-1 | Устоновка арматурных стыковых накладок | м | 0,01364 | 89308,57<br>31950 | 2434,57<br>920,25 | 1218 | 436 | 33<br>13 | 628<br>140 | 170<br>4,49 | 2 |
| 36 | Е6-11-1 | Устоновка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | м | 0,03234 | 172357,31<br>47475 | 536,06<br>202,5 | 5574 | 1535 | 17<br>7 | 1619<br>105 | 289<br>0,99 | 9 |
| 37 | Е58-18-6 | Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали | м | 30 | 303,85<br>22,34 | 0,84<br>0,14 | 9116 | 670 | 25<br>4 | 803<br>119 | 0,1445<br>0,0013 | 4 |
| 38 | Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 29,64 | 670,87<br>282,04 | 2,86<br>0,94 | 19885 | 8360 | 85<br>28 | 8807<br>105 | 1,63<br>0,0046 | 48 |
| 39 | Е58-18-3 | Устройство снегозадержателейК=3,000 | м | 24 | 421,97<br>32,96 | 1,17<br>0,18 | 10127 | 791 | 28<br>4 | 946<br>119 | 0,2125<br>0,0018 | 5 |
| 40 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м3 | 1,2 | 2530,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 3036 | 149 | 121<br>46 | 229<br>118 | 0,85<br>0,18 | 1 |
| 41 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 2,4 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 19056 | 470 | 158<br>60 | 556<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 3 |
| 42 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 981 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 20101 | 4591 | 893<br>334 | 5910<br>120 | 0,029<br>0,00168 | 28<br>2 |
| 43 | Е58-19-1 | Навеска водосточных труб с подмостоей | м | 6 | 393,87<br>62,12 | 0,16<br>0,02 | 2363 | 373 | 1 | 444<br>119 | 0,3504<br>0,0002 | 2 |
| 44 | Е12-9-2 | Устройство подвесных желобов | м | 34,16 | 563,29<br>44,1 | 1,22<br>0,45 | 19242 | 1506 | 42<br>15 | 1811<br>119 | 0,278<br>0,0022 | 9 |
| 45 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п) из листовой оцинкованной стали | м2 | 3,8 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 2720 | 582 | 5<br>2 | 695<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е7-20-1 | Устоновка арматурных стыковых накладок | м | 0,3912 | 41008,57<br>31950 | 2434,57<br>920,25 | 16043 | 12499 | 952<br>360 | 18002<br>140 | 170<br>4,49 | 67<br>2 |
| 47 | 1-4-83 | Сталь полосовая 50х4 мм (ГОСТ 103-76) | м | 0,3912 | 46400 | | 18152 | | | | | |
| 48 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | м | 0,0525 | 50800 | | 2667 | | | | | |
| 49 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | окно | 3 | 3081,19<br>963 | 0,91<br>0,34 | 9244 | 2889 | 3<br>1 | 3468<br>120 | 0,029<br>0,00168 | 28<br>2 |
| 50 | 6-1-152 | Слуховые окна с решеткой | м2 | 1,5 | 3960 | | 5940 | | | | | |
| 51 | 1-1-812 | Завертка оцинкованная | шт | 3 | 57 | | 171 | | | | | |
| 52 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 3,63 | 1878,51<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 6819 | 991 | 30<br>11 | 1192<br>119 | 1,71<br>0,015 | 6 |
| 53 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 3,63 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 74 | 17 | 3<br>1 | 22<br>120 | 0,029<br>0,00168 | |
| 54 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 4,05 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 2899 | 621 | 5<br>2 | 741<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 4 |
| 55 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 3,63 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 2544 | 305 | 20<br>8 | 376<br>120 | 0,526<br>0,0101 | 2 |
| 56 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции | м2 | 3,63 | 78,98<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 287 | 42 | 4<br>1 | 52<br>119 | 0,0694<br>0,0018 | |
| 57 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | м | 0,01428 | 41200 | | 588 | | | | | |
| 58 | Е11-27-5 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 5,4 | 2081,21<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 11239 | 936 | 82<br>40 | 1200<br>123 | 1,07<br>0,037 | 6 |
| 59 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка кафелем | м2 | 1,98 | 1851,16<br>333 | 2,1<br>0,79 | 3665 | 659 | 4<br>2 | 694<br>105 | 2<br>0,0039 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е7-60-1 | Установка хроммированного ограждения | м | 3,8 | 4266,75<br>319,5 | 7,69<br>2,9 | 16214 | 1214 | 29<br>11 | 1715<br>140 | 1,74<br>0,0142 | 7 |
| 61 | 99-1-2(пл) | Хроммированное ограждение | м | 3,8 | 4324,92 | | 16435 | | | | | |
| 62 | Е12-9-2 | Устройство подвесных желобов | м | 2,9 | 563,29<br>44,1 | 1,22<br>0,45 | 1634 | 128 | 4<br>1 | 154<br>119 | 0,278<br>0,0022 | 1 |
| 63 | Е58-19-1 | Навеска водосточных труб с подмостей | м | 6 | 393,87<br>62,12 | 0,16<br>0,02 | 2363 | 373 | 1 | 444<br>119 | 0,3504<br>0,0002 | 2 |
| 64 | Е34-60-5 | Облицовка парапета плитами OSB | м2 | 3,42 | 176,24<br>142,43 | 4,41<br>1,69 | 603 | 487 | 15<br>6 | 498<br>101 | 0,887<br>0,0082 | 3 |
| 65 | 99-1-77(пл) | Плиты OSB К=1,020; | м2 | 3,4884 | 289,81 | | 1011 | | | | | |
| 66 | Е7-20-1 | Установка МС | м | 0,00352 | 89308,57<br>31950 | 2434,57<br>920,25 | 314 | 112 | 9<br>3 | 162<br>140 | 170<br>4,49 | 1 |
| 67 | Е6-1-16 | Устройство бетонного пандуса | м3 | 0,7 | 8629,81<br>272,25 | 196,62<br>74,27 | 6041 | 191 | 138<br>52 | 255<br>105 | 1,79<br>0,3628 | 1 |
| 68 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | м | 0,00432 | 41200 | | 178 | | | | | |
| 69 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг | м | 0,0088 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 827 | 291 | 3<br>1 | 307<br>105 | 198<br>0,56 | 2 |
| 70 | Е27-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 1,5 | 740,15<br>57,38 | 42,08<br>14,85 | 1110 | 86 | 63<br>22 | 144<br>133 | 0,381<br>0,0726 | 1 |
| 71 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка кафелем | м2 | 0,34 | 1851,16<br>333 | 2,1<br>0,79 | 629 | 113 | 1 | 119<br>105 | 2<br>0,0039 | 1 |
| 72 | Е7-60-1 | Установка хроммированного ограждения | м | 2,8 | 4266,75<br>319,5 | 7,69<br>2,9 | 11947 | 895 | 22<br>8 | 1264<br>140 | 1,74<br>0,0142 | 5 |
| 73 | 99-1-2(пл) | Хроммированное ограждение | м | 2,8 | 4324,92 | | 12110 | | | | | |
| 74 | Е10-53-3 | Антисептированиеводнымирастворами покрытий по фермам | м2 | 981 | 131,98<br>6,48 | 0,55<br>0,2 | 129472 | 6357 | 540<br>196 | 7864<br>120 | 0,0403<br>0,001 | 40<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм К=3,000; | м3 | 3,3 | 9583,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 31626 | 1931 | 1166<br>441 | 2490<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 12<br>2 |
| 76 | 2-1-41 | Конструкции стальные для козырька К=1,040; | м | 0,2106 | 147100 | | 30979 | | | | | |
| 77 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством К=3,000; | м2 | 8,4 | 1878,51<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 15779 | 2293 | 69<br>26 | 2759<br>119 | 1,71<br>0,015 | 14 |
| 78 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=3,000; | м2 | 8,4 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 172 | 39 | 8<br>3 | 51<br>120 | 0,029<br>0,00168 | |
| 79 | 1-3-593 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм | м3 | 36,62 | 12800 | | 468736 | | | | | |
| 80 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=29,000; | м2 | 3,08879 | 20,35<br>4,16 | 0,02 | 63 | 13 | | 12<br>90 | 0,0213 | |
| 81 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицей | м2 | 4,9 | 1797,68<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 8809 | 1337 | 40<br>15 | 1610<br>119 | 1,71<br>0,015 | 8 |
| 82 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 3,5 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 2506 | 536 | 4<br>2 | 640<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 3 |
| 83 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 4,9 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 3433 | 412 | 27<br>10 | 507<br>120 | 0,526<br>0,0101 | 3 |
| 84 | Е9-29-1 | Монтаж конструкции лестниц К=3,000; | м | 0,21462 | 13711,46<br>5040 | 5475,86<br>1552,87 | 2943 | 1082 | 1175<br>333 | 1273<br>90 | 28,9<br>5,46 | 6<br>1 |
| 85 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=3,000; | м | 0,21462 | 133700 | | 28695 | | | | | |
| 86 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. | м2 | 6,22398 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 924 | 672 | | 706<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | белилами с добавлением колера К=29,000; | | | | | | | | | | | |
| 87 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм | м3 | 1,6 | 9583,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 15334 | 936 | 566<br>214 | 1207<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 6<br>1 |
| 88 | Е9-1-1 | Монтаж каркаса входной группы К=1,040; | м | 0,35488 | 8493,42<br>3690 | 3350,04<br>830,84 | 3014 | 1310 | 1189<br>295 | 1444<br>90 | 20<br>2,92 | 7<br>1 |
| 89 | 2-1-41 | Конструкции стальные для входной группы К=1,040; | м | 0,35488 | 147100 | | 52203 | | | | | |
| 90 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм т.п. белилами с добавлением колера К=29,000; | м2 | 10,2915 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 1527 | 1111 | 1 | 1167<br>105 | 0,646<br>0,001 | 7 |
| 91 | Е10-14-1 | Установка деревянного каркаса кровли входной группы | м3 | 0,07 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 1491 | 238 | 23<br>9 | 296<br>120 | 22,1<br>0,62 | 2 |
| 92 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов | м3 | 0,07 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 40 | 9 | 2<br>1 | 11<br>120 | 0,78<br>0,052 | |
| 93 | Е18-22-2 | Установка монометров с трехходовым краном | комплект | 1 | 865,17<br>46,58 | 1,96 | 865 | 47 | 2 | 54<br>115 | 0,253 | |
| 94 | 1-3-131 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100мм, толщина изоляции 9мм | м | 6 | 542 | | 3252 | | | | | |
| 95 | Е1-16-3 | Разработка грунта 3 группы одноковшовым экскаваторами емкостью 2,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 5,402 | 25,23<br>1,22 | 23,95<br>6,77 | 136 | 7 | 129<br>37 | 38<br>87 | 0,00744<br>0,02403 | |
| 96 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобили самосвалами на 10км, 1класс груза | м | 9,72 | 76,6 | 76,60<br>15,32 | 745 | | 745<br>149 | 134<br>90 | 0,03217 | |
| 97 | Е1-13-6 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25м3 | м3 | 210,79 | 46,51<br>2,16 | 44,35<br>17,03 | 9804 | 455 | 9349<br>3590 | 3519<br>87 | 0,015<br>0,0688 | 3<br>15 |
| 98 | Е1-162-3 | Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2м вручную в грунтах 3 группы | м3 | 6,512 | 577,8<br>577,8 | | 3763 | 3763 | | 3838<br>102 | 3,336 | 22 |
| 99 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м | м3 | 217,305 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 1645 | | 1645<br>535 | 465<br>87 | 0,00942 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150мм | км | 0,074 | 465331,02<br>60966 | 1733,92<br>650,25 | 34434 | 4511 | 128<br>48 | 5335<br>117 | 361<br>3,17 | 27 |
| 101 | Е1-162-3 | Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2м вручную в грунтах 3 группы | м3 | 131 | 481,5<br>481,5 | | 63077 | 63077 | | 64338<br>102 | 2,78 | 364 |
| 102 | Е1-166-3 | засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3группы | м3 | 131 | 167,18<br>167,18 | | 21901 | 21901 | | 22339<br>102 | 1,21 | 159 |
| 103 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм | км | 0,015 | 47611,09<br>29700 | 17877,09<br>4698,68 | 714 | 446 | 268<br>70 | 604<br>117 | 173<br>18,1 | 3 |
| 104 | Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63мм | км | 0,091 | 51202,26<br>30825 | 20326,01<br>5353,43 | 4659 | 2805 | 1850<br>487 | 3852<br>117 | 179<br>20,64 | 16<br>2 |
| 105 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м | м3 | 136 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 881 | | 881<br>286 | 248<br>87 | 0,00806 | 1 |
| 106 | Е24-2-1 | Прокладка непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38мм при условном давлении 1,6МПА и т температуре 150С | км | 0,007 | 170717,21<br>76050 | 46381,71<br>17015,25 | 1195 | 532 | 325<br>119 | 762<br>117 | 424<br>88,37 | 3<br>1 |
| 107 | Е24-2-1 | Прокладка непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38мм при условном давлении 1,6МПА и т температуре 150С | км | 0,18 | 170717,21<br>76050 | 46381,71<br>17015,25 | 30729 | 13689 | 8349<br>3063 | 19600<br>117 | 424<br>88,37 | 76<br>16 |
| 108 | 8-6-109 | Труба футляр электросварная прямошовная со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4мм | м | 0,6 | 2260 | | 1356 | | | | | |
| 109 | Е22-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб | м | 0,6 | 244,98<br>146,93 | 0,28<br>0,11 | 147 | 88 | | 103<br>117 | 0,844<br>0,0005 | 1 |
| 110 | Е13-26-18 | Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 0,27 | 16,92<br>4,14 | 0,02 | 5 | 1 | | 1<br>81 | 0,0213 | |
| 111 | Е13-16-1 | Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 0,27 | 36,09<br>4,39 | 0,09<br>0,05 | 10 | 1 | | 1<br>81 | 0,0218<br>0,0002 | |
| 112 | Е22-38-3 | Врезка в существующую сеть из стальных труб | врезка | 1 | 950,73 | 180,25 | 951 | 396 | 180 | 542 | 2,01 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стальных штуцеров диаметром 100м | | | 396 | 67,5 | | | 68 | 117 | 0,33 | |
| 113 | Е1-13-1 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаватарами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4м3 | м3 | 37,82 | 22,38<br>0,81 | 21,57<br>6,53 | 846 | 31 | 816<br>247 | 242<br>87 | 0,00561<br>0,0244 | 1 |
| 114 | Е1-164-1 | Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосом в грунтах I группы | м3 | 2,48 | 167,4<br>167,4 | | 415 | 415 | | 423<br>102 | 1,18 | |
| 115 | Е1-18-1 | Разработка грунта 1 группы одноковшовым экскаватарами емкостью 0,4м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 47,7 | 37,55<br>2,04 | 35,51<br>10,94 | 1791 | 97 | 1694<br>522 | 539<br>87 | 0,0142<br>0,0411 | 1<br>2 |
| 116 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | м2 | 42,625 | 228,99<br>108,9 | 1,96<br>0,45 | 9761 | 4642 | 84<br>19 | 4428<br>95 | 0,611<br>0,0262 | 26<br>1 |
| 117 | Е15-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен цементно-известковым раствором | м2 | 42,625 | 98,99<br>60,3 | 1,19<br>0,45 | 4219 | 2570 | 51<br>19 | 2460<br>95 | 0,37<br>0,0022 | 16 |
| 118 | Е13-15-1 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 42,625 | 226,9<br>8,1 | 0,18<br>0,07 | 9672 | 345 | 8<br>3 | 282<br>81 | 0,0416<br>0,0003 | 2 |
| 119 | 2-1-222 | Стремянка | м | 0,03638 | 151200 | | 5501 | | | | | |
| 120 | Е26-3-8 | изоляция трубопрводов диаметром 45мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50мм | м | 180 | 451,59<br>52,43 | 8,16<br>3,15 | 81286 | 9437 | 1469<br>567 | 9004<br>90 | 0,31<br>0,015 | 56<br>3 |
| 121 | 1-3-25 | Вата минеральная | м3 | 1,3 | 2530 | | 3289 | | | | | |
| 122 | Е9-50-1 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений | м | 2 | 658,15<br>564,75 | 58,52<br>22,5 | 1316 | 1130 | 117<br>45 | 951<br>81 | 2,63<br>0,11 | 5 |
| 123 | Е16-27-5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопление и водоснабжение диаметром 38мм | врезка | 1 | 2001,74<br>814,5 | 23,09<br>9 | 2002 | 815 | 23<br>9 | 947<br>115 | 4,46<br>0,04 | 4 |
| 124 | Е16-27-6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопление и водоснабжение диаметром 45мм | врезка | 1 | 5166,96<br>1008 | 63,9<br>24,75 | 5167 | 1008 | 64<br>25 | 1188<br>115 | 5,64<br>0,12 | 6 |
| 125 | 8-1-55 | Гильзы из стальных электросварных труб,159х4,5мм | м | 0,56 | 1800 | | 1008 | | | | | |
| 126 | 8-1-55 | Гильзы из стальных электросварных труб,209х6мм | м | 0,56 | 3240 | | 1814 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1-1-900 | Прокат широкополосный , толщина 10-12мм из стали | м | 0,0054 | 62200 | | 336 | | | | | | |
| 128 | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100) | м3 | 0,22 | 7520 | | 1654 | | | | | | |
| 129 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (измерение 1000шт) | 1000шт | 138,12 | 12200 | | 1685064 | | | | | | |
| 130 | 1-3-25 | Вата минеральная | м3 | 0,078 | 2530 | | 197 | | | | | | |
| 131 | 1-1-418 | Мастика тиоколовая строительного назначения | кг | 0,5 | 655 | | 328 | | | | | | |
| 132 | Е13-13-1 | Первый слой битумной грунтовки | м2 | 3,5 | 13,91<br>8,06 | 0,07<br>0,02 | 49 | 28 | | 23<br>81 | 0,0413<br>0,0001 | | |
| 133 | Е13-13-2 | Последующий слой битумной грунтовки | м2 | 7 | 12,08<br>8,06 | 0,05<br>0,02 | 85 | 56 | | 46<br>81 | 0,0413<br>0,0001 | | |
| | | **Устройство входного крыльца КВ-1-3шт** | | | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-2-4 | Устройство Щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=3,000; | м3 | 1,8 | 3011,1<br>531 | | 5420 | 956 | | 1176<br>123 | 3,24 | 6 | |
| 135 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм К=3,000; | м3 | 3,3 | 9583,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 31626 | 1931 | 1166<br>441 | 2490<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 12<br>2 | |
| 136 | Е9-1-1 | Монтаж краска козырька К-1,040; | m | 0,2106 | 8493,42<br>3690 | 3350,04<br>830,84 | 1789 | 777 | 706<br>175 | 857<br>90 | 20<br>2,92 | 4<br>1 | |
| 137 | 2-1-41 | Конструкции стальные для козырька К=1,040; | m | 0,2106 | 147100 | | 30979 | | | | | | |
| 138 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=3,000; | м2 | 8,4 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 172 | 39 | 8<br>3 | 51<br>120 | 0,029<br>0,00168 | | |
| 139 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали К=3,000; | м2 | 6 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 4295 | 919 | 7<br>3 | 1097<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 6 | |
| 140 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки К=3,000; | м2 | 8,4 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 5886 | 707 | 46<br>17 | 869<br>120 | 0,6049<br>0,01263 | 5 | |
| 141 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5ммК=3,000; | m | 0,0201 | 41200 | | 828 | | | | | | |
| 142 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавеющая) К=3,000; | m | 0,024 | 166500 | | 3996 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм К=3,000; | т | 0,0288 | 61200 | | 1763 | | | | | |
| 144 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки К=3,000; | м3 | 0.12 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 968 | 23 | 8<br>3 | 28<br>105 | 1,35<br>0,1218 | |
| 145 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях К=3,000; | м2 | 5,94 | 1550,81<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 9212 | 1029 | 90<br>44 | 1320<br>123 | 1,07<br>0,037 | 6 |
| 146 | Е7-60-1 | Установка хромированного ограждения К3,000; | м | 9 | 4266,75<br>319,5 | 7,69<br>2,9 | 38401 | 2876 | 69<br>26 | 4062<br>140 | 1,74<br>0,0142 | 16 |
| 147 | 99-1-2(пл) | Храмированное ограждение К=3,000; | м | 9 | 4324,92 | | 38924 | | | | | |
| 148 | Е11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 0,6 | 3011,1<br>531 | | 1807 | 319 | | 392<br>123 | 3,24 | 2 |
| 149 | Е6-1-2 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм | м3 | 1,1 | 9583,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 10542 | 644 | 389<br>147 | 830<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 4<br>1 |
| 150 | Е9-1-1 | Монтаж каркаса козырьков К=1,040; | т | 0,10651 | 8493,42<br>3690 | 3350,04<br>830,84 | 905 | 393 | 357<br>88 | 433<br>90 | 3,6<br>0,6521 | |
| 151 | 2-1-41 | Конструкции стальные для козырьков К=1,040; | т | 0,10651 | 147100 | | 15668 | | | | | |
| 152 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 4,9 | 1878,51<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 9205 | 1337 | 40<br>15 | 1610<br>119 | 1,7<br>0,015 | 8 |
| 153 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 4,9 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 100 | 23 | 4<br>2 | 30<br>120 | 0,029<br>0,00168 | |
| 154 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 3,5 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 2506 | 536 | 4<br>2 | 640<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 3 |
| 155 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 4,9 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 3433 | 412 | 27<br>10 | 507<br>120 | 0,526<br>0,0101 | 3 |
| 156 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 5мм | т | 0,0067 | 41200 | | 276 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавею) | т | 0,008 | 166500 | | 1332 | | | | | |
| 158 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм | т | 0,0096 | 61200 | | 588 | | | | | |
| 159 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,04 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 323 | 8 | 3<br>1 | 9<br>105 | 1,350<br>0,1218 | |
| 160 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 1,98 | 1550,81<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 3071 | 343 | 30<br>15 | 397<br>123 | 1,0700<br>0,03700 | 2 |
| 161 | Е7-60-1 | Установка хромированного ограждения | м | 3 | 4266,75<br>319,5 | 7,69<br>2,9 | 12800 | 959 | 23<br>9 | 1354<br>140 | 1,74<br>0,0142 | 5 |
| 162 | 99-1-2(пл) | Храмированное ограждение | м | 3 | 4324,92 | | 12975 | | | | | |
| 163 | Е11-2-4 | Устройство Щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 0,7 | 3011,1<br>531 | | 2108 | 372 | | 457<br>123 | 3,24 | 2 |
| 164 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 0,9 | 9583,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 8625 | 527 | 318<br>120 | 679<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 3<br>1 |
| 165 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 5мм | т | 0,0083 | 41200 | | 342 | | | | | |
| 166 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавею) | т | 0,008 | 166500 | | 1332 | | | | | |
| 167 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18мм | т | 0,0096 | 61200 | | 588 | | | | | |
| 167 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,07 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 564 | 14 | 5<br>2 | 16<br>105 | 1,350<br>0,1218 | |
| 168 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 3,66 | 1550,81<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 5676 | 634 | 56<br>27 | 734<br>123 | 1,0700<br>0,03700 | 4 |
| 169 | Е7-60-1 | Установка хромированного ограждения | м | 3 | 4266,75<br>319,5 | 7,69<br>2,9 | 12800 | 959 | 23<br>9 | 1354<br>140 | 1,74<br>0,0142 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 99-1-2(пл) | Храмированное ограждение | м | 3 | 4324,92 | | 12975 | | | | | |
| 171 | Е10-14-1 | Установка стропильного каркаса кровли блоков АиБ | м3 | 3,54 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 75419 | 12027 | 1183<br>446 | 14968<br>120 | 22,1<br>0,62 | 78<br>2 |
| 172 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил мауэрлатов | м3 | 17,81 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 10218 | 2204 | 501<br>188 | 2871<br>120 | 0,780<br>0,052 | 14<br>1 |
| 173 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 99 | 767,86<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 76018 | 21250 | 746<br>283 | 25840<br>120 | 1,43<br>0,0139 | 142<br>1 |
| 174 | Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным | м2 | 99 | 165,65<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 16399 | 8776 | 159<br>60 | 9279<br>105 | 0,532<br>0,003 | 53 |
| 175 | Е12-15-3 | Устройство прокладка пароизоляции | м2 | 883 | 78,98<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 69739 | 10234 | 874<br>336 | 12578<br>119 | 0,0694<br>0,0018 | 61<br>2 |
| 176 | 1-1-808 | Скобяные изделия окон высотой до 2,1м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий | комплект | 3 | 483 | | 1449 | | | | | |
| 177 | Е58-18-4 | Устройство снегодержателей из листовой стали 28шт по 3м | м | 60 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 15218 | 2452 | 34<br>5 | 2924<br>119 | 0,2612<br>0,0009 | 16 |
| 178 | Е8-35-2 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ | м2 | 472 | 150,62<br>69,08 | 0,62<br>0,23 | 71093 | 32606 | 293<br>109 | 76797<br>118 | 0,435<br>0,001 | 205<br>1 |
| 179 | Е26-30-1 | Теплоизоляция стен фасада изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 | 37,76 | 7334,67<br>3566,25 | 378,22<br>141,75 | 276957 | 134662 | 14282<br>5352 | 216402<br>100 | 20,04<br>0,69 | 757<br>26 |
| 180 | 1-3-593 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической синтетическом связующем . толщина 40-100мм | м3 | 472 | 133,23<br>37,8 | 1,19<br>0,45 | 62885 | 17842 | 562<br>212 | 18957<br>105 | 0,223<br>0,0022 | 105<br>1 |
| 181 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000: | м2 | 3,08879 | 20,35<br>4,16 | 0,02 | 63 | 13 | | 12<br>90 | 0,0213 | |
| 182 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 4,9 | 1797,68<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 8809 | 1337 | 40<br>15 | 1610<br>119 | 1,71<br>0,015 | 8 |
| 183 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной | м2 | 3,5 | 715,87 | 1,24 | 2506 | 536 | 4 | 640 | 0,972 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стали | | | 153,23 | 0,47 | | | 2 | 119 | 0,0023 | |
| 184 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 4,9 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 3433 | 412 | 27<br>10 | 507<br>120 | .<br>0,526<br>0,0101 | 3 |
| 185 | Е9-29-1 | Монтаж конструкции лестниц К=3,000: | т | 0,21462 | 13711,46<br>5040 | 5475,86<br>1552,87 | 2943 | 1082 | 1175<br>333 | 1273<br>90 | 28,9<br>5,46 | 6<br>1 |
| 186 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов лестничные марши, пожарные лестницы К=3,000: | т | 0,21462 | 133700 | | 28695 | | | | | |
| 187 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток и переплетов , радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добавлением колера К=29,000: | м2 | 6,22398 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 924 | 672 | | 706<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 4 |
| 188 | 99-1-53(пл. | Резистор | шт | 10 | 258,76 | | 2588 | | | | | |
| 189 | Е1-1641 | Земля для подсыпки | м3 | 5 | 167,4<br>167,4 | | 837 | 837 | | 879<br>105 | 0,532<br>0,003 | 3 |
| | | **Теневой навес** | | | | | | | | | | |
| 190 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | м3 | 2,72 | 218,93<br>218,93 | | 595 | 595 | | 673<br>113 | 1,540 | 4 |
| 191 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | м3 | 2,72 | 134,1<br>134,1 | | 365 | 365 | | 412<br>113 | 0,972 | 3 |
| 192 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,74 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 5876 | 145 | 49<br>18 | 171<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 1,0 |
| 193 | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 1-1-425 | Металлочерепица стальной лист с антикоррозионным покрытием | м2 | 1124,6 | 1260 | | 1387211 | | | | | |
| 195 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 8,8 | 9316,1<br>441 | 311,32<br>117,61 | 81982 | 3881 | 2740<br>1035 | 5162<br>105 | 2,82<br>0,5744 | 25<br>5 |
| 196 | Е9-17-1 | Монтаж стоек из труб,прим | м | 0,12147 | 4646,85<br>1579,5 | 2285,57<br>617,13 | 564 | 192 | 278<br>75 | 240<br>90 | 9,35<br>2,34 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 2-1-41 | Конструкции стальные | м | 0,12147 | 147100 | | 17868 | | | | | |
| 198 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | м2 | 7,33 | 187,79<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 1377 | 426 | 31<br>12 | 516<br>118 | 0,382<br>0,0076 | 3 |
| 199 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стей и фундаментов битум в 2 слоя | м2 | 29,2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 7167 | 1091 | 112<br>42 | 1337<br>118 | 0,212<br>0,007 | 6 |
| 200 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 11,1 | 6924,24<br>699,75 | 335,84<br>126 | 76859 | 7767 | 3728<br>1399 | 49010<br>118 | 4,54<br>0,61 | 50<br>7 |
| 201 | Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4 кг | м | 0,01385 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 1302 | 458 | 4<br>2 | 483<br>105 | 198<br>0,56 | 3 |
| 202 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска мет конструкций К=29,000: | м2 | 3,52263 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 523 | 380 | | 399<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 2 |
| 203 | Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4 кг | м | 0,0369 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 3469 | 1220 | 11<br>4 | 1286<br>105 | 198<br>0,56 | 7 |
| 204 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкции | м | 0,04896 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 425 | 404 | 21<br>8 | 486<br>118 | 56,4<br>0,77 | 3 |
| 205 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские : прволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d=3мм | м | 0,00403 | 64100 | | 258 | | | | | |
| 206 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские : прволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1,d=5мм | м | 0,04512 | 41200 | | 1859 | | | | | |
| 207 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 0,5 | 11081,67<br>1368 | 316,01<br>119,39 | 5541 | 684 | 158<br>60 | 781<br>105 | 8,25<br>0,583 | 4 |
| 208 | 4-1-5 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=8мм | м | 0,0217 | 47400 | | 1029 | | | | | |
| 209 | 4-1-23 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d=10мм | м | 0,03332 | 53000 | | 1766 | | | | | |
| 210 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг | м | 0,00586 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 551 | 194 | 2<br>1 | 204<br>105 | 198<br>0,56 | 1 |
| 211 | Е6-14-15 | Монтаж МС1,МС2 | м3 | 0,75 | 12305,43<br>1795,5 | 299,62<br>113,18 | 9229 | 1347 | 225<br>85 | 1503<br>105 | 11,2<br>0,5528 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 4-1-26 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, d=16-18мм | м | 0,1092 | 50900 | | 5558 | | | | | |
| 213 | 4-1-5 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=8мм | м | 0,02646 | 47400 | | 1254 | | | | | |
| 214 | 4-1-4 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d=6мм | м | 0,0108 | 50600 | | 546 | | | | | |
| 215 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 29,64 | 496,79<br>10,51 | 2,62<br>0,99 | 14725 | 312 | 78<br>29 | 419<br>123 | 0,0681<br>0,0048 | 2 |
| 216 | Е57-12-2 | укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площадки пола свыше 10м2 | м2 | 29,64 | 585,22<br>114,73 | 8,95<br>1,42 | 17346 | 3401 | 265<br>42 | 4235<br>123 | 0,7636<br>0,0151 | 23 |
| 217 | Е57-17-2 | Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10м2 | м2 | 29,64 | 1553,45<br>107,64 | 4,07<br>0,65 | 46044 | 3190 | 121<br>19 | 3948<br>123 | 0,6888<br>0,0082 | 20 |
| 218 | Е57-17-4 | Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм площадью свыше 10м2 | м2 | 29,64 | 1920,69<br>120,11 | 5,23<br>0,83 | 56929 | 3560 | 155<br>25 | 4409<br>123 | 0,7509<br>0,0105 | 22 |
| 219 | Е15-165-3 | Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | м2 | 29,64 | 167,96<br>78,3 | 1,88<br>0,72 | 4978 | 2321 | 56<br>21 | 2459<br>105 | 0,467<br>0,0035 | 14 |
| 220 | Е15-55-1 | Высококачественная штукатурка цоколя декаративным раствором | м2 | 3,78 | 403,67<br>258,75 | 2,65<br>0,72 | 1526 | 978 | 10<br>3 | 1030<br>105 | 1,43<br>0,0275 | 5 |
| 221 | Е15-55-1 | Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором | м2 | 88,21 | 403,67<br>258,75 | 2,65<br>0,72 | 35608 | 22824 | 234<br>64 | 62226<br>105 | 1,43<br>0,0275 | 126<br>2 |
| 222 | Е9-24-1 | Монтаж каркаса навеса из швелеров | м | 0,3976 | 13864,97<br>9090 | 4022,39<br>1071,86 | 5513 | 3614 | 1599<br>426 | 3636<br>90 | 56,5<br>3,81 | 22<br>2 |
| 223 | 1-1-906 | Швеллеры из горячекатаного проката немерой длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной №16-40 | м | 0,3976 | 63600 | | 25287 | | | | | |
| 224 | Е15-172-4 | Двухслойная мет конструкций с добавлением коллераК=29,000 | м2 | 11,5304 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 1711 | 1245 | 1 | 1308<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 7 |
| 225 | Е10-14-1 | Устоновка деревянного каркаса навеса | м3 | 1,409 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 30018 | 4787 | 471<br>178 | 5958<br>120 | 22,1<br>0,62 | 31<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 1,409 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 808 | 174 | 40<br>15 | 227<br>120 | 0,78<br>0,052 | 1 |
| 227 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 88,36 | 1878,51<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 165985 | 24118 | 725<br>272 | 67158<br>119 | 1,71<br>0,015 | 151<br>1 |
| 228 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 88,36 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 1810 | 414 | 80<br>30 | 532<br>120 | 0,029<br>0,00168 | 3 |
| 229 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 22,5 | 767,86<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 17277 | 4830 | 170<br>64 | 5873<br>120 | 1,43<br>0,0139 | 32 |
| 230 | Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов колером маслянным разбеленным | м2 | 22,5 | 165,65<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 3727 | 1995 | 36<br>14 | 2109<br>105 | 0,532<br>0,003 | 12 |
| 231 | Е7-20-1 | Устоновка арматурных стыковых накладок | м | 0,01364 | 89308,57<br>31950 | 2434,57<br>920,25 | 1218 | 436 | 33<br>13 | 628<br>140 | 170<br>4,49 | 2 |
| 232 | Е6-11-1 | Устоновка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | м | 0,03234 | 172357,31<br>47475 | 536,06<br>202,5 | 5574 | 1535 | 17<br>7 | 1619<br>105 | 289<br>0,99 | 9 |
| 233 | Е58-18-6 | Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали | м | 30 | 303,85<br>22,34 | 0,84<br>0,14 | 9116 | 670 | 25<br>4 | 803<br>119 | 0,1445<br>0,0013 | 4 |
| 234 | Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 29,64 | 670,87<br>282,04 | 2,86<br>0,94 | 19885 | 8360 | 85<br>28 | 9102<br>105 | 1,63<br>0,0046 | 48 |
| 235 | Е58-18-3 | Устройство снегозадержателейК=3,000 | м | 24 | 421,97<br>32,96 | 1,17<br>0,18 | 10127 | 791 | 28<br>4 | 946<br>119 | 0,2125<br>0,0018 | 5 |
| 236 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м3 | 1,2 | 2530,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 3036 | 149 | 121<br>46 | 229<br>118 | 0,85<br>0,18 | 1 |
| 237 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 2,4 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 19056 | 470 | 158<br>60 | 616<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 3 |
| 238 | 1-1-442 | Втористый технический натрий марка А-1 | тн | 1,74 | 73500 | | 127815 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 Е10-5-1 | Установка деревянных лестниц К=3,000; | м3 | 0,072 | 22541,72<br>3487,5 | 316,57<br>119,25 | 1623 | 251 | 23<br>9 | 312<br>120 | 22,5<br>0,58 | 2 |
| 324 Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным | м2 | 9,2 | 165,65<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 1524 | 816 | 15<br>6 | 862<br>105 | 0,532<br>0,003 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | 6808704 | 960432 |
| Накладные расходы в з/п | 1615039 | |
| Итого с нокладными расходами | 8423743 | |
| Непредвиденные затраты | 505425 | |
| Итого прямых затрат | 8929168 | |
| Затраты в зимнее время (1,35%) | 120544 | |
| Доп.отпуска рабочим 0,4% | 35717 | |
| Выслуга лет 1% | 89292 | |
| Итого в базисных ценах 2001 г. | 9174720 | |
| Итого в текущих ценах 2014 года | 20496324 | |
| Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | 409926 | |
| Итого: | 20906250 | |
| НДС 12% | 2508750 | |
| **Всего :** | **23415000** | |

**Заказчик**

технадзор

**Подрядчик**

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за август месяц 2014 года**
**по договору № 11 от 28 апреля 2014 года**
**Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области | тенге | 124 813 917,00 | 26 160 845,00 | 6 240 695,85 | | 26 160 845,00 | | 26 160 845,00 |
| | Всего по акту: | | 124 813 917,00 | 26 160 845,00 | 6 240 695,85 | - | 26 160 845,00 | - | 26 160 845,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

**Представитель тех.надзора:**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 11 от 28.04.2014г НБП 467 037 015 431

Ф-2

**АКТ приемки выполненных работ**
**Реконструкция здании детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области**
**за август месяц 2014 г.**

| № п/п | Шифр и номер поз. | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п | Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех | Общая стоим.тен. Всего | Общая стоим.тен. Основная з/п | Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех. | Наклад расх. тен./ % | Затраты труда ч/ч на един. | Затраты труда ч/ч Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальные армирование) | m | 0,01557 | 10023,82<br>9496,13 | 527,69<br>196,88 | 156 | 148 | 8<br>3 | 160<br>106 | 64,86<br>0,9625 | 1 |
| 2 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3мм | m | 0,00159 | 64100 | | 102 | | | | | |
| 3 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5мм | m | 0,01398 | 41200 | | 576 | | | | | |
| 4 | Е6-18-9 | Устройство перемычек МП1 | м3 | 0,06 | 15781,21<br>2533,16 | 459,39<br>173,54 | 947 | 152 | 28<br>10 | 154<br>95 | 15,065<br>0,8475 | |
| 5 | 4-1-72 | Каркасы сетки плоские: сталь пероднческого профиля класса А-III, d=10мм | m | 0,00368 | 67700 | | 249 | | | | | |
| 6 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм | m | 0,00032 | 65000 | | 21 | | | | | |
| 7 | Е46-4-2 | Усиление конструктивных элементов дверных проемов | m | 0,8103 | 38603,03<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 31280 | 26064 | 2601<br>983 | 24342<br>90 | 179,48<br>5,92 | 145<br>5 |
| 8 | 1-1-906 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40 К=5,000: | m | 0,261 | 63600 | | 16600 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, номальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | m | 0,4458 | 59200 | | 26391 | | | | | |
| 10 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатанная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000: | m | 0,0693 | 166500 | | 11538 | | | | | |
| 11 | 4-1-59 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22мм К=5,000: | m | 0,0262 | 52900 | | 1386 | | | | | |
| 12 | 1-1-59 | Гайка М 20К=5,000: | m | 0,0032 | 149300 | | 478 | | | | | |
| 13 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000: | m | 0,0048 | 166500 | | 799 | | | | | |
| 14 | 1-1-762 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоулеродистой проволки К=5,000: | м2 | 3,6 | 647 | | 2329 | | | | | |
| 15 | 30-2-28 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3К=5,000: | м3 | 0,072 | 6300 | | 454 | | | | | |
| 16 | Е46-4-2 | Усиление конструктивных оконного проема | m | 0,20692 | 38603,03<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 7988 | 6656 | 664<br>251 | 6216<br>90 | 179,48<br>5,92 | 37<br>1 |
| 17 | 1-1-906 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16 40 | m | 0,062 | 63600 | | 3943 | | | | | |
| 18 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, номальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | m | 0,12744 | 59200 | | 7544 | | | | | |
| 19 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатанная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000: | m | 0,01023 | 166500 | | 1703 | | | | | |
| 20 | 4-1-59 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22мм К=5,000: | m | 0,00655 | 52900 | | 346 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1-1-59 | Гайка М 20К=5,000: | m | 0,0007 | 149300 | | 105 | | | | | |
| 22 | 1-1-762 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоулеродистой проволки К=5,000: | м2 | 0,72 | 647 | | 466 | | | | | |
| 23 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно известковым раствором | м2 | 0,72 | 996,29<br>644,33 | 67,78<br>11,29 | 717 | 464 | 49<br>8 | 448<br>95 | 3,852<br>0,0624 | 3 |
| 24 | Е46-4-2 | Усиление внутренних конструктивных элементов кирпичных стен | m | 1,09074 | 38603,03<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 42106 | 35085 | 3501<br>1323 | 32767<br>90 | 179,48<br>5,92 | 196<br>6 |
| 25 | 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d=8мм | m | 2,85032 | 72000 | | 205223 | | | | | |
| 26 | Е15-61-1 | Простая штукатурка внутренних стен | м2 | 337,5 | 138,94<br>134,55 | 4,23<br>0,9 | 46892 | 45411 | 1428<br>304 | 43429<br>95 | 0,7475<br>0,06313 | 252<br>21 |
| 27 | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 | м3 | 13,5 | 5220 | | 70470 | | | | | |
| 28 | Е46-4-2 | Усиление конструктивных элементов наружных кирпичных стен | m | 1,66216 | 38603,03<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 64164 | 53465 | 5335<br>2016 | 49933<br>90 | 179,48<br>5,92 | 298<br>10 |
| 29 | 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d=8мм | m | 1,66216 | 72000 | | 119676 | | | | | |
| 30 | Е15-61-1 | Простая штукатурка внутренних стен | м2 | 190 | 138,94<br>134,55 | 4,23<br>0,9 | 26399 | 25565 | 804<br>171 | 24449<br>95 | 0,7475<br>0,06313 | 142<br>12 |
| 31 | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 | м3 | 7,6 | 5220 | | 39672 | | | | | |
| 32 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм | m | 0,12 | 65000 | | 7800 | | | | | |
| 33 | 4-1-71 | Каркасы сетки плоские: сталь пероднческого профиля класса А-III, d=8мм | m | 0,02352 | 68200 | | 1604 | | | | | |
| 34 | Е46-4-2 | Усиление конструктивных элементов оконных дверных проемов ПР-1-7шт, ПР-2-1шт, ПР-3-6шт. | m | 0,74564 | 38603,03<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 28784 | 23984 | 2393<br>904 | 22400<br>90 | 179,48<br>5,92 | 134<br>4 |
| 35 | 4-1-73 | Каркасы сетки плоские: сталь пероднческого профиля класса А-III, d=12мм | m | 0,56432 | 65900 | | 37189 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8мм | т | 0,18132 | 62000 | | 11242 | | | | | |
| 37 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 4,73 | 11365,87<br>1573,2 | 395,01<br>149,24 | 53761 | 7441 | 1868<br>706 | 7740<br>95 | 9,4875<br>0,7288 | 45<br>3 |
| 38 | 4-1-72 | Каркасы сетки плоские: сталь пероднческого профиля класса А-III, d=10мм | т | 0,23272 | 67700 | | 15755 | | | | | |
| 39 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8мм | т | 0,09506 | 62000 | | 5894 | | | | | |
| 40 | Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой | т | 0,04639 | 59912,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,13 | 2779 | 2533 | 31<br>12 | 2417<br>95 | 332,35<br>1,2375 | 15 |
| 41 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12мм | т | 0,04639 | 45300 | | 2101 | | | | | |
| 42 | Е11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=2,000: | м3 | 1,2 | 3090,75<br>610,65 | | 3709 | 733 | | 813<br>111 | 3,726 | 4 |
| 43 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм К=2,000: | м3 | 2,2 | 9759,84<br>672,75 | 441,83<br>166,9 | 21472 | 1480 | 972<br>367 | 1755<br>95 | 4,14<br>0,81513 | 9<br>2 |
| 44 | Е9-1-1 | Монтаж каркасов козырька К1К=1,040: | т | 0,14227 | 9884,43<br>4243,5 | 4187,55<br>1038,55 | 1406 | 604 | 596<br>148 | 609<br>81 | 23<br>3,65 | 3<br>1 |
| 45 | 2-1-41 | Конструкции стальные для козырька К=1,040; | т | 0,14227 | 147100 | | 20928 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством К=2,000; | м2 | 5,6 | 1921,5<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 10760 | 1758 | 57<br>22 | 1904<br>107 | 1,9665<br>0,01875 | 11 |
| 47 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=2,000; | m | 5,6 | 21,42<br>5,38 | 1,14<br>0,43 | 120 | 30 | 6<br>2 | 35<br>108 | 0,0334<br>0,00210 | |
| 48 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий ( брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали К=2,000; | м2 | 4 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 2957 | 705 | 6<br>2 | 757<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 4 |
| 49 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки К=2,000; | м2 | 5,6 | 714,69<br>96,77 | 6,85<br>2,59 | 4002 | 542 | 38<br>15 | 601<br>108 | 0,6049<br>0,01263 | 3 |
| 50 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм К=2,000; | m | 0,0134 | 41200 | | 552 | | | | | |
| 51 | 1-1-860 | Сталь листовая горячекатанная жаростойкая (нержавеющая) К=5,000: | m | 0,016 | 166500 | | 2664 | | | | | |
| 52 | 4-1-75 | Каркасы сетки плоские: сталь пероднческого профиля класса А-III, d=16-18мм К=2,000; | m | 0,0192 | 61200 | | 1175 | | | | | |
| 53 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки К=2,000; | м3 | 0,08 | 8108,43<br>225,11 | 82,51<br>31,16 | 649 | 18 | 7<br>2 | 19<br>95 | 1,5525<br>0,15225 | |
| 54 | Е11-27-6 | Устройство керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях К=2,000; | м2 | 3,96 | 1580,61<br>199,3 | 19<br>9,21 | 6259 | 789 | 75<br>36 | 917<br>111 | 1,2305<br>0,04625 | 5 |
| 55 | Е7-60-1 | Установка хромированного ограждения К=2,000; | м | 6 | 4316,6<br>367,43 | 9,61<br>3,63 | 25900 | 2205 | 58<br>22 | 2805<br>126 | 2,001<br>0,01775 | 12 |
| 56 | 99-1-2(пл) | Хроммированное ограждение К=2,000; | м | 6 | 4324,92 | | 25950 | | | | | |
| 57 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 1,6 | 9759,84<br>672,75 | 441,83<br>166,9 | 15616 | 1076 | 707<br>267 | 1276<br>95 | 4,14<br>0,81513 | 7<br>1 |
| 58 | Е9-1-1 | Монтаж каркаса входной группы К=1,040; | m | 0,35488 | 9884,43<br>4243,5 | 4187,55<br>1038,55 | 3508 | 1506 | 1486<br>369 | 1518<br>81 | 23<br>3,65 | 8<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-1-41 | Конструкции стальные для входной группы К=1,040; | т | 0,35488 | 147100 | | 52203 | | | | | |
| 60 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера К=29,000; | м2 | 10,2915 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 1694 | 1278 | 1 | 1214<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 8 |
| 61 | Е10-14-1 | Установка деревянного каркаса кровли входной группы | м3 | 0,07 | 21898,02<br>3907,13 | 417,85<br>157,5 | 1533 | 273 | 29<br>11 | 307<br>108 | 25,415<br>0,775 | 2 |
| 62 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкции ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,07 | 599,34<br>142,31 | 35,14<br>13,23 | 42 | 10 | 2<br>1 | 12<br>108 | 0,897<br>0,065 | |
| 63 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 3,63 | 1921,5<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 6975 | 1139 | 37<br>14 | 1234<br>107 | 1,9665<br>0,01875 | 7 |
| 64 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 3,63 | 21,42<br>5,38 | 1,14<br>0,43 | 78 | 20 | 4<br>2 | 23<br>108 | 0,0334<br>0,0021 | |
| 65 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий ( брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 4,05 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 2994 | 714 | 6<br>2 | 766<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 5 |
| 66 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 3,63 | 714,69<br>96,77 | 6,85<br>2,59 | 2594 | 351 | 25<br>9 | 390<br>108 | 0,6049<br>0,01263 | 2 |
| 67 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из Ютафола | м2 | 3,63 | 80,97<br>13,33 | 1,24<br>0,48 | 294 | 48 | 5<br>2 | 54<br>107 | 0,07981<br>0,00225 | |
| 68 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм | т | 0,01428 | 41200 | | 588 | | | | | |
| 69 | Е11-27-5 | Устройство покрытиий из керамических многоцветных плток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 5,4 | 2111,01<br>199,3 | 19<br>9,21 | 11399 | 1076 | 103<br>50 | 1250<br>111 | 1,2305<br>0,04625 | 7 |
| 70 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка кафелем | м2 | 1,98 | 1901,64<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 3765 | 758 | 5<br>2 | 722<br>95 | 2,3<br>0,00488 | 5 |
| 71 | Е7-60-1 | Установка хроммированного ограждения | м | 3,8 | 4316,6<br>367,43 | 9,61<br>3,63 | 16403 | 1396 | 37<br>14 | 1777<br>126 | 2,001<br>0,01775 | 8 |
| 72 | 99-1-2(пл) | Хроммированное ограждение К=2,000; | м | 3,8 | 4324,92 | | 16435 | | | | | |
| 73 | Е12-9-2 | Устройство подвесных желобов | м | 2,9 | 570,22<br>50,72 | 1,53<br>0,56 | 1654 | 147 | 4<br>2 | 159<br>107 | 0,3197<br>0,00275 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е58-19-1 | Навеска водосточных труб с подмостей | м | 6 | 393,87<br>62,12 | 0,16<br>0,02 | 2363 | 373 | 1 | 399<br>107 | 0,3504<br>0,0002 | 2 |
| 75 | Е34-60-5 | Облицовка парапета плитами OSB | м2 | 3,42 | 198,7<br>163,79 | 5,51<br>2,11 | 680 | 560 | 19<br>7 | 516<br>91 | 1,02005<br>0,01025 | 3 |
| 76 | 99-1-77(пл) | Плиты OSBК=1,020; | м2 | 3,4884 | 289,81 | | 1011 | | | | | |
| 77 | Е7-20-1 | Установка МС | т | 0,00352 | 94709,71<br>36742,5 | 3043,21<br>1150,31 | 333 | 129 | 11<br>4 | 168<br>126 | 195,5<br>5,6125 | 1 |
| 78 | Е6-1-16 | Устройство бетонного пандуса | м3 | 0,7 | 8719,81<br>313,09 | 245,78<br>92,84 | 6104 | 219 | 172<br>65 | 270<br>95 | 2,0585<br>0,4535 | 1 |
| 79 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм | т | 0,00432 | 41200 | | 178 | | | | | |
| 80 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0088 | 99034,93<br>38036,25 | 380,3<br>143,44 | 872 | 335 | 3<br>1 | 319<br>95 | 227,7<br>0,7 | 2 |
| 81 | Е27-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 1,5 | 759,28<br>65,99 | 52,6<br>18,56 | 1139 | 99 | 79<br>28 | 152<br>120 | 0,43815<br>0,09075 | 1 |
| 82 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка кафелем | м2 | 0,34 | 1901,64<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 647 | 130 | 1<br>0 | 124<br>95 | 2,3<br>0,00488 | 1 |
| 83 | Е7-60-1 | Установка хромированного ограждения | м | 2,8 | 4316,6<br>367,43 | 9,61<br>3,63 | 12086 | 1029 | 27<br>10 | 1309<br>126 | 2,001<br>0,01775 | 6 |
| 84 | 99-1-2(пл) | Хроммированное ограждение | м | 2,8 | 4324,92 | | 12110 | | | | | |
| 85 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 304 | 1921,5<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 584136 | 95423 | 3116<br>1170 | 103354<br>107 | 1,9665<br>0,01875 | 598<br>6 |
| 86 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 304 | 133,09<br>7,45 | 0,69<br>0,25 | 40459 | 2265 | 210<br>76 | 2528<br>108 | 0,04635<br>0,00125 | 14 |
| 87 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 304 | 21,42<br>5,38 | 1,14<br>0,43 | 6512 | 1636 | 347<br>131 | 1908<br>108 | 0,03335<br>0,0021 | 10<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий ( бранмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 3,8 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 2809 | 670 | 6<br>2 | 719<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 4 |
| 89 | Е7-20-1 | Установка арматурныхт стыков накладок | m | 0,10878 | 46409,71<br>36742,5 | 3043,21<br>1150,31 | 5048 | 3997 | 331<br>125 | 5194<br>126 | 195,5<br>5,6125 | 21<br>1 |
| 90 | 1-4-83 | Сталь полосовая 50х4мм (ГОСТ 103-76) | m | 0,10878 | 46400 | | 5047 | | | | | |
| 91 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4мм | m | 0,0161 | 50800 | | 818 | | | | | |
| 92 | Е10-23-1 | Установка двери слухового окна | м2 | 0,7 | 446,86<br>174,4 | 128,16<br>44,59 | 313 | 122 | 90<br>31 | 166<br>108 | 1,03385<br>0,17413 | 1 |
| 93 | 6-2-2 | Дверь слухового окна | м2 | 0,7 | 4250,00 | | 2975 | | | | | |
| 94 | 1-1-792 | Скобяные изделия для однопольных дверей | компл | 1 | 843 | | 843 | | | | | |
| 95 | Е58-18-4 | Устройство снегозадержателей из листовой стали 28шт по 3м | м | 24 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 6087 | 981 | 13<br>2 | 1052<br>107 | 0,2612<br>0,0009 | 6 |
| 96 | Е8-35-2 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ | м2 | 118 | 161,14<br>79,44 | 0,78<br>0,29 | 19015 | 9374 | 92<br>34 | 9973<br>106 | 0,50025<br>0,00138 | 59 |
| 97 | Е26-30-1 | Теплоизоляция стен фасада изделиями из волокнистых и зернистых материадов на битуме | м3 | 9,1568 | 12800 | | 117207 | | | | | |
| 98 | 1-3-593 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связуещем, толщина 40-1000мм | м3 | 9,1568 | 12800 | | 117207 | | | | | |
| 99 | Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 118 | 139,2<br>43,47 | 1,49<br>0,56 | 16426 | 5129 | 176<br>66 | 4936<br>95 | 0,25645<br>0,00275 | 30 |
| 100 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | м2 | 118 | 723,34<br>222,01 | 6,15<br>2,34 | 85354 | 26197 | 726<br>276 | 25150<br>95 | 1,3225<br>0,01138 | 156 |
| 101 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 94 | 133,6<br>84,79 | 4,29<br>1,64 | 12558 | 7970 | 403<br>154 | 7718<br>95 | 0,52348<br>0,00788 | 49<br>1 |
| 102 | Е15-158-1 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | м2 | 94 | 104,31<br>19,69 | 2,06<br>0,79 | 9805 | 1851 | 194<br>74 | 1829<br>95 | 0,10626<br>0,00375 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е15-179-4 | Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком | м2 | 24 | 40,42<br>34,16 | | 970 | 820 | | 779<br>95 | 0,20355 | 5 |
| 104 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м3 | 4,8 | 2574,05<br>142,31 | 126,11<br>47,81 | 12355 | 683 | 605<br>229 | 967<br>106 | 0,9775<br>0,225 | 5<br>1 |
| 105 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 4,8 | 7986,03<br>225,11 | 82,51<br>31,16 | 38333 | 1081 | 396<br>150 | 1169<br>95 | 1,5525<br>0,15225 | 7<br>1 |
| 106 | Е6-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 48 | 66,13<br>59 | 0,29<br>0,11 | 3174 | 2832 | 14<br>5 | 2695<br>95 | 0,33235<br>0,005 | 16 |
| 107 | Е9-29-1 | Монтаж конструкции лестниц | m | 0,07154 | 15836,44<br>5796 | 6844,84<br>1941,08 | 1133 | 415 | 490<br>139 | 448<br>81 | 33,235<br>6,825 | 2 |
| 108 | 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | m | 0,07154 | 133700 | | 9565 | | | | | |
| 109 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добавлением колера К=29,000; | м2 | 2,07466 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 342 | 258 | | 245<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 2 |
| 110 | Е9-1-1 | Монтаж каркаса входной группы К=1,040; | m | 0,07114 | 9884,43<br>4243,5 | 4187,55<br>1038,55 | 703 | 302 | 298<br>74 | 304<br>81 | 23<br>3,65 | 2 |
| 111 | 1-4-85 | Сталь полосовая 50х50мм (ГОСТ 8509-86)К=1,040; | m | 0,07114 | 47200 | | 3358 | | | | | |
| 112 | Е13-26-6 | Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; | м2 | 2,06306 | 20,98<br>4,78 | 0,03 | 43 | 10 | | 8<br>81 | 0,0245 | |
| 113 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей | м2 | 2,8 | 1840,67<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 5154 | 879 | 29<br>11 | 952<br>107 | 1,9665<br>0,01875 | 6 |
| 114 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий ( брандмауэров, парапетов, свесо и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 2 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 1478 | 352 | 3<br>1 | 378<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 2 |
| 115 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 2,8 | 714,69<br>96,77 | 6,85<br>2,59 | 2001 | 271 | 19<br>7 | 300<br>108 | 0,6049<br>0,01263 | 2 |
| 116 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | m | 0,20752 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 1801 | 1714 | 88<br>33 | 2061<br>118 | 56,4<br>0,77 | 12 |
| 117 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8мм | m | 0,20752 | 62000 | | 12866 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 2,5045 | 8719,48<br>567 | | 21838 | 1420 | | 1747<br>123 | 3,7 | 9 |
| 119 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 50,09 | 211,49<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 10594 | 2615 | 498<br>187 | 3447<br>123 | 0,4<br>0,0182 | 18<br>1 |
| 120 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки К=1,000; | м2 | -50,09 | 27,92<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | -1399 | -32 | -34<br>-13 | -54<br>123 | 0,0044<br>0,0012 | |
| 121 | Е11-27-6 | Устройство керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 50,09 | 1550,81<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 77680 | 8681 | 761<br>369 | 11131<br>123 | 1,07<br>0,037 | 54<br>2 |
| 122 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 53,59 | 254,56<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 13642 | 2231 | 17<br>6 | 2751<br>123 | 0,236<br>0,006 | 13 |
| 123 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 2,9005 | 8719,48<br>567 | | 25291 | 1645 | | 2023<br>123 | 3,7 | 11 |
| 124 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 58,01 | 250,49<br>85,95 | 9,05<br>3,4 | 14531 | 4986 | 525<br>197 | 6375<br>123 | 0,416<br>0,0337 | 24<br>2 |
| 125 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 58,01 | 191,48<br>50,85 | 15,94<br>5,96 | 11108 | 2950 | 925<br>346 | 4054<br>123 | 0,251<br>0,0165 | 15<br>1 |
| 126 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 58,01 | 211,49<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 12269 | 3028 | 577<br>217 | 3991<br>123 | 0,4<br>0,0182 | 21<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки К=1,000; | м2 | -58,01 | 27,92<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | -1620 | -37 | -39<br>-15 | -63<br>123 | 0,0044<br>0,0012 | |
| 128 | Е11-27-6 | Устройство керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 58,01 | 1550,81<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 89962 | 10053 | 882<br>428 | 12891<br>123 | 1,07<br>0,037 | 62<br>2 |
| 129 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 62 | 254,56<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 15783 | 2581 | 20<br>7 | 3183<br>123 | 0,236<br>0,006 | 15 |
| 130 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 11,0075 | 8719,48<br>567 | | 95980 | 6241 | | 7677<br>123 | 3,66 | 40 |
| 131 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 220,15 | 211,49<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 46560 | 11492 | 2190<br>823 | 15148<br>123 | 0,4<br>0,0182 | 78<br>4 |
| 132 | Е11-35-3 | Устройство покрытий из ДСП | м2 | 220,15 | 647,14<br>78,98 | 4,86<br>1,82 | 142468 | 17387 | 1070<br>401 | 21879<br>123 | 0,497<br>0,0089 | 109<br>2 |
| 133 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 220,15 | 925,06<br>58,5 | 4,9<br>1,85 | 203652 | 12879 | 1079<br>407 | 16342<br>123 | 0,382<br>0,009 | 84<br>2 |
| 134 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | м | 235 | 123,31<br>16,18 | 0,16<br>0,07 | 28978 | 3802 | 38<br>16 | 4697<br>123 | 0,0899<br>0,0003 | 21 |
| 135 | Е11-2-9 | Устройство бетонного постилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 0,413 | 8719,48<br>567 | | 3601 | 234 | | 288<br>123 | 3,66 | 2 |
| 136 | Е14-21-1 | Устройство подстилающего слоя пола из бетона мелкозернистого | м3 | 0,1652 | 11451,81<br>303,75 | 130,93<br>49,5 | 1892 | 50 | 22<br>8 | 62<br>106 | 2,1<br>0,24 | |
| 137 | Е6-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 8,26 | 58,37<br>51,3 | 0,23<br>0,09 | 482 | 424 | 2<br>1 | 446<br>105 | 0,289<br>0,0004 | 2 |
| 138 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусов | м | 8,84 | 28,11<br>18,5 | 0,22<br>0,09 | 248 | 164 | 2<br>1 | 202<br>123 | 0,104<br>0,0004 | 1 |
| 139 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 154,51 | 496,79<br>10,51 | 2,62<br>0,99 | 76759 | 1624 | 405<br>153 | 2186<br>123 | 0,0681<br>0,0048 | 11<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е11-2-9 | Устройство бетонного постилающего слоя с уплотнением трамбовками далее следуют теплые полы (В разделе ОВ) | м3 | 7,7255 | 8719,48<br>567 | | 67362 | 4380 | | 5388<br>123 | 3,66 | 28 |
| 141 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 154,51 | 211,49<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 32677 | 8065 | 1537<br>578 | 10631<br>123 | 0,356<br>0,0182 | 55<br>3 |
| 142 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000; | м2 | -154,51 | 27,92<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | -4314 | -97 | -104<br>-39 | -167<br>123 | 0,0044<br>0,0012 | -1 |
| 143 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 154,51 | 925,06<br>58,5 | 4,90<br>1,85 | 142931 | 9039 | 757<br>286 | 11469<br>123 | 0,382<br>0,009 | 59 |
| 144 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | м | 165 | 123,31<br>16,18 | 0,16<br>0,07 | 20346 | 2670 | 26<br>12 | 3298<br>123 | 0,0899<br>0,0003 | 15 |
| 145 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | м2 | 4,32 | 472,81<br>217,73 | 19<br>6,18 | 2043 | 941 | 82<br>27 | 1161<br>120 | 1,3030<br>0,0302 | 6 |
| 146 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных одностворчатых, площадь поема до 2 м2 | м2 | 35,28 | 427,5<br>185,83 | 19,32<br>6,39 | 15082 | 6556 | 682<br>225 | 8138<br>120 | 1,11210<br>0,031 | 39<br>1 |
| 147 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой : одноэлементные поворотные | м2 | 4,32 | 6618 | | 28590 | | | | | |
| 148 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитныеостекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 35,28 | 8050 | | 284004 | | | | | |
| 149 | 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм К=-1,000: | м2 | -39,6 | 2800 | | -110880 | | | | | |
| 150 | 1-1-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6 И | м2 | 39,6 | 4963 | | 196535 | | | | | |
| 151 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2м | м2 | 35,28 | 210,48<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 7426 | 3318 | 197<br>75 | 4071<br>120 | 0,586<br>0,0103 | 21 |
| 152 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300мм | м | 30 | 2860 | | 85800 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Е58-18-4 | Устройство подоконных отливов из листовой стали | м | 22,8 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 5783 | 932 | 13<br>2 | 1111<br>119 | 0,2612<br>0,0009 | 6 |
| 154 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | м2 | 41,34 | 325,33<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 13449 | 12929 | 262<br>99 | 13679<br>105 | 1,79<br>0,0117 | 74 |
| 155 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 41,34 | 192,12<br>141,39 | 6,12<br>2,32 | 7942 | 5845 | 253<br>96 | 6238<br>105 | 0,8056<br>0,01132 | 33 |
| 156 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 41,34 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 12671 | 2688 | 87<br>33 | 2857<br>105 | 0,39<br>0,0039 | 16 |
| 157 | Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружны и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,78 | 367,11<br>139,39 | 19,34<br>6,57 | 1388 | 527 | 73<br>25 | 662<br>120 | 0,8342<br>0,0321 | 3 |
| 158 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 3,78 | 12700 | | 48006 | | | | | |
| 159 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадьюд до 3 м2 | м2 | 34,95 | 398,48<br>151,65 | 102,53<br>35,67 | 13927 | 5300 | 3583<br>1247 | 7856<br>120 | 0,899<br>0,1393 | 31<br>5 |
| 160 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 21-8П внутренние | м2 | 3,36 | 4250 | | 14280 | | | | | |
| 161 | 6-2-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | м2 | 26,46 | 3640 | | 96314 | | | | | |
| 162 | 6-4-2 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС19ГТП | м2 | 5,13 | 12300 | | 63099 | | | | | |
| 163 | Е10-90-2 | Установка металических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 7,77 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 2571 | 2115 | 249<br>94 | 2652<br>120 | 1,490<br>0,059 | 12 |
| 164 | 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | шт | 4 | 25100 | | 100400 | | | | | |
| 165 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | эмплеі | 19 | 1380 | | 26220 | | | | | |
| 166 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуны | шт | 19 | 844 | | 16036 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | м2 | 39,54 | 325,33<br>312,75 | 6,33<br>2,39 | 12864 | 12366 | 250<br>95 | 13084<br>105 | 1,79<br>0,0117 | 71 |
| 168 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконнь и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 39,54 | 192,12<br>141,39 | 6,12<br>2,32 | 7596 | 5591 | 242<br>92 | 5966<br>105 | 0,8056<br>0,01132 | 32 |
| 169 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 39,54 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 12119 | 2571 | 83<br>31 | 2733<br>105 | 0,39<br>0,0039 | 15 |
| 170 | Е10-92-2 | Установка перегородок из ПХВ профилей | м2 | 13,5 | 328,76<br>124,24 | 20,41<br>7,13 | 4438 | 1677 | 276<br>96 | 2128<br>120 | 0,7435<br>0,0348 | 10 |
| 171 | 6-1-191 | Перегородки из ПХВ профилей, прим. | м2 | 13,5 | 13000 | | 175500 | | | | | |
| 172 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2мм | м2 | 491,02 | 150,6<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 73948 | 50138 | 1935<br>732 | 53413<br>105 | 0,5535<br>0,00729 | 272<br>4 |
| 173 | Е15-180-4 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 491,02 | 325,41<br>81,23 | 2,33<br>0,88 | 159783 | 39886 | 1144<br>432 | 42334<br>105 | 0,49<br>0,0043 | 241<br>2 |
| 174 | Е11-40-1 | Устройство галтелей поливинилхлоридных, прим | м | 438,33 | 123,31<br>16,18 | 0,16<br>0,07 | 54050 | 7092 | 70<br>31 | 8761<br>123 | 0,0899<br>0,0003 | 39 |
| 175 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | м2 | 1048,27 | 228,99<br>108,9 | 1,96<br>0,45 | 240043 | 114157 | 2055<br>472 | 120360<br>105 | 0,611<br>0,0262 | 640<br>27 |
| 176 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм | м2 | 1036,61 | 121,68<br>73,73 | 3,43<br>1,31 | 126135 | 76429 | 3556<br>1358 | 81677<br>105 | 0,4552<br>0,0063 | 472<br>7 |
| 177 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 719,52 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 220533 | 46790 | 1511<br>568 | 49727<br>105 | 0,39<br>0,0039 | 281<br>3 |
| 178 | Е15-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным | м2 | 317,09 | 173,11<br>78,3 | 1,88<br>0,72 | 54891 | 24828 | 596<br>228 | 26309<br>105 | 0,468<br>0,0035 | 148<br>1 |
| 179 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 148,85 | 1851,16<br>333 | 2,1<br>0,79 | 275545 | 49567 | 313<br>118 | 52169<br>105 | 2<br>0,0039 | 298<br>1 |
| 180 | Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке | м2 | 11,66 | 17,43 | 0,12 | 203 | 160 | 1 | 169 | 0,092 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13,73 | 0,05 | | | 1 | 105 | 0,0002 | |
| 181 | E12-7-5 | Устройство кровелного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 981 | 1878,51<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 1842818 | 267764 | 8044<br>3021 | 322235<br>119 | 1,71<br>0,015 | 1678<br>15 |
| 182 | E10-14-1 | Установка стропильного каркаса кровли блоков А и Б | м3 | 14,27 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 304020 | 48482 | 4770<br>1798 | 60336<br>120 | 22,1<br>0,62 | 315<br>9 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в баз. Ценах 2001г | 7971798 | 1439786 |
| Накладные расходы в з/п | 1439786 | |
| Итого с нокладными расходами | 9411584 | |
| Непредвиденные затраты | 564695 | |
| Итого прямых затрат | 9976279 | |
| Затраты в зимнее время (1,35%) | 134680 | |
| Доп.отпуска рабочим 0,4% | 39905 | |
| Выслуга лет 1% | 99763 | |
| Итого в базисных ценах 2001 г. | 10250626 | |
| Итого в текущих ценах 2013 года | 22899900 | |
| Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | 457998 | |
| Итого: | 23357898 | |
| НДС 12% | 2802948 | |
| Всего : | **26160845** | |

**Заказчик:**

**Представитель тех.надзора:**

**Подрядчик:**

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2014 года**
**по договору № 11 от 28 апреля 2014 года**
**Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области | тенге | 124 813 917,00 | 36 000 000,00 | 6 240 695,85 | | 36 000 000,00 | | 36 000 000,00 |
| | Всего по акту: | | 124 813 917,00 | 36 000 000,00 | 6 240 695,85 | - | 36 000 000,00 | - | 36 000 000,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

ДЛЯ ОРМ №3

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 11 от 28.04.2014г НБП 467 037 015 431

Ф-2

**АКТ приемки выполненных работ**
**Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области**
**за май месяц 2014 г.**

| № п/п | Шифр и номер поз. | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п | Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех | Общая стоим.тен. Всего | Общая стоим.тен. Основная з/п | Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех. | Наклад расх. тен./ % | Затраты труда н/ч на един. | Затраты труда н/ч Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 48,96 | 32,26<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 1579,45 | 70 | 1506<br>408 | 416<br>87 | 0,00984<br>0,02853 | <br>1 |
| 2 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы эксковаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 | м3 | 130,56 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 3050 | 167 | 2883<br>726 | 777<br>87 | 0,00888<br>0,0193 | 1<br>3 |
| 3 | Е1-162-8 | Добаротка вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; | м3 | 5,44 | 488,7<br>488,7 | | 2659 | 2659 | | 2712<br>102 | 3,168 | 17 |
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л,с ) с перемещением до 5 м | м3 | 136 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 881 | | 881<br>286 | 248<br>87 | <br>0,00806 | <br>1 |
| 5 | Е7-61-1 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты | м3 | 10,317 | 1986,57<br>567 | 564,43<br>195,49 | 20495 | 5850 | 5823<br>2017 | 9912<br>126 | 3,33<br>0,7533 | 34<br>3 |
| 6 | 30-18-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 | м3 | 6,21 | 19300 | | 119853 | | | | | |
| 7 | 30-18-67 | Конструкций и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) | м3 | 2,36 | 18900 | | 44604 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | | | | | | | | | | |
| 8 30-14-3 | Железобетонные лотковые подкладки | м3 | 1,44 | 18200 | | 26208 | | | | | |
| 9 30-14-3 | ОП-1 | м3 | 0,307 | 18200 | | 5587 | | | | | |
| 10 Е6-37-1 | Устройство деформационных швов | м3 | 4,5 | 879,79<br>137,25 | 5,48<br>2,07 | 3959 | 618 | 25<br>9 | 596<br>95 | 0,73<br>0,0101 | 3 |
| 11 Е6-33-1 | Устроиство монолитных участков 4 шт К=4,0 | м3 | 0,8 | 14004,56<br>2792,25 | 1343,8<br>463,29 | 11204 | 2234 | 1075<br>371 | 2474<br>95 | 16,06<br>1,773 | 13<br>1 |
| 12 *2-1-41 | Стоимость балки | т | 0,052 | 147100 | | 7649 | | | | | |
| | Благоустроиство | | | | | | | | | | |
| 13 Е1-145-2 | Планировка площедей в грунтах 2 группы механизированным способом | м2 | 4002,7 | 1,41 | 1,41<br>0,3 | 5644 | | 5644<br>1201 | 1045<br>87 | 0,00099 | 4 |
| 14 Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы | м3 | 167 | 29,64<br>0,99 | 28,58<br>9,56 | 4950 | 165 | 4773<br>1597 | 1533<br>87 | 0,0069<br>0,035 | 1<br>6 |
| 15 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза к=1,700 | т | 283,9 | 45 | 45<br>9 | 12776 | | 12776<br>2555 | 2300<br>90 | 0,0189 | 5 |
| 16 Е1-28-5 | Засыпка траншей и катлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 | 51 | 3,73 | 3,73<br>0,72 | 190 | | 190<br>37 | 32<br>87 | 0,0025 | 0 |
| 17 Е27-82-1 | Устроиство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами | м2 | 1334 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,5 | 26613 | 1374 | 20784<br>7337 | 10453<br>120 | 0,0093<br>0,02686 | 12<br>36 |
| 18 Е27-14-2 | Устроиство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 160,08 | 1803,48<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 288701 | 3423 | 11806<br>1868 | 6349<br>120 | 0,144<br>0,041 | 23<br>7 |
| 19 Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см их горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1334 | 601,22<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 802027 | 7924 | 20477<br>6750 | 17609<br>120 | 0,0336<br>0,01766 | 45<br>24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | типа АБВ | | | | | | | | | | |
| 20 Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать<br>на каждые 0,5 см изменения толщины к=2,0 | м2 | 2668 | 72,26<br>0,01 | | 192790 | 27 | | 32<br>120 | 0,00009 | |
| 21 Е27-14-2 | Устроиство подстилающих и выравнивающих<br>слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 30,32 | 1803,48<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 54682 | 648 | 2236<br>354 | 1202<br>120 | 0,144<br>0,041 | 4<br>1 |
| 22 Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением<br>150*300 мм при других видах покрытий | м | 448 | 592,92<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 265628 | 48689 | 2970<br>788 | 59373<br>120 | 0,689<br>0,0061 | 309<br>3 |
| 23 *30-3-10 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 | м3 | 11,2 | 26000 | | 291200 | | | | | |
| 24 Е27-34-2 | Установка бетонных поребриков | м | 238 | 592,92<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 141115 | 25866 | 1578<br>419 | 31542<br>120 | 0,689<br>0,0061 | 164<br>1 |
| 25 *30-3-10 | Поребрик | м3 | 5,95 | 26000 | | 154700 | | | | | |
| | Ограждение | | | | | | | | | | |
| 26 Т1-32-3 | Ограда металическая - строительные работы | м | 246,6 | 1918,69<br>96,2 | 135,73<br>44,84 | 473149 | 23723 | 33471<br>11058 | 43823<br>126 | 0,583<br>0,219 | 144<br>54 |
| 27 Т1-32-4 | Ограда металлическая-монтаж<br>металлоконструкций | м | 246,6 | 187,12<br>22 | 0,32<br>0,09 | 46144 | 5425 | 79<br>22 | 4412<br>81 | 0,128 | 32<br>0 |
| 28 Т1-34-29 | Ворота металлические решетчатые по<br>металлическим столбам, высота 1,7м, тип ВМ7Б<br>строительные работы | ворота | 2 | 56707,26<br>1386 | 638,22<br>200,22 | 113415 | 2772 | 1276<br>400 | 3997<br>126 | 8,4<br>0,978 | 17<br>2 |
| 29 Т1-34-30 | Ворота металлические решетчатые по<br>металлическим столбам, высота 1,7м, тип ВМ7Б<br>монтаж металлоконструкций | ворота | 2 | 65284,24<br>7785,41 | 115,53<br>35,53 | 130568 | 15571 | 231<br>71 | 12670<br>81 | 45<br>0,132 | 90<br>0 |
| 30 Т1-34-50 | Калитки металлические, высота 1,7 м | калитка | 1 | 8445,09<br>1023,95 | 13,74<br>3,74 | 8445 | 1024 | 14<br>4 | 832<br>81 | 6<br>0,014 | 6<br>0 |
| 31 Т1-32-3 | Ограда металлическая-строительные работы<br>(внутри площадки) | м | 35 | 1918,69<br>96,2 | 135,73<br>44,84 | 67154 | 3367 | 4751<br>1569 | 6220<br>126 | 6<br>0,014 | 210<br>0 |
| 32 Т1-32-4 | Ограда металлическая-монтаж<br>металлоконструкций (внутри площадки) | м | 35 | 187,12<br>22 | 0,32<br>0,09 | 6549 | 770 | 11<br>3 | 626<br>81 | 0,128 | 4<br>0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е1-18-5 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили самосвалы | м3 | 92,836 | 56,25<br>3,89 | 52,36<br>19,37 | 5222 | 361 | 4861<br>1798 | 2095<br>97 | 0,027<br>0,0774 | 3<br>7 |
| 34 | Е1-162-2 | Разрботка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (Доработка вручную) т.ч. П.3,180: ktpp1=1,2; кзпр1=1,2; | м3 | 3,189 | 353,7<br>353,7 | | 1128 | 1128 | | 1275<br>113 | 2,268 | 7 |
| 35 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлаванов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с) с перемещением до 5 м | м3 | 96,025 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 727 | | 727<br>236 | 229<br>97 | 0,00942 | 1 |
| 36 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 96,025 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 2463 | 1946 | 517 | 1888<br>97 | 0,129 | 12 |
| 37 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 17 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 134983 | 3328 | 1122<br>424 | 3939<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 23<br>2 |
| 38 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм | м3 | 219 | 9786,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 2143292 | 128115 | 77408<br>29241 | 165224<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 788<br>143 |
| 39 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | м2 | 120 | 187,79<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 22535 | 6966 | 503<br>190 | 7513<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 432<br>78 |
| 40 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | м2 | 968 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 237586 | 36155 | 3698<br>1394 | 44307<br>118 | 0,212<br>0,007 | 205<br>7 |
| 41 | Е6-1-20 | Устройство деталей опирания перегородок | м3 | 6 | 9316,1<br>441 | 311,32<br>117,61 | 55897 | 2646 | 1868<br>706 | 3519<br>105 | 2,820<br>0,574 | 17<br>3 |
| 42 | 4-1-72 | каркасы сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А=III d=10мм | m | 0,148 | 67700 | | 10020 | | | | | |
| 43 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= | m | 0,0144 | 65000 | | 936 | | | | | |
| 44 | Е8-6-3 | Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 330 | 7122,46<br>769,5 | 337,41<br>126 | 2350412 | 253935 | 111345<br>41580 | 348708<br>118 | 4,760<br>0,620 | 1571<br>205 |
| 45 | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 30 | 6909,46<br>670,5 | 337,41<br>126 | 207284 | 20115 | 10122<br>3780 | 28196<br>118 | 4,38<br>0,62 | 131<br>19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Е6-22-1 | Устроиство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 2,9 | 13235,79<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 38384 | 3719 | 699<br>264 | 4183<br>105 | 8,06<br>0,4448 | 23<br>1 |
| 47 *4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д=10мм | т | 0,22542 | 67700 | | 15261 | | | | | |
| 48 *4-1-56 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д=12мм | т | 0,00752 | 58800 | | 442 | | | | | |
| 49 *1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 149300 | | 15 | | | | | |
| 50 Е7-3-4 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | 86 | 2153,48<br>256,5 | 310,26<br>94,27 | 185199 | 22059 | 26682<br>8107 | 42233<br>140 | 8,06<br>0,4448 | 693<br>38 |
| 51 *30-17-50 | Плиты перекрытий ПК-1; ПК-2. | м2 | 516 | 2310 | | 1191960 | | | | | |
| 10 Е10-11-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов | м2 | 138,93 | 956,32<br>167,15 | 58,51<br>22,11 | 132862 | 23222 | 8129<br>3072 | 28397<br>108 | 1,1<br>0,108 | 150<br>15 |
| 11 6-8-21 | Черепные бруски | м3 | 1,01 | 114600 | | 115746 | | | | | |
| 12 6-8-17 | Балки перекрытий деревянные | м3 | 3,91 | 46100 | | 180251 | | | | | |
| 13 1-1-980 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350К=2,000; | м2 | 277,86 | 84,00 | | 23340 | | | | | |
| 14 Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 138,93 | 760,47<br>96,77 | 6,85<br>2,59 | 105652 | 13444 | 952<br>360 | 14908<br>108 | 0,6<br>0,013 | 84<br>2 |
| 15 Е55-1-1 | Разборка саманной кладки | м2 | 4,55 | 190,73<br>162,2 | 28,53<br>4,64 | 868 | 738 | 130<br>21 | 820<br>108 | 1,1447<br>0,0395 | 5 |
| 16 Е46-22-1 | Кладка отделных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладка в одном месте до 5 м3 | м3 | 7 | 7482,23<br>2295 | 154,03<br>58,5 | 52376 | 16065 | 1078<br>410 | 14827<br>90 | 14,63<br>0,28 | 102<br>2 |
| | **Проемы в блоке А** | шт | 13 | 215,57 | 21,24 | 2802 | 2526 | 276 | 2775 | 1,2873 | 17 |
| 17 Е56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | 194,33 | 3,31 | | | 43 | 108 | 0,0289 | |
| 18 Е56-2-2 | Снятие оконных переплетов | м2 | 23,4 | 74,9 | 6,81 | 1753 | 1593 | 159 | 1748 | 0,4611 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | остекленных | | | 68,09 | 1,08 | | | 25 | 108 | 0,0093 | | |
| 19 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадь проема до 2 м2 | м2 | 10,8 | 510,23<br>250,39 | 23,76<br>7,73 | 5510 | 2704 | 257<br>83 | 3010<br>108 | 1,4985<br>0,03775 | 16 |
| 20 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадь проема до 2 м2 | м2 | 0,72 | 460,2<br>213,7 | 24,15<br>7,99 | 331 | 154 | 17<br>6 | 173<br>108 | 1,27892<br>0,039 | 1 |
| 21 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | м2 | 10,8 | 6618 | | 71474 | | | | | |
| 22 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка | м2 | 0,72 | 8050,0 | | 5796 | | | | | |
| 23 | 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4ммК=-1,000; | м2 | -11,52 | 2800 | | -32256 | | | | | |
| 24 | 1-1-1382 | Стеклопакеи с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1.-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) | м2 | 11,52 | 4963 | | 57174 | | | | | |
| 172 | Е10-14-1 | Установка стропильного каркаса кровли блоков А и Б | м3 | 21,43 | 21898,02<br>3907,13 | 417,85<br>157,5 | 469275 | 83730 | 8955<br>3375 | 94073<br>108 | 25,415<br>0,77500 | 545<br>17 |
| 173 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм,арук, балок,стропил, мауэрлатов | м3 | 21,43 | 599,34<br>142,31 | 35,14<br>13,23 | 12844 | 3050 | 753<br>284 | 3600<br>108 | 0,897<br>0,065 | 19<br>1 |
| 174 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 13 | 801,95<br>246,85 | 9,43<br>3,58 | 10425 | 3209 | 123<br>47 | 3516<br>108 | 1,6445<br>0,01738 | 21 |
| 175 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | м2 | 35,25 | 821,04 | 10,84 | 28942 | 4241 | 382 | 4736 | 0,7820 | 28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 120,32 | 4,08 | | | 144 | 108 | 0,02 | 1 |
| 176 | Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов и фронтонов колером маслянным разбеленным | м2 | 48,25 | 179,35<br>101,95 | 2,01<br>0,76 | 8654 | 4919 | 97<br>37 | 4708<br>95 | 0,6118<br>0,00375 | 30 |
| 177 | Е12-15-3 | Устройство прокладной проэзоляции из Ютафола | м2 | 274 | 80,97<br>13,33 | 1,24<br>0,48 | 22186 | 3652 | 340<br>132 | 4049<br>107 | 0,07981<br>0,00225 | 22<br>1 |
| 97 | Е1-18-5 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомабили-самосвалы | м3 | 80 | 69,93<br>4,47 | 65,46<br>24,21 | 5594 | 358 | 5237<br>1937 | 1996<br>87 | 0,03105<br>0,09675 | 2<br>8 |
| 98 | Е1-162-2 | Доработка вручную | м3 | 2,5 | 338,96<br>338,96 | | 847 | 847 | | 864<br>102 | 2,1735 | 5 |
| 99 | Е46-4-2 | Усиление фундамента | m | 2,138 | 38603,03<br>32166,043 | 3209,4<br>1212,75 | 82533 | 68771 | 6862<br>2593 | 64227<br>90 | 179,48<br>5,92 | 384<br>13 |
| 100 | 4-1-113 | Каркасы и сетки пространсвенные: сталь периодического профиля класса А-III d=10мм | m | 1,976 | 71100 | | 140494 | | | | | |
| 102 | Е15-61-1 | Простая штукатурка фундамента | м2 | 160 | 138,94<br>134,55 | 4,23<br>0,9 | 22230 | 21528 | 677<br>144 | 20588<br>95 | 0,7475<br>0,06313 | 120<br>10 |
| 103 | 30-2-8 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 | м3 | 32 | 5220 | | 167040 | | | | | |
| 104 | Е8-4-7 | Боковая обмазывочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | м2 | 160 | 252<br>42,95 | 4,78<br>1,8 | 40320 | 6872 | 765<br>288 | 7590<br>106 | 0,2438<br>0,00875 | 39<br>1 |
| 105 | Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80 л,с ) с перемещением до 5 м | м3 | 82,5 | 9,47 | 9,47<br>3,07 | 781 | | 781<br>253 | 220<br>87 | 0,01178 | 1 |
| 106 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 82,5 | 30,03<br>23,31 | 6,72 | 2477 | 1923 | 554 | 1673<br>87 | 0,14835 | 12 |
| 107 | 4-1-113 | каркасы сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А=III d=10мм | m | 0,01221 | 71100 | | 868 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6мм | т | 0,0018 | 69000 | | 124 | | | | | |
| 109 Е6-1-22 | Устройство железобетонных фундаментов под перегородки | м3 | 0,297 | 1812,39<br>672,75 | 441,83<br>166,9 | 538 | 200 | 131<br>50 | 237<br>95 | 4,14<br>0,81513 | 1 |
| 110 30-1-5 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150) | м3 | 0,297 | 7830 | | 2326 | | | | | |
| 111 Е46-4-2 | Усиление внутренних конструктивных элементов кирпичных стен | т | 1,759576 | 38603,03<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 67925 | 56599 | 5647<br>2134 | 52859<br>90 | 179,48<br>5,92 | 316<br>10 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в баз. Ценах 2001г | 11745214 | 1206089 |
| Накладные расходы в з/п | 1206089 | |
| Итого с нокладными расходами | 12951302 | |
| Непредвиденные затраты | 777078 | |
| Итого прямых затрат | 13728381 | |
| Затраты в зимнее время (1,35%) | 185333 | |
| Доп.отпуска рабочим 0,4% | 54914 | |
| Выслуга лет 1% | 137284 | |
| Итого в базисных ценах 2001 г. | 14105911 | |
| Итого в текущих ценах 2013 года | 31512605 | |
| Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | 630252 | |
| Итого: | 32142857 | |
| НДС 12% | 3857143 | |
| Всего : | **36000000** | |

**Заказчик**

**Подрядчик**

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, Конаева 66
БИН 120140003389

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2014 года**
**по договору № 11 от 28 апреля 2014 года**
**Наименование бюджетной программы: 467 037 015 431**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области | тенге | 124 813 917,00 | 68 973 946,00 | 6 240 695,85 | 36 000 000,00 | 32 973 946,00 | | 32 973 946,00 |
| | Всего по акту: | | 124 813 917,00 | 68 973 946,00 | 6 240 695,85 | 36 000 000,00 | 32 973 946,00 | | 32 973 946,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
_____ **Д. Мусаев**
М.П.

Представитель технадзора:
_____ Алмашев А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

**Заказчик:** ГУ "Отдел строителтства
Балхашского района"

Ф-2

**Подрядчик:** ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №11 от 28.04.2014г ИБП 467 037 015 431

**АКТ приемки выполненных работ**

**Реконструкция детского сада "Балдырган" в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области**

**за июль месяц 2014 г.**

| № п/п | Шифр и номер поз. | Наименование работ и затрат | Ед измер | Кол-во | Стоимость ед.из. Всего / Осн.з/п | Стоимость ед.из. Экс.мех. / з/п.мех | Общая стоим.тен. Всего | Общая стоим.тен. Основная з/п | Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех. | Наклад расх. / тен./% | Затраты труда на един. | Затраты труда Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Г6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм | | 35 | 9786.72<br>585 | 353.46<br>133.52 | 342535 | 20475 | 12371<br>4673 | 26406<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 126<br>23 |
| 2 | Г8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | м2 | 6.7 | 187.79<br>58.05 | 4.19<br>1.58 | 1258 | 389 | 28<br>11 | 472<br>118 | 0,382<br>0 | 3 |
| 3 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битум в 2 слоя | м2 | 110 | 245.44<br>37.35 | 3.82<br>1.44 | 26998 | 4109 | 420<br>158 | 5035<br>118 | 0,212<br>0,007 | 23<br>1 |
| 4 | Г9-1-1 | Монтаж рядовой перемычки | м | 0,01105 | 8493.42<br>3690 | 3350.04<br>830,84 | 94 | 41 | 37<br>9 | 45<br>90 | 20<br>2,92 | |
| 5 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | т | 0,01105 | 61200 | | 676 | | | | | |
| 6 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовки | м3 | 2,641 | 8719,48<br>567 | | 23028 | 1497 | | 1842<br>123 | 3,66 | 10 |
| 7 | Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 52,82 | 277,43<br>52,65 | 13,43<br>5,04 | 14654 | 2781 | 709<br>266 | 3748<br>123 | 0,366<br>0,0246 | 19<br>1 |
| 8 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусов | м | 48,5 | 28,11<br>18,5 | 0,22<br>0,09 | 1363 | 897 | 11<br>4 | 1109<br>123 | 0,104<br>0,0004 | 5 |
| | | | м3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м изкирпича | | 14.5 | 6924,24<br>699,75 | 335.84<br>126 | 100401 | 10146 | 4870<br>1827 | 14129<br>118 | 4.54<br>0,61 | 66<br>9 |
| 10 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых,площадь проема до 2 м2 | м2 | 0.54 | 472.81<br>217.73 | 19<br>6.18 | 255 | 118 | 10<br>3 | 145<br>120 | 1.303<br>0,0302 | 1 |
| 11 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | м2 | 0.54 | 6618 | | 3574 | | | | | |
| 12 | 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; | | -0.54 | 2800 | | -1512 | | | | | |
| 13 | 1-1-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001 | м2 | 0.54 | 4963 | | 2680 | | | | | |
| 14 | Е10-22-2 | Устоновка подоконных досок ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м | м2 | 0.54 | 210.48<br>94.05 | 5.58<br>2.12 | 114 | 51 | 3<br>1 | 62<br>120 | 0,586<br>0.0103 | |
| 15 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПВХ профилей,ширина 300 мм | | 1.5 | 2860 | | 4290 | | | | | |
| 16 | Е58-18-4 | Устройство подоконных отливов из листов стали | м | 1.5 | 253.64<br>40.86 | 0.56<br>0.09 | 380 | 61 | 1 | 73<br>119 | 0.2612<br>0.0009 | |
| 17 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 0.72 | 996.29<br>644.33 | 67.78<br>11.29 | 717 | 464 | 49<br>8 | 496<br>105 | 3.852<br>0.0624 | 3 |
| 18 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных роверностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 км | м2 | 0.72 | 192.12<br>141.39 | 6.12<br>2.32 | 138 | 102 | 4<br>2 | 109<br>105 | 0,8056<br>0.01132 | 1 |
| 19 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов | м2 | 0.72 | 306.5 | 2.1 | 221 | 47 | 2 | 50 | 0.39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | 65.03 | 0,79 | | | 1 | 105 | 0,0039 | |
| 20 Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 2 | 330<br>272.25 | 32,08<br>12.13 | 660 | 545 | 64<br>24 | 683<br>120 | 1,49<br>0,0592 | 3 |
| 21 2-2-1 | Двери металические огрунтованные и окрашенные | шт | 2 | 25100 | | 50200 | | | | | |
| 22 Е9-53-2 | Монтаж решеток металлических Рм-1 | м | 0.01771 | 9850,47<br>7357,5 | 1162,94<br>108 | 174 | 130 | 21<br>2 | 119<br>90 | 46,6<br>1 | 1 |
| 23 2-1-268 | Сварная решетка | | 0,01771 | 134000 | | 2373 | | | | | |
| 24 Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 4.74 | 996.29<br>644.33 | 67.78<br>11,29 | 4722 | 3054 | 321<br>54 | 3263<br>105 | 3,852<br>0.0624 | 18 |
| 25 Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 4,74 | 192.12<br>141.39 | 6.12<br>2,32 | 911 | 670 | 29<br>11 | 715<br>105 | 0.8056<br>0.01132 | 4 |
| 26 Е15-180-3 | Улученная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетными водоэмульсионными составами | м2 | 4,74 | 306,5<br>65,03 | 2,1<br>0.79 | 1453 | 308 | 10<br>4 | 328<br>105 | 0,39<br>0,0039 | 2 |
| 27 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальное армирование) | м | 0,04704 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 408 | 388 | 20<br>7 | 467<br>118 | 56,4<br>0,77 | 3 |
| 28 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские:провалка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | | 0,00756 | 64100 | | 485 | | | | | |
| 29 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские:провалка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм | м | 0,03948 | 41200 | | 1627 | | | | | |
| 30 Е6-18-9 | Устройство перемычек МП1К=3,000; | м3 | 0.21 | 15358.92<br>2202.75 | 368<br>138,83 | 3225 | 463 | 77<br>29 | 516<br>105 | 13,1<br>0,678 | 3 |
| 31 4-1-74 | Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=3,000 | | 0.01944 | 61300 | | 1192 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d-8 ммК=3,000 | м | 0,00768 | 62000 | | 476 | | | | | |
| 33 Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металическом каркасе | м2 | 26,91 | 864,07<br>282,04 | 2,86<br>0,94 | 23252 | 7590 | 77<br>25 | 7996<br>105 | 1,63<br>0,0046 | 44 |
| 34 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | м2 | 26,91 | 150,6<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 4053 | 2748 | 106<br>40 | 2927<br>105 | 0,5535<br>0,00729 | 15 |
| 35 Е15-180-4 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетными водоэмульсионными составами | | 26,91 | 325,41<br>81,23 | 2,33<br>0,88 | 8756,7831 | 2186 | 63<br>24 | 2320<br>105 | 0,49<br>0,0043 | 13 |
| 36 Е62-1-1 | Окраска внутренних поверхностей поотолков известковая с затиркой швов | | 22,4 | 25,16<br>22,05 | 0,05<br>0,05 | 564 | 494 | 1 | 519<br>105 | 0,143<br>0,0001 | 3 |
| 37 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | м2 | 87,28 | 228,99<br>108,9 | 1,96<br>0,45 | 19986 | 9505 | 171<br>39 | 10021<br>105 | 0,611<br>0,0262 | 53<br>2 |
| 38 Е62-1-1 | Окраска внутренних поверхностей стен известковая | м2 | 87,28 | 25,16<br>22,05 | 0,05<br>0,02 | 2196 | 1925 | 4<br>2 | 2023<br>105 | 0,143<br>0,0001 | 12 |
| 39 Е10-11-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов | м2 | 25,88 | 922,82<br>145,35 | 46,81<br>17,69 | 23883 | 3762 | 1211<br>458 | 5064<br>120 | 0,94<br>0,0864 | 24<br>2 |
| 40 6-8-21 | Черепные бруски | м3 | 0,14 | 114600 | | 16044 | | | | | |
| 41 6-8-17 | Балки перекрытий деревянные | | 0,7 | 46100 | | 32270 | | | | | |
| 42 1-1-980 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350К-2,000 | м2 | 51,76 | 84 | | 4348 | | | | | |
| 43 Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | | 25,88 | 746,48<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 19319 | 2178 | 142<br>54 | 2678<br>120 | 0,526<br>0,0101 | 14 |
| 44 Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой | м | 0,00289 | 172357,31<br>47475 | 536,06<br>202,5 | 498 | 137 | 2<br>1 | 145<br>105 | 289<br>0,99 | 1 |
| 45 Е7-3-4 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | 4 | 2153,48<br>256,5 | 310,26<br>94,27 | 8614 | 1026 | 1241<br>377 | 1964<br>140 | 1,53<br>0,3863 | 6<br>2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 30-17-50 | Плиты ПК-1 | м2 | 24 | 2310 | | 55440 | | | | | |
| 47 | Е10-14-1 | Устоновка стропильного каркаса кровли | м3 | 1,44 | 21304,82<br>3397,5 | 334,28<br>126 | 30679 | 4892 | 481<br>181 | 6089<br>120 | 22,1<br>0,62 | 32<br>1 |
| 48 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок, балок,стропил,мауэрлатов | м3 | 1,44 | 573,75<br>123,75 | 28,11<br>10,58 | 826 | 178 | 40<br>15 | 232<br>120 | 0,78<br>0,052 | 1 |
| 49 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 5,43 | 767,86<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 4169 | 1166 | 41<br>16 | 1417<br>120 | 1,43<br>0,0139 | 8 |
| 50 | Е10-3-4 | Устройство фронтонов | м2 | 24,7 | 803,18<br>104,63 | 8,67<br>3,26 | 19839 | 2584 | 214<br>81 | 3198<br>120 | 0,68<br>0,016 | 17 |
| 51 | Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов и фронтона колером масляным разбеленным | м2 | 30,13 | 165,65<br>88,65 | 1,61<br>0,61 | 4991 | 2671 | 49<br>18 | 2824<br>105 | 0,532<br>0,003 | 16 |
| 52 | Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 60 | 1801,09<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 108065 | 16377 | 492<br>185 | 19709<br>119 | 1,71<br>0,015 | 103 |
| 53 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 60 | 131,98<br>6,48 | 0,55<br>0,2 | 7919 | 389 | 33<br>12 | 481<br>120 | 0,0403<br>0,001 | 2 |
| 54 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытий и настилов по фермам | м2 | 60 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 1229 | 281 | 55<br>20 | 361<br>120 | 0,029<br>0,00168 | 2 |
| 55 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 27,55 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 19722 | 4221 | 34<br>13 | 5039<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 27 |
| 56 | Е7-20-1 | Устоновка арматурных стыковых накладок | м | 0,02516 | 89308,57<br>31950 | 2434,57<br>920,25 | 2247 | 804 | 61<br>23 | 1158<br>140 | 170<br>4,49 | 4 |
| 57 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором (Здание овощехранилища) | м2 | 5,19 | 228,99<br>108,9 | 1,96<br>0,45 | 1188 | 565 | 10<br>2 | 596<br>105 | 0,611<br>0,0262 | 3 |
| 58 | Е15-179-4 | Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком (Здание овощхранилища) | м2 | 5,19 | 228,99<br>108,9 | 1,96<br>0,45 | 1188 | 565 | 10<br>2 | 596<br>105 | 0,611<br>0,0262 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е8-35-2 | Устоновка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ (Здание овощехранилища) | м2 | 65,5 | 150.62<br>69,08 | 0,62<br>0,23 | 9866 | 4525 | 41<br>15 | 5357<br>118 | 0.435<br>0.0011 | 28 |
| 60 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен фасада цементно-известковым раствором (Здание овощхранилища) | м2 | 65,5 | 228.99<br>108,9 | 1.96<br>0,45 | 14999 | 7133 | 128<br>29 | 7521<br>105 | 0.611<br>0.0262 | 40<br>2 |
| 61 | Е15-152-1 | Известковая окраска фасада по штукатурке (Здание овощхранилища) | м2 | 65.5 | 17.43<br>13,73 | 0.12<br>0.05 | 1142 | 899 | 8<br>3 | 948<br>105 | 0,092<br>0.0002 | 6 |
| 62 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м3 | 1,452 | 2530,27<br>123.75 | 100.89<br>38.25 | 3674 | 180 | 146<br>56 | 278<br>118 | 0.85<br>0.18 | 1 |
| 63 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки (Здание овощхранилища) | м3 | 1,21 | 7940.17<br>195.75 | 66.01<br>24.93 | 9608 | 237 | 80<br>30 | 280<br>105 | 1,35<br>0.1218 | 2 |
| 64 | Е6-36-4 | Железнение поверхности отмостки (Здание овощхранилища) | м2 | 12.1 | 58.37<br>51.3 | 0.23<br>0.09 | 706 | 621 | 3<br>1 | 653<br>105 | 0,289<br>0.0004 | 3 |
| 65 | Е9-1-1 | Монтаж каркасов козырка К1К=1,040. | м | 0,07114 | 8493.42<br>3690 | 3350.04<br>830.84 | 604 | 263 | 238<br>59 | 289<br>90 | 20<br>2,92 | 1 |
| 66 | 1-4-85 | Стальугловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) К=1,040 | м | 0,07114 | 47200 | | 3358 | | | | | |
| 67 | Е13-26-6 | Окраска металлических огурунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29.000 | м2 | 2,06306 | 20.35<br>4,16 | 0,02 | 42 | 9 | | 8<br>90 | 0,0213 | |
| 68 | Е13-26-6 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | м2 | 2,8 | 112,46<br>51,08 | 34,25<br>8,45 | 315 | 143 | 96<br>24 | 150<br>90 | 0,317<br>0.0302 | 1 |
| 69 | 1-1-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | м2 | 2,8 | 1190 | | 3332 | | | | | |
| 70 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,свесов и т.п)из листовой оцинкованной стали | м2 | 2 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 1432 | 306 | 2<br>1 | 366<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 2 |
| 71 | Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 2,8 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 1962 | 236 | 15<br>6 | 290<br>120 | 0,526<br>0,0101 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 3,6 | 9583,72<br>585 | 353,46<br>133,52 | 34501 | 2106 | 1272<br>481 | 2716<br>105 | 3,6<br>0,6521 | 13<br>2 |
| 73 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские :проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | т | 0,01711 | 41200 | | 705 | | | | | |
| 74 | Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4кг | м | 0,03872 | 93997<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 3640 | 1281 | 12<br>4 | 1349<br>105 | 198<br>0,56 | 8 |
| 75 | Г1-32-1 | Устоновка металлического ограждения | м | 11 | 1418,23<br>86,96 | 135,36<br>44,84 | 15601 | 957 | 1489<br>493 | 2030<br>140 | 0,527<br>0,219 | 6<br>2 |
| 76 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,04 | 8062,57<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 323 | 8 | 3<br>1 | 9<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 2 |
| 77 | Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 1,98 | 1550,81<br>173,3 | 15,2<br>7,37 | 3071 | 343 | 30<br>15 | 440<br>123 | 1,07<br>0,037 | 2 |
| 78 | Е7-60-1 | Устоновка хроммированного ограждения | м | 3 | 4266,75<br>319,5 | 7,69<br>2,9 | 12800 | 959 | 23<br>9 | 1354<br>140 | 1,74<br>0,0142 | 5 |
| 79 | 99-1-2(пр) | Хроммированное ограждение | м | 3 | 4324,92 | | | 12975 | | | | |
| 80 | Е9-1-1 | Монтаж металлической трубы д. 70 мм | м | 0,01624 | 8493,42<br>3690 | 3350,04<br>830,84 | 138 | 60 | 54<br>13 | 66<br>90 | 20<br>2,92 | |
| 81 | 8-1-51 | Труба д. 70 мм | | 3,5 | 662 | | 2317 | | | | | |
| 82 | Е11-2-5 | Устройство глиняного замка | м3 | 14,28 | 3053,8<br>1053 | | 43608 | 15037 | | 18495<br>123 | 6,8 | 97 |
| 83 | Е1-18-5 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 35,72 | 56,25<br>3,89 | 52,36<br>19,37 | 2009 | 139 | 1870<br>692 | 806<br>97 | 0,027<br>0,0774 | 1<br>3 |
| 84 | Е1-27-3 | Устройство насыпи | м3 | 35,72 | 7,57 | 7,57<br>2,46 | 270 | | 270<br>88 | 85<br>97 | 0,00942 | |
| 85 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 35,72 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 916 | 724 | 192 | 702<br>97 | 0,129 | 5 |

**Отопление Блок А**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо газопроводных неоцинкованных труб диаметроом 20 мм | м | 5 | 186,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 931 | 309 | 26<br>10 | 367<br>115 | 0,35518<br>0,0094 | 2 |
| 87 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водо газопроводных неоцинкованных труб диаметроом 25 мм | м | 65 | 238,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 15486 | 4019 | 332<br>125 | 4765<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 23<br>1 |
| 88 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 38 мм | м | 10 | 353,27<br>118,86 | 18,18<br>6,81 | 3533 | 1189 | 182<br>68 | 1445<br>115 | 0,65503<br>0,03322 | 7 |
| 89 | 8-6-75 | Коллектор из труб электросварных прямошовных со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм | м | 2 | 515 | | 1030 | | | | | |
| 90 | 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм | | 2 | 367 | | 734 | | | | | |
| 91 | 9-1-51 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм | | 2 | 502 | | 1004 | | | | | |
| 92 | 9-1-93 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм | шт | 2 | 869 | | 1738 | | | | | |
| 93 | Е16-15-1 | Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 2 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 1063 | 602 | 101<br>41 | 739<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 3 |
| 94 | 9-4-29 | Кран для спуска воздуха 11ч6бк, Dy 15 мм | шт | 2 | 350 | | 700 | | | | | |
| 95 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | кВт | 12,3 | 4357,13<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 53593 | 1580 | 550<br>206 | 2054<br>115 | 0,80783<br>0,08176 | 10<br>1 |
| 96 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | компл | 10 | 66,28<br>26,65 | | 663 | 267 | | 306<br>115 | 0,14214 | 1 |
| 97 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем | м | 80 | 12,96 | | 1037 | 1013 | | 1165 | 0,05934 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | | | 12,66 | | | | | 115 | | | |
| 98 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера | м2 | 30 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 4938 | 3726 | 3<br>1 | 3541<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 22 |
| 99 | Е16-15-1 | Устоновка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 10 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 5317 | 3012 | 505<br>203 | 3697<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 17<br>1 |
| 100 | 9-4-59 | Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные. Ду 20 мм | шт | 10 | 337 | | 3370 | | | | | |
| 101 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчата | м | 17 | 82,96<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 1410 | 754 | 358<br>92 | 762<br>90 | 0,24265<br>0,03125 | 4<br>1 |
| 102 | 1-3-226 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный.Дв 28 мм, толщина стенки 13 мм | м | 17 | 108 | | 1836 | | | | | |
| 103 | Е16-15-1 | Устоновка крана для спуска воздуха | шт | 1 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 532 | 301 | 51<br>20 | 370<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 2 |
| 104 | 9-4-29 | Краны для спуска воздуха 11ч6бк | шт | 1 | 350 | | 350 | | | | | |
| 105 | Е18-18-1 | Устоновка узлов тепловых | узел | 1 | 54891,82<br>2025,5 | 327,32<br>121,67 | 54892 | 2026 | 327<br>122 | 2469<br>115 | 11,2528<br>0,59225 | 11<br>1 |
| 106 | Е18-22-2 | Устоновка манометров с трехклодовым краном | компл | 2 | 866,62<br>47,97 | 2,02 | 1733 | 96 | 4 | 110<br>115 | 0,26059 | 1 |
| 107 | Е18-22-4 | Устоновка манометров в оправе прямых или уголовых | компл | 2 | 72,96<br>63,96 | | 146 | 128 | | 147<br>115 | 0,3672 | 1 |
| 108 | 12-5-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 2 | 352 | | 704 | | | | | |
| 109 | Е18-16-1 | Устоновка грязевиков наружным диаметром патрубка 40 мм | шт | 1 | 10375,39<br>538,36 | 98,15<br>37,66 | 10375 | 538 | 98<br>38 | 662<br>115 | 3,12708<br>0,18025 | 3 |
| 110 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой | м2 | 1 | 22,68 | 0,06 | 23 | 7 | | 5 | 0,03393 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГФ-021 за один раз | | | 6,68 | 0,03 | | | | 81 | 0,00013 | |
| 111 Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристкой краской БТ-177 | м2 | 1 | 20,12<br>3,6 | 0,03 | 20 | 4 | | 3<br>81 | 0,0184 | |
| 112 Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 14 | 275,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 3854 | 866 | 71<br>27 | 1026<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 5 |
| 113 Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 150 | 433,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 64988 | 9275 | 765<br>288 | 10997<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 53<br>1 |
| 114 Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 35 | 483,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 16914 | 2164 | 179<br>67 | 2566<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 12 |
| 115 Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 10 | 448,27<br>118,86 | 18,18<br>6,81 | 4483 | 1189 | 182<br>68 | 1445<br>115 | 0,65503<br>0,03322 | 7 |
| 116 8-6-78 | Колектор из труб электросварных прямошовных со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | | 1,4 | 540 | | 756 | | | | | |
| 117 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм | шт | 6 | 367 | | 2202 | | | | | |
| 118 9-1-52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм | шт | 2 | 656 | | 1312 | | | | | |
| 119 9-1-53 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм | шт | 2 | 919 | | 1838 | | | | | |
| 120 9-1-89 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм | шт | 2 | 1530 | | 3060 | | | | | |
| 121 9-1-93 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм | шт | 2 | 869 | | 1738 | | | | | |
| 122 Е16-15-1 | Устоновка вентилей, задвижек,затворов, клапанов | шт | 5 | 531,66 | 50,52 | 2658 | 1506 | 253 | 1848 | 1,74122 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | | | 301,16 | 20,28 | | | 101 | 115 | 0,09013 | | |
| 123 | 9-4-29 | Кран для спуска воздуха 11ч6бк, Dy 15 мм | шт | 5 | 350 | | 1750 | | | | | |
| 124 | E18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | кВт | 33,7 | 4357,13<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 146835 | 4329 | 1507<br>564 | 5628<br>115 | 0,80783<br>0,08176 | 27<br>3 |
| 125 | E18-22-5 | Установка кранов воздушных | компл | 29 | 66,28<br>26,65 | | 1922 | 773 | | 889<br>115 | 0,14214 | 4 |
| 126 | E16-29-1 | Гидравалическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 209 | 12,96<br>12,66 | | 2709 | 2646 | | 3043<br>115 | 0,05934 | 12 |
| 127 | E15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов,труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | м2 | 83 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 13663 | 10309 | 7<br>2 | 9796<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 62 |
| 128 | E16-15-1 | Установка вентлей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 29 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 15418 | 8734 | 1465<br>588 | 10720<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 50<br>3 |
| 129 | 9-4-59 | Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные,Dy 20 мм | шт | 29 | 377 | | 10933 | | | | | |
| 130 | E26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая | м | 42 | 82,96<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 3484 | 1864 | 885<br>227 | 1882<br>90 | 0,24265<br>0,03125 | 10<br>1 |
| 131 | 1-3-228 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм | м | 7 | 127 | | 889 | | | | | |
| 132 | 1-3-229 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм | м | 35 | 144 | | 5040 | | | | | |
| 133 | E18-18-1 | Установка узлов тепловых | узел | 1 | 54891,82<br>2025,5 | 327,32<br>121,67 | 54892 | 2026 | 327<br>122 | 2469<br>115 | 11,2528<br>0,59225 | 11<br>1 |
| 134 | E18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | компл | 47,97 | | 96 | | | | 115 | | |
| 135 | E18-22-4 | Установка термометров в опоре прямые или | компл | 2 | 72,96 | | 146 | 128 | | 147 | 0,3672 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | уголовых | | | 63.96 | | | | | 115 | | | |
| 136 | 12-5-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 2 | 352 | | 704 | | | | | |
| 137 | Е18-16-1 | Устоновка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм | шт | 1 | 10375.39<br>538.36 | 98.15<br>37.66 | 10375 | 538 | 98<br>38 | 662<br>115 | 3.12708<br>0.18025 | 3 |
| 138 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1 | 22,68<br>6,68 | 0.06<br>0.03 | 23 | 7 | | 5<br>81 | 0.03393<br>0.00013 | |
| 139 | Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 1 | 20.12<br>3.6 | 0.03 | 20 | 4 | | 3<br>81 | 0.0184 | |
| 140 | Ц8-602-2 | Электропечь мощностью до 1 кВт | шт | 1 | 763.4<br>626 | 5.4<br>2.3 | 763 | 626 | 5<br>2 | 540<br>86 | 2<br>0,013 | 2 |
| 141 | 80-1-1(пл) | Электропечь ПЭТ-1 | шт | 1 | 2537.73 | | 2538 | | | | | |
| 142 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопрводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 80 | 433.25<br>61.83 | 5,1<br>1.92 | 34660 | 4946 | 408<br>154 | 5865<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 28<br>1 |
| 143 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопрводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 60 | 354.25<br>61.83 | 5,1<br>1.92 | 21255 | 3710 | 306<br>115 | 4399<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 21<br>1 |
| 144 | Е16-14-1 | Прокладка трубд. 17 мм | м | 487 | 497.25<br>346.25 | 15,69<br>5,88 | 242161 | 168624 | 7641<br>2864 | 197210<br>115 | 1.94258<br>0,02871 | 946<br>14 |
| 145 | Е16-14-1 | Трубы из полиэтилена.Dн=17 мм | 10м | 48,7 | 508 | | 24740 | | | | | |
| 146 | Е11-5-2 | Устройство термоизоляции | м2 | 130 | 294,08<br>211,92 | 0,38<br>0,14 | 38230 | 27550 | 49<br>18 | 30600<br>111 | 1,1109<br>0,00075 | 144 |
| 147 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,13 | 30400 | | 3952 | | | | | |
| 148 | Е11-5-2 | Устройство гидроизоляции | м2 | 130 | 294,08<br>211,92 | 0,38<br>0,14 | 38230 | 27550 | 49<br>18 | 30600<br>111 | 1,1109<br>0,00075 | 144 |
| 149 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая,толщина 0,15 мм | 1000м2 | 0,13 | 30400 | | 3952 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 9-1-52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа. Dy 32 мм | | 2 | 656 | | 1312 | | | | | |
| 151 | 9-1-51 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм | шт | 8 | 502 | | 4016 | | | | | |
| 152 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 140 | 12,96<br>12,66 | | 1814 | 1772 | | 2038<br>115 | 0,05934 | 8 |
| 153 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток,переплетов, радиаторов,труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | м2 | 24 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 3951 | 2981 | 2<br>1 | 2832<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 18 |
| 154 | Е18-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 | 3667,53<br>2627,81 | 154,72<br>57,94 | 3668 | 2628 | 155<br>58 | 3089<br>115 | 15,3985<br>0,28325 | 15 |
| 155 | 80-1-2(пл) | Насос MANGA 25-100 | | 1 | 66929,3 | | 66929 | | | | | |
| 156 | Е19-5-1 | Установка регуляторов давления | | 1 | 1672,37<br>853,88 | 114,61<br>42,19 | 1672 | 854 | 115<br>42 | 1030<br>115 | 4,715<br>0,2125 | 5 |
| 157 | 80-1-3 | Регулятор давления д. 20 мм AVP WATTS | | 1 | 70779,1 | | 70779 | | | | | |
| 158 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | | 1 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 532 | 301 | 51<br>20 | 370<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 2 |
| 159 | 80-1-4(пл) | Клапан байпасный регулирующий WATTS | шт | 1 | 4335,33 | | 4335 | | | | | |
| 160 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 1 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 532 | 301 | 51<br>20 | 370<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 2 |
| 161 | 80-1-5(пл) | Регулирующий клапан с термостатом WATTS | шт | 1 | 3728,1 | | 3728 | | | | | |
| 162 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 4 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 2127 | 1205 | 202<br>81 | 1479<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 7 |
| 163 | 80-1-6(пл) | Коллектор в комплекте со спускником воздуха, | шт | 4 | 7085,72 | | 28343 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | креплением (2подкл) с краном коллекторным д. 15 мм | | | | | | | | | | |
| 164 80-1-7(пл) | Шкаф 450*160*720 VSU-1 | шт | 4 | 7525,98 | | 30104 | | | | | |
| 165 80-1-8(пл) | Термоголовка для регулирования контуров | | 12 | 1545,07 | | 18541 | | | | | |
| 166 80-1-9(пл) | Проводной температурный датчик в помещении | шт | 4 | 2630,77 | | 10523 | | | | | |
| 167 E26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex,изоляция трубчата | м | 140 | 82,96<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 11614 | 6213 | 2948<br>757 | 6274<br>90 | 0,24265<br>0,03125 | 34<br>4 |
| 168 1-3-228 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм | м | 80 | 127 | | 10160 | | | | | |
| 169 1-3-226 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм | м | 60 | 108 | | 6480 | | | | | |
| | **Вентилация Блоки А и Б** | | | | | | | | | | |
| 170 E20-31-1 | Устоновка вентилятор радиальных массой до 0,05 т | вент. | 2 | 1429,661241<br>1241,61 | 48,55<br>17,72 | 2859 | 2483 | 97<br>35 | 2896<br>115 | 7,245<br>0,09188 | 14 |
| 171 80-2-1(пл) | Вентилятор WK 125 Б | шт | 2 | 5636,18 | | 11272 | | | | | |
| 172 E20-12-10 | Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150x150 мм | реш. | 6 | 353,08<br>214,64 | 21,2<br>8,86 | 2118 | 1288 | 127<br>53 | 1542<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 8 |
| 173 E20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 7,2 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 8599 | 2152 | 124<br>47 | 2528<br>115 | 1,85955<br>0,03163 | 13 |
| 174 E20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм | зонт | 2 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 2327 | 196 | 18<br>6 | 232<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 1 |
| 175 E26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | | 4 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 1114 | 464 | 464<br>174 | 574<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 3<br>1 |
| 176 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные | м3 | 0,2 | 7605 | | 1521 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 3 | 93 | | 279 | | | | |
| | | **Система ВЕ1-ВЕ16** | | | | | | | | | |
| 178 | Е20-12-10 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | | 6 | 353,08<br>214,63 | 21,2<br>8,86 | 2118 | 1288 | 127<br>53 | 1542<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 8 |
| 179 | Е20-12-11 | Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм | решетка | 6 | 388,08<br>214,63 | 21,2<br>8,86 | 2328 | 1288 | 127<br>53 | 1542<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 8 |
| 180 | Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | 55,2 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 65928 | 16497 | 953<br>357 | 19382<br>115 | 1,85955<br>0,03163 | 103<br>2 |
| 181 | Е20-3-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали.прямоугольного сечения. периметром 1000 мм | зонт | 16 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 18619 | 1565 | 146<br>47 | 1854<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 9 |
| 182 | Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 36 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 10029 | 4173 | 4177<br>1570 | 5168<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 24<br>8 |
| 183 | 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER.марка КТ AL фольгированные | м3 | 1,8 | 7605 | | 13689 | | | | | |
| 184 | 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 16 | 93 | | 1488 | | | | | |
| | | **Отопления Пищеблок и прачечная** | | | | | | | | | | |
| 185 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 5 | 186,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 931 | 309 | 26<br>10 | 367<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 2 |
| 186 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 53 | 238,25<br>61,83 | 5,1<br>1,92 | 12627 | 3277 | 270<br>102 | 3886<br>115 | 0,3518<br>0,0094 | 19 |
| 187 | Е16-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм | м | 10 | 353,27<br>118,86 | 18,18<br>6,81 | 3533 | 1189 | 182<br>68 | 1445<br>115 | 0,65503<br>0,03322 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 8-6-75 | Коллектор из труб электросварных прямошовных со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм | м | 1 | 515 | | 515 | | | | | |
| 189 9-1-49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа,Dy 15 мм | шт | 4 | 367 | | 1468 | | | | | |
| 190 9-1-51 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа,Dy 25 мм | шт | 2 | 502 | | 1004 | | | | | |
| 191 9-1-93 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа,Dy 32 мм | шт | 2 | 869 | | 1738 | | | | | |
| 192 Е16-15-1 | Устоновка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 3 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 1595 | 903 | 152<br>61 | 1109<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 5 |
| 193 9-4-29 | Кран для спуска воздуха 11ч6бк, Dy 15 мм | | 3 | 350 | | 1050 | | | | | |
| 194 Е18-6-1 | Устоновка чугунных радиаторов | кВт | 10,5 | 4357,13<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 45750 | 1349 | 469<br>176 | 1753<br>115 | 0,80783<br>0,08176 | 8<br>1 |
| 195 Е18-22-5 | Устоновка кранов воздушных | компл | 11 | 66,28<br>26,65 | | 729 | 293 | | 337<br>115 | 0,14214 | 2 |
| 196 Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 68 | 12,96<br>12,66 | | 881 | 861 | | 990<br>115 | 0,5934 | 4 |
| 197 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток,переплетов, радиаторов,труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера | м2 | 25,3 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 4165 | 3142 | 2<br>1 | 2986<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 19 |
| 198 Е16-15-1 | Устоновка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 9 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 4785 | 2710 | 455<br>183 | 3327<br>115 | 1,74122<br>0,09013 | 16<br>1 |
| 199 9-4-59 | Краны двойной регулировки пробковые КДР латуные, Dy 20 мм | шт | 9 | 377 | | 3393 | | | | | |
| 200 Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного | м | 7 | 82,96 | 21,06 | 581 | 311 | 147 | 314 | 0,24265 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | каучука K-Flex, изоляция трубчатая | | | 44,38 | 5,41 | | | 38 | 90 | 0,03125 | |
| 201 1-3-226 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм | м | 7 | 108 | | 756 | | | | | |
| 202 E18-18-1 | Устоновка узлов тепловых | узел | 1 | 54891,82<br>2025,5 | 327,32<br>121,67 | 54892 | 2026 | 327<br>122 | 2469<br>115 | 11,2528<br>0,59225 | 11<br>1 |
| 203 E18-22-2 | Устоновка манометров с трехходовым краном | компл | 2 | 866,62<br>47,97 | 2,02 | 1733 | 96 | 4 | 110<br>115 | 0,26059 | 1 |
| 204 E18-22-4 | Устоновка термометров в оправе прямых или угловых | компл | 2 | 72,96<br>63,96 | | 146 | 128 | | 147<br>115 | 0,3672 | 1 |
| 205 12-5-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 2 | 352 | | 704 | | | | | |
| 206 E18-16-1 | Устоновка грязевиков наружным диаметром патрубков 40 мм | | 1 | 10375,39<br>538,36 | 98,15<br>37,66 | 10375 | 538 | 98<br>38 | 662<br>115 | 3,12708<br>0,18025 | 3 |
| 207 E13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 23 | 7 | | 5<br>81 | 0,03393<br>0,00013 | |
| 208 E13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 1 | 20,12<br>3,6 | 0,03 | 20 | 4 | | 3<br>81 | 0,0184 | |
| | **Вентиляция Пищеблок и прачечная** | | | | | | | | | | |
| 209 E20-31-1 | Устоновка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | | 1 | 1429,66<br>1241,61 | 48,55<br>17,72 | 1430 | 1242 | 49<br>18 | 1448<br>115 | 7,245<br>0,09188 | 7 |
| 210 80-2-1(пл) | Вентилятор WK315 Б | шт | 1 | 9754,28 | | 9754 | | | | | |
| 211 E20-12-10 | Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 | | 2 | 353,08<br>214,63 | 21,2<br>8,86 | 706 | 429 | 42<br>18 | 514<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 3 |
| 212 E20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованный стали толщиной 0,5 мм | м2 | 9,95 | 1212,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 12063 | 2974 | 172<br>64 | 3494<br>115 | 1,85955<br>0,03938 | 3 |
| 213 E20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, | зонт | 3 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 3491 | 293 | 27<br>9 | 348<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | периметром 1000 мм | | | | | | | | | | |
| 214 | E26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 13 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 3622 | 1507 | 1508<br>567 | 1866<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 9<br>3 |
| 215 | 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER,марка KT AL фольгированные | | 0,65 | 7605 | | 4943 | | | | | |
| 216 | 13-12-78 | Средство для крепления воздуховодов | кг | 13 | 93 | | 1209 | | | | | |
| 217 | E20-24-1 | Устоновка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 ммм | узел | 1 | 567,91<br>483,6 | 30,31<br>11,81 | 568 | 484 | 30<br>12 | 570<br>115 | 3,11535<br>0,0525 | 3 |
| 218 | E20-24-2 | Устоновка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 35 мм | узел | 1 | 624,04<br>529,79 | 32,37<br>11,81 | 624 | 530 | 32<br>12 | 623<br>115 | 3,40515<br>0,06563 | 3 |
| 219 | 13-10-17 | Шиберы | шт | 2 | 984 | | 1968 | | | | | |
| | | **Система В2** | | | | | | | | | | |
| 220 | E20-31-1 | Устоновка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | вент. | 1 | 1429,66<br>1241,61 | 48,55<br>17,72 | 1430 | 1242 | 49<br>18 | 1448<br>115 | 7,245<br>0,09188 | 7 |
| 221 | 80-2-1(пл) | Вентилятор WK 160 | шт | 1 | 6772,14 | | 6772 | | | | | |
| 222 | E20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 1,85 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 2210 | 553 | 32<br>12 | 650<br>115 | 1,85955<br>0,03938 | 3 |
| 223 | E20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм | зонт | 2 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 2327 | 196 | 18<br>6 | 232<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 1 |
| 224 | E26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 2 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 557 | 232 | 232<br>87 | 287<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 1 |
| 225 | 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные | м3 | 0,1 | 7605 | | 761 | | | | | |
| 226 | 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 5 | 93 | | 465 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Е20-24-1 | Устоновка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм | узел | 1 | 567,91<br>483 | 30,31<br>11,81 | 568 | 483 | 30<br>12 | 569<br>115 | 3.11535<br>0,0525 | 3 |
| 228 | 13-10-7 | Шиберы | шт | 1 | 984 | | 984 | | | | | |
| | | **Система ВЕ1, ВЕ3** | | | | | | | | | | |
| 229 | Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 ммК=2,000 | м2 | 3 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 3583 | 897 | 52<br>19 | 1053<br>115 | 1,85955<br>0,03163 | 6 |
| 230 | Е20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 ммК=2,000 | зонт | 2 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 2327 | 196 | 18<br>6 | 232<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 1 |
| 231 | Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сеткеК=2,000 | м2 | 2 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 557 | 232 | 232<br>87 | 287<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 1 |
| 232 | 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированныеК=2,000 | м3 | 0,1 | 7605 | | 761 | | | | | |
| 233 | 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодовК=2,000 | кг | 6 | 93 | | 558 | | | | | |
| 234 | Е20-12-10 | Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 ммК=2,000 | решетка | 2 | 353,08<br>214,63 | 21,2<br>8,86 | 706 | 429 | 42<br>18 | 514<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 3 |
| | | **Система ВЕ2** | | | | | | | | | | |
| 235 | Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 2 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 2389 | 598 | 35<br>13 | 702<br>115 | 1,85955<br>0,03163 | 4 |
| 236 | Е20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм | зонт | 1 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 1164 | 98 | 9<br>3 | 116<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 1 |
| 237 | Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 1 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 279 | 116 | 116<br>44 | 144<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 1-3-178 | маты теплоизоляционные , марка КТ AL фольгированные | м3 | 0,05 | 7605 | | 380 | | | | | |
| 239 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 3 | 93 | | 279 | | | | | |
| | **Система ВЕ4** | | | | | | | | | | |
| 240 Е20-12-10 | Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | решетка | 2 | 353,08<br>214,63 | 21,2<br>8,86 | 706 | 429 | 42<br>18 | 514<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 3 |
| 241 Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 2,1 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 2508 | 628 | 36<br>14 | 737<br>115 | 1,85955<br>0,03163 | 4 |
| 242 Е20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм | зонт | 1 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 1164 | 98 | 9<br>3 | 116<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 1 |
| 243 Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | м2 | 1 | 278,59<br>115,92 | 116,03<br>43,6 | 279 | 116 | 116<br>44 | 144<br>90 | 0,6785<br>0,2125 | 1 |
| 244 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные | м3 | 0,05 | 7605 | | 380 | | | | | |
| 245 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 3 | 93 | | 279 | | | | | |
| | **Система ВЕ5** | | | | | | | | | | |
| 246 Е20-12-10 | Устоновка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм | решетка | 2 | 353,08<br>214,63 | 21,2<br>8,86 | 706 | 429 | 42<br>18 | 514<br>115 | 1,29203<br>0,03938 | 3 |
| 247 Е20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 1,8 | 1194,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 2150 | 538 | 31<br>12 | 632<br>115 | 1,85955<br>0,03163 | 3 |
| 248 Е20-21-1 | Устоновка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения, периметром 1000 мм | зонт | 1 | 1163,68<br>97,81 | 9,12<br>2,95 | 1164 | 98 | 9<br>3 | 116<br>115 | 0,59168<br>0,01313 | 1 |
| 249 Е26-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами | м2 | 1 | 278,59 | 116,03 | 279 | 116 | 116 | 144 | 0,6785 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | | | 115,92 | 43,6 | | | 44 | 90 | 0,2125 | |
| 250 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные | м3 | 0,05 | 7605 | | 380 | | | | | |
| 251 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 3 | 93 | | 279 | | | | | |
| | **Электромонтажные работы в блоках А и Б** | | | | | | | | | | |
| 252 E69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | м | 1100 | 113,54<br>39,69 | 73,85<br>28,1 | 124894 | 43659 | 81235<br>30910 | 67112<br>90 | 0,2624<br>0,154 | 289<br>169 |
| 253 E69-4-1 | Пробивка борозд в бетонном полу для монтажа труб ПХВ | м | 40 | 819,55<br>272,97 | 546,58<br>206,12 | 32782 | 10919 | 21863<br>8245 | 17247<br>90 | 1,845<br>1,13 | 74<br>45 |
| 254 Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и колонам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1500 | 108,6<br>39,6 | 48,9<br>12,2 | 162900 | 59400 | 73350<br>18300 | 66822<br>86 | 0,22<br>0,071 | 330<br>107 |
| 255 Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по стенам и колонам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 265 | 147,3<br>49,5 | 73<br>18,3 | 39035 | 13118 | 19345<br>4850 | 15452<br>86 | 0,29<br>0,107 | 77<br>28 |
| 256 E12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 88,36 | 1878,51<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 165985 | 24118 | 725<br>272 | 29024<br>119 | 1,71<br>0,015 | 151<br>1 |
| 257 E16-7-5 | Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 52 | 606,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 31548 | 3579 | 272<br>103 | 4234<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 20 |
| 258 E16-7-4 | Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 4 | 481,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 1927 | 275 | 21<br>8 | 326<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 2 |
| 259 E16-7-3 | Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 31 | 372,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 11554 | 2134 | 162<br>61 | 2524<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 12 |
| 260 E16-7-2 | Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 25 | 374,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 9368 | 1721 | 131<br>50 | 2036<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 65 | 339,7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 22081 | 4474 | 341<br>129 | 5293<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 25<br>1 |
| 262 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм | шт | 21 | 328 | | 6888 | | | | | |
| 263 | 9-1-25 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм | шт | 3 | 371 | | 1113 | | | | | |
| 264 | 9-1-26 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм | шт | 5 | 471 | | 2355 | | | | | |
| 265 | 9-1-27 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм | шт | 1 | 584 | | 584 | | | | | |
| 266 | 8-4-231 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 63х3,8 ммК=1,010 | м | 91,91 | 265 | | 24356 | | | | | |
| 267 | 8-4-228 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 32х2,3 ммК=1,010 | м | 15,15 | 75 | | 1136 | | | | | |
| 268 | Е16-15-2 | Устоновка вентилей ,задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт | 4 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 1894 | 1017 | 157<br>63 | 1242<br>115 | 1,47<br>0,07 | 6 |
| 269 | 9-1-38 | Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм | шт | 2 | 483 | | 966 | | | | | |
| 270 | 9-1-42 | Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм | шт | 2 | 1030 | | 2060 | | | | | |
| 271 | 8-9-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм | шт | 2 | 572 | | 1144 | | | | | |
| 272 | Е22-33-5 | Устоновка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | м | 0,01041 | 247994,13<br>62775 | 49389,75<br>18657 | 2582 | 653 | 514<br>194 | 975<br>117 | 312,7<br>91,12 | 3<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Е22-34-2 | Устоновка полиэтиленовых муфт и отводов | шт | 2 | 440,21<br>102,38 | 332,43<br>86,87 | 880 | 205 | 665<br>174 | 443<br>117 | 0,611<br>0,333 | 1<br>1 |
| 274 | 8-4-77 | Фитинги для водоснабжения полипропиленовые муфта, d=32 мм | шт | 1 | 24 | | 24 | | | | | |
| 275 | 8-4-76 | Фитинги для водоснабжения полипропиленовые отвод d=63 мм | шт | 1 | 41 | | 41 | | | | | |
| 276 | 9-1-28 | Вентили проходные муфтовые 15ч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм | шт | 1 | 864 | | 864 | | | | | |
| 277 | 9-4-2 | Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм | шт | 2 | 432 | | 864 | | | | | |
| 278 | Е16-22-1 | Устоновка водомерных узлов | узел | 1 | 4426,01<br>1671,53 | 172,35<br>64,69 | 4426 | 1672 | 172<br>65 | 1997<br>115 | 9,775<br>0,3125 | 10 |
| 279 | 8-1-3 | Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фингингамми, без обводной линии, d ввода 32 мм,d водомера до 32 мм | компл | 1 | 2630 | | 2630 | | | | | |
| 280 | 12-7-2 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм | шт | 1 | 5730 | | 5730 | | | | | |
| 281 | 11-2-18 | Счетчики (водомеры ) холодной воды, 32 мм | шт | 1 | 5760 | | 5760 | | | | | |
| 282 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм | шт | 1 | 328 | | 328 | | | | | |
| 283 | 9-1-29 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 50 мм | шт | 3 | 1060 | | 3180 | | | | | |
| 284 | 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм | шт | 1 | 328 | | 328 | | | | | |
| 285 | 8-4-46 | Переход, Dy 50х32 мм | 10шт | 0,2 | 226 | | 45 | | | | | |
| 286 | Е16-20-2 | Устоновка кранов поливочных диаметром 25 мм | кран | 3 | 8183,06 | 1,96 | 24549 | 186 | 6 | 214 | 0,345 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Козырьки К1-5 шт,К2-1 шт** | | | 62,1 | | | | | 115 | | |
| 287 Е9-1-1 | Монтаж каркасов козырьков К1К=1,040 | м | 0,35568 | 8493,42<br>3690 | 3350,04<br>830,84 | 3021 | 1312 | 1192<br>296 | 1447<br>90 | 20<br>2,92 | 7<br>1 |
| 289 1-4-85 | Сталь уголовая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,040 | м | 0,35568 | 47200 | | 16788 | | | | | |
| 290 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000 | м2 | 10,3147 | 20,35<br>4,16 | 0,02 | 210 | 43 | | 39<br>90 | 0,0213 | |
| 300 Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицейК==5,000 | м2 | 14 | 1797,68<br>272,95 | 8,2<br>3,08 | 25168 | 3821 | 115<br>43 | 4599<br>119 | 1,71<br>0,015 | 24 |
| 301 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п) из листовой оцинкованной сталиК=5,000 | м2 | 10 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 7159 | 1532 | 12<br>5 | 1829<br>119 | 0,972<br>0,0023 | 10 |
| 302 Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивкиК=5,000 | м2 | 14 | 700,7<br>84,15 | 5,48<br>2,07 | 9810 | 1178 | 77<br>29 | 1448<br>120 | 0,526<br>0,0101 | 7 |
| 303 Е9-1-1 | Монтаж каркасов козырька К2К=1,040 | м | 0,10651 | 8493,42<br>3690 | 3350,04<br>830,84 | 905 | 393 | 357<br>88 | 433<br>90 | 20<br>2,92 | 2 |
| 304 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 49 | 156 | | 7644 | | | | | |
| 305 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный,тип С-2-94-10/220 | шт | 8 | 182 | | 1456 | | | | | |
| 306 Ц8-591-2 | Коробка ответвительнаяпри скрытой проводке,прим | шт | 152 | 47<br>45,5 | 0,2<br>0,1 | 7144 | 6916 | 30<br>15 | 5961<br>86 | 0,29 | 44 |
| 307 18-3-49 | Каробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 | 1000шт | 0,152 | 16100 | | 2447 | | | | | |
| 308 Ц8-472-9 | Проводник заземляющий открыто по стройтельным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм | м | 4 | 93,5<br>32,4 | 3,1<br>0,3 | 374 | 130 | 12<br>1 | 112<br>86 | 0,18<br>0,002 | 1 |
| 309 Ц8-472-9 | Проводник заземляющий открыто по стройтельным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 15 | 93,5<br>32,4 | 3,1<br>0,3 | 1403 | 486 | 47<br>5 | 422<br>86 | 0,18<br>0,002 | 3 |
| 310 Е21-24-6 | Устоновка групповых осветительных щитков массой | шт | 2 | 1352,17 | 129,18 | 2704 | 2158 | 258 | 2193 | 6,256 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене | | | 1078.99 | 51.2 | | | 102 | 97 | 0.25 | 1 |
| 311 18-3-155 | Щитки металлические встраиваемого исполнения | шт | 2 | 7930 | | 15860 | | | | | |
| 312 Е67-7-1 | Демонтаж выключателей,розеток,расп. Коробок | шт | 100 | 8.42<br>8.42 | | 842 | 842 | | 817<br>97 | 0,0584 | 6 |
| 313 1-4-85 | Сталь уголовая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,040 | шт | 0.10651 | 47200 | | 5027 | | | | | |
| 314 Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 60 | 9.32<br>9.09 | 0,23<br>0,05 | 559 | 545 | 14<br>3 | 532<br>97 | 0.0632<br>0.0003 | 4 |
| 315 Е21-22-12 | Устоновка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А | шт | 17 | 533,15<br>271,69 | 3,83<br>1,44 | 9064 | 4619 | 65<br>24 | 4504<br>97 | 1,61<br>0,007 | 27 |
| 316 18-1-18 | Выключатели на отводящих линиях | шт | 17 | 215 | | 3655 | | | | | |
| 317 Е69-2-2 | Пробивка ниши с размером стороны отверстия до 250 мм | отвер. | 6 | 951,46<br>312,66 | 638,8<br>246,28 | 5709 | 1876 | 3833<br>1478 | 3018<br>90 | 2,0112<br>1,35 | 12<br>8 |
| 318 Е46-25-1 | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) | отвер. | 110 | 132,03<br>63,23 | 66,18<br>38,95 | 14523 | 6955 | 7280<br>4285 | 10116<br>90 | 0,337<br>0,0608 | 37<br>7 |
| 319 Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 1299.3<br>317 | 68,3<br>13,5 | 1299 | 317 | 68<br>14 | 284<br>86 | 2<br>0,079 | 2 |
| 320 75-6-46 | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10 | шт | 1 | 106400 | | 106400 | | | | | |
| 321 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | шт | 1 | 166,9<br>158 | 5,4<br>2,3 | 167 | 158 | 5<br>2 | 138<br>86 | 1<br>0,013 | 1 |
| 322 80-1-15 | Электросчетчик СА4У-Э720 | шт | 1 | 7476,14 | | 7476 | | | | | |
| 323 Е16-7-1 | Прокладка трубоповодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 53 | 339.7<br>68,83 | 5,24<br>1,98 | 18004 | 3648 | 278<br>105 | 4316<br>115 | 0,38755<br>0,0095 | 21<br>1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 9-1-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм | шт | 6 | 350 | | 2100 | | | | | |
| 325 | Е17-2-3 | Устоновка смесителей для умывальников и раковин | шт | 4 | 1812,61<br>144,9 | 1,96 | 7250 | 580 | 8 | 667<br>115 | 0,805 | 3 |
| 326 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера | м2 | 7,1 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 1169 | 882 | 1 | 838<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 5 |
| 327 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | шт | 53 | 12,59<br>12,29 | | 667 | 651 | | 749<br>115 | 0,05762 | 3 |
| 328 | Ц35-6-5 | Водонагреватель | шт | 6 | 1058,92<br>949,5 | 40,91<br>4,5 | 6354 | 5697 | 245<br>27 | 4636<br>81 | 5<br>0,026 | 30 |
| 329 | 80-1-17 | Водонагреватель Аристон емк 30 л | шт | 2 | 7060,8 | | 14122 | | | | | |
| 330 | 80-1-75 | Водонагреватель Аристон емк 30 л | шт | 4 | 8306,82 | | 33227 | | | | | |
| 331 | 99-0-4 | Кабельный канал 10*15 | м | 1050 | 19,22 | | 20181 | | | | | |
| 332 | 99-10-4 | Кабельный канал 25*16 | м | 320 | 28,09 | | 8989 | | | | | |
| 333 | 99-44-588 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 320 | 19,59 | | 6269 | | | | | |
| 334 | 99-44-77 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 1050 | 4,81 | | 5051 | | | | | |
| 335 | Ц10-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 8 | 92,4<br>90 | | 739 | 720 | | 583<br>81 | 0,5 | 4 |
| 336 | 18-1-131 | Коробка пластмассовая, на 4 контакта тип УК-2П | шт | 8 | 509 | | 4072 | | | | | |
| 337 | Ц8-81-1 | Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 | шт | 9 | 97,7<br>85,5 | 1,6 | 879 | 770 | 14 | 662<br>86 | 1 | 9 |
| 338 | 80-2-45 | Кнопка ручного пуска ИПР 513-10 | шт | 9 | 400,8 | | 3607 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Ц10-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые,блок питания и контроля | шт | 8 | 994,3<br>936 | 1,6 | 7954 | 7488 | 13 | 6065<br>81 | 5 | 40 |
| 340 | 80-25-5 | Блок с реле постоянного тока | шт | 8 | 9708,6 | | 77669 | | | | | |
| 341 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 1,66 | 35,29<br>2,1 | 33,19<br>9,13 | 59 | 3 | 55<br>15 | 16<br>87 | 0,0146<br>0,0317 | |
| 342 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 19 | 27,84<br>1,66 | 26,18<br>7,2 | 529 | 32 | 497<br>137 | 146<br>87 | 0,0115<br>0,025 | |
| 343 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 7,33 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 323 | 19 | 304<br>84 | 89<br>87 | 0,0182<br>0,0396 | |
| 344 | Е1-90-4 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы | м2 | 11 | 45,45<br>45,45 | | 500 | 500 | | 510<br>102 | 0,288 | 3 |
| 345 | Е1-27--5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 | 17,66 | 3,35 | 3,35<br>1,16 | 59 | | 59<br>20 | 18<br>87 | 0,0038 | |
| 346 | Е1-27-11 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов | м3 | 17,66 | 1,48 | 1,48<br>0,51 | 26 | | 26<br>9 | 8<br>87 | 0,00168 | |
| 347 | Е1134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 17,66 | 21,55<br>17,03 | 4,52 | 381 | 301 | 80 | 262<br>87 | 0,108 | 2 |
| 348 | Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 | 17,66 | 3,82 | 3,82<br>1,32 | 67 | | 67<br>23 | 20<br>87 | 0,00433 | |
| 349 | Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов | м3 | 17,66 | 1,57 | 1,57<br>0,54 | 28 | | 28<br>10 | 8<br>87 | 0,00178 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 Ц10-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые,блок питания и контроля | шт | 8 | 994,3<br>936 | 1,6 | 7954 | 7488 | 13 | 6065<br>81 | 5 | 40 | |
| 340 80-25-5 | Блок с реле постоянного тока | шт | 8 | 9708,6 | | 77669 | | | | | | |
| 341 Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 1,66 | 35,29<br>2,1 | 33,19<br>9,13 | 59 | 3 | 55<br>15 | 16<br>87 | 0,0146<br>0,0317 | | |
| 342 Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 19 | 27,84<br>1,66 | 26,18<br>7,2 | 529 | 32 | 497<br>137 | 146<br>87 | 0,0115<br>0,025 | | |
| 343 Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 7,33 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 323 | 19 | 304<br>84 | 89<br>87 | 0,0182<br>0,0396 | | |
| 344 Е1-90-4 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы | м2 | 11 | 45,45<br>45,45 | | 500 | 500 | | 510<br>102 | 0,288 | 3 | |
| 345 Е1-27--5 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 | 17,66 | 3,35 | 3,35<br>1,16 | 59 | | 59<br>20 | 18<br>87 | 0,0038 | | |
| 346 Е1-27-11 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов | м3 | 17,66 | 1,48 | 1,48<br>0,51 | 26 | | 26<br>9 | 8<br>87 | 0,00168 | | |
| 347 Е1134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 17,66 | 21,55<br>17,03 | 4,52 | 381 | 301 | 80 | 262<br>87 | 0,108 | 2 | |
| 348 Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | м3 | 17,66 | 3,82 | 3,82<br>1,32 | 67 | | 67<br>23 | 20<br>87 | 0,00433 | | |
| 349 Е1-27-12 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при засыпке траншей и котлованов | м3 | 17,66 | 1,57 | 1,57<br>0,54 | 28 | | 28<br>10 | 8<br>87 | 0,00178 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 17,66 | 25,65<br>20,27 | 5,38 | 453 | 358 | 95 | 311<br>87 | 0,00178 | |
| 351 | Е1-85-6 | Разравнивание грунта 3 группы в кавльерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | м3 | 9 | 9,8 | 9,8<br>2,98 | 88 | | 88<br>27 | 23<br>87 | 0,00974 | |
| 352 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 1,47 | 3607,98<br>1435,5 | 1879,87<br>538,43 | 5304 | 2110 | 2763<br>791 | 3395<br>117 | 8,86<br>2,061 | 13<br>3 |
| 353 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) | м | 1,78 | 6230 | | 11089 | | | | | |
| 354 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 0,65 | 23700 | | 15405 | | | | | |
| 355 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 и КС- 7.3 | шт | 2 | 784 | | 1568 | | | | | |
| 356 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | м | 0,01708 | 151200 | | 2582 | | | | | |
| 357 | 2-1-259 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | м | 0,0054 | 162700 | | 879 | | | | | |
| 358 | 11-4-8 | Люк чугунный.тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | компл | 1 | 8060 | | 8060 | | | | | |
| 359 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца, колонки и отвод воды у калонки | м3 | 0,55 | 8378,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 4608 | 108 | 36<br>14 | 115<br>95 | 1,35<br>0,1218 | 1 |
| 360 | Е13-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | м2 | 0,096 | 70,08<br>2,77 | 0,12<br>0,05 | 7 | | | 81 | 0,0138<br>0,0002 | |
| 361 | Е34-108-4 | Устоновка указателя на стене | шт | 1 | 109,13 | | 109 | 95 | | 94 | 0,61 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 94,5 | | | | | 99 | | | |
| 362 | 1-5-121 | Указатель стрелочный с отражателем | шт | 0,01 | 41200 | | 412 | | | | | |
| 363 | E22-33-2 | Устоновка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм | м | 0,042 | 95357,36<br>4950 | 3488,98<br>1318,5 | 4005 | 208 | 147<br>55 | 308<br>117 | 32,7<br>6,44 | 1 |
| 364 | E22-37-3 | Устоновка гидрантов пожарных | шт | 1 | 18075,87<br>288 | 36,99<br>13,5 | 18076 | 288 | 37<br>14 | 353<br>117 | 1,82<br>0,07 | 2 |
| 365 | E6-1-1 | Устройство бетонных упоров | м3 | 0,048 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 381 | 9 | 3<br>1 | 10<br>95 | 1,35<br>0,1218 | 1 |
| 366 | E6-1-1 | Устройство бетонных заделок | м3 | 0,021 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 167 | 4 | 1<br>1 | 4<br>95 | 1,35<br>0,1218 | 1 |
| 367 | E67-14-2 | Прокладка кабеля сечением 10 мм2 по строительным конструкциям на скобах | м | 19 | 108,94<br>108,81 | 0,13<br>0,02 | 2070 | 2067 | 2 | 2005<br>97 | 0,6227<br>0,0002 | 12 |
| 368 | 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,165 | 60500 | | 9983 | | | | | |
| 369 | 16-1-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,035 | 28900 | | 1012 | | | | | |
| 370 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,24 | 52100 | | 12504 | | | | | |
| 371 | 16-1-592 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2 | 1000м | 0,031 | 159700 | | 4951 | | | | | |
| 372 | 16-1-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2 | 1000м | 0,039 | 248700 | | 9699 | | | | | |
| 373 | 16-1-596 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2 | 1000м | 0,009 | 921900 | | 8297 | | | | | |
| 374 | 16-1-595 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой | 1000м | 0,019 | 593100 | | 11269 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2 | | | | | | | | | | | |
| 375 | 16-1-596 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ , число жил и сечение 5х16 мм2 | 1000м | 0.045 | 921900 | | 41486 | | | | | |
| 376 | Ц8-594-2 | Светельник,отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 | шт | 14 | 342,8<br>158 | 134<br>37.8 | 4799 | 2212 | 1876<br>529 | 2357<br>86 | 0,99<br>0.221 | 14<br>3 |
| 377 | 17-2-40 | Светильники, тип ЛП012-2х36 | шт | 4 | 2290 | | 9160 | | | | | |
| 378 | 17-2-11 | Светильники, тип ЛСП44-2х36 | шт | 10 | 4770 | | 47700 | | | | | |
| 379 | Е21-17-18 | Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания | шт | 10 | 135,37<br>115.92 | 3.23<br>1.28 | 1354 | 1159 | 32<br>13 | 1137<br>97 | 0.6992<br>0,00625 | 7 |
| 380 | 17-1-83 | Светильники, тип НПП03-60-005 | шт | 4 | 209 | | 836 | | | | | |
| 381 | 17-1-81 | Светильники, тип НПБ-1301-60 | шт | 6 | 209 | | 1254 | | | | | |
| 382 | 17-6-79 | Лампы ртутные низкого давления | шт | 28 | 99 | | 2772 | | | | | |
| 383 | 17-5-3 | Стартер для люминисцентных ламп ГОСТ 8799-75), тип 80С-220 | шт | 28 | 14 | | 392 | | | | | |
| 384 | 17-6-10 | Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 | шт | 10 | 33 | | 330 | | | | | |
| 385 | Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 13 | 62,7<br>57,8 | 0,2<br>0.1 | 815 | 751 | 3<br>1 | 647<br>86 | 0.34 | 4 |
| 386 | 18-1-150 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой устоновки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | шт | 13 | 96 | | 1248 | | | | | |
| 387 | Ц8-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 | 47<br>45,5 | 0,2<br>0.1 | 470 | 455 | 2<br>1 | 392<br>86 | 0,29 | 3 |
| 388 | Ц8-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 | 48,5<br>47 | 0,2<br>0.1 | 97 | 94 | | 81<br>86 | 0,29 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 10 | 156 | | 1560 | | | | | |
| 390 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10-220 | шт | 2 | 182 | | 364 | | | | | |
| 391 | Ц8-591-2 | Коробка ответвительнаяпри скрытой проводке,прим | шт | 47 | 47<br>45,5 | 0,2<br>0,1 | 2209 | 2139 | 9<br>5 | 1843<br>86 | 0,29 | 14 |
| 392 | 18-3-49 | Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 | 1000шт | 0,047 | 16100 | | 757 | | | | | |
| 393 | Е21-24-6 | Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене | шт | 4 | 1352,17<br>1078,99 | 129,18<br>51,2 | 5409 | 4316 | 517<br>205 | 4385<br>97 | 6,256<br>0,25 | 25<br>1 |
| 394 | 18-3-155 | Щитки металлические встраиваемого исполнения | шт | 4 | 7930 | | 31720 | | | | | |
| 395 | Е21-22-12 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А | шт | 15 | 533,15<br>271,69 | 3,83<br>1,44 | 7997 | 4075 | 57<br>22 | 3974<br>97 | 1,61<br>0,007 | 24 |
| 396 | 18-1-18 | Выключатели на отводящих линиях | шт | 15 | 215 | | 3225 | | | | | |
| 397 | Ц8-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 16 мм | м | 4 | 93,5<br>32,4 | 3,1<br>0,3 | 374 | 130 | 12<br>1 | 112<br>86 | 0,18<br>0,002 | 14<br>1 |
| 398 | Ц8-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглый стали, диаметр 12 мм | м | 15 | 93,5<br>32,4 | 3,1<br>0,3 | 1403 | 486 | 47<br>5 | 422<br>86 | 0,18<br>0,002 | 3 |
| 399 | Е16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 12 | 1242,87<br>165,6 | 13,23<br>4,95 | 14914 | 1987 | 159<br>59 | 2354<br>115 | 0,8855<br>0,02425 | 11 |
| 400 | Е16-13-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 12 | 636,63<br>122,13 | 0,8<br>0,31 | 7640 | 1466 | 10<br>4 | 1690<br>115 | 0,6716<br>0,0015 | 8 |
| 401 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | м | 17 | 764,6<br>117,74 | 1,79<br>0,68 | 12998 | 2002 | 30<br>12 | 2315<br>115 | 0,644<br>0,00325 | 11 |
| 402 | 99-1-8(пл) | Ревизия ПХВ, d=100 мм | шт | 1 | 288,33 | | 288 | | | | | |
| 403 | 99-1-9(пл) | Заглушка ПХВ, Dy 100 мм | шт | 2 | 931,52 | | 1863 | | | | | |
| 404 | 99-1-10(пл) | Заглушка ПХВ, Dy 50 мм | шт | 1 | 77,63 | | 78 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d=8 мм | | | | | | | | | | | |
| 418 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | компл | 1 | 8060 | | 8060 | | | | | | |
| 419 Е23-2-1 | Укладка трубопрводов из асбестоцементных безнапапорных труб диаметром 100 мм | км | 0,0021 | 465331,02<br>60966 | 1733,92<br>650,25 | 977 | 128 | 4<br>1 | 151<br>117 | 361<br>3,17 | 1 | |
| 420 1-1-874 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | м | 0,00314 | 63600 | | 200 | | | | | | |
| 421 Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4 кг | м | 0,00385 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 362 | 127 | 1 | 121<br>95 | 198<br>0,56 | 1 | |
| 422 6-8-30 | Крышка из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,225 | 1250 | | 281 | | | | | | |
| 423 Е10-28-2 | Обивка крышки кровельной оцинкованный сталью по войлоку с одной стороны | м2 | 0,225 | 1023,31<br>145,8 | 2,8<br>1,06 | 230 | 33 | 1 | 35<br>108 | 0,96<br>0,0051 | | |
| 424 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-7 | м2 | 0,255 | 896 | | 228 | | | | | | |
| 425 Е12-13-1 | Утепление покрытий плитами из пенопласта | м2 | 0,225 | 148,03<br>29,25 | 4,93<br>1,85 | 33 | 7 | 1 | 7<br>107 | 0,186<br>0,009 | | |
| 426 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 0,011 | 8390 | | 92 | | | | | | |
| 427 30-18-40 | Кольцо КО-6 | шт | 1 | 784 | | 784 | | | | | | |
| 428 8-6-61 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 ммК=1,010 | м | 7,07 | 196 | | 1386 | | | | | | |
| 429 8-6-63 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х3 ммК=1,010 | м | 181,8 | 231 | | 41996 | | | | | | |
| 430 9-1-109 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа, Dy20 мм | шт | 181,8 | 231 | | 41996 | | | | | | |
| 431 9-1-112 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 Мпа, Dy 40 мм | шт | 4 | 4440 | | 17760 | | | | | | |
| 432 Е26-23-5 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при | м | 187 | 157,73<br>33,08 | 9,17<br>3,38 | 29496 | 6186 | 1715<br>632 | 6136<br>90 | 0,209<br>0,017 | 39<br>3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Е47-27-4 | Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники, разработанного вручную К=-2,000 | м2 | -48 | 30,11<br>30,11 | | -1445 | -1445 | -1677<br>116 | 0,2173 | -10 |
| 448 | Е47-28-1 | Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см | м2 | 24 | 316,04<br>68,04 | | 7585 | 1633 | 1894<br>116 | 0,467 | 11 |
| 449 | Е47-28-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники К=-2,000 | м2 | -48 | 69,9<br>7,9 | | -3355 | -379 | -440<br>116 | 0,0542 | -3 |
| 450 | Е47-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2 | м2 | 24 | 212,95<br>209,63 | | 5111 | 5031 | 5836<br>116 | 1,3501 | 32 |
| 451 | Е47-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2 | м2 | 24 | 212,95<br>209,63 | | 5111 | 5031 | 5836<br>116 | 1,3501 | 32 |
| 452 | 30-12-77 | РозыК=4,000 | шт | 96 | 250 | | 24000 | | | | |
| 453 | Е47-19-11 | Подготовка вручную стандартных позадочных мест для однорядной живой изгороди в естесвенном грунте | м | 300 | 65,25<br>65,25 | | 19575 | 19575 | 22707<br>116 | 0,454 | 136 |
| 454 | Е15-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 472 | 133,23<br>37,8 | 1,19<br>0,45 | 62885 | 17842 | 562<br>212 | 18957<br>105 | 0,233<br>0,0022 | 105<br>1 |
| 455 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | м2 | 472 | 693,15<br>193,05 | 4,92<br>1,87 | 327167 | 91120 | 2322<br>883 | 96602<br>105 | 1,15<br>0,0091 | 543<br>4 |
| 456 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 416,8 | 121,68<br>73,73 | 3,43<br>1,31 | 50716 | 30731 | 1430<br>546 | 32841<br>105 | 0,4552<br>0,0063 | 190<br>3 |
| 457 | Е15-158-1 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | м2 | 416,8 | 101,33<br>17,12 | 1,65<br>0,63 | 42234 | 7136 | 688<br>263 | 7768<br>105 | 0,0924<br>0,003 | 39<br>1 |
| 458 | Е15-179-4 | Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком | м2 | 55,2 | 35,96<br>29,7 | | 1985 | 1639 | | 1721<br>105 | 0,177 | 10 |
| 459 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м3 | 12,8 | 2530,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 32387 | 1584 | 1291<br>490 | 2447<br>118 | 0,85<br>0,18 | 11<br>2 |
| 460 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 12,8 | 7940,17<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 101634 | 2506 | 845<br>319 | 2966<br>105 | 1,35<br>0,1218 | 17<br>2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Е6-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 128 | 58,37<br>51,3 | 0,23<br>0,09 | 7471 | 6566 | 29<br>12 | 6907<br>105 | 0,289<br>0,0004 | 37 |
| 462 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска мет конструкцийК=29,000 | м2 | 3,52263 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 523 | 380 | | 399<br>105 | 0,646<br>0,0001 | 2 |
| 463 | Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4 кг | м | 0,0369 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 3469 | 1220 | 11<br>4 | 1286<br>105 | 198<br>0,56 | 7 |
| 464 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальное армирование) | м | 0,04896 | 8679,65<br>8257,5 | 422,15<br>157,5 | 425 | 404 | 21<br>8 | 486<br>118 | 56,4<br>0,77 | 3 |
| 465 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3 мм | м | 0,00403 | 64100 | | 258 | | | | | |
| 466 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | м | 0,04512 | 41200 | | 1859 | | | | | |
| 467 | Е6-19-1 | Устройствопоясов в опалубке | м | 0,5 | 11081,67<br>1368 | 316,01<br>119,39 | 5541 | 684 | 158<br>60 | 781<br>105 | 8,25<br>0,583 | 4 |
| 468 | 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | м | 0,0217 | 47400 | | 1029 | | | | | |
| 469 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | м | 0,03332 | 53000 | | 1766 | | | | | |
| 470 | Е6-11-7 | Устоновка закладных деталей весом до 4 кг | м | 0,00586 | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 551 | 194 | 2<br>1 | 204<br>105 | 198<br>0,56 | 1 |
| 471 | Е6-14-15 | Монтаж МС1, МС2 | м3 | 0,75 | 12305,43<br>1795,5 | 299,62<br>113,18 | 9229 | 1347 | 225<br>85 | 1503<br>105 | 11,2<br>0,5528 | 8 |
| 472 | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d=10 мм | м | 0,1092 | 50900 | | 5558 | | | | | |
| 473 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,7 | 8378,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 5865 | 137 | 46<br>17 | 147<br>95 | 1,35<br>0,1218 | 1 |
| 474 | Е7-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона | м3 | 3,6 | 12802,77<br>1296 | 418,23<br>152,98 | 46090 | 4666 | 1506<br>551 | 6573<br>126 | 7,92<br>0,6901 | 29<br>2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 475 Е55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 0,23 | 2719,44<br>2319,75 | 399,69<br>63 | 625 | 534 | 92<br>14 | 581<br>106 | 15,88<br>0,54 | 4 |
| 476 Е46-22-1 | Кладка отделных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3 | м3 | 1,46 | 7482,23<br>2295 | 154,03<br>58,5 | 10924 | 3351 | 225<br>85 | 3092<br>90 | 14,63<br>0,28 | 21 |
| 477 Е53-21-4 | Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен | м3 | 3 | 6626,92<br>1044 | 305,59<br>103,36 | 19881 | 3132 | 917<br>310 | 3649<br>106 | 6,7<br>0,396 | 20<br>1 |
| 478 Е11-11-1 | Ремонт стяжки двух крылец | м2 | 5 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | 1109 | 300 | 62<br>23 | 359<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | 2 |
| 479 Е6-36-4 | Железнение поверхности отремонтированных крылечек | м2 | 5 | 66,13<br>59 | 0,29<br>0,11 | 331 | 295 | 1<br>1 | 281<br>95 | 0,33235<br>0,0005 | 2 |
| 480 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (горизонтальные армирование) | m | 0,0063 | 10023,82<br>9496,13 | 527,69<br>196,88 | 63 | 60 | 3<br>1 | 65<br>106 | 64,86<br>0,9625 | |
| 481 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3мм | m | 0,00055 | 64100 | | 35 | | | | | |
| 482 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5мм | m | 0,00575 | 41200 | | 237 | | | | | |
| 483 Е6-18-9 | Устройство перемычек МП1 | м3 | 0,03 | 15781,21<br>2533,16 | 459,39<br>173,54 | 473 | 76 | 14<br>5 | 77<br>95 | 15,065<br>0,8475 | |
| 484 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм | m | 0,00202 | 67700 | | 137 | | | | | |
| 485 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6м | m | 0,0002 | 65000 | | 13 | | | | | |
| 486 Е46-4-2 | Усиление конструктивных элементов дверных проемов | m | 0,0528 | 103738,19<br>32166 | 3209,4<br>1212,75 | 5477 | 1698 | 169<br>64 | 1586<br>90 | 179,48<br>5,92 | 9 |
| 487 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, номальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | m | 0,0528 | 59200 | | 3126 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 Е6-1-22 | Устройство фундамента ФМ1 | м3 | 0,87 | 9759,84<br>672,75 | 441,83<br>166,9 | 8491 | 585 | 384<br>145 | 694<br>95 | 4,14<br>0,81513 | 4<br>1 |
| 489 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм | т | 0,01566 | 67700 | | 1060 | | | | | |
| 490 Е6-1-22 | Устройство фундамента ФМ1 | м3 | 0,52 | 9759,84<br>672,75 | 441,83<br>166,9 | 5075 | 350 | 230<br>87 | 415<br>95 | 4,14<br>0,81513 | 2 |
| 491 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм | т | 0,00975 | 67700 | | 660 | | | | | |
| 492 Е6-1-20 | Устройство деталей опирания перегородок | м3 | 0,71 | 9460,08<br>507,15 | 389,15<br>147,01 | 6717 | 360 | 276<br>104 | 441<br>95 | 3,243<br>0,718 | 2<br>1 |
| 493 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм | т | 0,01742 | 67700 | | 1179 | | | | | |
| 494 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6м | т | 0,00169 | 65000 | | 110 | | | | | |
| 495 Е14-9-1 | Устройство монолитных бетонных приямков | м3 | 0,35 | 11554,83<br>711,56 | 226,1<br>84,66 | 4044 | 249 | 79<br>30 | 265<br>95 | 4,577<br>0,4135 | 2 |
| 496 Е8-12-3 | Установка металлических решеток прияков | т | 0,02012 | 176101,34<br>8021,25 | 2427,46<br>908,44 | 3543 | 161 | 49<br>18 | 190<br>106 | 48,645<br>4,4375 | 1 |
| 497 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов,радиаторов труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера К=29,000: | м2 | 0,58348 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 96 | 72 | | 69<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | |
| 498 Е6-1-1 | Устройство бетонного бортика | м3 | 0,16 | 8424,63<br>225,11 | 82,51<br>31,16 | 1348 | 36 | 13<br>5 | 39<br>95 | 1,5525<br>0,15225 | |
| 499 Е56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 8 | 215,57<br>194,33 | 21,24<br>3,31 | 1725 | 1555 | 170<br>26 | 1708<br>108 | 1,2873<br>0,0289 | 10 |
| 500 Е56-2-2 | Установка оконных переплетов остекленных | м2 | 19 | 74,9<br>68,09 | 6,81<br>1,08 | 1423 | 1294 | 129<br>21 | 1419<br>108 | 0,4611<br>0,0093 | 9 |
| 501 Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотн одностворчатых, площадь поема до 2 м2 | м2 | 3,09 | 510,23<br>250,39 | 23,76<br>7,73 | 1577 | 774 | 73<br>24 | 861<br>108 | 1,49845<br>0,03775 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотн одностворчатых, площадь поема до 2 м2 | м2 | 14,34 | 460,2<br>213,7 | 24,15<br>7,99 | 6599 | 3064 | 346<br>115 | 3433<br>108 | 1,27892<br>0,039 | 18 |
| 503 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой : одноэлементные поворотные | м2 | 3,09 | 6618,00 | | 20450 | | | | | |
| 504 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащи остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 14,34 | 8050 | | 115437 | | | | | |
| 505 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм К=-1,000: | м2 | -17,43 | 2800 | | -48804 | | | | | |
| 506 1-1-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6 И | м2 | 17,43 | 4963,00 | | 86505 | | | | | |
| 507 Е10-22-2 | Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных высотой до 2м | м2 | 6,87 | 225,99<br>108,16 | 6,98<br>2,65 | 1553 | 743 | 48<br>18 | 822<br>108 | 0,6739<br>0,01288 | 5 |
| 508 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300мм | м | 5,4 | 2860,00 | | 15444 | | | | | |
| 509 Е58-18-4 | Устройство подоконных отливов из листовой стали | м | 11,1 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 2815 | 454 | 6<br>1 | 486<br>107 | 0,2612<br>0,0009 | 3 |
| 510 Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 13,3 | 996,29<br>644,33 | 67,78<br>11,29 | 13251 | 8570 | 901<br>150 | 8284<br>95 | 3,852<br>0,0624 | 51<br>1 |
| 511 Е15-64-5 | сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконн и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 13,3 | 214,86<br>162,6 | 7,65<br>2,9 | 2858 | 2163 | 102<br>39 | 2091<br>95 | 0,92644<br>0,01415 | 12 |
| 512 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 13,3 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 4213 | 995 | 35<br>13 | 957<br>95 | 0,92644<br>0,01415 | 12 |
| 513 Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 10 | 320,85<br>290,7 | 30,15<br>2,9 | 3209 | 2907 | 302<br>29 | 3171<br>108 | 1,960<br>0,1870 | 20<br>2 |
| 514 Е56-12-1 | снятие дверных полотен | м2 | 18,9 | 59,88 | 6,55 | 1132 | 1008 | 124 | 1110 | 0,3628 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 53,33 | 1,04 | | | 20 | 108 | 0,0089 | |
| 515 Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружнь и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | м2 | 20,79 | 392,85<br>160,3 | 24,17<br>8,22 | 8167 | 3333 | 502<br>171 | 3784<br>108 | 0,95933<br>0,04013 | 20<br>1 |
| 516 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 20,79 | 12700 | | 264033 | | | | | |
| 517 Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 3,78 | 379,71<br>313,09 | 40,1<br>15,16 | 1435 | 1183 | 152<br>57 | 1340<br>108 | 1,7135<br>0,074 | 6 |
| 518 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | шт | 2 | 25100 | | 50200 | | | | | |
| 519 Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здаі по камню и бетону цементо-известковым раствором | м2 | 7,01 | 996,29<br>644,33 | 67,78<br>11,29 | 6984 | 4517 | 475<br>79 | 4366<br>95 | 3,852<br>0,0624 | 27 |
| 520 Е15-64-5 | сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконнь и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 7,01 | 214,86<br>162,6 | 7,65<br>2,9 | 1506 | 1140 | 54<br>20 | 1102<br>95 | 0,92644<br>0,01415 | 6 |
| 521 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 7,01 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 2221 | 524 | 18<br>7 | 505<br>95 | 0,4485<br>0,00488 | 3 |
| 522 Е62-36-1 | Очистка стен и потолков от известковой окраски | м2 | 189,27 | 25,7<br>25,7 | | 4864 | 4864 | | 4621<br>95 | 0,178 | 34 |
| 523 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухи: растворных смесей толщиной до 2мм | м2 | 45,33 | 166,91<br>117,43 | 4,93<br>1,86 | 7566 | 5323 | 223<br>84 | 5137<br>95 | 0,63653<br>0,00911 | 29 |
| 524 Е15-180-4 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 41,04 | 338,17<br>93,41 | 2,91<br>1,1 | 13878 | 3834 | 119<br>45 | 3685<br>95 | 0,5635<br>0,00538 | 23 |
| 525 Е15-51-1 | улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | м2 | 29,3 | 245,82<br>125,24 | 2,45<br>0,56 | 7203 | 3670 | 72<br>16 | 3502<br>95 | 0,70265<br>0,03275 | 21<br>1 |
| 526 Е15-64-3 | сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 20,93 | 133,6<br>84,79 | 4,29<br>1,64 | 2796 | 1775 | 90<br>34 | 1719<br>95 | 0,52348<br>0,00788 | 11 |
| 527 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 20,93 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 6630 | 1565 | 55<br>21 | 1507<br>95 | 0,4485<br>0,00488 | 9 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 Е15-165-9 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным | м2 | 4,29 | 217,77<br>109,19 | 3,69<br>1,38 | 934 | 468 | 16<br>6 | 451<br>95 | 0,6555<br>0,00675 | 3 |
| 529 Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 114,64 | 1901,64<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 218004 | 43901 | 302<br>113 | 41814<br>95 | 2,3000<br>0,00488 | 264<br>1 |
| 530 Е62-1-1 | окраска внутренних поверхностей известковая | м2 | 8,37 | 25,16<br>22,05 | 0,05<br>0,02 | 211 | 185 | | 175<br>95 | 0,143<br>0,0001 | 1 |
| 531 Е62-36-1 | очистка стен и потолков от изветковой окраски | м2 | 185,81 | 25,7<br>25,7 | | 4775 | 4775 | | 4537<br>95 | 0,178 | 33 |
| 532 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухи: растворных смесей толщиной до 2мм | м2 | 45,31 | 166,91<br>117,43 | 4,93<br>1,86 | 7563 | 5321 | 223<br>84 | 5135<br>95 | 0,63653<br>0,00911 | 29 |
| 533 Е15-51-1 | улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | м2 | 34,41 | 245,82<br>125,24 | 2,45<br>0,56 | 8459 | 4310 | 84<br>19 | 4112<br>95 | 0,70265<br>0,03275 | 24<br>1 |
| 534 Е15-165-9 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным | м2 | 45,31 | 217,77<br>109,19 | 3,69<br>1,38 | 9867 | 4947 | 167<br>63 | 4759<br>95 | 0,6555<br>0,00675 | 30 |
| 535 Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 106,09 | 1901,64<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 201745 | 40627 | 279<br>105 | 38696<br>95 | 2,3<br>0,00488 | 244<br>1 |
| 536 Е62-1-1 | окраска внутренних поверхностей известковая | м2 | 34,41 | 25,16<br>22,05 | 0,05<br>0,02 | 866 | 759 | 2<br>1 | 721<br>95 | 0,143<br>0,0001 | 5 |
| 537 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 2,2665 | 8804,53<br>652,05 | | 19955 | 1478 | | 1640<br>111 | 4,209 | 10 |
| 538 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными маиериалами на битумной мастике | м2 | 45,33 | 265,64<br>98,84 | 11,31<br>4,25 | 12041 | 4480 | 513<br>193 | 5187<br>111 | 0,4784<br>0,04213 | 22<br>2 |
| 539 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляці рулонными материалами на битумной мастике К=3,000: | м2 | 135,99 | 203,1<br>58,48 | 19,93<br>7,45 | 27620 | 7953 | 2710<br>1013 | 9952<br>111 | 0,2887<br>0,02063 | 39<br>3 |
| 540 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм К=-1,000 | м2 | -45,33 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | -10055 | -2721 | -564<br>-212 | -3256<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | -19<br>-1 |
| 541 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 45,33 | 28,18<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | 1277 | 33 | 38<br>14 | 52<br>111 | 0,00506<br>0,00150 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 45,33 | 1580,61<br>199,3 | 19<br>9,21 | 71649 | 9034 | 861<br>417 | 10491<br>111 | 1,2305<br>0,04625 | 56<br>2 |
| 543 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 48,5 | 260,88<br>47,87 | 0,4<br>0,14 | 12653 | 2322 | 19<br>7 | 2585<br>111 | 0,2714<br>0,00075 | 13 |
| 544 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 2,2655 | 8804,53<br>652,05 | | 19947 | 1477 | | 1640<br>111 | 4,209 | 10 |
| 545 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными маиериалами на битумной мастике | м2 | 45,31 | 265,64<br>98,84 | 11,31<br>4,25 | 12036 | 4478 | 512<br>193 | 5185<br>111 | 0,4784<br>0,04213 | 22<br>2 |
| 546 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляци рулонными материалами на битумной мастике К=3,000: | м2 | 135,93 | 203,1<br>58,48 | 19,93<br>7,45 | 27607 | 7949 | 2709<br>1013 | 9948<br>111 | 0,2887<br>0,02063 | 39<br>3 |
| 547 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 45,31 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | 10050 | 2720 | 564<br>212 | 3255<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | 19<br>1 |
| 548 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -45,31 | 28,18<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | -1277 | -33 | -38<br>-14 | -52<br>111 | 0,00506<br>0,00150 | |
| 549 Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 45,31 | 1580,61<br>199,3 | 19<br>9,21 | 71617 | 9030 | 861<br>417 | 10487<br>111 | 1,2305<br>0,04625 | 56<br>2 |
| 550 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 48,48 | 260,88<br>47,87 | 0,4<br>0,14 | 12647 | 2321 | 19<br>7 | 2584<br>111 | 0,2714<br>0,00075 | 13 |
| 551 Е58-2-4 | Разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов | м2 | 205 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 9916 | 9022 | 894<br>139 | 9803<br>107 | 0,2875<br>0,00500 | 59<br>1 |
| 552 Е58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш-стропила со стойками и подкосами из досок | м2 | 205 | 36,77<br>35,1 | 1,67<br>0,29 | 7538 | 7196 | 342<br>59 | 7763<br>107 | 0,2268<br>0,00290 | 46<br>1 |
| 553 Е58-1-4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш-мауэрлаты | м2 | 205 | 11,24<br>9,65 | 1,59<br>0,27 | 2304 | 1978 | 326<br>55 | 2176<br>107 | 0,0673<br>0,0027 | 14<br>1 |
| 554 Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш-обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 205 | 24,15<br>21,51 | 2,64<br>0,45 | 4951 | 4410 | 541<br>92 | 4817<br>107 | 0,1516<br>0,0046 | 31<br>1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 Е10-14-1 | Установка стропильного каркаса кровли пищеблока и прачечной | м3 | 3,8 | 21898,02<br>3907,13 | 417,85<br>157,5 | 83212 | 14847 | 1588<br>599 | 16681<br>108 | 25,415<br>0,775 | 97<br>3 |
| 556 Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил мауэрлатов | м3 | 3,8 | 599,34<br>142,31 | 35,14<br>13,23 | 2277 | 541 | 134<br>50 | 638<br>108 | 0,897<br>0,065 | 3 |
| 557 Е10-3-5 | Устройство карнизов | м2 | 33,39 | 801,95<br>246,85 | 9,43<br>3,58 | 26777 | 8242 | 315<br>120 | 9031<br>108 | 1,645<br>0,017 | 55<br>1 |
| 558 Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным | м2 | 33,39 | 179,35<br>101,95 | 2,01<br>0,76 | 5988 | 3404 | 67<br>25 | 3258<br>95 | 0,6118<br>0,00375 | 20 |
| 559 Е12-15-3 | Устройство прокладка пароизоляции | м2 | 205 | 80,97<br>13,33 | 1,24<br>0,48 | 16599 | 2733 | 254<br>98 | 3029<br>107 | 0,07981<br>0,00225 | 16 |
| 560 Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 205 | 1921,5<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 393908 | 64347 | 2101<br>789 | 69696<br>107 | 1,9665<br>0,0188 | 403<br>4 |
| 561 Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 205 | 133,09<br>7,45 | 0,69<br>0,25 | 27283 | 1527 | 141<br>51 | 1705<br>108 | 0,04635<br>0,00125 | 10 |
| 562 Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настила по фермам | м2 | 205 | 21,42<br>5,38 | 1,14<br>0,43 | 4391 | 1103 | 234<br>88 | 1286<br>108 | 0,03335<br>0,0021 | 7 |
| 563 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 37,8 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 27940 | 6661 | 59<br>22 | 7151<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 42 |
| 564 Е7-20-1 | Установка арматурных стыковых накладок | т | 0,1461 | 94709,71<br>36742,5 | 3043,21<br>1150,31 | 13837 | 5368 | 445<br>168 | 6976<br>126 | 195,5<br>5,6125 | 29<br>1 |
| 565 Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | т | 2 | 3246,04<br>1107,45 | 102,01<br>39,38 | 6492 | 2215 | 204<br>79 | 2478<br>108 | 6,992<br>0,1875 | 14 |
| 566 6-1-152 | Слуховые окна с решеткой | м2 | 1 | 3960 | | 3960 | | | | | |
| 567 1-1-812 | Завертка оцинкованная | шт | 2 | 57 | | 114 | | | | | |
| 568 1-1-808 | Скобянные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий | комплект | 2 | 483 | | 966 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 Е58-18-4 | Устройство подоконных отливов из листовой стали 6шт по 3 м | м | 18 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 4566 | 735 | 10<br>2 | 789<br>107 | 0,2612<br>0,0009 | 5 |
| 570 Е6-1-13 | Устройство бетонных столбиков | м3 | 0,045 | 9944,1<br>887,51 | 119,96<br>45,31 | 447 | 40 | 5<br>2 | 40<br>95 | 5,635<br>0,22138 | |
| 571 Е8-6-1 | Кладка кирпичного парапета | м3 | 6,8 | 7113,16<br>804,71 | 419,8<br>157,5 | 48369 | 5472 | 2855<br>1071 | 6936<br>106 | 5,221<br>0,7625 | 36<br>5 |
| 572 Е9-1-1 | Монтаж каркасов козырька К1К=1,040: | m | 0,28454 | 9884,43<br>4243,5 | 4187,55<br>1038,55 | 2813 | 1207 | 1192<br>296 | 1217<br>81 | 23<br>3,65 | 7<br>1 |
| 573 1-4-85 | Сталь угловая 50х50мм К=1,040: | m | 0,28454 | 47200 | | 13430 | | | | | |
| 574 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115К=29,000: | м2 | 8,25166 | 20,98<br>4,78 | 0,03 | 173 | 39 | | 32<br>81 | 0,0245 | |
| 575 Е12-7-5 | Устройство кровельного покрытия козырьков металлочерепицей | м2 | 5,6 | 1840,67<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 10308 | 1758 | 57<br>22 | 1904<br>107 | 1,9665<br>0,01875 | 11 |
| 576 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованної стали К=2,000: | м2 | 4 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 2957 | 705 | 6<br>2 | 757<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 4 |
| 577 Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки К=2,000: | м2 | 5,6 | 714,69<br>96,77 | 6,85<br>2,59 | 4002 | 542 | 38<br>15 | 601<br>108 | 0,6049<br>0,01263 | 3 |
| 578 Е9-53-1 | Монтаж конструкций лестниц | m | 0,07154 | 17023,18<br>14826,38 | 1416,44<br>497,81 | 1218 | 1061 | 101<br>36 | 888<br>81 | 94,415<br>2,4375 | 7 |
| 579 2-1-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей масса до0,1т | m | 0,07154 | 154400 | | 11046 | | | | | |
| 580 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п белилами с добавлением колера К=29,000: | м2 | 2,07466 | 164,61<br>124,2 | 0,09<br>0,03 | 342 | 258 | | 245<br>95 | 0,7429<br>0,00013 | 2 |
| 581 Е10-5-1 | Установка деревянных лестниц | м3 | 0,024 | 23143,99<br>4010,63 | 395,71<br>149,06 | 555 | 96 | 9<br>4 | 108<br>108 | 25,875<br>0,725 | 1 |
| 582 Е15-165-1 | Улучшенная окраска деревянных лестниц колером масляным разбеленным | м2 | 3,06 | 179,35<br>101,95 | 2,01<br>0,76 | 549 | 312 | 6<br>2 | 299<br>95 | 0,6118<br>0,00375 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 Е8-35-2 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ | м2 | 131 | 161,14<br>79,44 | 0,78<br>0,29 | 21109 | 10407 | 102<br>38 | 11071<br>106 | 0,50025<br>0,00138 | 66 |
| 584 Е15-52-2 | Штукатурка наружных стен- Шуба цементно известковь раствором | м2 | 3,65 | 680,15<br>470,93 | 3,43<br>0,9 | 2483 | 1719 | 13<br>3 | 1636<br>95 | 2,3<br>0,03813 | 8 |
| 585 Е15-158-1 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | м2 | 131 | 104,31<br>19,69 | 2,06<br>0,79 | 13665 | 2579 | 270<br>103 | 2549<br>95 | 0,10626<br>0,00375 | 14 |
| 586 Е15-51-1 | улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором | м2 | 23,66 | 245,82<br>125,24 | 2,45<br>0,56 | 5816 | 2963 | 58<br>13 | 2828<br>95 | 0,70265<br>0,03275 | 17<br>1 |
| 587 Е15-179-4 | Двухслойная окраска цоколя кузбасским лаком | м2 | 23,66 | 40,42<br>34,16 | | 956 | 808 | | 768<br>95 | 0,20355 | 5 |
| 588 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м3 | 5,258 | 2574,05<br>142,31 | 126,11<br>47,81 | 13534 | 748 | 663<br>251 | 1060<br>106 | 0,9775<br>0,22500 | 5<br>1 |
| 589 Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 5,258 | 7986,03<br>225,11 | 82,51<br>31,16 | 41991 | 1184 | 434<br>164 | 1280<br>95 | 1,5525<br>0,15225 | 8<br>1 |
| 590 Е6-36-4 | Железнение поверности отмостки | м2 | 52,58 | 66,13<br>59 | 0,29<br>0,11 | 3477 | 3102 | 15<br>6 | 2953<br>95 | 0,33235<br>0,0005 | 17 |
| | **Электротехнические оборудование** | | | | | | | | | | |
| 591 Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный | шт | 1 | 166,9<br>158 | 5,4<br>2,3 | 167 | 158 | 5<br>2 | 138<br>86 | 1<br>0,013 | 1 |
| 592 99-1-78 | Счетчик СА4У-Э720 | шт | 1 | 6653,73 | | 6654 | | | | | |
| 593 Ц8-53-1 | Транформатор тока, напряжения до 10кВ | шт | 3 | 493,6<br>347 | 18,6<br>4,5 | 1481 | 1041 | 56<br>14 | 907<br>86 | 2<br>0,026 | 6 |
| 594 80-5-6 | Трансформатор тока Т-0,66 | шт | 3 | 687,39 | | 2062 | | | | | |
| 595 Ц8-526-2 | Автомат одно-, твух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А | шт | 1 | 862<br>340 | 28<br>4,5 | 862 | 340 | 28<br>5 | 296<br>86 | 2<br>0,026 | 2 |
| 596 18-1-35 | Выключатель автоматический | шт | 1 | 1160 | | 1160 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 Ц8-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт, устанавливаемый в нише высота и ширина до 700х850мм | шт | 1 | 1245,7<br>261 | 66,7<br>13,5 | 1246 | 261 | 67<br>14 | 236<br>86 | 2<br>0,079 | 2 |
| 598 80-5-5 | Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11 | шт | 1 | 7525,98 | | 7526 | | | | | |
| 599 Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата емкостью 0,25м3 | м3 | 99,4 | 33,67<br>1,57 | 32,1<br>12,33 | 3347 | 156 | 3191<br>1226 | 1202<br>87 | 0,0109<br>0,0498 | 1<br>5 |
| 600 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м | м3 | 99,4 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 644 | | 644<br>209 | 182<br>87 | 0,0109<br>0,00806 | 1<br>1 |
| 601 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 143 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 5248 | 1258 | 3975<br>987 | 1931<br>86 | 0,06<br>0,04 | 9<br>6 |
| 602 Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 1 | м | 203 | 11,2<br>3,3 | 7,9<br>2 | 2274 | 670 | 1604<br>406 | 925<br>86 | 0,02<br>0,011 | 4<br>2 |
| 603 Е1-164-1 | Земля для подсыпки | м3 | 9 | 167,4<br>167,4 | | 1507 | 1507 | | 1537<br>102 | 1,18 | 11 |
| 604 Ц8-141-3 | Кабель до 35кВт прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг | м | 276 | 31,5<br>19,8 | 7,5<br>1,6 | 8694 | 5465 | 2070<br>442 | 5080<br>86 | 0,12<br>0,009 | 33<br>2 |
| 605 Ц8-148-1 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг | м | 70 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 1939 | 1379 | 147<br>35 | 1216<br>86 | 0,1<br>0,003 | 7 |
| 606 Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 143 | 32,4<br>8,6 | 23,7<br>5,9 | 4633 | 1230 | 3389<br>844 | 1783<br>86 | 0,06<br>0,034 | 9<br>5 |
| 607 Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 | м | 133 | 18,8<br>4,5 | 14,2<br>3,5 | 2500 | 599 | 1889<br>466 | 915<br>86 | 0,03<br>0,021 | 4<br>3 |
| 608 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные М-75 | 1000шт | 2,288 | 12200 | | 27914 | | | | | |
| 609 16-1-532 | Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000в, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70мм2 | 1000м | 0,346 | 861600 | | 298114 | | | | | |
| 610 Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из азбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | канало-км | 0,07 | 229872,38<br>27450 | | 16091 | 1922 | | 1902<br>99 | 175,00 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 Ц8-158-12 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6мм2, количество жил до 4 | шт | 4 | 120,1<br>56,3 | | 480 | 225 | | 194<br>86 | | |
| 612 16-10-5 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой оболочке, с зашитными покровами или без них , на напряжение до 1кВ, тип КВТ п-3-1-1УЗ | комплект | 4 | 3160 | | 12640 | | | | | |
| 613 Ц8-411-4 | Ввод | ввод | 2 | 186,9<br>90 | | 374 | 180 | | 155<br>86 | 1 | 2 |
| 614 Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата еикостью 0,25м3 | м3 | 161,7 | 33,67<br>1,57 | 32,1<br>12,33 | 5444 | 254 | 5191<br>1994 | 1955<br>87 | 0,0109<br>0,0498 | 2<br>8 |
| 615 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м | м3 | 161,7 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 1048 | | 1048<br>340 | 295<br>87 | 0,00806 | 1 |
| 616 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 199 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 7303 | 1751 | 5532<br>1373 | 2687<br>86 | 0,06<br>0,04 | 12<br>8 |
| 617 Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 1 | м | 23 | 11,2<br>3,3 | 7,9<br>2 | 258 | 76 | 182<br>46 | 105<br>86 | 0,02<br>0,011 | 0<br>0 |
| 618 Е1-164-1 | Земля для подсыпки траншею | м3 | 12 | 167,4<br>167,4 | | 2009 | 2009 | | 2049<br>102 | 1,18 | 14 |
| 619 Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 185 | 32,4<br>8,6 | 23,7<br>5,9 | 5994 | 1591 | 4385<br>1092 | 2307<br>86 | 0,06<br>0,034 | 11<br>6 |
| 620 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные М-75 | 1000шт | 1,592 | 12200 | | 19422 | | | | | |
| 621 Ц8-141-3 | Кабель до 35кВт прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг | м | 185 | 31,5<br>19,8 | 7,5<br>1,6 | 5828 | 3663 | 1388<br>296 | 3405<br>86 | 0,12<br>0,009 | 22<br>2 |
| 622 Ц8-148-3 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 3кг | м | 37 | 45<br>32,2 | 6,7<br>1,6 | 1665 | 1191 | 248<br>59 | 1076<br>86 | 0,19<br>0,009 | 7 |
| 623 16-1-553 | Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000в, марка АВЬбШв, число жил и сечение 5х4мм2 | 1000м | 0,222 | 142700 | | 31679 | | | | | |
| 624 Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из азбестоцементных труб | канало-км | 0,037 | 229872,38 | | 8505 | 1016 | | 1005 | 175 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | | | 27450 | | | | | 99 | | |
| 625 Е1-165-7 | Копание вручную ям без креплений с откосами глубинс до 1,5м в грунтах 3 группы для стоек и столбов | м3 | 15 | 389,25<br>389,25 | | 5839 | 5839 | | 5956<br>102 | 2,48 | 37 |
| 626 Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и я грунтов 3группы | м3 | 4,8 | 167,18<br>167,18 | | 802 | 802 | | 819<br>102 | 1,21 | 6 |
| 627 Е6-1-2 | Бетонирование стоек опор | м3 | 2,1 | 9718,94<br>695,25 | 98,32<br>37,15 | 20410 | 1460 | 206<br>78 | 1461<br>95 | 4,41<br>0,1814 | 9 |
| 628 Е33-204-1 | Установка стальных опор массой до 0,5т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах с поля | опора | 12 | 4796,83<br>1977,75 | 1831,4<br>625,01 | 57562 | 23733 | 21977<br>7500 | 29671<br>95 | 12,00<br>2,34 | 144<br>28 |
| 629 2-1-41 | Конструкции опор освещения К=12,000 | т | 0,47712 | 147100 | | 70184 | | | | | |
| 630 Е3-115-2 | Установка светильников с люминесцентными лампами :ветильник | | 12 | 1745,38<br>333 | 1411,25<br>239,85 | 20945 | 3996 | 16935<br>2878 | 6530<br>95 | 2,01<br>0,81 | 24<br>10 |
| 631 17-3-15 | Светильник | шт | 12 | 5930 | | 71160 | | | | | |
| 632 17-6-83 | Лампы ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ12 | шт | 12 | 496 | | 5952 | | | | | |
| 633 Ц8-545-5 | Коробка с зажимами устанавливаемая на конструкции н стене или колонне для кабелей или проводов сечением до 10мм2, количество зажимов до 4 | шт | 12 | 688,6<br>347 | 22,6<br>2,3 | 8263 | 4164 | 271<br>28 | 3605<br>86 | 2<br>0,013 | 24 |
| 634 18-3-55 | Коробка протяжная тип У996 У2 | шт | 12 | 505 | | 6060 | | | | | |
| 635 Е33-254-2 | Окраска масляной краской стальных трубчатыхх опор | т | 0,47712 | 3589,37<br>497,25 | 2776,32<br>447,12 | 1713 | 237 | 1325<br>213 | 428<br>95 | 2,97<br>1,44 | 1<br>1 |
| 636 Ц8-148-1 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг К=12,000: | м | 42 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 1163 | 827 | 88<br>21 | 730<br>86 | 0,1<br>0,003 | 4 |
| 637 16-7-158 | Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450В с алюминевыми жилами плоские , марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5мм2 К=12,000: | 1000м | 0,042 | 13300 | | 559 | | | | | |
| 638 1-7-6 | Ответвителный сжим прим К=12,000: | 1000шт | 0,36 | 7100 | | 2556 | | | | | |
| 639 Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами | м3 | 50,4 | 33,67 | 32,1 | 1697 | 79 | 1618 | 609 | 0,0109 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Драглайн или Обратная лопата еикостью 0,25м3 | | | 1,57 | 12,33 | | | 621 | 87 | 0,0498 | 3 |
| 640 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт с перемещением до 5м | м3 | 50,4 | 6,48 | 6,48<br>2,1 | 327 | | 327<br>106 | 92<br>87 | 0,00806 | |
| 641 Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 73 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 2679 | 642 | 2029<br>504 | 986<br>86 | 0,06<br>0,04 | 4<br>3 |
| 642 Ц8-141-3 | Кабель до 35кВт прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг | м | 70 | 31,5<br>19,8 | 7,5<br>1,6 | 2205 | 1386 | 525<br>112 | 1288<br>86 | 0,12<br>0,009 | 8<br>1 |
| 643 Ц8-148-1 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг К=12,000: | м | 30 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 831 | 591 | 63<br>15 | 521<br>86 | 0,1<br>0,003 | 3 |
| 644 Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 70 | 32,4<br>8,6 | 23,7<br>5,9 | 2268 | 602 | 1659<br>413 | 873<br>86 | 0,06<br>0,034 | 4<br>2 |
| 645 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные М-75 | 1000шт | 0,584 | 12200 | | 7125 | | | | | |
| 646 16-1-553 | Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000в, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95мм2 | 1000м | 0,1 | 790100 | | 79010 | | | | | |
| 647 Е34-101-1 | Устройство трубопроводов из азбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | канало-км | 0,03 | 229872,38<br>27450 | | 6896 | 824 | | 815<br>99 | 175 | 5 |
| 648 Ц8-158-12 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечени одной жилы до 6мм2, количество жил до 4 | шт | 2 | 120,1<br>56,3 | | 240 | 113 | | 111<br>99 | | |
| 649 16-10-5 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминевыми или медными жилами, с пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них , на напряжение до 1кВ, тип КВТ п-3-1-1УЗ | комплект | 2 | 3160 | | 6320 | | | | | |
| 650 Ц8-411-4 | Ввод | Ввод | 2 | 186,9<br>90 | | 374 | 180 | | 155<br>86 | 1 | 2 |
| | **Внутренная отделка здании блока А** | | | | | | | | | | |
| 651 Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 138,97 | 907,1<br>324,35 | 3,58<br>1,18 | 126060 | 45075 | 498<br>164 | 42977<br>95 | 1,8745<br>0,00575 | 260<br>1 |
| 652 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание поверхностей потолков из | м2 | 151,84 | 166,91 | 4,93 | 25344 | 17831 | 749 | 17207 | 0,63653 | 97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сухих растворных смесей толщиной до 2мм | | | 117,43 | 1,86 | | | 282 | 95 | 0,00911 | 1 |
| 653 Е15-180-4 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 151,84 | 338,17<br>93,41 | 2,91<br>1,1 | 51348 | 14183 | 442<br>167 | 13633<br>95 | 0,5635<br>0,00538 | 86<br>1 |
| 654 Е57-23-5 | Устройство галтелей поливинилхлоридных | м | 165,4 | 178,36<br>15,12 | 0,09<br>0,02 | 29501 | 2501 | 15<br>3 | 2780<br>111 | 0,5635<br>0,0001 | 93 |
| 655 Е15-51-1 | улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором | м2 | 370,71 | 245,82<br>125,24 | 2,45<br>0,56 | 91128 | 46428 | 908<br>208 | 44304<br>95 | 0,70265<br>0,03275 | 260<br>12 |
| 656 Е15-64-3 | сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 2мм | м2 | 370,71 | 133,6<br>84,79 | 4,29<br>1,64 | 49527 | 31433 | 1590<br>608 | 30438<br>95 | 0,52348<br>0,00788 | 194<br>3 |
| 657 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 248,94 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 78859 | 18616 | 655<br>246 | 17919<br>95 | 0,4485<br>0,00488 | 112<br>1 |
| 658 Е15-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным | м2 | 121,77 | 185,33<br>90,05 | 2,35<br>0,9 | 22568 | 10965 | 286<br>110 | 10521<br>95 | 0,5382<br>0,00438 | 66<br>1 |
| 659 Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 31,02 | 1901,64<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 58989 | 11879 | 82<br>31 | 11314<br>95 | 2,3<br>0,00488 | 71 |
| 660 Е10-22-2 | Установка подоконных досок ПХВ в проемы каменных высотой до 2м | м2 | 11,52 | 225,99<br>108,16 | 6,98<br>2,65 | 2603 | 1246 | 80<br>31 | 1379<br>108 | 0,6739<br>0,01288 | 8 |
| 661 6-1-195 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300мм | м | 8,4 | 2860 | | 24024 | | | | | |
| 662 Е58-18-4 | Устройство подоконных отливов из листовой стали | м | 8,4 | 253,64<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 2131 | 343 | 5<br>1 | 368<br>107 | 0,2612<br>0,0009 | 2 |
| 663 Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри зда по камню и бетону цементо-известковым раствором | м2 | 12,42 | 996,29<br>644,33 | 67,78<br>11,29 | 12374 | 8003 | 842<br>140 | 7736<br>95 | 3,852<br>0,0624 | 48<br>1 |
| 664 Е15-64-5 | сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 12,42 | 214,86<br>162,6 | 7,65<br>2,9 | 2669 | 2019 | 95<br>36 | 1953<br>95 | 0,92644<br>0,01415 | 12 |
| 665 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 12,42 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 3934 | 929 | 33<br>12 | 894<br>95 | 0,4485<br>0,00488 | 6 |
| 666 Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 6 | 320,85<br>290,7 | 30,15<br>2,9 | 1925 | 1744 | 181<br>17 | 1903<br>108 | 1,960<br>0,1870 | 12<br>1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 Е56-12-1 | снятие дверных полотен | м2 | 11,34 | 59,88<br>53,33 | 6,55<br>1,04 | 679 | 605 | 74<br>12 | 666<br>108 | 0,3628<br>0,0089 | 4 |
| 668 Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3м2 | м2 | 14,94 | 446,86<br>174,4 | 128,16<br>44,59 | 6676 | 2606 | 1915<br>666 | 3533<br>108 | 1,03385<br>0,17413 | 15<br>3 |
| 669 6-2-11 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П: ДО 21-10П внутренние | м2 | 13,23 | 3640 | | 48157 | | | | | |
| 670 6-4-2 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП: ДС 19-9ГТП | м2 | 1,71 | 12300 | | 21033 | | | | | |
| 671 Е10-90-2 | Установка металических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 3,78 | 379,71<br>313,09 | 40,1<br>15,16 | 1435 | 1183 | 152<br>57 | 1340<br>108 | 1,7135<br>0,074 | 6 |
| 672 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные | шт | 2 | 25100 | | 50200 | | | | | |
| 673 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 8 | 1380 | | 11040 | | | | | |
| 674 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуны | шт | 8 | 844 | | 6752 | | | | | |
| 675 Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 18,65 | 996,29<br>644,33 | 67,78<br>11,29 | 18581 | 12017 | 1264<br>211 | 11616<br>95 | 3,852<br>0,0624 | 72<br>1 |
| 676 Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 18,65 | 214,86<br>162,6 | 7,65<br>2,9 | 4007 | 3032 | 143<br>54 | 2932<br>95 | 0,92644<br>0,01415 | 17 |
| 677 Е15-180-3 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 18,65 | 316,78<br>74,78 | 2,63<br>0,99 | 5908 | 1395 | 49<br>18 | 1342<br>95 | 0,4485<br>0,00488 | 8 |
| 678 Е10-92-2 | Установка перегородок из ПХВ профилей | м2 | 12,4 | 352,51<br>142,88 | 25,52<br>8,91 | 4371 | 1772 | 316<br>110 | 2033<br>108 | 0,85503<br>0,0435 | 11<br>1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 6-1-191 | Перегородки из ПХВ профилей, прим. | м2 | 12,4 | 13000 | | 161200 | | | | | |
| 680 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 1,427 | 8804,53<br>652,05 | | 12564 | 930 | | 1033<br>111 | 4,209 | 6 |
| 681 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 28,54 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | 6330 | 1713 | 355<br>134 | 2050<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | 12<br>1 |
| 682 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000; | м2 | -28,54 | 28,18<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | -804 | -21 | -24<br>-9 | -33<br>111 | 0,00506<br>0,0015 | |
| 683 Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 28,54 | 1580,61<br>199,3 | 19<br>9,21 | 45111 | 5688 | 542<br>263 | 6605<br>111 | 1,2305<br>0,04625 | 35<br>1 |
| 684 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керемических | м | 30,54 | 260,88<br>47,87 | 0,4<br>0,14 | 7967 | 1462 | 12<br>4 | 1628<br>111 | 0,2714<br>0,00075 | 8 |
| 685 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 0,846 | 8804,53<br>652,05 | | 7449 | 552 | | 612<br>111 | 4,209 | 4 |
| 686 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 16,92 | 265,64<br>98,84 | 11,3<br>4,25 | 4495 | 1672 | 191<br>72 | 1936<br>111 | 0,4784<br>0,04213 | 8<br>1 |
| 687 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 16,92 | 203,1<br>58,48 | 19,93<br>7,45 | 3436 | 989 | 337<br>126 | 1238<br>111 | 0,28865<br>0,02063 | 5 |
| 688 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 16,92 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | 3753 | 1016 | 210<br>79 | 1215<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | 7 |
| 689 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000; | м2 | -16,92 | 28,18<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | -477 | -12 | -14<br>-5 | -19<br>111 | 0,00506<br>0,0015 | |
| 690 Е11-27-6 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 | 16,92 | 1580,61<br>199,3 | 19<br>9,21 | 26744 | 3372 | 321<br>156 | 3916<br>111 | 1,2305<br>0,04625 | 21<br>1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керемических | м | 18,18 | 260,88<br>47,87 | 0,4<br>0,14 | 4743 | 870 | 7<br>3 | 969<br>111 | 0,2714<br>0,00075 | 5 |
| 692 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 3,5 | 8804,53<br>652,05 | | 30816 | 2282 | | 2533<br>111 | 4,209 | 15 |
| 693 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 70 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | 15527 | 4202 | 871<br>328 | 5028<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | 29<br>2 |
| 694 Е11-35-3 | Устройство покрытий из ДСП | М2 | 70 | 660,21<br>90,83 | 6,08<br>2,28 | 46215 | 6358 | 426<br>160 | 7235<br>111 | 0,57155<br>0,01113 | 40<br>1 |
| 695 Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 70 | 935,07<br>67,28 | 6,13<br>2,31 | 65455 | 4710 | 429<br>162 | 5407<br>111 | 0,4393<br>0,01125 | 31<br>1 |
| 696 Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | м | 75,46 | 125,78<br>18,61 | 0,2<br>0,09 | 9491 | 1404 | 15<br>7 | 1566<br>111 | 0,10339<br>0,00038 | 8 |
| 697 Е11-2-9 | Устройство бетонного постилающего слоя с уплотнением трамбовками далее следуют теплые полы (В разделе ОВ) | м3 | 1,819 | 8804,53<br>652,05 | | 16015 | 1186 | | 1317<br>111 | 4,209 | 8 |
| 698 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 36,38 | 221,81<br>60,03 | 12,44<br>4,68 | 8069 | 2184 | 453<br>170 | 2613<br>111 | 0,4094<br>0,02275 | 15<br>1 |
| 699 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=-1,000; | м2 | -36,38 | 28,18<br>0,72 | 0,84<br>0,31 | -1025 | -26 | -31<br>-11 | -42<br>111 | 0,00506<br>0,0015 | |
| 700 Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 36,38 | 935,07<br>67,28 | 6,13<br>2,31 | 34018 | 2448 | 223<br>84 | 2810<br>111 | 0,4393<br>0,01125 | 16 |
| 701 Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 | м | 39,25 | 125,78<br>18,61 | 0,2<br>0,09 | 4937 | 730 | 8<br>4 | 815<br>111 | 0,10339<br>0,00038 | 4 |
| 702 Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов К=1,070; | м | 148,6551 | 5,64<br>5,45 | 0,19<br>0,02 | 838 | 810 | 28<br>3 | 903<br>111 | 0,0377<br>0,0003 | 6 |
| 703 Е57-2-1 | Разборка дощатого полов | м2 | 138,93 | 51,33<br>46,44 | 4,89<br>0,83 | 7131 | 6452 | 679<br>115 | 7290<br>111 | 0,336<br>0,0086 | 47<br>1 |
| 704 Е57-1-2 | Разборка лаг из досок и брусков | м2 | 138,93 | 11,07<br>11,03 | 0,04<br>0,02 | 1538 | 1532 | 6<br>3 | 1704<br>111 | 0,0767<br>0,0001 | 11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20,48 | 0,05 | | | 7 | 111 | 0,0001 | |
| 345 Е1-162-2 | Разрботка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы | м3 | 73,44 | 338,96<br>338,96 | | 24893 | 24893 | | 25391<br>102 | 2,1735 | 160 |
| 346 Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции | м3 | 36,72 | 6709,76<br>574,43 | 327,33<br>123,75 | 246382 | 21093 | 12020<br>4544 | 28457<br>111 | 3,956<br>0,6 | 145<br>22 |
| 347 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлаванов и ям грунтом 2 группы | м3 | 36,72 | 154,22<br>154,22 | | 5663 | 5663 | | 5776<br>102 | 1,1178 | 41 |
| | Итого в баз. Ценах 2001г | | | | | 10500434 | | | 960432 | | |
| | Накладные расходы в з/п | | | | | 960432 | | | | | |
| | Итого с нокладными расходами | | | | | 11460866 | | | | | |
| | Непредвиденные затраты | | | | | 687652 | | | | | |
| | Итого прямых затрат | | | | | 12148518 | | | | | |
| | Затраты в зимнее время (1,35%) | | | | | 164004 | | | | | |
| | Доп.отпуска рабочим 0,4% | | | | | 485940 | | | | | |
| | Выслуга лет 1% | | | | | 121485 | | | | | |
| | Итого в базисных ценах 2001 г. | | | | | 12919947 | | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2014 года | | | | | 28863161 | | | | | |
| | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 577263 | | | | | |
| | Итого: | | | | | 29441024 | | | | | |
| | НДС 12% | | | | | 3532922 | | | | | |
| | **Всего :** | | | | | **32973946** | | | | | |

**Заказчик** **Подрядчик**

Представитель техн. надзора

Имашев А.

№_____ «_____» _____ 2014 г.

Утвержден постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

# АКТ
## государственной приемочной комиссии
## о приемке построенного объекта в эксплуатацию

**"24"декабря 2014 г.** **с. Кокжиде**

Государственная приемочная комиссия назначенная постановлением акима Балхашского района №107 от «02» июня 2014 года в составе:

в составе:

| | |
|---|---|
| Председатель государственной приемочной комиссии | Рахымбаев Б.Р. заместитель акима Балхашского района |
| Заместитель председателя | Абдибеков Д. Т. заместитель руководителя ДГАСК и Л по Алматинской области. |
| Члены комиссии: | |
| Заказчик (застройщик) | Мусаев Д.Ж. руководитель отдела строительства Балхашского района |
| Эксплуатационная организация | Нурпеисова Н.О. руководитель отдела образования Балхашского района |
| Генеральный подрядчик | Ибраев А. директор ТОО «Балкаш жолдары» |
| Генеральный проектировщик | Кожабеков М. директор ТОО «ЦентрПроект Баканас» |
| Отдел архитектуры и градостроительства | Абдрахманов Д. руководитель отдела архитектуры и градостроительства Балхашского района |
| Управление по защите прав потребителей | Алипбаева Г.Ж. руководитель управления |
| Отдел по ЧС | Капасбеков Е. начальник отдела по ЧС Балхашского района |
| Центр занятости Балхашского района | Жусанбаев Н. |
| ТОО УКС (технадзор) | Имашев А. |

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком, совместно с подрядчиком ТОО «Балкаш жолдары» предъявлен к приемке объект **«Реконструкция детского сада «Балдырган» в с. Кокжиде Балхашского района Алматинской области»** по адресу: Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде, ул. Мектеп 1А.
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № (наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Балкаш жолдары» выполнившим реконструкцию здания детского сада.
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ЦентрПроект Баканас» выполнившим рабочий проект из четырех частей: Рабочие чертежи и сметная документация из трех книг.
5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Балхашского района»
6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту ТОО «ЦентрПроект Баканас»
7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Балхашского района» 29 декабря 2012 года.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   **начало работ 06.2014 г.; окончание работ 12.2014 г.**
   при продолжительности строительства по проекту - восемь месяцев;
   фактически шесть месяцев.
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Рабочий проект **«Реконструкция детского сада «Балдырган» в с. Кокжиде Балхашского района Алматинской области»** в виде чертежей, сметная документация: Книга-1; Кникга-2; Книга-3, акты на скрытые работы.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 733,5 | 733,5 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 4732,9 | 4732,9 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание одноэтажное, состоит из двух блоков «А» и «Б». Блок «А» с несущими, саманными стенами в продольном и поперечном направлении толщиной 520 мм., перекрытие – деревянное, с утеплением из минеральной ваты. Блок

«Б» сложной формы с несущими кирпичными стенами, перекрытие из пустотных железобетонных плит с утеплением из минеральной ваты. Планировочная структура предусмотрена, исходя из принципа групповой изоляции. Групповая ячейка является местом основного пребывания детей. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальная, буфетная и сан.узел.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены.
14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| Асфальтобетонное покрытие | $м^2$ | 1334 | 31.12.2014 г. |
| Покрытие площадок песчанно-гравийное | $м^2$ | 379 | 31.12.2014 г. |
| Покрытие площадок травяное и грунтовое | $м^2$ | 497 | 31.12.2014 г. |

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего - 134357,728 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ - 96414,878 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - 15004,46 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 134357,728 тыс. тенге, в том числе:
    стоимость строительно-монтажных работ 96414,878 тыс тенге;
    стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 15004,46 тыс. тенге.
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно-строительных. (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция детского сада «Балдырган» в с. Кокжиде Балхашского района Алматинской области»** по адресу: Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде, ул. Мектеп 1А.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

| | |
|---|---|
| Председатель государственной приемочной комиссии | Рахымбаев Б.Р. |
| Заместитель председателя | Абдибеков Д.Т.. |
| Члены комиссии: | |
| Заказчик (застройщик) | Мусаев Д.Ж. |
| Эксплуатационная организация | Нурпеисова Н.О. |
| Генеральный подрядчик | Ибраев А. |
| Генеральный проектировщик | Кожабеков М. |
| Отдел архитектуры и градостроительства | Абдрахманов Д. |
| Управление по защите прав потребителей | Алипбаева Г.Ж |
| Отдел по ЧС | Капасбеков Е. |
| Центр занятости Балхашского района | Жусанбаев Н. |
| ТОО УКС (технадзор) | Имашев А. |

Копия верна