	Йтого по разделу 1				**299 961**		**75 281**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	9,36	23117,47	2308,84	216 380	21 611	38 337	13,869	130
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	21 397	8 093	130	4,223	40
	м3 кладки	0,5	10339,84	335,84	5 170	168	487	4,54	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	350	63	118	0,61	-
	м3 конструкций колодцев	8,44	21112,73	1538,85	178 191	12 988	24 053	9,655	81
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из		1615,95	576,23	13 639	4 863	130	2,814	24
	м3 кладки	0,12	10339,84	335,84	1 241	40	117	4,54	1
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	84	15	118	0,61	-
	м3	0,0324	10898,17	66,01	353	2	7	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	6	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,324	121,67	9,38	39	3	19	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	16	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	2,604	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,324	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,324	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-

64	Е6-36-4	Железнение поверхности			52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-
			0,324		59,59	0,23	19	0	17	0,289	-
		м2 поверхности									
					51,3	0,09	17	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2					**401 712**		**63 144**		
Раздел3. Трубопроводы											
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42		1769,2	152,52	74 306	6 406	11 511	1,02	43
		м3 основания									
					153,68	57,15	6 455	2 400	130	0,279	12
72	Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,42		59243,95	1984,82	24 882	834	31 244	334	140
		км									
					56475	749,25	23 720	315	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	420		752,83		316 189				
		м									
		Итого по разделу 3					**415 377**		**42 756**		
		Итого по разделам 1-4					**1 117 050**		**181 181**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 376 126**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 788**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 422 914**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 304**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 229**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 692**
Итого с доп.затратами	**1 474 139**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 422 010**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 440**
Итого с налогами	**2 470 450**
НДС 12%	**296 454**
Итого с НДС	**2 766 904**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К105 до К98

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1 746,2	28,04	26,5	48 962	46 273	13 906	0,01066	19
		м3 грунта		1,54	6,67	2 689	11 647	97	0,02316	40
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	1 623,7	3,35	3,35	5 439	5 439	1 827	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 883	97	0,0038	6
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	71,05	1330		94 497				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	56,35	262,72	-	14 804	-	16 729	1,848	104
		м3 грунта		262,72	-	14 804	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	72,52	134,1	-	9 725	-	10 989	0,972	70
		м3 грунта		134,1	-	9 725	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**173 427**		**43 451**		
	Раздел 2. Колодцы								
50	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	7,02	23117,47	2308,84	162 285	16 208	28 753	13,869	97
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	16 048	6 070	130	4,223	30
53	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,4	10339,84	335,84	3 846	125	362	4,54	-
		м3 кладки		699,75	126	260	47	118	0,61	-
54	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
58	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из	0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	20	4	118	0,61	-
59	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0189	10898,17	66,01	206	1	4	1,35	-
		м3		195,75	24,93	4	-	105	0,1218	-
60	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,189	121,67	9,38	23	2	11	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	9	-	123	0,0172	-
61	E11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	1,52	45,49	4,86	69	7	36	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	26	3	123	0,0089	-
62	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,189	291,87	9,95	55	2	13	0,356	-
		м2 стяжки		52,2	3,74	10	1	123	0,0182	-
63	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,189	325,99	13,43	62	3	13	0,366	-
		м2 стяжки								

				52,65	5,04	10	1	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,189	59,59	0,23	11	0	10	0,289	-
		м2 поверхности		51,3	0,09	10	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**211 405**		**35 245**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,5	1769,2	152,52	43 345	3 737	6 715	1,02	25
		м3 основания		153,68	57,15	3 765	1 400	130	0,279	7
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,245	59243,95	1984,82	14 515	486	18 226	334	82
		км		56475	749,25	13 836	184	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	245	752,83		184 443				
		м								
		Итого по разделу 3				**242 304**		**24 941**		
		Итого по разделам 1-4				**627 136**		**103 636**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**774 618**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 337**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**800 955**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**17 621**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 010**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 204**
Итого с доп.затратами	**829 790**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 363 345**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 267**
Итого с налогами	**1 390 612**
НДС 12%	**166 873**
Итого с НДС	**1 557 485**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К23 до К124

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3 798,08	28,04	26,5	106 498	100 649	30 247	0,01066	40
				1,54	6,67	5 849	25 333	97	0,02316	88
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	3 480,58	3,35	3,35	11 660	11 660	3 916	-	-
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	184,15	- 1330	1,16	- 244 920	4 037	97	0,0038	13
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	146,05	262,72	-	38 370	-	43 358	1,848	270
				262,72	-	38 370	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	187,96	134,1	-	25 205	-	28 482	0,972	183
				134,1	-	25 205	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**426 653**		**106 004**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	22,23	23117,47	2308,84	513 901	51 326	91 052	13,869	308
			2286	864,68	50 818	19 222	130	4,223	94
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
	м3 кладки	1,178	10339,84	335,84	12 180	396	1 148	4,54	-
			699,75	126	824	148	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
	м3	1,7145	10898,17	66,01	18 685	113	352	1,35	-
			195,75	24,93	336	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	17,145	121,67	9,38	2 086	161	1 030	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности								
			48,83	3,51	837	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	137,800	45,49	4,86	6 269	670	3 237	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности								
			17,28	1,82	2 381	251	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,145	291,87	9,95	5 004	171	1 180	0,356	-
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	895	64	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	17,145	325,99	13,43	5 589	230	1 217	0,366	-
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	903	86	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	17,145	59,59	0,23	1 022	4	924	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	880	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**564 736**		**100 139**		

Раздел3. Трубопроводы

67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,5	1769,2	152,52	112 344	9 685	17 404	1,02	65
	м3 основания		153,68	57,15	9 759	3 629	130	0,279	18
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,635	59243,95	1984,82	37 620	1 260	47 239	334	212
	км		56475	749,25	35 862	476	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	635	752,83		478 047				
	м								
	Итого по разделу 3				**628 011**		**64 643**		
	Итого по разделам 1-4				**1 619 400**		**270 785**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**2 003 596**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**68 122**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 071 719**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**45 578**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**20 717**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**8 287**				
	Итого с доп.затратами				**2 146 300**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**3 526 372**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**70 527**				
	Итого с налогами				**3 596 899**				
	НДС 12%				**431 628**				
	Итого с НДС				**4 028 527**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
92 131 294	**16 733 563**	**2 721 156**	**27 639 388, 20**	**5 020 069**	**816 347**	**14 012 407**	**1 904 809**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

И. о. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 04.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К10 до К1

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 913,08	28,04	26,5	53 643	50 697	15 235	0,01066	20
				1,54	6,67	2 946	12 760	97	0,02316	44
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	2 005,34	3,35	3,35	6 718	6 718	2 256	-	-
				-	1,16	-	2 326	97	0,0038	8
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	82,07	1330		109 153				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	65,09	262,72	-	17 100	-	19 324	1,848	120
				262,72	-	17 100	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	83,77	134,1	-	11 234	-	12 694	0,972	81
				134,1	-	11 234	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**197 848**		**49 509**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		10,53	23117,47	2308,84	243 427	24 312	43 130	13,869	146
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	24 072	9 105	130	4,223	44
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		0,558	10339,84	335,84	5 770	187	544	4,54	-
	м3 кладки		699,75	126	390	70	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0243	10898,17	66,01	265	2	5	1,35	-
	м3		195,75	24,93	5	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,243	121,67	9,38	30	2	15	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	12	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;								
		1,953	45,49	4,86	89	9	46	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	34	4	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,243	291,87	9,95	71	2	16	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	13	-	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,243	325,99	13,43	79	3	16	0,366	-
	м2 стяжки		52,65	5,04	13	-	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,243	59,59	0,23	14	-	13	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	12	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**249 744**		**43 783**		

Раздел3. Трубопроводы

67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,96	1769,2	152,52	60 082	5 179	9 308	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	5 219	1 941	130	0,279	-
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,283	59243,95	1984,82	16 766	562	21 053	334	95
		км		56475	749,25	15 982	212	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	283	752,83		213 051				
		м								
		Итого по разделу 3				**289 899**		**30 361**		
		Итого по разделам 1-4				**737 491**		**123 653**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**912 813**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**31 036**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**943 849**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**20 765**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**9 438**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**3 775**				
		Итого с доп.затратами				**977 827**				
		Итого в текущих ценах (к-1,643)				**1 606 570**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**32 131**				
		Итого с налогами				**1 638 701**				
		НДС 12%				**196 644**				
		Итого с НДС				**1 835 345**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников
Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" Б. Х. Кожабеков
акимата Костанайского района
Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко
Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 04.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К13 до К10

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 017,91	28,04	26,5	28 542	26 975	8 106	0,01066	11
				1,54	6,67	1 568	6 789	97	0,02316	24
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	970,78	3,35	3,35	3 252	3 252	1 092	-	-
				-	1,16	-	1 126	97	0,0038	4
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	39,73	1330		52 841				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	31,51	262,72	-	8 278	-	9 354	1,848	58
				262,72	-	8 278	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	40,55	134,1	-	5 438	-	6 145	0,972	39
				134,1	-	5 438	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**98 351**		**24 698**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	3,51	23117,47	2308,84	81 142	8 104	14 377	13,869	49
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	8 024	3 035	130	4,223	15
	м3 кладки	0,186	10339,84	335,84	1 923	62	181	4,54	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	130	23	118	0,61	-
	м3	0,0081	10898,17	66,01	88	1	2	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	2	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,081	121,67	9,38	10	1	5	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;		48,83	3,51	4	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	0,651	45,49	4,86	30	3	15	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	11	1	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,081	291,87	9,95	24	1	5	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	4	-	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,081	325,99	13,43	26	1	5	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	4	-	123	0,0246	-
	м2 поверхности	0,081	59,59	0,23	5	-	4	0,289	-
			51,3	0,09	4	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**83 248**		**14 594**		

Раздел3. Трубопроводы

67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,44	1769,2	152,52	29 086	2 507	4 506	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	2 526	940	130	0,279	-
70	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,137	84424,09	23430,96	11 566	3 210	12 276	359	49
		км		60075	8851,5	8 230	1 213	130	43,23	6
71	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	137	1002,17		137 297				
		м								
		Итого по разделу 3				**177 949**		**16 782**		
		Итого по разделам 1-4				**359 549**		**56 074**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**440 560**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**14 979**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**455 539**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**10 022**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**4 555**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**1 822**				
		Итого с доп.затратами				**471 938**				
		Итого в текущих ценах (к-1,643)				**775 395**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**15 508**				
		Итого с налогами				**790 903**				
		НДС 12%				**94 908**				
		Итого с НДС				**885 811**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников
Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков
Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко
Составил: М. С. Мусапиров

Бтур

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	26 883 258	10 149 695	27 639 388, 20	8 064 978	3 044 909	16 733 563	7 104 786

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

И. о. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К15 до К57

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	5 057,89	28,04	26,5	141 823	134 034	40 280	0,01066	54
		м3 грунта		1,54	6,67	7 789	33 736	97	0,02316	117
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	4 805,61	3,35	3,35	16 099	16 099	5 407	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	5 575	97	0,0038	18
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	153,70	1330		204 421				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	121,90	262,72	-	32 026	-	36 189	1,848	225
		м3 грунта		262,72	-	32 026	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	156,88	134,1	-	21 038	-	23 772	0,972	152
		м3 грунта		134,1	-	21 038	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**415 406**		**105 648**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	4,68	23117,47	2308,84	108 190	10 805	19 169	13,869	65
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	10 698	4 047	130	4,223	20
	м3 кладки	0,248	10339,84	335,84	2 564	83	242	4,54	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	174	31	118	0,61	-
	м3 конструкций колодцев	23,21	21112,73	1538,85	490 026	35 717	66 145	9,655	224
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из		1615,95	576,23	37 506	13 374	130	2,814	65
	м3 кладки	0,319	10339,84	335,84	3 298	107	311	4,54	1
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	223	40	118	0,61	-
	м3	0,0405	10898,17	66,01	441	3	8	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	8	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,405	121,67	9,38	49	4	24	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	20	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	3,255	45,49	4,86	148	16	76	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	56	6	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,405	291,87	9,95	118	4	28	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	21	2	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,405	325,99	13,43	132	5	29	0,366	-

64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	21	2	123	0,0246	-
		0,405	59,59	0,23	24	0	22	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	21	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**604 992**		**86 053**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,6	1769,2	152,52	112 521	9 700	17 431	1,02	64
	м3 основания								
			153,68	57,15	9 774	3 635	130	0,279	17
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,53	59243,95	1984,82	31 399	1 052	39 428	334	177
	км								
			56475	749,25	29 932	397	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	530	752,83		399 000				
	м								
	Итого по разделу 3				**542 920**		**56 859**		
	Итого по разделам 1-4				**1 563 318**		**248 560**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 920 592**
Временные здания и сооружения 3,4%	**65 300**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 985 892**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**43 690**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**19 859**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 944**
Итого с доп.затратами	**2 057 384**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 380 282**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**67 606**
Итого с налогами	**3 447 887**
НДС 12%	**413 746**
Итого с НДС	**3 861 634**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К17 до К85

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3 918,15	28,04	26,5	109 865	103 831	31 203	0,01066	42
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	3 679,71	1,54 3,35	6,67 3,35	6 034 12 327	26 134 12 327	97 4 140	0,02316 -	91 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	144,71	- 1330	1,16	- 192 464	4 268	97	0,0038	14
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	114,77	262,72	-	30 152	-	34 072	1,848	212
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	147,70	262,72 134,1	- -	30 152 19 807	- -	113 22 381	- 0,972	- 144
				134,1	-	19 807	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**364 615**		**91 797**		
	Раздел 2. Колодцы								
50	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах							
			15,24	23117,47	2308,84	352 310	35 187	62 421	13,869	211
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	34 839	13 178	130	4,223	64
53	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
			0,806	10339,84	335,84	8 334	271	785	4,54	-
		м3 кладки								
				699,75	126	564	102	118	0,61	-
54	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
			2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
		м3 конструкций колодцев								
				1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
58	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из	0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
		м3 кладки								
				699,75	126	20	4	118	0,61	-
59	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0378	10898,17	66,01	412	2	8	1,35	-
		м3								
				195,75	24,93	7	-	105	0,1218	-
60	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,378	121,67	9,38	46	4	23	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	18	-	123	0,0172	-
61	E11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	3,038	45,49	4,86	138	15	71	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности								
				17,28	1,82	52	6	123	0,0089	-
62	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,378	291,87	9,95	110	4	26	0,356	-
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	20	1	123	0,0182	-
63	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,378	325,99	13,43	123	5	27	0,366	-
		м2 стяжки								

				52,65	5,04	20	2	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,378	59,59	0,23	23	0	20	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	19	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**406 344**		**69 423**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,88	1769,2	152,52	105 939	9 133	16 411	1,02	61
		м3 основания								
				153,68	57,15	9 202	3 422	130	0,279	16
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,499	59243,95	1984,82	29 563	990	37 121	334	167
		км								
				56475	749,25	28 181	374	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	499	752,83		375 662				
		м								
		Итого по разделу 3				**511 164**		**53 533**		
		Итого по разделам 1-4				**1 282 123**		**214 753**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 586 688**
Временные здания и сооружения 3,4%	**53 947**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 640 636**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**36 094**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 406**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 563**
Итого с доп.затратами	**1 699 699**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 792 605**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**55 852**
Итого с налогами	**2 848 457**
НДС 12%	**341 815**
Итого с НДС	**3 190 272**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К13 до К44

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3 204,50	28,04	26,5	89 854	84 919	25 520	0,01066	34
				1,54	6,67	4 935	21 374	97	0,02316	74
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	3 011,55	3,35	3,35	10 089	10 089	3 389	-	-
				-	1,16	-	3 493	97	0,0038	11
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	123,25	1330		163 923				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	97,75	262,72	-	25 681	-	29 019	1,848	181
				262,72	-	25 681	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	125,80	134,1	-	16 870	-	19 063	0,972	122
				134,1	-	16 870	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**306 416**		**76 991**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	4,68	23117,47	2308,84	108 190	10 805	19 169	13,869	65
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	10 698	4 047	130	4,223	20
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,248	10339,84	335,84	2 564	83	242	4,54	-
	м3 кладки		699,75	126	174	31	118	0,61	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	18,99	21112,73	1538,85	400 931	29 223	54 118	9,655	183
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	30 687	10 943	130	2,814	53
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из	0,261	10339,84	335,84	2 699	88	254	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	183	33	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0351	10898,17	66,01	383	2	7	1,35	-
	м3		195,75	24,93	7	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,351	121,67	9,38	43	3	21	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	17	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	2,821	45,49	4,86	128	14	66	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	49	5	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,351	291,87	9,95	102	3	24	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	18	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,351	325,99	13,43	114	5	25	0,366	-
	м2 стяжки								

				52,65	5,04	18	2	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,351	59,59	0,23	21	0	19	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	18	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**515 175**		**73 946**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51	1769,2	152,52	90 229	7 779	13 979	1,02	52
		м3 основания								
				153,68	57,15	7 838	2 915	130	0,279	14
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,425	59243,95	1984,82	25 179	844	31 616	334	142
		км								
				56475	749,25	24 002	318	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	425	752,83		319 953				
		м								
		Итого по разделу 3				**435 360**		**45 595**		
		Итого по разделам 1-4				**1 256 951**		**196 531**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 540 692**
Временные здания и сооружения 3,4%	**52 384**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 593 075**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**35 048**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 931**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 372**
Итого с доп.затратами	**1 650 426**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 711 650**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**54 233**
Итого с налогами	**2 765 883**
НДС 12%	**331 906**
Итого с НДС	**3 097 789**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газопровода

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.
Локальная смета 2-1-1
Канализация (прокол - Ø1020 мм)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.2. Прокол под автодорогой								
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	130	28,04	26,5	3 645	3 445	1 035	0,01066	1
				1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3
9	Е162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
		м3 грунта	15	353,7	-	5 306	-	5 995	2,268	34
				353,7	-	5 306	-	113	-	-
10	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т + крепление рабочего основания двутавром №45								
		т конструкций	5,98	9632,76	905,18	57 604	5 413	40 264	45,4	271
				7380	101,25	44 132	605	90	0,49	3

11	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,1	95600		391 960			
		т							
12	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+разборка крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	5,98	5061,63	633,63	30 269	3 789	24 213	27,24	163
		т конструкций		4428	70,88	26 479	424	90	0,343	2
13	Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + 4см	28,8	770,14	2,46	22 180	71	9 258	1,41	41
		м2 забирки		297	0,64	8 554	18	108	0,0026	-
14	Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	28,8	239,57	1,97	6 900	57	7 406	1,128	32
		м2 забирки		237,6	0,52	6 843	15	108	0,00208	-
15	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
		м2 креплений		31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-
16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаая лопата" емкостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,00888	-
		м3 грунта		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180:ктърр=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	-	1314	-	1485	1,848	9
		м3 грунта		262,72	-	1314	-	113	-	-
18	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26

	м3 грунта								
			218,93	-	3722	-	113	-	-
19 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
	м2 креплений								
			31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
20 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+устройство настила	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
21 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из досок ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
22 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
	м2 креплений								
			31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-
23 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
	м3 грунта								
			134,1	-	4023	-	113	-	-
24 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
	м3 грунта								
			-	1,16	-	197	97	0,0038	1
25 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	170	21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	-	2895	-	97	-	-
26 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3+ водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
	м3 грунта								
			1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1

27	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
28	Е22-45-7	Продавливание грунта трубами диаметром 1000 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	40,48	5502,81	3554,59	222754	143890	181764	10,07	408
		м продавливания		1822,5	1631,51	73775	66044	130	5,62	227
29	С130806-154 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.на гр.ст.Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020 мм	40,48	37536		1519457				
		м								
30	Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заполнение футляра пескобетоном)	30,33	12252,7	453,79	371624	13763	541	1,51	2
		м3		228,15	169,88	413	5152	130	0,83	-
31	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм +чугунных	43	391,72	0,6	16844	26	8918	0,907	39
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	6850	10	130	0,0011	-
32	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	541	7,99	2
		футляр		1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-
33	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пневматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
		км трубопровода		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
34	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	6	1520		9120				

		м							
35	Е25-123-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов дипаметром 300 мм методом магнитографирования, избаточное давление среды до 10 МПа (100кгс/см2) + 426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
		стык		144	213,75	576	855	130	1,37	5
36	Е22-20-10	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,048	850692,05	154584,92	40833	7420	7586	367,6	18
		км трубопровода		63180	58396,5	3033	2803	130	285,2	13
		Итого по разделу 1				**2 781 923**		**311 420**		
		Итого по разделам 1-4				**2 781 923**		**311 420**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 278 944**
Временные здания и сооружения 3,4%	**111 484**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 390 428**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**74 589**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**33 904**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**13 562**
Итого с доп.затратами	**3 512 483**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**5 771 010**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**115 420**
Итого с налогами	**5 886 431**
НДС 12%	**706 372**
Итого с НДС	**6 592 802**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
92 131 294	**14 012 407**	**14 012 407**	**27 639 388**	**4 203 722**	**4 203 722**	-	**9 808 685**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

И. о. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К30 до К18

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	3 849,33	28,04	26,5	107 935	102 007	30 655	0,01066	41
		м3 грунта		1,54	6,67	5 928	25 675	97	0,02316	89
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	3 849,33	3,35	3,35	12 895	12 895	4 331	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	4 465	97	0,0038	15
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	157,47	1330		209 435				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	124,89	262,72	-	32 811	-	37 077	1,848	231
		м3 грунта		262,72	-	32 811	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	215,03	134,1	-	28 836	-	32 584	0,972	209

	м3 грунта								
			134,1	-	28 836	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**391 912**		**104 647**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		12,9	23117,47	2308,84	297 522	29 715	52 714	13,869	178
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	29 421	11 128	130	4,223	54
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		0,682	10339,84	335,84	7 052	229	665	4,54	-
	м3 кладки								
			699,75	126	477	86	118	0,61	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
		2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
	м3 кладки								
			699,75	126	20	4	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0324	10898,17	66,01	353	2	7	1,35	-
	м3								
			195,75	24,93	6	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,324	121,67	9,38	39	3	19	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности								
			48,83	3,51	16	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;								
		2,604	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности								

				17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,324	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,324	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-
64	E6-36-4	Железнение поверхности	0,324	59,59	0,23	19	0	17	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	17	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**350 152**		**59 570**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	53,22	1769,2	152,52	94 157	8 117	14 587	1,02	54
		м3 основания								
				153,68	57,15	8 179	3 042	130	0,279	15
70	E0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,543	84424,09	23430,96	45 842	12 723	48 655	359	195
		км								
				60075	8851,5	32 621	4 806	130	43,23	23
71	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	543	1002,17		544 178				
		м								
		Итого по разделу 3				**684 178**		**63 243**		
		Итого по разделам 1-4				**1 426 242**		**227 459**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 752 923**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**59 599**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 812 522**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**39 875**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**18 125**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 250**
Итого с доп.затратами	**1 877 773**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 085 181**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**61 704**
Итого с налогами	**3 146 885**
НДС 12%	**377 626**
Итого с НДС	**3 524 511**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К18 до К13

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1 644,65	28,04	26,5	46 116	43 583	13 097	0,01066	18
		м3 грунта		1,54	6,67	2 533	10 970	97	0,02316	38
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	1 644,65	3,35	3,35	5 510	5 510	1 851	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 908	97	0,0038	6
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	67,28	1330		89 482				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	53,36	262,72	-	14 019	-	15 841	1,848	99
		м3 грунта		262,72	-	14 019	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	91,87	134,1	-	12 320	-	13 921	0,972	89

	м3 грунта								
			134,1	-	12 320	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**167 446**		**44 711**		
	Раздел 2. Колодцы								
50	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах							
			2,34	23117,47	2308,84	54 095	5 403	9 584	13,869	32
		м3 конструкций колодцев							
				2286	864,68	5 349	2 023	130	4,223	10
53	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича							
			0,026	10339,84	335,84	269	9	25	4,54	-
		м3 кладки							
				699,75	126	18	3	118	0,61	-
54	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах							
			6,33	21112,73	1538,85	133 644	9 741	18 039	9,655	61
		м3 конструкций колодцев							
				1615,95	576,23	10 229	3 648	130	2,814	18
58	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича							
			0,087	10339,84	335,84	900	29	85	4,54	0
		м3 кладки							
				699,75	126	61	11	118	0,61	-
59	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0135	10898,17	66,01	147	1	3	1,35	-
		м3							
				195,75	24,93	3	-	105	0,1218	-
60	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,135	121,67	9,38	16	1	8	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности							
				48,83	3,51	7	-	123	0,0172	-
61	E11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;							
			1,085	45,49	4,86	49	5	25	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности							

				17,28	1,82	19	2	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,135	291,87	9,95	39	1	9	0,356	-
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	7	1	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,135	325,99	13,43	44	2	10	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	7	1	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,135	59,59	0,23	8	0	7	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	7	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**189 211**		**27 796**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,74	1769,2	152,52	40 232	3 468	6 234	1,02	23
		м3 основания								
				153,68	57,15	3 495	1 300	130	0,279	6
70	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,232	84424,09	23430,96	19 586	5 436	20 788	359	83
		км								
				60075	8851,5	13 937	2 054	130	43,23	10
71	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	232	1002,17		232 503				
		м								
		Итого по разделу 3				**292 322**		**27 022**		
		Итого по разделам 1-4				**648 980**		**99 529**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**793 419**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**26 976**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	**820 395**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**18 049**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 204**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 282**
Итого с доп.затратами	**849 929**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 396 434**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 929**
Итого с налогами	**1 424 362**
НДС 12%	**170 923**
Итого с НДС	**1 595 286**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К30 до К32

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1 014	28,04	26,5	28 433	26 871	8 075	0,01066	11
		м3 грунта		1,54	6,67	1 562	6 763	97	0,02316	23
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	976,87	3,35	3,35	3 273	3 273	1 099	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 133	97	0,0038	4
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	22,62	1330		30 085				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	17,94	262,72	-	4 713	-	5 326	1,848	33
		м3 грунта		262,72	-	4 713	-	113	-	-

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	23,09	134,1	-	3 096	-	3 499	0,972	22
		м3 грунта		134,1	-	3 096	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**69 599**		**17 999**		
		Раздел 2. Колодцы								
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	4,22	21112,73	1538,85	89 096	6 494	12 026	9,655	41
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	6 819	2 432	130	2,814	12
55	2-1-267	Ограждение лестичных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03	133700		4 278				
		т								
56	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	2	8060		16 120				
		шт								
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,058	10339,84	335,84	600	19	57	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	41	7	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0054	10898,17	66,01	59	0	1	1,35	-
		м3		195,75	24,93	1	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,054	121,67	9,38	7	1	3	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	3	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	0,434	45,49	4,86	20	2	10	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	7	1	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,054	291,87	9,95	16	1	3	0,356	-

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3	-	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,054	325,99	13,43	18	1	4	0,366	-
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	3	0	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,054	59,59	0,23	3	-	3	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	3	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**110 216**		**12 108**		
	Раздел3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	9,36	1769,2	152,52	16 560	1 428	2 565	1,02	10
	м3 основания								
			153,68	57,15	1 438	535	130	0,279	3
68 Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,078	138231,67	64893,92	10 782	5 062	9 807	431	34
	км								
			72225	24493,5	5 634	1 910	130	119,63	1
69 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	78	1574,68		122 825				
	м								
	Итого по разделу 3				**150 167**		**12 372**		
	Итого по разделам 1-4				**329 982**		**42 479**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**394 808**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**13 423**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**408 232**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**8 981**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 082**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 633**
Итого с доп.затратами	**422 928**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**694 871**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 897**
Итого с налогами	**708 769**
НДС 12%	**85 052**
Итого с НДС	**793 821**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К36 до К32

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2 117	28,04	26,5	59 361	56 101	16 859	0,01066	23
		м3 грунта		1,54	6,67	3 260	14 120	97	0,02316	49
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	1 033,68	3,35	3,35	3 463	3 463	1 163	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 199	97	0,0038	4
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	42,34	1330		56 312				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	33,5800	262,72	-	8 822	-	9 969	1,848	62
		м3 грунта		262,72	-	8 822	-	113	-	-

7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	57,82	134,1	-	7 753	-	8 761	0,972	56
	м3 грунта		134,1	-	7 753	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**135 711**		**36 752**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,17	23117,47	2308,84	27 047	2 701	4 792	13,869	16
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2 675	1 012	130	4,223	5
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,062	10339,84	335,84	641	21	60	4,54	-
	м3 кладки		699,75	126	43	8	118	0,61	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	8,44	21112,73	1538,85	178 191	12 988	24 053	9,655	81
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	13 639	4 863	130	2,814	24
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,116	10339,84	335,84	1 199	39	113	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	81	15	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0135	10898,17	66,01	147	1	3	1,35	-
	м3		195,75	24,93	3	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,1	121,67	9,38	16	1	8	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	7	-	123	0,0172	-

61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;								
		1,085	45,49	4,86	49	5	25	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности								
			17,28	1,82	19	2	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,135	291,87	9,95	39	1	9	0,356	-
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	7	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,135	325,99	13,43	44	2	10	0,366	-
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	7	1	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,135	59,59	0,23	8	0	7	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	7	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**207 384**		**29 081**		
	Раздел3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		14,31	1769,2	152,52	25 317	2 183	3 922	1,02	15
	м3 основания								
			153,68	57,15	2 199	818	130	0,279	4
68 Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,146	138231,67	64893,92	20 182	9 475	18 357	431	63
	км								
			72225	24493,5	10 545	3 576	130	119,63	1
69 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	146	1574,68		229 903				
	м								
	Итого по разделу 3				**275 402**		**22 279**		

Итого по разделам 1-4	**618 497**	**88 112**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**749 006**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**25 466**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**774 472**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**17 038**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 745**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 098**	
Итого с доп.затратами	**802 353**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 318 266**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**26 365**	
Итого с налогами	**1 344 631**	
НДС 12%	**161 356**	
Итого с НДС	**1 505 987**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	65 381 426	10 554 305	27 639 388, 20	23 873 150	3 584 309	54 827 121	6 970 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ А. Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь от 25.10.2011г.

Локальная смета № 2-1-1

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	-3 393,5328	28,04	26,5	-95 155	-89 929	-27 025	0,01066	-36
		м3 грунта		1,54	6,67	-5 226	-22 635	97	0,02316	-79
2	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2 810,45	38,7	36,93	108 764	103 790	31 950	0,01181	33
		м3 грунта		1,7	10,02	4 778	28 161	97	0,03424	96
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза	4637,2425	40,92	40,92	189 756	189 756	37 933	-	-
		т		-	8,18	-	37 933	100	0,01718	80
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	192,18	3,35	3,35	644	644	216	-	-
		м3 грунта								

			-	1,16	-	223	97	0,0038	1
5 30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	73,23	1330		97 396				
	м3								
6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	32,56	262,72	-	8 554	-	9 666	1,848	60
	м3 грунта								
			262,72	-	8 554	-	113	-	-
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-57,87	134,1	-	-7 760	-	-8 769	0,972	-56
	м3 грунта								
			134,1	-	-7 760	-	113	-	-
	1.2. Прокол под автодорогой								
11 1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	-1,11	95600		-106 116				
	т								
37 Е22-32-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,006	4194	-	25	-	30	24,7	-
	км трубопровода								
			3870	-	23	-	130	-	-
38 Е22-32-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	0,048	5390	-	259	-	281	28,8	1
	км трубопровода								
			4500	-	216	-	130	-	-
41 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
	фланец								
			301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
42 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа , Dy200 мм	1	1140		1 140				
	шт								

43	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол) К=-1,000;	-40	1912,24	1150,13	-76490	-46005	-66336	3,62	-145
		м продавливания		657	618,7	-26280	-24748	130	1,996	-80
44	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм + 478х7 мм К=-1,000;	-40	11900		-476000				
		м								
45	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	-3	458		-1374				
		м								
46	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм К=-1,000;	-40	313,94	0,42	-12558	-17	-8140	0,898	-36
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	-6255	-6	130	0,0008	-
47	Е22-14-1	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм К=-1,000;	-0,003	180453,4	29493,95	-541	-88	-181	203	-1
		км трубопровода		35325	11142	-106	-33	130	54,42	-
48	Е22-14-11	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм К=-1,000;	-0,04	1308092,51	181410,91	-52324	-7256	-7003	388	-16
		км трубопровода		66150	68530,5	-2646	-2741	130	334,7	-13
49	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами К=-1,000;	-0,043	84424,09	23430,96	-3630	-1008	-3853	359	-15
		км трубопровода		60075	8851,5	-2583	-381	130	43,23	-2
		Итого по разделу 1				**-425 018**		**-40 837**		
		Раздел 2. Колодцы								

50	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	-0,04	23117,47	2308,84	-925	-92	-164	13,869	-1
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	-91	-35	130	4,223	0
51	2-1-267	Ограждение лестичных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,71	133700		228 627				
		т								
52	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	9	8060		72 540				
		шт								
53	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,17	10339,84	335,84	1 758	57	166	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	119	21	118	0,61	0
54	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	-1,65	21112,73	1538,85	-34 836	-2 539	-4 702	9,655	-16
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	-2 666	-951	130	2,814	-5
55	2-1-267	Ограждение лестичных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,94	133700		125 678				
		т								
56	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	52	8060		419 120				
		шт								
57	11-4-10	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89)	4	13400		53 600				
		шт								
58	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,24	10339,84	335,84	2 482	81	234	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	168	30	118	0,61	0
59	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	10898,17	66,01	327	2	7	1,35	0
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,1218	-

60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной	-0,12	121,67	9,38	-15	-1	-8	0,243	0
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	-6	0	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	-1,43	45,49	4,86	-65	-7	-34	0,082	0
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	-25	-3	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-0,155	291,87	9,95	-45	-2	-11	0,356	0
	м2 стяжки		52,2	3,74	-8	-1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	-0,155	325,99	13,43	-51	-2	-11	0,366	0
	м2 стяжки		52,65	5,04	-8	-1	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	-0,155	59,59	0,23	-9	0	-8	0,289	0
	м2 поверхности		51,3	0,09	-8	-	123	0,0004	-
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	335,25	389,41	27,83	130 550	9 330	6 456	0,033	11
	м2 основания		5	9,48	1 676	3 178	133	0,03339	11
	Итого по разделу 2				**998 736**		**1 925**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	-36,03	1769,2	152,52	-63 744	-5 495	-9 875	1,02	-37
	м3 основания		153,68	57,15	-5 537	-2 059	130	0,279	-10

79	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,040	20732,9	424,4	829	17	502	59,3	2
		км трубопровода		9495	159,75	380	6	130	0,78	-
80	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	40	1912,24	1150,13	76 490	46 005	66 336	3,62	145
		м продавливания		657	618,7	26 280	24 748	130	1,996	80
81	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм + 478х7 мм	40	11900		476 000				
		м								
82	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3	458		1 374				
		м								
83	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	40	313,94	0,42	12 558	17	8 140	0,898	36
		м трубы, уложеной в футляр		156,38	0,16	6 255	6	130	0,0008	-
84	Е22-14-1	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
		км трубопровода		35325	11142	106	33	130	54,42	-
85	Е22-14-1	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,04	1308092,51	181410,91	52 324	7 256	7 003	388	16
		км трубопровода		66150	68530,5	2 646	2 741	130	334,7	13
		Итого по разделу 3				**686 921**		**78 744**		
		Итого по разделам 1-3				**1 260 639**		**39 833**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 378 500**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 869**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 425 369**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 358**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 254**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 701**
Итого с доп.затратами	**1 476 682**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 426 188**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 524**
Итого с налогами	**2 474 712**
НДС 12%	**296 965**
Итого с НДС	**2 771 678**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за октябрь от 25.10.2011г.

Локальная смета № 2-1-1 включаемые

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы (мокрый)одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 (в отвал) ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	1 812,8	25,7 1,41	24,29 6,11	46 589 2 556	44 033 11 076	13 223 97	0,01645 0,04756	30 86
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	1 812,8	332,52 -	332,52 214,61	602 792 -	602 792 389 045	377 374 97	- 0,9867	 1789
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	648,60	1330		862 638				
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	150,84	1769,2 153,68	152,52 57,15	266 866 23 181	23 006 8 621	41 342 130	1,02 0,279	154 42
9	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	1,11	95600		106 116				

13	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 160 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)							
			0,0515	59243,95	1984,82	3 051	102	3 831	334	17
		км								
				56475	749,25	2 908	39	130	3,66	1
14	Е0122-7-5 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)							
			0,001	84424,09	23430,96	84	23	90	359	0
		км								
				60075	8851,5	60	9	130	43,23	1
15	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)							
			0,0261	138231,67	64893,92	3 608	1 694	3 282	431	11
		км								
				72225	24493,5	1 885	639	130	119,63	1
16	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 160 мм							
			51,5	752,83		38 771				
		м								
17	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм							
			1	1002,17		1 002				
		м								
18	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм							
			26,1	1574,68		41 099				
		м								
24	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах (горловина, кольцо 7.6)							
			54,25	15607,17	2308,84	846 689	125 255	222 202	13,869	752
		м3 конструкций колодцев								

			2286	864,68	124 016	46 909	130	4,223	229
34	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	18,07	389,41	27,83	7 037	503	348	0,033	1
		м2 основания		5	9,48	90	171	133	0,03339	1
		Итого прямые затраты				**2 826 342**		**661 691**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**3 697 316**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**125 709**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 823 024**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**84 107**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**38 230**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**15 292**				
		Итого с доп.затратами				**3 960 653**				
		Итого в текущих ценах (к-1,643)				**6 507 353**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**130 147**				
		Итого с налогами				**6 637 500**				
		НДС 12%				**796 500**				
		Итого с НДС				**7 434 000**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Подрядчик

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	70 406 020	5 024 594	27 639 388, 20	27 639 388,20	3 766 242,20	65 381 426	1 258 351,80

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ А. Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Локальная смета № 2-1-1 (включаемые)

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	333	28,04 1,54	26,5 6,67	9 337 513	8 825 2 221	2 652 97	0,01066 0,02316	4 8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	8,51	262,72 262,72 1330	- -	2 236 2 236 14 271	- -	2 526 113	1,848 -	16 -
3	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	10,73							
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м *м3 грунта*	316,10	3,35 -	3,35 1,16	1 059 -	1 059 367	356 97	- 0,0038	- 1
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	10,952	134,1 134,1	- -	1 469 1 469	- -	1 660 113	0,972 -	11 -

8	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
			3,7	1769,2	152,52	6 546	564	1 014	1,02	4
		м3 основания								
				153,68	57,15	569	211	130	0,279	1
9	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм								
			37	282,86	0,37	10 466	14	7 529	0,897	33
		м трубы, уложенной в футляре								
				156,38	0,14	5 786	5	130	0,0007	-
10	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 160 мм								
			37	752,83		27 855				
		м								
11	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр 5шт - длиной 6 м, футляр 1шт - длиной 7м)								
			0,037	243707,18	102058	9 017	3 776	7 406	615	23
		км трубопровода								
				115425	38553,75	4 271	1 426	130	188,29	7
12	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм								
			37	3280		121 360				
		м								
13	Е22-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350мм								
			0,037	770484,39	103463,01	28 508	3 828	3 817	233	9
		км								
				40275	39084,75	1 490	1 446	130	190,89	7
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм								
			6	4618,68	559,8	27 712	3 359	10 374	7,99	48
		футляр								
				1320,75	9,29	7 925	56	130	0,02	-
16	Спрайс	Крышка ж/б для водопроводных колодцев, Dв 700мм								
			170	2057		349 690				
		шт								

17	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2 292	245,44	3,82	562 601	8 756	109 365	0,21	481
		м2		37,35	1,44	85 614	3 301	118	0,01	23
		Итого прямые затраты по смете				**1 172 126**		**146 700**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 397 955**
Временные здания и сооружения 3,4%	**47 530**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 445 485**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 801**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 455**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 782**
Итого с доп.затратами	**1 497 523**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 460 430**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**49 209**
Итого с налогами	**2 509 639**
НДС 12%	**301 157**
Итого с НДС	**2 810 795**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Локальная смета № 2-1-1 включаемые

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2-1-267	Ограждение лестичных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,13	133700		17 381				
26	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	10	8060		80 600				
		Итого прямые затраты				**97 981**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**103 860**
Временные здания и сооружения 3,4%	**3 531**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**107 391**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**2 363**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 074**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**430**
Итого с доп.затратами	**111 257**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**182 796**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 656**
Итого с налогами	**186 451**
НДС 12%	**22 374**
Итого с НДС	**208 826**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь 2011 г.
Локальная смета №1-1-1
Разбивка трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-30 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п1 стр 359	Восстановление трассы								
		км	6,9	15812	-	109 103	-	-	-	-
				15812	-	109 103	-	-	-	-
2	Е99-27-31 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п2 стр 359	Закрепление трассы								
		км	6,9	8342	-	57 560	-	-	-	-
				8342	-	57 560	-	-	-	-
						166 663				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**176 662**
Временные здания и сооружения 3,4%	**6 007**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**182 669**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**4 019**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 827**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**731**
Итого с доп.затратами	**189 245**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**310 929**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**6 219**
Итого с налогами	**317 148**
НДС 12%	**38 058**
Итого с НДС	**355 206**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С.Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко" Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Локальная смета № 2-1-1

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
86	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований + тощ 10 см *м3 конструкции*	154,8	408,12 238,5	169,62 4,07	63 177 36 920	26 257 630	49 941 133	1,55 0,0136	240 2
87	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	340,56	84,26 -	84,26 16,85	28 696 -	28 696 5 738	5 738 100	- 0,03539	- 12
88	П9-40-1	Щебень-погрузка+асфальтобетон *т*	340,56	25,7 -	25,7 17,99	8 752 -	8 752 6 127	6 127 100	- 0,03778	- 13
89	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	232,2	66,76 15,5	51,26 9,62	15 502 3 599	11 903 2 234	7 758 130	0,117 0,0356	27 8
		Итого по разделу 4				**116 127**		**69 564**		
		Итого по разделам 1-4				**116 127**		**69 564**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**196 832**
Временные здания и сооружения 3,4%	**6 692**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**203 524**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**4 478**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 035**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**814**
Итого с доп.затратами	**210 851**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**346 429**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**6 929**
Итого с налогами	**353 357**
НДС 12%	**42 403**
Итого с НДС	**395 760**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" А. В. Павловский

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Локальная смета № 2-1-1

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	73	8060		588 380				

Итого по разделу 2 **588 380**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**623 683**
Временные здания и сооружения 3,4%	**21 205**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**644 888**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**14 188**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6 449**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 580**
Итого с доп.затратами	**668 104**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 097 695**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**21 954**
Итого с налогами	**1 119 649**
НДС 12%	**134 358**
Итого с НДС	**1 254 007**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К108 до К191

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 184,82	28,04	26,5	33 222	31 398	9 436	0,01066	13
				1,54	6,67	1 825	7 903	97	0,02316	27
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	1 105,44	3,35	3,35	3 703	3 703	1 244	-	-
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	60,9	- 1330	1,16	- 80 997	1 282	97	0,0038	4
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	48,3	262,72	-	12 689	-	14 339	1,848	89
				262,72	-	12 689	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	62,16	134,1	-	8 336	-	9 419	0,972	60
				134,1	-	8 336	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**138 948**		**34 438**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	7,02	23117,47	2308,84	162 285	16 208	28 753	13,869	97
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	16 048	6 070	130	4,223	30
	м3 кладки	0,372	10339,84	335,84	3 846	125	362	4,54	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	260	47	118	0,61	-
	м3	0,0162	10898,17	66,01	177	1	3	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	3	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,162	121,67	9,38	20	2	10	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	8	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	1,302	45,49	4,86	59	6	31	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	22	2	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,162	291,87	9,95	47	2	11	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	8	1	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,162	325,99	13,43	53	2	11	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	9	1	123	0,0246	-
	м2 поверхности	0,162	59,59	0,23	10	0	9	0,289	-
			51,3	0,09	8	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**166 496**		**29 191**		
Раздел3. Трубопроводы									

67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21	1769,2	152,52	37 153	3 203	5 756	1,02	21
	м3 основания		153,68	57,15	3 227	1 200	130	0,279	6
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,21	59243,95	1984,82	12 441	417	15 622	334	70
	км		56475	749,25	11 860	157	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	210	752,83		158 094				
	м								
	Итого по разделу 3				**207 689**		**21 378**		
	Итого по разделам 1-4				**513 133**		**85 006**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**634 027**
Временные здания и сооружения 3,4%	**21 557**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**655 584**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**14 423**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6 556**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 622**
Итого с доп.затратами	**679 185**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 115 901**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**22 318**
Итого с налогами	**1 138 219**
НДС 12%	**136 586**
Итого с НДС	**1 274 805**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков = Согл. и. и. ролей =

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К25 до К143

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	2 943,5	28,04 26,5		82 536 78 003		23 441	0,01066	31
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	2 746,3	1,54 3,35	6,67 3,35	4 533 9 200	19 633 9 200	97 3 090	0,02316 -	68 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	134,27	- 1330	1,16	- 178 579	3 186	97	0,0038	10
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	106,49	262,72 -		27 977 -		31 614	1,848	197
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	137,05	262,72 134,1	- -	27 977 18 378	- -	113 20 767	- 0,972	- 133
				134,1	-	18 378	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**316 670**		**78 913**		
	Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	14,04	23117,47	2308,84	324 569	32 416	57 506	13,869	195
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	32 095	12 140	130	4,223	59
	м3 кладки	0,744	10339,84	335,84	7 693	250	725	4,54	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	521	94	118	0,61	-
	м3 конструкций колодцев	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
	м3 кладки	0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	20	4	118	0,61	-
	м3	0,0864	10898,17	66,01	942	6	18	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	17	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,864	121,67	9,38	105	8	52	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	42	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	6,944	45,49	4,86	316	34	163	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	120	13	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,864	291,87	9,95	252	9	59	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	45	3	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,864	325,99	13,43	282	12	61	0,366	-

64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	45	4	123	0,0246	-
		0,864	59,59	0,23	51	0	47	0,289	-
	м2 поверхности								
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		51,3	0,09	44	-	123	0,0004	-
		-1,7145	10898,17	66,01	-18 685	-113	-352	1,35	-
	м3								
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	-336	-	105	0,1218	-
		-17,145	121,67	9,38	-2 086	-161	-1 030	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности								
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	-837	-	123	0,0172	-
		-137,800	45,49	4,86	-6 269	-670	-3 237	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности								
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	-2 381	-251	123	0,0089	-
		-17,145	291,87	9,95	-5 004	-171	-1 180	0,356	-
	м2 стяжки								
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	-895	-64	123	0,0182	-
		-17,145	325,99	13,43	-5 589	-230	-1 217	0,366	-
	м2 стяжки								
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	-903	-86	123	0,0246	-
		-17,145	59,59	0,23	-1 022	-4	-924	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	-880	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**340 403**		**56 733**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	46,3	1769,2	152,52	81 914	7 062	12 690	1,02	47
	м3 основания								
72 Е0122-7-4 прим			153,68	57,15	7 115	2 646	130	0,279	13
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,463	59243,95	1984,82	27 430	919	34 443	334	155

		км								
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		56475	749,25	26 148	347	130	3,66	1
		463	752,83		348 560				
		м							
	Итого по разделу 3				**457 904**		**47 133**		
	Итого по разделам 1-4				**1 114 978**		**182 779**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 375 622**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 771**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 422 393**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 293**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 224**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 690**
Итого с доп.затратами	**1 473 600**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 421 124**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 422**
Итого с налогами	**2 469 547**
НДС 12%	**296 346**
Итого с НДС	**2 765 892**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К27 до К158

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 566,5	28,04 26,5		43 925 41 512		12 475	0,01066	17
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	1 461,55	1,54 3,35	6,67 3,35	2 412 4 896	10 449 4 896	97 1 645	0,02316 -	36 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	71,05	- 1330	1,16	- 94 497	1 695	97	0,0038	6
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	56,35	262,72 -		14 804 -		16 729	1,848	104
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	72,52	262,72 134,1	- -	14 804 9 725	- -	113 10 989	- 0,972	- 70
				134,1	-	9 725	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**167 847**		**41 838**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	8,19	23117,47	2308,84	189 332	18 909	33 545	13,869	114
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	18 722	7 082	130	4,223	35
	м3 кладки	0,434	10339,84	335,84	4 487	146	423	4,54	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	304	55	118	0,61	-
	м3	0,0189	10898,17	66,01	206	1	4	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	4	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,189	121,67	9,38	23	2	11	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	9	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	1,519	45,49	4,86	69	7	36	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	26	3	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,189	291,87	9,95	55	2	13	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	10	1	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,189	325,99	13,43	62	3	13	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	10	1	123	0,0246	-
	м2 поверхности	0,189	59,59	0,23	11	0	10	0,289	-
			51,3	0,09	10	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**194 246**		**34 056**		
Раздел3. Трубопроводы									

67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	24,5	1769,2 153,68	152,52 57,15	43 345 3 765	3 737 1 400	6 715 130	1,02 0,279	25 7
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами) *км*	0,245	59243,95 56475	1984,82 749,25	14 515 13 836	486 184	18 226 130	334 3,66	82 1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм *м*	245	752,83		184 443				
	Итого по разделу 3				**242 304**		**24 941**		
	Итого по разделам 1-4				**604 396**		**100 834**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**747 544**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**25 416**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**772 960**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**17 005**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**7 730**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**3 092**				
	Итого с доп.затратами				**800 787**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**1 315 693**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**26 314**				
	Итого с налогами				**1 342 007**				
	НДС 12%				**161 041**				
	Итого с НДС				**1 503 047**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.
Локальная смета № 2-1-1 включаемые
Канализация (футляр Ø377 - 20 шт)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	2-1-267	Ограждение лестичных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	-0,13	133700		-17 381				
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	-18,07	389,41 / 5	27,83 / 9,48	-7 037 / -90	-503 / -171	-348 / 133	0,033 / 0,03339	-1 / -1

Итого прямые затраты		
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-24 418**	**-348**
Временные здания и сооружения 3,4%	**-26 252**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-893**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**-27 144**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-597**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-271**	
Итого с доп.затратами	**-109**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**-28 121**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-46 203**	
Итого с налогами	**-924**	
НДС 12%	**-47 127**	
Итого с НДС	**-5 655**	
	-52 783	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К30 до К165

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	7 017,69	28,04	26,5	196 776	185 969	55 887	0,01066	75
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	6 547,5	1,54 3,35	6,67 3,35	10 807 21 934	46 808 21 934	97 7 367	0,02316 -	163 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	257,52	- 1330	1,16	- 342 502	7 595	97	0,0038	25
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	204,24	262,72	-	53 658	-	60 633	1,848	377
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	262,85	262,72 134,1	- -	53 658 35 248	- -	113 39 830	- 0,972	- 255
				134,1	-	35 248	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**650 117**		**163 718**		
	Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	16,38	23117,47	2308,84	378 664	37 819	67 091	13,869	227
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	37 445	14 163	130	4,223	69
	м3 кладки	0,868	10339,84	335,84	8 975	292	846	4,54	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	607	109	118	0,61	-
	м3 конструкций колодцев	25,32	21112,73	1538,85	534 574	38 964	72 158	9,655	244
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из	0,348	1615,95	576,23	40 916	14 590	130	2,814	71
	м3 кладки		10339,84	335,84	3 598	117	339	4,54	2
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	244	44	118	0,61	-
	м3	0,0702	10898,17	66,01	765	5	14	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,702	195,75	24,93	14	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности		121,67	9,38	85	7	42	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	5,642	48,83	3,51	34	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности		45,49	4,86	257	27	133	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,702	17,28	1,82	97	10	123	0,0089	-
	м2 стяжки		291,87	9,95	205	7	48	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,702	52,2	3,74	37	3	123	0,0182	-
	м2 стяжки		325,99	13,43	229	9	50	0,366	-

64	Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	37	4	123	0,0246	-
		м2 поверхности	0,702	59,59	0,23	42	0	38	0,289	-
				51,3	0,09	36	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2					**927 394**		**140 758**		
	Раздел3. Трубопроводы									
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1769,2	152,52	157 105	13 544	24 338	1,02	91
		м3 основания	88,8	153,68	57,15	13 647	5 075	130	0,279	25
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)								
		км	0,888	59243,95	1984,82	52 609	1 763	66 060	334	297
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		56475	749,25	50 150	665	130	3,66	1
		м	888	752,83		668 513				
	Итого по разделу 3					**878 227**		**90 398**		
	Итого по разделам 1-4					**2 455 739**		**394 874**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 021 649**
Временные здания и сооружения 3,4%	**102 736**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 124 385**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**68 736**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**31 244**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12 498**
Итого с доп.затратами	**3 236 863**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**5 318 166**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**106 363**
Итого с налогами	**5 424 529**
НДС 12%	**650 944**
Итого с НДС	**6 075 473**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению №3 от 10.12.2010 г. к договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
63 181 125	63 181 125	2 777 575	18 168 360,90	18 168 360,90		60 403 550	2777 575

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №6 выполненных работ за декабрь от 20.12.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	2 909,43	45,01	45,01	130 953	130 953	26 185	-	-
				-	9	-	26 185	97	0,0189	55
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 629,870	6,83	6,83	11 132	11 132	2 956	-	-
				-	1,87	-	3 048	97	0,0061	10
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	70	1330		93 100				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	38,238	262,72	–	10 046	–	11 352	1,848	71

	м3 грунта								
			262,72	–	10 046	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	182,009	134,1	-	24 407	-	27 580	0,972	177
	м3 грунта								
			134,1	-	24 407	-	113		-
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	1 629,870	28,04	26,5	45 702	43 192	12 980	0,01066	17
	м3 грунта								
			1,54	6,67	2 510	10 871	97	0,02316	38
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	608,040	38,7	36,93	23 531	22 455	6 912	0,01187	7
	м3 грунта								
			1,7	10,02	1 034	6 093	97	0,03424	21
	Итого по разделу 1				**336 164**		**87 424**		
Раздел 3. Колодцы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,800	31903,96	1879,87	344 563	20 303	27 714	8,86	96
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	15 503	5 815	130	2,061	22
84 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,075	154400		11 580				
	т								
85 11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	5,000	8060		40 300				
	шт								
88 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами+люк	17,700	1292,59	29,74	22 879	526	936	0,233	4
	м2								
			32,85	11,23	581	199	120	0,0549	1

95 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	14,440	2662,28	248,35	38 443	3 586	2 127	0,216	3
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	465	1 135	133	0,2734	4
	Итого по разделу 3				**457 765**		**30 778**		
Раздел4. Трубопроводы									
97 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм	3,762	8536,48	2006,35	32 114	7 548	7 846	5,34	20
	км трубопровода		846	758,25	3 183	2 853	130	3,7	14
99 Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125-150 мм	0,200	9689,94	2024,06	1 938	405	439	5,79	1
	км трубопровода		922,5	765	185	153	130	3,74	1
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,000	1769,2	152,52	30 076	2 593	4 659	1,02	17
	м3 основания		153,68	57,15	2 613	972	130	0,279	5
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,188	631551,69	25695,31	118 732	4 831	9 749	194	36
	км трубопровода		33075	6813,45	6 218	1 281	130	26,38	5
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2,000	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	2,000	3500		7 000				
	шт								
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1,000	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	2,000	2410,81	83,18	4 822	166	3 048	6,57	13
	шт								

			1140,75	31,5	2 282	63	130	0,15	0
114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"	2,000	21139		42 278				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,18000	247994,13	49389,75	44 639	8 890	19 055	312,7	56
	т фасонных частей		62775	18657	11 300	3 358	130	91,12	16
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3 006	2 256	1 671	0,414	4
	шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
131 99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	10	1422		14 220				
	шт								
132 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	16	648,43	21,43	10 375	343	2 621	0,6	10
	фланец		126	–	2 016	–	130	–	–
133 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	16	359,06	9,93	5 745	159	1 310	0,32	5
	фланец		63	–	1 008	–	130	–	–
143 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,172	8287,75	-	1 425	-	1 796	51,5	9
	км трубопровода		8032,5	-	1 382	-	130	-	-
	Итого по разделу 4				**334 930**		**52 966**		
	Итого по разделам 1- 4				**1 131 566**		**171 709**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 381 471
Временные здания и сооружения 3,4%	46 970
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 428 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	31 426
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	14 284
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	5 714
Итого с доп.затратами	1 479 865
Итого в текущих ценах (к-1,643)	2 431 419
Налоги, сборы, платежи (2%)	48 628
Итого с налогами	2 480 047
НДС 12%	297 606
Итого с НДС	2 777 653

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению №2 от 26.10.2010 г. к договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск

Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора по доп. соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
16 637 203	**16 479 550**	**16 479 550**	**4 991 161**	**4 943 865**	**4 943 865**	_____	**11 535 685**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п.

Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №5 выполненных работ за ноябрь от 17.11.2010 г.

Локальная смета №2-1-2
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12 203,1	6,83	6,83	83 347	83 347	22 135	-	-
				-	1,87	-	22 820	97	0,0061	74
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	462,305	1330		614 866				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	417,746	262,72	-	109 750	-	124 018	1,848	772
				262,72	-	109 750	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	806,74	134,1	-	108 184	-	122 248	0,972	784
				134,1	-	108 184	-	113		-

12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	12 203,1	28,04	26,5	342 175	323 382	97 182	0,01066	130
	м3 грунта		1,54	6,67	18 793	81 395	97	0,02316	283
	Итого по разделу 1				**1 258 322**		**365 583**		
	Раздел 2. Переход через дорогу								
77 Е22-32-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,006	4194	-	25	-	30	24,7	-
	км трубопровода		3870	-	23	-	130	-	-
	Итого по разделу 2				**25**		**30**		
	Раздел 3. Колодцы								
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	66,04	31903,96	1879,87	2 106 938	124 147	169 466	8,86	585
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	94 800	35 558	130	2,061	136
84 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,593	154400		91 559				
	т								
85 11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	37	8060		298 220				
	шт								
86 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,65	40890,85	2104,76	67 470	3 473	6 405	13,9	23
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3 898	1 029	130	2,475	4
87 11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	2	8060		16 120				
	шт								

	Итого по разделу 3				**2 580 307**		**175 871**		
	Раздел4. Трубопроводы								
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	166,72	1769,2	152,52	294 961	25 428	45 694	1,02	170
	м3 основания		153,68	57,15	25 622	9 528	130	0,279	47
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	1,341	631551,69	25695,31	846 911	34 457	69 538	194	260
	км трубопровода		33075	6813,45	44 354	9 137	130	26,38	35
106 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1 172	74	860	1,93	4
	задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
107 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23 000				
	шт								
108 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	17,71	3 703	159	2 790	1,4	13
	задвижка или клапан		231,75	6,75	2 086	61	130	0,03	-
109 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	9	6480		58 320				
	шт								
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	10	242,08	6,95	2 421	70	1 901	0,88	9
	задвижка или клапан		144	2,25	1 440	23	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	10	3500		35 000				
	шт								
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361 517	740	7 839	1,82	36
	шт		288	13,5	5 760	270	130	0,07	1
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	7	2410,81	83,18	16 876	582	10 667	6,57	46
	шт		1140,75	31,5	7 985	221	130	0,15	1

114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"	7	21139		147 973				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,887	247994,13	49389,75	219 971	43 809	93 899	312,7	277
	т фасонных частей		62775	18657	55 681	16 549	130	91,12	81
117 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+ футляр	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
118 8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 196,6 мм+футляр	3,7	2370		8 769				
	м								
119 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+трубы ПЭ100	0,696	391,72	0,6	273	-	144	0,907	1
	м трубы, уложеной в футляр		159,3	0,23	111	-	130	0,001	-
120 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0016	147942,61	97234,98	237	156	148	296	-
	км трубопровода		49950	21436,6	80	34	130	91,71	-
121 8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 244,8 мм	1,6	3650		5 840				
	м								
122 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм+трубы ПЭ100	123,9	282,86	0,37	35 046	46	25 211	0,897	111
	м трубы, уложеной в футляр		156,38	0,14	19 375	17	130	0,0007	-
123 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1284	78245	36133,62	10 047	4 640	8 590	247	32
	км трубопровода		41850	9612,9	5 374	1 234	130	37,3	5
124 8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 139,9 мм	128,4	1190		152 796				
	м								

125 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,36	4618,19	559,31	1 663	201	622	7,99	3
	футляр		1320,75	9,29	475	3	130	0,02	-
126 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	4,275	4618,19	559,31	19 743	2 391	7 392	7,99	34
	футляр		1320,75	,9,29	5 646	40	130	0,02	-
127 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	20,825	4618,19	559,31	96 174	11 648	36 008	7,99	166
	футляр		1320,75	9,29	27 505	193	130	0,02	-
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	114	300,56	225,63	34 264	25 722	19 045	0,414	47
	шт		69,53	58,98	7 926	6 724	130	0,226	26
131 99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм взамен Ø225 мм - 22 шт, Ø160 мм - 29 шт	121	1422		172 062				
	шт								
132 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	216	648,43	21,43	140 061	4 629	35 381	0,6	130
	фланец		126	–	27 216	–	130	–	–
133 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	96	359,06	9,93	34 470	953	7 862	0,32	31
	фланец		63	–	6 048	–	130	–	–
138 99-9-213 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 90 гр	6	146		876				
	шт								
139 99-9-213 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 60 гр	8	146		1 168				
	шт								
140 99-9-214 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 90 гр	3	146		438				
	шт								
141 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,089	247994,13	49389,75	21 962	4 374	9 375	312,7	28
	т фасонных частей								

				62775	18657	5 559	1 652	130	91,12	8
142 E22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2567,11	394,36	2 567	394	1 144	3,64	4
	врезка			731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
143 E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,272	8287,75	-	10 542	-	13 283	51,5	66
	км трубопровода			8032,5	-	10 217	-	130	-	-
145 E22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,255	10651,88	-	2 716	-	3 192	61,8	16
	км трубопровода			9630	-	2 456	-	130	-	-
146 E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	26	439,99	0,69	11 440	18	5 393	0,907	24
	м трубы, уложенной в футляре			159,3	0,27	4 142	7	130	0,0013	-
147 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	-1,959	4618,19	559,31	-9 047	-1 096	-3 387	7,99	-16
	футляр			1320,75	9,29	-2 587	-18	130	0,02	-
148 8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	26	3230		83 980				
	м									
149 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,026	1037832,84	104398,81	26 984	2 714	3 432	357	9
	км трубопровода			62100	39438	1 615	1 025	130	192,61	5
150 E22-37-1	Установка вантузов одинарных	5	13378,84	17,71	66 894	89	1 814	1,62	8
	шт			272,25	6,75	1 361	34	130	0,03	-
	Итого по разделу 4					**2 944 023**		**408 046**		
	Итого по разделам 1- 4					**6 782 677**		**949 529**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	8 196 139
Временные здания и сооружения 3,4%	278 669
Итого с временными зданиями и сооружениями	8 474 807
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	186 446
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	84 748
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	33 899
Итого с доп.затратами	8 779 900
Итого в текущих ценах (к-1,643)	14 425 376
Налоги, сборы, платежи (2%)	288 508
Итого с налогами	14 713 884
НДС 12%	1 765 666
Итого с НДС	16 479 550

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	43 924 000	3 906 481	13 177 200	13 177 200	1 171 944	40 017 519	2 734 537

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Зам. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №4 выполненных работ за сентябрь от 14.09.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ПГ21 до ВК40

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	56,950	45,01	45,01	2 563	2 563	513	-	-
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	773,500	- 6,83	9 6,83	- 5 283	513 5 283	97 1 403	0,0189 -	1 -
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	29,75	- 1330	1,87	- 39 568	1 446	97	0,0061	5
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кпдр=1,2; *м3 грунта*	25,500	262,72	–	6 699	–	7 570	1,848	47

7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	55,250	262,72	–	6 699	–	113	–	–
	м3 грунта		134,1	-	7 409	-	8 372	0,972	54
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	773,500	134,1	-	7 409	-	113		-
	м3 грунта		28,04	26,5	21 689	20 498	6 160	0,01066	8
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	34,000	1,54	6,67	1 191	5 159	97	0,02316	18
	м3 грунта		38,7	36,93	1 316	1 256	387	0,01187	0
			1,7	10,02	58	341	97	0,03424	1
	Итого по разделу 1				**84 527**		**24 405**		
Раздел 3. Колодцы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,94	31903,96	1879,87	125 702	7 407	10 110	8,86	35
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	5 656	2 121	130	2,061	8
84 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03	154400		4 632				
	т								
85 11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	2	8060		16 120				
	шт								
95 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,66	2662,28	248,35	1 757	164	97	0,216	0
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	21	52	133	0,2734	0
96 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,6	468,68	-	3 093	-	217	0,144	1
	м2 покрытия								

				24,75	-	163	-	133	-	-
	Итого по разделу 3					**151 304**		**10 425**		
	Раздел4. Трубопроводы									
100	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,200	1769,2	152,52	18 046	1 556	2 796	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1 568	583	130	0,279	3
103	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,085	631551,69	25695,31	53 682	2 184	4 408	194	16
		км трубопровода		33075	6813,45	2 811	579	130	26,38	2
115	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4 960	988	2 117	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1 256	373	130	91,12	2
128	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	2	1422		2 844				
		шт								
132	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	648,43	21,43	2 594	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
143	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,085	8287,75	-	704	-	888	51,5	4
		км трубопровода		8032,5	-	683	-	130	-	-
	Итого по разделу 4					**83 431**		**11 197**		
	Итого по разделам 1-4					**319 262**		**46 027**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	387 206
Временные здания и сооружения 3,4%	13 165
Итого с временными зданиями и сооружениями	400 371
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	8 808
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 004
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 601
Итого с доп.затратами	414 784
Итого в текущих ценах (к-1,643)	681 491
Налоги, сборы, платежи (2%)	13 630
Итого с налогами	695 121
НДС 12%	83 414
Итого с НДС	778 535

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №4 выполненных работ за сентябрь от 14.09.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Переход через автомобильную дорогу									
15	11-4-10	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89) *шт*	1,000	13400		13 400				
78	Е22-32-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,044	5390 4500	-	237 198	-	257 130	28,8 -	1 -
	Итого по разделу 2					**13 637**		**257**		
	Раздел 3. Колодцы									
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,305	154400		201 492				

		т							
85	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	78	8060		628 680			
		шт							
95	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	27,701	2662,28	248,35	73 748	6 880	4 081	0,216	6
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	891	2 177	133	0,2734	8
96	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	277,01	468,68	-	129 829	-	9 118	0,144	40
		м2 покрытия		24,75	-	6 856	-	133	-	-
		Итого по разделу 3				**1 033 749**		**13 200**		
		Раздел4. Трубопроводы								
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	11,000	2410,81	83,18	26 519	915	16 763	6,57	72
		шт		1140,75	31,5	12 548	347	130	0,15	2
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"	14,000	21139		295 946				
		шт								
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	2,990	8287,75	-	24 780	-	31 222	51,5	154
		км трубопровода		8032,5	-	24 017	-	130	-	-
144	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,324	10216,13	-	3 310	-	4 056	61,8	20
		км трубопровода		9630	-	3 120	-	130	-	-
145	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,181	10651,88	-	1 928	-	2 266	61,8	11
		км трубопровода		9630	-	1 743	-	130	-	-

Итого по разделу 4	**352 483**	**54 308**
Итого по разделам 1-4	**1 399 869**	**67 764**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 555 692**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**52 894**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 608 585**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**35 389**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 086**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 434**	
Итого с доп.затратами	**1 666 494**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 738 050**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**54 761**	
Итого с налогами	**2 792 811**	
НДС 12%	**335 135**	
Итого с НДС	**3 127 946**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	40 017 519	19 485 077	13 177 200	12 005 256	5 845 523	20 532 442	13 639 554

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06.2010 г.

Локальная смета №1-1-1
Разбивка трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-30 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п1 стр 359	Восстановление трассы								
			3,450	15812	-	54 551	-	-	-	-
		км		15812	-	54 551	-	-	-	-
2	Е99-27-31 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п2 стр 359	Закрепление трассы								
			3,450	8342	-	28 780	-	-	-	-
		км		8342	-	28 780	-	-	-	-
						83 331				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	88 331
Временные здания и сооружения 3,4%	3 003
Итого с временными зданиями и сооружениями	91 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	2 009
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	913
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	365
Итого с доп.затратами	94 622
Итого в текущих ценах (к-1,643)	155 465
Налоги, сборы, платежи (2%)	3 109
Итого с налогами	158 574
НДС 12%	19 029
Итого с НДС	177 603

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №1-2-1

Снятие растительного слоя

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	566,08	6,01	6,01	3402	3402	1142	-	-
				-	2,08	-	1177	97	0,00681	4
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	566,08	4,75	4,75	2689	2689	906	-	-
				-	1,65	-	934	97	0,00539	-
						6 091		**2048**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	8 628
Временные здания и сооружения 3,4%	293
Итого с временными зданиями и сооружениями	8 921
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	196
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	89
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	36
Итого с доп.затратами	9 242
Итого в текущих ценах (к-1,643)	15 185
Налоги, сборы, платежи (2%)	304
Итого с налогами	15 488
НДС 12%	1 859
Итого с НДС	17 347

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п.

Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №2-1-2
Водопровод от ВК66 до ПГ12

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	464,98	45,01 -	45,01 9	20 929 -	20 929 4 185	4 185 97	- 0,0189	- 9
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6 933,06	6,83 -	6,83 1,87	47 353 -	47 353 12 965	12 576 97	- 0,0061	- 42
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	308,90	1330		410 837				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	212,86	262,72 262,72	– –	55 923 55 923	– –	63 193 113	1,848 –	393 –
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	484,76	134,1 134,1	- -	65 006 65 006	- -	73 457 113	0,972	471 -

12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	6 933,06	28,04	26,5	194 403	183 726	55 213	0,01066	74
	м3 грунта		1,54	6,67	10 677	46 244	97	0,02316	161
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	671,93	38,7	36,93	26 004	24 814	7 639	0,01187	8
	м3 грунта		1,7	10,02	1 142	6 733	97	0,03424	23
	Итого по разделу 1				**820 454**		**216 262**		
	Раздел 3. Колодцы								
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	42,250	31903,96	1879,87	1 347 942	79 425	108 418	8,86	374
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	60 650	22 749	130	2,061	87
	Итого по разделу 3				**1 347 942**		**108 418**		
	Раздел4. Трубопроводы								
100 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	89,280	1769,2	152,52	157 954	13 617	24 470	1,02	91
	м3 основания		153,68	57,15	13 721	5 102	130	0,279	25
103 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,694	631551,69	25695,31	438 297	17 833	35 987	194	135
	км трубопровода		33075	6813,45	22 954	4 729	130	26,38	18
108 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2 057	89	1 550	1,4	7
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1 159	34	130	0,03	-
109 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Ду 100 мм	5	6480		32 400				
	шт								
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
	задвижка или клапан		144	2,25	576	9	130	0,01	-

111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	4	3500		14 000				
	шт								
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90 379	185	1 960	1,82	9
	шт		288	13,5	1 440	68	130	0,07	0
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,168	247994,13	49389,75	41 663	8 297	17 785	312,7	53
	т фасонных частей		62775	18657	10 546	3 134	130	91,12	15
117 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+ футляр	0,0039	58881,69	25695,31	230	100	202	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	129	27	130	26,38	-
118 8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 196,6 мм+футляр	3,9	2370		9 243				
	м								
119 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+трубы ПЭ100	0,0039	391,72	0,6	2	-	1	0,907	0
	м трубы, уложенной в футляр		159,3	0,23	1	-	130	0,001	-
125 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,39	4618,19	559,31	1 801	218	674	7,99	3
	футляр		1320,75	9,29	515	4	130	0,02	-
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26	300,56	225,63	7 815	5 866	4 344	0,414	11
	шт		69,53	58,98	1 808	1 533	130	0,226	6
131 99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	26	1422		36 972				
	шт								
132 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	58	648,43	21,43	37 609	1 243	9 500	0,6	35
	фланец		126	–	7 308	–	130	–	–
133 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	359,06	9,93	3 591	99	819	0,32	3
	фланец		63	–	630	–	130	–	–

Итого по разделу 4	**875 610**	**98 183**
Итого по разделу 1-4	**3 044 007**	**422 863**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 674 882**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**124 946**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 799 828**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**83 596**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**37 998**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**15 199**	
Итого с доп.затратами	**3 936 622**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**6 467 869**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**129 357**	
Итого с налогами	**6 597 227**	
НДС 12%	**791 667**	
Итого с НДС	**7 388 894**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ВК30 до ПГ24

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кжс=1,1; кзпм=1,1; *т*	274,03	45,01 -	45,01 9	12 334 -	12 334 2 466	2 466 97	- 0,0189	- 5
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4 339,56	6,83 -	6,83 1,87	29 639 -	29 639 8 115	7 872 97	- 0,0061	- 26
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	209,15	1330		278 170				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	127,36	262,72 262,72	– –	33 460 33 460	– –	37 810 113	1,848 –	235 –

7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	299,51	134,1	-	40 164	-	45 386	0,972	291
	м3 грунта		134,1	-	40 164	-	113		-
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	4 339,56	28,04	26,5	121 681	114 998	34 559	0,01066	46
	м3 грунта		1,54	6,67	6 683	28 945	97	0,02316	101
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	557,93	38,7	36,93	21 592	20 604	6 343	0,01187	7
	м3 грунта		1,7	10,02	948	5 590	97	0,03424	19
	Итого по разделу 1				**537 040**		**134 435**		
Раздел 3. Колодцы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	29,08	31903,96	1879,87	927 767	54 667	74 622	8,86	258
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	41 744	15 658	130	2,061	60
					927 767		**74 622**		
Раздел4. Трубопроводы									
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	55,08	1769,2	152,52	97 448	8 401	15 096	1,02	56
	м3 основания		153,68	57,15	8 465	3 148	130	0,279	15
102 Е22-11-5	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм+160 мм	0,324	1280145	36133,62	414 767	11 707	21 676	247	80
	км трубопровода		41850	9612,9	13 559	3 115	130	37,3	12
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,085	631551,69	25695,31	53 682	2 184	4 408	194	16
	км трубопровода		33075	6813,45	2 811	579	130	26,38	2

108	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм		2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		задвижки или клапан			231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм		2	6480		12 960				
		шт									
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
		шт			288	13,5	864	41	130	0,07	0
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		0,1161	247994,13	49389,75	28 792	5 734	12 291	312,7	36
		из фасонных частей			62775	18657	7 288	2 166	130	91,12	11
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт			69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм		2	1422		2 844				
		шт									
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм		4	359,06	9,93	1 436	40	328	0,32	1
		фланец			63	–	252	–	130	–	–
135	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм		19	988,52	33,52	18 782	637	4 502	0,9	17
		фланец			180	2,25	3 420	43	130	0,01	0
							686 362		**60 430**		
							2 151 170		**269 487**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	2 565 896
Временные здания и сооружения 3,4%	87 240
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 653 137
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	58 369
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	26 531
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	10 613
Итого с доп.затратами	2 748 650
Итого в текущих ценах (к-1,643)	4 516 032
Налоги, сборы, платежи (2%)	90 321
Итого с налогами	4 606 352
НДС 12%	552 762
Итого с НДС	5 159 115

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06.2010 г.

Локальная смета №2-1-2
Водопровод от ПГ8 до ПГ12

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзим=1,1;	403,34 √	45,01	45,01	18 154	18 154	3 630	-	-
		т		-	9	-	3 630	97	0,0189	8
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6 095,9 √	6,83	6,83	41 635	41 635	11 057	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	11 399	97	0,0061	37
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	276,7 √	1330		368 011				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзир=1,2;	185,3 √	262,72	–	48 672	–	54 999	1,848	342
		м3 грунта		262,72	–	48 672	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	424,96 √	134,1	-	56 987	-	64 395	0,972	413
		м3 грунта		134,1	-	56 987	-	113		-

12	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	6 095,9	28,04	26,5	170 928	161 540	48 546	0,01066	65
		м3 грунта		1,54	6,67	9 388	40 659	97	0,02316	141
13	E1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	635,1	38,7	36,93	24 580	23 455	7 220	0,01187	8
		м3 грунта		1,7	10,02	1 080	6 364	97	0,03424	22
		Итого по разделу 1				**728 966**		**189 848**		
		Раздел 3. Колодцы								
83	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	39,48	31903,96	1879,87	1 259 568	74 217	101 310	8,86	350
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	56 674	21 257	130	2,061	81
						1 259 568		**101 310**		
		Раздел4. Трубопроводы								
100	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	78,24	1769,2	152,52	138 422	11 933	21 444	1,02	80
		м3 основания		153,68	57,15	12 024	4 471	130	0,279	22
103	E22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,602	631551,69	25695,31	380 194	15 469	31 217	194	117
		км трубопровода		33075	6813,45	19 911	4 102	130	26,38	16
108	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3,000	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3,000	6480		19 440				
		шт								

110	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм							
		задвижка или клапан	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм								
		шт	4	3500		14 000				
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных								
		шт	4	18075,87	36,99	72 303	148	1 568	1,82	7
				288	13,5	1 152	54	130	0,07	0
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,155	247994,13	49389,75	38 389	7 646	16 387	312,7	48
				62775	18657	9 718	2 888	130	91,12	14
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	22	300,56	225,63	6 612	4 964	3 675	0,414	9
				69,53	58,98	1 530	1 298	130	0,226	5
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм								
		шт	22	1422		31 284				
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
		фланец	44	648,43	21,43	28 531	943	7 207	0,6	26
				126	–	5 544	–	130	–	–
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
		фланец	8	359,06	9,93	2 872	79	655	0,32	3
				63	–	504	–	130	–	–
146	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	13	439,99	0,69	5 720	9	2 697	0,907	12
				159,3	0,27	2 071	4	130	0,0013	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм								
		м	13	3230		41 990				

149	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм							
		км трубопровода	0,013	1037832,84	104398,81	13 492	1 357	1 716	357	5
				62100	39438	807	513	130	192,61	3
						795 453		**88 257**		
						2 783 988		**379 415**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 353 207**
Временные здания и сооружения 3,4%	**114 009**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 467 216**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**76 279**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**34 672**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**13 869**
Итого с доп.затратами	**3 592 035**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**5 901 714**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**118 034**
Итого с налогами	**6 019 748**
НДС 12%	**722 370**
Итого с НДС	**6 742 118**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Аниенко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Т/Н.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	20 532 442	16 252 356	13 177 200	6 159 733	4 875 707	4 280 086	11 376 649

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, г. Астана код 4670514

Начальник _____ В. А. Аниенко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 011467123
БИК 192701821
Филиал АО «Банк Центр Кредит»
г. Костанай

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт №2-б выполненных работ за май от 20.05.2010 г.

Смета №2-1-1 и

Канализация

ул. Калинина от К36 до врезки К33 (уст.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	2 065,6	28,04	26,5	57 919	54 738	16 450	0,01066	22
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м		1,54	6,67	3 181	13 778	97	0,02316	48
		м3 грунта	2 065,6	3,35	3,35	6 920	6 920	2 324	-	-
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб		-	1,16	-	2 396	97	0,0038	8
		м3	37,6	1330		50 008				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
			29,81	262,72	–	7 832	–	8 850	1,848	55

	м3 грунта								
			262,72	–	7 832	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,6	134,1	-	5 042	-	5 698	0,972	37
	м3 грунта								
			134,1	-	5 042	-	113		-
	Итого по разделу 1				**127 721**		**33 321**		
	Раздел 2. Колодцы								
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	5,89	21112,73	1538,85	124 354	9 064	16 786	9,655	57
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	9 518	3 394	130	2,814	17
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	6,256	389,41	27,83	2 436	174	120	0,033	-
	м2 основания								
			5	9,48	31	59	133	0,03339	-
66 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,256	468,68	-	2 932	-	206	0,144	1
	м2 покрытия								
			24,75	-	155	-	133	-	-
	Итого по разделу 2				**129 722**		**17 112**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	12,523	1769,2	152,52	22 156	1 910	3 432	1,02	13
	м3 основания								
			153,68	57,15	1 925	716	130	0,279	3
68 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,1282	170020,36	111820,23	21 797	14 335	13 682	340,4	44
	км трубопровода								
			57442,5	24652,1	7 364	3 160	130	105,4665	14

69	8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	128,2 м	2900	371 780	
		Итого по разделу 3			**415 732**	**17 114**
		Итого по разделам 1-3			**673 176**	**67 548**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**785 166**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 696**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**811 862**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**17 861**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 119**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 247**
Итого с доп.затратами	**841 089**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 381 910**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 638**
Итого с налогами	**1 409 548**
НДС 12%	**169 144**
Итого с НДС	**1 578 692**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №2-а выполненных работ за май от 20.05. 2010 года

Локальная смета №1-2-1

Снятие и хранение растительного слоя

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	√ 220	6,01	6,01	1322	1322	444	-	-
				-	2,08	-	458	97	0,00681	1
90	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	√ 220	4,75	4,75	1045	1045	352	-	-
				-	1,65	-	363	97	0,00539	-
						2 367		**796**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	3 353
Временные здания и сооружения 3,4%	114
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 467
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	76
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	35
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	14
Итого с доп.затратами	3 592
Итого в текущих ценах (к-1,643)	5 901
Налоги, сборы, платежи (2%)	118
Итого с налогами	6 019
НДС 12%	722
Итого с НДС	6 742

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №2 выполненных работ за май от 20.05.2010 г.

Локальная смета №2-1-2
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	1 090,760	45,01 -	45,01 9	49 095 -	49 095 9 817	9 817 97	- 0,0189	- 21
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	14 815,000	6,83 -	6,83 1,87	101 186 -	101 186 27 704	26 873 97	- 0,0061	- 90
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	569,8	1330		757 834				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	488,400	262,72	–	128 312	–	144 993	1,848	903

	м3 грунта								
			262,72	–	128 312	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		1 058,200	134,1	-	141 905	-	160 352	0,972	1029
	м3 грунта								
			134,1	-	141 905	-	113		-
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		14 815,000	28,04	26,5	415 413	392 598	117 982	0,01066	158
	м3 грунта								
			1,54	6,67	22 815	98 816	97	0,02316	343
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		651,200	38,7	36,93	25 201	24 049	7 403	0,01187	8
	м3 грунта								
			1,7	10,02	1 107	6 525	97	0,03424	22
	Итого по разделу 1				**1 618 947**		**467 420**		
	Раздел 3. Колодцы								
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		70,660	31903,96	1879,87	2 254 334	132 832	181 321	8,86	626
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	101 432	38 045	130	2,061	146
	Итого по разделу 3				**2 254 334**		**181 321**		
	Раздел4. Трубопроводы								
97 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм								
		3,290	8536,48	2006,35	28 085	6 601	6 861	5,34	18

	км трубопровода		846	758,25	2 783	2 495	130	3,7	12
98 Е22-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм	0,360	13158,97	2130,34	4 737	767	877	6,72	2
	км трубопровода		1068,75	805,5	385	290	130	3,93	1
99 Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125-150 мм	0,223	9689,94	2024,06	2 161	451	489	5,79	1
	км трубопровода		922,5	765	206	171	130	3,74	1
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	195,360	1769,2	152,52	345 631	29 796	53 544	1,02	199
	м3 основания		153,68	57,15	30 023	11 165	130	0,279	55
101 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм+ 225 мм	0,086	2533406,75	90794,12	217 873	7 808	7 598	286	25
	км трубопровода		48375	19582,83	4 160	1 684	130	84,07	7
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	1,524	631551,69	25695,31	962 485	39 160	79 027	194	296
	км трубопровода		33075	6813,45	50 406	10 384	130	26,38	40
104 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	-1,000	1230,66	466,78	-1 231	-467	-895	3,04	-3
	задвижка или клапан		513	175,5	-513	-176	130	0,86	-1
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	-1,000	16300		-16 300				
	шт								
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	6,000	242,08	6,95	1 452	42	1 141	0,88	5
	задвижка или клапан		144	2,25	864	14	130	0,01	-

111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	6,000	3500		21 000				
	шт								
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6,000	18075,87	36,99	108 455	222	2 352	1,82	11
	шт		288	13,5	1 728	81	130	0,07	-
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	6,000	2410,81	83,18	14 465	499	9 144	6,57	39
	шт		1140,75	31,5	6 845	189	130	0,15	-
114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"	3,000	21139		63 417				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,39400	247994,13	49389,75	97 710	19 460	41 709	312,7	123
	т фасонных частей		62775	18657	24 733	7 351	130	91,12	36
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	60	300,56	225,63	18 034	13 538	10 024	0,414	25
	шт		69,53	58,98	4 172	3 539	130	0,226	14
129 99-9-207 прайс г Челябинск ч2 стр 315	Втулка под фланец ПЭ д=225 мм	-22,000	5069		-111 518				
	шт								
131 99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	60,000	1422		85 320				
	шт								
132 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	120,000	648,43	21,43	77 812	2 572	19 656	0,6	72
	фланец								

				126	–	15 120	–	130	–	–
133	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	61,000	359,06	9,93	21 903	606	4 996	0,32	20
		фланец		63	–	3 843	–	130	–	–
134	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	-18,000	1531,37	57,24	-27 565	-1 030	-7 108	1,43	-26
		фланец		301,5	2,25	-5 427	-41	130	0,01	1
142	E22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1,000	2567,11	394,36	2 567	394	1 144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
146	E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	39	439,99	0,69	17 160	27	8 090	0,907	35
		м трубы, уложеной в футляре		159,3	0,27	6 213	11	130	0,0013	-
147	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2,49	4618,19	559,31	11 499	1 393	4 305	7,99	20
		футляр		1320,75	9,29	3 289	23	130	0,02	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	39	3230		125 970				
		м								
149	E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,039	1037832,84	104398,81	40 475	4 072	5 148	357	14
		км трубопровода		62100	39438	2 422	1 538	130	192,61	8
		Итого по разделу 4				**2 111 597**		**248 102**		
		Итого по разделам 1-4				**5 984 878**		**896 844**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**7 294 624**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**248 017**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	7 542 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	165 938
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	75 426
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	30 171
Итого с доп.затратами	7 814 177
Итого в текущих ценах (к-1,643)	12 838 692
Налоги, сборы, платежи (2%)	256 774
Итого с налогами	13 095 466
НДС 12%	1 571 456
Итого с НДС	14 666 922

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шалошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За апрель 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010.г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	**4 280 086**	**4 280 086**	**13 177 200**	_____	**1 284 026**	_____	**2 996 060**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, г. Астана код 4670514

Начальник _____ В. А. Аверенко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 011467123
БИК 192701821
Филиал АО «Банк Центр Кредит»
г. Костанай

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

1. Оборудование ... !

Акт №1 выполненных работ за апрель от 28.04. 2010 года

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	60,640	45,01 -	45,01 9	2 729 -	2 729 546	546 97	- 0,0189	- 1
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	823,550	6,83 -	6,83 1,87	5 625 -	5 625 1 540	1 494 97	- 0,0061	- 5
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	31,675	1330		42 128				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	27,150	262,72 262,72	– –	7 133 7 133	– –	8 060 113	1,848 –	50 –

7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,825	134,1	-	7 888	-	8 914	0,972	57
	м3 грунта		134,1	-	7 888	-	113		-
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	823,550	28,04	26,5	23 092	21 824	6 559	0,01066	9
	м3 грунта		1,54	6,67	1 268	5 493	97	0,02316	19
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	36,200	38,7	36,93	1 401	1 337	412	0,01187	0
	м3 грунта		1,7	10,02	62	363	97	0,03424	1
	Итого по разделу 1				**89 997**		**25 984**		
Раздел 2. Переход через автомобильную дорогу									
14 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,500	31856,5	1879,87	79 641	4 700	6 416	8,86	22
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3 589	1 346	130	2,061	5
16 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,022	10027,84	335,84	218	7	21	4,54	-
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		699,75	126	15	3	118	0,61	-
48 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	130,000	28,04	26,5	3 645	3 445	1 035	0,01066	1
	м3 грунта		1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3

49	E1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;							
		м3 грунта	15,000	353,7	-	5 306	-	5 996	2,268	34,02
				353,7	-	5 306	-	113	-	-
50	E9-34-2	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45								
		т конструкций	5,980	9632,76	905,18	57 604	5 413	40 263	45,4	271
				7380	101,25	44 132	605	90	0,49	3
51	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	2,990	95600		285 844				
52	E9-34-2	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+разборка крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
		т конструкций	5,980	5061,63	633,63	30 269	3 789	24 213	27,24	163
				4428	70,88	26 479	424	90	0,343	2
53	E29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + 4см								
		м2 забирки	28,800	770,14	2,46	22 180	71	9 258	1,41	41
				297	0,64	8 554	18	108	0,0026	-
54	E29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;								
		м2 забирки	28,800	239,57	1,97	6 900	57	7 406	1,128	32
				237,6	0,52	6 843	15	108	0,00208	-
55	E1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах								
		м2 креплений	40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
				31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-

56 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,00888	-
	м3 грунта		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
57 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180:ктърр=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	-	1314	-	1485	1,848	9
	м3 грунта		262,72	-	1314	-	113	-	-
58 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26
	м3 грунта		218,93	-	3722	-	113	-	-
59 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
	м2 креплений		31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
60 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+устройство настила	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
61 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
62 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
	м2 креплений		31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-
63 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
	м3 грунта		134,1	-	4023	-	113	-	-
64 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
	м3 грунта								

65 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	170	-	1,16	-	197	97	0,0038	1
	м3 уплотненного грунта		21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
			17,03	-	2895	-	97	-	-
66 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3+ водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
	м3 грунта		1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
68 Е22-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	34	1550,33	747,89	52711	25428	42674	2,83	96
	м продавливания		513	452,48	17442	15384	130	1,461	50
69 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием + открытый способ	0,01	268907,88	115634,5	2689	1156	2206	662	7
	км трубопровода		126000	43681,5	1260	437	130	213,34	2
70 8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,2 (ГОСТ 8732-78*), 426х9 мм	44	11400		501600				
	м								
71 Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	34	313,94	0,42	10674	14	6919	0,898	31
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	5317	5	130	0,0008	-
72 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	541	7,99	2
	футляр		1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-

73 Е22-9-5	Укладка полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 150 мм	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
	км трубопровода		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
74 8-6-89	Трубы полиэтиленовые водопроводные д-150 мм	6	1520		9120				
	м								
75 Е25-123-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом магнитографирования, избаточное давление среды до 10 МПа (100кгс/см2) + 426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
	стык		144	213,75	576	855	130	1,37	5
76 Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,044	850692,05	154584,92	37430	6802	6954	367,6	16
	км трубопровода		63180	58396,5	2780	2569	130	285,2	13
79 Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
80 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 200 мм	2	16300		32600				
	шт								
81 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
	фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
82 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа , Dy200 мм	1	1140		1 140				
	шт								
	Итого по разделу 2				**1 221 102**		**176 982**		

Раздел 3. Колодцы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,260	31903,96	1879,87	40 199	2 369	3 233	8,86	11
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 809	678	130	2,061	3
86 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,650	40890,85	2104,76	67 470	3 473	6 405	13,9	23
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3 898	1 029	130	2,475	4
	Итого по разделу 3				**107 669**		**9 638**		
Раздел4. Трубопроводы									
100 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	11,400	1769,2	152,52	20 169	1 739	3 125	1,02	12
	м3 основания		153,68	57,15	1 752	652	130	0,279	3
101 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм+ 225 мм	0,095	2533406,75	90794,12	240 674	8 625	8 393	286	27
	км трубопровода		48375	19582,83	4 596	1 860	130	84,07	8
104 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2,000	1230,66	466,78	2 461	934	1 790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1 026	351	130	0,86	2
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2,000	16300		32 600				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,085	247994,13	49389,75	21 080	4 198	8 998	312,7	27
	т фасонных частей		62775	18657	5 336	1 586	130	91,12	8
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1 202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1

129	99-9-207 прайс г Челябинск ч2 стр 315	Втулка под фланец ПЭ д=225 мм	шт	4,000	5069		20 276			
134	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	8,000	1531,37	57,24	12 251	458	3 159	1,43	11
					301,5	2,25	2 412	18	130	0,01	1
	Итого по разделу 4						**350 713**		**26 133**		
	Итого по разделам 1-4						**1 769 480**		**238 737**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 128 710**
Временные здания и сооружения 3,4%	**72 376**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 201 086**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**48 424**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**22 011**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 804**
Итого с доп.затратами	**2 280 325**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 746 574**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**74 931**
Итого с налогами	**3 821 505**
НДС 12%	**458 581**
Итого с НДС	**4 280 086**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За декабрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Дополнительное соглашение №1 от 24.11.2009 г. по договору №49 от 19.10.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
881 000	**881 000**	**881 000**	_____	_____	_____	_____	**881 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за декабрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	248,1	28,04	26,5	6 957	6 575	1 976	0,01066	3
				1,54	6,67	382	1 655	97	0,02316	6
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	248,1	3,35	3,35	831	831	279	-	-
				-	1,16	-	288	97	0,0038	1
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	10,2	1330		13 500				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	8,1	262,72	–	2 115	–	2 390	1,848	15

			262,72	–	2 115	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,2	134,1	-	1 368	-	1 546	0,972	10
	м3 грунта		134,1	-	1 368	-	113		-
8 Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с коммуникациями - 8 шт)	192	251,77	-	48 340	-	54 624	1,77	340
	м3		251,77	-	48 340	-	113	-	-
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	192	154,22	-	29 610	-	33 460	1,12	215
	м3		154,22	-	29 610	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**102 721**		**94 274**		
Раздел 2. Колодцы									
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
55 2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,016	133700		2 139				
	т								
57 11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1,0	13400		13 400				
	шт								
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,080	121,67	9,38	10	1	5	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	4	0	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	0,650	45,49	4,86	30	3	15	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	11	1	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,080	291,87	9,95	23	1	5	0,356	-
	м2 стяжки								

				52,2	3,74	4	-	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,080	325,99	13,43	26	1	5	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	4	-	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение колодцев	0,080	59,59	0,23	5	-	4	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	4	-	105	0,0004	-
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1,80	389,41	27,83	701	50	35	0,033	-
		м2 основания								
				5	9,48	9	17	133	0,03339	-
66	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,80	468,68	-	844	-	59	0,144	-
		м2 покрытия								
				24,75	-	45	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**61 725**		**6 142**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,5	1769,2	152,52	6 192	534	959	1,02	4
		м3 основания								
				153,68	57,15	538	200	130	0,279	1
68	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0353	170020,36	111820,23	6 002	3 947	3 767	340,4	12
		км трубопровода								
				57442,5	24652,1	2 028	870	130	105,4665	4
69	8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	35,3	3740		132 022				
		м								
		Итого по разделу 3				**144 216**		**4 727**		
		Итого по разделам 1-3				**308 662**		**105 143**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	438 633
Временные здания и сооружения 3,4%	14 914
Итого с временными зданиями и сооружениями	453 546
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	9 622
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 535
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 814
Итого с доп.затратами	469 518
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	771 183
Налоги, сборы, платежи (2%)	15 424
Итого с налогами	786 607
НДС 12%	94 393
Итого с НДС	881 000

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров