1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 6-4 (включаемые)

Водонапорная стальная башня

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Башня								
1	Е0113-16-1 т.ч. п.3.26 К=1,05	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/ + Корунд Антикор	146,3	4,97	0,09	727	13	614	0,02	3
		м2		4,61	0,05	674	7	90	--	--
2	СПрайс-лист	Стоимость Корунд Антикор	146,3	1030,63	--	150781	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-26-4 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/ + Корунд Классик	146,3	3,22	0,05	471	7	397	0,01	2
		м2		2,99	0,02	438	3	90	--	--
4	СПрайс-лист	Стоимость Корунд Классик	146,3	939,69	--	137477	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0113-26-4 т.ч. п.3.33 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/ + Корунд Фасад	146,3	3,22	0,05	471	7	397	0,01	2
		м2		2,99	0,02	438	3	90	--	--
6	СПрайс-лист	Стоимость Корунд Фасад	146,3	978,66	--	143179	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**433 106**		**1 408**		
		Итого прямые затраты по смете:				**433 106**		**1 408**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**438 871**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**11 937**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**450 808**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**14 877**
Затраты на выслугу лет, 1%	**4 508**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 803**
Итого с доп.затратами	**471 996**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**900 096**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**18 002**
Итого с налогами	**918 098**
НДС 12%	**110 172**
Итого с НДС	**1 028 270**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Насосная станция I подъема

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.
Локальная смета 4-1 (включаемые)
ВЛ-10кВ

Основание: ЭС.С
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Комплектная трансформаторная подстанция								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,5	27,84	26,18	905	851	279	0,01	--
		м3		1,66	7,20	54	234	97	0,03	1
2	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,9	1678,20	97,07	6545	379	683	0,78	3
		м3		112,50	36,00	439	140	118	0,18	1
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,56	2472,77	100,89	3858	157	298	0,85	1
		м3		123,75	38,25	193	60	118	0,18	--
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	36	568,29	243,37	20458	8761	9675	0,67	24
		шт		106,88	85,08	3848	3063	140	0,34	12
5	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	12,96	11500	--	149040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2604,07	310,26	5208	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	6	1950	--	11700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов + монолитные заделки	3	11804,47	86,60	35413	260	1648	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1472	98	105	0,16	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + засыпка песком	8,64	134,10	--	1159	--	1309	0,97	8
		м3		134,10	--	1159	--	113	--	--
10	С143008-92	Песок природный	8,64	1330	--	11491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**245 777**		**14 874**		
		Итого прямые затраты по смете				**245 777**		**14 874**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**276 290**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**7 515**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**283 805**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**9 366**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 838**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 135**				
		Итого с доп.затратами				**297 144**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**566 654**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**11 333**				
		Итого с налогами				**577 987**				
		НДС 12%				**69 358**				
		Итого с НДС				**647 345**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "Костанайсельхоз-водопроводстрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

верно согласно расчетам

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Электростанция дизельная на 160 кВ

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.

Локальная смета 4-5

Оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс Челябинск ч.1 стр.220 2008г.	Электростанция дизельная на 160 кВ на шасси	1	2368661,27	--	2368661	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**2 368 661**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**4 517 037**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**90 341**				
		Итого с налогами				**4 607 377**				
		НДС 12%				**552 885**				
		Итого с НДС				**5 160 263**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

верно согласно расчетам

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г

Локальная смета 6-1

Канализация

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	59,06	22,04	20,73	1302	1224	402	0,01	1
		м3		1,31	5,70	77	337	97	0,02	1
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,77	200,88	--	356	--	402	1,42	3
		м3		200,88	--	356	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м-без учета присыпного грунта	51,75	3,35	3,35	173	173	58	--	--
		м3		--	1,16	--	60	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,75	134,10	--	771	--	871	0,97	6
		м3		134,10	--	771	--	113	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**2 602**		**1 733**		
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
5	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	18	712,05	10,58	12817	190	2839	0,70	13
				119,25	3,96	2147	71	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**12 817**		**2 839**		
		Раздел 3. Канализационные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /3 шт/								
17	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.100мм	2,26	1331,06	49,10	3008	111	250	0,53	1
		м2		79,66	18,40	180	42	113	0,04	--
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,8	8584,66	1879,87	15452	3384	4619	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2584	969	130	2,06	4
19	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,4	4570	--	24678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	28900	--	16184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0341	177400	--	6049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,023	11938,85	296,60	275	7	28	5,95	--
				915,75	110,25	21	3	118	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,7	24,84	0,02	42	--	6	0,02	--
		м3		4,16	--	7	--	90	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,75	245,44	3,82	4111	64	767	0,21	4
		м2		37,35	1,44	626	24	118	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**85 920**		**5 670**		
		Итого прямые затраты по смете:				**101 339**		**10 242**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**118 276**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**3 217**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**121 493**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**4 009**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 215**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**486**				
		Итого с доп.затратами				**127 203**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**242 576**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**4 852**				
		Итого с налогами				**247 427**				
		НДС 12%				**29 691**				
		Итого с НДС				**277 119**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г.

Локальная смета 7-6

Ограждение территории

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,636	13864,97	4022,39	22683	6581	14962	56,50	92
		т		9090	1071,86	14871	1754	90	3,81	6
6	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,636	1333,5	312,12	2182	511	1000	2,96	5
		т		679,5	--	1112	--	90	--	--
7	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,636	114900	--	187976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	445,5	330,53	125,09	147251	55728	69661	0,94	419
		м2		144	29,74	64152	13249	90	0,10	45
9	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	445,5	1190	--	530145	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1092,86	24,84	0,02	27147	22	4092	0,02	22
		м2		4,16	--	4546	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**993 644**		**99 201**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 158 416**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**31 509**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 189 924**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**39 268**
Затраты на выслугу лет, 1%	**11 899**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**4 760**
Итого с допзатратами	**1 245 851**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**2 375 838**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**47 517**
Итого с налогами	**2 423 354**
НДС 12%	**290 803**
Итого с НДС	**2 714 157**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема

Акт выполненных работ за август от 21.08.2012г

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
2	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1316	22,04	20,73	29005	27281	8948	0,01	13
		м3		1,31	5,7	1724	7501	97	0,02	26
3	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,5	200,88	--	7935	--	8966	1,42	56
		м3		200,88	--	7935	--	113	--	--
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1188,5	5,55	5,55	6596	6596	2075	--	--
		м3		--	1,80	--	2139	97	0,01	12
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	162	122,18	--	19793	--	22366	0,89	144
		м3		122,18	--	19793	--	113	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**63 329**		**42 356**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
12	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,075	154891,68	66009,80	11 617	4 951	9276	376,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				70200	24936,75	5 265	1 870	130	121,79	9
		км								
13	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	75,3	1744,20	--	131 338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0472	115636,32	31953,19	5 458	1 508	4813	360,00	17
				66375	12071,25	3 133	570	130	58,95	3
		км								
15	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	47,38	1081,20	--	51 227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**199 640**		**14 089**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм								
55	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,056	8584,66	1879,87	17650	3865	5276	8,86	18
				1435,5	538,43	2951	1107	130	2,06	4
		м3								
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,7	7310	--	19737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	28900	--	21675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
61	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	--	8060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		шт	82,43	245,44	3,82	20232	315	3773	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3079	119	118	0,01	1
		Итого прямые затраты по разделу 3				**87 354**		**9 049**		
		Итого прямые затраты по смете:				**350 323**		**65 494**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**440 766**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**11 989**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**452 755**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**14 941**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**4 528**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 811**				
		Итого с доп.затратами				**474 034**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**903 984**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**18 080**				
		Итого с налогами				**922 063**				
		НДС 12%				**110 648**				
		Итого с НДС				**1 032 711**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Верно согласно подлинника

Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 7-6

Ограждение территории

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	362,1	31,27	--	11323	--	6149	0,07	27
		м ограды		12,13	--	4392	--	140	--	--
11	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	362,1	56,90	0,09	20603	33	2151	0,04	14
		м ограды		6,56	0,04	2375	14	90	--	--
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	-1092,86	24,84	0,02	-27147	-22	-4092	0,02	-22
		м2		4,16	--	-4546	--	90	--	--
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1092,86	35,73	0,02	39048	22	4092	0,02	22
		м2		4,16	--	4546	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**43 827**		**8 300**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**55 255**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**1 503**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**56 758**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**1 873**
Затраты на выслугу лет, 1%	**568**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**227**
Итого с доп.затратами	**59 425**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**113 324**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**2 266**
Итого с налогами	**115 591**
НДС 12%	**13 871**
Итого с НДС	**129 462**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Водонапорная стальная башня системы Рожновского емкостью 50 м3 и высотой 18 м (1 шт)

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 6-4

Водонапорная стальная башня

Основание: т.п.901-5-29 альбом 1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Башня									
6	Е010333-А2- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для обваловки	333,28	28,6	28,6	9532	9532	1906	--	--
		т		--	5,72	--	1906	100	0,12	40
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обвалования	180,15	9,24	9,24	1665	1665	524	--	--
		м3		--	3,00	--	541	97	0,01	2
8	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	180,15	21,55	4,52	3882	814	2976	0,11	19
		м3		17,03	--	3068	--	97	--	--
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,56	103,46	2,62	1299	33	178	0,07	1
		м2		10,51	0,99	132	12	123	--	--
37	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	0,052	14806,01	1133,15	770	59	622	82,10	4
		т		12892,50	398,25	670	21	90	1,95	--
44	Ц0135-151-3 К=2,72	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У Установка башни в проектное положение(8,595:3,16)	1	37024,04	15085,36	37024	15085	21757	125,12	125
		шт		20685,60	3488,40	20686	3488	90	20,23	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 1				**54 172**		**27 963**		
		Раздел 2. Колодец								
45	Е122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,14	20000,16	1879,87	62801	5903	8058	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4507	1691	130	2,06	6
46	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,19	9160	--	10900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	9160	--	16305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,89	245,44	3,82	4145	65	773	0,21	4
		м2		37,35	1,44	631	24	118	0,01	--
50	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,578	1552,76	68,13	897	39	26	0,14	--
		м3		21,38	12,76	12	7	133	0,04	--
51	Е127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	5,78	417,90	30,54	2415	177	137	0,05	--
		м2		7,58	10,26	44	59	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница для установки на насыпи башни								
55	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2925	147411,47	5475,87	43118	1602	1736	28,90	8
		т		5040	1552,87	1474	454	90	5,46	2
56	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,3	148,1	0,07	340	--	260	0,65	1
		м2		108	0,02	248	--	105	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**148 981**		**10 990**		
		Раздел 3. Технологическая часть								
57	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0065	1084193,47	10674,97	7047	69	447	270,00	2
		км		48825	4032	317	26	130	19,69	--
58	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0065	8287,75	--	54	--	68	51,50	--
		км		8032,50	--	52	--	130	--	--
59	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0065	232335,64	23876,89	1510	155	312	161,00	1
		км		27900	9020,25	181	59	130	44,05	--
60	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0065	232335,64	23876,89	1510	155	312	161,00	1
		км		27900	9020,25	181	59	130	44,05	--
61	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием диам.80мм	0,0065	634401,47	10674,97	4124	69	447	270,00	2
		км		48825	4032	317	26	130	19,69	--
62	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,0065	8170,63	--	53	--	68	51,50	--
		км		8032,50	--	52	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0065	285120,61	30429,76	1853	198	398	205,00	1
		км		35550	11495,25	231	75	130	56,14	--
64	Ц0112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,1019	22035	1585	2245	161	1840	114,00	12
		т		19800	270	2017	28	90	1,57	--
65	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	4,5	408,50	333	1838	1499	629	0,50	2
		м		74,30	81	334	364	90	0,47	2
66	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,1019	106600	--	10860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0112-3-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,3897	32421	1664	12633	648	10591	172,00	67
		т		29930	270	11662	105	90	1,57	1
68	Ц0112-753-4	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 76 мм	38,57	272	218	10491	8408	3749	0,40	15
		м		54	54	2083	2083	90	0,31	12
69	С130801-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 89х4,0 мм	0,7301	114000	--	83236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0112-3-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 14 мм	0,0352	223696	4895	7874	172	6809	1222,00	43
				214430	494,98	7548	17	90	2,87	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	i0	11
71	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	т	27,5	148,80	115	4092	3163	1505	0,20	6
			м		33,80	27	930	742	90	0,16	4
72	С130801-40	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм		27,5	207	--	5693	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0112-8-6	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, сварные соединения, диаметр наружный и условный 102х60 мм запорный поплавковый клапан		1	2307	1188	2307	1188	1291	8,00	8
			соедин		1013	421	1013	421	90	2,44	2
74	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0,024	126700	--	3041	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0112-8-6	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, сварные соединения, диаметр наружный и условный 102х60 мм воздушный колпак		1	2307	1188	2307	1188	1291	8,00	8
			соедин		1013	421	1013	421	90	2,44	2
76	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0,0123	126700	--	1558	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
77	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм		2	1480	--	2960	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		1	688,9	55,8	689	56	576	4,00	4
			шт		626,00	13,50	626	14	90	0,08	--
79	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		1	5190	--	5190	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц0112-902-1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3603	20,00	20
		шт		3893	110	3893	110	90	0,64	1
83	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	377	--	1131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0112-811-2	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	2	636,10	13,20	1272	26	1115	4,00	8
		шт		617	2,30	1234	5	90	0,01	--
86	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,70	--	493	--	439	3,00	3
		шт		488	--	488	--	90	--	--
88	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	401	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,7	36,09	0,09	25	--	3	0,02	--
		м2		4,39	0,05	3	--	90	--	--
90	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,7	100,11	0,12	70	--	2	0,01	--
		м2		2,77	0,05	2	--	90	--	--
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,70	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е122-48-1 К=0,471	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 377 мм	1	2175,40	263,67	2175	264	814	3,76	4
		т		62775	18657	2511	746	130	91,12	4
93	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0615	126700	--	7790	--	--	--	--
		футляр		622,07	4,38	622	4	130	0,01	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**206 582**		**40 543**		
		Итого прямые затраты по смете				**409 735**		**79 496**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**518 585**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**14 106**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**532 690**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**17 579**
Затраты на выслугу лет, 1%	**5 327**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 131**
Итого с доп.затратами	**557 727**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 063 585**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**21 272**
Итого с налогами	**1 084 857**
НДС 12%	**130 183**
Итого с НДС	**1 215 040**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов" Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г

Локальная смета 6-1

Канализация

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,05	22,04	20,73	398	374	123	0,01	--
		м3		1,31	5,70	24	103	97	0,02	--
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5433	200,88	--	109	--	123	1,42	1
		м3		200,88	--	109	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м-без учета присыпного грунта	15,82	3,35	3,35	53	53	18	--	--
		м3		--	1,16	--	18	97	--	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,75	134,10	--	235	--	265	0,97	2
		м3		134,10	--	235	--	113	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**795**		**529**		
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0022	51202,26	20326,01	114	45	104	179,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		30825	5353,43	68	12	130	20,64	--
7	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 59 мм	5,55	242	--	1344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,0022	115636,32	31953,19	250	69	220	360,00	1
		км		66375	12071,25	143	26	130	58,95	--
9	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	2,17	1060	--	2299	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,0011	154891,68	66009,80	173	74	139	376,00	--
		км		70200	24936,75	79	28	130	121,79	--
11	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,12	1710	--	1923	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0023	229148,33	35112,58	522	80	109	136,00	--
		км		23625	13263,75	54	30	130	64,78	--
13	Е0122-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0012	302829,40	41899,52	376	52	68	150,00	--
		км		26100	15828,75	32	20	130	77,30	--
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,16	244,98	0,28	529	1	413	0,84	2
				146,93	0,11	317	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	1,12	282,86	0,37	317	--	228	0,90	1
		м		156,38	0,14	175	--	130	--	--
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159мм и 219мм	0,4725	4618,68	559,80	2182	265	817	7,99	4
		футляр		1320,75	9,29	624	4	130	0,02	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**10 029**		**2 098**		
		Раздел 3. Канализационные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /3 шт/								
17	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.100мм	1,13	1331,06	49,10	1504	55	136	0,53	1
		м2		79,66	18,40	90	21	123	0,04	--
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,91	8584,66	1879,87	7812	1711	2335	8,86	8
		м3		1435,50	538,43	1306	490	130	2,06	2
19	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,41	4570	--	6444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900	--	8092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм-КО-6	0,21	4337,5	--	911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	--	8060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0171	177400	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,0114	11938,85	296,60	136	3	14	5,95	--
		м3		915,75	110,25	10	1	118	0,54	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	-1,7	24,84	0,02	-42	--	-6	0,02	--
		м2		4,16	--	-7	--	90	--	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,56	35,73	0,02	92	--	10	0,02	--
		м2		4,16	--	11	--	90	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,37	245,44	3,82	2054	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
27	Е0109-5-2	Защита листовой сменной сталью на болтах железобетонных бункеров-водоотбойная плита	0,18	5342,57	1947,99	962	351	305	7,80	1
		т		1327,50	552,15	239	99	90	1,95	--
28	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,18	154400	--	27792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**66 858**		**3 177**		
		Итого прямые затраты по смете:				**77 682**		**5 804**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**88 495**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 407**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**90 902**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 000**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**909**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**364**				
		Итого с доп.затратами				**95 174**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**181 497**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**3 630**				
		Итого с налогами				**185 127**				
		НДС 12%				**22 215**				
		Итого с НДС				**207 342**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района — Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." — Т. Ж. Ахменов

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 6-3-1

Фильтры-поглотители (2 шт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	425,70	14,12	1277	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
36	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-омоноличивание трубы	0,1256	11306,17	66,01	1420	8	29	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
37	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок-узел 6 л.АС-5	0,0116	104808,57	2434,57	1216	28	534	170,00	2
		т		31950	920,25	371	11	140	4,49	0
38	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м-обваловка камеры	646	12,61	12,61	8146	8146	2745	--	--
		м3		--	4,38	--	2829	97	0,01	6
39	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	646	12,61	12,61	8146	8146	2745	--	--
		м3		--	4,38	--	2829	97	0,01	6
40	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,12	432,87	102,53	1783	422	926	0,90	4
		м2		151,65	35,67	625	147	120	0,14	1
41	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,12	5610	--	23113	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,06	166,86	0,07	1345	--	914	0,65	5
		м2		108,00	0,02	870	--	105	--	--
43	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	2	77,90	--	156	--	165	0,39	1
		шт		76,46	--	153	--	108	--	--
44	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок-узел 3 л.АС-5	0,0008	104808,57	2434,57	84	2	36	170,00	0
		т		31950	920,25	26	--	140	4,49	0
48	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем-песком	9,04	171,29	2,62	1548	24	128	0,07	1
		м2		10,51	0,99	95	9	123	--	--
49	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,08	10846,22	100,65	22560	209	402	0,97	2
		м3		146,25	38,03	304	79	105	0,19	0
50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,88	103,46	2,62	4954	125	677	0,07	3
		м2		10,51	0,99	503	47	123	--	--
59	Е0107-20-1. 2	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок-МН-6	0,0926	104808,57	2434,57	9705	225	4261	170	16
		т		31950	920,25	2959	85	140	4,49	0
60	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,1376	177794,60	1941,97	24465	267	1251	42,30	6
		т		6975	726,75	960	100	118	3,55	0
61	Е0123-24-1. 2	Установка люков-крышка	2	313,55	35,42	627	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1552	154400	--	23963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей-лаком ПФ-170	13,2	293,60	0,16	3876	2	70	0,03	0
		м2		5,90	0,07	78	--	90	--	--
64	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 в 7слоев	92,4	36,64	0,02	3386	2	483	0,03	3
		м2		5,81	--	537	--	90	--	--
65	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,8	1092,60	4,92	5244	24	982	1,15	6
		м2		193,05	1,87	927	9	105	0,01	0
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,1	166,86	0,07	2686	1	1826	0,65	10
		м2		108	0,02	1739	--	105	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**153 620**		**19 159**		

Локальная смета 6-3-1 (включаемые)

Общестроительные работы (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
3	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	186,7	134,1	--	25036	--	28291	0,89	166
		м3		134,1	--	25036	--	113	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**25 036**		**28 291**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**239 673**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 519**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**246 192**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**8 124**
Затраты на выслугу лет, 1%	**2 462**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**985**
Итого с доп.затратами	**257 763**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**491 555**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 831**
Итого с налогами	**501 386**
НДС 12%	**60 166**
Итого с НДС	**561 552**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 6-3-2

Сантехнические работы ОВ (1-ый фильтр и 2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Вентиляция								
1	E0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1798,63	96,27	3597	193	3736	8,67	17
		шт		1422,23	37,21	2844	74	128	0,18	0
2	C131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	2	21600	--	43200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,52	1790,91	13,82	4513	35	856	1,62	4
		м2		259,88	5,44	655	14	128	0,03	0
4	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	170	0,38	1
		шт		63,79	2,48	128	5	128	0,01	0
5	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,168	1309,04	7,30	220	1	209	6,04	1
		м2		970,99	2,48	163	0	128	0,01	0
6	C131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,168	2070	--	348	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	241,85	16,96	484	34	497	1,12	2
		шт		186,64	7,44	373	15	128	0,03	0
8	C11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	0,1	187	--	19	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	E0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	6	2022,50	47,60	12135	286	2484	1,74	10
				304,76	18,71	1829	112	128	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм м	2	692	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**67 700**		**7 952**		
		Раздел 2. Отопление								
11	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	4	794,97 657,30	5,67 2,54	3180 2629	23 10	2507 95	2,10 0,01	8 0
12	СПрайс Свет-сити	Электропечь типа ПЭТ-4 1 кВт шт	4	1384,71 --	-- --	5539 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Итого прямые затраты по разделу 2:				**8 719**		**2 507**		
		Итого прямые затраты по смете:				**76 419**		**10 459**		

Локальная смета 6-3-3

Сантехнические работы ВК (1-ый фильтр и 2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Трубопроводы								
4	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	3,4	1240,75 130,5	20,8 7,79	4219 444	71 26	602 128	0,73 0,04	2 --
5	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	100	2029,57 180,23	27,87 10,44	202957 18023	2787 1044	24406 128	1,04 0,05	104 5
6	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	7,2	2717,22 290,25	45,33 16,97	19564 2090	326 122	2831 128	1,66 0,08	12 --
7	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	352752,38	--	5644	--	483	175	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		27450	--	439	--	110	--	--
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	388392,38	--	3107	--	242	175	1
		кан.-км		27450	--	220	--	110	--	--
9	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 и 150мм	6	896,88	5,38	5381	32	484	0,36	2
		шт		60,75	2,25	365	14	128	0,01	--
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	291,70	14,12	583	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
11	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	53	1218,62	10,58	64587	561	10038	0,77	41
		м		144	3,96	7632	210	128	0,02	1
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	--
13	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
15	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	477	--	1908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс УралТехКом плект	Стоимость задвижки 30ч906бр диам.150мм	2	16891,4	--	33783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**377 125**		**45 951**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 6-3-4

Электроосвещение (1-ый фильтр и 2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы								
1	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	2	735	185	1470	370	800	2	4
		шт		383	38,3	766	77	95	0,22	0
2	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,2	13,2	1500,4	26,4	521	2,00	4
		шт		272	2,3	544	5	95	0,01	0
3	Ц0108-407-1 6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм-металлорукав	10	143,1	59,8	1431	598	576	0,28	3
		м		45	15,6	450	156	95	0,09	1
4	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,8	18,1	11356	3077	3892	0,12	20
		м		20,3	3,8	3451	646	95	0,02	3
5	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	120	60,5	2,8	7260	336	6338	0,32	38
		м		55,1	0,5	6612	60	95	--	120
6	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт		65	34	520	275	95	0,20	2
7	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	--	220	0,34	1
		шт		57,8	0,1	231	--	95	--	4
8	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47	0,2	188	--	173	0,29	1
		шт		45,5	0,1	182	--	95	--	4
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26,4	394	1	2
				205	2,3	410	5	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели шт	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	0
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**26 128**		**13 967**		
		Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником								
11	СПрайс Планета Электрика	Металлорукав диам.32мм мп	10	131,51 --	--	1315 --	--	--	--	--
12	СПрайс Планета Электрика	Пост кнопочный ПКЕ-222-2У2 шт	2	805,4 --	--	1611 --	--	--	--	--
13	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,07	16900 --	--	1183 --	--	--	--	--
14	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,01	26000 --	--	260 --	--	--	--	--
15	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	0,02	44700 --	--	894 --	--	--	--	--
16	СПрайс Планета Электрика	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 4х2,5мм мп	50	58,93 --	--	2947 --	--	--	--	--
17	СПрайс Планета Электрика	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 10х2,5мм мп	20	123,71 --	--	2474 --	--	--	--	--
18	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,05	4150 --	--	208 --	--	--	--	--
19	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 1000м	0,07	6640 --	--	465 --	--	--	--	--
20	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	0,02	44700 --	--	894 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443	--	886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	2	66	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	4	90	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	71,34	55	7,60	3924	542,184	1633	0,13	9
		м		23,2	0,9	1655,088	64	95	0,01	1
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,056	46400	--	2598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441	--	882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500	--	7000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					244	--	488	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2:					**43 964**		**1 633**		
		Итого прямые затраты по смете:					**70 092**		**15 601**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**631 384**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**17 174**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**648 558**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**21 402**
Затраты на выслугу лет, 1%	**6 486**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 594**
Итого с доп.затратами	**679 040**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 294 930**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**25 899**
Итого с налогами	**1 320 828**
НДС 12%	**158 499**
Итого с НДС	**1 479 328**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Санблок на 1 очко

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 3-2

Санблок

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30	39,76	37,82	1193	1134	374	0,01	--
		м3		1,87	11,00	56	330	97	0,04	1
2	E0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	0,5	262,72	--	131	--	148	1,85	1
		м3		262,72	--	131	--	113	--	--
3	C010333-A2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 в резерв	57,34	26,00	--	1491	--	298	0,11	6
		т		5,20	--	298	--	100	--	--
4	C010333-A2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 из резерва	34,78	26,00	--	904	--	181	0,11	4
		т		5,20	--	181	--	100	--	--
5	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из резерва	18,5	39,76	37,82	736	700	231	0,01	--
		м3		1,87	11,00	35	203	97	0,04	1
6	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,5	6,48	6,48	120	120	38	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	39	97	0,01	--
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	18,5	3,20	3,20	59	59	19	--	--
		м3		--	1,04	--	19	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,85	134,10	--	248	--	280	0,97	2
		м3		134,10	--	248	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,35	21,55	4,52	438	92	336	0,11	2
		м3		17,03	--	347	--	97	--	--
		Выгребная яма								
10	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,11	1928,67	274,19	5998	853	4029	6,93	22
		м3		994,50	103,50	3093	322	118	0,50	2
11	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	1,03	2686,96	--	2768	--	1334	6,80	7
		м3		1053,00	--	1085	--	123	--	--
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,45	103,46	2,62	357	9	49	0,07	--
		м2		10,51	0,99	36	3	123	--	--
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,276	11542,68	--	3186	--	192	3,66	1
		м3		567,00	--	156	--	123	--	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,45	291,87	9,95	1007	34	237	0,36	1
		м2		52,20	3,74	180	13	123	0,02	--
15	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,35	11938,85	296,60	16117	400	1634	5,95	8
		м3		915,75	110,25	1236	149	118	0,54	1
16	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,63	11100,32	365,89	6993	231	960	6,66	4
		м3		1154,25	137,25	727	86	118	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,003	465331,02	1733,92	1396	5	240	361,00	1
		км		60966,00	650,25	183	2	130	3,17	--
18	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,6	134,45	3,39	753	19	692	0,65	4
		м2		117,00	0,72	655	4	105	0,05	--
		Санблок								
19	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3814	22541,72	316,57	8597	121	1651	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1330	45	120	0,58	--
20	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плоскими а/цементными листами	10,26	135,34	4,32	1389	44	1516	0,75	8
		м2		121,50	1,64	1247	17	120	0,01	--
21	Е0112-7-1	Устройство кровель из плоских асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2,74	1031,99	8,20	2828	22	231	0,42	1
		м2		67,73	3,08	186	8	119	0,02	--
22	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	1,83	529,44	13,00	969	24	112	0,29	1
		м2		46,13	4,91	84	9	120	0,02	--
23	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,65	1388,74	36,52	2291	60	1595	4,42	7
		м2		792,00	13,79	1307	23	120	0,07	--
24	С12065-19	Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм	5,92	264,00	--	1563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С12065-50	Полотно глухое окрашенное высотой 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8; ПВГ 20-7	1,35	4300,00	--	5805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	0,171	1979,87	33,47	339	6	220	5,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1057,50	12,65	181	2	120	0,06	--
27	С12065-16	Коробки и импосты оконные, размер 64х54; 64х4-464; 63х64; 63х44 мм	2,88	188,00	--	541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,171	385,55	1,65	66	--	6	0,22	--
		м2		33,30	0,63	6	--	105	--	--
		Помойница								
29	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,017	22541,72	316,57	383	5	74	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	59	2	120	0,58	--
30	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плоскими а/цементными листами	1,71	135,34	4,32	231	7	253	0,75	1
		м2		121,50	1,64	208	3	120	0,01	--
31	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	0,25	423,57	10,42	106	3	12	0,23	--
		м2		36,90	3,94	9	1	120	0,02	--
32	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	0,2025	131,98	0,55	27	--	2	0,04	--
		м2		6,48	0,20	1	--	120	--	--
		Мусорный ящик								
33	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,017	22541,72	316,57	383	5	74	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	59	2	120	0,58	--
34	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плоскими а/цементными листами	1,71	135,34	4,32	231	7	253	0,75	1
		м2		121,50	1,64	208	3	120	0,01	--
		Итого прямые затраты по смете:				**69 644**		**17 271**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**92 130**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 506**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**94 636**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 123**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**946**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**379**				
		Итого с доп.затратами				**99 084**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**188 953**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**3 779**				
		Итого с налогами				**192 732**				
		НДС 12%				**23 128**				
		Итого с НДС				**215 860**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фундаменты								
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-ФМ-1	0,16	12323,75	95,97	1972	15	136	4,90	1
		м3		771,75	36,25	123	6	105	0,18	--
25	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,16	205,00	--	33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0212	70437,87	304,24	1496	6	218	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	205	2	105	0,56	--
		Фундаменты под оборудование - лист АС18								
27	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование-ФОМ-1	0,63	12822,31	260,48	8078	164	466	3,94	2
		м3		614,25	89,46	387	56	105	0,35	--
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,107	12731,75	95,97	1362	10	91	4,90	1
		м3		771,75	36,25	83	4	105	0,18	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**12 941**		**911**		
		Раздел 4. Перекрытие								
39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	-14,24	45	--	-641	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	-4,5	24,84	0,02	-112	--	-17	0,02	--
		м2		4,16	--	-19	--	90	--	--
48	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,5	35,73	0,02	161	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**-592**		**0**		
		Раздел 5. Кровля								
49	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	59,6	165,56	0,99	9867	59	849	0,07	4
		м2		11,59	0,38	691	23	119	--	--
54	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом - разуклонка	1,79	4222,92	245,72	7551	439	1010	2,71	5
		м3		382,50	92,25	684	165	119	0,45	1
		Итого прямые затраты по разделу 5				**17 418**		**1 859**		
		Раздел 6. Лестницы								
61	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2794	13711,47	5475,87	3830	1530	1658	28,90	8
		т		5040	1552,87	1408	434	90	5,46	2
62	C12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2794	177400	--	49558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,1	35,73	0,02	289	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	34	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 6				**53 677**		**1 688**		
		Раздел 7. Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7,2	874,22	71,29	6294	513	2570	1,64	12
		м2		272,25	25,25	1960	182	120	0,10	1
65	С12061-158	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВД 12-12 для сельхозяйственных зданий	7,2	4690	--	33768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	7,2	774,41	3,04	5576	22	538	0,45	3
		м2		69,98	1,15	504	8	105	0,01	--
67	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	5	763	--	3815	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,18	432,87	102,53	1809	429	940	0,90	4
		м2		151,65	35,67	634	149	120	0,14	1
69	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,18	4010	--	16762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 7				**70 784**		**4 048**		
		Раздел 8. Полы								
		Тип 2 - 13,8 м2								
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	291,87	9,95	4028	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
79	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,2	48,32	0,67	2667	37	60	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		0,63	0,25	35	14	123	--	--
80	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		13,8	466,95	14,76	6444	204	984	0,36	5
			м2		52,43	5,54	724	76	123	0,03	--
81	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		27,6	-62,03	-0,67	-1712	-18	-66	-0,01	--
			м2		-1,69	-0,25	-47	-7	123	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 8					**11 427**		**1 928**		
		Раздел 9. Внутренняя отделка - лист АС-5									
84	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая		146,58	14,87	0,18	2180	26	1431	0,06	8
			м2		9,23	0,07	1353	10	105	--	--
85	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		108,67	108,71	1,42	11813	154	3528	0,19	21
			м2		30,38	0,54	3301	59	105	--	--
86	Е0115-65-3	Устройство нижних заглушин-прим.5 лист АС-5		2,3	925,95	5,15	2130	12	1254	2,64	6
			м2		517,50	1,94	1190	4	105	0,01	--
87	Е0106-36-4	Железнение поверхности		2,3	59,59	0,23	137	1	124	0,29	1
			м2		51,30	0,09	118	--	105	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 9					**16 260**		**6 337**		
		Раздел 10. Разное									
		Крыльцо									
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,198	11542,68	--	2285	--	138	3,66	1
			м3		567	--	112	--	123	--	--
89	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		0,198	410	--	81	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		1,8	442,47	14,76	796	27	128	0,36	1
			м2		52,43	5,54	94	10	123	0,03	--
91	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		3,6	-57,95	-0,67	-209	-2	-9	-0,01	--
			м2		-1,69	-0,25	-6	-1	123	--	--
92	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		0,0367	205	--	8	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монорельс									
98	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		-13,8	24,84	0,02	-343	--	-52	0,02	--
			м2		4,16	--	-57	--	90	--	--
98	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		13,8	35,73	0,02	493	--	52	0,02	--
			м2		4,16	--	57	--	90	--	--
		Приямок - лист АС18, АС-19									
99	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		0,144	11254,22	100,65	1621	14	28	0,97	--
			м3		146,25	38,03	21	5	105	0,19	--
100	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		0,144	142	--	20	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,675	10778,85	296,60	7276	200	817	5,95	4
			м3		915,75	110,25	618	74	118	0,54	--
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
			м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
103	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков		0,0114	177794,60	1941,97	2029	22	104	42,30	--
			т		6975	726,75	80	8	118	3,55	--
		Итого прямые затраты по разделу 10					**14 941**		**1 371**		
		Итого прямые затраты по смете:					**196 856**		**18 142**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**227 898**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 199**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**234 097**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**7 725**
Затраты на выслугу лет, 1%	**2 341**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**936**
Итого с доп.затратами	**245 099**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**467 404**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 348**
Итого с налогами	**476 752**
НДС 12%	**57 210**
Итого с НДС	**533 963**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 2-8-4

Сантехнические работы ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. КЗ								
1	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
2	C131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
4	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	C130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	799	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8,25	623,70	14,12	5146	116	1116	0,55	5
		м		100,35	5,29	828	44	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,3	36,09	0,09	47	--	5	0,02	--
		м2		4,39	0,05	6	--	90	--	--
8	Е0113-26-18 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 - за 2 раза	2,6	23,48	0,02	61	--	10	0,02	--
		м2		4,14	--	11	--	90	--	--
9	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	--	126	--	130	--	--
10	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**53 842**		**4 883**		
		Раздел 2. В1								
11	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		м		76,95	3,87	385	19	128	0,02	--
12	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	14,5	329,67	4,19	4780	61	1140	0,34	5
		м		59,85	1,58	868	23	128	0,01	--
13	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	19,5	10,99	--	214	--	267	0,05	1
		м		10,69	--	208	--	128	--	--
15	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	5033,47	23,09	5033	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
16	СПрайс Стимул	Рукава пожарные, Dy 51 мм, L 20 м	1	4856	--	4856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс Стимул	Огнетушитель порошковый ОП-10	2	4482,46	--	8965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Клапан-захлопка /1 шт/								
18	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0006	49326,74	16388,64	30	10	18	161,00	--
		т		28980	3479,80	18	2	90	13,02	--
19	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0006	172800	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,025	36,09	0,09	1	--	--	0,02	--
		м2		4,39	0,05	--	--	--	--	--
21	Е0113-26-18 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 - за 2 раза	0,05	23,48	0,02	1	--	--	0,02	--
		м2		4,14	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**27 779**		**2 155**		
		Итого прямые затраты по смете:				**81 621**		**7 038**		

Локальная смета 2-8-3

Сантехнические работы ТХ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Установки систем водопровода								
1	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0.9 т	3	11952	1309	35856	3927	20474	43,00	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		7335	248	22005	744	90	1,44	4
2	СПрайс ВНЗ	Насосы консольные центробежные, тип К 80-65-160	2	34671,83	--	69344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс Взлет	Насосы консольные центробежные одноступенчатые, тип Иртыш-ЦМК3-65/316-45/2	1	410678,64	--	410679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
5	СПрайс REflEX	Бак мембранный Reflex N 300	1	40397,35	--	40397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	--	504	--	130	--	--
7	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126	--	252	--	130	--	--
9	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572	--	1144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	44	231,52	33,52	10187	1475	10425	0,90	40
		фланец		180	2,25	7920	99	130	0,01	--
11	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	44	881	--	38764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	--	387	--	130	--	--
13	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	20	391,37	57,24	7827	1145	7897	1,43	29
		фланец		301,50	2,25	6030	45	130	0,01	--
14	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458	--	1832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1320	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	3	750	--	2250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	4	408	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	47,70	1,57	286	9	311	0,22	1
		комплект		40,50	--	243	--	128	--	--
19	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.69	Манометр МП3-У-У2 - 6кгс/см2	6	348,74	--	2092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые латунные, Dy 15 мм	6	278	--	1668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	11	932,30	112,00	10255	1232	8284	5,00	55
		шт		812	24,80	8932	273	90	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	11	11500	--	126500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	7	1209,6	157	8467	1099	6806	6,00	42
		шт		1042	38,3	7294	268	90	0,22	2
24	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	7	16300	--	114100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	4	872,3	101	3489	404	2836	5,00	20
		шт		763	24,8	3052	99	90	0,14	1
26	СПрайс УЦСК	Клапан обратный 19ч21бр, Dy 150 мм	4	6490,45	--	25962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	2	2250	--	4500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	5	1290	--	6450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	36	711	--	25596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,7033	23181	1862	16304	1310	12874	118,00	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		20090	248	14130	174	90	1,44	1
31	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,403	19408	1949	7821	785	6032	95,00	38
		т		16360	269,99	6593	109	90	1,57	1
32	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0144	45827	2448	658	35	547	242,00	3
		т		42080	248,01	604	4	90	1,44	--
33	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0492	33857	2296	1667	113	1359	183,00	9
		т		30380	270,01	1496	13	90	1,57	--
34	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	46	1081,2	--	49735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	19	1744,2	--	33140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	1,8	595,68	--	1072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4,8	728,28	--	3496	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		м								
38	Ц0103-140-1 3	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	2023,80	664	2024	664	1349	9,00	9
		шт		1348	151	1348	151	90	0,88	1
39	Прайс Чел. 2010	Таль ручная передвижная г/п 0,5т	1	13755,19	--	13755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм крестовина	0,0174	247994,13	49389,75	4313	859	1841	312,70	5
		т		62775	18657	1092	324	130	91,12	2
42	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	11,93	36,09	0,09	431	1	48	0,02	--
		м2		4,39	0,05	52	1	90	--	--
43	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - ПФ-133	23,86	33,81	0,02	807	--	89	0,02	1
		м2		4,16	--	99	--	90	--	--
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
45	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	1060	--	6360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	3	1855,01	--	5565	--	4951	11,00	33
		компл		1833,75	--	5501	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Прайс АнтиБак	Бактерицидная установка Б-М1/НД 30	2	183826,15	--	367652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	6	688,9	55,8	4133	335	3453	4,00	24
		шт		626	13,5	3756	81	90	0,08	--
49	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480	--	38880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0112-802-4 к=1,25 тех.ч. отд.12 п.2.в	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм с электропривод	1	1135,30	112	1135	112	936	6,25	6
		шт		1015	24,8	1015	25	90	0,14	--
51	Прайс УЦСК	Задвижка фланцевая под электропривод 30ч906бр, Dy 150 мм	1	13388,73	--	13389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс УралТех Комплект	Электропривод ВА-11, N 0,37 кВт	1	136102,83	--	136103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1 694 386**		**97 024**		
		Раздел 2. Водомерный узел								
53	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
54	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100/СТВ-80	1	18500	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
56	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.70	Манометр МП3-У - 6кгс/см2	1	995,18	--	995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
58	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые латунные, Dy 15 мм	1	278,00	--	278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
60	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24
		1шт		1014,75	58,50	4059	234	128	0,28	1
62	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757	--	6056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс УЦСК	Фильтр Dy 80 мм	1	13385,87	--	13386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм	5	2315,17	27,39	11576	137	1180	1,03	5
		м		174,15	10,26	871	51	128	0,05	--
67	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,3	703,07	10,34	211	3	31	0,43	--
		м		76,95	3,87	23	1	128	0,02	--
68	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5	11,13	--	56	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
69	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,3	10,99	--	3	--	4	0,05	--
		м		10,69	--	3	--	128	--	--
70	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0103	17355,77	2191,29	178	23	117	73,60	1
		т		12555	101,25	129	1	90	0,49	--
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0103	172800	--	1776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5962	35,73	0,02	21	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**111 346**		**8 044**		
		Итого прямые затраты по смете:				**1 805 732**		**105 068**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 556 674**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**42 342**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 599 015**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**52 767**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**15 990**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**6 396**				
		Итого с доп.затратами				**2 205 068**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**4 205 064**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**84 101**				
		Итого с налогами				**4 289 166**				
		НДС 12%				**514 700**				
		Итого с НДС				**4 803 866**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 2-8-2

Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	10	782,34	5,56	7823	56	6149	2,06	21
		шт		644,78	2,44	6448	24	95	0,01	--
2	СПрайс Свет-сити	Электропечь типа ПЭТ-4 1 кВт	10	1384,71	--	13847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**21 670**		**6 149**		
		Раздел 2. Вентиляция								
5	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,44	187	7	128	0,03	--
6	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,9	1830,91	13,82	1648	12	306	1,62	1
		м2		259,88	5,44	234	5	128	0,03	--
7	Е0120-15-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм - самооткрывающегося	1	7315,25	16,96	7315	17	454	2,10	2
		шт		347,29	7,44	347	7	128	0,03	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**9 319**		**1 008**		
		Итого прямые затраты по смете:				**30 989**		**7 157**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-8-4

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы								
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
4	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
5	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
6	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	51	125,60	64,10	6406	3269	2771	0,26	13
		м		41,40	15,80	2111	806	95	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	21	57,40	6,00	1205	126	794	0,24	5
		м		38,50	1,30	809	27	95	0,01	--
8	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм-гофра	123	108,60	48,90	13358	6015	6053	0,22	27
		м		39,60	12,20	4871	1501	95	0,07	9
9	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	195	8,50	0,10	1658	20	1352	0,05	10
		м		7,30	--	1424	--	95	--	--
10	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	16	47,20	14,80	755	237	465	0,16	3
		м		26,30	4,30	421	69	95	0,02	--
11	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	124	175,20	75,70	21725	9387	10991	0,44	55
		м		72,70	20,60	9015	2554	95	0,12	15
12	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	12	216,30	120,00	2596	1440	1133	0,41	5
		шт		65,00	34,40	780	413	95	0,20	2
13	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--
14	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404	11	328	0,68	2
		шт		115,00	0,20	345	1	95	--	--
15	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 1				**57 755**		**27 913**		
		Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником								
16	СПрайс-лист "Элроса"	Шкаф распределительный ПР11-3063-54У3	1	21526,12	--	21526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-	Светильник потолочный, тип НПП03-100-003	1	434,87	--	435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-	Светильник НСП41-200-01	11	324,34	--	3568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151704-2 примен	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3("Vito"2x8)	1	462	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист ТОО"Свет-с ити"	Лампа Т5 8W	1	89,04	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	11	39	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	15	509	--	7635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	5	105	--	525	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	52100	--	156	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,093	33800	--	3143	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,142	30200	--	4288	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,021	42000	--	882	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,016	47500	--	760	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,024	122300	--	2935	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	38	63	--	2394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист "Галла-каб ель М"	Кабель медный КГ-4х2,5	20	132,06	--	2641	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
35	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	13	127,00	--	1651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
36	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	21	190,00	--	3990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист ТОО"Свет-с ити"	Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА88-33-3В-160А	1	7338,23	--	7338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-1"	Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА47-29-3В-20А	2	190,26	--	381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-1"	Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА47-100-3В-100А	2	815,38	--	1631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-1"	Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА47-29-3В-16А	2	175,31	--	351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-1"	Выключатель автоматический 1-нополюсный ВА47-29-1В-16А	1	58,89	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ТОО"Свет-с ити"	Выключатель автоматический 1-нополюсный ВА47-29-1В-20А	1	90,47	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-1"	Выключатель автоматический 1-нополюсный ВА47-29-1В-6А	3	58,89	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист ТОО"Светот ехника-	Провод медный ПУНП-сеч.3х1,5мм2	20	33,97	--	679	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105,00	514	105	261	2,00	2
				254	20,30	254	20	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс	Шкаф автоматического включения резервного питания УАВР-ШАП-63	1	82454,81	--	82455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	1	5648,30	16,30	5648	16	2738	17,00	17
		шт		2880	2,30	2880	2	95	0,01	--
48	СПрайс ЭЛРОСА	Ящик для установки сборных шин Я33	1	10599,98	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	10	102,60	14,40	1026	144	788	0,44	4
		м		80,10	2,80	801	28	95	0,02	--
50	СПрайс Светотехника-1	Шины сборные сечение 40х4 мм2	10	317,09	--	3171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	1	93,40	32,30	93	32	36	0,20	--
		м		31,30	7,00	31	7	95	0,04	--
52	С151601-193	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2	0,001	935300	--	935	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**178 046**		**3 823**		
		Раздел 3. Защитное заземление								
53	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	78	88,90	3,10	6934	242	2090	0,16	12
		м		27,90	0,30	2176	23	95	--	--
54	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	107,30	3,50	966	32	280	0,18	2
		м		32,40	0,40	292	4	95	--	--
55	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
	Итого прямые затраты по разделу 3					**8 890**		**2 708**		
		Раздел 4. Управление насосами								
		Лист АВ-3								
56	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	11	112,80	--	1241	--	1055	0,60	7
		шт		101,00	--	1111	--	95	--	--
57	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле уровня РОС 301	2	4656,26	--	9313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле промежуточное РПУ-2	8	1085,66	--	8685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле времени ЭВ1 32	1	3618,85	--	3619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-534-4	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 24 секций	1	1373,90	24,90	1374	25	881	5,00	5
		шт		923,00	4,50	923	4	95	0,03	--
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
62	СПрайс 0.04.09 ч.1 с.80	Выключатель автоматический АЕ2026-6А	1	150,79	--	151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/манометр	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
64	СПрайс 0.04.09 ч.1 с.71	Манометр электроконтактный ЭКМ-1	1	2276,86	--	2277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лист АВ-4								
65	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	181,60	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171,00	--	171	--	101	--	--
66	СПрайс Светотехника-1	Звонок громкого боя МЗ-1	1	1269,28	--	1269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-534-4	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 24 секций	1	1373,90	24,90	1374	25	881	5,00	5
		шт		923,00	4,50	923	4	95	0,03	--
68	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	6	112,80	--	677	--	576	0,60	4
		шт		101,00	--	606	--	95	--	--
69	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле промежуточное РПУ-2	1	1085,66	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле времени ЭВ 238	1	4221,99	--	4222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле указательное РУ 1-11	4	542,83	--	2171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	2	1001,80	14,80	2004	30	1201	4,00	8
		шт		630,00	2,30	1260	5	95	0,01	--
73	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов/резистор	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
74	СПрайс 30.04.09 ч.2 с.20	Резистор ПЭВ	1	90,47	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	8	514,00	105,00	4112	840	2085	2,00	16
		шт		254,00	20,30	2032	162	95	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Прайс ЭЛРОСА	Ящик управления типа РУСМ5111-3574	2	10730,10	--	21460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс ЭЛРОСА	Ящик управления типа РУСМ5111-3974	2	23719,17	--	47438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	75-6-30	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	44400,00	--	44400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс ЭЛРОСА	Ящик управления типа РУСМ5111-3674	2	10730,10	--	21460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс ЭЛРОСА	Ящик управления типа РУСМ5411-2074	2	11436,03	--	22872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/термометр	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
82	СПрайс 0.04.09 ч.1 с.27	Термометр дилатометрический ТУДЭ-4	1	4825,14	--	4825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	122	175,20	75,70	21374	9235	10813	0,44	54
		м		72,70	20,60	8869	2513	95	0,12	15
84	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,006	30200,00	--	181	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	15	43,80	--	657	--	331	0,15	2
		м		24,50	--	368	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	39	8,50	0,10	332	4	270	0,05	2
		м		7,30	--	285	--	95	--	--
87	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	39	114,40	7,80	4462	304	1827	0,29	11
		м		48,80	0,50	1903	19	95	--	--
88	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,075	59400,00	--	4455	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
89	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,038	109700,00	--	4169	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
90	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,003	52100,00	--	156	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
91	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,013	9230,00	--	120	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
92	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	4	1660,00	--	6640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс Светотехника-1	Металлорукав РЗЦХ15	39	39,86	--	1555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс СК-Промсервис	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,349	22441,86	--	7832	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,042	13300,00	--	559	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Лист АВ-11								
96	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	181,60	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171,00	--	171	--	101	--	--
97	СПрайс Светотехника-1	Звонок громкого боя МЗ-1	1	1269,28	--	1269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-534-4	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 24 секций	2	1373,90	24,90	2748	50	1762	5,00	10
		шт		923,00	4,50	1846	9	95	0,03	--
99	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	9	112,80	--	1015	--	864	0,60	5
		шт		101,00	--	909	--	95	--	--
100	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле промежуточное РПУ-2	2	1085,66	--	2171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле времени РВ 238	1	2111,00	--	2111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле указательное РУ 1-11	6	542,83	--	3257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	2	1001,80	14,80	2004	30	1201	4,00	8
		шт		630,00	2,30	1260	5	95	0,01	--
104	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
105	СПрайс Интэк сигнал стр.28	Сирена СС-1	1	1066,83	--	1067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95	--	--
107	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.108	Арматура светосигнальная АС-220	2	108,57	--	217	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-538-2	Выключатель путевой или конечный рычажный, контактный, общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	4	1138,30	34,30	4553	137	1359	2,00	8
		шт		353,00	4,50	1412	18	95	0,03	--
	Итого прямые затраты по разделу 4					**280 758**		**26 365**		
	Итого прямые затраты по смете:					**525 449**		**60 809**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**384 560**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**10 460**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**395 020**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**13 036**
Затраты на выслугу лет, 1%	**3 950**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 580**
Итого с доп.затратами	**675 197**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**1 287 602**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**25 752**
Итого с налогами	**1 313 354**
НДС 12%	**157 602**
Итого с НДС	**1 470 956**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Проходной пункт насосной станции II подъема.

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 3-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены и перегородки								
19	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 640 мм	24,14	7127,50	355,12	172058	8573	31469	6,04	146
		м3		972	132,75	23464	3205	118	0,65	16
20	С143006-16	Кирпич и камни керамические лицевые, 250х120х65 мм, М-200	3,14	34900	--	109523	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,9	8390	--	32730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м - парапеты, фронтоны	7,99	10375,84	335,84	82903	2683	7785	4,54	36
		м3		699,75	126,00	5591	1007	118	0,61	5
23	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,5	11100,32	365,89	16650	549	2286	6,66	10
		м3		1154,25	137,25	1731	206	118	0,67	1
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м входной группы	1,03	11441,84	335,84	11785	346	1004	4,54	5
		м3		699,75	126,00	721	130	118	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками-кружала /прим.1 листАС2/	0,0408	161258,56	846,56	6579	35	303	32,70	1
		т		5985	317,25	244	13	118	1,55	--
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/прим.2 лист АС14/	0,2811	59479,65	422,15	16720	119	2791	56,40	16
		т		8257,50	157,50	2321	44	118	0,77	--
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/лист АС-16/	0,0345	67793,75	422,15	2339	15	343	56,40	2
		т		8257,50	157,50	285	5	118	0,77	--
28	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	399,40	250,96	799	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	30	111,81	66,43	3354	1993	2003	0,15	5
		шт		23,85	23,85	716	716	140	0,11	3
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,2563	28100	--	35302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /лист АС-8/	0,0036	73679,65	422,15	262	1	35	56,40	--
		т		8257,50	157,50	29	1	118	0,77	--
		Утепление стен - лист АС-8								
32	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0007	57423,81	527,69	38	--	7	64,86	--
		т		9496,13	196,87	6	--	106,2	0,96	--
33	Е0126-30-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок насухо	0,17	9766,63	468,00	1660	80	559	20,13	3
		м3		3480,19	174,37	592	30	90	0,86	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**492 702**		**49 198**		
		Раздел 4. Перекрытие								
34	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1628,58	373,54	3257	747	1682	2,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
35	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1009,69	200,77	4039	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
36	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,71	2950	--	69941	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	37,95	45	--	1708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	4,48	1950	--	8736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,92	-45	--	-806	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	233,50	101,41	700	304	511	0,57	2
		шт		92,48	29,24	277	88	140	0,11	--
41	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м - входная группа	2	233,50	101,41	467	203	341	0,57	1
		шт		92,48	29,24	185	58	140	0,11	--
42	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,66	22000	--	14520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0106	40200	--	424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0106	93408,57	2434,57	985	26	485	170,00	2
		т		31950	920,25	337	10	140	4,49	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**103 971**		**5 093**		
		Раздел 5. Кровля								
45	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /спецификация лист АС-11/	0,0089	86808,57	2434,57	771	22	409	170,00	2
		т		31950,00	920,25	284	8	140	4,49	--
46	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	15,06	165,56	0,99	2493	15	215	0,07	1
		м2		11,59	0,38	175	6	119	--	--
50	Е0110-14-1	Установка стропил	0,528	21435,43	334,28	11318	176	2232	22,10	12
		м3		3397,50	126,00	1794	67	120	0,62	--
51	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,11	26329,97	309,62	2896	34	339	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	270	13	120	0,57	--
52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,654	22541,72	316,57	14742	207	2831	22,50	15
		м3		3487,50	119,25	2281	78	120	0,58	--
53	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,29	573,75	28,11	741	36	208	0,78	1
		м3		123,75	10,58	160	14	120	0,05	--
54	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	5,34	700,70	5,48	3742	29	552	0,53	3
		м2		84,15	2,07	449	11	120	0,01	--
55	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	7,04	653,43	4,64	4600	33	505	0,36	3
		м2		58,05	1,76	409	12	120	0,01	--
56	Е0110-5-1	Установка контррейки под кровлю	0,0585	22541,72	316,57	1319	19	253	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	204	7	120	0,58	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам		53,94	131,98	0,55	7119	30	432	0,04	2
			м2		6,48	0,20	350	11	120	--	--
58	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки		53,94	12,58	0,99	679	53	768	0,07	4
			м2		11,59	0,38	625	20	119	--	--
59	СПрайс ТДС	Стоимость паропроницаемой подкровельной пленки		56,64	122,31	--	6927	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		53,94	1804,38	8,20	97328	442	17718	1,71	92
			м2		272,95	3,08	14723	166	119	0,02	1
		Вентшахты									
61	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		3,33	1526,63	34,37	5084	114	793	1,21	4
			м2		189,00	12,87	629	43	118	0,06	--
64	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см		2,8	807,34	4,47	2261	13	1162	2,13	6
			м2		344,25	1,71	964	5	120	0,01	--
65	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен		2,8	186,45	0,80	522	2	32	0,06	--
			м2		9,25	0,32	26	1	120	--	--
66	Е0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку		2,8	545,86	1,72	1528	5	173	0,33	1
			м2		50,85	0,65	142	2	120	--	--
67	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком		1,56	950,67	4,29	1483	7	133	0,42	1
			м		69,98	1,60	109	2	119	0,01	--
68	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование		3,76	107,48	1,20	404	5	43	0,05	--
			кг		8,53	0,45	32	2	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлический зонт учтен в смете 3-1-2 на ОВ								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**165 957**		**28 798**		
		Раздел 6. Лестницы								
69	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	8,4	211,81	12,56	1779	106	2173	1,08	9
		м		180	4,75	1512	40	140	0,02	--
70	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	8,4	1190	--	9996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,35	3801,23	5,89	8933	14	243	0,42	1
		м		71,78	2,23	169	5	140	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 6				**20 708**		**2 416**		
		Раздел 7. Проемы								
72	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,48	378,28	18,53	2451	120	1262	0,93	6
		м2		156,07	6,18	1011	40	120	0,03	--
73	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,48	472,81	19,00	3064	123	1741	1,30	8
		м2		217,73	6,18	1411	40	120	0,03	--
74	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,54	498,09	19,17	1265	49	723	1,38	4
		м2		230,97	6,18	587	16	120	0,03	--
75	СПрайс МакАрт	Блоки оконные из ПХВ профилей, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, глухие	6,48	9563,96	--	61974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс МакАрт	Блоки оконные из ПХВ профилей, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотной фурнитурой, одностворчатые	3,24	11967,53	--	38775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,54	5240	--	13310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9,72	110,32	5,58	1072	54	1122	0,59	6
		м2		94,05	2,12	914	21	120	0,01	--
79	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	2,83	3680	--	10433	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,2683	530	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали /прим. лист АС 2-1/	7	253,64	0,56	1775	4	307	0,26	2
		м		40,86	0,09	286	1	107,1	--	--
82	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	432,87	102,53	909	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
83	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,1	4810	--	10101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 7				**147 231**		**5 627**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8. Полы								
		Тип 1 - 12,32 м2								
85	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	12,32	267,92	5,55	3301	68	683	0,26	3
		м2		42,98	2,07	530	26	123	0,01	--
86	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	12,32	274,20	2,58	3378	32	796	0,32	4
		м2		51,53	0,97	635	12	123	--	--
87	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	12,32	1905,05	11,03	23470	136	1505	0,60	7
		м2		95,18	4,14	1173	51	123	0,02	--
		Итого прямые затраты по разделу 8				**30 149**		**2 984**		
		Раздел 9. Внутренняя отделка								
88	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,7	1041,14	4,92	1770	8	348	1,15	2
		м2		193,05	1,87	328	3	105	0,01	--
89	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,1	364,43	4,07	5503	61	2167	0,74	11
		м2		135,68	0,97	2049	15	105	0,05	1
90	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	23,42	17,55	0,12	411	3	339	0,09	2
		м2		13,73	0,05	322	1	105	--	--
91	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	11	186,91	1,88	2056	21	913	0,47	5
		м2		78,30	0,72	861	8	105	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 9				**9 740**		**3 767**		
		Итого прямые затраты по смете				**970 458**		**97 883**		

Локальная смета 3-1-1 (включаемые)

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		Раздел 5. Кровля								
6	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,3	10369,79	169,49	13481	220	2217	9,47	12
		м3		1642,50	63	2135	82	100	0,31	--
		Вентшахты								
7	Е0126-33-4	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок	0,168	13781,22	191,02	2315	32	488	16,20	3
		м3		2830,50	72,00	476	12	100	0,35	--
		Итого прямые затраты по разделу 5				**15 796**		**2 705**		
		Итого прямые затраты по смете				**15 796**		**2 705**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 152 053**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**31 336**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 183 389**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**39 052**
Затраты на выслугу лет, 1%	**11 834**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**4 734**
Итого с доп.затратами	**1 239 008**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**2 362 789**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**47 256**
Итого с налогами	**2 410 045**
НДС 12%	**289 205**
Итого с НДС	**2 699 250**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Проходной пункт насосной станции II подъема.

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 3-1-2

Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	6	782,34	5,56	4694	33	3689	2,06	12
		шт		644,78	2,44	3869	15	95	0,01	--
2	СПрайс Свет-сити	Электропечь типа ПЭТ-4 1 кВт	4	1384,71	--	5539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс Свет-сити	Электропечь типа ПЭТ-4 1,5 кВт	2	1384,71	--	2769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**13 002**		**3 689**		
		Раздел 2. Вентиляция								
4	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 80 мм	1	4660	--	4660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,44	187	7	128	0,03	--
6	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,48	449	2	128	0,01	--
7	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,492	1830,91	13,82	901	7	167	1,62	1
				259,88	5,44	128	3	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу - воздуховодов матами минераловатными	м2							
			0,191	14850,09	421,38	2836	80	933	27,13	5
			м3	4717,91	166,20	901	32	100	0,78	--
9	Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм - воздуховодов	0,97	451,35	31,14	438	30	342	1,88	2
			м	340,20	12,16	330	12	100	0,06	--

Итого прямые затраты по разделу 2	**11 425**	**2 268**
Итого прямые затраты по смете	**24 427**	**5 957**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**32 207**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**876**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**33 083**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**1 092**	
Затраты на выслугу лет, 1%	**331**	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**132**	
Итого с доп.затратами	**34 638**	
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**66 055**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 321**	
Итого с налогами	**67 376**	
НДС 12%	**8 085**	
Итого с НДС	**75 461**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция II подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 7-5

Наружное освещение

Основание: ЭС.С
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	29,25	33,67	32,10	985	939	394	0,01	--
		м3		1,57	12,33	46	361	97	0,05	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,25	6,48	6,48	190	190	60	--	--
		м3		--	2,10	--	62	97	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 175**		**454**		
		Раздел 2. Монтажные работы								
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
4	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
		шт		333,00	239,85	2664	1919	105	0,81	6
6	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	23000	--	46000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные ТН2	10	530	--	5300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут для крепления кронштейнов - Х10, Х12,Х15,Х16	0,0124	147300	--	1827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3мм - ЗП-2	4,7	29	--	136	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс 07.10 ч.1 с.1	Изолятор, тип НС-18	20	40,77	--	815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс 07.10 ч.1 с.2	Колпачок К5	20	4,84	--	97	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный - ПС-1, ПА-1	0,04	7100	--	284	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные - КС1	0,0152	113800	--	1730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,3	7259,41	4310,78	2178	1293	1233	16,10	5
		1км		2745,00	1169,46	824	351	105	4,45	1
19	С151607-14	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	0,0204	408000	--	8323	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
		м		39,6	12,2	396	122	95	0,07	1
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,10	1
		м		19,7	0,5	197	5	95	--	--
22	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,2	2,1	232	21	160	0,10	1
		м		16,5	0,3	165	3	95	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**94 521**		**13 211**		
		Итого прямые затраты по смете:				**95 696**		**13 665**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**115 923**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**3 153**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**119 076**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 929**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 191**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**476**				
		Итого с доп.затратами				**124 672**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**237 750**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**4 755**				
		Итого с налогами				**242 505**				
		НДС 12%				**29 101**				
		Итого с НДС				**271 606**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
2	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1231,36	22,04	20,73	27140	25527	8376	0,01	11
		м3		1,31	5,70	1613	7022	97	0,02	24
3	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,32	200,88	--	7296	--	8244	1,42	51
		м3		200,88	--	7296	--	113	--	--
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	985,5	5,55	5,55	5474	5474	1724	--	--
		м3		--	1,80	--	1777	97	0,01	7
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	84,7	122,18	--	10349	--	11694	0,89	75
		м3		122,18	--	10349	--	113	--	--
7	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	75,6	32,56	30,98	2462	2342	773	0,01	1
		м3		1,53	9,01	116	681	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	124,74	76,60	76,60	9555	9555	1911	--	--
		т		--	15,32	--	1911	100	0,32	40
9	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	75,6	3,11	3,11	235	235	74	--	--
		м3		--	1,01	--	76	97	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75,6	21,55	4,52	1629	341	1249	0,11	8
		м3		17,03	--	1287	--	97	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**64 140**		**34 045**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,7	1769,20	152,52	33084	2852	5125	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2874	1069	130	0,28	5
14	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0257	115636,32	31953,19	2973	822	2622	360,00	9
		км		66375	12071,25	1707	310	130	58,95	2
15	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	31,29	1081,20	--	33834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0235	70153,47	10674,97	1650	251	1616	270,00	6
		км		48825	4032	1148	95	130	19,69	--
17	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	23,6	728,28	--	17184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,009	64249,36	8122,48	578	73	573	254,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45900	3069	413	28	130	14,99	--
19	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	9,6	595,68	--	5721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-13-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,009	171175,38	23641,25	1541	213	431	160	1
		км		27900	8930,25	251	80	130	43,62	--
21	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0235	220323,64	23876,89	5178	561	1128	161,00	4
		км		27900	9020,25	656	212	130	44,05	1
22	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0772	326397,70	48453,95	25198	3741	5066	185,00	14
		км		32175	18303,75	2484	1413	130	89,40	7
23	Е0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,075	430640,91	57818,03	32298	4336	6740	203	15
		км		35325	21840,75	2649	1638	130	106,67	8
24	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием-футляры	0,0055	174718,44	71861,81	952	392	781	441,00	2
		км		83025	27146,25	452	148	130	132,58	1
25	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	5,47	1938	--	10604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием-футляры	0,0048	115636,32	31953,19	553	153	487	360,00	2
				66375	12071,25	317	58	130	58,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	4,8	1081,20	--	5189	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0891	247994,13	49389,75	22096	4401	9432	312,70	28
		м		62775	18657	5593	1662	130	91,12	8
31	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,49	36,09	0,09	270	1	30	0,02	--
		м2		4,39	0,05	33	--	90	--	--
32	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	14,97	23,48	0,02	352	--	56	0,02	--
		м2		4,14	--	62	--	90	--	--
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
36	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	13	156,43	21,43	2034	279	2129	0,60	8
		фланец		126	--	1638	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	572	--	6292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм-заглушка	2	572	--	1144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,90	7
		фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	--
41	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	881	--	7048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	5,74	244,98	0,28	1406	2	1097	0,84	5
		м		146,93	0,11	843	1	130	--	--
43	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	5,45	282,86	0,37	1542	2	1109	0,90	5
		м		156,38	0,14	852	1	130	--	--
44	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,445	4618,68	559,80	2055	249	769	7,99	4
		футляр		1320,75	9,29	588	4	130	0,02	--
45	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор	0,36	10846,22	100,65	3905	36	70	0,97	--
		м3		146,25	38,03	53	14	105	0,19	--
46	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор из бетона В10	2,02	11254,22	100,65	22689	203	390	0,97	2
		м3		146,25	38,03	295	77	105	0,19	--
47	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,009	8170,63	--	74	--	94	51,50	0
		км		8032,50	--	72	--	130	--	--
48	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0495	8287,75	--	410	--	517	51,50	3
				8032,50	--	398	--	130	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,0784	10216,13	--	801	--	981	61,80	5
			км		9630	--	755	--	130	--	--
50	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,075	10651,88	--	799	--	939	61,80	5
			км		9630	--	722	--	130	--	--
51	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288	13,50	288	14	130	0,07	--
52	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий-пожарная подставка ПП	т	0,0053	16367,84	681,42	87	4	71	95,00	1
			т		14670	132,75	78	1	90	0,65	--
53	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	0,25	1710	--	428	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2					**321 634**		**46 640**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /1шт/									
54	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.100мм	м2	9,08	1331,06	49,10	12086	446	1095	0,53	5
			м2		79,66	18,40	723	167	123	0,04	--
55	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,06	8584,66	1879,87	17650	3865	5276	8,86	18
			м3		1435,50	538,43	2951	1107	130	2,06	4
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,7	7310	--	19737	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	28900	--	21675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,88	4570	--	4022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,1368	11938,85	296,60	1633	41	166	5,95	1
		м3		915,75	110,25	125	15	118	0,54	--
61	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,108	177400	--	19159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,41	35,73	0,02	193	--	20	0,02	--
		м2		4,16	--	23	--	90	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,5	245,44	3,82	12149	189	2266	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1849	71	118	0,01	--
	Итого прямые затраты по разделу 3					**116 364**		**8 823**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Водопроводные колодцы диаметром 2000 мм /1 шт/								
65	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.100мм	3,8	1331,06	49,10	5058	187	458	0,53	2
		м2		79,66	18,40	303	70	123	0,04	--
66	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,74	8584,66	1879,87	23522	5151	7031	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3933	1475	130	2,06	6
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,2	28900	--	34680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,37	9160	--	21709	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм-КО-6	0,07	4337,5	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,29	4570	--	1325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,0172	11938,85	296,60	205	5	21	5,95	--
		м3		915,75	110,25	16	2	118	0,54	--
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,023	177400	--	4084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,15	35,73	0,02	41	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,74	245,44	3,82	4354	68	812	0,21	4
		м2		37,35	1,44	663	26	118	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**103 342**		**8 326**		
		Раздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /1 шт/								
76	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщ.100мм	3,39	1331,06	49,10	4512	166	409	0,53	2
		м2		79,66	18,40	270	62	123	0,04	--
77	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,66	8584,66	1879,87	22835	5000	6826	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3818	1432	130	2,06	5
78	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	4,26	4570	--	19468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900	--	8092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	--	8060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0975	177400	--	17297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,0688	11938,85	296,60	821	20	83	5,95	--
		м3		915,75	110,25	63	8	118	0,54	--
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,88	35,73	0,02	174	--	18	0,02	--
		м2		4,16	--	20	--	90	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,28	245,44	3,82	7923	123	1478	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1206	46	118	0,01	--
86	Е0109-5-2	Защита листовой сменной сталью на болтах железобетонных бункеров-водоотбойная плита	0,18	5342,57	1947,99	962	351	305	7,80	1
		т		1327,50	552,15	239	99	90	1,95	--
87	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,18	154400	--	27792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 5				**117 936**		**9 119**		
		Итого прямые затраты по смете:				**723 416**		**106 953**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**880 191**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**23 941**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**904 132**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**29 836**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**9 041**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 617**				
		Итого с доп.затратами				**946 626**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 805 217**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**36 104**				
		Итого с налогами				**1 841 321**				
		НДС 12%				**220 959**				
		Итого с НДС				**2 062 279**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за сентябрь от 24.09.2012г.

Локальная смета 7-1

Благоустройство участков

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Щебеночное покрытие верха насыпи и дороги								
14	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	2736,8	642,84	20,10	1759312	55006	53180	0,06	164
		м2		9,2	5,41	25179	14806	133	0,02	55
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 759 312**		**53 180**		
		Раздел 3. Лестницы насыпей								
15	ЕО106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	18	11745,86	196,62	211425	3539	6606	1,79	32
		м3		275,3	74,27	4955	1337	105	0,36	6
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	18	205	--	3690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=5 мм	0,272	41200	--	11206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	ЕО107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	44,72	4208,73	7,69	188214	344	15114	1,34	60
		м3		238,5	2,9	10666	130	140	0,01	--
19	ЕО115-172-4	Масляная краска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром	44,72	166,86	0,07	7462	3	5071	0,65	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	4830	1	105	--	--
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**421 998**		**26 791**		
		Итого прямые затраты по смете:				**2 181 310**		**79 970**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 396 957**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**65 197**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 462 155**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**81 251**
Затраты на выслугу лет, 1%	**24 622**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**9 849**
Итого с доп.затратами	**2 577 876**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**4 916 009**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**98 320**
Итого с налогами	**5 014 330**
НДС 12%	**601 720**
Итого с НДС	**5 616 049**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Р. Сарсембаев

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 6-3-3

Сантехнические работы ВК (1-ый фильтр и 2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Загрузка фильтров-поглотителей								
1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,3	1968,85	--	2560	--	763	2,99	4
		м3		477	--	620	--	123	--	--
2	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,18	965,96	--	174	--	105	3,1	1
		м3		474,75	--	85	--	123	--	--
3	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,18	895,56	--	161	--	105	3,1	1
		м3		474,75	--	85	--	123	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**2 895**		**973**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**4 100**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**112**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 211**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**139**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**42**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**17**				
		Итого с доп.затратами				**4 409**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**8 408**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**168**				
		Итого с налогами				**8 576**				
		НДС 12%				**1 029**				
		Итого с НДС				**9 605**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.Корректировка
Наименование объекта - ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО ЕМК 50 М3 ВЫСОТОЙ 18 М(1шт)

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 6-4

Водонапорная стальная башня

Основание: т.п.901-5-29 альбом 1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Башня									
9	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	11	4600,36	261,86	50604	2880	8098	3,44	38
		м3		499,5	99	5495	1089	123	0,48	5
10	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	177,65	55,01	0,23	9773	41	9774	0,33	59
		м2		48,6	0,09	8634	16	113	--	--
11	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,28	16434,87	1588,34	4602	445	803	13,20	4
		м3		2187	542,77	612	152	105	2,00	1
43	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	0,0019	64,94	1,84	1	--	--	0,11	--
		м2		18,45	0,70	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**64 980**		**18 675**		
	Раздел 2. Колодец									
52	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны Утепление крышки плитами из пенопласта толщиной 50 мм	0,3018	913,34	2,80	276	1	43	0,79	--
		м2		118,58	1,06	36	--	120	0,01	--
54	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,075	14600	--	1095	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 759**		**59**		
		Раздел 3. Технологическая часть								
81	СПрайс ЗАО УЦСК	Задвижка с выдвижным шпинделем 30ч906бр с эл. приводом диам.100мм	1	9813,14	--	9813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс ЗАО УЦСК	Электропривод ВА 11 N 0,37 к задвижке с эл. приводом диам.100мм	1	136102,83	--	136103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0107-31-8	Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	0,76	2705,41	1128,18	2056	857	1560	6,58	5
		м3		1116	350,61	848	266	140	1,29	1
95	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	11,94	4830	--	57670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,4	245,44	3,82	3780	59	705	0,21	3
		м2		37,35	1,44	575	22	118	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**209 422**		**2 265**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4. Гипропневмосистема регулирования уровня воды									
97	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	560	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	2	210,04	--	420	--	348	1,00	2
		компл		193,5	--	387	--	90	--	--
99	СПРАЙ ч1 г.Челябинс к от	Реле давления РДК-3	1	3618,85	--	3619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**4 599**		**348**		
		Итого прямые затраты по смете				**280 780**		**21 347**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**320 255**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**8 711**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**328 966**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**10 856**
Затраты на выслугу лет, 1%	**3 290**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 316**
Итого с доп.затратами	**344 427**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**656 822**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 136**
Итого с налогами	**669 959**
НДС 12%	**80 395**
Итого с НДС	**750 354**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." — Т. Ж. Ахменов

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 7-5 в

Наружное освещение (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
		шт		333	239,85	666	480	105	0,81	2
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	23000	--	184000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист	Светильники тип РКУ02-125-003	10	3425,75	--	34258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Лампа ДРА-125	10	198,28	--	1983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные - КС1	0,0038	113800	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,22	7259,41	4310,78	1597	948	904	16,10	4
				2745,00	1169,46	604	257	105	4,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км								
8	С151607-14	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	0,019	408000	--	7630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	60	23,20	2,10	1392	126	958	0,10	6
		м		16,50	0,30	990	18	95	--	--
10	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,08	52200	--	4176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**242 026**		**4 646**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**261 473**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**7 112**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**268 585**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**8 863**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 686**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 074**				
		Итого с доп.затратами				**281 208**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**536 264**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**10 725**				
		Итого с налогами				**546 989**				
		НДС 12%				**65 639**				
		Итого с НДС				**612 628**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." — Т. Ж. Ахменов

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г
Локальная смета 4-4
КЛ-0,4 кВт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3-траншея тип 4,тип 1	1092,46	33,67	32,10	36784	35069	14725	0,01	12
		м3		1,57	12,33	1715	13465	97	0,05	54
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1092,46	6,48	6,48	7079	7079	2229	--	--
		м3		--	2,10	--	2298	97	0,01	9
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**43 863**		**16 954**		
		Раздел 2. Монтажные работы								
3	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,29	389789,67	1984,82	113039	576	12852	270,00	78
		км		45900	749,25	13311	217	95	3,66	1
4	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	290	45	6,7	13050	1943	9312	0,19	55
		м		32,2	1,6	9338	464	95	0,01	3
5	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	1080	25,9	7,1	27972	7668	14877	0,08	86
		м		12,9	1,6	13932	1728	95	0,01	11
		Итого прямые затраты по разделу 2:				**154 061**		**37 041**		
		Итого прямые затраты по смете:				**197 924**		**53 995**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 4-4 в

КЛ-0,4 кВт (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	С151601-152	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,08	25200	--	2016	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3	30200	--	9060	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	С151601-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,025	204900	--	5123	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,05	42000	--	2100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,285	36722	--	10466	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х25 мм2	0,065	399350	--	25958	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,08	30295	--	2424	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс-лист	Кабели контрольные, марка КВВ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,31	247870	--	76840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист	Кабели контрольные, марка КВВ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,08	76656	--	6132	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	Кабели контрольные, марка КВВ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,07	89968	--	6298	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Кабели контрольные, марка КВВ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2	0,025	151467	--	3787	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Труба ПВХ жесткая РНД-40	290	326,94	--	94813	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**245 017**		**0**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**526 752**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**14 328**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**541 080**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**17 856**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**5 411**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2 164**				
		Итого с доп.затратами				**566 511**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**1 080 336**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**21 607**				
		Итого с налогами				**1 101 942**				
		НДС 12%				**132 233**				
		Итого с НДС				**1 234 175**				
		Арифметическая ошибка в форме ВЛ-10 кВт за май				**-131 932**				
		Итого по смете				**1 102 243**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 7-4

Благоустройство участка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Вертикальная планировка								
1	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-плодородного грунта	973,4	4,85	4,85	4722	4722	1589	--	--
		м3		--	1,68	--	1638	97	0,01	5
2	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м -в озеленение	780	9,24	9,24	7211	7211	2271	--	--
		м3		--	3	--	2341	97	0,01	9
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишнего	193,4	32,56	30,98	6297	5991	1977	0,01	2
		м3		1,53	9,01	296	1742	97	0,03	6
4	E010333-A3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	232,08	32,3	32,3	7496	7496	1499	--	--
		т		--	6,46	--	1499	100	0,14	31
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7615,25	0,28	0,28	2143	2143	675	--	--
		м2		--	0,09	--	696	97	--	3
6	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-под корыта	218,1	7,91	7,91	1725	1725	543	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	2,57	--	560	97	0,01	2
		м3								
7	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	218,1	29,29	29,29	6389	6389	2012	--	--
				--	9,51	--	2074	97	0,01	2
		м3								
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостающего	871,9	39,76	37,82	34664	32972	10883	0,01	11
				1,87	11	1630	9589	97	0,04	33
		м3								
9	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1395,04	32,30	32,30	45060	45060	9012	--	--
				--	6,46	--	9012	100	0,14	189
		т								
10	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	871,9	9,24	9,24	8061	8061	2538	--	--
				--	3	--	2617	97	0,01	10
		м3								
11	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	871,9	7,91	7,91	6897	6897	2172	--	--
				--	2,57	--	2239	97	0,01	9
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 1:				**130 665**		**35 171**		
		Раздел 2. Малые формы насосной станции 2-го подъема								
12	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	1	3064,08	--	3064	--	714	4,10	4
				679,80	--	680	--	105	--	--
		скамья								
13	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	6
				990,00	22,56	990	23	105	0,11	--
		урна								
		Итого прямые затраты по разделу 2:				**5 784**		**1 777**		
		Раздел 3. Брусчатое покрытие тротуара								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4,3	359,68	34,29	1547	147	85	0,04	--
		м2		6,01	8,79	26	38	133	0,03	--
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,43	1552,76	68,13	668	29	20	0,14	--
		м3		21,38	12,76	9	5	133	0,04	--
16	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	4,3	183,79	21,26	790	91	868	0,95	4
		м2		156,15	7,97	671	34	123	0,04	--
17	С143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	4,3	1360,00	--	5848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	6	758,68	6,63	4552	40	881	0,70	4
		м		108,68	1,76	652	11	133	0,01	--
19	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,096	29000,00	--	2784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3:				**16 189**		**1 854**		
		Раздел 4. Песчаное покрытие дорожек								
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11	1552,76	68,13	17080	749	499	0,14	2
		м3		21,38	12,76	235	140	133	0,04	--
		Итого прямые затраты по разделу 4:				**17 080**		**499**		
		Итого прямые затраты по смете:				**169 718**		**39 301**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**221 560**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 026**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**227 587**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**7 510**
Затраты на выслугу лет, 1%	**2 276**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**910**
Итого с доп.затратами	**238 285**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**454 410**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 088**
Итого с налогами	**463 498**
НДС 12%	**55 620**
Итого с НДС	**519 118**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка.
Наименование объекта - Насосные станции 1-го подъема №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 7-1

Благоустройство участков

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Комплектная трансформаторная подстанция №7, №8								
20	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-24,84	27,84	26,18	-691	-650	-213	0,01	--
		м3		1,66	7,2	-41	-179	97	0,03	-1
21	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-0,4347	423,9	--	-184	--	-208	2,80	-1
		м3		423,9	--	-184	--	113	--	--
22	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостающий грунт для обратной засыпки	-8,22	39,76	37,82	-327	-311	-103	0,01	--
		м3		1,87	11	-15	-90	97	0,04	--
23	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	-13,56	45	--	-610	--	-122	0,19	-3
		т		9	--	-122	--	100	--	--
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - подсыпка	-7,58	27,84	26,18	-211	-199	-65	0,01	--
		м3		1,66	7,20	-13	-55	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	-5,11	6,48	6,48	-33	-33	-10	--	--
		м3		--	2,1	--	-11	97	0,01	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	-12,69	21,55	4,52	-273	-57	-210	0,11	-1
		м3		17,03	--	-216	--	97	--	--
		Устройство насыпи учтено в вертикальной планировке								
27	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	-12,42	1678,2	97,07	-20843	-1206	-2176	0,78	-10
		м3		112,5	36	-1397	-447	118	0,18	-2
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	-4,97	2472,77	100,89	-12285	-501	-950	0,85	-4
		м3		123,75	38,25	-615	-190	118	0,18	-1
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	-36	568,29	243,37	-20458	-8761	-9675	0,67	-24
		шт		106,88	85,08	-3848	-3063	140	0,34	-12
30	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	-11,92	11500	--	-137034	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-монолитные заделки	-1,8	11804,47	86,6	-21248	-156	-989	3,06	-6
		м3		490,5	32,72	-883	-59	105	0,16	--
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	-13,72	205	--	-2813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	-0,0425	93997,62	304,24	-3993	-13	-1480	198,00	-8
		Итого прямые затраты по разделу 4		33075	114,75	-1405	-5	105	0,56	--
		Итого прямые затраты по смете:				**-221 003**		**-16 201**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**-251 436**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**-6 839**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**-258 275**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**-8 523**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**-2 583**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**-1 033**				
		Итого с доп.затратами				**-270 414**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**-515 680**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**-10 314**				
		Итого с налогами				**-525 994**				
		НДС 12%				**-63 119**				
		Итого с НДС				**-589 113**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети комплекса водопроводных сооружений площадки насосной II-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 2-10 в

Внутриплощадочные сети (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
1	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0289	115636,32	31953,19	3342	923	2947	360,00	10
		км		66375	12071,25	1918	349	130	58,95	2
2	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,029	1081,2	--	31	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0289	10216,13	--	295	--	362	61,80	2
		км		9630	--	278	--	130	--	--
4	Ц0112-802-5 к=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	1	1470,1	157	1470	157	1207	7,50	8
		шт		1302,5	38,3	1303	38	90	0,22	--
5	Спрайс-лист	Задвижка фланцевая под электропривод 30ч906бр, Dy 200 мм	1	37674,24	--	37674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	Электропривод ВБ-09	1	158132,2	--	158132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**200 944**		**4 516**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /1шт/								
7	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,67	4570	--	12202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**12 202**		**0**		
		Раздел 4. Водопроводные колодцы диаметром 2000 мм /1 шт/								
8	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,6	4570	--	2742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2 742**		**0**		
		Итого прямые затраты по смете:				**215 888**		**4 516**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**26 074**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**709**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**26 783**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**884**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**268**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**107**				
		Итого с доп.затратами				**223 848**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**426 878**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**8 538**				
		Итого с налогами				**435 415**				
		НДС 12%				**52 250**				
		Итого с НДС				**487 665**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 5-1

Облегченное дорожное покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-30-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	895	348,56	19,22	311961	17202	12713	0,03	26
		м2		4,16	6,52	3723	5835	133	0,02	21
2	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	895	642,84	20,1	575338	17988	17391	0,06	54
		м2		9,2	5,41	8234	4842	133	0,02	18
		Итого прямые затраты по смете:				**887 299**		**30 104**		

Локальная смета 5-1 в

Облегченное дорожное покрытие (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-30-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	37	348,56	19,22	12897	711	526	0,03	1
		м2		4,16	6,52	154	241	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	37	642,84	20,1	23785	744	719	0,06	2
		м2		9,2	5,41	340	200	133	0,02	1
3	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	310	758,68	6,63	235190	2056	45533	0,70	216
		м		108,68	1,76	33691	545	133	0,01	2
4	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	5,34	29000	--	154922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**426 794**		**46 778**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 474 434**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**40 105**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 514 538**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**49 980**
Затраты на выслугу лет, 1%	**15 145**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**6 058**
Итого с доп.затратами	**1 585 721**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**3 023 971**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**60 479**
Итого с налогами	**3 084 450**
НДС 12%	**370 134**
Итого с НДС	**3 454 584**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема №1

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 2-2-3

Сантехнические работы ТХ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Спрайс 06.10 ч. 1 с	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт	1	36649,13	--	36649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**36 649**		**0**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**38 848**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**1 057**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**39 905**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**1 317**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**399**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**160**				
		Итого с доп.затратами				**41 780**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**79 675**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**1 593**				
		Итого с налогами				**81 268**				
		НДС 12%				**9 752**				
		Итого с НДС				**91 021**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фундаменты								
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	19,13	340	4,19	6504	80	1346	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1110	30	118	0,01	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**6 504**		**1 346**		
		Раздел 8. Полы								
		Тип 1 - 51,66 м2								
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,13	11542,68	--	47704	--	2882	3,66	15
		м3		567	--	2343	--	123	--	--
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,66	291,87	9,95	15078	514	3555	0,36	18
		м2		52,2	3,74	2697	193	123	0,02	1
74	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,66	340,45	18,42	17588	952	5900	0,42	21
		м2		85,95	6,91	4440	357	123	0,03	2
75	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51,66	232,19	9,05	11995	468	3447	0,25	13
		м2		50,85	3,4	2627	176	123	0,02	1
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,66	291,87	9,95	15078	514	3555	0,36	18
		м2		52,2	3,74	2697	193	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	51,66	1479,47	11,72	76429	605	11188	1,06	55
				171,68	4,39	8869	227	123	0,02	1
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 8				**183 872**		**30 527**		
		Раздел 10. Разное								
93	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,57	2931	-	16311	-	3635	3,24	18
				531	-	2955	-	123	-	-
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 10				**16 311**		**3 635**		
		Итого прямые затраты по смете:				**206 687**		**35 508**		

Локальная смета 2-8-1 в

Общестроительные работы (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10. Разное								
		Отмостка								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + отмостка	1,85	10694,17	66,01	19838	122	430	1,35	3
				195,75	24,93	363	46	105	0,12	--
		м3								
		Итого прямые затраты по смете:				**19 838**		**430**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**278 211**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**7 567**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**285 778**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**9 431**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 858**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 143**				
		Итого с доп.затратами				**299 215**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**570 602**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**11 412**				
		Итого с налогами				**582 014**				
		НДС 12%				**69 842**				
		Итого с НДС				**651 856**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 2-8-2

Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		Раздел 2. Вентиляция								
3	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,5	270,95	1567	271	1334	5,28	5
		шт		935,55	106,67	936	107	128	0,49	--
4	СПрайс Арктика стр.12	Крышный вентилятор TKS 300 A	1	12113,4	--	12113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**13 680**		**1 334**		
		Итого прямые затраты по смете:				**13 680**		**1 334**		

Локальная смета 2-8-4

Сантехнические работы ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		Раздел 3. Приборы								
22	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**6 264**		**348**		
		Итого прямые затраты по смете:				**6 264**		**348**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**22 924**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**624**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**23 547**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**777**
Затраты на выслугу лет, 1%	**235**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**94**
Итого с доп.затратами	**24 654**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**47 015**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**940**
Итого с налогами	**47 955**
НДС 12%	**5 755**
Итого с НДС	**53 710**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 7-3

Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	66	56,94	12,39	3758	817	4193	0,32	21
		яма		44,55	4,7	2940	310	129	0,02	1
2	E0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	66	151,76	--	10016	--	12758	0,82	54
		шт		149,85	--	9890	--	129	--	--
3	C143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	66	972	--	64152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	6590	6,1	0,34	40226	2268	50076	0,04	268
		м2		5,76	0,13	37958	860	129	--	3
5	E0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой - обыкновенных	0,659	104327,81	1224,31	68752	807	498	0,59	--
		га		103,5	482,13	68	318	129	1,99	1
		Итого прямые затраты по смете:				**186 904**		**67 525**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**269 695**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**7 336**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**277 030**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**9 142**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 770**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 108**				
		Итого с доп.затратами				**290 053**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**553 131**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**11 063**				
		Итого с налогами				**564 193**				
		НДС 12%				**67 703**				
		Итого с НДС				**631 897**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Проходной пункт насосной станции II подъема.

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 3-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
73	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	-3,24	472,81	19	-1532	-62	-871	1,30	-4
		м2		217,73	6,18	-705	-20	120	0,03	--
		Итого прямые затраты по разделу 7				**-1 532**		**-871**		
		Раздел 10. Разное								
		Крыльцо								
92	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1104	11542,68	--	1274	--	77	3,66	--
		м3		567	--	63	--	123	--	--
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,62	11950,68	--	19396	--	1132	3,66	6
		м3		567	--	920	--	123	--	--
94	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0198	5239,08	327,33	104	6	42	11,60	--
		1т		1890	123,75	37	2	105	0,60	--
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0198	41200	--	816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
97	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,88	2931	--	5496	--	1225	3,24	6
		м3		531	--	996	--	123	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 10				**27 086**		**2 476**		
		Итого прямые затраты по смете				**25 554**		**1 605**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 3-1-1 в
Общестроительные работы (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 10. Разное										
Отмостка										
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + отмостка	0,625	10694,17	66,01	6684	41	145	1,35	1
		м3		195,75	24,93	122	16	105	0,12	--
2	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен + облицовка керамогранитом	20	2449,48	2,56	48990	51	8856	2,55	51
		м2		420,75	0,97	8415	19	105	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**55 674**		**9 001**		

Локальная смета 3-1-1 в
Общестроительные работы (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 10. Разное										
Крыльцо										
1	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	11	2009,87	11,72	22109	129	2382	1,06	12
		м3		171,68	4,39	1888	48	123	0,02	--
		Итого прямые затраты по смете				**22 109**		**2 382**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**123 305**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**3 354**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**126 659**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**4 180**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 267**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**507**				
		Итого с доп.затратами				**132 612**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**252 891**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**5 058**				
		Итого с налогами				**257 949**				
		НДС 12%				**30 954**				
		Итого с НДС				**288 903**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." — Т. Ж. Ахменов

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Проходной пункт насосной станции II подъема.

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 3-1-4

Охранная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275	--	4275	--	90	--	--
2	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	6	72,9	--	437	--	288	0,33	2
		м		53,3	--	320	--	90	--	--
3	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440	--	1440	--	90	--	--
4	Ц0108-121-5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	2	722	--	1444	--	1159	4,00	8
		шт		610	--	1220	--	95	--	--
5	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	--	1405	--	1309	4,00	8
		шт		648	--	1296	--	101	--	--
6	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	6	195,7	--	1174	--	961	1,00	6
		шт		178	--	1068	--	90	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**10 474**		**8 861**		
		Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником								
7	СПрайс	Прибор охраннопожарной сигнализации Вектор-8	1	6801,66	--	6802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,006	109700	--	658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
9	Спрайс	Блок бесперебойного питания МБП-12	1	3473,88	--	3474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч	2	1055,56	--	2111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	Датчик на открывание дверей ИО 102-32 "Полюс"	6	99,57	--	597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Итого прямые затраты по разделу 2	**14 568**	**0**
Итого прямые затраты по смете	**25 042**	**8 861**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**35 937**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**977**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**36 915**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**1 218**	
Затраты на выслугу лет, 1%	**369**	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**148**	
Итого с доп.затратами	**38 650**	
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**73 705**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 474**	
Итого с налогами	**75 179**	
НДС 12%	**9 021**	
Итого с НДС	**84 200**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 1-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 5-2 в

Сети связи (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /для атненн/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
2	СПрайс-лист	Опора одностоечная железобетонная	3	17516,65	--	52550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-485-4 примен.	Антенна базовая коллинеарная SIRIO SA-703N, устанавливаемая на крыше здания высотой до 30 м	1	7618,7	246	7619	246	7390	44,00	44
		шт		7290	27	7290	27	101	0,16	--
4	Ц0110-485-8 примен.	Антенна АН5-433 направленная УКВ пятиэлементная	3	1665,3	93,8	4996	281	4725	9,00	27
		шт		1555	4,5	4665	13	101	0,03	--
5	Спрайс	Щит управления ЩУНС-2.6 в комплекте с кабелем и антенной SIRIO SA-703N	1	802383,33	--	802383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс	Щит управления ЩУНС-1.2 в комплекте с кабелем и антенной АН5-433	3	313520,4	--	940561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-3 примен.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм /ЩУНС/	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2,00	8
		шт		317	13,5	1268	54	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-88-3 примен.	Конструкции металлические /хомуты, метизы для крепления антенн/	0,006	102170	1870	613	11	49	52	--
		т		8280	270,01	50	2	95	1,57	--
		Итого прямые затраты по смете:				**1 818 521**		**15 791**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**96 850**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 634**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**99 484**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 283**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**995**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**398**				
		Итого с доп.затратами				**1 847 104**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**3 522 428**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**70 449**				
		Итого с налогами				**3 592 876**				
		НДС 12%				**431 145**				
		Итого с НДС				**4 024 021**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского
Наименование объекта - Проходной пункт насосной станции II подъема.

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012г.

Локальная смета 3-1-3

Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Оборудование автоматики 1-го подъема										
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2,00	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	--
2	СПрайс	Шкаф сигнализации ЯУЭ-12.6.5.54	1	10006,38	--	10006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	12	97,7	1,6	1172	19	975	1,00	12
		шт		85,5	--	1026	--	95	--	--
4	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.108	Арматура светосигнальная АС-220	12	108,57	--	1303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	12	112,8	--	1354	--	1151	0,60	7
		шт		101	--	1212	--	95	--	--
6	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле промежуточное РПУ-2	12	1085,66	--	13028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	181,6	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171	--	171	--	101	--	--
8	СПрайс Светотехника-1	Звонок громкого боя МЗ-1	1	1269,28	--	1269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-534-4	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 24 секций	1	1373,9	24,9	1374	25	881	5,00	5
		шт		923	4,5	923	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-641-2	Коробка клеммная, до 36 х 36 зажимов	1	6962,3	16,3	6962	16	3145	20,00	20
		шт		3308	2,3	3308	2	95	0,01	--
11	Ц0108-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	1	1001,8	14,8	1002	15	601	4,00	4
		шт		630	2,3	630	2	95	0,01	--
12	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	6	598,8	14,8	3593	89	1655	2,00	12
		шт		288	2,3	1728	14	95	0,01	--
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1,00	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	--
14	СПрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический АЕ2044-10А	1	443,02	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	6	514	105	3084	630	1564	2,00	12
		шт		254	20,3	1524	122	95	0,12	1
16	СПрайс	Ящие управления насосами Каскад Р-303	6	19079,97	--	114480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**161 052**		**10 677**		
		Раздел 2. Оборудование автоматики 2-го подъема								
17	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2,00	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	--
18	СПрайс	Шкаф сигнализации ЯУЭ-10.6.4.54	1	7985,86	--	7986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	8	97,7	1,6	782	13	650	1,00	8
		шт		85,5	--	684	--	95	--	--
20	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.108	Арматура светосигнальная АС-220	8	108,57	--	869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	4	112,8	--	451	--	384	0,60	2
		шт		101	--	404	--	95	--	--
22	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.74	Реле промежуточное РПУ-2	4	1085,66	--	4343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	181,6	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171	--	171	--	101	--	--
24	СПрайс Светотехника-1	Звонок громкого боя МЗ-1	1	1269,28	--	1269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-534-4	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 24 секций	1	1373,9	24,9	1374	25	881	5,00	5
		шт		923	4,5	923	4	95	0,03	--
26	Ц0108-641-3	Коробка клеммная, до 48 х 48 зажимов	1	9018,3	16,3	9018	16	4256	26,00	26
		шт		4478	2,3	4478	2	95	0,01	--
27	Ц0108-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	7	1001,8	14,8	7013	104	4205	4,00	28
		шт		630	2,3	4410	16	95	0,01	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1,00	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	--
29	СПрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический АЕ2044-10А	1	443,02	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-80-3	Прибор измерения и защиты, до 12 подключаемых концов	2	322	3,8	644	8	582	2,00	4
		шт		304	2,3	608	5	95	0,01	--
31	СПрайс 07.10 ч.1 с.146	Прибор регистриующий РП-160	2	12230,75	--	24461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514	105	2056	420	1042	2,00	8
		шт		254	20,3	1016	81	95	0,12	--
33	СПрайс	Ящие управления насосами Каскад Р-306	2	19569,2	--	39138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
34	СПрайс	Ящие управления насосами Каскад Р-313	2	31147,64	--	62295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**164 124**		**12 705**		
		Раздел 3. Проходная								
35	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2,00	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	--
		шт								
36	СПрайс ЭКФ	Щит распределительный навесной ЩРН-18	1	2040,22	--	2040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,8	134,0	686	268	372	0,99	2
				158	37,8	316	76	95	0,22	--
		шт								
38	СПрайс ASTZ	Светильник ЛПО46-2х36	2	1622,61	--	3245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	СПрайс Светотехника-1	Лампа люминесцентная TL-D 36W	4	573,03	--	2292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14	--	56	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
				115	0,2	115	--	95	--	--
		шт								
42	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215	--	215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	11	66,8	18,1	735	199	252	0,12	1
		м		20,3	3,8	223	42	95	0,02	--
44	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	537	0,10	3
		м		19,7	0,5	552	14	95	--	--
45	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0398	30200	--	1201	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	--
47	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	--
48	СПрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 3В/32	1	190,26	--	190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1В/6	4	58,89	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1В/16	1	58,89	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс Светотехника-1	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1В/25	1	58,89	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	3	72,9	--	219	--	144	0,33	1
		м		53,3	--	160	--	90	--	--
53	СПрайс Светотехника-1	Провод с медными жилами марка ПУНП, число и сечение жил 3х1,5 мм2	3	33,97	--	102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**17 414**		**3 362**		
		Итого прямые затраты по смете				**342 590**		**26 744**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**391 494**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**10 649**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**402 143**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**13 271**
Затраты на выслугу лет, 1%	**4 021**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 609**
Итого с доп.затратами	**421 043**
Итого в текущих ценах (к-1,907)	**802 930**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**16 059**
Итого с налогами	**818 988**
НДС 12%	**98 279**
Итого с НДС	**917 267**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Исмагулов

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." Т. Ж. Ахменов

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за октябрь от 19.10.2012 г

Локальная смета 5-3 в

Сети связи (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-98-1	Оборудование станции: станции, пульты и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкостью 10 номеров	1	850,8	--	851	--	743	5,00	5
		номер		826	--	826	--	90	--	--
2	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	1	5196	--	5196	--	4496	28,00	28
		шт		4995	--	4995	--	90	--	--
3	СПрайс-лист	Установка оперативной телефонной связи	1	34643	--	34643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**40 690**		**5 239**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**48 685**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**1 324**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**50 009**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**1 650**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**500**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**200**				
		Итого с доп.затратами				**52 359**				
		Итого в текущих ценах (к-1,907)				**99 849**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**1 997**				
		Итого с налогами				**101 846**				
		НДС 12%				**12 222**				
		Итого с НДС				**114 068**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Технадзор: ИП "Ахменов Т. Ж." А. Исмагулов

Составил: Т. Ж. Ахменов

М. С. Мусапиров