				-	-	-	-	-	-	-
79	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2							
		1000п. м	0,00204	63824,25	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х16мм2							
		1000п. м	0,00306	97046,7	-	297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2							
		1000п. м	0,00714	147405,16	-	1 052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2							
		1000п. м	0,00408	326070,66	-	1 330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке							
		шт	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
87	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/							
		шт	2	90	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм							
		м	21,5	39,5	3,5	849	75	543	0,16	3
				25,9	0,7	557	15	95	-	-
90	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм							
		м	73	49,4	4,9	3 606	358	2 330	0,2	15
				32,6	1	2 380	73	95	0	-

91	С130806-8 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм								
			м	21,5	148		3 182			
92	С130806-8 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм								
			м	73	191		13 943			
93	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг								
			шт	4	71,5	5,7	286	23	170	0,24	1
					43,7	1	175	4	95	0,01	-
94	СПрайс лист ООО "ТСРК" г. Москва от 26.06.2013г.	Стойка кабельная К 305М								
			шт	4	1247,4		4 990			
							Заземление			
99	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			м	80	88,9	3,1	7 112	248	2 143	0,16	13
					27,9	0,3	2 232	24	95	-	-
	Итого по разделу 2						**187 608**		**15 652**		

Итого прямые затраты с накладными расходами	**203 260**
Всего стоимость оборудования	**101 180**
Стоимость монтажных работ с накладными расходами	**102 080**
Стоимость монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами	**108 204**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**2 943**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**111 147**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 111**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**445**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**4 355**
Всего стоимость монтажных работ с дополнительными затратами	**120 726**

Всего сметная стоимость работ по акту	**221 906**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**530 285**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**10 606**
Итого с налогами	**540 890**
НДС 12%	**64 907**
Итого с НДС	**605 797**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №6 выполненных работ за декабрь 2014 г.

Ограждение КВС

Основание: том 25.2 Локальная смета 7-1 (стр.272-276)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0107-24-12	Установка оград металлических высотой до 2,2 м	339	550,18	243,27	186 511	82 469	155 446	1,49	505
		м		261	66,53	88 479	22 554	140	0,24	81
2	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/								
			9,62	10300	-	99 086	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	9,62	410	-	3 944	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,3	103,46	2,62	1 169	30	160	0,07	1
		м2		10,51	0,99	119	11	123	-	-
5	С143006-7 Изм.и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100								
			0,125	21600	-	2 700	-	-	-	-
		1000 шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С12021-117	Стойки фахверка /СТ1/	4,815	113100	-	544 577	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

7 С11011-434	Настил профилированнный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	724,5	1190	-	862 155	-	-	-	-
	м2								
			-	-	-	-	-	-	-
8 С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,01	899500	-	8 995	-	-	-	-
	т								
			-	-	-	-	-	-	-
9 Е0107-24-13	Установкеа оград металлических по железобетонным столбам из колячей проволоки. Установка насадок металлических из колючей проволоки	188,74	377,41	137,18	71 232	25 891	52 118	0,98	185
	м								
			159,53	37,71	30 110	7 117	140	0,14	26
10 С11011-898 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3 сп	0,23721	59500	-	14 114	-	-	-	-
	т								
			-	-	-	-	-	-	-
13 Е0106-1-15	Устройство бетонного брустверка под ворота	0,47	340,22	100,65	160	47	91	0,97	-
	м3								
			146,25	38,03	69	18	105	0,19	-
14 С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,47	10300		4 841				
	м3								
15 С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,47	410	-	193	-	-	-	-
	м3								
			-	-	-	-	-	-	-
16 Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4 676	1 173	4 973	17,8	18
	шт								
			3217,5	334,76	3 218	335	140	1,28	1
17 С12021-117	Стойки фахверка /СТ2/	0,0896	113100	-	10 134	-	-	-	-
	т								
			-	-	-	-	-	-	-

18	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/								
		м3	2	10300		20 600				
19	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
		м3	2	410		820				
20	С143006-7 Изм.и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
		1000 шт	0,002	21600	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2	103,46	2,62	207	5	28	0,07	0
		м2		10,51	0,99	21	2	123	-	-
22	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (Створки ворот)	0,05372	27935,09	9375,11	1 501	504	894	91	5
		т		16380	2107,33	880	113	90	7,36	-
23	С11011-898 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3 сп								
		т	0,0533958	59500	-	3 177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-885 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, тощиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3 сп								
		т	0,005129	63800	-	327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-9 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
		т	0,000948	44300	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	7,18	55,95	2,99	402	21	323	0,3	2
		м2								

				48,83	1,16	351	8	90	-	-
27	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,18	1190	-	8 544	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	69,35	32,52	0,05	2 255	3	364	0,03	2
		м2		5,81	0,02	403	1	90	-	-
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	69,35	20,36	0,02	1 412	1	260	0,02	1
		м2		4,16	-	288	-	90	-	-

Итого по акту	**1 853 817**
Всего по смете с накладными расходами	**2 068 473**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**2 192 581**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**59 638**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 252 220**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**74 323**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**22 522**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 009**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**88 246**
Итого с дополнительными затратами	**2 446 320**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**5 845 915**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**116 918**
Итого с налогами	**5 962 833**
НДС 12%	**715 540**
Итого с НДС	**6 678 373**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт выполненных работ за март 2015 г.

Локальная смета 1-1
Вынос проекта в натуру

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20 ст.5	Восстановление трассы магистральных трубопроводов *км*	2,2538	5493,14		12 380				
2	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20 ст.5	Закрепление трасс магистральных трубопроводов *км*	2,2538	5981,37		13 481				

Итого прямые затраты по смете	25 861
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**66 137,5**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 322,8**
Итого с налогами	**67 460,3**
НДС 12%	**8 095,2**
Итого с НДС	**75 555,5**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А.С.**
Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е.Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В.И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС . РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Акт №3 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Основание: Локальная смета 2-2 (том 25.1,стр. 58)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции-5%	0,05	1706352	51710	85 318	2 586	5 663	432	22
		резерв.		70862	19751	3 543	988	125	96	5
5	У4-1562-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	0,5	66683	2484	33 342	1 242	1 652	18	9
		резерв.		2912	759	1 456	380	90	3	2
		Правка за октябрь 2014 г								
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции-20%	0,2	1706352	51710	-341 270	-10 342	-18 903	432	-86
		резерв.		70862	19751	-11 172	-3 950	125	96	-19
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции-20%	0,2	1706352	51710	341 270	10 342	22 653	432	86

резерв.							
	70862	19751	14 172	3 950	125	96	19
Итого по акту			**118 659**		**11 065**		

Итого по акту прямые затраты с накладными расходами	**129 724**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**137 508**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 740**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**141 248**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**4 661**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**103**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 412**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**565**
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	**11 000**
Итого с доп.затратами	**158 989**
Итого в текущих ценах 2015 г (к=1982/775)	**406 603**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 132**
Итого с налогами	**414 735**
НДС 12%	**49 768**
Итого с НДС	**464 503**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт № 4 выполненных работ за апрель 2015 г.

Сантехнические работы ВК

Основание: Локальная смета 2-11-5 (том 25.1. стр.379)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопровод								
2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
3	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика" г.Караганда от 15.04.2012 г	Задвижка FAF-6000 диам.50 мм	1	5862,49	-	5862	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	-
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	11,5	623,7	14,12	7173	162	1 555	0,55	6
		м		100,35	5,29	1154	61	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
9	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для пара и воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0025	126700	-	317	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс лист ТОО "Стимул" г. Костанай от 15.07.2013г.	Вентиль чугунный диам. 51 мм	1	1540,25		1 540				
		шт								
		Итого по разделу 1				**19067**		**2 797**		
		Итого по акту				**19 067**		**2 797**		

Итого по смете с накладными и непредвиденными расходами	**23 175**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**630**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**23 805**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**786**
Разница в стоимости электроэнергии 0,072657398528%	**17**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**238**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**95**
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	**1 854**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с дополнительными затратами					**26 796**				
	Итого в текущих ценах (к=1982/775)					**68 527**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					**1 371**				
	Итого с налогами					**69 898**				
	НДС 12%					**8 388**				
	Итого с НДС					**78 286**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Водонапорная башня емк.25 м3, высотой 12 м. / с. Озерное/"

Акт №5 выполненных работ за апрель 2015 г.

Водонапорная башня в с. Озерное

Основание: Локальная смета 2-7 (том 25.1,стр. 188)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У4-72-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12 м, с баком вместимостью 25 м3, Прочие работы	0,9	108551	15431	97 696	13 888	19 093	84	76
		башня		14396	4545	12 956	4 091	112	16	14
5	У4-72-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12м, с баком вместимостью 25 м3, Монтаж металлоконструкций	0,3	112618	31190	33 785	9 357	6 991	91	27
		башня		16576	9315	4 973	2 795	90	33	10
8	У4-134-1	Поправки на утепление водонапорных башен. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского, к расценкам 7-1, строительные работы	1	84745,94	2841,25	84 746	2 841	32 020	190,63	191
		башня		31042,19	977,5	31 042	977	100	6,25	6
9	У4-134-2	Поправки на утепление водонапорных башен. Добавлять на утепление водонапорных башен системы Рожновского, к расценкам 7-1, монтаж металлоконструкций	1	95902,94	4424,68	95 903	4 425	8 043	42,27	42
		башня		7602,18	1334,77	7 602	1 335	90	6,45	6
		Итого по акту				**312 130**		**66 146**		
		Итого по акту с накладными расходами				378 277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	400 973
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	10 906
Итого с временными зданиями и сооружениями	**411 880**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	13 592
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	299
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 119
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 648
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	32 076
Итого с дополнительными затратами	463 613
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	1 185 654
Налоги, сборы, платежи (2%)	23 713
Итого с налогами	1 209 367
НДС 12%	145 124
Итого с НДС	**1 354 491**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №6 выполненных работ за апрель 2015 г.

Ограждение КВС

Основание: том 25.2 Локальная смета 7-1 (стр.272-276)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-24-12	Установка оград металлических высотой до 2,2 м *м*	37,6	550,18 261	243,27 66,53	20 687 9 814	9 147 2 502	17 241 140	1,49 0,24	56 9
2	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ *м3*	1,072	10300 -	- -	11 042 -	- -	- -	- -	- -
3	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	1,072	410 -	- -	440 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2*	0,58	103,46 10,51	2,62 0,99	60 6	2 1	8 123	0,07 -	0 -
5	С143006-7 Изм.и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 *1000 шт*	0,007	21600 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
6	С12021-117	Стойки фахверка /СТ1/ *т*	0,2538	113100 -	- -	28 705 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-434	Настил профилированнный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	38,1	1190	-	45 339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,001	899500	-	900	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
		Итого по акту				**107 322**		**17 249**		

Всего по смете с накладными расходами	**124 572**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**132 046**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 592**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**135 638**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**4 476**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**99**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 356**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**543**
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	**10 563**
Итого с дополнительными затратами	**152 576**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**390 200**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 804**
Итого с налогами	**398 004**
НДС 12%	**47 761**
Итого с НДС	**445 765**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: Магистральный водовод

Акт № 7 выполненных работ за апрель 2015 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	607	29,62	28,08	17 979	17 045	5 069	0,01	6
		м3		1,54	7,07	935	4 291	97	0,02	12
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	117	23,48	22,26	2 747	2 604	773	0,01	1
		м3		1,21	5,6	142	655	97	0,02	2
5	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипащих на стенки и зубья	330,25	25,82	24,49	8 527	8 088	2 403	0,01	3
		м3		1,33	6,17	439	2 038	97	0,02	7
6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	223	32,58	30,89	7 265	6 888	2 048	0,01	2
		м3		1,69	7,78	377	1 735	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	-	1 314	-	1 484	1,85	9
		м3		262,72	-	1 314	-	113	-	-
9	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	302,12	-	2 417	-	2 731	2,13	17
		м3		302,12	-	2 417	-	113	-	-
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	54	122,18	-	6 598	-	7 455	0,89	48
		м3		122,18	-	6 598	-	113	-	-
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	946,85	5,55	5,55	5 255	5 255	1 653	-	-
		м3		-	1,8	-	1 704	97	0,01	9
		Итого по разделу 1				**52 102**		**23 618**		
		Раздел 2. Трубопроводы (от ПК 19+25 до ПК 18)								
23	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	16	1769,2	152,52	28 307	2 440	4 385	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2 459	914	130	0,28	4
32	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,15	78245	36133,62	11 737	5 420	10 035	247	37
		км		41850	9612,9	6 278	1 442	130	37,3	6
33	C130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-140x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	152	506		76 912				
		м								
		Итого по разделу 2				**116 956**		**14 421**		

		Итого по акту				**169 058**		**38 038**		
		Всего по смете с накладными расходами				**207 096**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**219 522**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**5 971**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**225 493**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 441**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**164**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 255**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**902**
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	**17 561**
Итого с дополнительными затратами	**253 816**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**649 114**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**12 982**
Итого с налогами	**662 096**
НДС 12%	**79 452**
Итого с НДС	**741 547**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №1 выполненных работ за апрель 2015 г.
Вынос проекта в натуру

Основание: локальная смета 1-1 (том 25.1. стр. 12)
Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20 ст.5	Восстановление трассы магистральных трубопроводов *км*	24,1544	5493,14		132 684				
2	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20 ст.5	Закрепление трасс магистральных трубопроводов *км*	24,1544	5981,37		144 476				

Итого прямые затраты по акту	**277 160**
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	**708 814**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**14 176**
Итого с налогами	**722 990**
НДС 12%	**86 759**
Итого с НДС	**809 749**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А.С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е.Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В.И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Водопроводная насосная станция 2 подъема

Акт №2 выполненных работ за апрель 2015 г.
Технологические решения

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 2-11-2 (Том 25.1.стр 315)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы

5	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	16	47,7	1,57	763	25	829	0,22	4				
				40,5	-	648	-	128	-	-				
		комплект												
6	СПрайс ОАО"Манотомь" г.Томск от 01.02.13г. стр.21	-Мановакуумметр показывающий МВП4-У пределы измерений от 1-3кгс/м2, класс точности 1,5	8	954,09	-	7633	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
7	СПрайс ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 05.04.13г. стр.13	-Манометр МП4-У показывающий пределы измерений от 0-10 кгс/м2, класс точности 1	8	1614,52	-	12916	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
8	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	737,98	68,6	1476	137	1653	3,63	7				
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-				
		1бак												
9	СПрайс Гидролайф" г.Москва от13.05.2013г стр.25	-Мембранный бак Reflex DE 60 объем 60 л Ру 10 бар	2	7754,08	-	15508	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
		комплект								
11	СПрайс ООО ПКФ "ИРБИС-3" г.Челябинск от 01.04.13г. стр.70	-Электро-контакный манометр ЭКМ	2	1264,25	-	2529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0112-801-2	-Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	8	433,9	13,2	3471	106	3346	3	24
				416	2,3	3328	18	100	0,01	-
		шт								
13	СПрайс "ПрофПожкомплект" г.Екатеринбург от 18.04.2013 г.стр.27	-Вентиль запорный муфтовый латунный 15В3Р Ду.50 мм	8	876,55	-	7012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	16	688,9	55,8	11022	893	10232	4	64
				626	13,5	10016	216	100	0,08	1
		шт								
15	СЦен.предложение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр.1	-Задвижка с обрезиненны клином д.100мм,Ру 1,6 МПа "FAF" (Турция)	16	12302,17	-	196835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Ц0112-802-3 к=1,25	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с электроприводом	2	845,4	55,8	1691	112	1592	5	10
				782,5	13,5	1565	27	100	0,08	-
		шт								
17	СЦен.предложение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр. 2в	-Задвижка чугунная с обрезиненны клином фланцевая д.100мм,Ру 1,6 МПа "FAF 6000" с электроприводом ГЗ-А 70 N	1	120368,44	-	120368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	23	932,3	112	21443	2576	19246	5	115
				812	24,8	18676	570	100	0,14	3
		шт								
19	СЦен.предложение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр.1	Задвижка с обрезиненным клином д.150мм,Ру 1,6 МПа "FAF" (Турция)	23	19919,33	-	458145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	10	1209,6	157	12096	1570	10803	6	60
				1042	38,3	10420	383	100	0,22	2
		шт								
21	СЦен.предложение "Эргономика" г.Караганда от 08.04.13г. стр.2г	Задвижка с обрезиненным клином д.200мм,Ру 1,6 МПа "FAF" (Турция)	10	30584,05	-	305841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	8	645,8	58,9	5166	471	4756	4	32
				581	13,5	4648	108	100	0,08	1
		шт								
23	СЦен.предл."Промресурс-KZ" г.Павлодар от 24.01.13г. стр.3	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду.100мм,Ру 1,6 МПа "FAF 2350" (Турция)	8	4336,93	-	34695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	4	872,3	101	3489	404	3151	5	20
				763	24,8	3052	99	100	0,14	1
		шт								
25	СПрайс "Промресурс-KZ" г.Павлодар от 24.01.13г. стр.3	Стоимость клапана межфланцевого Д.150мм Ру 1,6 МПа "FAF 2350" (Турция)	4	8087,79	-	32351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	18	189,9	26,6	3418	479	2511	1	18
				155	-	2790	-	90	-	-
			шт							
27	СПрайс "Мератэк"г .Самара от 17.04.2013 г.стр.28	-Отборное устройство для установки манометра ЗК4-274.10-90	18	1228,87	-	22120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
28	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов /Опоры бетон В7,5/	0,064376	12323,75	95,97	793	6	55	4,9	-
				771,75	36,25	50	2	105	0,18	-
			м3							
29	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,12708	17355,77	2191,29	2206	278	1448	73,6	9
				12555	101,25	1595	13	90	0,49	-
			т							
30	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,12708	107900	-	13712	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
31	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (отводы, переходы)	0,3943	126700	-	49958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
32	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249	-	1992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
33	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	8	342	-	2736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
34	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	50	492	-	24600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
35	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	48	757	-	36336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
36	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1140	-	22800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм /патрубок/ м	1,2	354	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0112-3-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм т	0,00844	37979	1822	321	15	300	200	2
				35330	270	298	2	100	1,57	-
39	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм м	2	354	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0112-3-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,53352	22035	1585	11756	846	10708	114	61
				19800	270	10564	144	100	1,57	1
42	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 книга 3 техн.часть п.5 к цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	52	728,28	-	37871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0112-3-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм т	0,64218	13890	1452	8920	932	7820	47	30
				11930	248	7661	159	100	1,44	1
45	С130806-89 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	42	1081,2	-	45410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 книга 3 техн.часть п.5 к цене 2%	БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м								
47	Ц0112-3-12	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219-273 мм	0,27573	10345	1356	2852	374	2413	47	13
				8505	248	2345	68	100	1,44	-
		т								
48	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 книга 3 техн.часть п.5 к цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	13	1744,2	-	22675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1566154		80967		
	Стоимость оборудования -		Тенге			120368	-	-	-	-
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге			1445786		80967		
		РАЗДЕЛ 2. Водомерные узлы								
51	Е0116-26-4	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	5	1705,1	68,6	8525	343	2347	1,98	10
				342	24,75	1710	124	128	0,13	
		1 счетчик								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс ААА "Альфаснаб " г.Екатеринбург от 13.05.13г. стр.29	-Счетчик холодной воды муфтовый СКБ-40 Ду.40мм шт	2	7576,53	-	15153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс "AlfAOPT" г.Екатеринбург от 24.04.13г. стр.30	-Счетчик холодной воды фланцевый ВХ-50 шт	3	13873,07	-	41619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0112-1208-25	--Фильтр сетчатый 16-250-2 шт	5	59,7	-	299	-	263	0,3	2
				58,5	-	293	-	90	-	-
55	СЦен.предл."Промресурс-KZ" г.Павлодар от 21.01.13г. стр.3	-Фильтр сетчатый фланцевый Ду.40 мм,"FAF 2500" (Турция) шт	2	3125,71	-	6251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СЦен.предложение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр.2г	-Фильтр сетчатый фланцевый Ду.50 мм,"FAF 2500" (Турция) шт	3	4367,12	-	13101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	5	47,7	1,57	238	8	259	0,22	1
				40,5	-	203	-	128	-	-
58	СПрайс ТОО"Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 05.04.13г. стр.13	-Манометр показывающий МП4-У пределы измерений от 0-6 кгс/м2, класс точности 1 шт	5	1614,52	-	8073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0112-801-1	-Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм шт	2	395,9	5,4	792	11	701	3	6
				387	2,3	774	5	90	0,01	-
60	С130901-115	-Вентили запорные муфтовые	2	748	-	1496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Ц0112-801-2	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	3	433,9	13,2	1302	40	1129	3	9
				416	2,3	1248	7	90	0,01	-
		шт								
62	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	1020	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	640	4	4
				626	13,5	626	14	100	0,08	-
		шт								
64	СЦен.предло-жение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр.1	Задвижка с обрезиненным клином д.100мм,Ру 1,6 МПа "FAF" (Турция)	1	12302,17	-	12302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	8	932,3	112	7458	896	6694	5	40
				812	24,8	6496	198	100	0,14	1
		шт								
66	СЦен.предло-жение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр.1	Задвижка с обрезиненным клином д.150мм,Ру 1,6 МПа "FAF" (Турция)	8	19919,33	-	159355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	4	872,3	101	3489	404	2836	5	20
				763	24,8	3052	99	90	0,14	1
68	СЦен.предл.-"Промресур	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый	4	8087,79	-	32351	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с-KZ" г.Павлодар от 21.01.13г. стр.3	чугунный Ру 1,6 МПа,д.150мм"FAF 2350" (Турция) шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (переходы) т	0,01256	126700 -	- -	1591 -	- -	- -	- -	- -
70	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	249 -	- -	996 -	- -	- -	- -	- -
71	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	12	285 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
72	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	492 -	- -	1968 -	- -	- -	- -	- -
73	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	24	757 -	- -	18168 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе шт	5	189,9 155	26,6 -	949 775	133 -	698 90	1 -	5 -
75	СПрайс "Мератэк"г .Самара от 17.04.2013 г.стр.28	-Отборное устройство для установки манометра ЗК4-274.10-90 шт.	5	1228,87 -	- -	6144 -	- -	- -	- -	- -
76	Ц0112-3-5	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм т	0,01536	55748 52430	2089 315	856 805	32 5	810 100	302 1,83	5 -
77	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм м	4	278 -	- -	1112 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						10				
78	Ц0112-3-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,02928	37979 35330	1822 270	1112 1034	53 8	1042 100	200 1,57	6 -
		т	6	354	-	2124	-	-	-	-
79	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			353993	-	17419		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1920147		98386		
		Стоимость оборудования -				120368	-	-		
		Стоимость строительно-монтажных работ				1799779	-	98386		
		Всего стоимость оборудования				120368				
		Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами				1898165				
		Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами				2012055				
		Итого по акту				**2132423**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				***54728***				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				*2066783*				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				*68204*				
		Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%)				*1502*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				*20668*				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				*8267*				
		Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)				*160957*				
		Итого дополнительные затраты				***259598***				
		Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года				***2446749***				
		Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)				*6257363*				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				*125147*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с налогами		*6382510*
НДС 12%		*765901*
Всего по акту с НДС		***7148411***

Сдал: ***Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»*** ***Шапошников А.С.***

Принял: ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»*** ***Артемчук Е.Н.***

Технадзор: ***ИП «Ревенко В.И.»*** ***Ревенко В.И.***

Составил: ***Урдабаева Р.А.***

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №1 выполненных работ за май 2015 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя								
		м3	2628	7,91	7,91	20 787	20 787	6 551	-	-
				-	2,57	-	6 754	97	0,01	26
3	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	15285	29,62	28,08	452 742	429 203	127 656	0,01	153
				1,54	7,07	23 539	108 065	97	0,02	306
4	E0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	3042	23,48	22,26	71 426	67 715	20 095	0,01	30
				1,21	5,6	3 681	17 035	97	0,02	61
5	E0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	-103,25	25,82	24,49	-2 666	-2 529	-751	0,01	-1
				1,33	6,17	-137	-637	97	0,02	-2

6	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3; в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	5142	32,58	30,89	167 526	158 836	47 234	0,01	51
				1,69	7,78	8 690	40 005	97	0,03	154
7	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	62,7	200,88	-	12 595	-	14 233	1,42	89
				200,88	-	12 595	-	113	-	-
8	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	136	262,72	-	35 730	-	40 375	1,85	252
				262,72	-	35 730	-	113	-	-
9	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	271,5	302,12	-	82 026	-	92 689	2,13	578
				302,12	-	82 026	-	113	-	-
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		м3	1592,16813	122,18	-	194 531	-	219 820	0,89	1417
				122,18	-	194 531	-	113	-	-
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	21811,55							
		м3	21811,4	5,55	5,55	121 053	121 053	38 083	-	-
				-	1,8	-	39 261	97	0,01	218
12	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)							
		м2	20620	0,28	0,28	5 774	5 774	1 800	-	-
				-	0,09	-	1 856	97	-	7
	Итого по разделу 1					**1 161 524**		**607 784**		

Раздел 2. Трубопроводы

23	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
		м3	465	1769,2	152,52	822 678	70 922	127 447	1,02	474
				153,68	57,15	71 461	26 575	130	0,28	130
24	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	6	503,23	28,48	3 019	171	2 527	1,88	11
		шт		312,75	11,25	1 877	68	130	0,05	0
25	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 11.02.2013 стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 125 PN 16								
		шт	6	18683,25		112 100				
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы)								
		т	0,08898	247994,13	49389,75	22 067	4 395	9 420	312,7	28
				62775	18657	5 586	1 660	130	91,12	8
27	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм								
		фланец	10	181,14	23,64	1 811	236	1 901	0,71	7
28	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	13	146,25 618	-	1 463 8 034	-	130	-	-
		шт								
31	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д 125 мм	9	629,66		5 667				
		шт								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
		км	3,776	78245	36133,62	295 453	136 441	252 621	247	933
				41850	9612,9	158 026	36 298	130	37,3	141
33	С130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-140x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	3693,78	506		1 869 053				
38	С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,6325	166	-	105	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

39	Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.								
		м2	0,31	175,07	0,14	54	-	3	0,03	-
				6,01	0,05	2	-	130	-	-
42	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
43	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	29700 76	4698,68	297 768	47	130	18,1	0
45	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор поворотный дисковый/								
		шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
46	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.2	Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN 50 мм Ру 1,6 Мпа, FAF 3500	2	144 2690,6	2,25	288 5 381	5	130	0,01	0
		шт								
49	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных		**Вантуз д. 50 мм (2 шт)**						
		шт	2	13378,84	17,71	26 758	35	725	1,62	3
54	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
		т	0,02503	247994,13	49389,75	6 207	1 236	2 650	312,7	8
55	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013г. стр.	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 мм		62775	18657	1 571	467	130	91,12	2
		шт	2	4367,12		8 734				
56	Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.								
		м2	0,55	175,07	0,14	96	0	4	0,03	0
				6,01	0,05	3	0	130	-	-
	Итого по разделу 2					**3 188 945**		**398 125**		

Раздел 3. Колодцы (ВК №№ 2,2а, 1,1а, МК 1,1а)

58	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	12,82	14296,25	2104,76	183 278	26 983	49 764	13,90	178
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент			2362,5	623,48	30 287	7 993	130	2,48	32
61	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м3	12,82	100		1282				
62	Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	12,93944	472,28	8,23	6 111	106	1 294	0,47	6
			м2	12,93944	81,68	3,08	1 057	40	118	0,02	0
63	С11011-1200 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО -001-2005/ , стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 54 ХПП			-243,28	-4,19	-3 148	-54	-625	-0,23	-3
			м2	14,882856	-39,38 347	-1,58	-510 5 164	-20	118	-0,01	0
64	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"									
			м2	33,898	8,65	0,12	293	4	248	0,04	1
65	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость материала "Пенетрон"		33,898	8,08 521,07	0,05	274 17 663	2	90	-	-
66	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	за кг								
			м	32,97	92,69	63,44	3 056	2 092	2 456	0,18	6
67	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		65,844	29,25 509,7	23,96	964 33 561	790	140	0,12	4
			за кг								

72	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	*м3*	2,7	28900	78 030
74	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм ,	*м*	4,16	9160	38 106
75	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	*м*	1,18	10076	11 890
77	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	*м3*	0,08	22800	1 824
79	С11011-773	Скобы ходовые	*шт*	36	221	7 956
80	С131104-8 Изм и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ3634-99	*комплект*	9	8060	72 540
		Итого по разделу 3			**457 606**	**53 137**

Итого по акту		
Всего по смете с накладными расходами	**4 799 316**	**1 051 686**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**5 851 002**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 202 062**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**168 696**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**6 370 758**	
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**210 235**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 629**	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**63 708**	
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	**25 483**	
	496 141	

Итого с дополнительными затратами	**7 170 953**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**18 339 134**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**366 783**
Итого с налогами	**18 705 917**
НДС 12%	**2 244 710**
Итого с НДС	**20 950 627**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за май 2015 г.

Водопроводная сеть села Крымское

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-9 (том 8, лист НВ 36-43, НВ.С -1-3)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. /Срезка ПП/								
		м3	907	7,91	7,91	7 174	7 174	2 261	-	-
				-	2,57	-	2 331	97	0,01	9
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	4145	29,62	28,08	122 775	116 392	34 618	0,01	41
				1,54	7,07	6 383	29 305	97	0,02	83
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	853	23,48	22,26	20 028	18 988	5 635	0,01	9
				1,21	5,6	1 032	4 777	97	0,02	17
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	4125	32,58	30,89	134 393	127 421	37 892	0,01	41
				1,69	7,78	6 971	32 093	97	0,03	124

6	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	251	262,72	-	65 943	-	74 515	1,85	464
				262,72	-	65 943	-	113	-	-
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	266	122,18	-	32 500	-	36 725	0,89	237
				122,18	-	32 500	-	113	-	-
8	C143008-92	Песок природный /под а/дорогу/	63	1330	-	83 790	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	63	14,12	12	890	756	267	0,01	1
		м3		1,62	2,75	102	173	97	0,01	1
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	63	21,55	4,52	1 358	285	1 041	0,11	7
		м3		17,03	-	1 073	-	97	-	-
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8302	5,55	5,55	46 076	46 076	14 495	-	-
		м3		-	1,8	-	14 944	97	0,01	83
13	E 0101-173-1	Водоотлив из траншей	962	289,15	289,15	278 162	278 162	174 143	-	-
		м3		-	186,62	-	179 528	97	0,86	827
		Итого по разделу 1				**793 088**		**381 591**		
				Раздел 3. Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)						
64	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	127	1769,2	152,52	224 688	19 370	34 808	1,02	130
		м3		153,68	57,15	19 517	7 258	130	0,28	36
65	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,798	70811,26	30144,88	56 507	24 056	50 324	236	188
		км		40500	8009,55	32 319	6 392	130	31,06	25
66	C130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	805,98	392		315 944				
		м								

68	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм							
		км	0,2495	58881,69	25695,31	14 691	6 411	12 938	194	48
				33075	6813,45	8 252	1 700	130	26,38	7
69	С130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	251,995	302		76 102				
71	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,164	47611,09	17877,09	7 808	2 932	7 334	173	28
				29700	4698,68	4 871	771	130	18,1	3
72	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	165,64	76		12 589				
74	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д. 32 мм/								
		км	0,113	47611,09	17877,09	5 380	2 020	5 053	173	20
				29700	4698,68	3 356	531	130	18,1	2
75	С130804-940 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	114,13	49		5 592				
77	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм								
		шт	2	503,23	28,48	1 006	57	842	1,88	4
				312,75	11,25	626	23	130	0,05	0
78	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 125 PN 16 FAF 6000								
		шт	2	16369,16		32 738				
79	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	15	411,46	17,71	6 172	266	4 651	1,4	21
				231,75	6,75	3 476	101	130	0,03	0

80	Ском. предл. ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 100 мм PN 10/16 FAF 6000								
81	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	*шт*	15	12302,17		184 533			
			шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
82	Ском. предл. ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 г.стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 50мм PN 10/16 FAF 6000			144	2,25	432	7	130	0,01	0
83	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор/	*шт*	3	5862,49		17 587				
			шт	5	242,08	6,95	1 210	35	951	0,88	4
84	Ском. предл. ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013г. стр.2	Затвор поворотный межфланцевый DN 50 мм PN 10/16 FAF 3500		5	144 2690,6	2,25	720 13 453	11	130	0,01	0
85	Ском. предл. ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013г.	Вентиль дисковый фланцевый DN 32 мм Ру 1,6 МПа, FAF 2100	*шт*	8	4022,58		32 181				
86	Ском. предл. ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013г.	Вентиль прямой фланцевый DN 25 мм , FAF 2100	*шт*	42	2889,51		121 359				
88	C130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	*шт*	2	618		1 236				
89	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	*фланец*	26	156,43	21,43	4 067	557	4 259	0,6	16
90	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		62	126 492	-	3 276 30 504	-	130	-	-
92	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	*шт*	4	285		1 140				

93 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм /диам. 32мм/	*шт*								
			3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец								
94 С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм		6	63 225	-	189 1 350	-	130	-	-
95 СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец диам. 125 мм	*шт*	1	629,66		630				
96 СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец диам. 110 мм	*шт*	32	468,21		14 983				
97 СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец диам. 50 мм	*шт*	4	284,16		1 137				
98 СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец диам. 32 мм	*шт*	3	203,43		610				
99 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	*шт*								
		т	0,3232428	247994,13	49389,75	80 162	15 965	34 219	312,7	101
100 Е0122-40-1	Заглушка стальная диам. 50 мм		2	62775 74,06	18657 9,93	20 292 148	6 031 20	130 164	91,12 0,32	29 1
		шт								
101 С 130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру ‹ или равно 10 МПа, 57х5,0 мм		2	63 190	-	126 380	-	130	-	-
103 Е122-48-1 к=0,341	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=273 мм	*шт*								
		футляр	2	1574,97	190,89	3 150	382	1 179	2,72	5
104 Е122-48-1 к=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм			450,38	3,17	901	6	130	0,01	0
			27	1260,9	152,83	34 044	4 126	12 745	2,18	59

	футляр								
105 Е122-48-1 к=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=159 мм		360,56	2,54	9 735	69	130	0,01	0
	футляр	8	914,5	110,84	7 316	887	2 739	1,58	82
106 Е122-48-1 к=0,166	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=133 мм		261,51	1,84	2 092	15	130	-	-
	футляр	5	766,7	92,93	3 834	465	1 435	1,33	7
			219,24	1,54	1 096	8	130	-	-
	Итого по разделу 2				**1 315 182**		**174 456**		
					Раздел 4. Колодцы				
126 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
	м3	45,38	5346,26	1879,87	242 613	85 309	116 450	8,86	402
127 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		1435,5	538,43	65 143	24 434	130	2,06	93
	м3	29,75	14296,25	2104,76	425 313	62 617	115 483	13,90	414
128 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		2362,5	623,48	70 284	18 549	130	2,48	74
	м3	75,13	100		7513				
129 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов								
	м2	374,24	245,44	3,82	91 853	1 430	17 130	0,21	79
130 Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		37,35	1,44	13 978	539	118	0,01	4
	м2	213,59	472,28	8,23	100 874	1 758	21 363	0,47	100
131 Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов		81,68	3,08	17 446	658	118	0,02	4
	м2	213,59	-243,28	-4,19	-51 962	-895	-10 323	-0,23	-49
			-39,38	-1,58	-8 411	-337	118	-0,01	-2

132	Спрайс лист ОО "ИнТех" г. Челябинск от 16.04.2013г.	Стоимость "Бикроста ХПП"		242,234	89,34		21 641			
133	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	м2	118,68	8,65	0,12	1 027	14	868	0,04	5
			м2	118,68	8,08 521,07	0,05	959 61 841	6	90	-	-
134	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"								
135	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	за кг	197,82	92,69	63,44	18 336	12 550	14 736	0,18	36
			м	395,64	29,25 509,7	23,96	5 786 201 658	4 740	140	0,12	24
136	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"								
142	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и иррягационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	за кг	26,8	28900		774 520			
143	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0.59 м (КС15.6)	м3	19,47	8041		156 558			
144	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/ Dв 1500 мм (КС15.9)	м	48,06	7310		351 319			
145	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, (ГОСТ 8020-90/ Dв 2000 мм (КС20.9, КС20.12)	м	3,57	9160		32 701			
			м							

146	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 0,59 м (КС 20.6)	м	3,54	10076	35 669
147	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС 10.9)	м	13,35	4570	61 010
148	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,59 м (КС 10.6)	м	21,83	5027	109 739
149	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1.25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,29 м (КС 10.3)	м	1,45	5712,5	8 283
150	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	м	1,72	22800	39 216
152	С11011-773	Скобы ходовые	м3	60	221	13 260
			шт			
	Итого по разделу 3				**2 641 973**	**275 707**
	Итого по акту					
	Всего по смете с накладными расходами				**4 750 243**	**831 754**
	Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами				**5 581 997**	
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**5 916 917**	
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**160 940**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**6 077 857**	
	Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)				**200 569**	
					4 416	

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**60 779**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**24 311**
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	**473 330**
Итого с дополнительными затратами	**6 841 263**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**17 495 977**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**349 920**
Итого с налогами	**17 845 897**
НДС 12%	**2 141 508**
Итого с НДС	**19 987 405**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт № 4 выполненных работ за май 2015 г.

на ВЛ-0,4 кВ

ОСНОВАНИЕ: Том 25.2 стр. 219-230 (локальная смета 4-2)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение КВС								
15	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
				506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
16	С143019-102	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	5	13600	-	68000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	опора		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	20100	-	160800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0635	154400	-	9804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
19	СПрайс ТОО -Изолятор ТФ-20 "Инвестор М" от 01.03.13г. г.Рудный	шт	32	38,75 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс ТОО -Колпачек К-6,7,8,9,10 "Инвестор М" от 01.03.13г. г.Рудный	шт	32	11,3 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс ТОО -Зажим ПС-1, ПС-2 "Инвестор М" от 01.03.13г. г.Рудный	шт	13	132,39 -	- -	1721 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс ТОО -Зажим ПА-1-1 "Инвестор М" от 01.02.12г. г.Рудный	шт	39	41,33 -	- -	1612 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0133-26-2 -Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	8	373,37 105,75	41,12 9	2987 846	329 72	964 105	0,67 0,04	5 -
29	Е0133-108-1-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,67	7259,41 2745	4310,78 1169,46	4864 1839	2888 784	2754 105	16,1 4,45	11 3
30	С151607-15 -Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	1км т	0,067	410200 -	- -	27483 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				297282		13202		

Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами 310484

Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами 329113

ИТОГО ПО АКТУ **329113**

*Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)* *8952*

Итого с временными зданиями и сооружениями ***338065***

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	11156
Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985288%)	246
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	3381
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1352
Затраты на перевозку работников (7,78778383791658%)	26328
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	**380528**
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	973170
Налоги, сборы, платежи (2%)	19463
Итого с налогами	992633
НДС 12%	119116
Всего по акту с НДС	1111749

Сдал: **Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»** **Шапошников А.С.**

Принял: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»** **Артемчук Е.Н.**

Технадзор: **ИП «Ревенко В.И.»** **Ревенко В.И.**

Составил: **Урдабаева Р.А.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт № 3 выполненных работ за май 2015 г.

на Электроснабжение 10кВ

ОСНОВАНИЕ: Том 25.2 стр. 189-207 (локальная смета 4-1)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство ответвления УОК на концевой опоре								
54	Е0133-114-1	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/+ (УОК)	1	392,74 213,75	154,24 32,13	393 214	154 32	258 105	1,27 0,13	1 -
55	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т шт	0,0132	154400 -	- -	2038 -	- -	- -	- -	- -
56	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость изолятора ШФ-20 т шт	2	613,52 -	- -	1227 -	- -	- -	- -	- -
57	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от	-Стоимость копачека К-6 шт	2	11,3 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01.03.2013 г									
58	СПрайс лист ООО"СКБ"г. Челябинск от 12.07.2013 г	-Скоба СШ-2/крепление провода/ шт	1	13,53 - -	- -	14 - -	- -	- -	- -	- -
59	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПА-1 шт	6	41,33 - -	- -	248 - -	- -	- -	- -	- -
60	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм т	0,0000013	313700 - -	- -	1 - -	- -	- -	- -	- -
61	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,69	25922,88 7650	17030,88 4099,68	17887 5279	11751 2829	8513 105	43,7 15,13	30 10
62	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 1км	0,40365	315700 - -	- -	127432 - -	- -	- -	- -	- -
63	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ т	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
64	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 опора шт	4	20100 - -	- -	80400 - -	- -	- -	- -	- -
65	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,1	154400 - -	- -	15440 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
66	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	т	4	550,52	359,27	2202	1437	1213	1,09	4
					191,25	97,65	765	391	105	0,36	1
67	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	0,2	22800	-	4560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость изолятора ШФ-20	м3 шт	2	613,52	-	1227	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость колпачка К-6	шт	2	11,3	-	23	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПС-2	шт	4	132,39	-	530	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПА	шт	6	41,33	-	248	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Прайс лист ТОО"Инвестор М"	-Стоимость изолятора ПС-70	шт	24	742,68	-	17824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Рудный от 01.03.2013 г									
73	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость ушко У1-7-16 шт	12	226,03 - -	- -	2712 - -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим НКК-1 шт	12	360,04 - -	- -	4320 - -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	12	174,37 - -	- -	2092 - -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость скоба СК-7 шт	12	130,78 - -	- -	1569 - -	- -	- -	- -	- -
77	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	9	1534,11 878,23 506,25 246,42	13807 7904 4556 2218	7113 105	3,06 1,03	28 9		
78	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	9	20100 - -	180900 - -	- -	- -	- -	- -	- -
79	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,1998	154400 - -	30849 - -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2300
80	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость изолятора ШФ-20 шт	54	613,52	-	33130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость копачека К-9 шт	54	11,3	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПС-2 шт	9	132,39	-	1192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПА шт	54	41,33	-	2232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Опора угловая анкерная УА10-1	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
85	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 опора шт	6	20100	-	120600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0133-107-2	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	6	550,52	359,27	3303	2156	1820	1,09	7
				191,25	97,65	1148	586	105	0,36	2
87	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона шт	0,3	22800	-	6840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	класса В15,/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
88	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т м3	0,1242	154400	-	19176	-	-	-	-
89	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость изолятора ШФ-20 т шт	4	613,52	-	2454	-	-	-	-
90	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость колпачка К-6 шт	4	11,3	-	45	-	-	-	-
91	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПС-2 шт	6	132,39	-	794	-	-	-	-
92	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПА шт	6	41,33	-	248	-	-	-	-
93	Прайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость изолятора ПС70 шт	24	742,68	-	17824	-	-	-	-

Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				2300
94	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость ушко У1-7-16 шт	12	226,03	-	2712	-	-	-	-
95	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим НКК-1 шт	12	360,04	-	4320	-	-	-	-
96	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	12	174,37	-	2092	-	-	-	-
97	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость серьга СК-7 шт	12	130,78	-	1569	-	-	-	-
98	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость звено промежуточное ПРТ-7 шт	8	174,37	-	1395	-	-	-	-
99	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость серьга СРС-7-17 шт	4	121,09	-	484	-	-	-	-
100	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от	-Стоимость скоба СК-7 шт	4	130,78	-	523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01.03.2013 г									
101	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		Опора переходная угловая подсечная ПС10-1						
			2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
102	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	20100	-	40200	-	-	-	-
		опора шт		-	-	-	-	-	-	-
103	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,108	154400	-	16675	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость изолятора ШФ-20	24	613,52	-	14724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость копачека К-9	24	11,3	-	271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от 01.03.2013 г	-Стоимость зажим ПС-2	6	132,39	-	794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс лист ТОО"Инвестор М" г.Рудный от	-Стоимость зажим ПС-3	8	158,22	-	1266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01.03.2013 г									
108	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	15	330,1	24,1	4952	362	1689	0,7	11
		шт		116	2,5	1740	37	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ **834053** **33718**

Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами 867771

Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами 919837

ИТОГО ПО АКТУ **919837**

*Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)* *25020*

Итого с временными зданиями и сооружениями ***944857***

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%) *31180*

Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%) *687*

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) *9449*

На оплату дополнительных отпусков (0,4%) *3779*

Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%) *73583*

Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года ***1063535***

Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775) *2719905*

Налоги, сборы, платежи (2%) *54398*

Итого с налогами *2774303*
НДС 12% *332916*

Всего по акту с НДС ***3107219***

Сдал: ***Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»*** **Шапошников А.С.**

Принял: ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»*** **Артемчук Е.Н.**

Технадзор: ***ИП «Ревенко В.И.»*** **Ревенко В.И.**

Составил: **Урдабаева Р.А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №1 выполненных работ за июнь 2015 г.

Водопроводная сеть села Крымское

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-9 (том 8, лист НВ 36-43, НВ.С -1-3)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17, доп. изм №1 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. /Срезка ПП/								
		м3	1149	7,91	7,91	9 089	9 089	2 864	-	-
				-	2,57	-	2 953	97	0,01	11
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	5250	29,62	28,08	155 505	147 420	43 846	0,01	53
				1,54	7,07	8 085	37 118	97	0,02	105
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	1081	23,48	22,26	25 382	24 063	7 141	0,01	11
				1,21	5,6	1 308	6 054	97	0,02	22
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	5225	32,58	30,89	170 231	161 400	47 996	0,01	52

6	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,69	7,78	8 830	40 651	97	0,03	157
		м3	318	262,72	-	83 545	-	94 406	1,85	588
				262,72	-	83 545	-	113	-	-
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	41 052	-	46 389	0,89	299
		м3	336	122,18	-	41 052	-	113	-	-
8	С143008-92	Песок природный /под а/дорогу/	200	1330	-	266 000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	200	14,12	12	2 824	2 400	848	0,01	2
		м3		1,62	2,75	324	550	97	0,01	2
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4 310	904	3 304	0,11	22
		м3		17,03	-	3 406	-	97	-	-
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	10516	5,55	5,55	58 364	58 364	18 361	-	-
		м3		-	1,8	-	18 929	97	0,01	105
12	E0101-30-1 т.ч. п-1,6 п-3.17, доп. изм. №1 к=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на сооружений магистральных трубопроводов	9980	0,28	0,28	2 794	2 794	871	-	-
		м2		-	0,09	-	898	97	-	-
13	E 0101-173-1	Водоотлив из траншей	750	289,15	289,15	216 863	216 863	135 766	-	-
		м3		-	186,62	-	139 965	97	0,86	645
		Итого по разделу 1				**1 035 958**		**401 793**		

Раздел 3. Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)

55	[illegible]	Устройство песчаного основания под трубопроводы	121	1769,2	152,52	231 765	19 980	35 904	1,02	124
		м2		153,68	57,15	20 132	7 487	130	0,28	37
56	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,357	70811,26	30144,88	25 280	10 762	22 513	236	84
		км								

				40500	8009,55	14 459	2 859	130	31,06	11
57	С130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	360,57	392		141 343				
		м								
59	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,011	58881,69	25695,31	59 529	25 978	52 425	194	196
		км								
				33075	6813,45	33 439	6 888	130	26,38	27
60	С130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1021,11	302		308 375				
		м								
65	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д. 32 мм/	0,0805	47611,09	17877,09	3 833	1 439	3 600	173	14
		км								
				29700	4698,68	2 391	378	130	18,1	1
66	С130804-940 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	81,305	49		3 984				
		м								
70	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3 703	159	2 790	1,4	13
		шт								
				231,75	6,75	2 086	61	130	0,03	0
71	С130902-67 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 100, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	9	15504		139 536				
		шт								
72	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт								
				144	2,25	144	2	130	0,01	0
72	СН 290902-67 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 50, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	7386		7 386				
		шт								

74	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор/	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт								
				144	2,25	432	7	130	0,01	0
75	C130902-153 Изм.и доп. вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, DN 32 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005	3	3347		10 041				
		шт								
76	C130901-228 Изм.и доп. вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, DN 32 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005	10	5115		51 150				
		шт								
77	C130901-227 Изм.и доп. вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, DN 25 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005	43	3679		158 197				
		шт								
78	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
		фланец								
				126	-	378	-	130	-	-
79	C130809-13 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125мм	5	384		1 920				
		шт								
80	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	40	156,43	21,43	6 257	857	6 552	0,6	24
		фланец								
				126	-	5 040	-	130	-	-
81	C130809-12 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	72	384		27 648				
		шт								
82	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
		фланец								
				63	-	315	-	130	-	-
83	C130809-9 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	202		1 010				
		шт								
84	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм /диам. 77 мм/	41	74,06	9,93	3 036	407	3 358	0,32	13
		фланец								
				63	-	2 583	-	130	-	-

85	С130809-7 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	71	171		12 141				
		шт								
86	С130804-338-1 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	688		13 760				
87	С130804-338-0 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	552		24 288				
		шт								
88	С130804-338-6 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	244		976				
		шт								
89	С130804-340-3 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	258		1 290				
		шт								
90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,3143385	247994,13	49389,75	77 954	15 525	33 276	312,7	98
		т								
				62775	18657	19 733	5 865	130	91,12	29
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм / гильзы/	0,389108	247994,13	49389,75	96 496	19 218	41 192	312,7	122
		т								
				62775	18657	24 426	7 260	130	91,12	35
92	Е0122-40-1	Заглушка стальная диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		шт								
				63	-	126	-	130	-	-
93	С 130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру ‹ или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	-1	190		-190				
		шт								
94	С 130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру ‹ 10 МПа. 32х3.0 мм	8	183		1 464				
		шт								
96	Е122-48-1 к=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм								
		футляр								
				300,56	2,54	6 490	46	130	0,01	0
97	Е122-48-1 к=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=159 мм	9	914,5	110,84	8 231	998	3 081	1,58	82

		футляр							
				261,51	1,84	2 354	17	130	-	-
98	E122-48-1 к=0,166	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=133 мм	12	766,7	92,93	9 200	1 115	3 444	1,33	16
		футляр								
				219,24	1,54	2 631	18	130	-	-
99	E122-48-1 к=0,158	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=127 мм	30	729,75	88,45	6 047	2 654	8 196	1,26	38
		футляр								
				208,68	1,47	6 260	44	130	-	-
100	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90 379	185	1 960	1,82	9
		шт								
				288	13,5	1 440	68	130	0,07	0
						Вантуз д.50 мм (1 шт)				
101	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
		шт								
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
102	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор/	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт								
				144	2,25	144	2	130	0,01	0
103	C130902-153 Изм.и доп. вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +130 °С, DN 50 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	3347		3 347				
		шт								
104	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец								
				63	-	126	-	130	-	-
105	C130809-9 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
		шт								
106	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец								
				126	-	126	-	130	-	-
107	C130809-12 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	384		384				
		шт								
108	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм								
				62775	18657	257	76	130	91,12	0

109 С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, д-50 мм	1	6670		6 670				
	шт								
110 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-слданцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	0,9	175,07	0,14	158	0	7	0,03	0
	м2		6,01	0,05	5	-	130	-	-
111 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим. /фасонных частей/	2,4	175,07	0,14	420	0	19	0,03	0
	м2		6,01	0,05	14	-	130	-	-
112 С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	10,3104	166		1 712				
	кг								
	Итого по разделу 2				**1 578 720**		**229 954**		

Раздел 4. Колодцы /37 шт./

119 Е0122-41-1 Изм.и.доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,34	5346,26	1879,87	130 128	45 756	62 459	8,86	216
	м3		1435,5	538,43	34 940	13 105	130	2,06	50
120 Е0122-41-2 Изм.и.доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	52,32	14296,25	2104,76	747 980	110 121	203 094	13,90	727
	м3		2362,5	623,48	123 606	32 620	130	2,48	130
121 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	76,66	100		7666				
	м3								
[illegible]	[illegible] битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	189,23	245,44	3,82	46 445	723	8 661	0,21	40
	м2								

				37,35	1,44	7 068	272	118	0,01	2
123	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	375,15	472,28	8,23	177 176	3 087	37 521	0,47	176
		м2		81,68	3,08	30 642	1 155	118	0,02	8
124	Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	375,15	-243,28	-4,19	-91 266	-1 572	-18 132	-0,23	-86
		м2		-39,38	-1,58	-14 773	-593	118	-0,01	-4
125	С11011-2321 Изм. и доп. вып.21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт класса, модифицированные СБС-полимером	431,4225	198		85 422				
		м2								
126	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	291,07	8,65	0,12	2 518	35	2 130	0,04	12
		м2		8,08	0,05	2 352	15	90	-	-
127	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2015 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	291,07	522,41		152 058				
		за кг								
128	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	485,13	92,69	63,44	44 967	30 777	36 139	0,18	87
		м		29,25	23,96	14 190	11 624	140	0,12	58
129	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2015 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"	970,26	511,01		495 813				
		за кг								
[illegible]	С143018-24 [illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений [illegible] ции, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	26,93	[illegible]		778 277				
		м3								

136	С143018-37 Изм и доп . вып.20 Техн.ч. кн. 4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,59 м (КС15.6)	20,65	8041	166 047
		м			
137	С143018-37 Изм и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/ Dв 1500 мм (КС15.9, КС15.9 а)	57,85	7310	422 884
		м			
138	С143018-38 Изм и доп . вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, (ГОСТ 8020-90/ Dв 2000 мм (КС20.9, КС20.12)	1,19	9160	10 900
		м			
139	С143018-38 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 0,59 м (КС 20.6)	1,18	10076	11 890
		м			
140	С143018-36 Изм и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС 10.9)	8,01	4570	36 606
		м			
141	С143018-36 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,59 м (КС 10.6)	21,24	5027	106 773
		м			
142	С143018-36 Изм и доп.вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,29 м (КС 10.3)	0,87	5712,5	4 970
		м			

143	С14-3014-3 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6 *м3*	6,93	22800	158 004	
145	С11-011-773	Скобы ходовые *шт*	70	221	15 470	
		Итого по разделу 3			**3 474 119**	**331 873**
		Итого по акту			**6 088 797**	**963 620**
		Всего по акту с накладными расходами			**7 052 417**	
		Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами			**7 475 562**	
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%			**203 335**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями			**7 678 897**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)			**253 404**	
		Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)			**5 579**	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			**76 789**	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			**30 716**	
		Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)			**598 016**	
		Итого с дополнительными затратами			**8 643 401**	
		Итого в текущих ценах (к=1982/775)			**22 104 800**	
		Налоги, сборы, платежи (2%)			**442 096**	
		Итого с налогами			**22 546 896**	
		НДС 12%			**2 705 628**	
		Итого с НДС			**25 252 524**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шалощинков А.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области». ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области».

Акт № 2 выполненных работ
за июнь 2015 г.

на Аппаратная (2 шт)

ОСНОВАНИЕ: Том 14 (локальная смета 3-3-1)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	55,8	35,57	33,63	1985	1877	563	0,01	1
				1,93	8,47	108	472	97	0,03	2
2	Е0101-164-3- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	13,68	467,1	-	6390	-	7221	2,98	41
				467,1	-	6390	-	113	-	-
3	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	28,46	134,1	-	3816	-	4313	0,97	28
				134,1	-	3816	-	113	-	-
4	Е0101-47-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	29,5	6,48	6,48	191	191	60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	62	97	0,01	-
5	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3 115,2	0,28	0,28	32	32	10	-	-
			м2	-	0,09	-	11	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12415		12167		
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
6	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2676	1678,2	97,07	449	26	47	0,78	-
				112,5	36	30	10	118	0,18	-
7	Е107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м3 36	396,16	172,69	14262	6217	6879	0,48	17
				76,28	60,21	2746	2168	140	0,24	9
8	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	шт 5,032	12000	-	60384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных местные заделки	м3 0,8	11827,59	311,32	9462	249	469	2,82	2
				441	117,61	353	94	105	0,57	-
10	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	м3 5,032	284	-	1429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов/на отм.-0,15/	5,232	300,94	4,19	1575	22	368	0,38	2
				58,05	1,58	304	8	118	0,01	-
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 26,784	245,44	3,82	6574	102	1226	0,21	6
				37,35	1,44	1000	39	118	0,01	-
13	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2 4,36	819,91	11,21	3575	49	184	0,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов/на отм.-0,02/		31,5	4,21	137	18	118	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97709		9173		
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
14	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/+ цоколь/	0,639	11441,84	335,84	7311	215	623	4,54	3
				699,75	126	447	81	118	0,61	-
		м3								
15	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,8159	11441,84	335,84	158079	4640	13462	4,54	63
				699,75	126	9668	1741	118	0,61	8
		м3								
16	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	111,81	66,43	894	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
17	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,224	28100	-	6294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172580		14619		
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
18	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1655,19	387,22	9931	2323	3858	2,06	12
				344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
		шт								
19	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см	10,8	2240	-	24192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0107-20-3	-Установка стальных закладных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00618	175710,1	1826,1	1086	11	76	42,7	-
				8100	690,75	50	4	140	3,37	-
		т								
21	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с	0,00618	69800	-	431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			35640		3934		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					**318344**		**39893**		
	Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами					358237				
	Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами					379731				
	ИТОГО ПО АКТУ					**379731**				
	*Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)*					*10329*				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					***390060***				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					*12872*				
	Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%)					*283*				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					*3901*				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					*1560*				
	Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)					*30377*				
	Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года					***439053***				
	Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)					*1122843*				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					*22457*				
	Итого с налогами					*1145300*				
	НДС 12%					*137436*				
	Всего по акту с НДС					***1282736***				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* **Шапошников А.С.**

Принял: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» Артемьев В.И.

Технадзор: ИП «Ревенко В.И.» Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС . РЧВ емк. 250 м3 (2 шт)

Акт №3 выполненных работ за июнь 2015 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (2 шт)

Основание: Локальная смета 2-2

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-1562-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, земляные работы- 100%	1	141416	103304	141 416	103 304	72 143	287	287
		резерв.		36000	33368	36 000	33 368	104	112	112
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	0,64	1706352	51710	1 092 065	33 094	72 490	432	276
		резерв.		70862	19751	45 352	12 641	125	96	61
3	У4-1562-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	0,29721	292284	36830	86 870	10 946	34 357	608	181
		резерв.		100740	10412	29 941	3 095	104	37	11
4	У4-1562-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, прочие работы	0,5	56438	292	28 219	146	4 920	60	30

	резерв.		9344	27	4 672	14	105	0,16	0
5 У4-1562-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	0,5	66683	2484	33 342	1 242	1 652	18	9
	резерв.		2912	759	1 456	380	90	3	2
6 У4-1562-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	0,7	69798	2387	48 859	1 671	7 045	54	38
	резерв.		10079	1104	7 055	773	90	5	4

Итого по акту	**1 430 770**	**192 607**

Итого по акту прямые затраты с накладными расходами	**1 623 377**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**1 720 780**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**46 805**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 767 585**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**58 330**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**1 284**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**17 676**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 070**
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	**137 656**
Итого с доп.затратами	**1 989 601**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**5 088 245**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**101 765**
Итого с налогами	**5 190 001**
НДС 12%	**622 800**
Итого с НДС	**5 812 801**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района"

Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И."

Ревенко В. И.

Составил:

Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" ФОРМА 2В

Акт № 4 выполненных работ
за июнь 2015 г.

НА Внутриплощадочные сети

ОСНОВАНИЕ: Том 5, лист НВ.С 1-2 (Локальная смета 2-12)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /Снятие ППС/	722	7,91	7,91	5711	5711	1799	-	-		
				-	2,57	-	1854	97	0,01	7		
		м3										
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /Снятие ППС/	722	7,32	7,32	5288	5288	1665	-	-		
				-	2,38	-	1717	97	0,01	7		
		м3										
3	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) /Восстановление ППС/	2062,85714	0,28	0,28	580	580	183	-	-		
				-	0,09	-	188	97	-	1		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2719	29,62 1,54	28,08 7,07	80539 4176	76362 19224	22698 97	0,01 0,02	29 67
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4	262,72 262,72	- -	1051 1051	- -	1187 113	1,85 -	7 -
6	Е0101-12-8 т.ч. п-1.6, п-3.10, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	276	32,58 1,69	30,89 7,78	8993 466	8527 2147	2534 97	0,01 0,03	3 7
7	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	50	302,12 302,12	- -	15106 15106	- -	17070 113	2,13 -	106 -
8	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	275	122,18 122,18	- -	33600 33600	- -	37967 113	0,89 -	243 -
9	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	2828	5,55 -	5,55 1,8	15709 -	15709 5100	4947 97	- 0,01	- 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			166577		90052		
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы								
10	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	28,58	10241,85	2104,76	292712	60154	110941	13,9	397
				2362,5	623,48	67520	17819	130	2,48	71
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,58	100	-	2858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	75,1716	472,28	8,23	35502	619	7518	0,47	35
				81,68	3,08	6140	232	118	0,02	1
		м2								
13	Е0108-4-6	-Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	75,1716	-243,28	-4,19	-18288	-315	-3633	-0,23	-17
				-39,38	-1,58	-2960	-119	118	-0,01	-1
		м2								
14	С11011-1200 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 54 ХПП	86,44734	246	-	21266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Пенетроном	87,53	8,65	0,12	757	11	640	0,04	4
				8,08	0,05	707	4	90	-	-
		м2								
16	СПрайс ТОО	-Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	87,53	522,41	-	45726	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Пенетрон-Костанай" 2015г.	кг		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	146,01	92,69	63,44	13534	9263	10877	0,18	26
				29,25	23,96	4271	3498	140	0,12	17
		м								
18	СПрайс ТОО "Пенетрон-Костанай" 2015г.	-Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"	292,02	511,01	-	149226	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-34-3	-Устройство круглых стен подземной части насосных станций /монолитный колодец/	1,72	15554,51	1302,32	26754	2240	5134	13,88	24
				2407,5	435,2	4141	749	105	1,71	3
		м3								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,72	28900	-	309808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	19,58	7310	-	143130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	2,36	8041	-	18977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	16,91	4570	-	77279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,22	5712,5 -	- -	29819 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм высотой 0,59 м м	0,59	10076 -	- -	5945 -	- -	- -	- -	- -
26	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	2,08	9160 -	- -	19053 -	- -	- -	- -	- -
27	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6 м	0,96	22800 -	- -	21888 -	- -	- -	- -	- -
28	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы м3	0,26674	133700 -	- -	35663 -	- -	- -	- -	- -
29	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 т комплект	19	9260 -	- -	175940 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
30	Е110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	6,79	1292,59	29,74	8777	202	359	0,23	2
				32,85	11,23	223	76	120	0,05	-
		м2								
31	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,17	2890	-	491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С11011-773	-Скобы ходовые	98	221	-	21658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	35,91	103,46	2,62	3715	94	508	0,07	2
				10,51	0,99	377	36	123	-	-
		м2								
34	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	35,91	2311,01	26,34	82988	946	2560	0,3	11
				47,03	6,58	1689	236	133	0,03	1
		м2								
35	Е0127-39-18	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	179,55	-108,25	-0,03	-19436	-5	-234	-0,01	-1
				-0,97	-0,01	-174	-2	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1505743		134671		
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)								
36	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,091	154891,68	66009,8	14095	6007	11255	376	34
				70200	24936,75	6388	2269	130	121,79	11
		км								
37	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	91,364	1655,46	-	151249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0122-8-5	- Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,22475	115636,32	31953,19	25989	7181	22920	360	81
				66375	12071,25	14918	2713	130	58,95	13
39	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 книга 3 тех.часть цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм км	225,649	969	-	218654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием м	0,21661	70153,47	10674,97	15196	2312	14884	270	58
				48825	4032	10576	873	130	19,69	4
41	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм км	217,47644	641,58	-	139529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм м	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
				513	175,5	1026	351	130	0,86	2
43	С130902-70 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт	2	38493	-	76986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт.	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
				317,25	13,5	2538	108	130	0,07	1
45	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN шт	8	24851	-	198808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
46	E0122-35-3	шт. -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
47	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	15504	-	77520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	E0122-40-6	шт. -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	12	391,37	57,24	4696	687	4738	1,43	17
				301,5	2,25	3618	27	130	0,01	-
49	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	12	904	-	10848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	E0122-40-5	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	14	231,52	33,52	3241	469	3317	0,9	13
				180	2,25	2520	32	130	0,01	-
51	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	16	671	-	10736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	E0122-40-3	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	17	156,43	21,43	2659	364	2785	0,6	10
				126	-	2142	-	130	-	-
53	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	17	384	-	6528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	E0122-33-5	шт -Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,17459	247994,13	49389,75	43297	8623	18482	312,7	55
				62775	18657	10960	3257	130	91,12	16
55	E0116-17-4	т -Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 100 мм диам.150 мм /клапан-захлопка/	9	1441,74	61,65	12976	555	6013	2,94	26
				499,5	22,5	4496	203	128	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями клапан-захлопка 1шт	0,0159	138200 -	- -	2197 -	- -	- -	- -	- -
57	С130804-338 1 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 т	2	688 -	- -	1376 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм диам.108 мм шт.	4,45	129,26 77,4	11,48 4,28	575 344	51 19	363 100	0,44 0,02	2 -
59	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм диам.219 мм м	3	171,21 101,7	15,18 5,63	514 305	46 17	322 100	0,59 0,03	2 -
60	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E прим.КТ 40-AL м	3,57	4518 -	- -	16129 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /гильза Д.273 мм/ м3	0,01062	204796,82 30375	39324,82 14854,5	2175 323	418 158	624 130	147,7 72,55	2 1
62	Е122-48-1 К=0,341	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=273 мм т	2	1574,97 450,38	190,89 3,17	3150 901	382 6	1179 130	2,72 0,01	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр								
63	С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,110592	166	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
64	Е0113-44-7	-Очистка щетками	4,23	60,75	-	257	-	231	0,34	1
				60,75	-	257	-	90	-	-
		м2								
65	Е0113-30-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим."мастика Изобитеп-30"	4,23	175,07	0,14	741	1	23	0,03	-
				6,01	0,05	25	-	90	-	-
		м2								
66	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00372	154891,68	66009,8	576	246	460	376	1
				70200	24936,75	261	93	130	121,79	-
		км								
67	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 книга'3 тех.часть п.5 к цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х4,5 мм	3,73488	1655,46	-	6183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00446	115636,32	31953,19	516	143	455	360	2
				66375	12071,25	296	54	130	58,95	-
		км								
69	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4 мм	4,47784	969	-	4339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,00704	70153,47	10674,97	494	75	484	270	2
				48825	4032	344	28	130	19,69	-
		км								
71	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	7,06816	641,58	-	4535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		книга 3 тех.часть п.5 к цене 2%								
72	E0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,21661	228855,64	23876,89	49572	5172	10396	161	35
				27900	9020,25	6043	1954	130	44,05	10
		км								
73	E0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,22475	339083,7	48453,95	76209	10890	14749	185	42
				32175	18303,75	7231	4114	130	89,4	20
		км								
74	E0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,091	448475,91	57818,03	40811	5261	6763	203	18
				35325	21840,75	3215	1988	130	106,67	10
		км								
75	C130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах (Изготовление буквенного указателя)	0,01529	49326,74	16388,64	754	251	447	161	2
				28980	3478,9	443	53	90	13,02	-
		т								
77	E0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий (Установка буквенного указателя)	0,01529	9739,2	3333,3	149	51	81	29,8	-
				5917,5	-	90	-	90	-	-
		т								
78	C11011-860	-Сталь листовая горячекатанаяжаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 1,5 мм /табличка/	0,01529	166500	-	2546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,03	21,8	0,05	1	-	-	0,03	-
				5,81	0,02	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /цвет белый (фон)/ м2	0,03	20,36	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,16	-	-	-	-	-	-
81	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /цвет синий (пояснения)/ м2	0,03	20,36	0,02	1	-	-	0,02	-
				4,16	-	-	-	-	-	-
82	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов / упоров / м2	11,25	12337,86	95,97	138801	1080	9544	4,9	55
				771,75	36,25	8682	408	105	0,18	2
83	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных м3	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
						Переливное устройство (ТП901-4-63.83)				
84	Ц0112-2-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 159 мм /Переливное устройство/	0,062316	23181	1862	1445	116	1141	118	7
				20090	248	1252	15	90	1,44	-
85	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм т	0,062316	106500	-	6637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0054	49326,74	16388,64	266	88	158	161	1
				28980	3478,9	156	19	90	13,02	-
87	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный т	0,0054	55877	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00129	45500	-	59	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
89	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0013	49389	-	64	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Подводящий трубопровод (ТП901-4-63.83)								
90	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм Подводящий трубопровод/	0,14763	33857	2296	4998	339	4072	183	27
		т		30380	270,01	4485	40	90	1,57	-
91	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,14763	106600	-	15737	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0018	49326,74	16388,64	89	29	53	161	-
		т		28980	3478,9	52	6	90	13,02	-
93	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	0,0018	55877	-	101	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	С11041-86	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00129	45500	-	59	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0065	49389	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т				Отводящий трубопровод (ТП901-4-63.83)				
96	Ц0112-2-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 159 мм /Переливное устройство/	0,0325428	23181 20090	1862 248	754 654	61 8	596 90	118 1,44	4 -
		т								
97	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,0325428	106500 -	- -	3466 -	- -	- -	- -	- -
		т								
						Спускной трубопровод (ТП901-4-63.83)				
98	Ц0112-2-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметрнаружный 159 мм /Переливное устройство/	0,0399284	23181 20090	1862 248	926 802	74 10	731 90	118 1,44	5 -
		т								
99	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,0399284	106500 -	- -	4252 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1432629		144439		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**3104948**	**369162**
Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами	3474111	
Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами	3682558	
ИТОГО ПО АКТУ	**3682558**	
*Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)*	***100166***	
Итого с временными зданиями и сооружениями	*3782724*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	*124830*
Разница в стоимости электроэнергии (0,0726573985 28%)	*2748*
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	*37827*
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	*15131*
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	*294590*
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	*4257850*
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	*10889108*
Налоги, сборы, платежи (2%)	*217782*
Итого с налогами	*11106890*
НДС 12%	*1332827*
Всего по акту с НДС	***12 439 717***

Сдал: ***Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»*** ***Шапошников А.С***

Принял: ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»*** ***Артемчук Е.Н.***

Технадзор: ИП «Ревенко В.И.» ***Ревенко В.И.***

Составил: ***Урдабаева Р.А.***

Акт № 2 выполненных работ за июль 2015 г.

на общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 3-3-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	в т.ч. ЗП машинистов	6	7	в т.ч. ЗП машинистов	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Кровля										
22	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	8,04	207,95	1,19		1672	10		263	0,16	1
		м2		27	0,45		217	4		119	-	-
23	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,226	4222,92	245,72		22069	1284		2952	2,71	14
		м3		382,5	92,25		1999	482		119	0,45	2
24	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,04	220,11	15,94		1770	128		389	0,24	2
		м2		34,65	5,96		279	48		119	0,03	-
25	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8,04	86,45	1,4		695	11		15	0,01	-
		м2		1,1	0,5		9	4		119	-	-
26	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	8,04	72,27	0,42		581	3		144	0,09	1
		м2		14,92	0,16		120	1		119	-	-
27	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	8,04	42,86	18,33		345	147		300	0,14	1
		м2		24,53	6,86		197	55		119	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
28	С11011-1447 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	9,0852	164	-	1490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
29	С11011-1449 Изм. и доп. вып. 21	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	9,246	176	-	1627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4	575,05	1,24	2300	5	732	0,97	4
				153,23	0,47	613	2	119	-	-
		м2								
31	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	11,6	774,86	4,29	8988	50	988	0,42	5
				69,98	1,6	812	19	119	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			41537		5783		
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
32	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,5632	2931	-	1651	-	368	3,24	2
		м3		531	-	299	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5632	11542,68	-	6501	-	393	3,66	2
				567	-	319	-	123	-	-
34	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,04	442,47	14,76	3115	104	502	0,36	3
				52,43	5,54	369	39	123	0,03	-
35	Е0111-15-2 к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,04	-115,9	-1,34	-816	-9	-34	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-24	-4	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10451		1229		
		РАЗДЕЛ 7. Проемы								
36	Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,08	1082,68	62,79	1169	68	292	1,32	1
				202,73	22,52	219	24	120	0,1	-
37	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	1,08	6860	-	7409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-207-1	-Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках	1,08	677,77	1,54	732	2	44	0,25	-
				38,25	0,59	41	1	105	-	-
39	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,06	14806,01	1133,15	888	68	718	82,1	5
				12892,5	398,25	774	24	90	1,95	-
40	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,78	12300	-	46494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м3 м2 м2 м2 т м2 комплект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			60612		1054		
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка								
42	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,05	815,48	6,33	3303	26	1340	1,79	7
				312,75	2,39	1267	10	105	0,01	-
43	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	40 м2	309,61	3,39	12384	135	4944	0,65	26
				117	0,72	4680	29	105	0,05	2
44	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	4 м2	56,88	0,07	228	-	297	0,3	1
				53,1	0,02	212	-	140	-	-
45	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	47,04 м	17,43	0,12	820	6	681	0,09	4
				13,73	0,05	646	2	105	-	-
46	Е0115-163-5	-Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных за 2 раза	1,08 м2	105,19	0,07	114	-	74	0,41	-
				65,25	0,02	70	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16848		7336		
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо								
47	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,6	103,46	2,62	372	9	51	0,07	-
48	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,6 м2	10,51 424,11	0,99 14,76	38 1527	4 53	123 257	- 0,36	- 1
				52,43	5,54	189	20	123	0,03	-
49	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,6 м2	1317,36	16,08	4742	58	206	0,25	1
				40,56	6	146	22	123	0,03	-
50	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	3,6 м2	410	-	1476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 циклов								
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8118		514		
		РАЗДЕЛ 10. Отмостка								
51	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,04	103,46	2,62	1453	37	199	0,07	1
		м2		10,51	0,99	148	14	123	-	-
52	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	14,04	424,11	14,76	5954	207	1001	0,36	5
				52,43	5,54	736	78	123	0,03	-
		м2								
53	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14,04	1317,36	16,08	18496	226	804	0,25	4
				40,56	6	569	84	123	0,03	-
		м2								
54	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	14,04	662	-	9294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			35197		2004		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				**172763**		**17920**		
		Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами				190683				
		Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами				202124				

ИТОГО ПО АКТУ	202124
Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	5498
Итого с временными зданиями и сооружениями	**207622**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	6852
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	151
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	830
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	16169
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	**233700**
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	597669
Налоги, сборы, платежи (2%)	11953
Итого с налогами	609622
НДС 12%	73155
Всего по акту с НДС	682777

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* *Шапошников А.С.*

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* *Артемчук Е.Н.*

Технадзор: ИП «Ревенко В.И.» *Ревенко В.И.*

Составил: *Урдабаева Р.А.*

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС. РЧВ емк. 250 м3 (2 шт)

Акт №3 выполненных работ за июль 2015 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (2 шт)

Основание: Локальная смета 2-2

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции								
		резерв.	0,357	1706352 70862	51710 19751	609 168 25 298	18 460 7 051	40 436 125	432 96	154 34
3	У4-1562-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, изоляционные работы								
		резерв.	0,95125	292284 100740	36830 10412	278 035 95 829	35 035 9 904	109 963 104	608 37	578 35
5	У4-1562-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций								
		резерв.	0,5	66683 2912	2484 759	33 342 1 456	1 242 380	1 652 90	18 3	9 2

6 У4-1562-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	0,6	69798	2387	41 879	1 432	6 039	54	32
	резерв.		10079	1104	6 047	662	90	5	3

Итого по акту	**962 423**

Итого по акту прямые затраты с накладными расходами	**1 120 513**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**1 187 743**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**32 307**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 220 050**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**40 262**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**886**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**12 200**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 880**
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	**95 015**
Итого с доп.затратами	**1 373 294**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**3 512 088**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**70 242**
Итого с налогами	**3 582 330**
НДС 12%	**429 880**
Итого с НДС	**4 012 209**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. И.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Водопроводная насосная станция 2-го подъема.

Акт № 4

выполненных работ за июль 2015 г.

на общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 2-11-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
9	Е115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	73,08	14,44	0,18	1055	13	714	0,06	4		
				9,23	0,07	675	5	105	-	-		
10	Е115-151-1 т.ч. п-3.19 К=1,1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая стены м2	43,94	15,38	0,2	676	9	472	0,06	3		
				10,15	0,08	446	3	105	-	-		
11	Е0115-151-1 т.ч. п-3.19 К=1,1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая в помещениях высотой от 4 до 8 м(потолок) м2	50,95	15,38	0,2	784	10	547	0,06	3		
				10,15	0,08	517	4	105	-	-		
12	Е115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая+стены/технич.помещ/ м2	46,8	14,44	0,18	676	8	457	0,06	3		
				9,23	0,07	432	3	105	-	-		
13	Е115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая+потолок/технич.помещ/ м2	10,95	14,44	0,18	158	2	107	0,06	1		
				9,23	0,07	101	1	105	-	-		
14	Е0115-180-1	-Простая окраска стен м2	27,58	197,34	1,19	5443	33	658	0,14	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску/станция обеззараживания/		22,28	0,45	614	12	105	-	-
15	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску/станция обеззараживания/ м2	5,21	200,36	1,65	1044	9	138	0,15	1
				24,53	0,63	128	3	105	-	-
16	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке/склад сухого хранения/ м2	18,24	17,43	0,12	318	2	264	0,09	2
				13,73	0,05	250	1	105	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				10154		3357		
		РАЗДЕЛ 4. Переходы №1								
25	Е0109-62-4	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	0,27116	26511,76	7742,62	7189	2099	4590	95	26
				17100	1709,17	4637	463	90	6,42	2
26	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,0598	70000	-	4186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,00008	49389	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0806	47200	-	3804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
29	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,075	43100	-	3233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0228	50100	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0252	58700	-	1479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00768	50642	-	389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,27116	14359,66	5522,03	3894	1497	1805	35,9	10
				6075	1322,37	1647	359	90	4,73	1
		т								
34	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	22,55	28,74	0,02	648	-	118	0,03	1
				5,81	-	131	-	90	-	-
		м2								
35	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	45,1	20,36	0,02	918	1	169	0,02	1
				4,16	-	188	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					26886		6682		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ						37040		10039		

Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами 47079

Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами 49904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ	**49904**
Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	1357
Итого с временными зданиями и сооружениями	**51261**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1692
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	37
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	513
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	205
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	3992
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	**57700**
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	147563
Налоги, сборы, платежи (2%)	2951
Итого с налогами	150514
НДС 12%	18062
Всего по акту с НДС	**168576**

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Шапошников А.С.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами Ульба-Электро

Акт № 5
выполненных работ за июль 2015 г.
НА общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: т.п.901-02-178.91
локальная смета 2-13-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	102	29,64	28,03	3026	2859	857	0,01	1
				1,61	7,06	164	720	97	0,02	2
2	E101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2	389,25	-	779	-	880	2,48	5
				389,25	-	779	-	113	-	-
3	E101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	104	134,1	-	13946	-	15759	0,97	101
				134,1	-	13946	-	113	-	-
4	E0106-34-2	-Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций м3	4,46	11858,38	380,42	52888	1697	2393	2,33	10
				378	132,89	1686	593	105	0,58	3
5	E0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных+местные м3	0,6	12436,59	311,32	4477	187	352	2,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заделки		441	117,61	265	71	105	0,57	-
6	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,06 м3	284	-	1437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5325 м3	291,87	9,95	1031	35	242	0,36	1
				52,2	3,74	184	13	123	0,02	-
8	Е122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,6 м2	20321,44	1879,87	52836	4888	6672	8,86	23
				1435,5	538,43	3732	1400	130	2,06	5
				м3						
9	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2 комплект	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м	4,72	8041	-	37954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,18 м	5027	-	5932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	0,04 м	22800	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6								
		м3								
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,74	28900 -	- -	21386 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,32	245,44 37,35	3,82 1,44	10632 1618	165 62	1982 118	0,21 0,01	9 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					223356		29137		
	Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами					252493				
	Всего стоимость строительно-монтажных работ с накладными расходами и непредвиденными затратами					267643				
	ИТОГО ПО АКТУ					**267643**				
	Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)					7280				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**274923**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					9072				
	Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)					200				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					2749				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					1100				
	Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)					21410				
	Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года					309454				
	Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)					791404				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					15828				

Итого с налогами	807232
НДС 12%	96868
Всего по акту с НДС	904100

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* Шапошников А.С.

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* Артемчук Е.Н.

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №1 выполненных работ за июль 2015 г.

Водопроводная сеть села Крымское

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-9 (том 8, лист НВ 36-43, НВ.С -1-3)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17, доп. изм №1 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. /Срезка ПП/								
		м3	1943	7,91	7,91	15 369	15 369	4 844	-	-
				-	2,57	-	4 994	97	0,01	19
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	8879	29,62	28,08	262 996	249 322	74 155	0,01	89
				1,54	7,07	13 674	62 775	97	0,02	178
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	1827	23,48	22,26	42 898	40 669	12 069	0,01	18
				1,21	5,6	2 211	10 231	97	0,02	37

5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	8837	32,58	30,89	287 909	272 975	81 176	0,01	88
				1,69	7,78	14 935	68 752	97	0,03	265
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	539	262,72	-	141 606	-	160 015	1,85	997
				262,72	-	141 606	-	113	-	-
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	568	122,18	-	69 398	-	78 420	0,89	506
				122,18	-	69 398	-	113	-	-
8	С143008-92	Песок природный /под а/дорогу/	432	1330	-	574 560	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	432	14,12	12	6 100	5 184	1 831	0,01	4
				1,62	2,75	700	1 188	97	0,01	4
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	432	21,55	4,52	9 310	1 953	7 136	0,11	48
		м3		17,03	-	7 357	-	97	-	-
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	17784	5,55	5,55	98 701	98 701	31 051	-	-
				-	1,8	-	32 011	97	0,01	178
12	Е0101-30-1 т.ч. п-1,6 п-3.17, доп. изм. №1 к=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на сооружений магистральных трубопроводов								
		м2	8259	0,28	0,28	2 313	2 313	721	-	-
				-	0,09	-	743	97	-	-
13	Е 0101-173-1	Водоотлив из траншей	1421	289,15	289,15	410 882	410 882	257 231	-	-
		м3		-	186,62	-	265 187	97	0,86	1222

	Итого по разделу 1				**1 922 042**		**708 648**		
				Раздел 2. Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)					
55 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	194	1769,2	152,52	343 225	29 589	53 171	1,02	198
	м3		153,68	57,15	29 814	11 087	130	0,28	54
56 Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,7315	70811,26	30144,88	51 798	22 051	46 130	236	173
	км		40500	8009,55	29 626	5 859	130	31,06	23
57 С130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	738,82	392		289 617				
	м								
59 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,425	58881,69	25695,31	83 906	36 616	73 893	194	276
	км		33075	6813,45	47 132	9 709	130	26,38	38
60 С130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1439,25	302		434 654				
	м								
62 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0635	47611,09	17877,09	3 023	1 135	2 840	173	11
	км		29700	4698,68	1 886	298	130	18,1	1
63 С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	64,135	76		4 874				
	м								
65 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д. 32 мм/	0,098	47611,09	17877,09	4 666	1 752	4 382	173	17
	км		29700	4698,68	2 911	460	130	18,1	2

78	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм							
			3	181,14	23,64	543	71	570	0,71	2
		фланец								
79	С130809-13 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125мм	1	146,25 656	-	439 656	-	130	-	-
		шт								
80	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	108	156,43	21,43	16 894	2 314	17 690	0,6	65
		фланец								
81	С130809-12 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	134	126 384	-	13 608 51 456	-	130	-	-
		шт								
82	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	19	74,06	9,93	1 407	189	1 556	0,32	6
		фланец								
83	С130809-9 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	31 ✓	63 202	-	1 197 6 262	-	130	-	-
		шт								
84	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм /диам. 32мм/	28	74,06	9,93	2 074	278	2 293	0,32	9
		фланец								
85	С130809-7 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	47	63 171	-	1 764 8 037	-	130	-	-
		шт								
87	С130804-338-0 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	101 ✓	552		55 752				
		шт								
88	С130804-338-6 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	244		3 904				
		шт								
89	С130804-340-3 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	258		6 192				
		шт								

90 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,2502425	247994,13	49389,75	62 059	12 359	26 491	312,7	78
	т		62775	18657	15 709	4 669	130	91,12	23
91 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм / гильзы/	0,367707	247994,13	49389,75	91 189	18 161	38 926	312,7	115
	т		62775	18657	23 083	6 860	130	91,12	34
92 Е0122-40-1	Заглушка стальная диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
	шт		63	-	756	-	130	-	-
94 С 130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру ‹ 10 МПа, 32х3,0 мм	7	183		1 281				
	шт								
96 Е122-48-1 к=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм	21	1260,9	152,83	26 479	3 209	9 913	2,18	46
	футляр		360,56	2,54	7 572	53	130	0,01	0
97 Е122-48-1 к=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=159 мм	15	914,5	110,84	13 718	1 663	5 135	1,58	82
	футляр		261,51	1,84	3 923	28	130	-	-
98 Е122-48-1 к=0,166	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=133 мм	26	766,7	92,93	19 934	2 416	7 462	1,33	35
	футляр		219,24	1,54	5 700	40	130	-	-
99 Е122-48-1 к=0,158	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=127 мм	79	729,75	88,45	57 650	6 988	21 582	1,26	100
	футляр		208,68	1,47	16 486	116	130	-	-
100 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	18075,87	36,99	433 821	888	9 407	1,82	44
	шт		288	13,5	6 912	324	130	0,07	2
			Вантуз д.50 мм (1 шт)						
101 Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
	шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
102 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор/	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	шт								

103 С130902-153 Изм.и доп. вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +130 °С, DN 50 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	144 3347	2,25	144 3 347	2	130	0,01	0
	шт								
104 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
	фланец		63	-	126	-	130	-	-
105 С130809-9 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
	шт								
106 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
	фланец		126	-	126	-	130	-	-
107 С130809-12 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	384		384				
	шт								
108 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,0041	247994,13	49389,75	1 017	202	434	312,7	1
	т		62775	18657	257	76	130	91,12	0
109 С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, д-50 мм	1	6670		6 670				
	шт								
110 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-слданцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	0,9	175,07	0,14	158	0	7	0,03	0
	м2		6,01	0,05	5	-	130	-	-
111 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим. /фасонных частей/	2,4	175,07	0,14	420	0	19	0,03	0
	м2		6,01	0,05	14	-	130	-	-
112 С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	10,3104	166		1 712				
	кг								
	Итого по разделу 2				**2 882 277**		**334 159**		

Раздел 3. Колодцы /67 шт./

119	E0122-41-1 Изм.и.доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах							
		м3	40,09	5346,26	1879,87	214 332	75 364	102 875	8,86	355
				1435,5	538,43	57 549	21 586	130	2,06	83
120	E0122-41-2 Изм.и.доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах							
		м3	91,55	14296,25	2104,76	1 308 822	192 691	355 376	13,90	1273
				2362,5	623,48	216 287	57 080	130	2,48	227
121	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент							
		м3	131,64	100		13164				
122	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов							
		м2	272,33	245,44	3,82	66 841	1 040	12 465	0,21	57
				37,35	1,44	10 172	392	118	0,01	3
123	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов							
		м2	713,07	472,28	8,23	336 769	5 869	71 319	0,47	335
				81,68	3,08	58 244	2 196	118	0,02	14
124	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов							
		м2	713,07	-243,28	-4,19	-173 476	-2 988	-34 465	-0,23	-164
				-39,38	-1,58	-28 081	-1 127	118	-0,01	-7

125	С11011-2321 Изм. и доп. вып.21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт класса, модифицированные СБС-полимером		820,0305	198		162 366			
			м2							
126	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"		387,16	8,65	0,12	3 349	46	2 833	0,04	15
			м2		8,08	0,05	3 128	19	90	-	-
127	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2015 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"		387,16	522,41		202 256				
			за кг							
128	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		664,11	92,69	63,44	61 556	42 131	49 472	0,18	120
			м		29,25	23,96	19 425	15 912	140	0,12	80
129	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2015 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		1328,94	511,01		679 102				
			за кг							
135	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		48,97	28900		1 415 233				
			м3							
136	С143018-37 Изм и доп . вып.20 Техн.ч. кн. 4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,59 м (КС15.6)		32,45	8041		260 930				
			м							
137	С143018-37 Изм и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/ Dв 1500 мм (КС15.9, КС15.9 а)		94,83	7310		693 207				
			м							

138	С143018-38 Изм и доп . вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, (ГОСТ 8020-90/ Dв 2000 мм (КС20.9, КС20.12)	м	8,33	9160	76 303	
139	С143018-38 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 0,59 м (КС 20.6)	м	7,65	10076	77 081	
140	С143018-36 Изм и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС 10.9)	м	16,02	4570	73 211	
141	С143018-36 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,59 м (КС 10.6)	м	33,63	5027	169 058	
142	С143018-36 Изм и доп.вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,29 м (КС 10.3)	м	4,35	5712,5	24 849	
143	С143014-3 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	м	1,77	22800	40 356	
145	С11011-773	Скобы ходовые	м3 шт	122	221	26 962	
		Итого по разделу 3				**5 732 272**	**559 876**
		Итого по акту				**10 536 591**	**1 602 684**

Всего по акту с накладными расходами	**12 139 275**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**12 867 632**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**350 000**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 217 631**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**436 182**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**9 604**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**132 176**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**52 871**
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	**1 029 361**
Итого с дополнительными затратами	**14 877 824**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**38 048 835**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**760 977**
Итого с налогами	**38 809 811**
НДС 12%	**4 657 176**
Итого с НДС	**43 466 987**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шаповников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

ФОРМА 2В

Акт № 1 выполненных работ
на ВЛ-0,4 кВ

за Август 2015 г.

ОСНОВАНИЕ: локальная смета 4-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение КВС										
23	Е133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	13	269,19	38,56	3499	501	3317	1,29	17		
			шт	229,5	13,5	2984	176	105	0,07	1		
24	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной,изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,059	10269	-	606	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
25	С151703-8	-Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	1000м									
			13	6490	-	84370	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
26	СПрайс лист ТОО"Алпроф -Электро" г.Астана от 06.04.2015 г	-Лампа натриевая ДНаТ-70	шт									
			13	477,9	-	6213	-	-	-	-		
			шт	-	-	-	-	-	-	-		
27	С11071-6 Изм. и доп.вып.3	-Зажим плашечный	0,26	7100	-	1846	-	-	-	-		
			100шт	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
30	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов(КМ-1)	2	2476,72 616,5	1756,72 306,68	4953 1233	3513 613	1939 105	3,76 1,06	8 2
32	75-6-113 Изм. и доп. вып. 21	-Разрядники полимерные РВН-0,5 комплект шт	4	2021 -	- -	8084 -	- -	- -	- -	- -
38	Е101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т1/	20,16	218,93 218,93	- -	4414 4414	- -	4987 113	1,54 -	31 -
39	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	20,16	122,18 122,18	- -	2463 2463	- -	2783 113	0,89 -	18 -
40	Е101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т2/ м3	35,91	218,93 218,93	- -	7862 7862	- -	8884 113	1,54 -	55 -
41	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	35,91	122,18 122,18	- -	4387 4387	- -	4958 113	0,89 -	32 -
42	Е101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т4/ м3	1,35	218,93 218,93	- -	296 296	- -	334 113	1,54 -	2 -
43	Е101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1,35	122,18 122,18	- -	165 165	- -	186 113	0,89 -	1 -
44	Ц108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее/1кабель/ м3	37	36,7	27,8	1358	1029	552	0,06	2

Кабельная муфта 4КМ на концевой опоре(с.3.407.1-136.23)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,8	6,9	326	255	95	0,04	1
45	Ц108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее/2каб.в траншеи/	11,5	36,7	27,8	422	320	172	0,06	1
				8,8	6,9	101	79	95	0,04	-
46	Ц108-142-2	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	11,5	11,2	7,9	129	91	58	0,02	-
				3,3	2	38	23	95	0,01	-
47	Ц108-142-1	м -Устройство постели при одном кабеле в траншее/3каб. в траншеи/	77	36,7	27,8	2826	2141	1148	0,06	5
				8,8	6,9	678	531	95	0,04	3
48	Ц0108-142-2 К=2	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	77	22,4	15,8	1725	1217	775	0,04	3
				6,6	4	508	308	95	0,02	2
49	Ц108-142-1	м -Устройство постели при одном кабеле в траншее/4каб.в траншеи/	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
				8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
50	Ц0108-142-2 К=3	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	33,6	23,7	1008	711	453	0,06	2
				9,9	6	297	180	95	0,03	1
51	Ц108-142-1	м -Устройство постели при одном кабеле в траншее/6каб.в траншеи/	56	36,7	27,8	2055	1557	835	0,06	3
				8,8	6,9	493	386	95	0,04	2
52	Ц0108-142-2 К=5	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	56	56	39,5	3136	2212	1410	0,1	6
				16,5	10	924	560	95	0,06	3
53	Ц108-142-1	м -Устройство постели при одном кабеле в траншее/8каб.в траншеи/	28	36,7	27,8	1028	778	418	0,06	2
				8,8	6,9	246	193	95	0,04	1
54	Ц0108-142-2 К=7	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	28	78,4	55,3	2195	1548	987	0,14	4
				23,1	14	647	392	95	0,08	2
55	С143008-92	м -Песок природный	4,34	1330	-	5772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц108-141-1	м3 -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	1183,1	26,4	3,1	31234	3668	22029	0,11	130
				19,1	0,5	22597	592	95	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м до 1 кг								
57	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м 0,058	389789,67 45900	1984,82 749,25	22608 2662	115 43	3517 130	270 3,66	16 -
58	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	км 67,2	27,7 19,7	2,1 0,5	1861 1324	141 34	1290 95	0,1 -	7 -
59	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 6	125,6 41,4	64,1 15,8	754 248	385 95	326 95	0,26 0,09	2 1
60	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м 6	148 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
61	Ц108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м 348,7	23,2 16,5	2,1 0,3	8090 5754	732 105	5565 95	0,1 -	35 1
62	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м 2	196,8 22,5	46,3 10,4	394 45	93 21	63 95	0,14 0,06	- -
63	С11011-671	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм(трос)	м 0,444	34 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
64	С151601-118 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	кг 0,03978	18506 -	- -	736 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С151601-928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м 0,3111	37570 -	- -	11688 -	- -	- -	- -	- -
66	С151601-943 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70-1 ГОСТ 16442-80	км 0,09894	333250 -	- -	32972 -	- -	- -	- -	- -
67	С151603-355 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км 0,3111	40625 -	- -	12638 -	- -	- -	- -	- -
68	С151603-376 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км 0,3825	82172 -	- -	31431 -	- -	- -	- -	- -
69	С151603-397 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 37х2,5 ГОСТ 1508-78	км 0,1071	207620 -	- -	22236 -	- -	- -	- -	- -
70	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км 0,3825	52860 -	- -	20219 -	- -	- -	- -	- -
71	Ц0108-177-1	Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ	км 4	10870 3038	201 47,3	43480 12152	804 189	11724 95	15 0,27	60 1
72	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х16-25	компл 2	2950 -	- -	5900 -	- -	- -	- -	- -
73	С151610-9	Муфты концевые для силовых	комплект 2	4770	-	9540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ +3КВТпН 1х16-25		-	-	-	-	-	-	-
			компл							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408597		79157		
		Стоимость оборудования								
		Всего, Стоимость оборудования	Тенге			1796				
			Тенге			1796				
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге							
		Накладные расходы	Тенге			406801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			79157				
		Всего,Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге			29157				
						515115				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			408597		79157		
		Стоимость оборудования								
		Всего, Стоимость оборудования	Тенге			1796				
			Тенге			1796				
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге							
		Накладные расходы	Тенге			406801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			79157				
		Всего,Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге			29157				
						515115				
		ИТОГО ПО АКТУ				**516911**				
		Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)				**14011**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**529126**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				17461				
		Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)				384				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5291				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2117				
		Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)				41207				
		Итого стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2001 года				**595586**				
		Итого стоимость оборудования в ценах 2001года				1796				
		Итого стоимость по акту в базовых ценах 2001 года				597382				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)				1527756				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				30555				

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт № 2 выполненных работ

на Электроснабжение 10кВ

за Август 2015 года

ОСНОВАНИЕ: локальная смета 4-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Установка КТП						
1	Е0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1 шт	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-15 Изм. и доп. вып. 20	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки типа 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1 шт	1824186	-	1824186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя	2 шт	206127	-	412254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под КТП (ТП 407-3-495-88-КЖ-4,ТП 407-3-495-88-КЖ.И.2)								
5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	24	103,46	2,62	2483	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	-	-
6	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	2,4	1678,2	97,07	4028	233	421	0,78	2
				112,5	36	270	86	118	0,18	-
		м3								
7	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,75	576,42	100,89	1009	177	335	0,85	1
				123,75	38,25	217	67	118	0,18	-
		м3								
8	Е0107-1-15	-Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	4	1388,5	328,93	5554	1316	4286	3,75	15
				650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
		шт								
9	С143015-65	-Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	0,372	19600	-	7291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02984	13010,1	1826,1	388	54	367	42,7	1
				8100	690,75	242	21	140	3,37	-
		т								
11	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат широкополосный толщиной 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,01208	62200	-	751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С130806-210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм	1,504	898	-	1351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,88	218,93	-	631	-	712	1,54	4
				218,93	-	631	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,88	122,18	-	352	-	398	0,89	3
				122,18	-	352	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,016	62546,88	6788,5	1001	109	1003	253	4
				45675	2565	731	41	130	12,52	-
		км								
16	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	16	306	-	4896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
		шт								
18	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	100	51,7	2,8	5170	280	2641	0,16	16
				27,5	0,3	2750	30	95	-	-
		м								
19	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	218,93	-	1533	-	1732	1,54	11
				218,93	-	1533	-	113	-	-
		м3								
20	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	122,18	-	855	-	966	0,89	6
				122,18	-	855	-	113	-	-
		м3								
					Пожарная сигнализация					
21	Ц0110-667-5	-Прибор ПС на 1 луч	1	1139,5	1,6	1140	2	972	6	6
		шт		1080	-	1080	-	90	-	-
22	СПрайс лист ТОО"НУР-АЛЗАМ"г.Костанай от 14.04.2015	-Прибор пожарной сигнализации ВЕКТОР-1	1	3190,72	-	3191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
				347	-	1388	-	90	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПрайс лист ТОО"НУР-АЗАМ"г.Костанай от 14.04.2015	-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46	4	366,93	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	-	3220	-	1782	25	25
				1980	-	1980	-	90	-	-
		шт								
26	СПрайс лист ТОО"НУР-АЗАМ"г.Костанай от 14.04.2015	-Устройство светозвуковое "Маяк-12КП"	1	606,24	-	606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс лист ТОО"НУР-АЗАМ"г.Костанай от 14.04.2015	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/2,3"	1	717,91	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Резистор МЛТ-0,5"	4	42,73	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	20	175,2	75,7	3504	1514	1773	0,44	9
				72,7	20,6	1454	412	95	0,12	2
		м								
30	С151601-341- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0051	32123	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
31	С151607-292-	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с	0,0153	3660	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2								
		1000м								
32	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Коробка электромонтажная КО-2	4	92,59	-	370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Ц0108-605-1	-Вентилятор потолочный применительно	2	253,9	38,8	508	78	363	1	2
				182	9	364	18	95	0,05	-
		шт								
34	СПрайс лист ТОО"НУР-АЗАМ"г.Костанай от 14.04.2015	-Модуль порошкового пожаротушения автономный МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2	2	7450,32	-	14901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс лист ТОО"НУР-АЗАМ"г.Костанай от 14.04.2015	-Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое УСПАА-1/для модуля порошкового пожаротушения/	2	5384,33	-	10769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,9	5,4	126	11	107	-	-
				54	2,3	108	5	95	0,01	-
		шт								
37	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Счетчик ПСЧ-4тм	2	19126,49	-	38253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Установка разъединителя				
38	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
39	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0498	154400	-	7689	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Разъединитель РЛНД 1-10/200с приводом ПРНЗ-10	1	9686,1	-	9686	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С11041-14	-Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	0,0000008	313700	-	1	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельная муфта КМ1 на опоре (с.3.407.1-136.23)								
47	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов (КМ-1)	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
				616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
		комплект								
48	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,064	154400	-	9882	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	2052	-	12312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С151804-242-6 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	258	-	1548	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-164-2	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,8	3784	10110	7568	3929	7	14
				1233	835,02	2466	1670	95	4,84	10
		шт								
52	СПрайс ООО "Альфа-Энергия" г.Санкт-Петербург от 01.04.2015 г.	-Муфта КМА-10	2	9046,63	-	18093	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ПС-35/10 кВ "Крымская"								
121	Ц0108-1-1	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	3	8859	5158	26577	15474	13030	20	60
				3420	1151,99	10260	3456	95	6,68	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г	-Трансформатор тока ТОЛ-10-1-3 шт	3	24998,69	-	74996	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Ц0108-1-1 К=0,3 К=0,3 К=0,3	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА/демонтаж/	3	3088,08	1856,88	9264	5571	4691	7,2	22
				1231,2	414,72	3694	1244	95	2,41	7
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	110837		17721			
Стоимость оборудования -	Тенге						
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	74996	-	-		-	
	Тенге	74996	-	-		-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге						
Накладные расходы -	Тенге	35841	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17721	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3214	-	-		-	
	Тенге	56776	-	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	131772	-	-		-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2550730					
Стоимость оборудования -	Тенге						
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2371687	-	-		-	
	Тенге	2371687	-	-		-	
Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге						
Накладные расходы -	Тенге	179043	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49402	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге	13707	-	-		-	
	Тенге	242152	-	-		-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2613839	-	-		-	
Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)		**6587**					
Итого с временными зданиями и сооружениями		**248739**					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)		8208					
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)		181					
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		2487					
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		995					
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)		19371					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость в ценах 2001 года	**279981**
Итого стоимость оборудования в ценах 2001 года	2371687
Итого стоимость по акту в базовых ценах 2001 года	2651668
Итого по акту в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	6781427
Налоги, сборы, платежи (2%)	135629
Итого с налогами	6917056
НДС 12%	830047
Всего по акту с НДС	7747103

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* ***Шапошников А. С.***

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* ***Артемчук Е. Н.***

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* ***Ревенко В.***

Составил: ***Урдабаева Р.А.***

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №3 выполненных работ за август 2015 г.

Водопроводная сеть села Крымское

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-9 (том 8, лист НВ 36-43, НВ.С -1-3)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	6597	29,62	28,08	195 403	185 244	55 096	0,01	66
				1,54	7,07	10 159	46 641	97	0,02	132
4	E0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	1357	23,48	22,26	31 862	30 207	8 964	0,01	14
				1,21	5,6	1 642	7 599	97	0,02	27
5	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 доп. изм. №1 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	6565	32,58	30,89	213 888	202 793	60 305	0,01	66
				1,69	7,78	11 095	51 076	97	0,03	197
6	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп. изм. №1 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			399	262,72	-	104 825	-	118 453	1,85	738

		м3							
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		262,72	-	104 825	-	113	-	-
		м3	423	122,18	-	51 682	-	58 401	0,89	376
8	С143008-92	Песок природный /под а/дорогу/		122,18	-	51 682	-	113	-	-
		м3	252	1330	-	335 160	-	-	-	-
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		-	-	-	-	-	-	-
		м3	252	21,55	4,52	5 431	1 139	4 163	0,11	28
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		17,03	-	4 292	-	97	-	-
		м3	13212	5,55	5,55	73 327	73 327	23 068	-	-
12	Е0101-30-1 т.ч. п-1,6 п-3.17, доп. изм. №1 к=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) на сооружений магистральных трубопроводов		-	1,8	-	23 782	97	0,01	132
		м2	6583	0,28	0,28	1 843	1 843	575	-	-
13	Е 0101-173-1	Водоотлив из траншей		-	0,09	-	592	97	-	-
		м3	1605	289,15	289,15	464 086	464 086	290 539	-	-
17	Е0107-24-8 т.ч. п-3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6, к=0,7, к=0.5	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м /Демонтаж/		-	186,62	-	299 525	97	0,86	1380
		м	16	356,46	149,91	5 703	2 399	5 543	1,21	19
54	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50 мм, диам.23 мм, диам. 32 мм		206,55	40,92	3 305	655	140	0,15	2
			20	419,33	80,05	8 387	1 601	7 430	1,3	26
				254,25	31,5	5 085	630	130	0,15	3
		Итого по разделу 1				**1 491 597**		**632 537**		
		Раздел 2. Трубопроводы (лист НВ.С 1-3)								
55	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		м3	177	1769,2	152,52	313 148	26 996	48 512	1,02	181

56	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм		153,68	57,15	27 201	10 116	130	0,28	50
		км	0,1055	70811,26	30144,88	7 471	3 180	6 653	236	25
				40500	8009,55	4 273	845	130	31,06	3
57	C130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	106,55	392		41 768				
59	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	1,536	58881,69	25695,31	90 442	39 468	79 649	194	298
				33075	6813,45	50 803	10 465	130	26,38	41
60	C130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	1551,36	302		468 511				
62	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,3165	47611,09	17877,09	15 069	5 658	14 153	173	55
				29700	4698,68	9 400	1 487	130	18,1	6
63	C130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	319,665	76		24 295				
65	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д. 32 мм/								
		км	0,0254	47611,09	17877,09	1 209	454	1 136	173	4
				29700	4698,68	754	119	130	18,1	0
66	C130804-940 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	25,65	49		1 257				
70	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	19	411,46	17,71	7 818	336	5 891	1,4	27

		шт							
				231,75	6,75	4 403	128	130	0,03	1
71 С130902-67 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 100, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002		19	15504		294 576				
		шт								
72 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт								
				144	2,25	288	5	130	0,01	0
73 С130902-64 Изм.и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом DN 50, PN 10, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	7386		14 772				
		шт								
74 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор/		9	242,08	6,95	2 179	63	1 711	0,88	8
		шт								
				144	2,25	1 296	20	130	0,01	0
75 С130902-153 Изм.и доп. вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, DN 32 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005		9	3347		30 123				
		шт								
76 С130901-228 Изм.и доп. вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, DN 32 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005		17	5115		86 955				
		шт								
77 С130901-227 Изм.и доп. вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +200 °С, DN 25 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 5761-2005		46	3679		169 234				
		шт								
80 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм		211	156,43	21,43	33 007	4 522	34 562	0,6	127
		фланец								
				126	-	26 586	-	130	-	-
81 С130809-12 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		409	384		157 056				
		шт								
82 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		33	74,06	9,93	2 444	328	2 703	0,32	11
		фланец								

83 С130809-9 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	52	63 202	-	2 079 10 504	-	130	-	-
84 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм /диам. 32мм/ *шт*	30	74,06	9,93	2 222	298	2 457	0,32	10
85 С130809-7 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	52	63 171	-	1 890 8 892	-	130	-	-
86 С130804-338-1 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	-19	688		-13 072				
87 С130804-338-0 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	114	552		62 928				
88 С130804-338-6 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	13	244		3 172				
89 С130804-340-3 Изм.и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	38	258		9 804				
90 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм *т*	0,835521	247994,13	49389,75	207 204	41 266	88 450	312,7	261
			62775	18657	52 450	15 588	130	91,12	76
91 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм / гильзы/ *т*	0,294922	247994,13	49389,75	73 139	14 566	31 221	312,7	92
			62775	18657	18 514	5 502	130	91,12	27
92 Е0122-40-1	Заглушка стальная диам. 50 мм *шт*	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
94 С 130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм		63	-	504	-	130	-	-
		1	183		183				

			шт							
96	Е122-48-1 к=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм		31	1260,9	152,83	39 088	4 738	14 633	2,18	68
			футляр		360,56	2,54	11 177	79	130	0,01	0
97	Е122-48-1 к=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=159 мм		16	914,5	110,84	14 632	1 773	5 478	1,58	82
			футляр		261,51	1,84	4 184	29	130	-	-
98	Е122-48-1 к=0,166	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=133 мм		20	766,7	92,93	15 334	1 859	5 740	1,33	27
			футляр		219,24	1,54	4 385	31	130	-	-
99	Е122-48-1 к=0,158	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=127 мм		52	729,75	88,45	37 947	4 599	14 206	1,26	66
			футляр		208,68	1,47	10 851	76	130	-	-
100	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		10	18075,87	36,99	180 759	370	3 920	1,82	18
			шт		288	13,5	2 880	135	130	0,07	1
				Вантуз д.50 мм (1 шт)							
101	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных		4	13378,84	17,71	53 515	71	1 451	1,62	6
			шт		272,25	6,75	1 089	27	130	0,03	0
102	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор/		4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
			шт		144	2,25	576	9	130	0,01	0
103	С130902-153 Изм.и доп. вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500 для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до +130 °С, DN 50 мм, PN 16, типа FAF ГОСТ 13547-79		4	3347		13 388				
			шт								
104	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
			фланец		63	-	504	-	130	-	-
105	С130809-9 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		8	202		1 616				
			шт								
106	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм		4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	-	504	-	130	-	-

107 С130809-12 Изм.и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384		1 536				
108 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	*шт*							
		0,0164	247994,13	49389,75	4 067	810	1 736	312,7	5
		т	62775	18657	1 030	306	130	91,12	1
109 С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, д-50 мм	4	6670		26 680				
		шт							
110 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	3,6	175,07	0,14	630	1	28	0,03	0
		м2	6,01	0,05	22	-	130	-	-
111 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим. /фасонных частей/	9,6	175,07	0,14	1 681	1	75	0,03	0
		м2	6,01	0,05	58	-	130	-	-
112 С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	41,2416	166		6 846				
		кг							
	Итого по разделу 2				**2 527 291**		**367 471**		
	Раздел 3. Колодцы /40 шт./								
119 Е0122-41-1 Изм.и.доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,72	5346,26	1879,87	35 927	12 633	17 244	8,86	60
		м3	1435,5	538,43	9 647	3 618	130	2,06	14
120 Е0122-41-2 Изм.и.доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	69,355	14296,25	2104,76	991 516	145 976	269 220	13,90	964

		м3							
				2362,5	623,48	163 851	43 241	130	2,48	172
121	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	76,075	100		7607,5				
		м3								
122	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	159,688	245,44	3,82	39 194	610	7 309	0,21	34
		м2		37,35	1,44	5 964	230	118	0,01	2
123	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	563,918	472,28	8,23	266 327	4 641	56 401	0,47	265
		м2		81,68	3,08	46 061	1 737	118	0,02	11
124	Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	563,918	-243,28	-4,19	-137 190	-2 363	-27 256	-0,23	-130
		м2		-39,38	-1,58	-22 207	-891	118	-0,01	-6
125	С11011-2321 Изм. и доп. вып.21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт класса, модифицированные СБС-полимером	648,5057	198		128 404				
		м2								
126	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	152,63	8,65	0,12	1 320	18	1 117	0,04	6
		м2		8,08	0,05	1 233	8	90	-	-
127	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2015 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	152,63	522,41		79 735				
		за кг								
128	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	235,5	92,69	63,44	21 828	14 940	17 543	0,18	42
		м		29,25	23,96	6 888	5 643	140	0,12	28

129	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2015 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		471	511,01		240 686			
			за кг							
					Отмостка вокруг колодцев					
132	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		14,334	103,46	2,62	1 483	38	1 843	0,07	1
			м2		10,51	0,99	151	14	123	-	-
133	E0127-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		14,334	424,11	14,76	6079	212	1 022	0,36	5
			м2		52,43	5,54	752	79	123	0,03	0
134	E0111-15-2 к=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		14,334	1390,8	16,08	19 936	230	821	0,25	4
			м2		40,56	6	581	86	123	0,03	0
135	C143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		39,56	28900		1 143 284				
			м3								
136	C143018-37 Изм и доп . вып.20 Техн.ч. кн. 4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,59 м (КС15.6)		14,16	8041		113 861				
			м								
137	C143018-37 Изм и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/ Dв 1500 мм (КС15.9, КС15.9 а)		49,35	7310		360 749				
			м								
138	C143018-38 Изм и доп . вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, (ГОСТ 8020-90/ Dв 2000 мм (КС20.9, КС20.12)		9,22	9160		84 455				
			м								

139	С143018-38 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 0,59 м (КС 20.6)	8,28 *м*	10076	83 429	
140	С143018-36 Изм и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ (КС 10.9)	13,35 *м*	4570	61 010	
141	С143018-36 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,59 м (КС 10.6)	34,6 *м*	5027	173 934	
142	С143018-36 Изм и доп.вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ , высотой 0,29 м (КС 10.3)	1,16 *м*	5712,5	6 627	
145	С11011-773	Скобы ходовые	70 *шт*	221	15 470	
	Итого по разделу 3				**3 745 672**	**345 266**
	Итого по акту				**7 764 559**	**1 345 273**
	Всего по акту с накладными расходами				**9 109 832**	
	Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**9 656 422**	
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**262 655**	
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**9 919 076**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**327 330**	
	Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)				**7 207**	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**99 191**	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**39 676**	
	Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)				**772 476**	
	Итого с дополнительными затратами				**11 164 956**	

Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**28 553 475**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**571 069**
Итого с налогами	**29 124 546**
НДС 12%	**3 494 945**
Итого с НДС	**32 619 491**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области." ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Водопроводная насосная станция 2-го подъема.

Акт № 4
выполненных работ за август 2015 г.
на общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 2-11-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
1	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,44 м2	291,87	9,95	13846	472	3264	Тип 2.3		0,36	17
				52,2	3,74	2476	177	123			0,02	1
2	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	47,44 м2	-48,32	-0,67	-2292	-32	-51			-	-
				-0,63	-0,25	-30	-12	123			-	-
3	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	47,44 м2	340,45	18,42	16151	874	5418			0,42	20
				85,95	6,91	4077	328	123			0,03	2
4	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	47,44 м2	232,19	9,05	11015	429	3166			0,25	12
				50,85	3,4	2412	161	123			0,02	1
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	47,44 м2	291,87	9,95	13846	472	3264			0,36	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	2476	177	123	0,02	1
6	E111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	47,44	970,49	11,72	46040	556	10274	1,06	50
				171,68	4,39	8144	208	123	0,02	1
7	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм Тип 2.4 м2	7,87	466,95	14,76	3675	116	561	0,36	3
				52,43	5,54	413	44	123	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102281	2888			118
			Тенге			19970	1084			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25896	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7691	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135867	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135867	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
8	E0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен/маш.зал м2	43,85	88,67	1,42	3888	62	1424	0,19	8
				30,38	0,54	1332	24	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3888	62			8
			Тенге			1332	24			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1424	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5631	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5631	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			106169	2951			126
			Тенге			1332	1108			5

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС. РЧВ емк. 250 м3 (2 шт)

Акт №5 выполненных работ за август 2015 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (2 шт)

Основание: Локальная смета 2-2
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У4-1562-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, прочие работы								
		резерв.	0,5	56438 9344	292 27	28 219 4 672	146 14	4 920 105	60 0,16	30 0
5	У4-1562-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций								
		резерв.	0,5	66683 2912	2484 759	33 342 1 456	1 242 380	1 652 90	18 3	9 2
6	У4-1562-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов								
		резерв.	0,5	69798 10079	2387 1104	34 899 5 040	1 194 552	5 032 90	54 5	27 3
		Итого по акту				**96 460**		**11 604**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**114 547**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 116**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**117 663**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 883**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**85**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 177**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**471**
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	**9 163**
Итого с доп.затратами	**132 442**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**338 710**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**6 774**
Итого с налогами	**345 484**
НДС 12%	**41 458**
Итого с НДС	**386 942**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Водопроводная насосная станция 2 подъема ФОРМА 2В

Акт №6 выполненных работ за август 2015 г.

Технологические решения

ОСНОВАНИЕ: Том 25.1. Локальная смета 2-11-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы														
17	Сцен.предло-жение "Эргономика" г.Караганда от 15.04.13г. стр. 2в	Задвижка чугунная с обрезиненным клином фланцевая д.100мм,Ру 1,6 МПа "FAF 6000" с электроприводом ГЗ-А 70 N шт	-1	120368,44	-	-120368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 шт.	2	277670	-	555340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		434972	0							0		0
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		0	0							0		0
				Тенге		434972	-	-						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций-	Тенге			434972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			0	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			461070	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			461070	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Технологический раздел								
77	Ц.пр.ТОО"Эйкос"г.Алматы 24.02.2015 г.стр.14	-Станция обеззараживания воды	шт	1054075,97 3 -	-	3162228 -	-	-	-	-
78	СПрайс ТОО "Эпицентр К" г.Алматы от 01.01.2015 г.стр.10	-Таль электрическая ТЭ-050-511-6м г/п 0,5т(h подъема 6 м)	шт	62660,54 1 -	-	62661 -	-	-	-	-
79	СПрайс ООО "Сейфбург" г.Екатеринбург от 06.04.2015 г.стр.11	-Верстак 1000x685x845(h)	шт	7581,2 1 -	-	7581 -	-	-	-	-
80	СПрайс ООО "ЛАБУРАЛ" г.Пермь от 10.04.2015 г.стр.12	-Колориметр HANNA HI96711	шт	17696,15 1 -	-	17696 -	-	-	-	-
81	СПрайс ООО "Еврокара" г.Екатеринбург от 08.04.2015 г.стр.13	-Тележка платформенная РН-150	шт	5374,19 1 -	-	5374 -	-	-	-	-
82	1101-27	-Шкаф для одежды	шт.	14620 1 -	-	14620 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3270160 -	-			-
			Тенге			- -				-
		Стоимость оборудования -	Тенге			3270160	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			189734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3459894	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3459894	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3705132	0			0
			Тенге			0	0			0
		Стоимость оборудования -	Тенге			3270160	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			189734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3459894	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			434972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			434972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			461070	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3920964	-	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				*12541*				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				***473611***				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				*15629*				
		Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)				*344*				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				*4736*				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				*1894*				
		Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)				*36884*				
		Итого стоимость сантехнических работ в ценах 2001 года				*533098*				
		Итого стоимость оборудования в ценах 2001 года				3459894				
		Итого стоимость по акту в ценах 2001 года				*3992992*				
		Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)				*10211435*				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				*204235*				
		Итого с налогами				*10415670*				
		НДС 12%				*124[illegible]*				
		Всего по акту с НДС				***11 665 550***				

Сдал: ***Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»*** Шадошников А.С.

Принял: ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»*** Артемчук Е.Н.

Технадзор: ***ИП «Ревенко В.И.»*** Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Водонапорная башня емк.25 м3, высотой 12 м. / с. Озерное/"

Акт №7 выполненных работ за август 2015 г.

Водонапорная башня в с. Озерное

Основание: Локальная смета 2-7
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-72-4	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12 м, с баком вместимостью 25 м3, Укрепление обвалования дерном								
		башня	1	12169	43	12 169	43	5 364	44	44
				5525	5	5 525	5	97	0,02	0
2	У4-72-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12 м, с баком вместимостью 25 м3, Прочие работы								
		башня	0,1	108551	15431	10 855	1 543	2 121	84	8
				14396	4545	1 440	455	112	16	2
4	У4-72-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12м, с баком вместимостью 25 м3, Монтаж технологических трубопроводов								
		башня	1	63703	1147	63 703	1 147	9 277	53,9	54
				9853	455	9 853	455	90	2	2
	Итого по акту					**86 727**		**16 763**		
	Итого по акту с накладными расходами					103 490				
	Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами					109 699				
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					2 984				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**112 683**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					3 719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	82
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1 127
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	451
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	8 776
Итого с дополнительными затратами	126 836
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	324 374
Налоги, сборы, платежи (2%)	6 487
Итого с налогами	330 862
НДС 12%	39 703
Итого с НДС	**370 565**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А.С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Водонапорная башня емк.50 м3, высотой 18 м. / с. Крымское/"

Акт №8 выполненных работ за август 2015 г.

Водонапорная башня в с. Крымское

Основание: Локальная смета 2-6
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-72-4	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Укрепление обвалования дерном								
		башня	1	12169	43	12 169	43	5 364	44	44
				5525	5	5 525	5	97	0,02	0
2	У4-72-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие работы								
		башня	0,028514	112340	15553	3 203	443	632	91	3
				15213	4583	434	131	112	16	0
4	У4-72-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж технологических трубопроводов								
		башня	1	63703	1147	63 703	1 147	9 277	53,9	54
				9853	455	9 853	455	90	2	2
		Итого по акту				**79 075**		**15 273**		
		Итого по акту с накладными расходами				94 349				
		Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				100 010				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				2 720				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**102 730**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				3 390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	75
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1 027
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	411
Затраты на перевозку работников 7,7877838379165%	8 000
Итого с дополнительными затратами	115 633
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	295 723
Налоги, сборы, платежи (2%)	5 914
Итого с налогами	301 637
НДС 12%	36 196
Итого с НДС	**337 834**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 250 м3 (3 шт)

Акт №9 выполненных работ за август 2015 г.

на общестроительные работы по камере на 3 шт.

Основание: Локальная смета 2-3-1
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	66	23,36	22,08	1 542	1 457	438	0,01	1
				1,28	5,56	84	367	97	0,02	1
2	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	9	218,93	-	1 970	-	2 227	1,54	14
				218,93	-	1 970	-	113	-	-
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	75	122,18	-	9 164	-	10 355	0,89	67
				122,18	-	9 164	-	113	-	-
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2154	32,26	30,77	69 488	66 279	20 392	0,01	22
				1,42	8,34	3 059	17 964	97	0,03	65
5	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		м3	3769,5	35,53	35,53	133 930	133 930	26 801	-	-
				-	7,11	-	26 801	100	0,15	565
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении21 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры)								
		м3	2607	6,48	6,48	16 893	16 893	5 310	-	-

7 Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м		-	2,1	-	5 475	97	0,01	26
	м3	2607	3,2	3,2	8 342	8 342	2 630	-	-
8 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		-	1,04	-	2 711	97	-	-
	м3	2607	21,55	4,52	56 181	11 784	43 065	0,11	287
9 Е0181-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		17,03	-	44 397	-	97	-	-
	м3	10,5312	1678,2	97,07	17 673	1 022	1 845	0,78	8
10 Е 107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		112,5	36	1 185	379	118	0,18	2
	шт	12	302,09	197,24	3 625	2 367	2 896	0,65	8
11 Е 107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		104,85	67,51	1 258	810	140	0,25	3
	шт	15	408,67	272,99	6 130	4 095	4 833	0,83	12
12 С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	10,29	135,68 22800	94,48	2 035 234 612	1 417	140	0,36	5
	м3								
13 Е 107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	180	568,29	243,37	102 292	43 807	48 374	0,67	121
	шт		106,88	85,08	19 238	15 314	140	0,34	61
14 Е 107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	96	1228,94	598,4	117 978	57 446	55 062	1,18	113
	шт								
15 С143003-13 Изм и доп.вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	32,523	195,53 12000	214,16	18 771 390 276	20 559	140	0,91	87
	м3								
16 С143003-17 Изм и доп.вып.20	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	27,462	11500		315 813				
	м3								
17 С143003-21 Изм и доп.вып.20	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	78,24	11100		868 464				
	м3								

18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1т*	0,8235	72939,08	327,33	60 065	270	1 741	11,6	10
19	С143001-4 Изм и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/		17,4	1890 10300	123,75	1 556 179 220	102	105	0,6	0
20	С 130806-61 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	*м3*	29,7	173		5 138				
21	С 130806-99 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм /сальник диам. 200 мм/	*м*	1,8	1623		2 921				
22	С 130806-79 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /сальник диам. 200 мм/	*м*	1,8	629		1 132				
23	Е0122-48-1 К=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм	*м*								
			футляр	6	1260,9	152,83	7 565	917	2 832	2,18	13
24	Е0122-48-1 К=0,135	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=108 мм			360,56	2,54	2 163	15	130	0,01	-
			футляр	6	623,52	75,57	3 741	453	1 400	1,08	6
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов			178,3	1,25	1 070	8	130	-	-
			м2	473,988	245,44	3,82	116 336	1 811	21 695	0,21	100
26	Е106-1-19-1	Устройство поясов в опалубке (МП-1)		24	37,35 14214,05	1,44 316,01	17 703 341 137	683 7 584	118 37 482	0,01 8,25	5 198
27	С12041-4 Изм. и доп. вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-I, D 6 мм	*м3*	0,15948	1368 55620	119,39	32 832 8 870	2 865	105	0,58	14
			т								

28	С12041-23 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, D 10 мм	т	0,19221	53000		10 187		
29	С12041-25 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, D 14 мм	т	0,0696	51000		3 550		
30	С11011-874 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3 кп, толщина 9-12 мм	т	0,2295	63600		14 596		
31	С 130806-61 Изм. и доп . вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали марки БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	т	4,5	173		779		
32	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /АС-5/	м	0,10572	114 900		12 147		
33	Е107-13-1	Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкциц до 10 т, высота здания до 25 м	т	9	1655,19	387,22	14 897	3 485	5 787	2,06	19
			шт		344,25	115,02	3 098	1 035	140	0,46	4
34	С143018-21 Изм. и доп . вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,55	29600		253 080				
35	Е107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	2	1937,56	924,97	3 875	1 850	3 149	4,83	10
					807,75	316,76	1 616	634	140	1,25	3
36	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,6	15500		9 300				

37 Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		47,88	103,46	2,62	4 954	125	677	0,07	3
		м2		10,51	0,99	503	47	123	-	-
38 Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		9,576	11950,68	-	114 440	-	6 678	3,66	35
		м3		567	-	5 430	-	123	-	-
39 Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20мм		47,88	295,29	9,95	14 138	476	2 552	0,27	13
		м2		39,6	3,74	1 896	179	123	0,02	1
40 Е0111-15-4 к=4 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий		63,84	53,2	0,67	3 396	43	140	0,01	1
		м2		1,53	0,25	98	16	123	-	-
41 Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /под задвижки и клапаны/		0,12	12745,86	95,97	1 530	12	102	4,9	1
		м3		771,75	36,25	93	4	105	0,18	0
46 Е 0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		51,3	220,11	15,94	11 292	818	2 479	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1 778	306	119	0,03	2
47 Е 0112-2-3	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного раствора		51,3	1364,25	15,94	69 986	818	7 342	0,71	36
		м2		114,3	5,96	5 864	306	119	0,03	2
48 С11011-103	Гидроизол		205,2	104		21 341				
49 Изм и доп. вып.2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых метериалов в три слоя									
		м2	27	62,49	27,39	1 687	740	1 457	0,2	5
50 С11011-103	Гидроизол		81	35,1	10,26	948	277	119	0,05	1
				104		8 424	-	-	-	-

51 Е 0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных									
		м3	1,808	2224,25	-	4 021	-	1 061	2,99	5
				477	-	862	-	123	-	-
52 Е 0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	*м2*	9,04	424,11	14,76	3 834	133	645	0,36	3
				52,43	5,54	474	50	123	0,03	0
53 Е 0111-15-2 к=20	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	*м2*	9,04	1097,8	13,4	9 924	121	431	0,21	2
				33,8	5	306	45	123	0,02	0
54 Е 0106-36-4	Железнение поверхности	*м2*	9,04	57,48	0,23	520	2	488	0,29	3
				51,3	0,09	464	1	105	-	-
55 Е 0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм				Приямок					
		м2	0,792	15122,14	1327,03	11 977	1 051	2 157	12,49	10
				2137,5	456,24	1 693	361	105	1,72	1
56 Е 0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	0,75	291,87	9,95	219	7	52	0,36	0
				52,2	3,74	39	3	123	0,02	0
57 Е 0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	*м2*	0,75	48,32	0,67	36	1	1	-	-
				0,63	0,25	0	0	123	-	-
58 Е 0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-5/	*1т*	0,05244	70437,87	304,24	3 694	16	539	58	3
				9675	114,75	507	6	105	0,56	0
59 Е 0108-12-3	Установка металлических решеток приямков /Р1/	*1т*	0,072	177794,6	1941,97	12 801	140	654	42,3	3
				6975	726,75	502	52	118	3,55	0
	Итого					**3 701 125**		**325 771**		
	Раздел 1. Фильтр - поглотитель -2 шт. (АС-6)									
60 Е 0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм									
		м3	1	2874,92	1856,11	2 875	1 856	1 975	4,93	5
				812,93	597,97	813	598	140	2,37	2

61 С143018-33 Изм и доп. вып. 20 Техн.ч. кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	*м*	2,32	4337,5		10 063			
62 С143018-33 Изм и доп.вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	*м*	3,56	3470		12 353			
63 Е 0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг /МН-6/	*т*	0,1852	172169,94	1216,94	31 886	225	1 659	31,4	6
				5940	459	1 100	85	140	2,25	0
64 Е 0108-12-3	Установка металлических решеток приямков /решетка диам. 910/	*т*	0,1376	177794,6	1941,97	24 465	267	1 251	42,3	6
				6975	726,75	960	100	118	3,55	0
65 Е 0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами. Установка деревянной крышки	*м2*	1,368	1292,59	29,74	1 768	41	72	0,23	0
				32,85	11,23	45	15	120	0,05	0
66 Е 0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	*м2*	0,5614384	148,4	0,07	83	0	64	0,65	0
				108	0,02	61	0	105	-	-
67 Е 0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	*м2*	3,6	1278,6	4,92	4 603	18	737	1,15	4
				193,05	1,87	695	7	105	0,01	-
	Итого по разделу 1					**88 096**		**5 758**		
	Итого прямые затраты по акту					**3 789 221**		**331 529**		
	Всего по акту с накладными расходами					**4 120 750**				
	Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами					**4 367 995**				
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					**118 809**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 486 804**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					**148 065**				
	Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)					**3 260**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**44 868**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**17 947**
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)	**349 423**
Итого с дополнительными затратами	**5 050 367**
Итого в текущих ценах (к=1982/775)	**12 915 906**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**258 318**
Итого с налогами	**13 174 224**
НДС 12%	**1 580 907**
Итого с НДС	**14 755 131**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами Ульба-Электро

Акт № 10 выполненных работ за август 2015 г.

на Технологическое оборудование

Основание: Локальная смета 2-13-4 (том 25.2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Насосная станция № 1а								
8	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	1	35225	18810	35 225	18 810	14 013	65	65
		шт		11430	4140,08	11 430	4 140	90	24,01	24
9	Спрайс лист ТОО "Силумин-Восток" г. Усть-Каменогорск от 08.04.2015г.	Насос KSP-4-N95-E-24-5,5	1	146598,46	-	146 598	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	-	42	-	128	-	-
11	Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г.	Манометр ДМ-2020-3	1	1388,82	-	1 389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1770	-	1 770	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

13 Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концетратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	*шт*	1	1162,49	5,43	1 162	5	863	6	6
				956,25	2,25	956	2	90	0,01	0
14 Спрайс лист ТОО "Энергопром" г. Новосибирск от 06.04.2015 г.	Расходомер ПРЭМ диам.32	*шт*	1	19432,27	-	19 432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	*шт*	1	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
16 Ц112-802-2	Здвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	*шт*	2	501,7	24	1 003	48	864	3	6
				473	6,8	946	14	90	0,04	0
17 С130902-74 Изм. и доп. вып.19	Здвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	*шт*	2	7386	-	14 772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18 Ц112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	*шт*	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
				437	6,8	437	7	90	0,04	0
19 С130903-43 Изм. и доп. вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	*шт*	1	2626	-	2 626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20 Ц112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	*шт*	1	501,7	24	502	24	432	3	3
				473	6,8	473	7	90	0,04	0

21 С130902-64 Изм. и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002								
	шт	1	7386	-	7 386	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22 Ц112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
	т	0,158	28371	1664	4 483	263	4 132	147	23
			25880	270	4 089	43	100	1,57	0
23 Спрайс лист ЗАО Торговый Дом "Уралтрубснаб" г. Первоуральск от 13.01.2015 г.	Трубы водоподъемные диам. 60х5 мм								
	т	0,158	91935,9	-	14 526	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24 Ц112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
	т	0,01386	37979	1822	526	25	493	200	3
			35330	270	490	4	100	1,57	0
25 С130806-66 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5 мм								
	м	3	279	-	837	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26 Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
	км	0,003	8097,13	0	24	0	31	51,5	0
			8032,5	0	24	0	130	0	0
27 Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
	км	0,003	126358,62	23407,87	379	70	143	159	0
			27900	8842,5	84	27	130	43,19	0
28 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.								
	т	0,0233	247994,13	49389,75	5 778	1 151	2 467	312,7	7
			62775	18657	1 463	435	130	91,12	2
29 Е0122-48-1 К=0,250	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.200 мм	1	1154,67	139,95	1 155	140	432	2	2

		футляр							
30	E0122-48-1 К=0,187	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.150 мм		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
		футляр	2	863,69	104,68	1 727	209	647	1,49	3
31	C130804-3380 Изм. и доп. вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		246,98	1,74	494	3	130	0	0
		шт	1	552	-	552	-	-	-	-
32	C130809-6 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	139	-	278	-	-	-	-
33	C130809-9 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	15	202	-	3 030	-	-	-	-
34	C130809-12 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	384	-	768	-	-	-	-
35	C131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа / 12 кгс/см2/		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	194	-	194	-	-	-	-
36	C131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м	10	523	-	5 230	-	-	-	-
37	E0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.мастика "Изобитеп-30"		-	-	-	-	-	-	-
		м2	0,1	175,07	0,14	18	0	1	0,03	0
38	E0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)		6,01	0,05	1	0	90	0	0
			0,0299	16367,84	681,42	489	20	398	95	3

		т								
39	Е0109-62-8 Изм. и доп. вып. 12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах. Изготовление герметизированного оголовка	0,0299	14670 25987,18	132,75 4444,95	439 777	4 133	90 552	0,65 110	0 3
		т		19800	696,02	592	21	90	2,55	0
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)	0,0299	172800	-	5 167	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Спрайс лист ООО "МЭРТЕКС" г. Самара от 12.03.2015 г.	Отборное устройство давления 3к4 274-10-90	1	985,62	-	986	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу 2				**292 687**		**26 282**		
						Раздел 3. Насосная станция № 2а				
42	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	1	35225	18810	35 225	18 810	14 013	65	65
		шт		11430	4140,08	11 430	4 140	90	24,01	24
43	Спрайс лист ТОО "Силумин-Восток" г. Усть-Каменогорск от 08.04.2015г.	Насос KSP-6-N152-A-7-4	1	206416,56	-	206 417	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	-	42	-	128	-	-
45	Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 15.04.2015 г.	Манометр ДМ-2020-3	1	1388,82	-	1 389	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1770	-	1 770	-	-	-	-

		шт								
47 Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концетратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм		-	-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	1162,49	5,43	1 162	5	863	6	6
48 Спрайс лист ТОО "Энергопром" г. Новосибирск от 06.04.2015 г.	Расходомер ПРЭМ диам.32			956,25	2,25	956	2	90	0,01	0
		шт	1	19432,27	-	19 432	-	-	-	-
49 Ц112-802-2	Здвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм			-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	501,7	24	1 003	48	864	3	6
50 С130902-74 Изм. и доп. вып.19	Здвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002			473	6,8	946	14	90	0,04	0
		шт	2	7386	-	14 772	-	-	-	-
51 Ц112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	501,7	24	502	24	432	3	3
52 С130902-64 Изм. и доп. вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002			473	6,8	473	7	90	0,04	0
		шт	1	7386	-	7 386	-	-	-	-
53 Ц112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
54 С130903-43 Изм. и доп. вып.19	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91			437	6,8	437	7	90	0,04	0
		шт	1	2626	-	2 626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

55 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных								
	шт	1	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
56 Ц112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
	т	0,272	28371	1664	7 717	453	7 113	147	40
57 Спрайс лист ЗАО Торговый Дом "Уралтрубснаб" г. Первоуральск от 13.01.2015 г.	Трубы водоподъемные даим. 60х5 мм		25880	270	7 039	73	100	1,57	0
	т	0,272	91935,9	-	25 007	-	-	-	-
58 Ц112-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм		-	-	-	-	-	-	-
	т	0,01386	37979	1822	526	25	493	200	3
59 С130806-66 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3, 5 мм		35330	270	490	4	100	1,57	0
	м	3	279	-	837	-	-	-	-
60 Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм		-	-	-	-	-	-	-
	км	0,003	8097,13	0	24	0	31	51,5	0
61 Е0122-19-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		8032,5	0	24	0	130	0	0
	км	0,003	126358,62	23407,87	379	70	143	159	0
62 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм.		27900	8842,5	84	27	130	43,19	0
	т	0,0233	247994,13	49389,75	5 778	1 151	2 467	312,7	7
63 Е0122-48-1 К=0,250	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.200 мм		62775	18657	1 463	435	130	91,12	2
	футляр	1	1154,67	139,95	1 155	140	432	2	2
64 Е0122-48-1 К=0,187	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм, диам.150 мм		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
		2	863,69	104,68	1 727	209	647	1,49	3

	футляр								
65 С130804-3380 Изм. и доп.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		246,98	1,74	494	3	130	0	0
	шт	1	552	-	552	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
66 С130809-6 Изм. и доп.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 25 мм								
	шт	2	139	-	278	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
67 С130809-9 Изм. и доп. вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 50 мм								
	шт	14	202	-	2 828	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
68 С130809-12 Изм. и доп.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа / 10 кгс/ см2/, Dy 100 мм								
	шт	2	384	-	768	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
69 С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа / 12 кгс/см2/								
	шт	1	194	-	194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
70 С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм								
	м	10	523	-	5 230	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
71 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.мастика "Изобитеп-30"								
	м2	0,1	175,07	0,14	18	0	1	0,03	0
			6,01	0,05	1	0	90	0	0
72 Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)								
	т	0,0299	16367,84	681,42	489	20	398	95	3
			14670	132,75	439	4	90	0,65	0
73 Е0109-62-8 Изм. и доп. вып. 12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах. Изготовление герметизированного оголовка								
	т	0,0299	25987,18	4444,95	777	133	552	110	3
			19800	696,02	592	21	90	2,55	0

74 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т. Герметизированный оголовок ОГВ.-375-000.00-11 (серия 7.901-81 выпуск 1)	т	0,0299	172800	-	5 167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75 Спрайс лист ООО "МЭРТЕКС" г. Самара от 12.03.2015 г.	Отборное устройство давления 3к4 274-10-90	шт	1	985,62	-	986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 3					**366 018**		**29 263**		
	Итого по акту					**658 704**		**55 546**		

Всего по акту с накладными расходами	**714 250**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**757 105**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**20 593**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**777 698**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**25 664**
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	**565**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 777**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 111**
Затраты на перевозку работников (7,7877838379165%)%	**60 565**
Итого с дополнительными затратами	**875 381**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**2 238 716**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**44 774**
Итого с налогами	**2 283 490**
НДС 12%	**274 019**
Итого с НДС	**2 557 509**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №1 выполненных работ за сентябрь 2015 г.

НА по дефектной ведомости

ОСНОВАНИЕ: Локальная смета 1-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция								
8	Е0146-59-2	-Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных 1-2-этажных зданий	190	350	148,4	66500	28196	48786	1,28	243
				201,6	55,17	38304	10482	100	0,26	50
9	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок /2 шт./ м3	2,88	250,04	23,78	720	68	677	1,52	4
				226,26	8,98	652	26	100	0,04	-
10	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов /3 шт./ м2	5,67	158,38	23,78	898	135	814	0,91	5
				134,6	8,98	763	51	100	0,04	-
11	Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов м2	19,87	2430,59	1082,84	48296	21516	36347	8,27	164
12	Е0106-3-1 К=0,8 К=0,8 К=0,8	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Демонтаж м3	1,64	1347,75 699,78 491,4	481,5 208,38 71,57	26780 1148 806	9567 342 117	100 969 105	1,95 3,15 0,28	39 5 -
13	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	3,89	2399,04	1107,54	9332	4308	6652	7,7	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1291,5	418,5	5024	1628	100	2,04	8
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			126893	54565			452
			Тенге			72328	21872			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126893	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	94200	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94246	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14137	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13268	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		596
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108337	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			234408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		596
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108337	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня									
14	Ц0135-151-3-Башня водонапорная стальная, тип БР-15У		2	8675,61	3882,26	17351	7765	9829	27,6	55
	т.ч. ДЕМОНТАЖ БАШНИ ВОДОНАПОРНОЙ			4563	897,75	9126	1795	90	5,21	10
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	шт								
15	С01031-А12--Погрузка изделий 1 металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		9,3	234,3	-	2179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С01031-А12--Разгрузка изделий 2 металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		9,3	232,8	-	2165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е010333-А1--Перевозка грузов 1 автомобилями-самосвалами к=1,1 /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на склад заказчика		9,3	21,67	21,67	202	202	40	-	-
				-	4,33	-	40	100	0,09	1
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21897	7966			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9126	1836			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17351	-	-		-
		Материалы -	Тенге			461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10921	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12396	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12442	-		-

РАЗДЕЛ 4. Технологический раздел

						Водозабор				
18	Ц0107-247-5	Насос артезианский с погружным электродвигателем	2	10696	6476	21392	12952	10172	24	48
К=0,4		марки 1 ЭЦВ 6-10-110		4220	1431,2	8440	2862	90	8,3	17
К=0,4		Демонтаж оборудования								
К=0,4		предназначенного для дальнейшего использования без консервации								
			шт							
19	С01031-А27--1	Погрузка оборудования санитарно-технического	0,14	134,3	-	19	-	-	-	-
к=0,7		/агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
			т							
20	С01031-А27--2	Разгрузка оборудования санитарно-технического	0,14	104,3	-	15	-	-	-	-
к=0,7		/агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
			т							
21	С010333-А1--	Перевозка грузов	0,14	27,06	-	4	-	1	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 к=1,1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2 (на склад заказчика)		5,41	-	1	-	100	-	-
22	Ц0112-2-7 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм Демонтаж оборудования предназначенного для дальнейшего использования без консервации	т 0,68	20514 19532	982 108	13950 13282	668 73	12020 90	115,2 0,63	78 -
23	С01031-А32-- 1 к=0,7	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т 0,68	111,4 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
24	С01031-А32-- 2 к=0,7	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т 0,68	107,1 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
25	С010333-А1-- 1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на склад заказчика)	т 0,68	21,67 4,33	- -	15 3	- -	3 100	0,09 -	- -
26	Ц0107-218-2- К=0,4 К=0,4 К=0,4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т Демонтаж оборудования предназначенного для дальнейшего использования без консервации	т 2	2111,2 1908	203,2 23,4	4222 3816	406 47	3477 90	11,2 0,14	22 -
27	С01031-А27-- 1 к=0,7	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы,	шт 0,095	134,3 -	- -	13 -	- -	- -	- -	- -

КВС. Насосная станция 2 подъема

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках								
28	С01031-А27-2 К=0,7	т --Разгрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	0,095	104,3 -	- -	10 -	- -	- -	- -	- -
29	С010333-А1-2 К=1,1	т --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2 (на склад заказчика)	0,095	27,06 5,41	- -	3 1	- -	1 100	0,11 -	- -
30	Е0122-35-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	т -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Демонтаж/	2	60,38 57,6	2,78 0,9	121 115	6 2	152 130	0,35 -	1 -
31	Е0122-35-5 К=0,4 К=0,4 К=0,4	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм /Демонтаж/	2	141,7 126,9	14,8 5,4	283 254	30 11	344 130	0,77 0,03	2 -
32	Е0122-40-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /Демонтаж/	4	29,17 25,2	3,97 -	117 101	16 -	131 130	0,13 -	1 -
33	Е0122-40-3 К=0,4 К=0,4 К=0,4	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм /Демонтаж/	2	58,97 50,4	8,57 -	118 101	17 -	131 130	0,24 -	- -
34	Е0122-40-5 К=0,4 К=0,4 К=0,4	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм /Демонтаж/	4	85,41 72	13,41 0,9	342 288	54 4	379 130	0,36 -	1 -
35	Е0122-8-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	фланец -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием /Демонтаж/	0,002	20985,4 18270	2715,4 1026	42 37	5 2	50 130	101,2 5,01	- -
36	Е0122-8-3	км -Укладка стальных	0,005	23799,99	4269,99	119	21	137	108	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
К=0,4		водопроводных труб диам. 100								
К=0,4		мм с гидравлическим		19530	1612,8	98	8	130	7,88	-
К=0,4		испытанием								
		/Демонтаж/								
		км								
37	Е0122-8-5	-Укладка стальных	0,003	39331,28	12781,28	118	38	122	144	-
К=0,4		водопроводных труб диам. 150								
К=0,4		мм с гидравлическим		26550	4828,5	80	14	130	23,58	-
К=0,4		испытанием								
		/Демонтаж/								
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		41049	14213			155
				Тенге		26614	3023			17
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		39564	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28520	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		69146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		179
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32371	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1485	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1117	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		21	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1335	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		72259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		186
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	33706	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КВС. РЧВ V-240 м3								
38	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб	0,14763	13070,4	918,4	1930	136	1629	73,2	11
К=0,4		с фланцами и сварными стыками								
К=0,4		на условное давление не более		12152	108	1794	16	90	0,63	-
К=0,4		2,5 МПа, монтируемые из								
		готовых узлов, диаметр								
		наружный 108 мм								
		Демонтаж оборудования								
		предназначенного для								
		дальнейшего использования без								
		консервации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
39	Ц0112-2-11 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм Демонтаж оборудования предназначенного для дальнейшего использования без консервации	0,079626	8780,8 8036	744,8 99,2	699 640	59 8	583 90	47,2 0,58	4 -
		т								
40	С01031-А32--1 к=0,7	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,2688	111,4 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
		т								
41	С01031-А32--2 к=0,7	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,2688	107,1 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
		т								
42	С010333-А1--1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на склад заказчика)	0,2688	21,67 4,33	- -	6 1	- -	1 100	0,09 -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	2693	195					15
			----	---	---					---
			Тенге	2435	24					-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	2629	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	2458	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	2212	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	332	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	290	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	5131	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				16
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	2790	-				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	65	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	1	-				-
	Транспортные расходы -		Тенге	6	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	1	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	4	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	70	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	1	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	5201	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2791	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение, электрооборудование и силовое оборудование								
43	Ц0108-86-1	-Щит металлический размером	1	2518,92	769,32	2519	769	1820	10,08	10
	К=0,3	1800х800х400 мм								
	К=0,3	/Демонтаж/		1749,6	165,96	1750	166	95	0,96	1
	К=0,3									
	К=1,2		шт							
44	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный,	3	156,46	8,14	469	24	425	0,72	2
		устанавливаемый в нише								
	К=0,3	распорными дюбелями, масса		148,32	0,83	445	2	95	-	-
	К=0,3	щитка до 6 кг								
	К=0,3	/Демонтаж/								
	К=1,2									
			шт							
45	Ц0108-573-6	-Шкаф /пульт/ управления	1	204,48	66,6	204	67	144	0,72	1
		навесной, высота, ширина и								
	К=0,3	глубина до 1800х800х400 мм		137,88	13,79	138	14	95	0,08	-
	К=0,3	Щит металлический РУ-0,4 кВ								
	К=0,3	/Демонтаж/								
	К=1,2									
			шт							
46	Е0118-22-2	-Установка манометров с	1	54,35	1,79	54	2	59	0,25	-
	т.ч.	трехходовым краном								
	п-1.6	Демонтаж		46,3	-	46	-	128	-	-
	прилож.1,									
	п-2, гр.7		комплект							
	К=1,11									
47	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто	30	11,16	1,12	335	33	289	0,06	2
		по строительным основаниям из								
	К=0,3	полосовой стали, сечение 100		10,04	0,11	301	3	95	-	-
	К=0,3	мм2								
	К=0,3	/Демонтаж/								
	К=1,2									
			м							
48	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по	12	37,98	23,08	456	277	235	0,09	1
		установленным конструкциям,								
	К=0,3	по стенам с креплением		14,9	5,69	179	68	95	0,03	-
	К=0,3	скобами, диаметр до 25 мм								
	К=0,3	/Демонтаж/								
	К=1,2									
			м							
					Электроосвещение					
49	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с	2	9,32	0,23	19	-	18	0,06	-
		лампами накаливания								
				9,09	0,05	18	-	97,2	-	-
			шт							
50	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей,	1	8,42	-	8	-	8	0,06	-
		розеток								
				8,42	-	8	-	97,2	-	-
			шт							
					Кабельная продукция					
51	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ,	638	15,91	7,49	10152	4777	6066	0,05	32
		прокладываемые с креплением								
	К=0,3	накладными скобами, масса 1 м		8,42	1,58	5375	1011	95	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,3 К=0,3 К=1,2	до 1 кг /Демонтаж/								
		м								
52	Е0133-212-1- К=0,3 К=0,3 К=0,3 К=1,2	Установка одностоечных деревянных опор из готовых деталей с железобетонными приставками и ригелями /Демонтаж/	6	1889,37 765,45	1123,92 253,57	11336 4593	6744 1521	6420 105	4,9 1,02	29 6
		опора								
53	Ц0108-489-3- К=0,3 К=0,3 К=0,3 К=1,2	Установка агрегатов,поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 0.5 т /Демонтаж дизель-генератора/	1	1037,16 747,72	289,44 87,48	1037 748	289 87	793 95	4,32 0,51	4 1
		шт								
54	Е0109-4-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж стационарных бункеров и силосов /на разборку (демонтаж) металлических конструкций /Демонтаж емкости для топлива/	0,51	15421,61 3388,5	10447,12 1883,59	7865 1728	5328 961	2420 90	18,18 6,54	9 3
		т								
55	С01031-А27-- 1 к=0,7	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	0,51	134,3 -	- -	68 -	- -	- -	- -	- -
		т								
56	С01031-А27-- 2 к=0,7	Разгрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	0,51	104,3 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
		т								
57	С010333-А1-- 2 к=1,1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2 (на склад заказчика)	0,51	27,06 5,41	- -	14 3	- -	3 100	0,11 -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			34590	18311			91

			Тенге			15331	3834			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15199	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10313	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11783	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6117	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	963	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7080	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2689	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3052	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			56488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21970	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			227123	95250			767
			----			---	---			---
			Тенге			125835	30589			144
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52213	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			129586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59339	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101476	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223634	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76769	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			41	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228821	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2689	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3052	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			402028	-	-		-

Временные здания и сооружения (3,4*0,8%)	**10935**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**412963**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	13628
Разница в стоимости электроэнергии (0,072657398528%)	300
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4130
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1652
Затраты на перевозку работников (7,78778383791 65%)	32161
Итого стоимость работ по акту в ценах 2001 года	464833
Итого в текущих ценах 2015 года (к=1982/775)	1188773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, платежи (2%)				23775				
		Итого с налогами				1212549				
		НДС 12%				145506				
		Всего по акту с НДС				**1358055**				

Сдал: *Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»* *Шапошников А.С.*

Принял: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»* *Артемчук Е.Н.*

Технадзор: *ИП «Ревенко В.И.»* *Ревенко В.И.*

Составил: *Урдабаева Р.А.*

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения с. Крымское Денисовского района Костанайской области 318000

Наименование объекта: По дефектной ведомости УВС с. Крымское РЧВ емк. 240 м3 (сущ.) Форма 2в

Акт №1а выполненных работ за сентябрь

По дефектной ведомости УВС с. Крымское РЧВ емк. 240 м3 (сущ.)

Основание: Локальная смета 1-2 изм

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 УВС с. Крымское РЧВ емк. 240 м3 (сущ)								
1	Е46-14-1	Демонтаж металлических стоек из труб Д-159 мм *т*	0,454	13716,47 2794,5	2927,19 987,75	6227 1269	1329 448	1717 100	17,44 3,58	8 2
2	Е29-178-2	Разборка монтажных балок в щитовых камерах *т балок*	0,169	9915,43 9697,5	217,93 83,25	1676 1639	37 14	1785 108	35,2 0,41	6 –
3	Е7-62-1 (ДМ)	Устройство камер со стенками из бетонных блоков /Демонтаж сборных железобетонных колпаков камер лаза и приборов на покрытий весом 1,6 т/ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 конструкций*	1,29	1753,33 1121,4	631,93 218,2	2262 1447	815 281	2419 140	6,616 0,83248	9 1
4	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков /Установка сборных железобектоных колпаков камер лаза и приборов на покрытий весом 1,6 тн/ *м3 конструкций*	1,29	27002,65 1401,75	789,92 272,75	34833 1808	1019 352	3024 140	8,27 1,0406	11 1

5 Е46-42-1	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных /Очистка поверхности днища резервуара/	68,5	51,1	–	3500	–	3500	0,2995	21
	м2 покрытия		51,1	–	3500	–	100	–	–
6 Е6-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей / Устройство прямоугольного монолитного бетонного днища толщиной 170 мм с армированием сеткой/	11,65	15164,52	1398,17	176667	16289	35947	14,7	171
	м3		2466	472,62	28729	5506	105	1,7726	21
7 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,82	100		1182				
	м3								
8 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,82	284		3357				
	м3								
9 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,437	53000		23161				
	т								
10 Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734 /Нанесение на поверхность днища материала "Пенетрон" в 2 слоя/ kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,15; kзпр2=2;	68,5	19,18	0,15	1314	10	1149	0,0414	3
	м2		18,58	0,06	1273	4	90	0,0002	–
11 99-1-16 СПрайс лист ТОО Пенетрон-Костанай" 2015 г.	Пенетрон	47,28	521		24633				
	кг								
12 Е61-25-1	Очистка поверхностей стен резервуара	130,9	64,57	36,82	8452	4820	5610	0,158	21
	м2		26,42	14,4	3458	1885	105	0,079	10

13 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
	м2	130,9	598,92	33,79	78399	4423	46067	1,951	255
			329,54	5,62	43137	736	105	0,031	4
14 Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734 /Нанесение на поверхность материала "Пенетрон" в 2 слоя/ кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15; кзпр2=2;								
	м2	130,9	19,18	0,15	2511	20	2196	0,0414	5
			18,58	0,06	2432	8	90	0,0002	–
15 99-1-16 СПрайс лист ТОО "Пенетрон-Костанай" 2015 г.	Пенетрон	261,8	521		136398				
	кг								
16 Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2								
	шт сборных конструкций	9	509,66	260,88	4587	2348	3779	1,24	11
			208,35	91,5	1875	824	140	0,3834	3
17 30-17-33	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина свыше 12 до 15 см, при нагрузке на плиту 1800-2300 кг/м2	72,9	2590		188811				
	м2								
18 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9	100		900				
	м3								
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9	284		2556				
	м3								
20 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	9,72	24,75	0,22	241	2	84	0,0446	–

	м2 кровли								
21 Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /Прокладка слоя бикроста на негниющей основе , шириной 200 мм, между швами панелей перекрытия/	9,72	7,2 132,07	0,09 1,57	70 1284	1 15	119 1141	0,0004 0,67	– 7
	м2		130,5	–	1268	–	90	–	–
22 Е13-39-4	Последующий слой оклейки бикростом на негниющей основе	9,72	87,07	1,57	846	15	748	0,47	5
	м2		85,5	–	831	–	90	–	–
23 1-1-1424	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 -примен. /Бикрост ТКП-10/	22,36	143		3197				
	м2								
24 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	19,65	24,75	0,22	486	4	170	0,0446	1
	м2 кровли		7,2	0,09	141	2	119	0,0004	–
25 Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /Прокладка слоя бикроста на негниющей основе, шириной 500 мм по периметру покрытия/	19,65	132,07	1,57	2595	31	2308	0,67	13
	м2		130,5	–	2564	–	90	–	–
26 Е13-39-4	Последующий слой оклейки бикростом на негниющей основе	19,65	87,07	1,57	1711	31	1512	0,47	9
	м2		85,5	–	1680	–	90	–	–
27 1-1-1424	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 / -примен. /Бикрост ТКП-10/	45,2	143		6464				

		м2							
28	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм / по плитам покрытия/	72,9	291,87	9,95	21277	725	5016	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3805	273	123	0,0182	1
29	Е39-8-9 (ДМ)	Устройство стремянок /Демонтаж/ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,0828	3933,09	2568,69	326	213	154	7,56	1
		т конструкций		1364,4	701,28	113	58	90	2,544	–
30	Е39-8-9	Устройство стремянок	0,094	5708,86	3210,86	537	302	218	9,45	1
		т конструкций		1705,5	876,6	160	82	90	3,18	–
31	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	150	23,36	22,08	3504	3312	995	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	192	834	97	0,0193	3
32	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	293	1,22	1,22	357	357	71	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	73	97	0,00084	–
		Итого по разделу 1				**744251**	**36117**			**585**
						101391	**11381**			**46**
		Стоимость: материалов, тенге				606743				
		Накладные расходы, тенге				119610				
		- заработная плата, тенге				17942				
		- трудоемкость, чел-ч				60				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				12176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52562				
		Всего по разделу, тенге				**916423**				
		Сметная заработная плата, тенге				130714				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				691				