1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15794,48	3495,26	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		32852,52	7270,13	
13	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**30,8000**		**58,44**	**1800,05**	**54,2 239,34**
		Итого прямые затраты:				**44,26**	**1363,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,03	1602,61	
		НР второго уровня	%	4		2,08	64,10	
		Накладные расходы	%	--		9,85	303,44	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		4,33	133,34	
14	Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,6000**		**581,69**	**2675,79**	**60,9 638,92**
		Итого прямые затраты:				**379,00**	**1743,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				517,89	2382,29	
		НР второго уровня	%	4		20,72	95,29	
		Накладные расходы	%	--		159,61	734,21	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		43,09	198,21	
15	С121-130207-1009 21-130207-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**8,0000**		**11,23**	**89,86**	
		Итого прямые затраты:				**10,00**	**80,00**	
		НР второго уровня	%	4		0,40	3,20	
		Накладные расходы	%	--		0,40	3,20	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		0,83	6,66	
16	С121-100102-0109 21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**3,6000**		**796,35**	**2866,86**	
		Итого прямые затраты:				**709,00**	**2552,40**	
		НР второго уровня	%	4		28,36	102,10	
		Накладные расходы	%	--		28,36	102,10	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		58,99	212,36	
17	С121-130208-0201 21-130208-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	**1000 шт.**	**0,0480**		**3992,98**	**191,66**	
		Итого прямые затраты:				**3555,00**	**170,64**	
		НР второго уровня	%	4		142,20	6,83	
		Накладные расходы	%	--		142,20	6,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		295,78	14,20	
18	С121-130211-0407 21-130211-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х8 мм**	**шт.**	**60,0000**		**1,12**	**67,39**	
		Итого прямые затраты:				**1,00**	**60,00**	
		НР второго уровня	%	4		0,04	2,40	
		Накладные расходы	%	–		0,04	2,40	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		0,08	4,99	
19	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,0000**		**1101,78**	**18730,34**	**56,4 5850,83**
		Итого прямые затраты:				**636,77**	**10825,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				980,93	16675,87	
		НР второго уровня	%	4		39,24	667,03	
		Накладные расходы	%	–		383,40	6517,86	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		81,61	1387,43	
20	С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**17,1700**		**1429,83**	**24550,24**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1273,00**	**21857,41**	
		НР второго уровня	%	4		50,92	874,30	
		Накладные расходы	%	–		50,92	874,30	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		105,91	1818,54	
21	С121-060902-1302 21-060902-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Профиль потолочный ППШ из оцинкованной стали размерами 60 мм х 27 мм**	**м**	**14,4000**		**487,47**	**7019,55**	
		Итого прямые затраты:				**434,00**	**6249,60**	
		НР второго уровня	%	4		17,36	249,98	
		Накладные расходы	%	–		17,36	249,98	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		36,11	519,97	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**145006,60**	**67814,77**
		В том числе						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36908,76**	
Материалы -			Тенге				**1260,00**	
Всего заработная плата -			Тенге				**10815,40**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24720,45**	
Накладные расходы -			Тенге				**7810,13**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				6090,17	6090,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные итогового уровня -	Тенге				1719,96	
		Сметная прибыль -	Тенге				3577,51	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				48296,40	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17,23	
		Сметная заработная плата -	Тенге				10815,40	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				108097,84	
		Материалы -	Тенге				2323,97	
		Всего заработная плата -	Тенге				9725,99	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				93630,98	
		Накладные расходы -	Тенге				10483,97	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5923,13	5923,13
		в т.ч. накладные итогового уровня -	Тенге				4560,84	
		Сметная прибыль -	Тенге				9486,54	
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				128068,35	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,88	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9725,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176364,75	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32,11	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20541,39	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				378616,76	
	в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				119459,55	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6015,42	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2309,69	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				253141,80	
		- перевозки грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				67814,75	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				446431,51	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				17857,26	
	ИТОГО:		Тенге				464288,77	
	Сметная прибыль		Тенге				37143,10	
	ИТОГО по смете 2-8-1:		Тенге				501431,87	

Электроснабжение (локальная ресурсная смета № 2-8-2)

РАЗДЕЛ 1. Светотехническое оборудование

1	**ЦЗ-080305-0308 13-080305-0308 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**880,56**	**880,56**	**42,8 199,66**
		Итого прямые затраты:				**584,31**	**584,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				783,97	783,97	
		НР второго уровня	%	4		31,36	31,36	
		Накладные расходы	%	--		231,02	231,02	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		65,23	65,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ЦЗ-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6,0000**		**1660,89**	**9965,36**	**42,8 2141,74**
		Итого прямые затраты:				**1121,76**	**6730,55**	
		Итого прямые затраты НР первого уровня				1478,72	8872,29	
		НР второго уровня	%	4		59,15	354,89	
		Накладные расходы	%	–		416,11	2496,64	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		123,03	738,17	
3	С23-070102-1309 23-070102-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-702 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1420,85**	**1420,85**	
		Итого прямые затраты:				**1265,00**	**1265,00**	
		НР второго уровня	%	4		50,60	50,60	
		Накладные расходы	%	–		50,60	50,60	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		105,25	105,25	
4	С23-070101-0340 23-070101-0340 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильник потолочный, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**1078,27**	**4313,09**	
		Итого прямые затраты:				**960,00**	**3840,00**	
		НР второго уровня	%	4		38,40	153,60	
		Накладные расходы	%	–		38,40	153,60	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		79,87	319,49	
5	С23-070102-1414 23-070102-1414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36**	**шт.**	**2,0000**		**3684,10**	**7368,19**	
		Итого прямые затраты:				**3280,00**	**6560,00**	
		НР второго уровня	%	4		131,20	262,40	
		Накладные расходы	%	–		131,20	262,40	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		272,90	545,79	
6	С23-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**6,0000**		**376,27**	**2257,63**	
		Итого прямые затраты:				**335,00**	**2010,00**	
		НР второго уровня	%	4		13,40	80,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		13,40	80,40	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		27,87	167,23	
7	С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	4,0000		781,75	3126,99	
		Итого прямые затраты:	шт.			696,00	2784,00	
		НР второго уровня	%	4		27,84	111,36	
		Накладные расходы	%	–		27,84	111,36	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		57,91	231,63	
8	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Стартер	10 шт.	0,6000		467,25	280,35	
		Итого прямые затраты:				416,00	249,60	
		НР второго уровня	%	4		16,64	9,98	
		Накладные расходы	%	–		16,64	9,98	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		34,61	20,77	
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия						
9	ЦЗ-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000		422,09	844,17	42,8 212,5
		Итого прямые затраты:				269,54	539,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				375,79	751,58	
		НР второго уровня	%	4		15,03	30,06	
		Накладные расходы	%	–		121,28	342,57	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		31,27	62,53	
10	ЦЗ-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,0000		354,33	1062,99	42,8 272,01
		Итого прямые затраты:				224,80	674,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				315,46	946,38	
		НР второго уровня	%	4		12,62	37,86	
		Накладные расходы	%	–		103,29	309,86	
		Сметная прибыль (Н30=6)	%	8		26,25	78,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ЦЗ-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**354,33**	**708,66**	**42,8 181,34**
		Итого прямые затраты:				**224,80**	**449,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				315,46	630,93	
		НР второго уровня	%	4		12,62	25,24	
		Накладные расходы	%	–		103,29	206,57	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		26,25	52,49	
12	ЦЗ-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4331,87**	**4331,87**	**42,8 604,83**
		Итого прямые затраты:				**3251,89**	**3251,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3856,72	3856,72	
		НР второго уровня	%	4		154,27	154,27	
		Накладные расходы	%	–		759,10	759,10	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		320,88	320,88	
13	С23-070217-1409 23-070217-1409 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	**Розетка двухместная серии ОКТАВА, цвет кремовый, модели РСш22-3-ОУм с заземляющим контактом, с защитной шторки, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**253,84**	**507,69**	
		Итого прямые затраты:				**226,00**	**452,00**	
		НР второго уровня	%	4		9,04	18,08	
		Накладные расходы	%	–		9,04	18,08	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		18,80	37,61	
14	С23-070218-0502 23-070218-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-1-КБ, 10А, типа ИЭК**	**шт.**	**3,0000**		**143,77**	**431,31**	
		Итого прямые затраты:				**128,00**	**384,00**	
		НР второго уровня	%	4		5,12	15,36	
		Накладные расходы	%	–		5,12	15,36	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		10,65	31,95	
15	С23-070218-0506 23-070218-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-1-КБ, 10А, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**150,51**	**301,02**	
		Итого прямые затраты:				**134,00**	**268,00**	
		НР второго уровня	%	4		5,36	10,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		5,36	10,72	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		11,15	22,30	
16	ЦЗ-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	30,0000		294,54	8836,27	42,8 1553,58
		Итого прямые затраты:				**210,45**	**6313,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				262,34	7867,05	
		НР второго уровня	%	4		10,49	314,68	
		Накладные расходы	%	–		67,28	1868,26	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		21,82	654,54	
17	С23-060902-0208 23-060902-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0306		137375,22	4203,68	
		Итого прямые затраты:				**122307,00**	**3742,59**	
		НР второго уровня	%	4		4892,28	149,70	
		Накладные расходы	%	–		4892,28	149,70	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		10175,94	311,38	
18	С23-070202-0701 23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК/К-201	шт.	7,0000		39,31	275,18	
		Итого прямые затраты:				**35,00**	**245,00**	
		НР второго уровня	%	4		1,40	9,80	
		Накладные расходы	%	–		1,40	9,80	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		2,91	20,38	
19	С23-070202-0606 23-070202-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК/КМ-208	шт.	6,0000		114,57	687,40	
		Итого прямые затраты:				**102,00**	**612,00**	
		НР второго уровня	%	4		4,08	24,48	
		Накладные расходы	%	–		4,08	24,48	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		8,49	50,92	
20	С23-070202-0606 23-070202-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК/КМ-206	шт.	12,0000		114,57	1374,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**102,00**	**1224,00**	
		НР второго уровня	%	4		4,08	48,96	
		Накладные расходы	%	–		4,08	48,96	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		8,49	101,84	
		РАЗДЕЛ 3. Кабели и провода						
21	**ЦЗ-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**84,0000**		**294,54**	**24741,57**	**42,8 4350,01**
		Итого прямые затраты:				**210,45**	**17677,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				262,34	22027,75	
		НР второго уровня	%	4		10,49	881,11	
		Накладные расходы	%	–		62,28	5231,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,82	1832,71	
22	**С123-060513-0201 23-060513-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**км**	**0,0357**		**88937,22**	**3175,06**	
		Итого прямые затраты:				**79182,00**	**2826,80**	
		НР второго уровня	%	4		3167,28	113,07	
		Накладные расходы	%	–		3167,28	113,07	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6587,94	235,19	
23	**С123-060513-0102 23-060513-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	**км**	**0,0153**		**59726,16**	**913,81**	
		Итого прямые затраты:				**53175,00**	**813,58**	
		НР второго уровня	%	4		2127,00	32,54	
		Накладные расходы	%	–		2127,00	32,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4424,16	67,69	
24	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0255**		**92692,08**	**2363,65**	
		Итого прямые затраты:				**82525,00**	**2104,39**	
		НР второго уровня	%	4		3301,00	84,18	
		Накладные расходы	%	–		3301,00	84,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6866,08	175,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0041		221272,65	902,79	
		Итого прямые затраты:				197002,00	803,77	
		НР второго уровня	%	4		7880,08	32,15	
		Накладные расходы	%	–		7880,08	32,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16390,57	66,87	
26	С123-060144-0911 23-060144-0911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051		1198192,69	6110,78	
		Итого прямые затраты:				1066767,00	5440,51	
		НР второго уровня	%	4		42670,68	217,62	
		Накладные расходы	%	–		42670,68	217,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88755,01	452,65	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				71846,25	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9515,68	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				81361,92	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3254,48	
	ИТОГО:		Тенге				84616,40	
	Сметная прибыль		Тенге				6769,31	
	Итог по смете 2-8-2:		Тенге				91385,71	

Наружные сети

Электроснабжение (локальная ресурсная смета № 4-1-1)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	С Т Прайс стр.25	Дизельная электростанция АД-40-Т400/(435000+55000+30000).4,79:1,18	м	2,0000		2370903,86	4741807,73	
		Итого прямые затраты:				2110847,46	4221694,92	
		НР второго уровня	%	4		84433,90	168867,80	
		Накладные расходы	%	–		84433,90	168867,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175622,51	351245,02	
2	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями ин населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	Тенге за 1 тонну	2,0400		7387,88	15071,28	
		Итого прямые затраты:				6577,53	13418,16	
		НР второго уровня	%	4		263,10	536,73	
		Накладные расходы	%	–		263,10	536,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		547,25	1116,39	
3	С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**Тенге за 1 тонну**	**2,0400**		**7669,55**	**15645,87**	
		Итого прямые затраты:				**6828,30**	**13929,73**	
		НР второго уровня	%	4		273,13	557,19	
		Накладные расходы	%	--		273,13	557,19	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		568,11	1158,95	
4	С Т Прайс стр.25	**Контейнер для ДЭС тип "Север"/(280000).4,79:1,18**	**м**	**2,0000**		**1276640,54**	**2553281,08**	
		Итого прямые затраты:				**1136610,17**	**2273220,34**	
		НР второго уровня	%	4		45464,41	90928,81	
		Накладные расходы	%	--		45464,41	90928,81	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		94565,97	189131,93	
5	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**Тенге за 1 тонну**	**5,7800**		**7387,88**	**42701,96**	
		Итого прямые затраты:				**6577,53**	**38018,12**	
		НР второго уровня	%	4		263,10	1520,72	
		Накладные расходы	%	--		263,10	1520,72	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		547,25	3163,11	
6	С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**Тенге за 1 тонну**	**5,7800**		**7669,55**	**44329,98**	
		Итого прямые затраты:				**6828,30**	**39467,57**	
		НР второго уровня	%	4		273,13	1578,70	
		Накладные расходы	%	--		273,13	1578,70	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		568,11	3283,70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6599748,84**	
В том числе								
Стоимость оборудования -			Тенге				**4221694,92**	
Накладные расходы -			Тенге				**168867,80**	
Сметная прибыль -			Тенге				**351245,02**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4741807,73**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2273220,34**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2273220,34**	
Накладные расходы -			Тенге				**90928,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				189131,93	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2553281,08	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				104833,59	
		Транспортные расходы -	Тенге				104833,59	
		Накладные расходы -	Тенге				4193,34	
		Сметная прибыль -	Тенге				8722,15	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				117749,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7412837,90	
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение						
7	**Е11-010107-0902 11-010107-0902 РСНБ РК 2015**	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2600**		**81,34**	**102,49**	**59,1 16,34**
		Итого прямые затраты:				**59,45**	**74,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72,42	91,25	
		НР второго уровня	%	4		2,90	3,65	
		Накладные расходы	%	--		15,87	19,99	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		6,03	7,59	
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2600**		**971,58**	**1224,19**	**59,1 404,86**
		Итого прямые затраты:				**543,69**	**685,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				865,01	1089,91	
		НР второго уровня	%	4		34,60	43,60	
		Накладные расходы	%	--		355,92	448,46	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		71,97	90,68	
9	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**0,9240**		**1357,95**	**1254,74**	
		Итого прямые затраты:				**1209,00**	**1117,12**	
		НР второго уровня	%	4		48,36	44,68	
		Накладные расходы	%	--		48,36	44,68	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		100,59	92,94	
10	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0070**		**152222,88**	**1065,56**	**62,1 358,78**
		Итого прямые затраты:				**84272,16**	**589,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				135526,07	948,68	
		НР второго уровня	%	4		5421,04	37,95	
		Накладные расходы	%	--		56674,95	396,72	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		11275,77	78,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С23-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,0700		1801,61	12737,40	
		Итого прямые затраты:				1604,00	11340,28	
		НР второго уровня	%	4		64,16	453,61	
		Накладные расходы	%	–		64,16	453,61	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		133,45	943,51	
12	С23-060131-0405 23-060131-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0224		173784,87	3899,73	
		Итого прямые затраты:				154723,00	3471,98	
		НР второго уровня	%	4		6188,92	138,88	
		Накладные расходы	%	–		6188,92	138,88	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		12872,95	288,87	
13	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 10,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7,0000		7496,39	52474,72	61,7 11850,64
		Итого прямые затраты:				4981,19	34868,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6674,14	46718,95	
		НР второго уровня	%	4		266,97	1868,76	
		Накладные расходы	%	–		1959,91	13719,40	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		555,29	3887,02	
14	С121-049999-0105 21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	2,4500		58232,30	142669,14	
		Итого прямые затраты:				51845,00	127020,25	
		НР второго уровня	%	4		2073,80	5080,81	
		Накладные расходы	%	–		2073,80	5080,81	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		4313,50	10568,08	
15	Е11-330204-0103 11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3225		67319,83	21710,64	61,7 5716,68
		Итого прямые затраты:				42209,60	13612,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59935,74	19329,28	
		НР второго уровня	%	4		2397,43	773,17	
		Накладные расходы	%	–		20123,58	6489,85	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		4986,65	1608,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е11-330204-0401 11-330204-0401 РСНБ РК 2015 К=13	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101	опора	6,0000		8433,30	50599,80	61,7 13487,63
		Итого прямые затраты:				5260,34	31562,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7508,28	45049,68	
		НР второго уровня	%	4		300,33	1801,99	
		Накладные расходы	%	–		2548,27	15289,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,69	3748,13	
17	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3290		176850,09	58174,84	
		Итого прямые затраты:				157452,00	51793,84	
		НР второго уровня	%	4		6298,08	2071,75	
		Накладные расходы	%	–		6298,08	2071,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13100,01	4309,25	
18	С124-040207-4909 24-040207-4909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крюк сквозной SOT21.0	шт.	8,0000		1706,14	13649,13	
		Итого прямые затраты:				1519,00	12152,00	
		НР второго уровня	%	4		60,76	486,08	
		Накладные расходы	%	–		60,76	486,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,38	1011,05	
19	С124-040202-0809 24-040202-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Зажимы поддерживающие SO123	шт.	8,0000		1035,59	8284,72	
		Итого прямые затраты:				922,00	7376,00	
		НР второго уровня	%	4		36,88	295,04	
		Накладные расходы	%	–		36,88	295,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,71	613,68	
20	С124-040207-4931 24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Крюк наружного угла PD3.2	шт.	8,0000		4671,39	37371,11	
		Итого прямые затраты:				4159,00	33272,00	
		НР второго уровня	%	4		166,36	1330,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		166,36	1330,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,03	2768,23	
21	С124-040202-0814 24-040202-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы поддерживающие SO150**	**шт.**	**8,0000**		**32821,03**	**262568,22**	
		Итого прямые затраты:				**29221,00**	**233768,00**	
		НР второго уровня	%	4		1168,84	9350,72	
		Накладные расходы	%	–		1168,84	9350,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,19	19449,50	
22	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**шт.**	**16,0000**		**1305,16**	**20882,53**	
		Итого прямые затраты:				**1162,00**	**18592,00**	
		НР второго уровня	%	4		46,48	743,68	
		Накладные расходы	%	–		46,48	743,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,68	1546,85	
23	Е11-330105-1004 11-330105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**15,2000**		**241,12**	**3664,98**	61,7 616,47
		Итого прямые затраты:				**174,11**	**2646,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				214,67	3262,98	
		НР второго уровня	%	4		8,59	130,52	
		Накладные расходы	%	–		49,14	746,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,86	271,48	
24	С124-040207-1301 24-040207-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Полоса в сборе для заземления**	**шт.**	**8,0000**		**5961,95**	**47695,56**	
		Итого прямые затраты:				**5308,00**	**42464,00**	
		НР второго уровня	%	4		212,32	1698,56	
		Накладные расходы	%	–		212,32	1698,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,63	3533,00	
25	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2095,65**	**16765,23**	61,7 4337,51
		Итого прямые затраты:				**1323,60**	**10588,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1865,79	14926,31	
		НР второго уровня	%	4		74,63	597,05	
		Накладные расходы	%	–		616,82	4934,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		155,23	1241,87	
26	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,2560		422539,98	108170,23	
		Итого прямые затраты:				376193,00	96305,41	
		НР второго уровня	%	4		15047,72	3852,22	
		Накладные расходы	%	–		15047,72	3852,22	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		31299,26	8012,61	
27	ЦЗ-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	8,0000		9237,70	73901,59	42,8 12191,91
		Итого прямые затраты:				6700,46	53603,66	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8224,45	65795,57	
		НР второго уровня	%	4		328,98	2631,92	
		Накладные расходы	%	–		1852,97	14823,73	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		684,27	5474,19	
28	С Т Прайс стр.	**Кронштейн приставной 1.КЛ-1,2-0,5-П1/(2210).4,79:1,18**	м	8,0000		10076,34	80610,73	
		Итого прямые затраты:				8971,10	71768,81	
		НР второго уровня	%	4		358,84	2870,75	
		Накладные расходы	%	–		358,84	2870,75	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		746,40	5971,17	
29	С Т Прайс стр.	**Хомуты для кронштейна приставного 1.КЛ-1,2-0,5-П1/(240).4,79:1,18**	м	16,0000		1094,26	17508,21	
		Итого прямые затраты:				974,24	15587,80	
		НР второго уровня	%	4		38,97	623,51	
		Накладные расходы	%	–		38,97	623,51	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		81,06	1296,90	
30	ЦЗ-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	шт.	8,0000		4618,13	36945,06	42,8 7901,88
		Итого прямые затраты:				3123,85	24990,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4111,59	32892,68	
		НР второго уровня	%	4		164,46	1315,71	
		Накладные расходы	%	–		1152,20	9217,58	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		342,08	2736,67	
31	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	Тенге за 1 тонну	0,1128		7387,88	833,35	
		Итого прямые затраты:				6577,53	741,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		263,10	29,68	
		Накладные расходы	%	–		263,10	29,68	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		547,25	61,73	
32	С34-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями ин же ленных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,1128**		**7669,55**	**865,12**	
		Итого прямые затраты:				**6828,30**	**770,23**	
		НР второго уровня	%	4		273,13	30,81	
		Накладные расходы	%	–		273,13	30,81	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		568,11	64,08	
33	С23-070103-0417 23-070103-0417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильники, тип ЖКУ 20-150-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**8,0000**		**25172,04**	**201376,28**	
		Итого прямые затраты:				**22411,00**	**179288,00**	
		НР второго уровня	%	4		896,44	7171,52	
		Накладные расходы	%	–		896,44	7171,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1864,60	14916,76	
34	С23-070104-0200 23-070104-0200 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные/дкат-150**	**шт.**	**8,0000**		**1327,78**	**10622,26**	
		Итого прямые затраты:				**1182,14**	**9457,14**	
		НР второго уровня	%	4		47,29	378,29	
		Накладные расходы	%	–		47,29	378,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,35	786,83	
35	Е11-330202-0106 11-330202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3,0000**		**27812,21**	**83436,63**	61,7 19686,56
		Итого прямые затраты:				**18199,40**	**54598,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24761,58	74284,75	
		НР второго уровня	%	4		990,46	2971,39	
		Накладные расходы	%	–		7552,65	22657,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2060,16	6180,49	
36	С121-049999-0105 21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**3,1500**		**58232,30**	**183431,76**	
		Итого прямые затраты:				**51845,00**	**163311,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		2073,80	6532,47	
		Накладные расходы	%	–		2073,80	6532,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4313,50	13587,54	
37	ЦЗ-080205-0401 13-080205-0401 РСНБ РК 2015	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	**шт.**	**6,0000**		**1478,68**	**8872,09**	**42,8 2128,39**
		Итого прямые затраты:				**961,76**	**5770,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1316,49	7898,94	
		НР второго уровня	%	4		52,66	315,96	
		Накладные расходы	%	–		407,39	2444,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,53	657,19	
38	С24-040207-2305 24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Кронштейны стальные мак сой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах**	**кг**	**6,0000**		**3467,32**	**20803,91**	
		Итого прямые затраты:				**3087,00**	**18522,00**	
		НР второго уровня	%	4		123,48	740,88	
		Накладные расходы	%	–		123,48	740,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,84	1541,03	
39	С24-040207-2604 24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Скрепа для ленты С20**	**шт.**	**6,0000**		**50,54**	**303,26**	
		Итого прямые затраты:				**45,00**	**270,00**	
		НР второго уровня	%	4		1,80	10,80	
		Накладные расходы	%	–		1,80	10,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	22,46	
40	С24-040207-4401 24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Лента монтажная крепления F20.07**	**м**	**7,8000**		**160,62**	**1252,82**	
		Итого прямые затраты:				**143,00**	**1115,40**	
		НР второго уровня	%	4		5,72	44,62	
		Накладные расходы	%	–		5,72	44,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,90	92,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С24-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Крюк сквозной SOT29.10**	**шт.**	**6,0000**		**1165,88**	**6995,29**	
		Итого прямые затраты:				**1038,00**	**6228,00**	
		НР второго уровня	%	4		41,52	249,12	
		Накладные расходы	%	--		41,52	249,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,36	518,17	
42	С24-040207-3228 24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы анкерные SO234S**	**шт.**	**6,0000**		**4405,19**	**26431,14**	
		Итого прямые затраты:				**3922,00**	**23532,00**	
		НР второго уровня	%	4		156,88	941,28	
		Накладные расходы	%	--		156,88	941,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,31	1957,86	
43	С24-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**шт.**	**12,0000**		**1305,16**	**15661,90**	
		Итого прямые затраты:				**1162,00**	**13944,00**	
		НР второго уровня	%	4		46,48	557,76	
		Накладные расходы	%	--		46,48	557,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,68	1160,14	
44	Е11-330105-1004 11-330105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**9,0000**		**241,12**	**2170,06**	**61,7 365,02**
		Итого прямые затраты:				**174,11**	**1567,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				214,67	1932,03	
		НР второго уровня	%	4		8,59	77,28	
		Накладные расходы	%	--		49,14	442,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,86	160,74	
45	С24-040207-1301 24-040207-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Полоса в сборе для заземления**	**шт.**	**6,0000**		**5961,95**	**35771,67**	
		Итого прямые затраты:				**5308,00**	**31848,00**	
		НР второго уровня	%	4		212,32	1273,92	
		Накладные расходы	%	--		212,32	1273,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,63	2649,75	
46	ЦЗ-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,0000**		**9237,70**	**27713,09**	**42,8 4571,97**
		Итого прямые затраты:				**6700,46**	**20101,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8234,45	34673,34	
		НР второго уровня	%	4		328,98	986,93	
		Накладные расходы	%	--		1852,97	5558,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		684,27	2052,82	
47	С Т Прайс стр.	**Кронштейн приставной 1.К1-1,2-0,5-П1/(2210,5).4,79:1,18**	**м**	**3,0000**		**10078,62**	**30235,86**	
		Итого прямые затраты:				**8973,13**	**26919,39**	
		НР второго уровня	%	4		358,93	1076,78	
		Накладные расходы	%	--		358,93	1076,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		746,56	2239,69	
48	С Т Прайс стр.	**Хомуты для кронштейна приставного 1.К1-1,2-0,5-П1/(240).4,79:1,18**	**м**	**6,0000**		**1094,26**	**6565,58**	
		Итого прямые затраты:				**974,24**	**5845,42**	
		НР второго уровня	%	4		38,97	233,82	
		Накладные расходы	%	--		38,97	233,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,06	486,34	
49	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,0423**		**7387,88**	**312,51**	
		Итого прямые затраты:				**6577,53**	**278,23**	
		НР второго уровня	%	4		263,10	11,13	
		Накладные расходы	%	--		263,10	11,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,25	23,15	
50	С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,0423**		**7669,55**	**324,42**	
		Итого прямые затраты:				**6828,30**	**288,84**	
		НР второго уровня	%	4		273,13	11,55	
		Накладные расходы	%	--		273,13	11,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,11	24,03	
51	ЦЗ-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	**шт.**	**3,0000**		**4618,13**	**13854,40**	**42,8 2963,2**
		Итого прямые затраты:				**3123,85**	**9371,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4111,59	12334,76	
		НР второго уровня	%	4		164,46	493,39	
		Накладные расходы	%	–		1152,20	3456,59	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		342,08	1026,25	
52	С123-070103-0417 23-070103-0417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильники, тип ЖКУ 20-150-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**3,0000**		**25172,04**	**75516,11**	
		Итого прямые затраты:				**22411,00**	**67233,00**	
		НР второго уровня	%	4		896,44	2689,32	
		Накладные расходы	%	–		896,44	2689,32	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		1864,60	5593,79	
53	С123-070104-0200 23-070104-0200 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные/дкат-150**	**шт.**	**3,0000**		**1327,78**	**3983,35**	
		Итого прямые затраты:				**1182,14**	**3546,43**	
		НР второго уровня	%	4		47,29	141,86	
		Накладные расходы	%	–		47,29	141,86	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		98,35	295,06	
54	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**2095,65**	**18860,88**	61,7 4879,69
		Итого прямые затраты:				**1323,60**	**11912,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1865,79	16792,10	
		НР второго уровня	%	4		74,63	671,68	
		Накладные расходы	%	–		616,82	5551,38	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		155,23	1397,10	
55	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,2892**		**422539,98**	**122198,56**	
		Итого прямые затраты:				**376193,00**	**108795,02**	
		НР второго уровня	%	4		15047,72	4351,80	
		Накладные расходы	%	–		15047,72	4351,80	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		31209,26	9051,75	
56	Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**17977,38**	**17977,38**	61,7 4241,96
		Итого прямые затраты:				**11763,54**	**11763,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16005,50	16005,50	
		НР второго уровня	%	4		640,22	640,22	
		Накладные расходы	%	–		4882,18	4882,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1331,66	1331,66	
57	С121-049999-0105 21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,7000**		**58232,30**	**40762,61**	
		Итого прямые затраты:				**51845,00**	**36291,50**	
		НР второго уровня	%	4		2073,80	1451,66	
		Накладные расходы	%	–		2073,80	1451,66	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4313,50	3019,45	
58	ЦЗ-080205-0401 13-080205-0401 РСНБ РК 2015	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	**шт.**	**1,0000**		**1478,68**	**1478,68**	**42,8** **354,73**
		Итого прямые затраты:				**961,76**	**961,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1316,49	1316,49	
		НР второго уровня	%	4		52,66	52,66	
		Накладные расходы	%	–		407,39	407,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		109,53	109,53	
59	С124-040207-2305 24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах**	**кг**	**1,0000**		**3467,32**	**3467,32**	
		Итого прямые затраты:				**3087,00**	**3087,00**	
		НР второго уровня	%	4		123,48	123,48	
		Накладные расходы	%	–		123,48	123,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		256,84	256,84	
60	С124-040207-2604 24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Скрепа для ленты С20**	**шт.**	**2,0000**		**50,54**	**101,09**	
		Итого прямые затраты:				**45,00**	**90,00**	
		НР второго уровня	%	4		1,80	3,60	
		Накладные расходы	%	–		1,80	3,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,74	7,49	
61	С124-040207-4401 24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Лента монтажная крепления F20.07**	**м**	**2,6000**		**160,62**	**417,61**	
		Итого прямые затраты:				**143,00**	**371,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		5,72	14,87	
		Накладные расходы	%	–		5,72	14,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,90	30,93	
62	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Крюк сквозной SOT29.10**	**шт.**	**1,0000**		**1165,88**	**1165,88**	
		Итого прямые затраты:				**1038,00**	**1038,00**	
		НР второго уровня	%	4		41,52	41,52	
		Накладные расходы	%	–		41,52	41,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,36	86,36	
63	С124-040207-3228 24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Зажимы анкерные SO234S**	**шт.**	**1,0000**		**4405,19**	**4405,19**	
		Итого прямые затраты:				**3922,00**	**3922,00**	
		НР второго уровня	%	4		156,88	156,88	
		Накладные расходы	%	–		156,88	156,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,31	326,31	
64	Е11-330105-1004 11-330105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**2,0000**		**241,12**	**482,23**	61,7 81,11
		Итого прямые затраты:				**174,11**	**348,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				214,67	429,34	
		НР второго уровня	%	4		8,59	17,17	
		Накладные расходы	%	–		49,14	98,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,86	35,72	
65	С124-040207-1301 24-040207-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Полоса в сборе для заземления**	**шт.**	**2,0000**		**5961,95**	**11923,89**	
		Итого прямые затраты:				**5308,00**	**10616,00**	
		НР второго уровня	%	4		212,32	424,64	
		Накладные расходы	%	–		212,32	424,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,63	883,25	
66	ЦЗ-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,0000**		**9237,70**	**9237,70**	42,8 1523,99
		Итого прямые затраты:				**6700,46**	**6700,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8224,45	8224,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		328,98	328,98	
		Накладные расходы	%	–		1852,97	1852,97	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		684,27	684,27	
67	С Т Прайс стр.	**Кронштейн приставной 1.К1-1,2-0,5-П1/(2210,5).4,79-1,18**	**м**	**1,0000**		**10078,62**	**10078,62**	
		Итого прямые затраты:				**8973,13**	**8973,13**	
		НР второго уровня	%	4		358,93	358,93	
		Накладные расходы	%	–		358,93	358,93	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		746,56	746,56	
68	С Т Прайс стр.	**Хомуты для кронштейна приставного 1.К1-1,2-0,5-П1/(240).4,79-1,18**	**м**	**2,0000**		**1094,26**	**2188,53**	
		Итого прямые затраты:				**974,24**	**1948,47**	
		НР второго уровня	%	4		38,97	77,94	
		Накладные расходы	%	–		38,97	77,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		81,06	162,11	
69	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,0141**		**7387,88**	**104,17**	
		Итого прямые затраты:				**6577,53**	**92,74**	
		НР второго уровня	%	4		263,10	3,71	
		Накладные расходы	%	–		263,10	3,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		547,25	7,72	
70	С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,0141**		**7669,55**	**108,14**	
		Итого прямые затраты:				**6828,38**	**96,28**	
		НР второго уровня	%	4		273,13	3,85	
		Накладные расходы	%	–		273,13	3,85	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		568,11	8,01	
71	ЦЗ-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	**шт.**	**1,0000**		**4618,13**	**4618,13**	**42,8 987,73**
		Итого прямые затраты:				**3123,85**	**3123,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4111,59	4111,59	
		НР второго уровня	%	4		164,46	164,46	
		Накладные расходы	%	–		1152,20	1152,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		342,08	342,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С23-070103-0417 23-070103-0417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Светильники, тип ЖКУ 20-150-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**1,0000**		**25172,04**	**25172,04**	
		Итого прямые затраты:				**22411,00**	**22411,00**	
		НР второго уровня	%	4		896,44	896,44	
		Накладные расходы	%	–		896,44	896,44	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		1864,60	1864,60	
73	С23-070104-0200 23-070104-0200 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные/днат-150**	**шт.**	**1,0000**		**1327,78**	**1327,78**	
		Итого прямые затраты:				**1182,14**	**1182,14**	
		НР второго уровня	%	4		47,29	47,29	
		Накладные расходы	%	–		47,29	47,29	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		98,35	98,35	
74	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2095,65**	**4191,31**	**61,7** **1084,38**
		Итого прямые затраты:				**1323,60**	**2647,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1865,79	3731,58	
		НР второго уровня	%	4		74,63	149,26	
		Накладные расходы	%	–		616,82	1233,64	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		155,23	310,47	
75	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0340**		**422539,98**	**14366,36**	
		Итого прямые затраты:				**376193,00**	**12790,56**	
		НР второго уровня	%	4		15047,72	511,62	
		Накладные расходы	%	–		15047,72	511,62	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		31299,26	1064,17	
76	Ц13-080205-1403 13-080205-1403 РСНБ РК 2015	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**24510,78**	**24510,78**	**42,8** **3385,07**
		Итого прямые затраты:				**18437,21**	**18437,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21822,28	21822,28	
		НР второго уровня	%	4		872,89	872,89	
		Накладные расходы	%	–		4257,96	4257,96	
		Сметная прибыль (НЗО=6)	%	8		1815,61	1815,61	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1811400,83**	**103136,50**
			В том числе					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				612487,79	
	Материалы -		Тенге				8695,03	
	Всего заработная плата -		Тенге				84132,87	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				469426,57	
		Накладные расходы -	Тенге				61948,74	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				36008,87	36008,87
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25939,87	
		Сметная прибыль -	Тенге				53954,92	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				728391,44	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				114,88	
		Сметная заработная плата -	Тенге				84132,87	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				969681,78	
	Материалы -		Тенге				11924,15	
	Всего заработная плата -		Тенге				108823,10	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				462208,20	
	Местные материалы -		Тенге				327740,62	
	Транспортные расходы -		Тенге				2268,27	
		Накладные расходы -	Тенге				108600,01	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				67127,63	67127,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41472,38	
		Сметная прибыль -	Тенге				86262,54	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1164544,33	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157,25	
		Сметная заработная плата -	Тенге				108823,10	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				217890,99	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				217890,99	
		Накладные расходы -	Тенге				8715,64	
		Сметная прибыль -	Тенге				18128,53	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				244735,15	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				11340,28	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11340,28	
		Накладные расходы -	Тенге				453,61	
		Сметная прибыль -	Тенге				943,51	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12737,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2150408,33	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				272,13	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192955,97	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				8411149,68	
	в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				139690,52	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				160216,22	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				53265,45	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3782446,16	
		- перевозка грузов	Тенге				107101,86	
		- инженерное оборудование постоянных подрядчиков	Тенге				4221694,92	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				103136,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8514286,18**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**340571,45**	
	ИТОГО:		Тенге				**8854857,63**	
	Сметная прибыль		Тенге				**708388,61**	
	ИТОГО по смете 4-1-1:		Тенге				**9563246,24**	
	Всего сметная стоимость по акту		Тенге				**33300819,90**	
	в том числе:							
	сметная стоимость инженерного оборудования за июль-август (147771+147771+3987104,84)						**4282646,84**	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						**29018173,06**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)						841527,02	
	Итого СМР по главам 1-8						29859700,08	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)						985370,10	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных монтажных работ						2782600,99	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 года, МРП=1852 тенге						37910318,01	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (К =1,144803)						43399845,79	
	Ценовая скидка Подрядчика (7%)						-3037989,21	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом ценовой скидки Подрядчика						40361856,58	
	НДС в текущих ценах (12 %)						4843422,79	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						45205279,37	

Принял: Заказчик
Директор ГКП "Жилищно-коммунального
_____ Ерекенов М.К.

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ Шапошников А. С.

Технадзор:
Директор ТОО "DS&V"
Эксперт технического надзора _____ Кусаинов А. К.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района»

СПРАВКА № 6 от 3 октября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ ОИН-301-Ю	10.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района	216292186,38	20122188,20	151097565,73	16 140969,08	4505381,84	13610625,75	-	-	2414662,58	22536850,79

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»

Директор **Ерекенов М. К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № ОИН-301-Ю от 10.05.2017 г.
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района

Акт № 6 за октябрь 2017 года
приемки выполненных работ

Основание : Заказ 106-2015 НВ.Н

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2015 г. по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подготовительные работы . Рекультивация ПЗС (локальная ресурсная смета № 1-1-1)								
РАЗДЕЛ 1. Снятие и восстановление ПЗС								
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ПЗС/**	**м3**	**52,7700**		**19,42**	**1024,78**	**59,1** / **162,56**
		Итого прямые затраты:				**14,21**	**749,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,29	912,38	
		НР второго уровня	%	4		0,69	36,50	
		Накладные расходы	%	--		3,77	199,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	75,91	
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**52,7700**		**28,59**	**1508,74**	**59,1** / **249,71**
		Итого прямые затраты:				**20,72**	**1093,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25,45	1343,25	
		НР второго уровня	%	4		1,02	53,73	
		Накладные расходы	%	--		5,75	303,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,12	111,76	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**52,7700**		**136,24**	**7189,65**	**59,1** / **1069,56**
		Итого прямые затраты:				**101,03**	**5331,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				121,30	6401,04	
		НР второго уровня	%	4		4,85	256,04	
		Накладные расходы	%	--		25,12	1325,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,09	532,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**92,8752**		**180,42**	**16756,51**	
		Итого прямые затраты:				**160,63**	**14918,54**	
		НР второго уровня	%	4		6,43	596,74	
		Накладные расходы	%	--		6,43	596,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,36	1241,22	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**52,7700**		**16,33**	**861,75**	**59,1 167,74**
		Итого прямые затраты:				**11,36**	**599,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,54	767,23	
		НР второго уровня	%	4		0,58	30,69	
		Накладные расходы	%	--		3,76	198,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,21	63,83	
6	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**52,7700**		**136,24**	**7189,65**	**59,1 1069,56**
		Итого прямые затраты:				**101,03**	**5331,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				121,30	6401,04	
		НР второго уровня	%	4		4,85	256,04	
		Накладные расходы	%	--		25,12	1325,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,09	532,57	
7	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**92,8752**		**180,42**	**16756,51**	
		Итого прямые затраты:				**160,63**	**14918,54**	
		НР второго уровня	%	4		6,43	596,74	
		Накладные расходы	%	--		6,43	596,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,36	1241,22	
8	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /восстановление ПИС/**	**м3**	**52,7700**		**19,42**	**1024,78**	**59,1 162,56**
		Итого прямые затраты:				**14,21**	**749,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,29	912,38	
		НР второго уровня	%	4		0,69	36,50	
		Накладные расходы	%	--		3,77	199,06	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,44	75,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**52,7700**		**28,59**	**1508,74**	**59,1** **249,71**
		Итого прямые затраты:				**20,72**	**1093,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25,45	1343,25	
		НР второго уровня	%	4		1,02	53,73	
		Накладные расходы	%	--		5,75	303,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,12	111,76	
10	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**175,9000**		**0,81**	**142,85**	**59,1** **22,66**
		Итого прямые затраты:				**0,59**	**104,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,72	127,18	
		НР второго уровня	%	4		0,03	5,09	
		Накладные расходы	%	--		0,16	27,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,06	10,58	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**44890,78**	**3154,06**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44890,78**	
	Материалы -		Тенге				**10,94**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5336,82**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**29837,09**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5075,85**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3154,06**	**3154,06**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1921,79**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3997,33**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53963,96**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,26**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5336,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**53963,96**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,26**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5336,82**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**44890,78**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3154,06**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**48044,84**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1921,79**	
	ИТОГО:		Тенге				**49966,63**	
	Сметная прибыль		Тенге				**3997,33**	
	ИТОГО по смете 1-1-1:		Тенге				**53963,96**	

Наружные сети водопровода (локальная ресурсная смета № 2-1-1)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**51,1100**		**-78,24**	**-3998,91**	**59,1 -585,85**
		Итого прямые затраты:				**-58,20**	**-2974,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-69,66	-2388,58	
		НР второго уровня	%	4		-2,79	-142,41	
		Накладные расходы	%	--		-14,25	-728,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,80	-296,22	
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**709,0700**		**-98,71**	**-69991,48**	**59,1 -10255,59**
		Итого прямые затраты:				**-73,42**	**-52058,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-87,88	-41803,18	
		НР второго уровня	%	4		-3,52	-2492,57	
		Накладные расходы	%	--		-17,98	-12748,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,31	-5184,55	
3	**Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,5400**		**-2942,34**	**-4531,21**	**59,1 -1498,56**
		Итого прямые затраты:				**-1646,52**	**-2535,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-2619,61	-1037,07	
		НР второго уровня	%	4		-104,78	-161,37	
		Накладные расходы	%	--		-1077,88	-1659,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-217,95	-335,65	
4	**Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**23,7500**		**-3905,53**	**-92756,36**	**59,1 -30676,37**
		Итого прямые затраты:				**-2185,51**	**-51905,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-3477,15	-21229,50	
		НР второго уровня	%	4		-139,09	-3303,29	
		Накладные расходы	%	--		-1430,72	-33979,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-289,30	-6870,84	
5	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**44,9800**		**-129,11**	**-5807,34**	**59,1 -868,54**
		Итого прямые затраты:				**-95,64**	**-4301,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-114,95	-3433,28	
		НР второго уровня	%	4		-4,60	-206,81	
		Накладные расходы	%	--		-23,91	-1075,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,56	-430,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**79,1600**		**-180,42**	**-14282,02**	
		Итого прямые затраты:				**-160,63**	**-12715,47**	
		НР второго уровня	%	4		-6,43	-508,62	
		Накладные расходы	%	--		-6,43	-508,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-13,36	-1057,93	
7	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**2,6200**		**-2741,17**	**-7181,85**	**62,1 -1035,08**
		Итого прямые затраты:				**-2045,43**	**-5359,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-2440,50	-4323,95	
		НР второго уровня	%	4		-97,62	-255,76	
		Накладные расходы	%	--		-492,69	-1290,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-203,05	-531,99	
8	**С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**79,1616**		**-180,42**	**-14282,31**	
		Итого прямые затраты:				**-160,63**	**-12715,73**	
		НР второго уровня	%	4		-6,43	-508,63	
		Накладные расходы	%	--		-6,43	-508,63	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-13,36	-1057,95	
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**56,3800**		**-971,58**	**-54777,51**	**59,1 -18116,01**
		Итого прямые затраты:				**-543,69**	**-30653,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-865,01	-12537,13	
		НР второго уровня	%	4		-34,60	-1950,77	
		Накладные расходы	%	--		-355,92	-20066,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-71,97	-4057,59	
10	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**593,4300**		**-23,42**	**-13897,52**	**59,1 -2300,15**
		Итого прямые затраты:				**-16,97**	**-10073,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-20,85	-7772,85	
		НР второго уровня	%	4		-0,83	-494,93	
		Накладные расходы	%	--		-4,71	-2795,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-1,73	-1029,45	
11	**Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**593,4300**		**-35,56**	**-21104,92**	**59,1 -3493,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**-25,78**	**-15296,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-31,66	-11803,93	
		НР второго уровня	%	4		-1,27	-751,60	
		Накладные расходы	%	--		-7,15	-4244,63	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-2,63	-1563,33	
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**15349,4900**		**159,62**	**2450118,78**	**59,1 685248,86**
		Итого прямые затраты:				**97,47**	**1496124,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142,11	2181373,55	
		НР второго уровня	%	4		5,68	87254,94	
		Накладные расходы	%	--		50,33	772503,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,82	181490,28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1295534,86**	**616419,68**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1295534,86**	
Материалы -			Тенге				**-3489,00**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1043095,92**	
Транспортные расходы -			Тенге				**-25431,20**	
		Накладные расходы -	Тенге				**692897,87**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				616419,69	616419,69
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				76478,18	
		Сметная прибыль -	Тенге				**159074,62**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2147507,34**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1878,86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1043095,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2147507,34**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1878,86**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1043095,92**	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хоз.-питьевой В1						
		Трубопроводы В1						
13	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,0820**		**310145,40**	**25431,92**	**62,1 7606,31**
		Итого прямые затраты:				**183366,71**	**15036,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				276126,61	22642,38	
		НР второго уровня	%	4		11045,06	905,70	
		Накладные расходы	%	--		103804,96	8512,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22973,73	1883,85	
14	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**82,8200**		**819,94**	**67907,10**	
		Итого прямые затраты:				**730,00**	**60458,60**	
		НР второго уровня	%	4		29,20	2418,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		29,20	2418,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		60,74	5030,16	
15	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0054**		**263064,80**	**1420,55**	**62,1 435,32**
		Итого прямые затраты:				**153595,34**	**829,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234210,11	1264,73	
		НР второго уровня	%	4		9368,40	50,59	
		Накладные расходы	%	--		89983,18	485,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19486,28	105,23	
16	**С123-010501-1005 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**48,8840**		**151,63**	**7412,38**	
		Итого прямые затраты:				**135,00**	**6599,34**	
		НР второго уровня	%	4		5,40	263,97	
		Накладные расходы	%	--		5,40	263,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,23	549,07	
17	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**43,4300**		**-114,57**	**-4975,62**	
		Итого прямые затраты:				**-102,00**	**-4429,86**	
		НР второго уровня	%	4		-4,08	-177,19	
		Накладные расходы	%	--		-4,08	-177,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		-8,49	-368,56	
18	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0160**		**10130515,61**	**162088,25**	**62,1 4968,17**
		Итого прямые затраты:				**8708823,07**	**139341,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9019333,70	144309,34	
		НР второго уровня	%	4		360773,35	5772,37	
		Накладные расходы	%	--		671283,98	10740,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		750408,56	12006,54	
19	**Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0160**		**4010320,04**	**64165,12**	**62,1 2722,18**
		Итого прямые затраты:				**3400305,13**	**54404,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3570441,63	57127,07	
		НР второго уровня	%	4		142817,67	2285,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		312954,17	5007,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		297060,74	4752,97	
20	**Е11-221501-0201 11-221501-0201 РСНБ РК 2015**	**Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство**	**км трубопровода**	**0,0058**		**19434,82**	**112,72**	**62,1 18,93**
		Итого прямые затраты:				**14038,44**	**81,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17303,08	100,36	
		НР второго уровня	%	4		692,12	4,01	
		Накладные расходы	%	--		3956,77	22,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1439,62	8,35	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**272321,04**	**632170,59**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**209692,96**	
Материалы -			Тенге				**176559,62**	
Всего заработная плата -			Тенге				**25363,80**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24768,68**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15750,92	15750,92
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9017,76	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18756,93**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**253218,57**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,76**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25363,80**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**62628,08**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**62628,08**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2505,12**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5210,66**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**70343,86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**323562,42**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,76**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25363,80**	
		РАЗДЕЛ 3. Водовод В1 (от скважин до КВС)						
21	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0140**		**-756713,08**	**-10593,98**	**62,1 -1785,17**
		Итого прямые затраты:				**-546199,33**	**-7646,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-673711,79	-5861,62	
		НР второго уровня	%	4		-26948,47	-377,28	
		Накладные расходы	%	--		-154460,93	-2162,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-56052,82	-784,74	
22	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0140**		**-876419,63**	**-12269,87**	**62,1 -1221,23**
		Итого прямые затраты:				**-693057,38**	**-9702,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-780288,13	-8481,57	
		НР второго уровня	%	4		-31211,53	-436,96	
		Накладные расходы	%	--		-118442,28	-1658,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-64919,97	-908,88	
		Отмостка						
23	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**40,3180**		**8967,80**	**361563,93**	**60,9 57231,38**
		Итого прямые затраты:				**6564,66**	**264673,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7984,16	321905,20	
		НР второго уровня	%	4		319,37	12876,21	
		Накладные расходы	%	--		1738,87	70107,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		664,28	26782,51	
24	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (прим.)**	**м2 покрытия**	**403,1800**		**1288,43**	**519467,60**	**60,3 9511,39**
		Итого прямые затраты:				**1123,51**	**452977,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1147,10	462488,96	
		НР второго уровня	%	4		45,88	18499,56	
		Накладные расходы	%	--		69,48	28010,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,44	38479,08	
25	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (прим.)**	**м2 покрытия**	**806,3600**		**-145,94**	**-117682,18**	**60,3 -30,92**
		Итого прямые затраты:				**-129,90**	**-104743,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-129,93	-104712,18	
		НР второго уровня	%	4		-5,20	-4190,96	
		Накладные расходы	%	--		-5,24	-4221,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,81	-8717,20	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**595558,70**	**695876,04**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**595558,70**	
Материалы -			Тенге				**450940,70**	
Всего заработная плата -			Тенге				**104856,93**	
		Накладные расходы -	Тенге				**90076,01**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				63705,45	63705,45
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26370,56	
		Сметная прибыль -	Тенге				**54850,78**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**740485,48**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104856,93**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**740485,48**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104856,93**	
РАЗДЕЛ 4. Колодцы диам. 1500мм - 118шт, 2000мм-7шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**2,4129**		**384049,04**	**926679,60**	
		Итого прямые затраты:				**341924,00**	**825035,26**	
		НР второго уровня	%	4		13676,96	33001,41	
		Накладные расходы	%	--		13676,96	33001,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28448,08	68642,93	
27	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**998,0905**		**-859,84**	**-858201,28**	**50,8 -75815,73**
		Итого прямые затраты:				**-689,57**	**-688252,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-765,53	-612436,64	
		НР второго уровня	%	4		-30,62	-30562,72	
		Накладные расходы	%	--		-106,58	-106378,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		-63,69	-63570,47	
28	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**84,2300**		**72,83**	**6134,56**	**54,2 1058,95**
		Итого прямые затраты:				**52,27**	**4402,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,84	5461,68	
		НР второго уровня	%	4		2,59	218,47	
		Накладные расходы	%	--		15,17	1277,42	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,39	454,41	
29	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**168,4600**		**58,44**	**9845,34**	**54,2 1309,06**
		Итого прямые затраты:				**44,26**	**7456,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,03	8765,44	
		НР второго уровня	%	4		2,08	350,62	
		Накладные расходы	%	--		9,85	1659,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,33	729,28	
30	**С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**75,0000**		**4625,34**	**346900,32**	
		Итого прямые затраты:				**4118,00**	**308850,00**	
		НР второго уровня	%	4		164,72	12354,00	
		Накладные расходы	%	--		164,72	12354,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		342,62	25696,32	
		Крышка деревянная						
31	**Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка щитов над подпольными каналами**	**м2**	**8,4704**		**3861,36**	**32707,42**	**59,8 800,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3343,32**	**28319,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3437,82	29119,85	
		НР второго уровня	%	4		137,51	1164,79	
		Накладные расходы	%	--		232,02	1965,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,03	2422,77	
32	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**	**м2**	**8,4704**		**18714,94**	**158523,82**	**55,3 48988,73**
		Итого прямые затраты:				**10878,67**	**92147,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16662,17	141135,88	
		НР второго уровня	%	4		666,49	5645,44	
		Накладные расходы	%	--		6449,98	54634,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1386,29	11742,50	
33	**С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,3080**		**9366,36**	**2884,99**	
		Итого прямые затраты:				**8339,00**	**2568,55**	
		НР второго уровня	%	4		333,56	102,74	
		Накладные расходы	%	--		333,56	102,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		693,80	213,70	
34	**С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**т**	**0,0177**		**182699,71**	**3227,10**	
		Итого прямые затраты:				**162660,00**	**2873,13**	
		НР второго уровня	%	4		6506,40	114,93	
		Накладные расходы	%	--		6506,40	114,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13533,31	239,04	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**583400,19**	**672217,54**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-550485,07**	
	Материалы -		Тенге				**-493723,86**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-54948,71**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5441,67**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-46624,24**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-23658,50	-23658,50
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-22965,74	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-47768,74**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-644878,05**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-75,52	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-54948,71**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**825035,26**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**825035,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				33001,41	
		Сметная прибыль -	Тенге				68642,93	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				926679,60	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				308850,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				308850,00	
		Накладные расходы -	Тенге				12354,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				25696,32	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				346900,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				628701,87	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-75,52	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-54948,71	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				2746814,78	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				831912,46	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				608091,04	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				286455,49	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1332242,48	
		- перевозка грузов	Тенге				-25431,20	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				672217,56	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3419032,34	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				136761,29	
	ИТОГО:		Тенге				3555793,63	
	Сметная прибыль		Тенге				284463,49	
	ИТОГО по смете 2-1-1:		Тенге				3840257,12	
Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч (2 шт)								
Вентиляция (локальная ресурсная смета № 2-3-2)								
1	**Е11-200801-0101 11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**		**6472,11**	**12944,22**	
		НР первого уровня	%	60,4		1056,29	2112,57	
		НР второго уровня	%	4		301,14	602,27	
		Накладные расходы	%	--		1357,42	2714,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		626,36	1252,73	
		Сметная стоимость:				**8455,90**	**16911,79**	
2	**Е11-200501-0101 11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**2,0000**		**1074,06**	**2148,13**	
		НР первого уровня	%	60,4		446,84	893,69	
		НР второго уровня	%	4		60,84	121,67	
		Накладные расходы	%	--		507,68	1015,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		126,54	253,08	
		Сметная стоимость:				**1708,28**	**3416,56**	
3	**СПрайс ТПРАЙС**	**Заслонка унифицированная с ручным приводом Р200Р /3654:1,12/**	**шт**	**2,0000**		**3262,50**	**6525,00**	
		НР второго уровня	%	4		130,50	261,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		130,50	261,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		271,44	542,88	
		Сметная стоимость:				**3664,44**	**7328,88**	
4	**Е11-200101-0101 11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные)из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,4000**		**2977,57**	**4168,60**	
		НР первого уровня	%	60,4		633,84	887,37	
		НР второго уровня	%	4		144,46	202,24	
		Накладные расходы	%	--		778,29	1089,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		300,47	420,66	
		Сметная стоимость:				**4056,34**	**5678,87**	
5	**Е11-230201-0102 11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**413941,63**	**1655,77**	
		НР первого уровня	%	62,1		162381,11	649,52	
		НР второго уровня	%	4		23052,91	92,21	
		Накладные расходы	%	--		185434,02	741,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47950,05	191,80	
		Сметная стоимость:				**647325,70**	**2589,30**	
6	**С123-011201-0103 23-011201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,0000**		**1337,00**	**5348,00**	
		НР второго уровня	%	4		53,48	213,92	
		Накладные расходы	%	--		53,48	213,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,24	444,95	
		Сметная стоимость:				**1501,72**	**6006,87**	
7	**С123-021001-1103 23-021001-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009**	**шт.**	**2,0000**		**262,00**	**524,00**	
		НР второго уровня	%	4		10,48	20,96	
		Накладные расходы	%	--		10,48	20,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,80	43,60	
		Сметная стоимость:				**294,28**	**588,56**	
8	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка + сетки**	**решетка**	**2,0000**		**778,78**	**1557,55**	
		НР первого уровня	%	60,4		451,02	902,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		49,19	98,38	
		Накладные расходы	%	--		500,21	1000,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,32	204,64	
		Сметная стоимость:				**1381,30**	**2762,61**	
9	**С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,1000**		**844,00**	**84,40**	
		НР второго уровня	%	4		33,76	3,38	
		Накладные расходы	%	--		33,76	3,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,22	7,02	
		Сметная стоимость:				**947,98**	**94,80**	
10	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0004**		**324022,00**	**129,61**	
		НР второго уровня	%	4		12960,88	5,18	
		Накладные расходы	%	--		12960,88	5,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26958,63	10,78	
		Сметная стоимость:				**363941,51**	**145,58**	
11	**Е11-260301-0702 11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,0000**		**995,35**	**3981,39**	
		НР первого уровня	%	55,3		167,26	669,03	
		НР второго уровня	%	4		46,50	186,02	
		Накладные расходы	%	--		213,76	855,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,73	386,91	
		Сметная стоимость:				**1305,84**	**5223,35**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**39066,67**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10076,22**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**439,45**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**119,37**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28550,99**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6114,22**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**45180,89**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1807,24**	
	ИТОГО:		Тенге				**46988,12**	
	Сметная прибыль		Тенге				**3759,05**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете 2-3-2:		Тенге				**50747,17**	
		Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч (2 шт)						
		Электромонтажные работы (локальная ресурсная смета № 2-3-4)						
1	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,8850**		**1693,28**	**6578**	**59,1 2176**
		Итого прямые затраты:				**947,55**	**3681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1507,55	5857	
		НР второго уровня	%	4		60,30	234	
		Накладные расходы	%	--		620,30	2410	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,43	487	
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**3,8850**		**971,58**	**3775**	**59,1 1248**
		Итого прямые затраты:				**543,69**	**2112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				865,01	3361	
		НР второго уровня	%	4		34,60	134	
		Накладные расходы	%	--		355,92	1383	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,97	280	
3	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**1,0000**		**4450,12**	**4450**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3962,00**	**3962**	
		НР второго уровня	%	4		158,48	158	
		Накладные расходы	%	--		158,48	158	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		329,64	330	
4	**Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**12,0000**		**502,10**	**6025**	**42,8 1309**
		Итого прямые затраты:				**337,96**	**4056**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				447,02	5364	
		НР второго уровня	%	4		17,88	215	
		Накладные расходы	%	--		126,94	1523	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,19	446	
5	**Ц13-080206-2102 13-080206-2102 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**40,0000**		**678,86**	**27154**	**42,8 3638**
		Итого прямые затраты:				**513,43**	**20537**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				604,39	24176	
		НР второго уровня	%	4		24,18	967	
		Накладные расходы	%	--		115,14	4605	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,29	2011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**С123-010101-0205 23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**422,32**	**5068**	
		Итого прямые затраты:				**376,00**	**4512**	
		НР второго уровня	%	4		15,04	180	
		Накладные расходы	%	--		15,04	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,28	375	
7	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**40,0000**		**240,36**	**9615**	
		Итого прямые затраты:				**214,00**	**8560**	
		НР второго уровня	%	4		8,56	342	
		Накладные расходы	%	--		8,56	342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,80	712	
8	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**52,0000**		**74,80**	**3890**	**42,8** 772
		Итого прямые затраты:				**51,75**	**2691**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,59	3463	
		НР второго уровня	%	4		2,66	139	
		Накладные расходы	%	--		17,51	910	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	288	
9	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**13,0000**		**2884,57**	**37499**	**42,8** 1713
		Итого прямые затраты:				**2436,42**	**31673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2568,17	33386	
		НР второго уровня	%	4		102,73	1335	
		Накладные расходы	%	--		234,48	3048	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,67	2778	
10	**С123-060903-0104 23-060903-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79/Провод ВШП сеч. 2,5 мм2**	**км**	**0,1989**		**42218,84**	**8397**	
		Итого прямые затраты:				**37588,00**	**7476**	
		НР второго уровня	%	4		1503,52	299	
		Накладные расходы	%	--		1503,52	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3127,32	622	
11	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**26,0000**		**395,64**	**10287**	**42,8 1264**
		Итого прямые затраты:				**303,63**	**7894**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				352,24	9158	
		НР второго уровня	%	4		14,09	366	
		Накладные расходы	%	--		62,70	1630	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,31	762	
				Заземление				
12	**Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1374,41**	**8246**	**59,1 2727**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,25	7,5	615,29	4615	
		Итого оплата труда:				**769,11**	**4615**	
		Итого прямые затраты:				**769,11**	**4615**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1223,66	7342	
		НР второго уровня	%	4		48,95	294	
		Накладные расходы	%	--		503,49	3021	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,81	611	
13	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,0000**		**884,61**	**5308**	**59,1 1755**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	5,31	559,35	2970	
		Итого оплата труда:				**495,02**	**2970**	
		Итого прямые затраты:				**495,02**	**2970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				787,58	4726	
		НР второго уровня	%	4		31,50	189	
		Накладные расходы	%	--		324,06	1944	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,53	393	
14	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**40,0000**		**440,76**	**17630**	**42,8 1717**
		Итого прямые затраты:				**349,50**	**13980**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				392,41	15697	
		НР второго уровня	%	4		15,70	628	
		Накладные расходы	%	--		58,61	2344	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,65	1306	
15	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**12,0000**		**2484,76**	**29817**	**42,8 2600**
		Итого прямые затраты:				**1995,51**	**23946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2212,21	26547	
		НР второго уровня	%	4		88,49	1062	
		Накладные расходы	%	--		305,19	3662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		184,06	2209	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				142667	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				42837	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4864	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				945	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				94965	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				20919	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				163586	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6543	
	ИТОГО:		Тенге				170129	
	Сметная прибыль		Тенге				13610	
	ИТОГО по смете 2-3-4:		Тенге				183739	
Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч (2 шт)								
КИП и автоматизация (локальная ресурсная смета № 2-3-5)								
1	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**25,0000**		**2884,57**	72114,24	**42,8** 3293,81
		Итого прямые затраты:				**2436,42**	**60910,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2568,17	64204,27	
		НР второго уровня	%	4		102,73	2568,17	
		Накладные расходы	%	--		234,48	5861,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		213,67	5341,80	
2	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0255**		**216887,67**	**5530,64**	
		Итого прямые затраты:				**193098,00**	**4924,00**	
		НР второго уровня	%	4		7723,92	196,96	
		Накладные расходы	%	--		7723,92	196,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16065,75	409,68	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				65834,46	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7592,42	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				411,08	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				103,39	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				57830,96	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3293,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				69128,27	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2765,13	
	ИТОГО:		Тенге				71893,40	
	Сметная прибыль		Тенге				5751,47	
	ИТОГО по смете 2-3-5:		Тенге				77644,87	
		Насосная станция 2-го подъема.						
		Технологическое оборудование (локальная ресурсная смета №2-4-3)						
1	**Ц13-030110-0201 13-030110-0201 РСНБ РК 2015**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**24728,94**	**24728,94**	**40,6 6198,63**
		Итого прямые затраты:				**15817,88**	**15817,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22016,50	22016,50	
		НР второго уровня	%	4		880,66	880,66	
		Накладные расходы	%	--		7079,29	7079,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1831,77	1831,77	
2	**Прайс**	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м/59000.4,79:1,18**	**шт**	**1,0000**		**269006,40**	**269006,40**	
		Итого прямые затраты:				**239500,00**	**239500,00**	
		НР второго уровня	%	4		9580,00	9580,00	
		Накладные расходы	%	--		9580,00	9580,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19926,40	19926,40	
3	**С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,0700**		**7387,88**	**517,15**	
		Итого прямые затраты:				**6577,53**	**460,43**	
		НР второго уровня	%	4		263,10	18,42	
		Накладные расходы	%	--		263,10	18,42	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		547,25	38,31	
4	**С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,0700**		**7669,55**	**536,87**	
		Итого прямые затраты:				**6828,30**	**477,98**	
		НР второго уровня	%	4		273,13	19,12	
		Накладные расходы	%	--		273,13	19,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		568,11	39,77	
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел						
5	**Е11-160901-0502 11-160901-0502 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**3836,52**	**3836,52**	**60,4 517,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2898,56**	**2898,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3415,71	3415,71	
		НР второго уровня	%	4		136,63	136,63	
		Накладные расходы	%	--		653,77	653,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,19	284,19	
6	**С123-030301-0306 23-030301-0306 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч/Счетчик холодной воды турбинный ВСХ 50**	**шт.**	**1,0000**		**121745,89**	**121745,89**	
		Итого прямые затраты:				**108392,00**	**108392,00**	
		НР второго уровня	%	4		4335,68	4335,68	
		Накладные расходы	%	--		4335,68	4335,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9018,21	9018,21	
7	**Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**7291,68**	**14583,37**	**60,4 818**
		Итого прямые затраты:				**6082,89**	**12165,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6491,88	12983,77	
		НР второго уровня	%	4		259,68	519,35	
		Накладные расходы	%	--		668,67	1337,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,12	1080,25	
8	**С121-060106-0301 21-060106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тележка складская 1050х630х1000, размер платформы 800х630, ТГ-150**	**комплект**	**1,0000**		**54002,33**	**54002,33**	
		Итого прямые затраты:				**48079,00**	**48079,00**	
		НР второго уровня	%	4		1923,16	1923,16	
		Накладные расходы	%	--		1923,16	1923,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4000,17	4000,17	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**171535,33**	**7533,77**
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**48079,00**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**48079,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1923,16**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4000,17**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**54002,33**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**123456,33**	
	Материалы -		Тенге				**12556,25**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2210,50**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**108392,00**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**45,98**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6326,80**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1335,14**	**1335,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4991,66	
		Сметная прибыль -	Тенге				10382,65	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				140165,79	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,22	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2210,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				194168,12	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,22	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2210,50	
		РАЗДЕЛ 2. Дренажная канализация						
9	Ц13-070401-0102 13-070401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**-35890,21**	**-35890,21**	**40,6** -7913,59
		Итого прямые затраты:				**-24039,95**	**-24039,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-31953,54	-16126,36	
		НР второго уровня	%	4		-1278,14	-1278,14	
		Накладные расходы	%	--		-9191,73	-9191,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2658,53	-2658,53	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-24039,95**	**-379,82**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**-24039,95**	
	Материалы -		Тенге				**-3648,13**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**-19491,59**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-9191,73**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-7913,59	-7913,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-1278,14	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-2658,53**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**-35890,21**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-28,20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-19491,59**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-35890,21**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-28,20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-19491,59**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**403751,67**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-2020,21**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-45,65**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6,68**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**165379,12**	
		- перевозка грузов	Тенге				**938,41**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**239500,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**-379,82**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**403371,85**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**16134,87**	
	ИТОГО:		Тенге				**419506,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				33560,54	
	ИТОГО по смете 2-4-3:		Тенге				453067,27	

Насосная станция 2-го подъема.
Отопление и вентиляция (локальная ресурсная смета 2-4-4)

		РАЗДЕЛ 1. Отопление						
1	Е11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	8,0000		1132,62	9061,00	60,4 2945,24
		Итого прямые затраты:				640,24	5121,89	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1008,39	8067,13	
		НР второго уровня	%	4		40,34	322,69	
		Накладные расходы	%	--		408,49	3267,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,90	671,19	
2	С123-051002-0103 23-051002-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года	Печи электрические ПЭТ-4	кВт	8,0000		4395,08	35160,65	
		Итого прямые затраты:				3913,00	31304,00	
		НР второго уровня	%	4		156,52	1252,16	
		Накладные расходы	%	--		156,52	1252,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,56	2604,49	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				36425,89	2945,24
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				36425,89	
	Материалы -		Тенге				66,54	
	Всего заработная плата -		Тенге				4876,22	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				31304,00	
	Сдача и испытание -		Тенге				147,24	
		Накладные расходы -	Тенге				4520,08	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2945,24	2945,24
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1574,84	
		Сметная прибыль -	Тенге				3275,68	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				44221,65	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4876,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44221,65	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4876,22	
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция						
3	Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000		11912,40	11912,40	60,4 1250,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**9354,99**	**9354,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10605,77	10605,77	
		НР второго уровня	%	4		424,23	424,23	
		Накладные расходы	%	--		1675,00	1675,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,40	882,40	
4	**Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**4235,25**	**4235,25**	**60,4 1327,91**
		Итого прямые затраты:				**2442,79**	**2442,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3770,70	3770,70	
		НР второго уровня	%	4		150,83	150,83	
		Накладные расходы	%	--		1478,74	1478,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,72	313,72	
5	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0832**		**350138,85**	**29131,55**	**60,9 6194,98**
		Итого прямые затраты:				**237274,37**	**19741,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				311733,31	25936,21	
		НР второго уровня	%	4		12469,33	1037,45	
		Накладные расходы	%	--		86928,28	7232,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25936,21	2157,89	
					Сборочные единицы			
		Кронштейн - 3 шт						
6	**С121-050304-0111 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0027**		**178607,89**	**476,88**	
		Итого прямые затраты:				**159017,00**	**424,58**	
		НР второго уровня	%	4		6360,68	16,98	
		Накладные расходы	%	--		6360,68	16,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13230,21	35,32	
7	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0192**		**124393,28**	**2384,62**	
		Итого прямые затраты:				**110749,00**	**2123,06**	
		НР второго уровня	%	4		4429,96	84,92	
		Накладные расходы	%	--		4429,96	84,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9214,32	176,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**С123-010101-0201 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,4800**		**152,76**	**73,32**	
		Итого прямые затраты:				**136,00**	**65,28**	
		НР второго уровня	%	4		5,44	2,61	
		Накладные расходы	%	--		5,44	2,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,32	5,43	
		Направляющая						
9	**С121-050304-0119 21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0000**		**172470,73**	**3,45**	
		Итого прямые затраты:				**153553,00**	**3,07**	
		НР второго уровня	%	4		6142,12	0,12	
		Накладные расходы	%	--		6142,12	0,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12775,61	0,26	
10	**С121-050304-0117 21-050304-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0001**		**172470,73**	**15,52**	
		Итого прямые затраты:				**153553,00**	**13,82**	
		НР второго уровня	%	4		6142,12	0,55	
		Накладные расходы	%	--		6142,12	0,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12775,61	1,15	
11	**С123-010101-0201 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,3000**		**152,76**	**45,83**	
		Итого прямые затраты:				**136,00**	**40,80**	
		НР второго уровня	%	4		5,44	1,63	
		Накладные расходы	%	--		5,44	1,63	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,32	3,39	
12	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0000**		**467351,16**	**18,69**	
		Итого прямые затраты:				**416089,00**	**16,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		16643,56	0,67	
		Накладные расходы	%	--		16643,56	0,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		34618,61	1,38	
		Клапан УП2.02-03						
13	**С121-050101-0106 21-050101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)(диск и обечайка)**	**т**	**0,0032**		**138715,20**	**441,11**	
		Итого прямые затраты:				**123500,00**	**392,73**	
		НР второго уровня	%	4		4940,00	15,71	
		Накладные расходы	%	--		4940,00	15,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		10275,20	32,68	
14	**С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)(ребро)**	**т**	**0,0006**		**125416,51**	**75,25**	
		Итого прямые затраты:				**111660,00**	**67,00**	
		НР второго уровня	%	4		4466,40	2,68	
		Накладные расходы	%	--		4466,40	2,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9290,11	5,57	
15	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0021**		**10760,26**	**22,60**	
		Итого прямые затраты:				**9580,00**	**20,12**	
		НР второго уровня	%	4		383,20	0,80	
		Накладные расходы	%	--		383,20	0,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		797,06	1,67	
16	**С123-020801-0102 23-020801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 20 мм(втулка УП2.02.002)**	**10 шт.**	**0,2000**		**258,34**	**51,67**	
		Итого прямые затраты:				**230,00**	**46,00**	
		НР второго уровня	%	4		9,20	1,84	
		Накладные расходы	%	--		9,20	1,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,14	3,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75(втулка УП2.02.01.01)**	**м**	**0,0700**		**193,19**	**13,52**	
		Итого прямые затраты:				**172,00**	**12,04**	
		НР второго уровня	%	4		6,88	0,48	
		Накладные расходы	%	--		6,88	0,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,31	1,00	
18	**С121-050304-0107 21-050304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0005**		**101911,31**	**51,97**	
		Итого прямые затраты:				**90733,00**	**46,27**	
		НР второго уровня	%	4		3629,32	1,85	
		Накладные расходы	%	--		3629,32	1,85	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7548,99	3,85	
19	**С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)(угольник)**	**т**	**0,0001**		**132065,86**	**10,57**	
		Итого прямые затраты:				**117580,00**	**9,41**	
		НР второго уровня	%	4		4703,20	0,38	
		Накладные расходы	%	--		4703,20	0,38	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9782,66	0,78	
		Кольцо УП2.0202						
20	**С121-050304-0105 21-050304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(кольцо УП2.0202.01)**	**т**	**0,0000**		**108457,32**	**2,82**	
		Итого прямые затраты:				**96561,00**	**2,51**	
		НР второго уровня	%	4		3862,44	0,10	
		Накладные расходы	%	--		3862,44	0,10	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8033,88	0,21	
21	**С121-050304-0119 21-050304-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(втулка УП2.02.0202)**	**т**	**0,0001**		**172470,73**	**14,49**	
		Итого прямые затраты:				**153553,00**	**12,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		6142,12	0,52	
		Накладные расходы	%	--		6142,12	0,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12775,61	1,07	
		Хомут						
22	**С121-050304-0109 21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0120**		**180654,36**	**2167,85**	
		Итого прямые затраты:				**160839,00**	**1930,07**	
		НР второго уровня	%	4		6433,56	77,20	
		Накладные расходы	%	--		6433,56	77,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13381,80	160,58	
23	**С121-050304-0111 21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0002**		**178607,89**	**29,47**	
		Итого прямые затраты:				**159017,00**	**26,24**	
		НР второго уровня	%	4		6360,68	1,05	
		Накладные расходы	%	--		6360,68	1,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13230,21	2,18	
24	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0031**		**124393,28**	**383,88**	
		Итого прямые затраты:				**110749,00**	**341,77**	
		НР второго уровня	%	4		4429,96	13,67	
		Накладные расходы	%	--		4429,96	13,67	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9214,32	28,44	
		Патрубок						
25	**С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0168**		**132065,86**	**2218,71**	
		Итого прямые затраты:				**117580,00**	**1975,34**	
		НР второго уровня	%	4		4703,20	79,01	
		Накладные расходы	%	--		4703,20	79,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9782,66	164,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-050101-0106 21-050101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0159**		**138715,20**	**2206,96**	
		Итого прямые затраты:				**123500,00**	**1964,88**	
		НР второго уровня	%	4		4940,00	78,60	
		Накладные расходы	%	--		4940,00	78,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10275,20	163,48	
27	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0056**		**124393,28**	**701,58**	
		Итого прямые затраты:				**110749,00**	**624,62**	
		НР второго уровня	%	4		4429,96	24,98	
		Накладные расходы	%	--		4429,96	24,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9214,32	51,97	
28	**С123-050301-1805 23-050301-1805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**т**	**0,0029**		**176656,90**	**512,30**	
		Итого прямые затраты:				**157280,00**	**456,11**	
		НР второго уровня	%	4		6291,20	18,24	
		Накладные расходы	%	--		6291,20	18,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13085,70	37,95	
				Детали				
29	**С121-050101-0107 21-050101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0001**		**138715,20**	**7,49**	
		Итого прямые затраты:				**123500,00**	**6,67**	
		НР второго уровня	%	4		4940,00	0,27	
		Накладные расходы	%	--		4940,00	0,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10275,20	0,55	
30	**С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,0300**		**1410,74**	**42,32**	
		Итого прямые затраты:				**1256,00**	**37,68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		50,24	1,51	
		Накладные расходы	%	--		50,24	1,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,50	3,13	
31	**С121-050304-0117 21-050304-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0001**		**172470,73**	**16,56**	
		Итого прямые затраты:				**153553,00**	**14,74**	
		НР второго уровня	%	4		6142,12	0,59	
		Накладные расходы	%	--		6142,12	0,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12775,61	1,23	
32	**С121-130814-2801 21-130814-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Стяжки винтовые**	**шт.**	**10,0000**		**296,52**	**2965,25**	
		Итого прямые затраты:				**264,00**	**2640,00**	
		НР второго уровня	%	4		10,56	105,60	
		Накладные расходы	%	--		10,56	105,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,96	219,65	
					Детали дополнительные			
33	**С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0003**		**132065,86**	**33,07**	
		Итого прямые затраты:				**117580,00**	**29,44**	
		НР второго уровня	%	4		4703,20	1,18	
		Накладные расходы	%	--		4703,20	1,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9782,66	2,45	
34	**С121-130816-2202 21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0,1600**		**476,24**	**76,20**	
		Итого прямые затраты:				**424,00**	**67,84**	
		НР второго уровня	%	4		16,96	2,71	
		Накладные расходы	%	--		16,96	2,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	5,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,0840**		**1410,74**	**118,50**	
		Итого прямые затраты:				**1256,00**	**105,50**	
		НР второго уровня	%	4		50,24	4,22	
		Накладные расходы	%	--		50,24	4,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		104,50	8,78	
36	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0300**		**10760,26**	**322,81**	
		Итого прямые затраты:				**9580,00**	**287,40**	
		НР второго уровня	%	4		383,20	11,50	
		Накладные расходы	%	--		383,20	11,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		797,06	23,91	
37	**С121-130201-0301 21-130201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,2284**		**240,36**	**54,90**	
		Итого прямые затраты:				**214,00**	**48,88**	
		НР второго уровня	%	4		8,56	1,96	
		Накладные расходы	%	--		8,56	1,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,80	4,07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**45392,43**	**11718,90**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13216,54**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13216,54**	
		Накладные расходы -	Тенге				**528,66**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1099,62**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14844,82**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**19757,87**	
		Материалы -	Тенге				**777,36**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**10172,39**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16,64**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7233,10**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6194,98**	**6194,98**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1038,12**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2159,28**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**29150,25**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10172,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12418,02	
	Материалы -		Тенге				7473,16	
	Всего заработная плата -		Тенге				4269,34	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				620,23	
	Сдача и испытание -		Тенге				205,93	
		Накладные расходы -	Тенге				3178,55	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2578,68	2578,68
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				599,87	
		Сметная прибыль -	Тенге				1247,73	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16844,30	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4269,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60839,36	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21,30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				14441,73	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				81818,32	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18221,14	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10122,70	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1096,82	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				53474,48	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				11718,91	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				93537,23	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3741,49	
	ИТОГО:		Тенге				97278,71	
	Сметная прибыль		Тенге				7782,30	
	ИТОГО по смете 2-4-4:		Тенге				105061,01	

Резервуары чистой воды емкостью 100 м3 (2 шт)
Общестроительные работы (локальная ресурсная смета №2-5-1)

Земляные работы								
1	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	746,6400		23,42	17485,54	59,1 2894
		Итого прямые затраты:				16,97	12673,62	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20,85	15567,61	
		НР второго уровня	%	4		0,83	622,70	
		Накладные расходы	%	--		4,71	3516,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,73	1295,23	
2	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	746,6400		11,56	8634,30	59,1 1429,05
		Итого прямые затраты:				8,38	6258,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,30	7687,23	
		НР второго уровня	%	4		0,41	307,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2,33	1736,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,86	639,58	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**131,7600**		**971,58**	**128014,97**	**59,1 42337,09**
		Итого прямые затраты:				**543,69**	**71636,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				865,01	113973,44	
		НР второго уровня	%	4		34,60	4558,94	
		Накладные расходы	%	--		355,92	46896,02	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,97	9482,59	
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + перемещение во временный отвал лишнего грунта**	**м3 грунта**	**849,6000**		**33,41**	**28388,68**	**59,1 4698,55**
		Итого прямые затраты:				**24,22**	**20576,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,75	25274,82	
		НР второго уровня	%	4		1,19	1010,99	
		Накладные расходы	%	--		6,72	5709,55	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,48	2102,87	
5	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3**	**849,6000**		**57,18**	**48581,67**	**59,1 8040,65**
		Итого прямые затраты:				**41,45**	**35212,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,91	43252,91	
		НР второго уровня	%	4		2,04	1730,12	
		Накладные расходы	%	--		11,50	9770,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,24	3598,64	
				Гидроизоляционные работы				
6	**Е11-130501-0305 11-130501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**60,4000**		**2670,57**	**161302,13**	**54,2 16101,2**
		Итого прямые затраты:				**2111,06**	**127508,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2377,64	143609,44	
		НР второго уровня	%	4		95,11	5744,38	
		Накладные расходы	%	--		361,68	21845,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		197,82	11948,31	
7	**Е11-410101-0103 11-410101-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	**м2**	**196,8000**		**1405,99**	**276699,29**	**55,3 66179,65**
		Итого прямые затраты:				**915,50**	**180169,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1251,77	246349,09	
		НР второго уровня	%	4		50,07	9853,96	
		Накладные расходы	%	--		386,35	76033,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,15	20496,24	
8	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**196,8000**		**690,89**	**135967,33**	**60,9 25831,74**
		Итого прямые затраты:				**483,85**	**95221,79**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,11	121053,53	
		НР второго уровня	%	4		24,60	4842,14	
		Накладные расходы	%	--		155,86	30673,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,18	10071,65	
9	**Е11-410101-0103 11-410101-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	**м2**	**276,7000**		**1405,99**	**389038,08**	**55,3 93048,31**
		Итого прямые затраты:				**915,50**	**253317,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1251,77	346365,81	
		НР второго уровня	%	4		50,07	13854,63	
		Накладные расходы	%	--		386,35	106902,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,15	28817,64	
10	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**276,7000**		**690,89**	**191169,51**	**60,9 36319,32**
		Итого прямые затраты:				**483,85**	**133881,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,11	170200,77	
		НР второго уровня	%	4		24,60	6808,03	
		Накладные расходы	%	--		155,86	43127,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,18	14160,70	
				Разные работы				
11	**Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**200,0000**		**130,41**	**26081,41**	**48,5 4593,55**
		Итого прямые затраты:				**93,14**	**18627,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,10	23220,63	
		НР второго уровня	%	4		4,64	928,83	
		Накладные расходы	%	--		27,61	5522,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,66	1931,96	
12	**Е11-061401-0502 11-061401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**200,0000**		**281,37**	**56274,87**	**48,5 9521,93**
		Итого прямые затраты:				**202,90**	**40580,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				250,51	50102,27	
		НР второго уровня	%	4		10,02	2004,09	
		Накладные расходы	%	--		57,63	11526,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	4168,51	
				Лестница по насыпи				
13	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6300**		**19859,68**	**12511,60**	**48,5 275,31**
		Итого прямые затраты:				**17244,34**	**10863,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17681,34	11139,24	
		НР второго уровня	%	4		707,25	445,57	
		Накладные расходы	%	--		1144,25	720,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1471,09	926,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0146**		**13583,82**	**198,32**	**48,5** 55,57
		Итого прямые затраты:				**8287,40**	**121,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12093,85	176,57	
		НР второго уровня	%	4		483,75	7,06	
		Накладные расходы	%	--		4290,21	62,64	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1006,21	14,69	
15	**С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0146**		**158149,93**	**2308,99**	
		Итого прямые затраты:				**140803,00**	**2055,72**	
		НР второго уровня	%	4		5632,12	82,23	
		Накладные расходы	%	--		5632,12	82,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11714,81	171,04	
16	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**0,3200**		**249,54**	**79,85**	**60,9** 9,38
		Итого прямые затраты:				**192,86**	**61,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				222,17	71,09	
		НР второго уровня	%	4		8,89	2,84	
		Накладные расходы	%	--		38,19	12,22	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,48	5,91	
17	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1600**		**25370,40**	**4059,26**	**48,5** 248,91
		Итого прямые затраты:				**21031,92**	**3365,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22587,60	3614,02	
		НР второго уровня	%	4		903,50	144,56	
		Накладные расходы	%	--		2459,19	393,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1879,29	300,69	
18	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3951**		**64061,97**	**25312,17**	**60,9** 5824,85
		Итого прямые затраты:				**42293,25**	**16710,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				57035,23	22535,76	
		НР второго уровня	%	4		2281,41	901,43	
		Накладные расходы	%	--		17023,40	6726,28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4745,33	1874,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,3951**		**384049,04**	**151745,46**	
		Итого прямые затраты:				**341924,00**	**135101,01**	
		НР второго уровня	%	4		13676,96	5404,04	
		Накладные расходы	%	--		13676,96	5404,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28448,08	11240,40	
20	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**27,0000**		**58,44**	**1577,97**	**54,2 209,81**
		Итого прямые затраты:				**44,26**	**1195,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,03	1404,88	
		НР второго уровня	%	4		2,08	56,20	
		Накладные расходы	%	--		9,85	266,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,33	116,89	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1165137,00**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**510053,61**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**153052,04**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**50415,68**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**502031,35**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**317618,88**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1482755,88**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**59310,24**	
	ИТОГО:		Тенге				**1542066,11**	
	Сметная прибыль		Тенге				**123365,29**	
	ИТОГО по смете 2-5-1:		Тенге				**1665431,40**	

Фильтры-поглотители (2 шт)
Отопление и вентиляция (локальная ресурсная смета № 2-6-2)

1	Е11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	4,0000		1132,62	4530,50	60,4 1472,62
		Итого прямые затраты:				**640,24**	**2560,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1008,39	4033,56	
		НР второго уровня	%	4		40,34	161,34	
		Накладные расходы	%	--		408,49	1633,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		83,90	335,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**С123-051002-0103 23-051002-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Печи электрические ПЭТ-4**	**кВт**	**4,0000**		**4395,08**	**17580,33**	
		Итого прямые затраты:				**3913,00**	**15652,00**	
		НР второго уровня	%	4		156,52	626,08	
		Накладные расходы	%	--		156,52	626,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		325,56	1302,25	
3	**Е11-201401-0101 11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**		**50495,39**	**100990,79**	**60,4 4783,88**
		Итого прямые затраты:				**42564,79**	**85129,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				44956,73	89913,45	
		НР второго уровня	%	4		1798,27	3596,54	
		Накладные расходы	%	--		4190,21	8380,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3740,40	7480,80	
4	**Е11-200101-0101 11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,5120**		**4056,34**	**10189,52**	**60,4 1592,2**
		Итого прямые затраты:				**2977,57**	**7479,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3611,41	9071,86	
		НР второго уровня	%	4		144,46	362,87	
		Накладные расходы	%	--		778,29	1955,07	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		300,47	754,78	
5	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**3655,36**	**7310,72**	**60,4 316,9**
		Итого прямые затраты:				**3095,96**	**6191,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3254,41	6508,83	
		НР второго уровня	%	4		130,18	260,35	
		Накладные расходы	%	--		288,63	577,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		270,77	541,53	
6	**Е11-201201-0101 11-201201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,0800**		**7132,28**	**570,58**	**60,4 187,71**
		Итого прямые затраты:				**4003,61**	**320,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6349,97	508,00	
		НР второго уровня	%	4		254,00	20,32	
		Накладные расходы	%	--		2600,36	208,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		528,32	42,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С123-050307-0402 23-050307-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**2,0000**		**2426,11**	**4852,22**	
		Итого прямые затраты:				**2160,00**	**4320,00**	
		НР второго уровня	%	4		86,40	172,80	
		Накладные расходы	%	--		86,40	172,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		179,71	359,42	
8	**Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2747,45**	**5494,90**	**60,4 902,03**
		Итого прямые затраты:				**1995,07**	**3990,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2446,09	4892,18	
		НР второго уровня	%	4		97,84	195,69	
		Накладные расходы	%	--		548,86	1097,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		203,51	407,03	
9	**Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**7182,44**	**43094,63**	**60,4 4262,99**
		Итого прямые затраты:				**5684,12**	**34104,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6394,62	38367,72	
		НР второго уровня	%	4		255,78	1534,71	
		Накладные расходы	%	--		966,28	5797,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,03	3192,19	
10	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,6380**		**826,95**	**5489,30**	**54,8 1528,7**
		Итого прямые затраты:				**505,95**	**3358,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,25	4887,20	
		НР второго уровня	%	4		29,45	195,49	
		Накладные расходы	%	--		259,74	1724,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		61,26	406,61	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**163107,78**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**24897,82**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1167,57**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**273,11**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**137042,39**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**15047,02**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**178154,80**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**7126,19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		Тенге				**185281,00**	
	Сметная прибыль		Тенге				**14822,48**	
	ИТОГО по смете 2-6-2:		Тенге				**200103,48**	

Технологическое оборудование на Фильтры поглатители-2шт (локальная ресурсная смета 2-6-3)

1	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**17153,21**	**68612,86**	**60,4** **4260,61**
		Итого прямые затраты:				**14206,58**	**56826,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15271,74	61086,95	
		НР второго уровня	%	4		610,87	2443,48	
		Накладные расходы	%	--		1676,02	6704,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1270,61	5082,43	
2	**Е11-160601-0105 11-160601-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**47445,07**	**94890,14**	**60,4** **4953,47**
		Итого прямые затраты:				**39764,24**	**79528,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42240,98	84481,96	
		НР второго уровня	%	4		1689,64	3379,28	
		Накладные расходы	%	--		4166,38	8332,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3514,45	7028,90	
3	**Е11-160601-0105 11-160601-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**-47445,07**	**-94890,14**	**60,4** **-4953,47**
		Итого прямые затраты:				**-39764,24**	**-79528,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-42240,98	-74575,01	
		НР второго уровня	%	4		-1689,64	-3379,28	
		Накладные расходы	%	--		-4166,38	-8332,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-3514,45	-7028,90	
4	**Е11-160601-0105 11-160601-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**14640,89**	**29281,78**	**60,4** **4953,47**
		Итого прямые затраты:				**10558,24**	**21116,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13034,98	26069,96	
		НР второго уровня	%	4		521,40	1042,80	
		Накладные расходы	%	--		2998,14	5996,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1084,51	2169,02	
5	**С Т Прайс**	**Задвижка чугунная Д150 мм Ру -10 с электроприводом/172800:1,08:1,144803:1,12**	**шт**	**2,0000**		**140161,36**	**280322,72**	
		Итого прямые затраты:				**124787,53**	**249575,07**	
		НР второго уровня	%	4		4991,50	9983,00	
		Накладные расходы	%	--		4991,50	9983,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10382,32	20764,65	
6	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2168,34**	**8673,37**	**60,4** **2384,05**
		Итого прямые затраты:				**1334,49**	**5337,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1930,50	7722,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		77,22	308,88	
		Накладные расходы	%	--		673,23	2692,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,62	642,47	
7	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**655,95**	**2623,80**	
		Итого прямые затраты:				**584,00**	**2336,00**	
		НР второго уровня	%	4		23,36	93,44	
		Накладные расходы	%	--		23,36	93,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,59	194,36	
8	Е11-160601-0106 11-160601-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**11626,59**	**23253,19**	**60,4 6541,24**
		Итого прямые затраты:				**7080,69**	**14161,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10351,31	20702,63	
		НР второго уровня	%	4		414,05	828,11	
		Накладные расходы	%	--		3684,67	7369,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,23	1722,46	
9	С Т Прайс	**Клапан тарельчатый МО-91/124000:1,08:1,144803:1,12**	**шт**	**2,0000**		**100578,75**	**201157,50**	
		Итого прямые затраты:				**89546,61**	**179093,22**	
		НР второго уровня	%	4		3581,86	7163,73	
		Накладные расходы	%	--		3581,86	7163,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7450,28	14900,56	
10	Е11-160601-0106 11-160601-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**11626,59**	**23253,19**	**60,4 6541,24**
		Итого прямые затраты:				**7080,69**	**14161,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10351,31	20702,63	
		НР второго уровня	%	4		414,05	828,11	
		Накладные расходы	%	--		3684,67	7369,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,23	1722,46	
11	С Т Прайс	**Клапан тарельчатый МО-92/14500.4,79:1,18**	**шт**	**2,0000**		**66111,74**	**132223,48**	
		Итого прямые затраты:				**58860,17**	**117720,34**	
		НР второго уровня	%	4		2354,41	4708,81	
		Накладные расходы	%	--		2354,41	4708,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4897,17	9794,33	
12	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,1880**		**7387,88**	**1388,92**	
		Итого прямые затраты:				**6577,53**	**1236,58**	
		НР второго уровня	%	4		263,10	49,46	
		Накладные расходы	%	--		263,10	49,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,25	102,88	
13	С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	Тенге за 1 тонну	0,1880		7669,55	1441,87	
		Итого прямые затраты:				6828,30	1283,72	
		НР второго уровня	%	4		273,13	51,35	
		Накладные расходы	%	--		273,13	51,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,11	106,81	
14	Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,2000		533924,33	106784,87	50,8 2972,72
		Итого прямые затраты:				460496,39	92099,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				475359,98	95072,00	
		НР второго уровня	%	4		19014,40	3802,88	
		Накладные расходы	%	--		33877,99	6775,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39549,95	7909,99	
15	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4000		2635,05	8959,16	60,4 1093,88
		Итого прямые затраты:				2024,29	6882,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2346,02	7976,46	
		НР второго уровня	%	4		93,84	319,06	
		Накладные расходы	%	--		415,57	1412,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,19	663,64	
16	Е11-160401-0207 11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000		3727,44	26092,05	60,4 3139,64
		Итого прямые затраты:				2870,07	20090,46	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3318,59	23230,10	
		НР второго уровня	%	4		132,74	929,20	
		Накладные расходы	%	--		581,26	4068,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,11	1932,74	
17	Е11-160401-0208 11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2000		8344,61	60081,21	60,4 5115,59
		Итого прямые затраты:				6718,82	48375,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7429,32	53491,11	
		НР второго уровня	%	4		297,17	2139,64	
		Накладные расходы	%	--		1007,67	7255,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		618,12	4450,46	
18	Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0160		1673057,67	26768,92	62,1 2125,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1356696,39**	**21707,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1489545,65	23832,73	
		НР второго уровня	%	4		59581,83	953,31	
		Накладные расходы	%	--		192431,08	3078,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123930,20	1982,88	
19	**Е11-220101-0103 11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0080**		**1959543,78**	**15676,35**	**62,1 1065,65**
		Итого прямые затраты:				**1611401,42**	**12891,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1744608,06	13956,86	
		НР второго уровня	%	4		69784,32	558,27	
		Накладные расходы	%	--		202990,96	1623,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145151,39	1161,21	
20	**Е11-200701-0101 11-200701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**6,0000**		**3655,36**	**21932,15**	**60,4 950,71**
		Итого прямые затраты:				**3095,96**	**18575,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3254,41	19526,48	
		НР второго уровня	%	4		130,18	781,06	
		Накладные расходы	%	--		288,63	1731,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,77	1624,60	
21	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**102,2000**		**573,96**	**58658,22**	
		Итого прямые затраты:				**511,00**	**52224,20**	
		НР второго уровня	%	4		20,44	2088,97	
		Накладные расходы	%	--		20,44	2088,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,52	4345,05	
22	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**971,88**	**1943,76**	**60,4 488,31**
		Итого прямые затраты:				**621,12**	**1242,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				865,28	1730,56	
		НР второго уровня	%	4		34,61	69,22	
		Накладные расходы	%	--		278,77	557,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	143,98	
23	**Е11-160201-0202 11-160201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**4,0000**		**5088,15**	**20352,59**	**60,4 1337,68**
		Итого прямые затраты:				**4195,63**	**16782,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4530,05	18120,18	
		НР второго уровня	%	4		181,20	724,81	
		Накладные расходы	%	--		515,62	2062,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,90	1507,60	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**953719,38**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**70286,71**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6831,79**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1641,79**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**874080,59**	
		- перевозка грузов	Тенге				**2520,30**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**42970,40**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**996689,78**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**39867,59**	
	ИТОГО:		Тенге				**1036557,38**	
	Сметная прибыль		Тенге				**82924,59**	
	ИТОГО по смете 2-6-3:		Тенге				**1119481,97**	

Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой опоры 18 м
Общестроительные работы (локальная ресурсная смета 2-7-1)

1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 + для устройства насыпи**	**м3 грунта**	**259,0000**		**103,62**	**26838,50**	**59,1 4634,54**
		Итого прямые затраты:				**74,36**	**19260,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				92,26	23894,68	
		НР второго уровня	%	4		3,69	955,79	
		Накладные расходы	%	--		21,58	5590,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,68	1988,04	
2	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + устройство насыпи**	**м3 грунта**	**277,0000**		**33,41**	**9255,72**	**59,1 1531,9**
		Итого прямые затраты:				**24,22**	**6708,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,75	8240,50	
		НР второго уровня	%	4		1,19	329,62	
		Накладные расходы	%	--		6,72	1861,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,48	685,61	
3	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**277,0000**		**57,18**	**15839,36**	**59,1 2621,54**
		Итого прямые затраты:				**41,45**	**11480,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,91	14102,00	
		НР второго уровня	%	4		2,04	564,08	
		Накладные расходы	%	--		11,50	3185,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,24	1173,29	
4	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**170,0000**		**42,08**	**7153,31**	**59,1 1817,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**26,77**	**4550,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37,46	6368,69	
		НР второго уровня	%	4		1,50	254,75	
		Накладные расходы	%	--		12,19	2072,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	529,88	
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**277,0000**		**159,62**	**44215,34**	**59,1 12366,14**
		Итого прямые затраты:				**97,47**	**26999,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				142,11	39365,51	
		НР второго уровня	%	4		5,68	1574,62	
		Накладные расходы	%	--		50,33	13940,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,82	3275,21	
6	**Е11-010204-0201 11-010204-0201 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**122,0000**		**849,43**	**103630,48**	**59,1 13958,17**
		Итого прямые затраты:				**641,85**	**78305,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				756,26	92263,61	
		НР второго уровня	%	4		30,25	3690,54	
		Накладные расходы	%	--		144,66	17648,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,92	7676,33	
				Подземная часть				
7	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,6800**		**26820,61**	**45058,63**	**62,1 7923,39**
		Итого прямые затраты:				**19162,44**	**32192,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23878,75	40116,30	
		НР второго уровня	%	4		955,15	1604,65	
		Накладные расходы	%	--		5671,46	9528,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,71	3337,68	
8	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**12646,11**	**12646,11**	
		Итого прямые затраты:				**11259,00**	**11259,00**	
		НР второго уровня	%	4		450,36	450,36	
		Накладные расходы	%	--		450,36	450,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		936,75	936,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**6488,73**	**6488,73**	
		Итого прямые затраты:				**5777,00**	**5777,00**	
		НР второго уровня	%	4		231,08	231,08	
		Накладные расходы	%	--		231,08	231,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,65	480,65	
10	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**12697,78**	**12697,78**	
		Итого прямые затраты:				**11305,00**	**11305,00**	
		НР второго уровня	%	4		452,20	452,20	
		Накладные расходы	%	--		452,20	452,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,58	940,58	
11	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**13816,48**	**27632,97**	
		Итого прямые затраты:				**12301,00**	**24602,00**	
		НР второго уровня	%	4		492,04	984,08	
		Накладные расходы	%	--		492,04	984,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,44	2046,89	
12	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6**	**шт.**	**1,0000**		**7354,71**	**7354,71**	
		Итого прямые затраты:				**6548,00**	**6548,00**	
		НР второго уровня	%	4		261,92	261,92	
		Накладные расходы	%	--		261,92	261,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544,79	544,79	
13	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**1514,07**	**1514,07**	
		Итого прямые затраты:				**1348,00**	**1348,00**	
		НР второго уровня	%	4		53,92	53,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		53,92	53,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		112,15	112,15	
14	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы + стремянка С-2**	**т**	**0,0181**		**384049,04**	**6935,93**	
		Итого прямые затраты:				**341924,00**	**6175,15**	
		НР второго уровня	%	4		13676,96	247,01	
		Накладные расходы	%	--		13676,96	247,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28448,08	513,77	
15	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**14881,28**	**14881,28**	
		Итого прямые затраты:				**13249,00**	**13249,00**	
		НР второго уровня	%	4		529,96	529,96	
		Накладные расходы	%	--		529,96	529,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1102,32	1102,32	
					Металлоконструкции			
16	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6280**		**64061,97**	**40230,92**	**60,9 9257,97**
		Итого прямые затраты:				**42293,25**	**26560,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				57035,23	35818,13	
		НР второго уровня	%	4		2281,41	1432,73	
		Накладные расходы	%	--		17023,40	10690,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4745,33	2980,07	
17	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,5130**		**384049,04**	**197017,16**	
		Итого прямые затраты:				**341924,00**	**175407,01**	
		НР второго уровня	%	4		13676,96	7016,28	
		Накладные расходы	%	--		13676,96	7016,28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28448,08	14593,86	
18	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**0,1150**		**509576,75**	**58601,33**	
		Итого прямые затраты:				**453683,00**	**52173,54**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		18147,32	2086,94	
		Накладные расходы	%	--		18147,32	2086,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37746,43	4340,84	
					Отделочные работы			
19	**Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**147,0000**		**233,08**	**34262,91**	**54,8 5835,22**
		Итого прямые затраты:				**167,82**	**24669,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				207,52	30504,73	
		НР второго уровня	%	4		8,30	1220,19	
		Накладные расходы	%	--		48,00	7055,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	2537,99	
20	**Е11-150403-1102 11-150403-1102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности большие металлические (кроме кровель). Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**126,0000**		**204,07**	**25712,81**	**54,8 5001,61**
		Итого прямые затраты:				**141,99**	**17890,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				181,69	22892,46	
		НР второго уровня	%	4		7,27	915,70	
		Накладные расходы	%	--		46,96	5917,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,12	1904,65	
					Утепление башни			
21	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж+ каркаса для изоляции башни**	**т конструкций**	**0,4670**		**58166,77**	**27163,88**	**60,9 8364,9**
		Итого прямые затраты:				**33874,67**	**15819,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51786,66	24184,37	
		НР второго уровня	%	4		2071,47	967,37	
		Накладные расходы	%	--		19983,45	9332,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4308,65	2012,14	
22	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,4670**		**442935,04**	**206850,67**	
		Итого прямые затраты:				**394351,00**	**184161,92**	
		НР второго уровня	%	4		15774,04	7366,48	
		Накладные расходы	%	--		15774,04	7366,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32810,00	15322,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Е11-260101-1102 11-260101-1102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**8,2000**		**26638,21**	**218433,36**	**55,3 62030,56**
		Итого прямые затраты:				**16151,66**	**132443,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23716,36	194474,14	
		НР второго уровня	%	4		948,65	7778,97	
		Накладные расходы	%	--		8513,36	69809,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1973,20	16180,25	
24	**С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**8,2000**		**13868,15**	**113718,83**	
		Итого прямые затраты:				**12347,00**	**101245,40**	
		НР второго уровня	%	4		493,88	4049,82	
		Накладные расходы	%	--		493,88	4049,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1027,27	8423,62	
25	**Е11-090201-0203 11-090201-0203 РСНБ РК 2015**	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке**	**т конструкций**	**1,4420**		**37728,28**	**54404,17**	**60,9 13902,88**
		Итого прямые затраты:				**23948,60**	**34533,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33589,99	48436,77	
		НР второго уровня	%	4		1343,60	1937,47	
		Накладные расходы	%	--		10984,98	15840,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2794,69	4029,94	
26	**С121-050104-0201 21-050104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной от 1,5 мм до 1,6 мм, марка стали Ст0**	**т**	**1,4420**		**144772,62**	**208762,11**	
		Итого прямые затраты:				**128893,00**	**185863,71**	
		НР второго уровня	%	4		5155,72	7434,55	
		Накладные расходы	%	--		5155,72	7434,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10723,90	15463,86	
				Бетонный лоток				
27	**Е11-061301-0301 11-061301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**59484,10**	**89226,15**	**48,5 14679,75**
		Итого прямые затраты:				**43172,99**	**64759,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52959,49	79439,24	
		НР второго уровня	%	4		2118,38	3177,57	
		Накладные расходы	%	--		11904,88	17857,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4406,23	6609,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**11,9300**		**358,10**	**4272,10**	**48,5 1182,75**
		Итого прямые затраты:				**219,68**	**2620,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318,82	3803,51	
		НР второго уровня	%	4		12,75	152,14	
		Накладные расходы	%	--		111,89	1334,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,53	316,45	
				Лестница по насыпи				
29	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6300**		**19859,68**	**12511,60**	**48,5 275,31**
		Итого прямые затраты:				**17244,34**	**10863,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17681,34	11139,24	
		НР второго уровня	%	4		707,25	445,57	
		Накладные расходы	%	--		1144,25	720,88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1471,09	926,79	
30	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0146**		**13583,82**	**198,32**	**48,5 55,57**
		Итого прямые затраты:				**8287,40**	**121,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12093,85	176,57	
		НР второго уровня	%	4		483,75	7,06	
		Накладные расходы	%	--		4290,21	62,64	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1006,21	14,69	
31	**С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0146**		**158149,93**	**2308,99**	
		Итого прямые затраты:				**140803,00**	**2055,72**	
		НР второго уровня	%	4		5632,12	82,23	
		Накладные расходы	%	--		5632,12	82,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11714,81	171,04	
32	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**0,3200**		**249,54**	**79,85**	**60,9 9,38**
		Итого прямые затраты:				**192,86**	**61,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				222,17	71,09	
		НР второго уровня	%	4		8,89	2,84	
		Накладные расходы	%	--		38,19	12,22	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,48	5,91	
33	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1600**		**25370,40**	**4059,26**	**48,5 248,91**
		Итого прямые затраты:				**21031,92**	**3365,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22587,60	3614,02	
		НР второго уровня	%	4		903,50	144,56	
		Накладные расходы	%	--		2459,19	393,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1879,29	300,69	
34	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3628**		**64061,97**	**23244,25**	**60,9 5348,98**
		Итого прямые затраты:				**42293,25**	**15345,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				57035,23	20694,66	
		НР второго уровня	%	4		2281,41	827,79	
		Накладные расходы	%	--		17023,40	6176,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4745,33	1721,80	
35	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,3628**		**384049,04**	**139348,35**	
		Итого прямые затраты:				**341924,00**	**124063,70**	
		НР второго уровня	%	4		13676,96	4962,55	
		Накладные расходы	%	--		13676,96	4962,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28448,08	10322,10	
36	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,0000**		**58,44**	**1519,52**	**54,2 202,04**
		Итого прямые затраты:				**44,26**	**1150,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,03	1352,85	
		НР второго уровня	%	4		2,08	54,11	
		Накладные расходы	%	--		9,85	256,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	112,56	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1434937,92**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**269333,17**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**93905,42**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**32699,02**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1071699,33**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**171249,29**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1606187,21**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**64247,49**	
	ИТОГО:		Тенге				**1670434,70**	
	Сметная прибыль		Тенге				**133634,78**	
	ИТОГО по смете 2-7-1:		Тенге				**1804069,48**	

Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой опоры 18 м
Технологическое оборудование (локальная ресурсная смета 2-7-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Ц13-120101-0210 13-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1981,38**	**3962,75**	**40,6 742,18**
		Итого прямые затраты:				**1392,95**	**2785,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1764,05	3528,09	
		НР второго уровня	%	4		70,56	141,12	
		Накладные расходы	%	--		441,65	883,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,77	293,54	
2	**Ц13-120101-0209 13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1884,47**	**3768,94**	**40,6 700,5**
		Итого прямые затраты:				**1327,52**	**2655,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1677,77	3355,54	
		НР второго уровня	%	4		67,11	134,22	
		Накладные расходы	%	--		417,36	834,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,59	279,18	
3	**Ц13-120101-0202 13-120101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1479,14**	**5916,55**	**40,6 1091,31**
		Итого прямые затраты:				**1044,07**	**4176,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1316,90	5267,58	
		НР второго уровня	%	4		52,68	210,70	
		Накладные расходы	%	--		325,50	1302,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,57	438,26	
4	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**463444,34**	**2780,67**	**62,1 844,82**
		Итого прямые затраты:				**271808,14**	**1630,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				412610,70	2475,66	
		НР второго уровня	%	4		16504,43	99,03	
		Накладные расходы	%	--		157307,00	943,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34329,21	205,98	
5	**Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**421666,82**	**2530,00**	**62,1 780,8**
		Итого прямые затраты:				**245282,67**	**1471,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				375415,61	2252,49	
		НР второго уровня	%	4		15016,62	90,10	
		Накладные расходы	%	--		145149,57	870,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31234,58	187,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**406867,73**	**813,74**	**62,1 255,02**
		Итого прямые затраты:				**234727,33**	**469,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				362239,79	724,48	
		НР второго уровня	%	4		14489,59	28,98	
		Накладные расходы	%	--		142002,05	284,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30138,35	60,28	
7	**С123-010101-0218 23-010101-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**1490,49**	**11923,89**	
		Итого прямые затраты:				**1327,00**	**10616,00**	
		НР второго уровня	%	4		53,08	424,64	
		Накладные расходы	%	--		53,08	424,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,41	883,25	
8	**С123-010101-0217 23-010101-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80 толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,0000**		**1061,42**	**8491,39**	
		Итого прямые затраты:				**945,00**	**7560,00**	
		НР второго уровня	%	4		37,80	302,40	
		Накладные расходы	%	--		37,80	302,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,62	628,99	
9	**С123-010101-0201 23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**152,76**	**916,53**	
		Итого прямые затраты:				**136,00**	**816,00**	
		НР второго уровня	%	4		5,44	32,64	
		Накладные расходы	%	--		5,44	32,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,32	67,89	
10	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0204**		**363941,51**	**7428,05**	
		Итого прямые затраты:				**324022,00**	**6613,29**	
		НР второго уровня	%	4		12960,88	264,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		12960,88	264,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26958,63	550,23	
11	**Ц13-121101-0109 13-121101-0109 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**7323,36**	**7323,36**	**40,6 1498,91**
		Итого прямые затраты:				**5021,18**	**5021,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6520,09	6520,09	
		НР второго уровня	%	4		260,80	260,80	
		Накладные расходы	%	--		1759,71	1759,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		542,47	542,47	
12	**Ц13-121101-0110 13-121101-0110 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**7675,41**	**7675,41**	**40,6 1537,18**
		Итого прямые затраты:				**5296,34**	**5296,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6833,52	6833,52	
		НР второго уровня	%	4		273,34	273,34	
		Накладные расходы	%	--		1810,52	1810,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		568,55	568,55	
13	**С123-040101-0302 23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9738,14**	**9738,14**	
		Итого прямые затраты:				**8670,00**	**8670,00**	
		НР второго уровня	%	4		346,80	346,80	
		Накладные расходы	%	--		346,80	346,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		721,34	721,34	
14	**С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**9849,34**	**9849,34**	
		Итого прямые затраты:				**8769,00**	**8769,00**	
		НР второго уровня	%	4		350,76	350,76	
		Накладные расходы	%	--		350,76	350,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		729,58	729,58	
15	**Ц13-121301-0103 13-121301-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 60 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**6380,93**	**12761,85**	**40,6 2337,42**
		Итого прямые затраты:				**4512,31**	**9024,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5681,02	11362,05	
		НР второго уровня	%	4		227,24	454,48	
		Накладные расходы	%	--		1395,95	2791,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		472,66	945,32	
16	**С123-040702-0306 23-040702-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6118,07**	**12236,14**	
		Итого прямые затраты:				**5447,00**	**10894,00**	
		НР второго уровня	%	4		217,88	435,76	
		Накладные расходы	%	--		217,88	435,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		453,19	906,38	
17	**С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)**	**шт.**	**2,0000**		**512,18**	**1024,36**	
		Итого прямые затраты:				**456,00**	**912,00**	
		НР второго уровня	%	4		18,24	36,48	
		Накладные расходы	%	--		18,24	36,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,94	75,88	
18	**С123-020103-0110 23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**1678,06**	**5034,18**	
		Итого прямые затраты:				**1494,00**	**4482,00**	
		НР второго уровня	%	4		59,76	179,28	
		Накладные расходы	%	--		59,76	179,28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		124,30	372,90	
19	**С123-020103-0109 23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**1410,74**	**4232,22**	
		Итого прямые затраты:				**1256,00**	**3768,00**	
		НР второго уровня	%	4		50,24	150,72	
		Накладные расходы	%	--		50,24	150,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,50	313,50	
20	**Ц13-121001-0406 13-121001-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1571,91**	**12575,30**	**40,6 2137,01**
		Итого прямые затраты:				**1132,37**	**9058,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1399,49	11195,96	
		НР второго уровня	%	4		55,98	447,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		323,11	2584,85	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		116,44	931,50	
21	**Ц13-121001-0405 13-121001-0405 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 89 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1303,01**	**10424,06**	**40,6 1754,92**
		Итого прямые затраты:				**940,72**	**7525,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1160,08	9280,68	
		НР второго уровня	%	4		46,40	371,23	
		Накладные расходы	%	--		265,77	2126,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		96,52	772,15	
22	**Ц13-121001-0401 13-121001-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**6,0000**		**656,41**	**3938,45**	**40,6 663,04**
		Итого прямые затраты:				**473,90**	**2843,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				584,41	3506,46	
		НР второго уровня	%	4		23,38	140,26	
		Накладные расходы	%	--		133,88	803,30	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48,62	291,74	
23	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0160**		**983052,58**	**15728,84**	**62,1 1410,1**
		Итого прямые затраты:				**787093,53**	**12593,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				875224,88	14003,60	
		НР второго уровня	%	4		35009,00	560,14	
		Накладные расходы	%	--		123140,35	1970,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		72818,71	1165,10	
24	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0060**		**647129,58**	**3882,78**	**62,1 523,38**
		Итого прямые затраты:				**488917,38**	**2933,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				576148,13	3456,89	
		НР второго уровня	%	4		23045,93	138,28	
		Накладные расходы	%	--		110276,68	661,66	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47935,52	287,61	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**130586,78**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**28719,56**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**22924,47**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8118,10**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**78942,74**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16276,60	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				146863,38	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5874,54	
	ИТОГО:		Тенге				152737,91	
	Сметная прибыль		Тенге				12219,03	
	ИТОГО по смете 2-7-2:		Тенге				164956,94	

Проходная.

Отопление и вентиляция (локальная ресурсная смета 2-8-3)

1	**Е11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**4,0000**		**1132,62**	**4530,50**	**60,4 1472,62**
		Итого прямые затраты:				**640,24**	**2560,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1008,39	4033,56	
		НР второго уровня	%	4		40,34	161,34	
		Накладные расходы	%	--		408,49	1633,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,90	335,59	
2	**С123-051002-0202 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2015 года**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором/ЭВНБ-1,0**	**шт.**	**4,0000**		**9813,40**	**39253,59**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8737,00**	**34948,00**	
		НР второго уровня	%	4		349,48	1397,92	
		Накладные расходы	%	--		349,48	1397,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		726,92	2907,67	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				37508,94	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2358,64	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				169,03	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				79,47	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				34981,27	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1472,62	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				38981,56	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1559,26	
	ИТОГО:		Тенге				40540,83	
	Сметная прибыль		Тенге				3243,27	
	ИТОГО по смете 2-8-3:		Тенге				43784,09	

Санблок с уборной на 1 очко

Общестроительные работы (локальная ресурсная смета 3-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**15,0000**		**103,62**	**1554,35**	**59,1** **268,41**
		Итого прямые затраты:				**74,36**	**1115,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				92,26	1383,86	
		НР второго уровня	%	4		3,69	55,35	
		Накладные расходы	%	--		21,58	323,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,68	115,14	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1693,28**	**1693,28**	**59,1** **560**
		Итого прямые затраты:				**947,55**	**947,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1507,55	1507,55	
		НР второго уровня	%	4		60,30	60,30	
		Накладные расходы	%	--		620,30	620,30	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,43	125,43	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**		**971,58**	**15545,23**	**59,1** **5141,12**
		Итого прямые затраты:				**543,69**	**8699,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				865,01	13840,13	
		НР второго уровня	%	4		34,60	553,61	
		Накладные расходы	%	--		355,92	5694,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		71,97	1151,50	
4	**Е11-110101-0205 11-110101-0205 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8000**		**13094,89**	**10475,91**	**60,9** **2468,74**
		Итого прямые затраты:				**8572,63**	**6858,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11658,55	9326,84	
		НР второго уровня	%	4		466,34	373,07	
		Накладные расходы	%	--		3552,27	2841,81	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		969,99	775,99	
5	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,0000**		**249,54**	**998,15**	**60,9** **117,22**
		Итого прямые затраты:				**192,86**	**771,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				222,17	888,67	
		НР второго уровня	%	4		8,89	35,55	
		Накладные расходы	%	--		38,19	152,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,48	73,94	
6	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3200**		**20939,05**	**6700,50**	**60,9** **427,57**
		Итого прямые затраты:				**17306,15**	**5537,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18642,32	5965,54	
		НР второго уровня	%	4		745,69	238,62	
		Накладные расходы	%	--		2081,85	666,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,04	496,33	
7	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,0000		690,89	2763,56	60,9 525,04
		Итого прямые затраты:				483,85	1935,40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,11	2460,44	
		НР второго уровня	%	4		24,60	98,42	
		Накладные расходы	%	--		155,86	623,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,18	204,71	
8	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,4100		23898,26	33696,54	50,8 2186,14
		Итого прямые затраты:				19726,48	27814,34	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21276,94	30000,49	
		НР второго уровня	%	4		851,08	1200,02	
		Накладные расходы	%	--		2401,53	3386,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1770,24	2496,04	
9	Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,3500		12044,24	28303,96	50,8 5225,88
		Итого прямые затраты:				8499,37	19973,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10723,15	25199,40	
		НР второго уровня	%	4		428,93	1007,98	
		Накладные расходы	%	--		2652,71	6233,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,17	2096,59	
10	Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,7600		1073,48	12624,09	54,8 2440,28
		Итого прямые затраты:				748,22	8799,12	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				955,73	11239,40	
		НР второго уровня	%	4		38,23	449,58	
		Накладные расходы	%	--		245,74	2889,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,52	935,12	
11	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	11,7600		890,75	10475,19	60,9 3399,24
		Итого прямые затраты:				503,99	5926,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				793,04	9326,21	
		НР второго уровня	%	4		31,72	373,05	
		Накладные расходы	%	--		320,77	3772,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,98	775,94	
12	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3400		71708,78	24380,98	59,8 2866,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**55412,44**	**18840,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63843,28	21706,72	
		НР второго уровня	%	4		2553,73	868,27	
		Накладные расходы	%	--		10984,57	3734,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5311,76	1806,00	
13	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки + асбестоцементными листами плоскими**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**13,8700**		**446,98**	**6199,60**	**59,8 1940,95**
		Итого прямые затраты:				**258,01**	**3578,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				397,95	5519,59	
		НР второго уровня	%	4		15,92	220,78	
		Накладные расходы	%	--		155,86	2161,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,11	459,23	
14	**С121-130407-0202 21-130407-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95**	**м2**	**18,7200**		**1380,41**	**25841,33**	
		Итого прямые затраты:				**1229,00**	**23006,88**	
		НР второго уровня	%	4		49,16	920,28	
		Накладные расходы	%	--		49,16	920,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,25	1914,17	
15	**Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,8000**		**3938,22**	**7088,79**	**60,9 426,05**
		Итого прямые затраты:				**3269,55**	**5885,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3506,25	6311,24	
		НР второго уровня	%	4		140,25	252,45	
		Накладные расходы	%	--		376,94	678,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,72	525,10	
16	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,9600**		**1304,34**	**2556,50**	**59,8 624,55**
		Итого прямые затраты:				**842,62**	**1651,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1161,27	2276,09	
		НР второго уровня	%	4		46,45	91,04	
		Накладные расходы	%	--		365,10	715,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,62	189,37	
17	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**	**м2**	**1,9600**		**16169,59**	**31692,39**	
		Итого прямые затраты:				**14396,00**	**28216,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		575,84	1128,65	
		Накладные расходы	%	--		575,84	1128,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1197,75	2347,58	
18	**Е11-100113-0101 11-100113-0101 РСНБ РК 2015**	**Заборы глухие. Устройство с установкой столбов + крышка выгреба**	**м2 забора**	**1,8000**		**4319,15**	**7774,46**	**59,8 1244,72**
		Итого прямые затраты:				**3153,88**	**5676,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3845,39	6921,71	
		НР второго уровня	%	4		153,82	276,87	
		Накладные расходы	%	--		845,33	1521,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,94	575,89	
19	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1,8000**		**1367,05**	**2460,69**	**60,9 384,32**
		Итого прямые затраты:				**1003,59**	**1806,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1217,10	2190,78	
		НР второго уровня	%	4		48,68	87,63	
		Накладные расходы	%	--		262,20	471,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,26	182,27	
20	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1,8000**		**903,98**	**1627,17**	**60,9 231,65**
		Итого прямые затраты:				**676,13**	**1217,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				804,83	1448,69	
		НР второго уровня	%	4		32,19	57,95	
		Накладные расходы	%	--		160,89	289,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,96	120,53	
21	**Е11-100106-0601 11-100106-0601 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими**	**м2 проемов**	**0,2700**		**3971,74**	**1072,37**	**59,8 176,51**
		Итого прямые затраты:				**2882,36**	**778,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3536,10	954,75	
		НР второго уровня	%	4		141,44	38,19	
		Накладные расходы	%	--		795,18	214,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,20	79,43	
22	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,2700**		**6149,52**	**1660,37**	
		Итого прямые затраты:				**5475,00**	**1478,25**	
		НР второго уровня	%	4		219,00	59,13	
		Накладные расходы	%	--		219,00	59,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		455,52	122,99	
23	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0360**		**79810,85**	**2873,19**	**59,8 296,63**
		Итого прямые затраты:				**62816,93**	**2261,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71056,67	2558,04	
		НР второго уровня	%	4		2842,27	102,32	
		Накладные расходы	%	--		11082,01	398,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5911,91	212,83	
24	**Е11-150403-0201 11-150403-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска простая белилами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,1000**		**468,92**	**7549,57**	**54,8 1448,5**
		Итого прямые затраты:				**327,51**	**5272,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				417,48	6721,48	
		НР второго уровня	%	4		16,70	268,86	
		Накладные расходы	%	--		106,67	1717,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,73	559,23	
25	**Е11-150404-0101 11-150404-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**12,8800**		**836,04**	**10768,25**	**54,8 2707,55**
		Итого прямые затраты:				**534,13**	**6879,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				744,34	9587,12	
		НР второго уровня	%	4		29,77	383,48	
		Накладные расходы	%	--		239,99	3091,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		61,93	797,65	
26	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3760**		**6632,87**	**2493,96**	**59,8 114,12**
		Итого прямые затраты:				**5601,82**	**2106,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5905,33	2220,40	
		НР второго уровня	%	4		236,21	88,82	
		Накладные расходы	%	--		539,73	202,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		491,32	184,74	
27	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством + из плоских листов**	**м2 кровли**	**3,0000**		**3025,60**	**9076,80**	**56,4 476,5**
		Итого прямые затраты:				**2534,90**	**7604,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2693,73	8081,20	
		НР второго уровня	%	4		107,75	323,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		266,58	799,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		224,12	672,36	
28	**Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка + вытяжная труба**	**км трубопровода**	**0,0030**		**1965469,99**	**5896,41**	**62,1 449,69**
		Итого прямые затраты:				**1599985,93**	**4799,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1749884,25	5249,65	
		НР второго уровня	%	4		69995,37	209,99	
		Накладные расходы	%	--		219893,70	659,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145590,37	436,77	
29	**С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,0200**		**620,01**	**12,40**	
		Итого прямые затраты:				**552,00**	**11,04**	
		НР второго уровня	%	4		22,08	0,44	
		Накладные расходы	%	--		22,08	0,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		45,93	0,92	
30	**Е11-110101-0205 11-110101-0205 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками + отмостка**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5880**		**13094,89**	**7699,79**	**60,9 1814,52**
		Итого прямые затраты:				**8572,63**	**5040,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11658,55	6855,23	
		НР второго уровня	%	4		466,34	274,21	
		Накладные расходы	%	--		3552,27	2088,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		969,99	570,36	
				Помойница				
31	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0200**		**71708,78**	**1434,18**	**59,8 168,62**
		Итого прямые затраты:				**55412,44**	**1108,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63843,28	1276,87	
		НР второго уровня	%	4		2553,73	51,07	
		Накладные расходы	%	--		10984,57	219,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5311,76	106,24	
32	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки + асбестоцементными листами плоскими**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**1,7100**		**446,98**	**764,33**	**59,8 239,3**
		Итого прямые затраты:				**258,01**	**441,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				397,95	680,50	
		НР второго уровня	%	4		15,92	27,22	
		Накладные расходы	%	--		155,86	266,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,11	56,62	
33	С121-130407-0202 21-130407-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95**	**м2**	**2,3100**		**1380,41**	**3188,75**	
		Итого прямые затраты:				**1229,00**	**2838,99**	
		НР второго уровня	%	4		49,16	113,56	
		Накладные расходы	%	--		49,16	113,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,25	236,20	
				Мусорный ящик				
34	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0282**		**71708,78**	**2022,19**	**59,8** 237,75
		Итого прямые затраты:				**55412,44**	**1562,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				63843,28	1800,38	
		НР второго уровня	%	4		2553,73	72,02	
		Накладные расходы	%	--		10984,57	309,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5311,76	149,79	
35	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки + асбестоцементными листами плоскими**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**4,3100**		**446,98**	**1926,48**	**59,8** 603,14
		Итого прямые затраты:				**258,01**	**1112,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				397,95	1715,17	
		НР второго уровня	%	4		15,92	68,61	
		Накладные расходы	%	--		155,86	671,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,11	142,70	
36	С121-130407-0202 21-130407-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95**	**м2**	**5,8200**		**1380,41**	**8034,00**	
		Итого прямые затраты:				**1229,00**	**7152,78**	
		НР второго уровня	%	4		49,16	286,11	
		Накладные расходы	%	--		49,16	286,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,25	595,11	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**228707,04**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**64997,89**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9151,15**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3617,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**154557,99**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**39211,18**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**267918,22**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**10716,73**	
	ИТОГО:		Тенге				**278634,94**	
	Сметная прибыль		Тенге				**22290,80**	
	ИТОГО по смете 3-1:		Тенге				**300925,74**	

Благоустройство и озеленение (локальная ресурсная смета 7-1)

РАЗДЕЛ 1. Ограждение

КВС

1	**Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**130,0000**		**925,10**	**120263,11**	**59,1 21937,73**
		Итого прямые затраты:				**654,88**	**85134,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,63	107071,86	
		НР второго уровня	%	4		32,95	4282,87	
		Накладные расходы	%	--		201,70	26220,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,53	8908,38	
2	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**9,1000**		**25117,21**	**228566,57**	**48,5 14156,73**
		Итого прямые затраты:				**20806,50**	**189339,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22362,18	203495,88	
		НР второго уровня	%	4		894,49	8139,84	
		Накладные расходы	%	--		2450,17	22296,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1860,53	16930,86	
3	**Е11-090402-0101 11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**7,5490**		**56432,73**	**426009,57**	**60,9 96274,33**
		Итого прямые затраты:				**37489,53**	**283007,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50242,82	379282,02	
		НР второго уровня	%	4		2009,71	15171,28	
		Накладные расходы	%	--		14763,00	111445,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4180,20	31556,26	
4	**С121-060801-0304 21-060801-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т**	**т**	**7,5490**		**419955,49**	**3170235,63**	
		Итого прямые затраты:				**373892,00**	**2822503,23**	
		НР второго уровня	%	4		14955,68	112900,13	
		Накладные расходы	%	--		14955,68	112900,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31107,81	234832,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**642,2400**		**2094,85**	**1345394,78**	**60,9** 296023,85
		Итого прямые затраты:				**1404,15**	**901799,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1865,07	1197823,00	
		НР второго уровня	%	4		74,60	47912,92	
		Накладные расходы	%	--		535,53	343936,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		155,17	99658,87	
6	**С121-050108-0710 21-050108-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**642,2400**		**1061,42**	**681688,95**	
		Итого прямые затраты:				**945,00**	**606916,80**	
		НР второго уровня	%	4		37,80	24276,67	
		Накладные расходы	%	--		37,80	24276,67	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		78,62	50495,48	
7	**Е11-061401-0301 11-061401-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали**	**т навивки**	**0,1970**		**37895,91**	**7467,01**	**48,5** 1537,66
		Итого прямые затраты:				**25935,42**	**5110,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33739,23	6647,98	
		НР второго уровня	%	4		1349,57	265,92	
		Накладные расходы	%	--		9153,38	1803,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2807,10	553,11	
8	**СПрайс ТПРАЙС**	**Колючая проволока Егоза СББ 450/50/3**	**бухта**	**27,0000**		**10473,84**	**282793,68**	
		Итого прямые затраты:				**9325,00**	**251775,00**	
		НР второго уровня	%	4		373,00	10071,00	
		Накладные расходы	%	--		373,00	10071,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		775,84	20947,68	
9	**С341-010302-1197 41-010302-1197 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 197 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,1970**		**5212,10**	**1026,99**	
		Итого прямые затраты:				**4640,40**	**914,34**	
		НР второго уровня	%	4		185,62	36,57	
		Накладные расходы	%	--		185,62	36,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		386,08	76,07	
10	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**264,0000**		**58,44**	**15429,01**	**54,2** 2051,47
		Итого прямые затраты:				**44,26**	**11685,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,03	13736,65	
		НР второго уровня	%	4		2,08	549,47	
		Накладные расходы	%	--		9,85	2600,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	1142,89	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5158185,00**	**431981,77**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1150874,92**	
	Материалы -		Тенге				**163607,96**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**73264,24**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**858691,80**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**914,34**	
		Накладные расходы -	Тенге				**87305,93**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				39683,59	39683,59
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				47622,34	
		Сметная прибыль -	Тенге				**99054,47**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1337235,32**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,03**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73264,24**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4007310,05**	
	Материалы -		Тенге				**182336,02**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**644167,79**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2822503,23**	
		Накладные расходы -	Тенге				**568282,51**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				392298,18	392298,18
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				175984,33	
		Сметная прибыль -	Тенге				**366047,41**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4941640,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**911,49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644167,79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6278875,29**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1020,52**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**717432,03**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5158184,98**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**591706,69**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**538424,93**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**125725,34**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4027139,02**	
		- перевозка грузов	Тенге				**914,34**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**431981,77**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5590166,75**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**223606,67**	
	ИТОГО:		Тенге				**5813773,42**	
	Сметная прибыль		Тенге				**465101,87**	
	ИТОГО по смете 7-1:		Тенге				**6278875,29**	
	Всего сметная стоимость по акту		Тенге				**16342108,79**	
	в том числе:							
	сметная стоимость инженерного оборудования						**239500,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						**16102608,79**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)						466975,65	
	Итого СМР по главам 1-8						16569584,44	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)						546796,29	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных монтажных работ						1544106,00	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 года, МРП=1852 тенге						18899986,73	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (К =1,144803)						21636761,51	
	Ценовая скидка Подрядчика (7%)						-1514573,31	
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года с учетом ценовой скидки Подрядчика						20122188,20	
	НДС в текущих ценах (12 %)						2414662,58	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**22536850,79**	

Принял: Заказчик
Директор ГКП "Жирмаракоммунэнерго" **Ерекенов М.К.**

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **Шапошников А. С.**

Технадзор:
Директор ТОО "DS&V"
Эксперт технического надзора **Кусаинов А. К.**

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района»

СПРАВКА № 7 от 17 октября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ ОИН-301-Ю	10.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района	243 016889,92	23861342,45	169016971,82	17919406,09	9363660,73	13610625,75	-	-	2863361,09	26724703,54

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»

Директор **Ергенов М. К.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № ОИН-301-Ю от 10.05.2017 г.
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения села Ырсай Житикаринского района

Акт №7 за октябрь 2017 года
приемки выполненных работ

Основание : Заказ 106-2015 НВ.Н

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2015 г. по состоянию на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Уровня дохода% сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подготовительные работы . Рекультивация ППС (локальная ресурсная смета № 1-1-1)								
РАЗДЕЛ 1. Снятие и восстановление ППС								
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/**	**м3**	**81,2000**		**-19,42**	**-1576,89**	**59,1 -250,14**
		Итого прямые затраты:				**-14,21**	**-1153,78**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				-17,29	-903,64	
		НР второго уровня	%	4		-0,69	-56,16	
		Накладные расходы	%	--		-3,77	-306,30	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-1,44	-116,81	
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**81,2000**		**-28,59**	**-2321,58**	**59,1 -354,24**
		Итого прямые затраты:				**-20,72**	**-1682,69**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				-25,45	-1298,45	
		НР второго уровня	%	4		-1,02	-82,68	
		Накладные расходы	%	--		-5,75	-466,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-2,12	-171,97	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Ксм=1,06**	**Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**81,2000**		**-136,24**	**-11063,09**	**59,1 -1645,78**
		Итого прямые затраты:				**-101,03**	**-8203,83**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				-121,30	-6558,05	
		НР второго уровня	%	4		-4,85	-393,98	
		Накладные расходы	%	--		-25,12	-2039,77	

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	-10,09	-819,49	
4	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	142,9120	-180,42	-25784,13	
		Итого прямые затраты:			-160,63	-22955,95	
		НР второго уровня	%	4	-6,43	-918,24	
		Накладные расходы	%	--	-6,43	-918,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	-13,36	-1909,94	
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на откосе	м3 грунта	81,2000	-16,33	-1326,03	59,1 -258,12
		Итого прямые затраты:			-11,36	-922,46	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			-14,54	-664,34	
		НР второго уровня	%	4	-0,58	-47,22	
		Накладные расходы	%	--	-3,76	-305,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	-1,21	-98,22	
6	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ1 01 табл. 11 п.3.14 Ксмс 1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	81,2000	-136,24	-11063,09	59,1 -1645,78
		Итого прямые затраты:			-101,03	-8203,83	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			-121,30	-6558,05	
		НР второго уровня	%	4	-4,85	-393,98	
		Накладные расходы	%	--	-25,12	-2039,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	-10,09	-819,49	
7	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	142,9120	-180,42	-25784,13	
		Итого прямые затраты:			-160,63	-22955,95	
		НР второго уровня	%	4	-6,43	-918,24	
		Накладные расходы	%	--	-6,43	-918,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	-13,36	-1909,94	
8	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /восстановление ПИС/	м3	81,2000	-19,42	-1576,89	59,1 -250,14
		Итого прямые затраты:			-14,21	-1153,78	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			-17,29	-903,64	

		НР второго уровня	%	4		-0,69	-56,16	
		Накладные расходы	%	--		-3,77	-306,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1,44	-116,81	
9	E11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**81,2000**		**-28,59**	**-2321,58**	59,1 -384,24
		Итого прямые затраты:				**-20,72**	**-1682,69**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				-25,45	-1298,45	
		НР второго уровня	%	4		-1,02	-82,68	
		Накладные расходы	%	--		-5,75	-466,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,12	-171,97	
10	E11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**270,6667**		**-0,81**	**-219,81**	59,1 -34,87
		Итого прямые затраты:				**-0,59**	**-160,83**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				-0,72	-125,96	
		НР второго уровня	%	4		-0,03	-7,83	
		Накладные расходы	%	--		-0,16	-42,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-0,06	-16,28	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-69075,82**	**-4853,31**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-69075,82**	
Материалы -			Тенге				**-16,84**	
Всего заработная плата -			Тенге				**-8212,05**	
Транспортные расходы -			Тенге				**-45911,91**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-7810,49**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-4853,32	-4853,32
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-2957,17	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-6150,90**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-83037,22**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-9,63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-8212,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-83037,22**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-9,63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-8212,05**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**-69075,82**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-1069,28**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-22077,80**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**-7142,77**	

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-16,84	
		- перевозка грузов	Тенге				-45911,91	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-4853,32	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				-73929,15	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-2957,17	
	ИТОГО:		Тенге				-76886,31	
	Сметная прибыль		Тенге				-6150,90	
	ИТОГО по смете 1-1-1:		Тенге				-83037,22	
Наружные сети водопровода (локальная ресурсная смета № 2-1-1)								
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Ксм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**30,7300**		**78,24**	**2404,35**	**59,1 352,25**
		Итого прямые затраты:				**58,20**	**1788,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,66	2140,63	
		НР второго уровня	%	4		2,79	85,63	
		Накладные расходы	%	--		14,25	437,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,80	178,10	
2	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Ксм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**426,0200**		**98,71**	**42051,94**	**59,1 6161,71**
		Итого прямые затраты:				**73,42**	**31277,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,88	37439,41	
		НР второго уровня	%	4		3,52	1497,58	
		Накладные расходы	%	--		17,98	7659,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,31	3114,96	
3	**Е11-010205-0207 11-010205-0207 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,8900**		**2942,34**	**2618,68**	**59,1 866,05**
		Итого прямые затраты:				**1646,52**	**1465,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2619,61	2331,45	
		НР второго уровня	%	4		104,78	93,26	
		Накладные расходы	%	--		1077,88	959,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,95	193,98	

4	E11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,5000	3905,53	56630,20	59,1 18728,73
		Итого прямые затраты:			2185,51	31689,90	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			3477,15	50418,62	
		НР второго уровня	%	4	139,09	2016,74	
		Накладные расходы	%	--	1430,72	20745,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	289,30	4194,83	
5	С341-310104-0401 41-310104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Глина сухая. Погрузка	Тенге за 1 тонну	166,2720	152,76	25398,91	
		Итого прямые затраты:			136,00	22612,99	
		НР второго уровня	%	4	5,44	904,52	
		Накладные расходы	%	--	5,44	904,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,32	1881,40	
6	E11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26,6100	129,11	3435,60	59,1 513,82
		Итого прямые затраты:			95,64	2544,94	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			114,95	3058,76	
		НР второго уровня	%	4	4,60	122,35	
		Накладные расходы	%	--	23,91	636,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,56	254,49	
7	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	46,8228	180,42	8447,75	
		Итого прямые затраты:			160,63	7521,15	
		НР второго уровня	%	4	6,43	300,85	
		Накладные расходы	%	--	6,43	300,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	625,76	
8	E11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,0600	-2741,17	-5646,80	62,1 -813,84
		Итого прямые затраты:			-2045,43	-4213,58	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			-2440,50	-3399,74	
		НР второго уровня	%	4	-97,62	-201,10	

		Накладные расходы	%	--	-492,69	-1014,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-203,05	-418,28	
9	С341-010305-1003 41-010305-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	39,0621	180,42	7047,57	
		Итого прямые затраты:			160,63	6274,55	
		НР второго уровня	%	4	6,43	250,98	
		Накладные расходы	%	--	6,43	250,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,36	522,04	
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,0560	971,58	32116,45	59,1 10621,54
		Итого прямые затраты:			543,69	17972,16	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			865,01	28591,70	
		НР второго уровня	%	4	34,60	1143,75	
		Накладные расходы	%	--	355,92	11765,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,97	2379,00	
11	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	292,8170	23,42	6857,47	59,1 1134,97
		Итого прямые затраты:			16,97	4970,33	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			20,85	6105,30	
		НР второго уровня	%	4	0,83	244,21	
		Накладные расходы	%	--	4,71	1379,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,73	507,96	
12	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	292,8170	35,56	10413,83	59,1 1723,57
		Итого прямые затраты:			25,78	7548,00	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			31,66	9271,57	
		НР второго уровня	%	4	1,27	370,86	
		Накладные расходы	%	--	7,15	2094,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,63	771,39	
13	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	292,8170	159,62	46740,08	59,1 13072,26
		Итого прямые затраты:			97,47	28541,06	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			142,11	4161,32	
		НР второго уровня	%	4	5,68	1664,53	

		Накладные расходы	%	--		50,33	14736,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,82	3462,23	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				159992,97	52361,06
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				159992,97	
	Материалы -		Тенге				-2736,84	
	Всего заработная плата -		Тенге				88663,93	
	Транспортные расходы -		Тенге				36408,68	
		Накладные расходы -	Тенге				60855,23	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				52361,07	52361,07
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8494,16	
		Сметная прибыль -	Тенге				17667,86	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				238516,05	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				143,33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				88663,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				238516,05	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				143,33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				88663,93	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод хоз.-питьевой В1						
		Трубопроводы В1						
14	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,1345**		**-310145,40**	**-41714,56**	**62,1 -12476,21**
		Итого прямые затраты:				**-183366,71**	**-24662,82**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				-276126,61	-12186,62	
		НР второго уровня	%	4		-11045,06	-1485,56	
		Накладные расходы	%	--		-103804,96	-13961,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-22978,73	-3089,97	
15	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**135,8450**		**-819,94**	**-111384,21**	
		Итого прямые затраты:				**-730,80**	**-99166,85**	
		НР второго уровня	%	4		-29,20	-3966,67	
		Накладные расходы	%	--		-29,20	-3966,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-60,74	-8250,68	
16	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**1248,14**	**3744,41**	**62,1 1078,98**

		Итого прямые затраты:				**751,57**	**2254,72**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1111,23	3333,70	
		НР второго уровня	%	4		44,45	133,35	
		Накладные расходы	%	--		404,11	1212,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,45	277,36	
17	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**25805,10**	**71415,30**	
		Итого прямые затраты:				**21194,00**	**63582,00**	
		НР второго уровня	%	4		847,76	2543,28	
		Накладные расходы	%	--		847,76	2543,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1768,34	5290,02	
18	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1075,54**	**3226,61**	**62.1 778,04**
		Итого прямые затраты:				**698,22**	**2094,66**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				957,57	2872,70	
		НР второго уровня	%	4		38,30	114,91	
		Накладные расходы	%	--		297,65	892,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,67	239,01	
19	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**6138,29**	**18414,86**	
		Итого прямые затраты:				**5465,00**	**16395,00**	
		НР второго уровня	%	4		218,60	655,80	
		Накладные расходы	%	--		218,60	655,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,69	1364,06	
20	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,7406**		**63186,28**	**362727,18**	**62.1 114899,84**
		Итого прямые затраты:				**36240,29**	**208041,02**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				56255,59	322940,87	
		НР второго уровня	%	4		2250,22	12917,63	
		Накладные расходы	%	--		22265,53	127817,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4680,47	26868,68	

21	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,4996**		**59813,44**	**89696,24**	**62,1 30014,95**
		Итого прямые затраты:				**33237,41**	**49842,82**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				53252,71	79857,76	
		НР второго уровня	%	4		2130,11	3194,31	
		Накладные расходы	%	--		22145,41	33209,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4430,63	6644,17	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**218380,55**	**186656,66**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**237570,40**	
	Материалы -		Тенге				**24950,89**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**216257,01**	
		Накладные расходы -	Тенге				**149170,24**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				134295,60	134295,60
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14874,64	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30939,25**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**417679,89**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347,76**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216257,01**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-19189,85**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-19189,85**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-767,59**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1596,60**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-21554,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**396125,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347,76**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216257,01**	
		РАЗДЕЛ 3. Водовод В1 (от скважин до КВС)						
22	**Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,3741**		**60805,76**	**144358,97**	**62,1 47518,33**
		Итого прямые затраты:				**34120,88**	**81006,39**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				54136,19	128524,72	
		НР второго уровня	%	4		2165,45	5140,99	
		Накладные расходы	%	--		22180,75	52659,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4504,13	10693,26	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**81006,39**	**234174,99**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**81006,39**	

	Материалы -		Тенге				4487,35	
	Всего заработная плата -		Тенге				76519,05	
		Накладные расходы -	Тенге				52659,32	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47518,33	47518,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5140,99	
		Сметная прибыль -	Тенге				10693,26	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				144358,97	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122,27	
		Сметная заработная плата -	Тенге				76519,05	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				144358,97	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122,27	
		Сметная заработная плата -	Тенге				76519,05	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				459379,90	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				363612,20	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				51847,47	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				17827,78	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7511,55	
		- перевозка грузов	Тенге				36408,68	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				234175,00	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				693554,90	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				27742,20	
	ИТОГО:		Тенге				721297,10	
	Сметная прибыль		Тенге				57703,77	
	ИТОГО по смете 2-1-1:		Тенге				779000,86	
Наружные сети КВС								
Водопровод и канализация (локальная ресурсная смета № 2-2-1)								
Трубопроводы В1								
1	E11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1052		63186,28	6647,20	62,1 2105,61
		Итого прямые затраты:				36240,29	3812,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				56255,59	5918,09	
		НР второго уровня	%	4		2250,22	236,72	
		Накладные расходы	%	--		22265,53	2342,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4680,47	492,38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3812,48	2105,61
В том числе:								

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3812,48	
	Материалы -		Тенге				421,80	
	Всего заработная плата -		Тенге				3390,68	
		Накладные расходы -	Тенге				2342,33	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2105,61	2105,61
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				236,72	
		Сметная прибыль -	Тенге				492,38	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6647,20	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,42	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3390,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6647,20	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,42	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3390,68	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3812,48	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3390,68	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				421,80	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2105,61	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5918,09	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				236,72	
	ИТОГО:		Тенге				6154,81	
	Сметная прибыль		Тенге				492,38	
	ИТОГО по смете 2-2-1 :		Тенге				6647,20	
Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч (2 шт)								
Общестроительные работы (локальная ресурсная смета № 2-3-1)								
1	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство + заделка отверстий**	**м3**	**0,4600**		-17266,78	-7942,72
		НР первого уровня	%	48,5		-437,00	-201,02
		НР второго уровня	%	4		-708,15	-325,75
		Накладные расходы	%	--		-1145,15	-526,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1472,95	-677,56
		Сметная стоимость:				**-19884,59**	**-9147,05**
2	**Е11-330109-0117 11-330109-0117 РСНБ РК 2015**	**Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка + рамы металлической РМ-1**	**т**	**0,2168**		-73685,34	-15974,98

		НР первого уровня	%	61,7		-21488,13	-4658,63
		НР второго уровня	%	4		-3806,94	-825,34
		Накладные расходы	%	--		-25295,07	-5483,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7918,43	-1716,72
		Сметная стоимость:				**-106898,85**	**-23175,67**
3	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,2168**		**-373380,00**	**-80948,78**
		НР второго уровня	%	4		-14935,20	-3237,95
		Накладные расходы	%	--		-14935,20	-3237,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-31065,22	-6734,94
		Сметная стоимость:				**-419380,42**	**-90921,67**
4	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,0000**		**-505,95**	**-5059,51**
		НР первого уровня	%	54,8		-230,29	-2302,95
		НР второго уровня	%	4		-29,45	-294,50
		Накладные расходы	%	--		-259,74	-2597,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-61,26	-612,56
		Сметная стоимость:				**-826,95**	**-8269,51**
5	**Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**8,0000**		**-1507,89**	**-12063,16**
		НР первого уровня	%	56,4		-158,83	-1270,67
		НР второго уровня	%	4		-66,67	-533,35
		Накладные расходы	%	--		-225,50	-1804,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-138,67	-1109,37
		Сметная стоимость:				**-1872,07**	**-14976,56**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**-121989,15**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-11766,20**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-10864,50**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**-2654,14**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**-99358,45**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**

	Накладные расходы I уровня		Тенге				-8433,26	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				-130422,41	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-5216,90	
	ИТОГО:		Тенге				-135639,31	
	Сметная прибыль		Тенге				-10851,14	
	ИТОГО по смете 2-3-1:		Тенге				-146490,46	
Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м3/ч (2 шт)								
Технологическое оборудование (локальная ресурсная смета № 2-3-3)								
1	**Ц13-121001-0403 13-121001-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**8,0000**		**882,66**	**7061,28**	**40,6 1224,78**
		Итого прямые затраты:				**632,75**	**5061,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				785,84	6286,75	
		НР второго уровня	%	4		31,43	251,47	
		Накладные расходы	%	--		184,53	1476,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,38	523,06	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5061,97**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1695,79**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3366,18**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1320,90**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1224,78**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6286,75**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**251,47**	
	ИТОГО:		Тенге				**6538,22**	
	Сметная прибыль		Тенге				**523,06**	
	ИТОГО по смете 2-3-3:		Тенге				**7061,28**	

Насосная станция 2-го подъема.

Электрооборудование (локальная ресурсная смета 2-4-2)

РАЗДЕЛ 1. Электрическое оборудование								
1	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3411,53**	**3411,53**	**42,8 739,44**
		Итого прямые затраты:				**2297,89**	**2297,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3037,33	3037,33	
		НР второго уровня	%	4		121,49	121,49	
		Накладные расходы	%	--		860,94	860,94	

		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		252,71	252,71	
2	С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5650,82	5650,82	
		Итого прямые затраты:				5031,00	5031,00	
		НР второго уровня	%	4		201,24	201,24	
		Накладные расходы	%	--		201,24	201,24	
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		418,58	418,58	
3	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		5971,69	11943,39	42,8 1210,27
		Итого прямые затраты:				4711,55	9423,09	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				5316,68	10633,36	
		НР второго уровня	%	4		212,67	425,33	
		Накладные расходы	%	--		817,80	1635,60	
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		442,35	884,70	
4	С123-070204-0846 23-070204-0846 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		865,99	865,99	
		Итого прямые затраты:				771,00	771,00	
		НР второго уровня	%	4		30,84	30,84	
		Накладные расходы	%	--		30,84	30,84	
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		64,15	64,15	
5	С123-070204-1614 23-070204-1614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Автоматы дифференциальные АД32 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1643,24	1643,24	
		Итого прямые затраты:				1463,00	1463,00	
		НР второго уровня	%	4		58,52	58,52	
		Накладные расходы	%	--		58,52	58,52	
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		121,72	121,72	
6	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000		4466,96	22334,82	42,8 1495,13
		Итого прямые затраты:				3677,97	18389,85	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				3977,00	19884,99	

		НР второго уровня	%	4		159,08	795,40	
		Накладные расходы	%	--		458,11	2290,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		330,89	1654,43	
7	С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**293,16**	**586,31**	
		Итого прямые затраты:				**261,00**	**522,00**	
		НР второго уровня	%	4		10,44	20,88	
		Накладные расходы	%	--		10,44	20,88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,72	43,43	
8	С123-070204-0812 23-070204-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**293,16**	**879,47**	
		Итого прямые затраты:				**261,00**	**783,00**	
		НР второго уровня	%	4		10,44	31,32	
		Накладные расходы	%	--		10,44	31,32	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,72	65,15	
9	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**21373,04**	**21373,04**	**42,8 4497,85**
		Итого прямые затраты:				**14530,86**	**14530,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19028,70	19028,70	
		НР второго уровня	%	4		761,15	761,15	
		Накладные расходы	%	--		5259,00	5259,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1583,19	1583,19	
10	**Коммерческое предложение ТОО"НЭСО"**	**Шкаф управления насосами ЩУНС**	**шт**	**1,0000**		**1156953,17**	**1156953,17**	
		Итого прямые затраты:				**1030050,90**	**1030050,90**	
		НР второго уровня	%	4		41202,04	41202,04	
		Накладные расходы	%	--		41202,04	41202,04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		85700,23	85700,23	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1083262,59**	**7942,69**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**1030050,90**	
Накладные расходы -			Тенге				**41202,04**	
Сметная прибыль -			Тенге				**85700,23**	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1156953,17	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				53211,69	
	Материалы -		Тенге				22994,15	
	Всего заработная плата -		Тенге				18557,68	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8570,00	
		Накладные расходы -	Тенге				10388,86	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7942,69	7942,69
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2446,17	
		Сметная прибыль -	Тенге				5088,04	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				68688,60	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,00	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18557,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1225641,77	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,00	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18557,68	
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы						
11	**Ц13-080305-0104 13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**477,38**	**477,38**	**42,8 115,6**
		Итого прямые затраты:				**309,42**	**309,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				425,02	425,02	
		НР второго уровня	%	4		17,00	17,00	
		Накладные расходы	%	--		132,60	132,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,36	35,36	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				309,42	8058,29
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				309,42	
	Материалы -		Тенге				37,46	
	Всего заработная плата -		Тенге				270,10	
		Накладные расходы -	Тенге				132,60	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				115,60	115,60
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				35,36	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				477,38	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				270,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				477,38	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				270,10	

РАЗДЕЛ 3. Материалы для заземления

12	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**16,0000**	**1374,41**	**21990,60**	**59,1** **7272,73**
		Итого прямые затраты:			**769,11**	**12305,80**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			1223,66	19578,53	
		НР второго уровня	%	4	48,95	783,14	
		Накладные расходы	%	--	503,49	8055,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	101,81	1628,93	
13	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, шатухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,0000**	**884,61**	**14153,84**	**59,1** **4680,95**
		Итого прямые затраты:			**495,02**	**7920,40**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			787,58	12601,35	
		НР второго уровня	%	4	31,50	504,05	
		Накладные расходы	%	--	324,06	5185,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	65,53	1048,43	
14	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**107,0000**	**440,76**	**47161,23**	**42,8** **4591,98**
		Итого прямые затраты:			**349,50**	**37396,30**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			392,41	41988,27	
		НР второго уровня	%	4	15,70	1679,53	
		Накладные расходы	%	--	58,61	6271,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	32,65	3493,42	
15	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**16,0000**	**2484,76**	**39756,08**	**42,8** **3467,24**
		Итого прямые затраты:			**1995,51**	**31928,13**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			2212,21	35395,37	
		НР второго уровня	%	4	88,49	1415,81	
		Накладные расходы	%	--	305,19	4883,06	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	184,06	2944,89	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**89550,62**	**28071,19**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**69324,43**	
Материалы -			Тенге			**47935,83**	
Всего заработная плата -			Тенге			**18829,95**	
Накладные расходы -			Тенге			**11154,56**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			**8059,22**	**8059,22**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			**3095,34**	

Сметная прибыль -	Тенге				6438,32	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				86917,31	
Нормативная трудоемкость -	чел-ч				27,10	
Сметная заработная плата -	Тенге				18829,95	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20226,20	
Всего заработная плата -	Тенге				20226,20	
Накладные расходы -	Тенге				13240,88	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11953,68	11953,68
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1287,20	
Сметная прибыль -	Тенге				2677,37	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36144,44	
Нормативная трудоемкость -	чел-ч				34,16	
Сметная заработная плата -	Тенге				20226,20	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123061,75	
Нормативная трудоемкость -	чел-ч				61,26	
Сметная заработная плата -	Тенге				39056,15	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге				1173122,63	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				55495,49	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8038,80	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2388,44	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				79537,44	
- перевозка грузов	Тенге				0,00	
- инжинирное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1030050,90	
Накладные расходы I уровня	Тенге				28071,19	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1201193,82	
Накладные расходы II уровня	Тенге				48047,75	
ИТОГО:	Тенге				1249241,58	
Сметная прибыль	Тенге				99939,33	
ИТОГО по смете 2-4-2:	Тенге				1349180,90	

Насосная станция 2-го подъема.
Технологическое оборудование (локальная ресурсная смета 2-4-3)

1	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0009	59813,44	50,84	62,1 17,01
		Итого прямые затраты:			33237,41	28,25	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			53252,71	45,26	
		НР второго уровня	%	4	2130,11	1,81	
		Накладные расходы	%	--	22145,41	18,82	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4430,63	3,77	
2	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0300		63186,28	1895,59	62,1 600,46
		Итого прямые затраты:				36240,29	1087,21	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				56255,59	1687,67	
		НР второго уровня	%	4		2250,22	67,51	
		Накладные расходы	%	--		22265,53	667,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4680,47	140,41	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1115,46	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				994,32	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				121,14	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				617,47	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1732,93	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				69,32	
	ИТОГО:		Тенге				1802,25	
	Сметная прибыль		Тенге				144,18	
	ИТОГО по смете 2-4-3:		Тенге				1946,43	

Фильтры-поглотители (2 шт)

Фильтры-поглотители-2шт (локальная ресурсная смета № 2-6-1)

1	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	м3	1,5300		18809,40	28778,39	62,1 7215,95
		Итого прямые затраты:				12029,96	18405,84	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				16746,26	25621,79	
		НР второго уровня	%	4		669,85	1024,87	
		Накладные расходы	%	--		5386,16	8240,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1393,29	2131,73	
2	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	шт.	2,0000		9100,17	18200,33	
		Итого прямые затраты:				8102,00	16204,00	
		НР второго уровня	%	4		324,08	648,16	

		Накладные расходы	%	--		324,08	648,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,09	1348,17
3	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,0000		7354,71	14709,43
		Итого прямые затраты:				6548,00	13096,00
		НР второго уровня	%	4		261,92	523,84
		Накладные расходы	%	--		261,92	523,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544,79	1089,59
4	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,0000		10568,19	21136,38
		Итого прямые затраты:				9409,00	18818,00
		НР второго уровня	%	4		376,36	752,72
		Накладные расходы	%	--		376,36	752,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		782,83	1565,66
5	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	2,0000		6488,73	12977,45
		Итого прямые затраты:				5777,00	11554,00
		НР второго уровня	%	4		231,08	462,16
		Накладные расходы	%	--		231,08	462,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,65	961,29
6	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		1514,07	3028,15
		Итого прямые затраты:				1348,00	2696,00
		НР второго уровня	%	4		53,92	107,84
		Накладные расходы	%	--		53,92	107,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,15	224,31

7	E11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,1000	26511,71	2651,17	50,8 197,3
		Итого прямые затраты:			**21630,69**	**2163,07**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			23603,73	2360,37	
		НР второго уровня	%	4	944,15	94,41	
		Накладные расходы	%	--	2917,18	291,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1963,83	196,38	
8	C121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Скобы ходовые	кг	1,6400	369,53	606,03	
		Итого прямые затраты:			**329,00**	**539,56**	
		НР второго уровня	%	4	13,16	21,58	
		Накладные расходы	%	--	13,16	21,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,37	44,89	
9	E11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,6080	859,84	19439,33	50,8 1717,32
		Итого прямые затраты:			**689,57**	**15589,78**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			765,53	17307,10	
		НР второго уровня	%	4	30,62	692,28	
		Накладные расходы	%	--	106,58	2409,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,69	1439,95	
10	C123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	14881,28	29762,55	
		Итого прямые затраты:			**13249,00**	**26498,00**	
		НР второго уровня	%	4	529,96	1059,92	
		Накладные расходы	%	--	529,96	1059,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1102,32	2204,63	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге			**125564,24**	
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**12417,10**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**7856,74**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**2971,74**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**105290,41**	

	- перевозка грузов	Тенге				0,00	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				9130,57	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				134694,82	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				5387,79	
	ИТОГО:	Тенге				140082,61	
	Сметная прибыль	Тенге				11206,61	
	ИТОГО по смете 2-6-1:	Тенге				151289,22	

Фильтры-поглотители (2 шт)

Электромонтажные (локальная ресурсная смета № 2-6-4)

РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование

1	Ц13-080303-1201 13-080303-1201 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**2,0000**	**3221,51**	**6443,02**	42,8 1196,11
		Итого прямые затраты:			**2270,10**	**4540,20**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			2868,15	5736,31	
		НР второго уровня	%	4	114,73	229,45	
		Накладные расходы	%	--	712,78	1425,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	238,63	477,26	
2	С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**2,0000**	**1610,67**	**3221,34**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**1434,00**	**2868,00**	
		НР второго уровня	%	4	57,36	114,72	
		Накладные расходы	%	--	57,36	114,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	119,31	238,62	
3	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**10,0000**	**673,51**	**6735,15**	42,8 872,28
		Итого прямые затраты:			**512,23**	**5122,33**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			599,46	5994,61	
		НР второго уровня	%	4	23,98	239,78	
		Накладные расходы	%	--	111,21	1112,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,88	498,75	
4	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**10,0000**	**240,36**	**2403,65**	

		Итого прямые затраты:			**214,00**	**2140,00**	
		НР второго уровня	%	4	8,56	85,60	
		Накладные расходы	%	--	8,56	85,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	17,80	178,05	
5	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**30,0000**	**382,30**	**11469,01**	**42,8** **2404,06**
		Итого прямые затраты:			**260,23**	**7806,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			340,37	10211,02	
		НР второго уровня	%	4	13,61	408,44	
		Накладные расходы	%	--	93,75	2812,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,32	849,56	
6	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм**	**м**	**30,0000**	**99,96**	**2998,94**	
		Итого прямые затраты:			**89,00**	**2670,00**	
		НР второго уровня	%	4	3,56	106,80	
		Накладные расходы	%	--	3,56	106,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7,40	222,14	
7	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	**м**	**118,0000**	**2884,57**	**340379,19**	**42,8** **15546,78**
		Итого прямые затраты:			**2436,42**	**287497,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2568,17	303044,15	
		НР второго уровня	%	4	102,73	12121,77	
		Накладные расходы	%	--	234,48	27668,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	213,67	25213,27	
8	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**42,0000**	**241,57**	**10145,88**	**42,8** **1723,63**
		Итого прямые затраты:			**174,03**	**7309,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			215,07	9033,01	
		НР второго уровня	%	4	8,60	361,32	
		Накладные расходы	%	--	49,64	2084,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	17,89	751,55	
9	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**10,5000**	**74,80**	**785,39**	**42,8** **155,84**
		Итого прямые затраты:			**51,75**	**543,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			66,59	699,25	

		НР второго уровня	%	4	2,66	27,97	
		Накладные расходы	%	--	17,51	183,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,54	58,18	
10	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	180,0000	338,67	60961,16	42,8 8546,16
		Итого прямые затраты:			254,05	45728,37	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			301,53	54274,53	
		НР второго уровня	%	4	12,06	2170,98	
		Накладные расходы	%	--	59,54	10717,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,09	4515,64	
11	С123-060131-0202 23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,0714	22123,67	1579,63	
		Итого прямые затраты:			19697,00	1406,37	
		НР второго уровня	%	4	787,88	56,25	
		Накладные расходы	%	--	787,88	56,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1638,79	117,01	
12	С123-060131-0310 23-060131-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,0204	68864,52	1404,84	
		Итого прямые затраты:			61311,00	1250,74	
		НР второго уровня	%	4	2452,44	50,03	
		Накладные расходы	%	--	2452,44	50,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5101,08	104,06	
13	С123-060208-0104 23-060208-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0510	79688,79	4064,13	
		Итого прямые затраты:			70948,00	3618,35	
		НР второго уровня	%	4	2837,92	144,73	
		Накладные расходы	%	--	2837,92	144,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5902,87	301,05	

14	С123-060208-0704 23-060208-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0204	153206,73	3125,42	
		Итого прямые затраты:			136402,00	2782,60	
		НР второго уровня	%	4	5456,08	111,30	
		Накладные расходы	%	--	5456,08	111,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11348,65	231,51	
15	С123-060901-0102 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,1122	6817,82	764,96	
		Итого прямые затраты:			6070,00	681,05	
		НР второго уровня	%	4	242,80	27,24	
		Накладные расходы	%	--	242,80	27,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	505,02	56,66	
16	С123-060902-0103 23-060902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,0714	14489,28	1034,53	
		Итого прямые затраты:			12900,00	921,06	
		НР второго уровня	%	4	516,00	36,84	
		Накладные расходы	%	--	516,00	36,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1073,28	76,63	
17	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	56,0000	395,64	22155,87	42,8 2722,25
		Итого прямые затраты:			303,63	17003,42	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			352,24	19725,67	
		НР второго уровня	%	4	14,09	789,03	
		Накладные расходы	%	--	62,70	3511,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,31	1641,18	
18	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	2,0000	1109,93	2219,87	42,8 527,01
		Итого прямые затраты:			724,69	1449,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			988,19	1976,38	
		НР второго уровня	%	4	39,53	79,06	

		Накладные расходы	%	--	303,03	606,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,22	164,43	
19	С123-080304-0608 23-080304-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Световой указатель модели Призма-102 вариант 07**	**шт.**	**2,0000**	**855,88**	**1711,76**	
		Итого прямые затраты:			**762,00**	**1524,00**	
		НР второго уровня	%	4	30,48	60,96	
		Накладные расходы	%	--	30,48	60,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,40	126,80	
20	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**3790,47**	**7580,95**	**42,8 1312,01**
		Итого прямые затраты:			**2718,71**	**5437,41**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			3374,71	6749,42	
		НР второго уровня	%	4	134,99	269,98	
		Накладные расходы	%	--	790,99	1581,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	280,78	561,55	
21	С123-070202-0212 23-070202-0212 РСНБ РК 2015 ПРИМЧ в ценах IV квартала 2015 года	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP 56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм/коробка клеммная У615**	**шт.**	**2,0000**	**8105,01**	**16210,02**	
		Итого прямые затраты:			**7216,00**	**14432,00**	
		НР второго уровня	%	4	288,64	577,28	
		Накладные расходы	%	--	288,64	577,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	600,37	1200,74	
22	С123-061703-0133 23-061703-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Муфта, d 100 мм**	**шт.**	**10,0000**	**374,03**	**3740,26**	
		Итого прямые затраты:			**333,00**	**3330,00**	
		НР второго уровня	%	4	13,32	133,20	
		Накладные расходы	%	--	13,32	133,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,71	277,06	

23	С124-040207-4005 24-040207-4005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Зажимы наборные + Сжим У739	шт.	4,0000		60,65	242,61
		Итого прямые затраты:				54,00	216,00
		НР второго уровня	%	4		2,16	8,64
		Накладные расходы	%	--		2,16	8,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,49	17,97
24	С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2015 года	Патрубок вводной У477	шт.	10,0000		989,54	9895,39
		Итого прямые затраты:				881,00	8810,00
		НР второго уровня	%	4		35,24	352,40
		Накладные расходы	%	--		35,24	352,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,30	732,99
25	С123-020101-2001 23-020101-2001 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах IV квартала 2015 года	Гайка заземляющая К482	шт.	10,0000		527,90	5279,04
		Итого прямые затраты:				470,00	4700,00
		НР второго уровня	%	4		18,80	188,00
		Накладные расходы	%	--		18,80	188,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39,10	391,04
26	С123-021104-0407 23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Хомуты для крепления труб	шт.	100,0000		444,79	44478,72
		Итого прямые затраты:				396,00	39600,00
		НР второго уровня	%	4		15,84	1584,00
		Накладные расходы	%	--		15,84	1584,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,95	3294,72
27	ПРАЙС лист	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2,0000		2021,76	4043,52
		Итого прямые затраты:				1800,00	3600,00

		НР второго уровня	%	4		72,00	144,00	
		Накладные расходы	%	--		72,00	144,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,76	299,52	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				476988,41	35006,13
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				429802,41	
	Материалы -		Тенге				294499,34	
	Всего заработная плата -		Тенге				81789,98	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				47364,17	
		Накладные расходы -	Тенге				53598,45	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				35006,11	35006,11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18592,34	
		Сметная прибыль -	Тенге				38672,07	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				522072,94	
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				118,01	
		Сметная заработная плата -	Тенге				81789,98	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				216,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				216,00	
		Накладные расходы -	Тенге				8,64	
		Сметная прибыль -	Тенге				17,97	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				242,61	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				46970,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				46970,00	
		Накладные расходы -	Тенге				1878,80	
		Сметная прибыль -	Тенге				3907,90	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				52756,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				575072,25	
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				118,01	
		Сметная заработная плата -	Тенге				81789,98	
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение						
28	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1309,70**	**2619,40**	**42,8 651,67**
		Итого прямые затраты:				**840,21**	**1680,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1166,05	2332,09	
		НР второго уровня	%	4		46,64	93,28	
		Накладные расходы	%	--		372,48	744,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,01	194,03	

29	С123-070203-0605 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000	6608,91	13217,82	
		Итого прямые затраты:			5884,00	11768,00	
		НР второго уровня	%	4	235,36	470,72	
		Накладные расходы	%	8	235,36	470,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	489,55	979,10	
30	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6,0000	2056,55	12339,30	42,8 1451,55
		Итого прямые затраты:			1589,05	9534,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1830,97	10985,84	
		НР второго уровня	%	4	73,24	439,43	
		Накладные расходы	%	8	315,16	1890,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	152,34	914,02	
31	С123-070101-0327 23-070101-0327 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000	1354,58	8127,48	
		Итого прямые затраты:			1206,00	7236,00	
		НР второго уровня	%	4	48,24	289,44	
		Накладные расходы	%	8	48,24	289,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	100,34	602,04	
32	СПРАЙС ТПРАЙС лист	Кнопки управления КЕ-011	шт	2,0000	1010,88	2021,76	
		Итого прямые затраты:			900,00	1800,00	
		НР второго уровня	%	4	36,00	72,00	
		Накладные расходы	%	8	36,00	72,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	74,88	149,76	
33	С123-070101-2203 23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м	шт.	2,0000	2659,74	5319,48	
		Итого прямые затраты:			2368,00	4736,00	
		НР второго уровня	%	4	94,72	189,44	
		Накладные расходы	%	8	94,72	189,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	197,02	394,04	

34	С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,4000	420,08	168,03	
		Итого прямые затраты:			374,00	149,60	
		НР второго уровня	%	4	14,96	5,98	
		Накладные расходы	%	--	14,96	5,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	31,12	12,45	
35	С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,4000	617,76	247,10	
		Итого прямые затраты:			550,00	220,00	
		НР второго уровня	%	4	22,00	8,80	
		Накладные расходы	%	--	22,00	8,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	45,76	18,30	
36	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	918,97	3675,90	42,8 850,59
		Итого прямые затраты:			605,53	2422,11	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			818,17	3272,70	
		НР второго уровня	%	4	32,73	130,91	
		Накладные расходы	%	--	245,37	981,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	68,07	272,29	
37	С123-070218-1001 23-070218-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель однокланишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А, IP44, типа Bylectrica	шт.	4,0000	210,04	840,15	
		Итого прямые затраты:			187,00	748,00	
		НР второго уровня	%	4	7,48	29,92	
		Накладные расходы	%	--	7,48	29,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	15,56	62,23	
38	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	6,0000	916,69	5500,16	42,8 1276,73
		Итого прямые затраты:			603,36	3620,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			816,15	4896,87	
		НР второго уровня	%	4	32,65	195,87	

		Накладные расходы	%	--		245,43	1472,60	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		67,90	407,42	
39	С123-070217-0702 23-070217-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Розетка встраиваемая ССИ-423, серии MAGNUM, тип 2P+PE, 32 А-6ч/200-250 В, IP44, типа ИЭК	шт.	4,0000		1007,51	4030,04	
		Итого прямые затраты:				**897,00**	**3588,00**	
		НР второго уровня	%	4		35,88	143,52	
		Накладные расходы	%	--		35,88	143,52	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		74,63	298,52	
40	С123-070220-0302 23-070220-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вилка переносная ССИ-023, серии MAGNUM, тип 2P+PE, 32 А-6ч/200-250 В, IP44, типа ИЭК	шт.	2,0000		603,16	1206,32	
		Итого прямые затраты:				**537,00**	**1074,00**	
		НР второго уровня	%	4		21,48	42,96	
		Накладные расходы	%	--		21,48	42,96	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		44,68	89,36	
41	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	40,0000		2884,57	115382,78	42,8 5270,09
		Итого прямые затраты:				**2436,42**	**97456,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2568,17	102726,83	
		НР второго уровня	%	4		102,73	4109,07	
		Накладные расходы	%	--		234,48	9379,17	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		213,67	8546,87	
42	С123-060131-0301 23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,0408		32311,09	1318,29	
		Итого прямые затраты:				**28767,00**	**1173,69**	
		НР второго уровня	%	4		1150,68	46,95	
		Накладные расходы	%	--		1150,68	46,95	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		2393,41	97,65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**147207,00**	**44506,76**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**147207,00**	

	Материалы -		Тенге				91166,84	
	Всего заработная плата -		Тенге				22197,73	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32493,29	
		Накладные расходы -	Тенге				15768,93	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9500,63	9500,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6268,30	
		Сметная прибыль -	Тенге				13038,07	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				176014,01	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,72	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22197,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176014,01	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,72	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22197,73	
		РАЗДЕЛ 3.Кип и автоматика						
43	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**10,0000**		**241,57**	**2415,69**	**42,8 410,39**
		Итого прямые затраты:				**174,03**	**1740,33**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				215,07	2150,72	
		НР второго уровня	%	4		8,60	86,03	
		Накладные расходы	%	--		49,64	496,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,89	178,94	
44	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**10,5000**		**74,80**	**785,39**	**42,8 155,84**
		Итого прямые затраты:				**51,75**	**543,41**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				66,59	699,25	
		НР второго уровня	%	4		2,66	27,97	
		Накладные расходы	%	--		17,51	183,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	58,18	
45	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	**м**	**5,5000**		**2884,57**	**15865,13**	**42,8 724,64**
		Итого прямые затраты:				**2436,42**	**13400,30**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				2568,17	14124,94	
		НР второго уровня	%	4		102,73	565,00	
		Накладные расходы	%	--		234,48	1289,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,67	1175,19	
46	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**10,0000**		**382,30**	**3823,00**	**42,8 801,35**

		Итого прямые затраты:				**260,23**	**2602,32**
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				340,37	3403,67
		НР второго уровня	%	4		13,61	136,15
		Накладные расходы	%	--		93,75	937,50
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		28,32	283,19
47	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм**	**м**	**4,0000**		**99,96**	**399,86**
		Итого прямые затраты:				**89,00**	**356,00**
		НР второго уровня	%	4		3,56	14,24
		Накладные расходы	%	--		3,56	14,24
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		7,40	29,62
48	**С123-010103-0102 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**243,73**	**1462,41**
		Итого прямые затраты:				**217,00**	**1302,00**
		НР второго уровня	%	4		8,68	52,08
		Накладные расходы	%	--		8,68	52,08
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		18,05	108,33
49	**С123-060208-0104 23-060208-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0163**		**79688,79**	**1300,52**
		Итого прямые затраты:				**70948,00**	**1157,87**
		НР второго уровня	%	4		2837,92	46,31
		Накладные расходы	%	--		2837,92	46,31
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		5902,87	96,33
50	**С123-040501-0213 23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**512,18**	**1024,36**
		Итого прямые затраты:				**456,00**	**912,00**
		НР второго уровня	%	4		18,24	36,48
		Накладные расходы	%	--		18,24	36,48

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,94	75,88	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				22014,23	46598,98
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				19444,23	
	Материалы -		Тенге				12522,74	
	Всего заработная плата -		Тенге				4888,36	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1157,87	
		Накладные расходы -	Тенге				2953,67	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2092,22	2092,22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				861,45	
		Сметная прибыль -	Тенге				1791,83	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				24189,74	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,05	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4888,36	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2570,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2570,00	
		Накладные расходы -	Тенге				102,80	
		Сметная прибыль -	Тенге				213,82	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2886,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27076,36	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,05	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4888,36	
		РАЗДЕЛ 4.Щит управления фильтрами-поглатителями						
51	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**2,0000**		**5502,37**	**11004,74**	**42,8 1388,3**
		Итого прямые затраты:				**4204,68**	**8409,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4898,83	9797,67	
		НР второго уровня	%	4		195,95	391,91	
		Накладные расходы	%	--		890,11	1780,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,58	815,17	
52	**Коммерческое предложение ТОО"НЭСО" г.Костанай 2017г**	**Щит управления фильтрами поглатителями**	**шт**	**2,0000**		**424055,17**	**848110,35**	
		Итого прямые затраты:				**377542,00**	**755084,00**	
		НР второго уровня	%	4		15101,68	30203,36	
		Накладные расходы	%	--		15101,68	30203,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31411,49	62822,99	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				763493,36	47987,28

В том числе:							
Стоимость оборудования -		Тенге				755084,00	
Накладные расходы -		Тенге				30203,36	
Сметная прибыль -		Тенге				62822,99	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				848110,35	
Стоимость монтажных работ -		Тенге				8409,36	
Материалы -		Тенге				4325,45	
Всего заработная плата -		Тенге				3243,70	
Накладные расходы -		Тенге				1780,21	
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				1388,30	1388,30
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				591,91	
Сметная прибыль -		Тенге				815,17	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				11004,74	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4,40	
Сметная заработная плата -		Тенге				3243,70	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				859115,09	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4,40	
Сметная заработная плата -		Тенге				3243,70	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: 2-6-4							
Итого прямые затраты:		Тенге				1409703,01	
в том числе:							
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				755084,00	
Накладные расходы I уровня		Тенге				47987,26	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1457690,27	
Накладные расходы II уровня		Тенге				58307,61	
ИТОГО:		Тенге				1515997,88	
Сметная прибыль		Тенге				121279,83	
ИТОГО по смете 2-6-4:		Тенге				1637277,71	

Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой опоры 18 м
КИП и автоматизация (локальная ресурсная смета 2-7-3)

1	Ц13-121301-0101 13-121301-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	2664,48	2664,48	40,6 580,46
		Итого прямые затраты:			1791,76	1791,76	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2372,22	2372,22	
		НР второго уровня	%	4	94,89	94,89	
		Накладные расходы	%	--	675,35	675,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	197,37	197,37	

2	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	1249,00	1249,00	
		Итого прямые затраты:			1112,00	1112,00	
		НР второго уровня	%	4	44,48	44,48	
		Накладные расходы	%	--	44,48	44,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	92,52	92,52	
3	Ц13-080401-0418 13-080401-0418 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	2,0000	508,80	1017,60	42,8 251,45
		Итого прямые затраты:			337,27	674,53	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			452,99	905,98	
		НР второго уровня	%	4	18,12	36,24	
		Накладные расходы	%	--	133,85	267,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	37,69	75,38	
4	С123-060201-0105 23-060201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,0020	275892,74	551,79	
		Итого прямые затраты:			245631,00	491,26	
		НР второго уровня	%	4	9825,24	19,65	
		Накладные расходы	%	--	9825,24	19,65	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	20436,50	40,87	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге			4069,56	
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1950,16	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			53,71	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			20,32	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			2065,69	
		- перевозка грузов	Тенге			0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге			811,91	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			4881,47	
	Накладные расходы II уровня		Тенге			195,26	
	ИТОГО:		Тенге			5076,73	
	Сметная прибыль		Тенге			406,14	

	ИТОГО по смете 2-7-3:		Тенге				5482,86	

Проходная.
Электроснабжение (локальная ресурсная смета 2-8-2)

РАЗДЕЛ 1. Электрическое оборудование

1	Ц13-080304-0201 13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		3418,94	3418,94	42,8 722,47
		Итого прямые затраты:				2321,45	2321,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3043,93	3043,93	
		НР второго уровня	%	4		121,76	121,76	
		Накладные расходы	%	--		844,23	844,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		253,25	253,25	
2	С123-070201-0106 23-070201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		3288,73	3288,73	
		Итого прямые затраты:				2928,00	2928,00	
		НР второго уровня	%	4		117,12	117,12	
		Накладные расходы	%	--		117,12	117,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,61	243,61	
3	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000		4466,96	26801,78	42,8 1794,16
		Итого прямые затраты:				3677,97	22067,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3977,00	23861,98	
		НР второго уровня	%	4		159,08	954,48	
		Накладные расходы	%	--		458,11	2748,64	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		330,89	1985,32	
4	С123-070204-0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000		293,16	1172,62	
		Итого прямые затраты:				261,00	1044,00	
		НР второго уровня	%	4		10,44	41,76	
		Накладные расходы	%	--		10,44	41,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,72	86,86	

5	С123-070204-1611 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Автоматы дифференциальные АД32 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1643,24**	**3286,48**	
		Итого прямые затраты:				**1463,00**	**2926,00**	
		НР второго уровня	%	4		58,52	117,04	
		Накладные расходы	%	--		58,52	117,04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,72	243,44	
6	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**5971,69**	**5971,69**	42,8 605,13
		Итого прямые затраты:				**4711,55**	**4711,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5316,68	5316,68	
		НР второго уровня	%	4		212,67	212,67	
		Накладные расходы	%	--		817,80	817,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		442,35	442,35	
7	С123-070204-0846 23-070204-0846 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**865,99**	**865,99**	
		Итого прямые затраты:				**771,00**	**771,00**	
		НР второго уровня	%	4		30,84	30,84	
		Накладные расходы	%	--		30,84	30,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		64,15	64,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36769,82**	**3121,76**
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**36769,82**	
Материалы -			Тенге				**21076,19**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7293,85**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7669,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4717,43**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3121,77	3121,77
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1595,66**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3318,98**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**44806,23**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,30**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7293,85**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44806,23**	

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10,30	
	Сметная заработная плата -	Тенге				7293,85	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге				36769,82	
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7045,70	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				978,94	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				248,15	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				28745,19	
	- перевозка грузов	Тенге				0,00	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
Накладные расходы I уровня		Тенге				3121,77	
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				39891,59	
Накладные расходы II уровня		Тенге				1595,66	
ИТОГО:		Тенге				41487,25	
Сметная прибыль		Тенге				3318,98	
ИТОГО по смете 2-8-2:		Тенге				44806,23	

Наружные сети

Электроснабжение (локальная ресурсная смета 4-1-1и)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
1	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	268,8000	1693,28	455152,69	59,1 150528,01
		Итого прямые затраты:			947,55	254700,53	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			1507,55	405228,54	
		НР второго уровня	%	4	60,30	16209,14	
		Накладные расходы	%	--	620,30	166737,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,43	33715,01	
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	230,4500	971,58	223899,90	59,1 74048,13
		Итого прямые затраты:			543,69	125292,95	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			865,01	199341,08	
		НР второго уровня	%	4	34,60	7973,64	
		Накладные расходы	%	--	355,92	82021,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,97	16585,18	
3	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	960,0000	365,86	351223,46	42,8 51337,35
		Итого прямые затраты:			272,25	261361,60	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			325,78	312698,95	

		НР второго уровня	%	4	13,03	12507,96	
		Накладные расходы	%	--	66,51	63845,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,10	26016,55	
4	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	320,0000	108,02	34567,88	42,8 5175,48
		Итого прямые затраты:			80,00	25600,77	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			96,18	30776,25	
		НР второго уровня	%	4	3,85	1231,05	
		Накладные расходы	%	--	20,02	6406,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,00	2560,58	
5	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	42,2400	1357,95	57359,76	
		Итого прямые затраты:			1209,00	51068,16	
		НР второго уровня	%	4	48,36	2042,73	
		Накладные расходы	%	--	48,36	2042,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,59	4248,87	
6	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0849	152222,88	12923,72	62,1 4351,46
		Итого прямые затраты:			8427,16	715,71	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			135526,07	11506,16	
		НР второго уровня	%	4	5421,04	460,25	
		Накладные расходы	%	--	56674,95	4811,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11275,77	957,31	
7	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,7490	1801,61	154486,50	
		Итого прямые затраты:			1604,00	137541,40	
		НР второго уровня	%	4	64,16	5501,66	
		Накладные расходы	%	--	64,16	5501,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	133,45	1144,44	
8	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1068,8000	256,34	273973,73	42,8 47724,31

		Итого прямые затраты:				**183,57**	**196198,17**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				228,22	243922,48	
		НР второго уровня	%	4		9,13	9756,90	
		Накладные расходы	%	--		53,78	57481,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,99	20294,35	
9	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктзп=1,15**	**Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от подопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**1,5750**		**1947,27**	**3066,95**	**59,1 1014,3**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,771	2,789	615,29	1716,24	
		Итого оплата труда:				**1089,68**	**1716,24**	
		Итого прямые затраты:				**1089,68**	**1716,24**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1733,68	2730,54	
		НР второго уровня	%	4		69,35	109,22	
		Накладные расходы	%	--		713,35	1123,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	227,18	
10	**Ц13-080206-2207 13-080206-2207 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**49,9000**		**315,59**	**15747,70**	**42,8 3643,87**
		Итого прямые затраты:				**207,95**	**10376,51**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				280,97	14020,39	
		НР второго уровня	%	4		11,24	560,82	
		Накладные расходы	%	--		84,26	4204,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	1166,50	
11	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70,3000**		**141,26**	**9930,39**	**42,8 2116,58**
		Итого прямые затраты:				**95,66**	**6724,57**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				125,76	8841,16	
		НР второго уровня	%	4		5,03	353,65	
		Накладные расходы	%	--		35,14	2470,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,46	735,58	
12	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**47,0000**		**102,70**	**4827,12**	**42,8 985,22**
		Итого прямые затраты:				**70,48**	**3312,43**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				91,44	4297,65	
		НР второго уровня	%	4		3,66	171,91	
		Накладные расходы	%	--		24,62	1157,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,61	357,56	

13	Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,0000	180,65	3613,05	42,8 787,9
		Итого прямые затраты:			121,44	2428,87	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			160,84	3216,78	
		НР второго уровня	%	4	6,43	128,67	
		Накладные расходы	%	--	45,83	916,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,38	267,64	
14	Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	24,0000	79,37	1904,81	42,8 368,09
		Итого прямые затраты:			55,32	1327,79	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			70,66	1695,88	
		НР второго уровня	%	4	2,83	67,84	
		Накладные расходы	%	--	18,16	435,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,88	141,10	
15	С123-060137-0304 23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШп 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	271589,76	9695,75	
		Итого прямые затраты:			241800,00	8632,26	
		НР второго уровня	%	4	9672,00	345,29	
		Накладные расходы	%	--	9672,00	345,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20117,76	718,20	
16	С123-060137-0403 23-060137-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШп 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	309652,76	69486,05	
		Итого прямые затраты:			275688,00	61864,39	
		НР второго уровня	%	4	11027,52	2474,58	
		Накладные расходы	%	--	11027,52	2474,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22937,24	5147,12	
17	С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	216887,67	6636,76	
		Итого прямые затраты:			193095,00	5908,80	
		НР второго уровня	%	4	7723,92	236,35	

		Накладные расходы	%	--	7723,92	236,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16065,75	491,61	
18	С123-060128-0503 23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	329385,14	20158,37	
		Итого прямые затраты:			293256,00	17947,27	
		НР второго уровня	%	4	11730,24	717,89	
		Накладные расходы	%	--	11730,24	717,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24398,90	1493,21	
19	С123-060137-0307 23-060137-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1530	573261,06	87708,94	
		Итого прямые затраты:			510382,00	78088,45	
		НР второго уровня	%	4	20415,28	3123,54	
		Накладные расходы	%	--	20415,28	3123,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42468,78	6496,96	
20	С Т Прайс стр.4	Провод ВПП сеч. 1,5 мм2/56:1,12	м	66,3000	56,16	3723,41	
		Итого прямые затраты:			50,00	3315,00	
		НР второго уровня	%	4	2,00	132,60	
		Накладные расходы	%	--	2,00	132,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,16	275,81	
21	С123-060201-3203 23-060201-3203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1632	129563,37	21144,74	
		Итого прямые затраты:			115352,00	18825,45	
		НР второго уровня	%	4	4614,08	753,02	
		Накладные расходы	%	--	4614,08	753,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9597,29	1566,28	
22	С123-060201-0203 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2244	151003,01	33885,07	
		Итого прямые затраты:			134440,00	30168,34	

		НР второго уровня	%	4	5177,60	1206,73	
		Накладные расходы	%	--	5177,60	1206,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11185,41	2510,01	
23	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0612	198809,77	12167,16	
		Итого прямые затраты:			177003,00	10832,58	
		НР второго уровня	%	4	7080,12	433,30	
		Накладные расходы	%	--	7080,12	433,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14726,65	901,27	
24	С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0612	51187,59	3132,68	
		Итого прямые затраты:	км		45573,00	2789,07	
		НР второго уровня	%	4	1822,92	111,56	
		Накладные расходы	%	--	1822,92	111,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3791,67	232,05	
25	С123-060201-3603 23-060201-3603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2244	388166,69	87104,60	
		Итого прямые затраты:			345590,00	77550,40	
		НР второго уровня	%	4	13823,60	3102,02	
		Накладные расходы	%	--	13823,60	3102,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28753,09	6452,19	
26	Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	2,0000	65137,48	130274,95	42,8 22818,41
		Итого прямые затраты:			46583,56	93167,13	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			57992,77	115985,53	
		НР второго уровня	%	4	2319,71	4639,42	
		Накладные расходы	%	--	13728,91	27457,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4825,00	9650,00	
27	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	5,7800	89012,60	514492,84	42,8 98015,17

		Итого прямые затраты:				**62291,47**	**360044,69**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				79249,11	458059,87	
		НР второго уровня	%	4		3169,96	18322,39	
		Накладные расходы	%	--		20127,61	116337,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6593,53	38110,58	
28	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**5502,37**	**11004,74**	**42,8 1388,3**
		Итого прямые затраты:				**4204,68**	**8409,36**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				4898,83	9797,67	
		НР второго уровня	%	4		195,95	391,91	
		Накладные расходы	%	--		890,11	1780,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,58	815,17	
29	**Коммерческое предложение ТОО"НЭСО" от 2017г**	**Щит ВРУ-СКВАЖИНА**	**шт**	**1,0000**		**92287,49**	**92287,49**	
		Итого прямые затраты:				**82164,79**	**82164,79**	
		НР второго уровня	%	4		3286,59	3286,59	
		Накладные расходы	%	--		3286,59	3286,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6836,11	6836,11	
30	**Коммерческое предложение ТОО"НЭСО" от 2017г**	**Щкаф ШУН**	**шт**	**1,0000**		**518245,86**	**518245,86**	
		Итого прямые затраты:				**461401,23**	**461401,23**	
		НР второго уровня	%	4		18456,05	18456,05	
		Накладные расходы	%	--		18456,05	18456,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38388,58	38388,58	
31	**Ц13-080201-1806 13-080201-1806 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1998,36**	**11990,15**	**42,8 1856,98**
		Итого прямые затраты:				**1469,67**	**8818,01**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				1779,16	10674,99	
		НР второго уровня	%	4		71,17	427,00	
		Накладные расходы	%	--		380,66	2283,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,03	888,16	

32	С124-040207-3917 24-040207-3917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Заделки концевые эпоксидные	комплект	6,0000	6898,69	41392,17	
		Итого прямые затраты:			6142,00	36852,00	
		НР второго уровня	%	4	245,68	1474,08	
		Накладные расходы	%	--	245,68	1474,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	511,01	3066,09	
33	Ц13-080305-0914 13-080305-0914 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	2,0000	7884,42	15768,84	42,8 3215,87
		Итого прямые затраты:			5411,67	10823,35	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			7019,61	14039,21	
		НР второго уровня	%	4	280,78	561,57	
		Накладные расходы	%	--	1888,72	3777,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	584,03	1168,06	
34	С Т Прайс стр.	Щиту учета электроэнергии ЩУЭ-Т/(5000).4,79:1,18	м	2,0000	22797,15	45594,31	
		Итого прямые затраты:			20296,61	40593,22	
		НР второго уровня	%	4	811,86	1623,73	
		Накладные расходы	%	--	811,86	1623,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1688,68	3377,36	
35	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000	1082,01	2164,02	42,8 556,47
		Итого прямые затраты:			685,09	1370,18	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			963,33	1926,65	
		НР второго уровня	%	4	38,53	77,07	
		Накладные расходы	%	--	316,77	633,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	80,15	160,30	
36	С341-010201-1902 41-010201-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	Тенге за 1 тонну	0,0180	7387,88	132,98	
		Итого прямые затраты:			6577,53	118,40	
		НР второго уровня	%	4	263,10	4,74	
		Накладные расходы	%	--	263,10	4,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	547,25	9,85	

37	С341-010201-1991 41-010201-1991 РСНБ РК 2015 К=243 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	Тенге за 1 тонну	0,0180	7669,55	138,05	
		Итого прямые затраты:			6828,30	122,91	
		НР второго уровня	%	4	273,13	4,92	
		Накладные расходы	%	--	273,13	4,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	568,11	10,23	
38	С123-070501-1011 23-070501-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	2,0000	12583,21	25166,42	
		Итого прямые затраты:			11203,00	22406,00	
		НР второго уровня	%	4	448,12	896,24	
		Накладные расходы	%	--	448,12	896,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	932,09	1864,18	
39	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкция на стене или колонне	шт.	3,0000	5971,69	17915,08	42,8 1815,4
		Итого прямые затраты:			4711,55	14134,64	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			5316,68	15950,04	
		НР второго уровня	%	4	212,67	638,00	
		Накладные расходы	%	--	817,80	2453,40	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	442,35	1327,04	
40	С123-070204-1325 23-070204-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000	691,89	2075,67	
		Итого прямые затраты:			616,00	1848,00	
		НР второго уровня	%	4	24,64	73,92	
		Накладные расходы	%	--	24,64	73,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	51,25	153,75	
41	Ц13-080205-1403 13-080205-1403 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	5,0000	24510,78	122553,91	42,8 16925,34
		Итого прямые затраты:			18437,21	92186,04	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			21822,28	109111,38	

		ПР второго уровня	%	4		872,89	4364,46	
		Накладные расходы	%	--		4257,96	21289,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1815,61	9078,07	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2635186,62**	**488672,64**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**543566,02**	
	Накладные расходы -		Тенге				**21742,64**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**45224,69**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**610533,35**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1477053,32**	
	Материалы -		Тенге				**147801,96**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**604511,10**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**380769,21**	
		Накладные расходы -	Тенге				**328162,12**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				258730,75	258730,75
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69431,37	
		Сметная прибыль -	Тенге				**144417,23**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1949632,67**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**825,81**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604511,10**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**477025,89**	
	Материалы -		Тенге				**147,53**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**388716,89**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**36852,00**	
	Местные материалы -		Тенге				**51068,16**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**241,30**	
		Накладные расходы -	Тенге				**258220,61**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				229941,90	229941,90
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				28278,71	
		Сметная прибыль -	Тенге				**58819,72**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**794066,22**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**652,03**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388716,89**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**137541,40**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**137541,40**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5501,66**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11443,44**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**154486,50**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3508718,73**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1477,84**	

		Сметная заработная плата -	Тенге				993228,00	
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение						
42	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	17,0000		365,86	6219,58	42,8 909,1
		Итого прямые затраты:				272,25	4628,28	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				325,73	5537,38	
		НР второго уровня	%	4		13,03	221,50	
		Накладные расходы	%	--		66,51	1130,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,10	460,71	
43	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7,0000		241,57	1690,98	42,8 287,27
		Итого прямые затраты:				174,03	1218,23	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				215,07	1505,50	
		НР второго уровня	%	4		8,60	60,22	
		Накладные расходы	%	--		49,64	347,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,89	125,26	
44	Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	13,0000		226,15	2940,00	42,8 508,23
		Итого прямые затраты:				162,25	2109,29	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				201,35	2617,52	
		НР второго уровня	%	4		8,05	104,70	
		Накладные расходы	%	--		47,15	612,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,75	217,78	
45	С123-060131-0405 23-060131-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0082		173784,87	1425,04	
		Итого прямые затраты:				154723,00	1268,73	
		НР второго уровня	%	4		6188,92	50,75	
		Накладные расходы	%	--		6188,92	50,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12872,95	105,56	
46	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	13,3000		859,84	11435,91	50,8 1010,28
		Итого прямые затраты:				689,57	9171,27	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				765,53	10181,55	
		НР второго уровня	%	4		30,62	407,26	

		Накладные расходы	%	--		106,58	1417,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,69	847,10	
47	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**17,1000**		**859,84**	**14703,32**	**50,8** **1298,93**
		Итого прямые затраты:				**689,57**	**11791,63**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				765,53	13090,56	
		НР второго уровня	%	4		30,62	523,62	
		Накладные расходы	%	--		106,58	1822,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,69	1089,13	
48	С121-049999-0105 21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,7000**		**58232,30**	**40762,61**	
		Итого прямые затраты:				**51845,00**	**36291,50**	
		НР второго уровня	%	4		2073,80	1451,66	
		Накладные расходы	%	--		2073,80	1451,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4313,50	3019,45	
49	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**7,6000**		**859,84**	**6534,81**	**50,8** **577,3**
		Итого прямые затраты:				**689,57**	**5240,73**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				765,53	5818,03	
		НР второго уровня	%	4		30,62	232,72	
		Накладные расходы	%	--		106,58	810,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,69	484,06	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**71719,65**	**493263,75**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9224,53**	
Материалы -			Тенге				**480,99**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3982,71**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1268,73**	
Накладные расходы -			Тенге				**2141,77**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1704,60**	**1704,60**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**437,17**	
Сметная прибыль -			Тенге				**909,30**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**12275,60**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5,39**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**3982,71**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**62495,13**	

	Материалы -	Тенге				20090,08	
	Всего заработная плата -	Тенге				5682,10	
	Местные материалы -	Тенге				36291,50	
	Накладные расходы -	Тенге				5501,77	
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2886,51	2886,51
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2615,26	
	Сметная прибыль -	Тенге				5439,75	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				73436,65	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,13	
	Сметная заработная плата -	Тенге				5682,10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85712,25	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,53	
	Сметная заработная плата -	Тенге				9664,82	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге				2706906,27	
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				833786,57	
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				517000,82	
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				169106,24	
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				812311,55	
	- перевозка грузов	Тенге				241,30	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				543566,02	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				493263,76	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3200170,03	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				128006,80	
	ИТОГО:	Тенге				3328176,83	
	Сметная прибыль	Тенге				266254,15	
	ИТОГО по смете 4-1-1 и:	Тенге				3594430,98	

Насосная станция 1-го и 2-го подъема. Автоматизация системы водоснабжения
Автоматизация (локальная ресурсная смета 4-2-1 и)

1	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2,0000	5502,37	11004,74	42,8 1388,3
		Итого прямые затраты:			4204,68	8409,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4898,83	9797,67	
		НР второго уровня	%	4	195,95	391,91	
		Накладные расходы	%	--	890,11	1780,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	407,58	815,17	

2	Коммерческое предложение ТОО"НЭСО" от 2017г	Щит управления и сигнализация /в проходной/	шт	1,0000	1070018,09	1070018,09	
		Итого прямые затраты:			952651,43	952651,43	
		НР второго уровня	%	4	38106,06	38106,06	
		Накладные расходы	%	--	38106,06	38106,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	79260,60	79260,60	
3	Коммерческое предложение ТОО"НЭСО" от 2017г	Щит ВРУ-НАСОСНАЯ	шт	1,0000	377055,95	377055,95	
		Итого прямые затраты:			335697,96	335697,96	
		НР второго уровня	%	4	13427,92	13427,92	
		Накладные расходы	%	--	13427,92	13427,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	27930,07	27930,07	
		РАЗДЕЛ 1. Кабель					
4	Ц13-080401-0418 13-080401-0418 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный, масса 1 мкабели до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабели	54,0000	508,80	27475,25	42,8 6249,19
		Итого прямые затраты:			337,27	18212,40	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			452,99	24461,59	
		НР второго уровня	%	4	18,12	978,46	
		Накладные расходы	%	--	133,85	7227,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	37,69	2035,20	
5	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0367	126847,47	4657,84	
		Итого прямые затраты:			112934,00	4146,94	
		НР второго уровня	%	4	4517,36	165,88	
		Накладные расходы	%	--	4517,36	165,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	9396,11	345,03	
6	С123-060201-0203 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0092	151003,01	1386,21	
		Итого прямые затраты:			134440,00	1234,16	
		НР второго уровня	%	4	5377,60	49,37	
		Накладные расходы	%	--	5377,60	49,37	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11185,41	102,68	
7	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0092		198809,77	1825,07	
		Итого прямые затраты:				177003,00	1624,89	
		НР второго уровня	%	4		7080,12	65,00	
		Накладные расходы	%	--		7080,12	65,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14726,65	135,19	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				25218,38	7637,49
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				25218,38	
Материалы -			Тенге				3413,59	
Всего заработная плата -			Тенге				14600,90	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7005,98	
Накладные расходы -			Тенге				7507,89	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				6249,19	6249,19
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1258,70	
Сметная прибыль -			Тенге				2618,10	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				35344,37	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				20,66	
Сметная заработная плата -			Тенге				14600,90	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				35344,37	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				20,66	
Сметная заработная плата -			Тенге				14600,90	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				1321977,14	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				17411,86	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1470,86	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				432,74	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				14745,02	
- перевозка грузов			Тенге				0,00	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				1288349,39	
Накладные расходы I уровня			Тенге				7637,49	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1329614,63	
Накладные расходы II уровня			Тенге				53184,59	
ИТОГО:			Тенге				1382799,21	
Сметная прибыль			Тенге				110623,94	

	ИТОГО по смете 4-2-1 к:		Тенге				1493423,15	

Насосная станция 1-го и 2-го подъема.
Радиодоступ (локальная ресурсная смета 4-3-1 д)

1	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0000		7496,39	14992,78	61,7 3385,9
		Итого прямые затраты:				4981,19	9962,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6674,14	13348,27	
		НР второго уровня	%	4		266,97	533,93	
		Накладные расходы	%	--		1959,91	3919,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,29	1110,58	
2	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		38249,45	76498,91	
		Итого прямые затраты:	шт.			34054,00	68108,00	
		НР второго уровня	%	4		1362,16	2724,32	
		Накладные расходы	%	--		1362,16	2724,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2833,29	5666,59	
3	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,9000		859,84	4213,23	50,8 372,21
		Итого прямые затраты:				689,57	3378,89	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				765,53	3751,10	
		НР второго уровня	%	4		30,62	150,04	
		Накладные расходы	%	--		106,58	522,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,69	312,09	
					Кронштейн для крепления камеры			
4	Е11-090606-0113 11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,0040		54919,55	219,68	60,9 66,93
		Итого прямые затраты:				32161,88	128,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48895,61	195,58	
		НР второго уровня	%	4		1955,82	7,82	
		Накладные расходы	%	--		18689,56	74,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4068,12	16,27	

5	С121-060405-1101 21-060405-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	0,0040	126163,44	504,65	
		Итого прямые затраты:			112325,00	449,30	
		НР второго уровня	%	4	4493,00	17,97	
		Накладные расходы	%	--	4493,00	17,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9345,44	37,38	
6	Ц13-100410-0102 13-100410-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство антенное разнизывающее. Монтаж оборудования	устройство	2,0000	22399,70	44799,40	40,6 8468,45
		Итого прямые затраты:			15708,53	31417,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19942,75	39885,51	
		НР второго уровня	%	4	797,71	1595,42	
		Накладные расходы	%	--	5031,93	10063,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1659,24	3318,47	
7	Коммерческое предложение ТОО "ФартеК"г.Костанай май2017г	Радиомост Ubiquiti PowerBeam M2-400	шт	2,0000	84240,00	168480,00	
		Итого прямые затраты:			75000,00	150000,00	
		НР второго уровня	%	4	3000,00	6000,00	
		Накладные расходы	%	--	3000,00	6000,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6240,00	12480,00	
8	Ц13-080401-0418 13-080401-0418 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 2 кг. Монтаж с креплением по всей длине	мкабели	32,0000	508,80	16281,63	42,8 3703,22
		Итого прямые затраты:			337,27	10792,53	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			452,99	14495,75	
		НР второго уровня	%	4	18,12	579,83	
		Накладные расходы	%	--	133,85	4283,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,69	1206,05	
9	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,0000	87,78	702,27	42,8 142,93
		Итого прямые затраты:			60,29	482,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			78,15	625,24	
		НР второго уровня	%	4	3,13	25,01	
		Накладные расходы	%	--	20,99	167,94	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	52,02	
10	Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015 цены	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям +по опоре, по основанию пола	м	8,0000		339,50	2716,00	42,8 467,72
		Итого прямые затраты:				243,50	1950,37	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				302,26	2418,09	
		НР второго уровня	%	4		12,09	96,72	
		Накладные расходы	%	--		70,56	564,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,15	201,19	
11	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,0000		58,41	467,25	
		Итого прямые затраты:				52,00	416,00	
		НР второго уровня	%	4		2,08	16,64	
		Накладные расходы	%	--		2,08	16,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	34,61	
12	С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0408		51187,59	2088,45	
		Итого прямые затраты:	км			45573,00	1859,38	
		НР второго уровня	%	4		1822,92	74,38	
		Накладные расходы	%	--		1822,92	74,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3791,67	154,70	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				278944,86	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				34515,32	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9846,21	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2752,35	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				234583,34	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				16607,36	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				295552,22	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				11822,09	

	ИТОГО:	Тенге				307374,31	
	Сметная прибыль	Тенге				24589,94	
	ИТОГО по смете 4-3-1 д:	Тенге				331964,26	

Благоустройство и озеленение.

Благоустройство и озеленение (локальная ресурсная смета 7-1)

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) + водозабор и КВС	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3772,0000		1,02	3835,95	59,1 634,88
		Итого прямые затраты:				0,74	2780,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				0,91	3415,19	
		НР второго уровня	%	4		0,04	136,61	
		Накладные расходы	%	--		0,20	771,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		0,08	284,14	
					Водозабор			
2	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	102,0000		33,41	3408,25	59,1 564,09
		Итого прямые затраты:				24,22	2470,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,75	3034,41	
		НР второго уровня	%	4		1,19	121,38	
		Накладные расходы	%	--		6,72	685,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,48	252,46	
3	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	102,0000		57,18	5832,54	59,1 965,33
		Итого прямые затраты:				41,45	4227,46	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50,91	5192,79	
		НР второго уровня	%	4		2,04	207,71	
		Накладные расходы	%	--		11,50	1173,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,24	432,04	
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	106,0000		33,41	3541,90	59,1 586,21
		Итого прямые затраты:				24,22	2567,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,75	3153,40	
		НР второго уровня	%	4		1,19	126,14	
		Накладные расходы	%	--		6,72	712,35	

		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	2,48	262,36	
5	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	106,0000	57,18	6061,27	59,1 1003,19
		Итого прямые затраты:			41,45	4393,24	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			50,91	5396,43	
		НР второго уровня	%	4	2,04	215,86	
		Накладные расходы	%	--	11,50	1219,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	4,24	448,98	
6	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	160,0000	149,18	23868,93	59,1 4018,29
		Итого прямые затраты:			107,70	17232,54	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			132,82	21250,83	
		НР второго уровня	%	4	5,31	850,03	
		Накладные расходы	%	--	30,43	4868,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	11,05	1768,07	
7	С341-010201-1001 41-010201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	Тенге за 1 тонну	192,0000	230,32	44222,09	
		Итого прямые затраты:			205,06	39371,52	
		НР второго уровня	%	4	8,20	1574,86	
		Накладные расходы	%	--	8,20	1574,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	17,06	3275,71	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,0000	159,62	16919,95	59,1 4732,17
		Итого прямые затраты:			97,47	10331,89	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			142,11	15064,06	
		НР второго уровня	%	4	5,68	602,56	
		Накладные расходы	%	--	50,33	5334,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8	11,82	1253,33	
9	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м + обваловка скважин	м3 грунта	18,0000	33,41	601,46	59,1 99,55
		Итого прямые затраты:			24,22	435,94	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			29,75	535,48	
		НР второго уровня	%	4	1,19	21,42	
		Накладные расходы	%	--	6,72	120,96	

		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8	2,48	44,55	
10	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**18,0000**	**57,18**	**1029,27**	**59,1** **170,35**
		Итого прямые затраты:			**41,45**	**746,02**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			50,91	916,38	
		НР второго уровня	%	4	2,04	36,66	
		Накладные расходы	%	--	11,50	207,01	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8	4,24	76,24	
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**18,0000**	**159,62**	**2873,20**	**59,1** **803,58**
		Итого прямые затраты:			**97,47**	**1754,47**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			142,11	2558,05	
		НР второго уровня	%	4	5,68	102,32	
		Накладные расходы	%	--	50,33	905,90	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8	11,82	212,83	
				КВС			
12	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1031,0000**	**33,41**	**34450,01**	**59,1** **5701,75**
		Итого прямые затраты:			**24,22**	**24969,55**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			29,75	30671,30	
		НР второго уровня	%	4	1,19	1226,85	
		Накладные расходы	%	--	6,72	6928,60	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8	2,48	2551,85	
13	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1031,0000**	**57,18**	**58954,45**	**59,1** **9757,43**
		Итого прямые затраты:			**41,45**	**42730,50**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			50,91	52487,93	
		НР второго уровня	%	4	2,04	2099,52	
		Накладные расходы	%	--	11,50	11856,95	
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8	4,24	4367,00	
14	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2134,0000**	**33,41**	**71305,84**	**59,1** **11801,69**
		Итого прямые затраты:			**24,22**	**51682,86**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			29,75	63484,54	
		НР второго уровня	%	4	1,19	2539,38	
		Накладные расходы	%	--	6,72	14341,07	

		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,48	5281,91	
15	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2134,0000		57,18	122025,99	59,1 20196,28
		Итого прямые затраты:				41,45	88445,09	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				50,91	108641,37	
		НР второго уровня	%	4		2,04	4345,65	
		Накладные расходы	%	--		11,50	24541,93	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,24	9038,96	
16	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	942,0000		149,18	140528,33	59,1 23657,69
		Итого прямые затраты:				107,70	101456,56	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				132,82	125114,25	
		НР второго уровня	%	4		5,31	5004,57	
		Накладные расходы	%	--		30,43	28662,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,05	10409,51	
17	С341-010201-1001 41-010201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	Тенге за 1 тонну	1130,4000		230,32	260357,56	
		Итого прямые затраты:				205,06	231799,82	
		НР второго уровня	%	4		8,20	9271,99	
		Накладные расходы	%	--		8,20	9271,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,06	19285,75	
18	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + обваловка	м3 грунта	1465,0000		33,41	48951,76	59,1 8101,91
		Итого прямые затраты:				24,22	35480,50	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				29,75	43582,41	
		НР второго уровня	%	4		1,19	1743,30	
		Накладные расходы	%	--		6,72	9845,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,48	3626,06	
19	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1465,0000		57,18	83771,35	59,1 13864,83
		Итого прямые затраты:				41,45	60717,93	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				50,91	74582,76	
		НР второго уровня	%	4		2,04	2983,31	

		Накладные расходы	%	--		11,50	16848,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,24	6205,29	
20	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1465,0000		159,62	233846,47	59,1 65402,15
		Итого прямые затраты:				97,47	142794,49	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				142,11	208196,64	
		НР второго уровня	%	4		5,68	8327,87	
		Накладные расходы	%	--		50,33	73730,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,82	17321,96	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				866388,21	172061,37
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				866388,21	
	Материалы -		Тенге				114,26	
	Всего заработная плата -		Тенге				291135,97	
	Транспортные расходы -		Тенге				271171,34	
		Накладные расходы -	Тенге				213599,34	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				172061,36	172061,36
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				41537,98	
		Сметная прибыль -	Тенге				86399,00	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1166386,55	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				421,81	
		Сметная заработная плата -	Тенге				291135,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1166386,55	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				421,81	
		Сметная заработная плата -	Тенге				291135,97	
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство						
			Водозабор					
21	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,1000		866,73	25221,82	60,3 3534,37
		Итого прямые затраты:				650,20	18920,96	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня				771,66	22455,32	
		НР второго уровня	%	4		30,87	898,21	
		Накладные расходы	%	--		152,32	4432,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,20	1868,28	

22	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**32,0100**	**1357,95**	**43467,94**	
		Итого прямые затраты:			**1209,00**	**38700,09**	
		НР второго уровня	%	4	48,36	1548,00	
		Накладные расходы	%	--	48,36	1548,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	100,59	3219,85	
23	Е11-270403-0801 11-270403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**291,0000**	**761,71**	**221657,02**	**60,3** **12599,56**
		Итого прямые затраты:			**634,56**	**184744,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			678,16	197344,21	
		НР второго уровня	%	4	27,13	7893,77	
		Накладные расходы	%	--	70,42	20491,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	56,42	16419,04	
24	Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803**	**м2 покрытия**	**291,0000**	**400,08**	**116421,85**	**60,3** **3620,68**
		Итого прямые затраты:			**343,75**	**100031,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			356,19	103651,93	
		НР второго уровня	%	4	14,25	4146,08	
		Накладные расходы	%	--	26,69	7766,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	29,64	8623,84	
				КВС			
		Асфальтобетонное покрытие площадок и дорог					
25	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**97,7000**	**866,73**	**84679,45**	**60,3** **11866,24**
		Итого прямые затраты:			**650,20**	**63525,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			771,66	75391,24	
		НР второго уровня	%	4	30,87	3015,65	
		Накладные расходы	%	--	152,32	14881,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	64,20	6272,55	

26	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	107,4700	1357,95	145938,76	
		Итого прямые затраты:			1209,00	129931,23	
		НР второго уровня	%	4	48,36	5197,25	
		Накладные расходы	%	--	48,36	5197,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	100,59	10810,28	
27	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	195,4000	1289,64	251996,50	60,3 36171,94
		Итого прямые затраты:			963,07	188183,92	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1148,19	224355,86	
		НР второго уровня	%	4	45,93	8974,23	
		Накладные расходы	%	--	231,04	45146,17	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	95,53	18666,41	
28	С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	246,2040	2420,50	595935,80	
		Итого прямые затраты:			2155,00	530569,62	
		НР второго уровня	%	4	86,20	21222,78	
		Накладные расходы	%	--	86,20	21222,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	179,30	44143,39	
29	Е11-270602-0103 11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	977,0000	2138,80	2089607,74	60,3 22842,36
		Итого прямые затраты:			1880,82	1837563,40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1904,20	1860405,75	
		НР второго уровня	%	4	76,17	74416,23	
		Накладные расходы	%	--	99,55	97258,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	158,43	154785,76	
30	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	977,0000	1451,67	1418280,36	60,3 23048,34
		Итого прямые затраты:			1268,85	1239665,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1292,44	1262714,00	
		НР второго уровня	%	4	51,70	50508,56	

		Накладные расходы	%	--		75,29	73556,90	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		107,53	105057,80	
31	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**977,0000**		**332,78**	**325122,06**	**60,3** **74,93**
		Итого прямые затраты:				**296,20**	**289385,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				296,27	289460,53	
		НР второго уровня	%	4		11,85	11578,42	
		Накладные расходы	%	--		11,93	11653,35	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,65	24083,12	
32	Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,2575**		**1289,64**	**11938,88**	**60,3** **1713,72**
		Итого прямые затраты:				**963,07**	**8915,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1148,19	10629,35	
		НР второго уровня	%	4		45,93	425,17	
		Накладные расходы	%	--		231,04	2138,90	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		95,53	884,36	
33	С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**11,6645**		**2522,71**	**29425,99**	
		Итого прямые затраты:				**2246,00**	**26198,35**	
		НР второго уровня	%	4		89,84	1047,93	
		Накладные расходы	%	--		89,84	1047,93	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		186,87	2179,70	
34	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**529,0000**		**1827,24**	**966610,90**	**60,3** **140103,77**
		Итого прямые затраты:				**1361,97**	**720482,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1626,82	860586,63	
		НР второго уровня	%	4		65,07	34423,47	
		Накладные расходы	%	--		329,92	174527,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		135,35	71600,81	

35	С121-040508-0117 21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**529,0000**	**1391,64**	**736180,10**	
		Итого прямые затраты:			**1239,00**	**655431,00**	
		НР второго уровня	%	4	49,56	26217,24	
		Накладные расходы	%	--	49,56	26217,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,08	54531,86	
				Плиточное покрытие тротуаров			
36	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,2000**	**816,04**	**23828,51**	**60,3** **3042,96**
		Итого прямые затраты:			**622,32**	**18171,88**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			726,54	21214,84	
		НР второго уровня	%	4	29,06	848,59	
		Накладные расходы	%	--	133,27	3891,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,45	1765,07	
37	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**29,2000**	**381,54**	**11141,02**	**60,3** **571,56**
		Итого прямые затраты:			**320,12**	**9347,44**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			339,69	9919,00	
		НР второго уровня	%	4	13,59	396,76	
		Накладные расходы	%	--	33,16	968,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,26	825,26	
38	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,9200**	**866,73**	**2530,85**	**60,3** **354,65**
		Итого прямые затраты:			**650,20**	**1898,60**	
		Итого прямые затраты в НР первого уровня			771,66	2253,25	
		НР второго уровня	%	4	30,87	90,13	
		Накладные расходы	%	--	152,32	444,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,20	187,47	
39	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**3,2120**	**1357,95**	**4361,73**	

		Итого прямые затраты:				**1209,00**	**3883,31**	
		НР второго уровня	%	4		48,36	155,33	
		Накладные расходы	%	--		48,36	155,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,59	323,09	
40	**Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**29,2000**		**1236,22**	**36097,61**	**60,9 11448,72**
		Итого прямые затраты:				**708,54**	**20689,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1100,62	32138,19	
		НР второго уровня	%	4		44,02	1285,53	
		Накладные расходы	%	--		436,10	12734,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,57	2673,90	
41	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**0,1256**		**1357,95**	**170,50**	
		Итого прямые затраты:				**1209,00**	**151,80**	
		НР второго уровня	%	4		48,36	6,07	
		Накладные расходы	%	--		48,36	6,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,59	12,63	
42	**С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**29,2000**		**1624,15**	**47425,10**	
		Итого прямые затраты:				**1446,00**	**42223,20**	
		НР второго уровня	%	4		57,84	1688,93	
		Накладные расходы	%	--		57,84	1688,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,31	3512,97	
43	**Е11-270401-0104 11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,5310**		**1289,64**	**684,80**	**60,3 98,3**
		Итого прямые затраты:				**963,07**	**511,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1148,19	609,69	
		НР второго уровня	%	4		45,93	24,39	
		Накладные расходы	%	--		231,04	122,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,53	50,73	