		шт				0	0			0
	Пробивка и заделка отверстий: отопление, водопровод, канализация									
	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	35	691,17	483,04	24191	16906	12385	1,37	48
		отверст		208,13	185,04	7285	6476	90	1,02	36
	Е69-6-4	Прорезка отверстий в перегородках каркасно-обшивных	49	159,84	0,79	7832	39	7020	1,01	49
		отверст		159,05	0,14	7793	7	90		0
	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	84	205,07	2,32	17226	195	12376	1,09	92
		отверст		163,35	0,36	13721	30	90		0
	Е69-6-2	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях чердачных	3	157,80	1,20	473	4	423	0,89	3
		отверст		156,60	0,18	470	1	90		0
	Е69-6-1	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных	4	250,36	1,40	1001	6	897	1,41	6
		отверст		248,96	0,23	996	1	90		0
	Е69-7-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях деревянных	7	398,22	1,31	2788	9	1433	1,28	9
		отверст		227,25	0,20	1591	1	90		0

Раздел 2 Вентиляция

2.1 Вытяжная система В1

29,37,45,53,73,81,92,103,114	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	125	1240,74	16,66	155093	2083	48232	2,04309	255
		м2 поверхности воздуховодов		329,29	6,24	41161	780	115	0,03056	4
	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	51,5	1212,35	17,27	62436	889	18115	1,86	96
		м2		298,86	6,47	15391	333	115,2	0,03	2
31,39,47,55	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связуещем	19	227,65	75,23	4325	1429	2651	0,73692	14
		м трубопровода		127	28,02	2413	532	90	0,138	3
25,32,40,48,56,66,70	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,95	7634		7252	0	0		0

		м3				0	0			0
61	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм	1	3564,49	19,42	3564	19	855	4,54986	5
		дефлектор		736,82	7,09	737	7	115	0,0315	0
62	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм	1	916,7	83,7	917	84	903	4,83966	5
		узел		753,12	31,89	753	32	115	0,1575	0
63	13-5-57	промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата марки УП-4-211, d патрубка 400 мм	1	6610		6610	0	0		0
		шт				0	0			0
27,35,43,51,59,74,85,96,107	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	15	987,07	44,86	14806	673	16559	5,28885	79
		вентилятор		942,21	17,72	14133	266	115	0,07875	1
28, 60	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный круглый WK-250 Dospel	2	9211		18422	0	0		0
		шт				0	0			0
36,44,52,75,97,108	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный круглый WK-200 Dospel	7	7961		55727	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный WK-150 Dospel	3	8054		24161	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный WK-125 Dospel	3	6682		20047	0	0		0
		шт				0	0			0
34,42,50,58,68,72	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	4	1185,07	10,95	4740	44	556	0,71001	3
		зонт		117,37	3,54	469	14	115	0,01575	0
	Е20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1200 мм	7	1545,01	16,18	10815	113	1318	0,93	7
		шт		157,58	5,91	1103	41	115,2	0,03	0
	Е20-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1400 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,03	0
	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,28	2731,25	41,49	3496	53	278	1,00	1
		м2		173,88	14,77	223	19	115,2	0,08	0

33,41,49,57,84,95,106,117	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	10	400,25	25,44	4003	254	3084	1,55043	16
		решетка		257,56	10,63	2576	106	115	0,04725	0
	Е20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	15	388,08	21,20	5821	318	3862	1,29	19
		шт		214,63	8,86	3219	133	115,2	0,04	1
	99-1-1(пл)	Решетки Вентиляционные 250х250мм	5	218,97		1095	0	0		0
		шт				0	0			0
76,87,98,109	Е20-46-1	Установка воздухонагревателей однорядных производительностью до 10 тыс. м3/ч для обводного канала	4	2319,58	206,21	9278	825	8217	9,66483	39
		воздухонагреватель		1708,37	77,96	6833	312	115	0,378	2
	99-1-1(пл)	Нагреватель канальный НК 250/6	1	11167		11167	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Нагреватель канальный НК 200/4	1	8004		8004	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Нагреватель канальный НК 200/3	2	6748		13496	0	0		0
						0	0			0

Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3546,34	1,84	3546	2	2767	18,4	18
		шт		3415,5		3416	0	81		0
3	99-1-1(пл)пр	Прибор приемо-контрольный охрано-пожарный "Вэрс-ПК24"	1	5583		5583	0	0		0
		шт				0	0			0
4	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	32	175,1		5603	0	4292	1,15	37
		шт		165,6		5299	0	81		0
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	100	422,19	1,84	42219	184	32323	2,3	230
		шт		399,05		39905	0	81		0
6	99-1-1(пл)пр	Извещатель тепловой ИП103	32	75		2400	0	0		0
		шт				0	0			0
7	99-1-1(пл)	Извещатель дымовой ИП 212-41М	100	258		25800	0	0		0

		шт				0	0			0
8	Ц10-386-10	Абонентское и другое оборудование: извещатель ручной	8	262,95		2104	0	1700	1,15	9
		шт		233,45		1868	0	91		0
9	99-1-2(пл)пр	Извещатель ручной ИПР	8	452		3616	0	0		0
		шт				0	0			0
10	Ц10-386-8	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт	2	766,4		1533	0	1360	4,6	9
		шт		747,5		1495	0	91		0
11	99-1-3(пл)пр	Устройство сигнальное МАЯК 12 КП	2	524		1048	0	0		0
		шт				0	0			0
12	Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	1470	82,71	1,5	121584	2205	80658	0,3795	558
		м		67,51	0,23	99240	338	81	0,00115	2
13	99-1-4(пл)пр	Кабель КПСВ2х0,5К=1,020;	950,64	5		4753	0	0		0
		м				0	0			0
14	99-1-5(пл)пр	Кабель КПСВ 4х0,5К=1,020;	293,76	10		2938	0	0		0
		м				0	0			0
	99-1-5(пл)пр	Кабель ШВВП 2х0,75К=1,020;	255	14,53		3706	0	0		0
		м				0	0			0
15	Ц8-409-4	Прокладка кабель-канала /прим/	90	103,32	44,05	9299	3965	4193	0,2645	24
		м		43,47	10,7	3912	963	86	0,0621	6
	99-1-6(пл)пр	Кабель-канал 15х10 мм	80	13		1033	0	0		0
		м				0	0			0
	99-1-6(пл)пр	Кабель-канал 40х20 мм	10	45		452	0	0		0
		м				0	0			0
19	Ц8-121-1	Аккумулятор 7,0 А/Ч 12 В	5	349,25		1746	0	1370	2,3	12
		шт		318,55		1593	0	86		0
20	99-1-7(пл)пр	Аккумулятор 7,0 А/ч	5	629		3145	0	0		0
		шт				0	0			0
23	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле /прим/	13	294,95		3834	0	2894	1,15	15

		шт		274,85		3573	0	81		0
24	99-1-9(пл)пр	Устройство контроля целостности шлейфа "Маяк-ШС1"	13	134		1742	0	0		0
		шт				0	0			0
25	Ц10-901-8	Корпус пластиковый с DIN- рейкой для автоматического выключателя /прим/	1	291,78	14,38	292	14	266	1,15	1
		шт		269,1		269	0	99		0
26	99-1-10(пл)п	Бокс из пластика для автомата	1	52		52	0	0		0
		шт				0	0			0
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	537,23	15,18	537	15	227	1,15	1
		шт		261,05	2,65	261	3	86	0,01495	0
28	99-1-11(пл)п	Автомат ВА 47-29-1,6 А	1	101		101	0	0		0
		шт				0	0			0
29	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1742,2		1742	0	1341	10,35	10
		шт		1656		1656	0	81		0
30	80-1-2(пл)пр	Блок питания бесперебойный ИВЭПР112-2-2	1	2374		2374	0	0		0
		шт				0	0			0
31	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	10	182,75		1828	0	1663	1,07364	11
		шт		171,4		1714	0	97		0
32	99-1-1(пл)	Световое табло "Выход" с сиреной	10	613		6130	0	0		0
		шт				0	0			0
33	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2	379,95		760	0	663	2,3	5
		шт		364,55		729	0	91		0
	99-1-1(пл)	Блок речевого оповещения "Соната-К"	2	1776		3553	0	0		0
		шт				0	0			0
36	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	24	379,95		9119	0	7962	2,3	55
		шт		364,55		8749	0	91		0
	99-1-1(пл)	Модуль акустический Соната-3 настенный люкс	24	548		13146	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Коробка распределительная КРТП-10	1	107		107	0	0		0

	99-1-1(пп)	шт				0	0			0

Труба котельная

	Е0109-17-1 К=0,6	Демонтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,561	2804,03	1714,18	1573	962	706	6,45	4
		т		1089,86	462,85	611	260	81	1,76	1
	Е09-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,561	5455,17	2856,97	3060	1603	1176	10,75	6
		т		1816,43	771,41	1019	433	81	2,93	2
	С12021-176	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м свыше 50 до 100 кг	0,561	121900		68386	0	0		0
		т				0	0			0

Входная группа

	Е52-1-3	Частичная разборка бетонной лестницы крыльца	1,2	3714,23	2438,48	4457	2926	2404	7,78	9
		м3		1275,75	950,21	1531	1140	90	5,22	6
	Е1-164-3	Разборка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,2	447,64		537	0	548	2,852	3
		м3 грунта		447,64		537	0	102		0
	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,5	2399,15		1200	0	339	3,726	2
		м3 подстилающего слоя		610,65		305	0	111		0
	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,54	7494,41	389,15	19036	988	1578	3,243	8
		м3		507,15	147,01	1288	373	95	0,718	2
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	13,91	252	4,78	3505	66	660	0,2438	3
		м2 поверхности		42,95	1,8	597	25	106	0,00875	0
	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,2	80,71	3,28	904	37	166	0,07832	1
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	135	14	111	0,006	0
	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	0,05645	65000		3669	0	0		0
		т				0	0			0
	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 (рас-р М150)	8,52	241,03	14,01	2054	119	965	0,674	6
		м2		99,79	2,21	850	19	111	0,0122	0

	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных по площадью до 20 м2 (В15 толщ. 70мм)-существующее крыльцо	6	536,38	14,01	3218	84	482	0,4928	3
		м2		70,11	2,21	421	13	111	0,0122	0
	Е11-25-2	Устройство покрытий из плиток тротуарных на растворе М-150	14,52	395,34	37,49	5740	544	3759	1,357	20
		М2 покрытия		219,17	14,04	3182	204	111	0,06863	1
	30-3-40	Плитка тротуарная	14,52	1060		15391	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	14	89,91	7,36	1259	103	1505	0,47725	7
		м ограждения		82,55	2,79	1156	39	126	0,01363	0
	Е9-62-3	Изготовление звеньев ограждения из труб	0,0602	32735,87	11718,89	1971	705	1047	104,65	6
		т конструкций		18837	2634,17	1134	159	81	9,2	1
	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	30,56	131		4003	0	0		0
		м				0	0			0
	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм (примерительно для 2,5мм)	5,41	56		303	0	0		0
		м				0	0			0
	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,37	22,68	0,06	76	0	18	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	23	0	81	0,00013	0
	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2,000	6,74	20,98	0,03	141	0	26	0,0245	0
		м2		4,78		32	0	81		0
	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковых расвором	4,16	259,23	2,45	1078	10	497	0,70265	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	521	2	95	0,03275	0
	Е53-1-1	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен (деревянные стены козырька)	8,5	20,04	2,92	170	25	162	0,123	1
		м2 стен		17,12	0,5	146	4	108	0,0045	0
	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-общивных стен	8,5	106,75	22,17	907	188	810	0,6122	5
		м2 стен		84,58	3,65	719	31	108	0,0287	0
	Е58-2-5	Разборка покрытий кровли из досок вразбежку	6	25,76	3,3	155	20	148	0,1602	1
		м 2 кровли		22,46	0,56	135	3	107	0,0059	0

	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волокнистых асбестоцементных листов	6	48,37	4,36	290	26	287	0,2875	2
		м2 кровли		44,01	0,68	264	4	107	0,005	0
	Е9-24-1	Устройство козырька (применительно)	0,07	16234,07	5027,99	1136	352	669	64,975	5
		т конструкций		10453,5	1339,83	732	94	81	4,7625	0
	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швелеров и уголков	0,07	114900		8043	0	0		0
		т				0	0			0
	Е9-48-2	Электродуговая сварка	0,07	622,85	180,65	44	13	19	1,541	0
		т		336,38		24	0	81		0
	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,22	22,68	0,06	96	0	23	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	28	0	81	0,00013	0
	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000	8,44	20,98	0,03	177	0	33	0,0245	0
		м2		4,78		40	0	81		0
	Е69-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	3	819,55	546,58	2459	1640	1294	1,845	6
		м борозды		272,97	206,12	819	618	90	1,13	3
	Е10-5-1	Установка зэлементов каркаса из брусьев (Пр-1, С-1)	0,0955	23553,43	395,71	2249	38	429	25,875	2
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	383	14	108	0,725	0
	Е10-51-1	Огнезащита деревянного каркаса из брусков	0,0955	599,34	35,14	57	3	16	0,897	0
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	14	1	108	0,065	0
	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25мм	3	404,74	10,49	1214	31	176	0,3082	1
		м2 покрытия		50,46	3,96	151	12	108	0,01938	0
	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=2,000	6	21,42	1,14	129	7	38	0,03335	0
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	32	3	108	0,0021	0
	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	3,85	687,58	10,38	2647	40	453	0,65	3
		м2		108,31	1,46	417	6	107,1	0,01	0
	Е34-60-5	Облицовка козырька плитами ОСБ	1,05	198,7	5,51	209	6	159	1,02005	1
		м2 поверхности		163,79	2,11	172	2	91	0,01025	0
	Е9-38-1	Монтаж потолка из плит ОСБ	3	768,74	171,63	2306	515	1278	2,875	9
		м2		481,28	44,45	1444	133	81	0,18838	1

	С11011-588 (прим)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка Тс-400, толщина 10 мм	0,00405	510200		2066	0	0		0
		1000м2				0	0			0
	П9-29-1	Мусор строительный- погрузка	6	27,1	27,1	163	163	102		0
		т			18,97	0	114	90	0,03984	0
	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6	84,26	84,26	506	506	91		0
		т			16,85	0	101	90	0,03539	0

Оборудование

	99-1-1(пл)	Телевизор LED LG 32 LF550U	1	27383		27383	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Холодильник БИРЮСА 134	2	27383		54767	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Стиральная машина LG F 14A8FD	1	74626		74626	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Электрическая плита Дарина 1В ЕМ 341 406 W	1	17798		17798	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Холодильник Nord ДХ 431-(7)-010	4	19852		79408	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Холодильник Vestel VDD 260(1)V(L)W	1	23960		23960	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Холодильник Nord NRT 141-030	1	23960		23960	0	0		0
		шт				0	0			0

Фасад

	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	346,66	25,70		8909	0	8419	0,18	62
		м2		25,70		8909	0	94,5		0
	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	173,33	476,01	15,70	82507	2721	49963	1,74	302

		м2		302,60	2,43	52450	421	94,5	0,01	2
	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	380,77	81,52	9,02	31040	3435	8726	0,13	50
		м2		22,59	1,66	8602	632	94,5	0,01	4
	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	34,11	919,81	31,40	31375	1071	18626	3,23	110
		м2		572,99	4,86	19545	166	94,5	0,03	1
	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	346,66	60,17		20859	0	18773	0,38	132
		м2		60,17		20859	0	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4333474**	**157864**			**5394**
			Тенге			**919552**	**55911**			**284**
		Оборудование				**437130**				
		Стоимость демонтируемых материалов								
		Накладные расходы -	Тенге			**970038**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**466**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**145506**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291983**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5595494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1120969**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**74280**				
		Всего	Тенге			**5669775**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге			**126630**				
		Всего	Тенге			**5796405**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**52326**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**20931**				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	Тенге			**104619**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**5974281**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			**15276237**				
		Итого	Тенге			**15276237**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**305525**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**15581762**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**14799311,80**				

		НДС 12%	Тенге			1775917,10				
		ИТОГО	Тенге			16575228,90				

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная

Главный врач _____ Мотахмедов С.А.

Технадзор_____Яшкин Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.