1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние ремонтные работы								
65	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	15,97	521,04	33,79	8321	540	5058	1,95	31
		м2		329,54	5,62	5263	90	94,5	0,03	--
		Полы								
95	Е0157-23-4	Устройство керамогранитных плинтусов	121,87	875,51	2,26	106699	275	6770	0,29	35
		1м		49,84	0,34	6074	41	110,7	--	--
97	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	63,07	164,47	2,26	10373	143	3503	0,29	18
		1м		49,84	0,34	3143	21	110,7	--	--
111	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	380,92	178,36	0,09	67941	34	6384	0,09	36
		1м		15,12	0,02	5760	8	110,7	--	--
	СПр.л ИП"Рыбинцев"	Порог соеденительный	21,55	143,54	--	3093	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестницы								
121	Е0162-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	12	94,58	0,05	1135	1	765	0,41	5
		м2		67,46	0,02	810	--	94,5	--	--
		Отопление								
148	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	--
149	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	--
	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7800,00	--	15600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950,00	--	19800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0118-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элеваторов номер 1 и 2	1	691,94	77,35	692	77	518	2,35	2
		шт		421,09	28,97	421	29	115,2	0,14	--
152	С131206-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 2	1	8350,00	--	8350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0118-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12367,38	98,15	24735	196	1327	3,13	6
		1шт		538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	--
165	Е0118-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
		комплект		66,63	--	267	--	115,2	--	--
166	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	--	292	--	295	0,37	1
		комплект		63,96	--	256	--	115,2	--	--
	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод, канализация								
174	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	6	887,83	14,95	5327	90	5368	4,60	28
		компл		774,00	2,61	4644	16	115,2	0,02	--
175	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	6	3470,00	--	20820	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
176	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	6	5020,00	--	30120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	6	659,00	--	3954	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0165-17-1	Смена умывальника/мойки	8	382,72	6,85	3062	55	3328	2,12	17
		компл		360,00	1,10	2880	9	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	8	5470,00	--	43760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
186	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге	4	1990,00	--	7960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0165-15-1	Смена смесителя /прим./	8	342,73	0,53	2742	4	3132	1,94	16
		компл		339,75	0,09	2718	1	115,2	--	--
188	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	8	1320,00	--	10560	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
189	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0165-12-8	Установка писсуаров	4	342,75	1,65	1371	7	1421	1,83	7
		компл		308,25	0,23	1233	1	115,2	--	--
195	С131101-33	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	4	2150,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			589942	2582			349
			Тенге			56409	620			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3093				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3093				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3279				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364420				
	Материалы -		Тенге			186519				
	Всего заработная плата -		Тенге				40969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12598				
	Местные материалы -		Тенге			122944				
		Накладные расходы -	Тенге			44097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				47584			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222429				
	Материалы -		Тенге			29430				
	Всего заработная плата -		Тенге				16059			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			163				
	Сдача и испытание -		Тенге			146				
		Накладные расходы -	Тенге			18500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			255384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			691691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				66418			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция								
209	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	353,08	21,20	1059	64	772	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	--
	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36,3	1208,14	12,01	43856	436	10129	1,47	53
		м2		237,73	4,49	8630	163	115,2	0,02	1
	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,5	1183,08	13,89	8873	104	2416	1,70	13
		м2		274,40	5,20	2058	39	115,2	0,03	--
	Е0120-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6	1194,35	17,27	3105	45	915	1,86	5
		м2		298,86	6,47	777	17	115,2	0,03	--
	Е0120-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над оборудованием	16,2	2731,25	41,49	44246	672	3521	1,00	16
		м2		173,88	14,77	2817	239	115,2	0,08	1
217	Е0120-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		шт		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
218	С131301-107	Вентиляторы осевые крышные N4 с электродвигателем 4АА63В4	1	36800,00	--	36800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
	Е0120-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	5	874,17	7,06	4371	35	440	0,43	2
		шт		73,36	2,95	367	15	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входное крыльцо								
279	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	8	253,48	14,01	2028	112	903	0,67	5
		1м2		99,79	2,21	798	18	110,7	0,01	--
282	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	8	243,76	20,99	1950	168	1206	0,83	7
		м2		128,34	7,85	1027	63	110,7	0,04	--
283	С143021-11	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 35-40 мм	8,16	851,00	--	6944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	34,02	1112,25	36,06	37839	1227	29726	5,73	195
		м2		1066,05	12,69	36267	432	81	0,05	2
285	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПХВ профилей спаренных теплозащитных, остекленные однокамерными стеклопакетами	34,02	4472,00	--	152137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=0,8	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	12,6	115,72	16,33	1458	206	1430	0,59	7
		м2		99,39	5,70	1252	72	108	0,03	--
	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,92	392,85	24,17	1933	119	895	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		160,30	8,22	789	40	108	0,04	--
287	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	29,38	352,50	25,51	10356	750	4816	0,86	25
		м2		142,88	8,91	4198	262	108	0,04	1
288	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	34,3	12700,00	--	435610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Погрузка и вывоз мусора								
289	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	48,74	27,10	27,10	1321	1321	832	--	--
		т		--	18,97	--	925	90	0,11	5
290	Е010333-А10-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	48,74	84,26	84,26	4107	4107	739	--	--
		т		--	16,85	--	821	90	0,35	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			799768	9703			344
			Тенге			60699	3259			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617844				
	Материалы -		Тенге			6485				
	Всего заработная плата -		Тенге				10264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			587747				
	Местные материалы -		Тенге			8767				
		Накладные расходы -	Тенге			10823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				11888			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37839				
	Материалы -		Тенге			345				
	Всего заработная плата -		Тенге				36699			
		Накладные расходы -	Тенге			29726				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4054				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				41158			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144085				
	Материалы -		Тенге			89222				
	Всего заработная плата -		Тенге				16994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36800				
	Сдача и испытание -		Тенге			860				
		Накладные расходы -	Тенге			19578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9820				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				19931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			911488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				72976			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3045531**	**38524**			**2205**
			Тенге			**357573**	**10631**			**82**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			227873				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13672				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			241545				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2141221				
	Материалы -		Тенге			865465				
	Всего заработная плата -		Тенге				277610			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			683494				
	Местные материалы -		Тенге			290532				
		Накладные расходы -	Тенге			302063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2589882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				322919			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38788				
	Материалы -		Тенге			485				
	Всего заработная плата -		Тенге				37206			
		Накладные расходы -	Тенге			30137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				41726			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			627207				
	Материалы -		Тенге			169577				
	Всего заработная плата -		Тенге				53388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401184				
	Местные материалы -		Тенге			382				
	Сдача и испытание -		Тенге			1362				
		Накладные расходы -	Тенге			61503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			730033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				62614			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			11068				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3645588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2483
		Сметная заработная плата -	Тенге				427259			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			52496				
		Всего	Тенге			3698084				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			102511				
		Всего	Тенге			3800595				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			36981				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14792				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			3852369				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			9850506				
		Итого	Тенге			9850506				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			197010				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			10047517				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			9545141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			**1145417**				
		ИТОГО	Тенге			**10690558**				

Заказчик

ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор Ахат Н.А.

Технадзор ТОО "АДС Элит-Строй" Калиев Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.