экземпляр ИГИ
вернуть

ДОГОВОР № 06-08/160
о государственных закупках работ
по текущему ремонту линий электропередач с/с «Каратау»

г. Курчатов **«21» октября 2013 г.**

Республиканское государственное предприятие «Институт геофизических исследований» Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице его И.О. Генерального директора Беляшовой Н.Н., действующее на основании Устава предприятия, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Консоль-2020», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице его Директора Битенова Б.А., действующее на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом запроса электронных ценовых предложений, прошедших «01» октября 2013 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить для Заказчика работы по ремонту (далее Работы) принадлежащих Заказчику линий электропередач (далее Объекта), расположенного по адресу: **Жамбылская область, 16 км от г. Каратау, сейсмостанция (с/с) «Каратау».**

1.2. Работами по настоящему Договору являются ***работы по текущему ремонту воздушных линий 0,4кВ и 10кВ, питающие сейсмостанцию «Каратау».*** Полный перечень и содержание выполнения Работ приводится в Сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему Договору осуществляются из материалов Подрядчика.

1.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.

1.5. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

«Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

«Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

«Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

«Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с **Законом** Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

«Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

«Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

«Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

«Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

«Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

«Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

«Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

«Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ.

1.6. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, считаются его неотъемлемой частью Договора, а именно:

1) перечень Работ (Приложение 1);
2) дефектный акт (Приложение 2);
3) сметная документация (Приложение 3).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Договора ***2 900 000,0 (два миллиона девятьсот тысяч) тенге***, без учета НДС, так как Поставщик не является плательщиком НДС. Цена включает в себя обязательные платежи и прочие расходы Поставщика, необходимые для выполнения Работ.

2.2. Цена, указанная в п. 2.1., не может быть изменена в сторону повышения до конца исполнения Сторонами своих договорных обязательств, но может быть изменена только в сторону понижения, по взаимной договоренности Сторон.

2.3. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления средств на расчетный счет (ИИК) Подрядчика. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в тенге.

2.4. Стороны условились о следующем порядке оплаты за произведенные Работы:

1) предварительная оплата в размере 30% от общей суммы Договора, ***870 000,0 (восемьсот семьдесят тысяч) тенге,*** производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Договора и представления Подрядчиком счета на оплату.

2) окончательный расчет производится при условии полного выполнения подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов. Подтверждением факта выполнения всех обязательств, считается подписанный обеими Сторонами акт сдачи-приемки выполненных Работ. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта выполненных Работ на основании счета-фактуры.

2.5. В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик вправе удержать сумму пени, начисленную в соответствии с п.4.6. настоящего Договора, и произвести оплату за Работы за разницей сумм.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ.

3.1.2. Предоставить Подрядчику доступ к Объекту для выполнения Работ по подряду. При передаче Объекта оформить «Акт-допуск для производства Работ на действующем предприятии».

3.1.3. Своевременно осуществить приемку Работ.

3.1.4. В случае успешного завершения Работ и при отсутствии недостатков - своевременно внести оплату на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Совместно с подписанным Договором представить Заказчику нотариально заверенную (или электронную) лицензию, дающую право на выполнение Работ по Договору.

3.2.2. Предоставить на утверждение Заказчику сметный расчет стоимости работ в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания Договора.

3.2.3. Подрядчик обязуется завершить выполнение всех видов Работ по настоящему Договору **до 20 ноября 2013 года.**

3.2.4. Использовать в ходе создания Объекта работ собственные материалы и ресурсы соответствующего качества и ГОСТов.

3.2.5. Обеспечить выполнение строительно-монтажных Работ в соответствии со строительными нормами и правилами.

3.2.6. Не реже одного раза в 3 (три) дня устно информировать Заказчика о ходе выполнения Работ.

3.2.7. Немедленно информировать Заказчика обо всех случаях, когда производство Работ грозит годности и прочности Объекта или безопасности выполняемых Работ.

3.2.8. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе Работ людям, зданиям или оборудованию.

3.2.9. Обеспечить доступ представителя Заказчика к Объектам Работ или его части в рабочее время.

3.2.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

3.2.11. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.

3.2.12. Заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема Работ (цены подряда), и не передавать Договор третьему(им) лицу(ам) без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. За все последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора по вине субподрядчиков ответственность несет Подрядчик.

3.2.13. При наличии на Объекте субподрядчиков координировать свои Работы с ними.

3.2.14. В случае, когда Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения Работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по данному Договору.

3.2.15. Получив уведомление о Дефектах, устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

3.2.16. Согласовывать с Заказчиком доставку материалов и оборудования на Объект, а также участки для их хранения, укладки или штабелирования.

3.2.17. Обеспечивать защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих Работ должен обеспечивать защиту других Работ по проекту, а также объектов собственности, принадлежащих Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

3.2.18. Содержать территорию Объекта в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить Объект в порядок.

3.2.19. Сдать законченный Объект и обеспечить ввод его в действие в установленные сроки.

3.2.20. По окончании Работ Поставщик обязан предоставить:

1) счет-фактуру с описанием выполненных Работ, указанием количества Работ, цены единицы Работ и общей суммы;

2) акт сдачи-приемки выполненных Работ;

3) расчет казахстанского содержания Работ, согласно Единой методике расчета казахстанского содержания.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход Работ и иметь к ним беспрепятственный доступ.

3.3.2. Требовать своевременного и качественного выполнения Работ.

3.3.3. Отказаться от приемки Работ, если они были выполнены с нарушениями условий Договора, СНиПов, ГОСТов и других руководящих документов РК для данного вида Работ.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Требовать своевременной приемки и оплаты Работ.

3.4.2. С письменного разрешения Заказчика привлечь для выполнения Работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим(и) лицом(ами) условий Договора.

3.4.3. Подрядчик обеспечивает выполнение строительно-монтажных Работ в соответствии с графиком, составленным с учетом норм продолжительности строительства и согласованным с Заказчиком и субподрядными организациями, координирует деятельность всех участников строительства. Решения генерального подрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков производства строительно-монтажных Работ, являются обязательными для всех участников строительства, независимо от их ведомственной подчиненности.

3.5. Обязанности Сторон при подписании Договора:

3.5.1. Заказчик направляет Подрядчику подписанный проект Договора по факсу, либо по электронной почте в отсканированном виде, а оригинал нарочно, либо почтовой связью в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения итогов государственных закупок.

3.5.2. Подрядчик, получив факсимильный или сканированный вариант подписанного Заказчиком проекта Договора, подписывает его с обязательным указанием даты подписания, и, не дожидаясь оригинала, в кратчайшие сроки отправляет подписанный Договор аналогичными средствами связи обратно Заказчику.

При отсутствии в Договоре даты подписания со стороны Подрядчика, за основу принимается дата, подписания со стороны Заказчика, указанная на первой странице Договора.

3.5.3. Подрядчик, получив оригинал Договора, подписывает его и в кратчайшие сроки отправляет в адрес Заказчика.

3.5.4. Факсимильные и сканированные копии Договора имеют юридическую силу с момента подписания, до получения оригинала.

3.6. Внесение изменений в настоящий Договор, при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Работы и соответственно суммы Договора;
2) в части увеличения суммы Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность Сторон

4.1. Качество произведенных Работ должно отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов и других руководящих документов РК, регламентирующих данный вид Работ.

4.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объектов Работ или их части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на второй день после подписания обоими сторонами акта приемки-сдачи выполненных Работ.

4.3. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за Работу.

4.4. Заказчик вправе в любое время до окончания Работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

4.5. За просрочку платежа Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплату пени из расчета 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.6. За нарушение сроков выполнения Работ, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора (или взыскивает) в виде неустойки сумму в размере 1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

4.7. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

4.8. Наличие субподрядчиков или иных третьих лиц не освобождает Подрядчика от материальной или иного вида ответственности по Договору. За все действия субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком с согласия Заказчика к исполнению настоящего Договора, ответственность несет Подрядчик.

4.9. В случае если, Подрядчик без письменного согласования с Заказчиком полностью или частично передал каким-либо третьим лицам на исполнение Работы по настоящему Договору, или иным способом привлек субподрядчиков, то все дополнительные связанные с этим расходы относятся на счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения расходов в данной части, и какие-либо изменения в общую цену Договора в связи с этим не вносятся.

5. Условия расторжения Договора

5.1. Если Подрядчик не приступил в течение 3 (трех) дней после срока вступления настоящего Договора в силу к Работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность окончания Работ в срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

5.2. В случае не устранения Подрядчиком в срок недостатков и дефектов в Работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

5.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

5.4. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.5. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных ст.6 Закона «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному Поставщику, не предусмотренного Законом «О государственных закупках».

5.6. Настоящим Договором могут быть рассмотрены и иные случаи расторжения Договора.

5.7. Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до момента расторжения Договора.

6. Порядок сдачи Объекта Работ

6.1. На следующий день после завершения Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании Работ.

6.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней после заявления Подрядчика об окончании Работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, Сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки Работ, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.3. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно, при условии выполнения полного объема Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7. Прочие условия

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью **24 (двадцать четыре) месяца** с момента подписания сторонами Акта о сдаче-приемке выполненных Работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки выполненных Работ, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных Работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7.8. Любое уведомление, которая одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, может быть направлено другой Стороне в виде сканированных копий писем, телеграмм, телексов, факсимильных сообщений или отправлений по электронной почте с последующим предоставлением оригинала. До получения оригиналов все предыдущие уведомления, сообщения и другая переписка по Договору в виде сканированных копий писем, телеграмм, телексов, факсимильных сообщений или отправлений по электронной почте имеют обязательную юридическую силу.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения, военных действий и нормативных указаний государственных органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 3-х месяцев, каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, причем ни одна из сторон не вправе требовать в этом случае от другой стороны возмещения возможных убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор может быть разрешен в судебном порядке.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения настоящего Договора теряют силу.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют обязательную юридическую силу.

10.5. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим на территории РК законодательством.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Республиканское государственное предприятие
«Институт геофизических исследований»
Комитета по атомной энергии Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан
071100, Республика Казахстан, ВКО,
г. Курчатов, площадка «Меридиан»
РНН 511800000779
БИН 990440002629
ИИК KZ629260301112601004
БИК KZKOKZKX
в филиале АО «Казкоммерцбанк»
Тел.: 8 (722-51) 2-37-42, 2-25-18
Факс: 8 (722-51) 2-34-22, 2-25-18
E-mail: igr@igr.kz

И.О. Генерального директора
РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК

_____ **Беляшова Н.Н.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Консоль-2020»
080800, Республика Казахстан,
Жамбылская область, Таласский район,
г. Каратау, ул. Акшораева, д. 9, кв. 85
РНН 211000212168
БИН 130340019136
ИИК KZ06998TTB0000141420
БИК TSESKZKA
АО «Цеснабанк»
Тел.: 8 (7262) 52-34-41
Сот.: 8 777 944 10 01, 8 702 811 77 93
E-mail: beksey@mail.ru

Директор ТОО «Консоль-2020»

_____ **Битенов Б.А.**

Приложение 1
к Договору № 06-08/160 от «21» октября 2013 г.

Перечень работ

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Общая стоимость тенге
1	Работы по текущему ремонту воздушных линий 0,4кВ и 10кВ, питающие сейсмостанцию «Каратау»	до 20 ноября 2013 года	2 900 000,0
		Итого сумма:	**2 900 000,0**
		НДС 12%:	**0,0**
		ВСЕГО:	**2 900 000,0**

представитель Заказчика

М.П.

представитель Поставщика

М.П.

Приложение 2
к Договору № 06-08/160 от «21» октября 2013 г.

Утверждаю:
ИО ген. директора
РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
_____ Беляшова Н.Н.
"___" _____ 2013г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ВЛ-0.4 кВ Ф№1,№2, с\с «Каратау».

с/с «КАРАТАУ» « 16» сентября 2013г

Мы ниже подписавшаяся комиссия в составе:
Локштанов С.С. - главный инженер РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
Торпов С.К. – пом. директора по ОВ РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
Турченко В.А. – начальник службы ЭТВО РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
Произвела осмотр воздушных линий ВЛ-0,4 кВ Ф№1,№2, находящихся в 25 км от г.Каратау Джамбульской области РК.

Для ремонта ВЛ-0,4кВ Ф№1,№2, питающих оборудование с\с «Каратау» необходимо выполнить следующие виды работ:

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж провода А-35, АС-35, ПС-25	м	6000	
2	Демонтаж изоляторов ШС-10	шт	72	
3	Бурение котлованов d=300 мм с применением спец.механизмов для монтажа новых укосов ВЛ и выправки сущ.опор	шт	24	
4	Выправка опор ВЛ-0,4 кВ с применением спец.техники	шт	12	
5	Установка подкосов СВ-105	шт	12	
6	Изготовление и монтаж держателей подкоса	шт	12	
7	Изготовление и монтаж траверс на опоры ВЛ	шт	12	
8	Установка изоляторов ШС-10 на траверсы опор	шт	72	
9	Монтаж и натяжка провода АС-35	м	6000	
10	Проверка стрелы провеса проводов в пролетах ВЛ-0,4 кВ Ф№1 пр.оп 1-41 и Ф№2 пр.оп 133-165	м	6000	

Акт подписали

Локштанов С.С.

Торпов С.К.

Турченко В.А.

Утверждаю:
ИО ген. директора
РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
_____Беляшова Н.Н.
"____"_____2013г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ВЛ-10 кВ Ф602 от «ПС110/35/6 Каратау-1».

с/с «КАРАТАУ» « 16» сентября 2013г

Мы ниже подписавшаяся комиссия в составе:
Локштанов С.С. - главный инженер РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
Торпов С.К. – пом. директора по ОВ РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
Турченко В.А. – начальник службы ЭТВО РГП ИГИ КАЭ МИНТ РК
Произвела осмотр воздушной линии ВЛ-10 кВ находящейся в 25 км от г.Каратау Джамбульской области РК.

Для ремонта ВЛ-10 кВ Ф602 от «ПСКаратау-1»питающей с\с «Каратау» необходимо выполнить следующие виды работ:

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж провода АС-35	м	600	
2	Демонтаж изоляторов ШС-10	шт	15	
3	Демонтаж поврежденной опоры марки СВ-105	шт	2	
4	Бурение котлованов d=300 мм с применением спец.механизмов для монтажа новой опоры ВЛ и установки укосов	шт	6	
6	Установка опоры СВ-105	шт	2	
7	Изготовление и монтаж траверсы на опору ВЛ	шт	2	
4	Выправка опор ВЛ-10 кВ с применением спец.техники	шт	2	
5	Установка подкосов СВ-105	шт	2	
8	Установка изоляторов ШС-10 на траверсы	шт	15	
6	Изготовление и монтаж держателей подкоса	шт	2	
9	Монтаж и перетяжка провода АС-35	м	600	
10	Проверка стрелы провеса проводов ВЛ	м	600	

Акт подписали

Локштанов С.С.

Торпов С.К.

Турченко В.А.

Приложение 3
к Договору № 06-08/160 от «21» октября 2013 г.

Сметная документация

(оформляется Подрядчиком в соответствии с п.3.2.2)