003584

KAZAKHMYS

Договоры

Регистрационный номер:	Д5179 (17)	Краткое содержание:
Время регистрации:	22.11.2017 08:51:51	Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт рудника «Шатыркуль» ПО «Балхашцветмет». (ДПАиО 1392)

Поле	Значение
Заказчик	ТОО "Корпорация Казахмыс"
Код заказчика	
Исполнитель (подрядчик)	ТОО "Өркен НС"
Код поставщика	
Общая сумма договора	105 840 000,00
Срок действия	30.06.2018
Контракт недропользования	да
Договор коммерческой службы	нет
Закуп ТМЦ	нет
Закуп РИУ	да
Источник финансирования	Инвестиции
Куратор	Свиридова Н.Л.

Лист согласования

Время согласования	ФИО	Решение
21.11.2017 11:05:24	Асубаев А.М.	Согласен
21.11.2017 11:14:19	Иванов А.П.	Согласен
21.11.2017 11:34:13	Анитов Т.К.	Согласен
21.11.2017 11:59:26	Тубекова К.В.	Согласен
21.11.2017 12:08:41	Кабанов И.Х.	Согласен
21.11.2017 12:10:07	Ким С.В.	Согласен
21.11.2017 12:41:48	Шорова Е.И.	Согласен
21.11.2017 12:45:53	Хлебопашец С.М.	Согласен
21.11.2017 13:29:47	Шайкибекова Р.Б.	Согласен
21.11.2017 13:30:51	Суимбеков М.М.	Согласен
21.11.2017 13:31:33	Цхай В.Ю.	Согласен
21.11.2017 13:37:19	Смагулов Д.А.	Согласен
21.11.2017 13:41:28	Акопов В.Б.	Согласен

Тип	Дата	Время	Ход исполнения
	18.10.2017	09:24:03	Нуркасынов Р.М. > Создать
	18.10.2017	09:24:48	Семёнов Е.Е. отправил документ на Доп. согласование: Дюсембекова К.Н. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	13:31:03	Дюсембекова К.Н. > Согласен
	18.10.2017	09:29:31	Иванов А.П. отправил документ на Доп. согласование: Асубаев А.М. Контр. дата: 25.10.2017
	20.10.2017	09:04:30	Асубаев А.М. > Не согласен (Не согласен с первоначальной редакцией, прошу учесть изменения и замечания и доработать проект договора.)
	18.10.2017	10:03:49	Смагулов Д.А. отправил документ на Доп. согласование: Хлебопашец С.М. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	10:05:48	Хлебопашец С.М. отправил документ на Доп. согласование: Шорова Е.И. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	10:20:14	Шорова Е.И. отправил документ на Доп. согласование: Байжуманов Н.Е. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	10:57:00	Байжуманов Н.Е. > Согласен
	18.10.2017	11:00:47	Шорова Е.И. > Согласен
	18.10.2017	11:14:55	Хлебопашец С.М. > Согласен
	18.10.2017	10:30:33	Искаков А.Н. > Согласен
	18.10.2017	11:14:47	Суюнжанова Л.Т. отправил документ на Доп. согласование: Ныгызбаева Г.Т. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	12:57:33	Ныгызбаева Г.Т. > Согласен (№ 1392)
	18.10.2017	11:48:58	Кабанов И.Х. отправил документ на Доп. согласование: Посметухов С.В. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	20:15:18	Посметухов С.В. > Согласен (В части п.2.1.9)
	18.10.2017	11:50:35	Ертаев М.Б. > Согласен
	18.10.2017	12:35:00	Семёнов Е.Е. отправил документ на Доп. согласование: Дюсембекова К.Н. Контр. дата: 25.10.2017
	18.10.2017	13:31:08	Дюсембекова К.Н. > Согласен
	18.10.2017	12:53:44	Смагулов Д.А. > Согласен
	18.10.2017	14:07:48	Жумадилова Ж.Т. > Согласен (с приложением графика выполнения работ)
	18.10.2017	14:19:48	Суюнжанова Л.Т. > Согласен
	18.10.2017	15:16:09	Анитов Т.К. > Согласен
	18.10.2017	17:16:11	Семёнов Е.Е. > Согласен
	19.10.2017	08:56:13	Ахметова Л.У. > Согласен
	19.10.2017	10:00:22	Кабанов И.Х. > Согласен
	19.10.2017	13:10:06	Рахимжанов К.С. отправил документ на Доп. согласование: Абдиров Т.А., Свиридова Н.Л. Контр. дата: 25.10.2017
	19.10.2017	15:22:06	Абдиров Т.А. > Согласен
КИ	25.10.2017	09:01:46	Свиридова Н.Л. отправил документ на Доп. согласование: Иноятова Е.Э. Контр. дата: 25.10.2017
	20.10.2017	09:27:43	Иванов А.П. > Доработать (Прошу учесть замечания Асубаева А.М.)
	20.10.2017	11:26:48	Тубекова К.В. > Доработать (указать инвентарный номер здания)
	24.10.2017	09:28:21	Ким С.В. > Доработать (Вложите согласование ДКРД)
	25.10.2017	16:22:22	Рахимжанов К.С. > Согласен
	09.11.2017	10:36:30	Нуркасынов Р.М. > На согласование
	09.11.2017	10:36:30	Ахметова Л.У. отправил документ на Доп. согласование: Кысанова А.Е. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	16:14:58	Кысанова А.Е. > Согласен
	09.11.2017	10:51:19	Жумадилова Ж.Т. > Согласен

	09.11.2017	11:01:42	Смагулов Д.А. отправил документ на Доп. согласование: Хлебопашец С.М. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	11:03:20	Хлебопашец С.М. отправил документ на Доп. согласование: Шорова Е.И. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	11:12:51	Шорова Е.И. отправил документ на Доп. согласование: Байжуманов Н.Е. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	11:26:50	Байжуманов Н.Е. > Согласен
	09.11.2017	11:53:22	Шорова Е.И. > Согласен
	09.11.2017	12:02:38	Хлебопашец С.М. > Согласен
	09.11.2017	11:03:25	Тубекова К.В. отправил документ на Доп. согласование: Кожабекова З.Н. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	13:31:18	Кожабекова З.Н. > Согласен
	09.11.2017	11:05:11	Иванов А.П. отправил документ на Доп. согласование: Асубаев А.М. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	13:09:25	Асубаев А.М. > Не согласен (выполнение конкретных видов работ по графику необходимо привязать к количеству дней, а не к конкретным числам месяца, т.к. согласно КД срок выполнения работ 160 дней с момента подписания договора, а конкретная дата подписания договора еще не известна.)
	09.11.2017	11:09:16	Кабанов И.Х. отправил документ на Доп. согласование: Такшалыкова С.Н. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	14:12:48	Такшалыкова С.Н. > Согласен
	09.11.2017	11:15:26	Анитов Т.К. > Согласен
	09.11.2017	11:32:03	Искаков А.Н. > Согласен
	09.11.2017	12:13:18	Семёнов Е.Е. отправил документ на Доп. согласование: Дюсембекова К.Н. Контр. дата: 10.11.2017
	09.11.2017	13:02:44	Дюсембекова К.Н. > Согласен
	09.11.2017	12:20:59	Смагулов Д.А. > Согласен
	09.11.2017	13:04:17	Семёнов Е.Е. > Согласен
	09.11.2017	13:14:25	Суюнжанова Л.Т. > Согласен
	09.11.2017	13:47:40	Иванов А.П. > Доработать (Прошу учесть замечание Асубаева А.М.)
	09.11.2017	14:21:59	Ким С.В. > Согласен (ИФ - ИК -41-010244-79)
	09.11.2017	15:49:50	Кабанов И.Х. > Согласен
	10.11.2017	08:57:02	Тубекова К.В. > Согласен
	13.11.2017	09:06:23	Нуркасынов Р.М. > На согласование
	13.11.2017	09:06:24	Ахметова Л.У. отправил документ на Доп. согласование: Кысанова А.Е. Контр. дата: 14.11.2017
	13.11.2017	13:50:31	Кысанова А.Е. > Согласен
	13.11.2017	09:13:08	Анитов Т.К. > Согласен
	13.11.2017	09:16:12	Ким С.В. > Согласен (ИФ - ИК -41-010244-79)
	13.11.2017	09:27:02	Иванов А.П. отправил документ на Доп. согласование: Асубаев А.М. Контр. дата: 14.11.2017
	13.11.2017	09:28:48	Асубаев А.М. > Согласен
	13.11.2017	09:38:59	Иванов А.П. > Согласен
	13.11.2017	10:17:46	Смагулов Д.А. отправил документ на Доп. согласование: Хлебопашец С.М. Контр. дата: 14.11.2017
	13.11.2017	10:26:14	Хлебопашец С.М. отправил документ на Доп. согласование: Шорова Е.И. Контр. дата: 14.11.2017
	13.11.2017	10:31:35	Шорова Е.И. > Согласен
	13.11.2017	10:40:18	Хлебопашец С.М. > Согласен
	13.11.2017	11:08:29	Смагулов Д.А. > Согласен

	13.11.2017	14:50:48	Кабанов И.Х. отправил документ на Доп. согласование: Такшалыкова С.Н. Контр. дата: 14.11.2017
	14.11.2017	12:41:42	Такшалыкова С.Н. > Согласен
	13.11.2017	16:56:16	Тубекова К.В. > Согласен
	14.11.2017	13:12:21	Кабанов И.Х. > Согласен
	14.11.2017	16:35:54	Галимжанова А.А. отправил документ на Доп. согласование: Абдрахова Г.Е. Контр. дата: 16.11.2017
	15.11.2017	13:38:57	Абдрахова Г.Е. отправил документ на Доп. согласование: Акопов В.Б. Контр. дата: 16.11.2017
	15.11.2017	13:51:15	Абдрахова Г.Е. > Согласен (Прошу предоставить на подпись договор, с учетом устраненных замечаний согласующих)
	15.11.2017	16:44:24	Галимжанова А.А. отправил документ на Доп. согласование: Акопов В.Б. Контр. дата: 17.11.2017
	16.11.2017	10:03:28	Акопов В.Б. отправил документ на Доп. согласование: Цхай В.Ю. Контр. дата: 17.11.2017
	16.11.2017	10:19:28	Цхай В.Ю. отправил документ на Доп. согласование: Суимбеков М.М., Шайкибекова Р.Б. Контр. дата: 17.11.2017
	16.11.2017	13:25:09	Суимбеков М.М. отправил документ на Доп. согласование: Шайкибекова Р.Б. Контр. дата: 17.11.2017
	17.11.2017	15:24:06	Шайкибекова Р.Б. отправил документ на Доп. согласование: Бакиров Е.К. Контр. дата: 17.11.2017
	17.11.2017	15:55:02	Бакиров Е.К. > Не согласен (Откорректировать график производства работ: указать месяца по нумерации и разбить по декадно. Привести в соответствие с дефектной ведомостью и ПСД виды и объемы работ.)
	17.11.2017	16:07:34	Шайкибекова Р.Б. > Не согласен (Устранить замечания Бакирова Е. К.)
	17.11.2017	15:58:52	Шайкибекова Р.Б. > Не согласен (Устранить замечания Бакирова Е.К.)
	17.11.2017	16:27:42	Цхай В.Ю. > Не согласен (устранить замечания Бакирова Е.К.)
	20.11.2017	08:14:10	Галимжанова А.А. > Доработка (необходимо устранить замечаний ДКС)
	20.11.2017	12:10:11	Нуркасынов Р.М. > На согласование
	20.11.2017	12:23:32	Анитов Т.К. > Согласен
	20.11.2017	12:28:00	Ким С.В. > Согласен (ИФ - ИК -41-010244-79)
	20.11.2017	12:33:07	Иванов А.П. отправил документ на Доп. согласование: Асубаев А.М. Контр. дата: 21.11.2017
	21.11.2017	08:48:11	Асубаев А.М. > Не согласен (Не согласен с новым графиком выполнения работ, т.к. он привязан к месяцам, согласно договора срок выполнения работ 160 к/дней с момента заключения договора, без привязки к месяцам. Предлагаю свой вариант графика, только прошу откорректировать сроки выполнения работ по каждому виду работы.)
	20.11.2017	12:55:28	Смагулов Д.А. отправил документ на Доп. согласование: Хлебопашец С.М. Контр. дата: 21.11.2017
	20.11.2017	13:06:06	Хлебопашец С.М. отправил документ на Доп. согласование: Шорова Е.И. Контр. дата: 21.11.2017
	20.11.2017	13:06:48	Шорова Е.И. > Согласен
	20.11.2017	13:11:23	Хлебопашец С.М. > Согласен
	20.11.2017	12:55:39	Кабанов И.Х. отправил документ на Доп. согласование: Такшалыкова С.Н. Контр. дата: 21.11.2017
	20.11.2017	13:38:04	Такшалыкова С.Н. > Согласен
	20.11.2017	13:22:32	Тубекова К.В. > Согласен
	20.11.2017	14:04:50	Кабанов И.Х. > Согласен
	20.11.2017	14:47:13	Смагулов Д.А. > Согласен
	21.11.2017	08:57:59	Акопов В.Б. отправил документ на Доп. согласование: Цхай В.Ю. Контр. дата: 21.11.2017
	21.11.2017	09:08:45	Цхай В.Ю. отправил документ на Доп. согласование: Суимбеков М.М., Шайкибекова Р.Б. Контр. дата: 21.11.2017
	21.11.2017	09:32:04	Суимбеков М.М. отправил документ на Доп. согласование: Бакиров Е.К. Контр. дата: 21.11.2017

	21.11.2017	09:41:28	Бакиров Е.К. > Согласен
	21.11.2017	09:35:09	Суимбеков М.М. отправил документ на Доп. согласование: Амерханова М.А. Контр. дата: 21.11.2017
	21.11.2017	10:19:32	Шайкибекова Р.Б. > Согласен (С учетом замены графика производства работ)
	21.11.2017	10:37:46	Суимбеков М.М. > Согласен (с учётом замечаний Шайкибековой Р.Б.)
	21.11.2017	10:42:16	Цхай В.Ю. > Согласен
	21.11.2017	09:06:43	Иванов А.П. > Доработать (Прошу учесть замечание Асубаева А.М.)
	21.11.2017	10:50:02	Акопов В.Б. > Согласен
	21.11.2017	10:58:43	Нуркасынов Р.М. > На согласование
	21.11.2017	11:03:07	Иванов А.П. отправил документ на Доп. согласование: Асубаев А.М. Контр. дата: 22.11.2017
	21.11.2017	11:05:24	Асубаев А.М. > Согласен
	21.11.2017	11:14:19	Иванов А.П. > Согласен
	21.11.2017	11:34:13	Анитов Т.К. > Согласен
	21.11.2017	11:38:58	Смагулов Д.А. отправил документ на Доп. согласование: Хлебопашец С.М. Контр. дата: 22.11.2017
	21.11.2017	12:00:45	Хлебопашец С.М. отправил документ на Доп. согласование: Шорова Е.И. Контр. дата: 22.11.2017
	21.11.2017	12:41:48	Шорова Е.И. > Согласен
	21.11.2017	12:45:53	Хлебопашец С.М. > Согласен
	21.11.2017	11:40:20	Акопов В.Б. отправил документ на Доп. согласование: Цхай В.Ю. Контр. дата: 22.11.2017
	21.11.2017	11:54:21	Цхай В.Ю. отправил документ на Доп. согласование: Суимбеков М.М., Шайкибекова Р.Б. Контр. дата: 22.11.2017
	21.11.2017	13:29:47	Шайкибекова Р.Б. > Согласен
	21.11.2017	13:30:51	Суимбеков М.М. > Согласен
	21.11.2017	13:31:33	Цхай В.Ю. > Согласен
	21.11.2017	11:59:26	Тубекова К.В. > Согласен
	21.11.2017	12:08:41	Кабанов И.Х. > Согласен
	21.11.2017	12:10:07	Ким С.В. > Согласен (ИФ - ИК -41-010244-79)
	21.11.2017	13:37:19	Смагулов Д.А. > Согласен
	21.11.2017	13:41:28	Акопов В.Б. > Согласен
	21.11.2017	13:54:06	Галимжанова А.А. отправил документ на Доп. согласование: Абдрахова Г.Е. Контр. дата: 22.11.2017
	21.11.2017	15:41:35	Абдрахова Г.Е. > Согласен (Прошу предоставить на подпись договор, с приложениями с учетом устраненных замечаний согласующих. Также необходимо предоставить в юр.отд. ПО БЦМ нотариально удостоверенные учредительные документы контрагента - полный пакет.)
	22.11.2017	08:51:51	Галимжанова А.А. > Подписать

Ознакомлены
Сейдығалиев А.Р.
Әбен Е.
Укибаева М.Е.
Николаева Е.Л.
Кысанова А.Е.
Акопов В.Б.

Ознакомлены
Мелисов А.М.

Протокол подведения итогов закупа способом через систему электронных закупок 2017.СЭЗ-172713 - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет".

Дата и время проведения заседания: **11.10.2017 09:21:00**

1. Наименование заказчика	Адрес интернет ресурса
Корпорация Казахмыс	**http://www.reestr.nadloc.kz**

2. Местонахождение заказчика в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов

г.Караганда Улица Ленина дом 12

3. Конкурсная комиссия в составе

№ п/п	ФИО	Позиция
1	Кусаинов А.А.	Председатель комиссии
2	Магзумов Т.М.	Заместитель председателя комиссии
3	Искаков А.К.	Член комиссии
4	Ли Е.Г.	Член комиссии
5	Турдалиев А.К.	Член комиссии
6	Дюсебаева Д.Н.	Секретарь комиссии

4. Предмет закупа способом через систему электронных закупок в соответствии с Модельным статистическим классификатором продукции:

ЛОТ №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Единица измерения	Количество
1	43.99.90.000 А *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	Одна работа	1

5. Номера контрактов на недропользование, в рамках которых осуществляется закуп

ЛОТ №	Код СКП	Номера контрактов на недропользование	Краткое описание ТРУ
1	43.99.90.000 А *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	583 от 04.12.2000	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"

6. Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики:

ЛОТ №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения (юридический адрес для физического лица) потенциального поставщика	Дата и время регистрации ценового предложени

1	43.99.90.000 А *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"	район Алматы, Улица ул.Таха Хусейна Строение 9 405	09.10.2017 17:37:16

7. Ценовые предложения отозваны следующими потенциальными поставщиками:

ЛОТ №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения (юридический адрес для физического лица) потенциального поставщика	Дата и время регистрации ценового предложения
1	43.99.90.000 А *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	Нет отозванных ценовых предложений		

8. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков отклонены:

ЛОТ №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика	Причина отклонения ценового предложения	Примечание
1	43.99.90.000 А *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	Нет отклоненных конкурсных ценовых предложений		

9. Цены не отклоненных ценовых предложений потенциальных поставщиков:

ЛОТ №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Сумма выделенная для закупа без учета НДС, тенге	>Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика	Стоимость в тенге, без учета НДС	Условная цена в тенге, без учета НДС	Обязательства по местному содержанию в предлагаемых товарах или работах, или услугах, выраженные в процентах (от 0 до 100)

1	43.99.90.000 A *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	94 500 000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"	94 500 000.00	75 600 000.00	85

10. По результатам вскрытия ценовых предложений:

10.1. Победителем закупа способом через систему электронных закупок признается:

Лот №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Сумма выделенная для закупа без учета НДС, тенге	Наименование (фамилия, имя) поставщика	Адрес фактического местонахождения	Предложенная цена, без учета НДС
1	43.99.90.000 A *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	94 500 000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"	район Алматы; Улица ул.Таха Хусейна Строение 9 405	94 500 000.00

Потенциальные поставщики, ценовые предложения которых являются наиболее предпочтительными после ценового предложения победителя

10.2. Признать закуп способом через систему электронных закупок несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых предложений, либо в соответствии с подпунктами 2),3),4) пункта 137 настоящих Правил:

Лот №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Сумма выделенная для закупа без учета НДС, тенге

11. Заказчику заключить договор с победителем:

Лот №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Наименование (фамилия, имя) поставщика	Адрес фактического местонахождения	Предложенная цена, без учета НДС	Срок заключения договора
1	43.99.90.000 A *Услуги строительные прочие, требующие подготовки специальной, не включенные в другие группировки*	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремонтный пункт рудника Шатыркуль ПО "Балхашцветмет"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"	район Алматы Улица ул.Таха Хусейна Строение 9 405	94 500 000.00	20 рабочих дней со дня подведения итогов

12. Подписи:

№ п/п	ФИО	Позиция	Подпись
1	Кусаинов А.А.	Председатель комиссии	
2	Магзумов Т.М.	Заместитель председателя комиссии	

3	Искаков А.К.	Член комиссии	
4	Ли Е.Г.	Член комиссии	
5	Турдалиев А.К.	Член комиссии	
6	Дюсебаева Д.Н.	Секретарь комиссии	

13. Электронно-цифровая подпись:

	Имя подписавшего: ЖАКАНОВА ДАМЕТКЕН	**Дата подписи:** 11.10.2017 09:47:11

Заявка

по организации закупок работ или услуг

1. **Наименование и местонахождение Заказчика:** Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Балхашцветмет», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Ленина, 1.

2. **Наименование закупаемых работ и/или услуг:** Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремонтно-рудника Шатырсуй.

3. **Закупаются ли работы/услуги для целей проведения операций по недропользованию или деятельности указанной в контракте на недропользование в качестве сопутствующей:** да. Контракт недропользования № 583 от 04.12.2001 года.

Условия по лицензии № в пользование получены по конкурсу

4. **Исполнитель по договору:** УКС ГПК.

5. **Куратор по договору:** Скорикова Н.Л. – ведущий инженер-строитель (куратор) по Балхашскому региону ПТО УКС ГПК.

6. **Подробное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ и/или услуг, включая утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, дефектная ведомость, и/или только рабочие чертежи, и/или технические спецификации с укрупнёнными объёмами работ, а при необходимости с указанием нормативно-технической документации:** согласно утвержденной технической спецификации и рабочего проекта (прилагается).

7. **Объемы закупаемых работ и/или услуг:** согласно утвержденной технической спецификации, рабочего проекта ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс» (прилагается).

8. **Место выполнения работ и/или оказания услуг:** Республика Казахстан, Жамбылская область, рудник Шатырсуй.

9. **Требуемые сроки выполнения работ/оказания услуг:** с момента заключения договора 160 календарных дней.

10. **Сумма, выделенная для закупок работ/услуг, источник финансирования (инвестиции или бюджет):**

Источник финансирования - инвестиции, код - 41-010244-99. Выделено – 424,80 тыс. долл.

Стоимость закупаемых работ/услуг – **97 920 864** тенге без учета НДС.

11. **Требуемые гарантии на качество предлагаемых работ, услуг, используемых материалов:** не менее 24 месяца.

12. **Способ закупа:** открытый конкурс.

13. **Порядок оплаты** 90% – по акту выполненных работ, оставшиеся 10% – от стоимости работ после оформления Акта приемки объекта в эксплуатацию.

14. **Требования к содержанию ценового предложения, в том числе указания помимо цены закупаемых работ/услуг, расходов на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ либо оказания услуг:**

В ценовом предложении потенциального поставщика должно содержаться заполненное и подписанное потенциальным подрядчиком ценовое предложение:

- наименование, адрес местонахождения, БИН (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и местонахождение, ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика; - предмет закупа; - описание, единица измерения объема выполняемых работ или оказываемых услуг (по каждому лоту); - цена, предложенная потенциальным поставщиком на лот, без учета НДС.

15. **Требования, предъявляемые антикоррупционными политиками группы «Казахмыс» к поставщикам работ/услуг:** включение в Договор антикоррупционной оговорки и предоставление заполненной анкеты по соблюдению законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией.

16. **Квалификационные требования, предъявляемые к поставщикам работ/услуг:**

Общие квалификационные требования: нотариально заверенные копии

правоустанавливающих документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, РНН, свидетельство о государственной регистрации, РНН, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, удостоверение личности и т.п.) и документов, подтверждающих правомочия лица, подписавшего или подписывающего договор (доверенность, приказ о назначении);
Нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального подрядчика на выполнение работ и предоставление услуг;
Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет по НДС (налогу на добавленную стоимость), при наличии.
Документы, подтверждающие соответствие потенциального подрядчика специальным квалификационным требованиям – оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о наличии и количества работников с указанием их квалификации, стажа работы по специальности для производства и/или поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.
17. Дополнительные условия (требования): Опыт работы на рынке работ по данному виду деятельности не менее 3 лет с предоставлением подтверждающих документов.
Доставка работников подрядчика, материалов, оборудования и материалы предоставляются исполнителем работ - подрядчиком, питание за счет исполнителя работ.
Для выполнения работ потенциальному подрядчику необходимо иметь соответствующую технику, машины и механизмы, инструменты, оборудование и строительные материалы.
Все применяемые строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы.
18. Приложения к заявке: утвержденная техническая спецификация и рабочий проект ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс».

Генеральный директор
ПО «Балхашцветмет» **С.Ш. Бакиров**

Финансовый директор
ПО «Балхашцветмет» **А.А. Галимжанова**

Директор ДПИ
ТОО «Корпорация Казахмыс» А.А. Фотин

Начальник УКС ГПК
Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» -
ПО «Жезказганцветмет» В.А. Корнилов

Начальник УПП ГПК
Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» -
ПО «Жезказганцветмет» К.С. Шайкенбаев

Куратор:

ЮЖ УДС.
Ком
41 010244-79
ХС - №33-К.
Согласовано
(17 июля 2017 г.)

№_____

Құрылыстық мердігерлік шарт

Балқаш қ. 2017 ж.«____» _____

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, 28.04.2017ж.. №01-8.1/234 сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС филиалы - Балқаштүстімет» ӨБ қаржы деректорының **А.А. Галимжанова**, бір тараптан және

бұдан әрі **«Орындаушы»** деп аталатын, **«Өркен-НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директор **Р.К.Батанов** екінші тараптан, бұдан әрі бірігіп «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. ШАРТ МӘНІ

1.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша осы Шарттың 1.2. тармақта көрсетілген жұмыстарды (бұдан әрі - «Жұмыстар»), «толық аяқталған күйде» орындауға және Тапсырыс берушіге оның нәтижесін тапсыруға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Жұмыстардың нәтижесін қабылдауға және құнын төлеуге міндеттенеді.

1.2. Орындаушы осы Шарттың № 5 қосымшасы ретінде ресімделген жобалау-сметалық құжаттама мен техникалық ерекшелікке сәйкес төмендегі жұмысты орындауға міндеттенеді: **ӨБ «Балқаштүстімет» «Шатыркөл» кенішінде «БелАЗдарға» (ОС-25-00400005) арналған қолданыстағы гаражды жөндеу бекетіне құрылымдау.**

1.3. Осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау нәтижесі - Тапсырыс беруші Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі бойынша қабылдаған Объект. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда «Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылардың» Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуір № 234 бұйрығына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша қабылданған, салынған Объект Жұмыстардың

Договор строительного подряда

№ Д1725-190900-003584

г. Балхаш «24» 11 2017 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице финансового директора филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет» **Галимжановой Асель Адильхановной**, действующей на основании доверенности №01-8.1/234 от 28.04.2017 года, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора **Батанова К.Р.**, действующего на основании Устава, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика «под ключ» Работы, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора (далее именуемые - Работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Исполнитель обязуется согласно проектно-сметной документации и технической спецификации, оформленной в виде Приложения №5 к настоящему Договору, выполнить:

Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» (ОС -25-00400005) под ремпункт рудника «Шатыркуль» ПО «Балхашцветмет» (далее - Объект).

1.3. Результатом выполнения Работ по настоящему Договору является Объект, принятый Заказчиком по Акту приемки выполненных работ. В случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан результатом Работ является построенный Объект, принятый по акту приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 «Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию».

1.4. Все Работы по настоящему Договору

нәтижесі болып табылады.

1.4. Орындаушы осы Шарт бойынша барлық Жұмыстарды өзінің жабдықтарында, өзінің құрал-саймандарымен және материалдарымен орындайды

1.5. Орындаушы құрылысты ұйымдастыру жобасын (бұдан әрі мәтін бойынша - ҚҰЖ), жұмыстарды жүргізу жобасын (бұдан әрі мәтін бойынша - ЖЖЖ) әзірлеуге міндеттенеді. Осы тармақпен қарастырылған ҚҰЖ, ЖЖЖ «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығына сәйкес қолданыстағы Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларына сәйкес орындалады.

1.6. Орындаушы осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген, барлық қажетті рұқсат құжаттамасын иеленгеніне кепілдік береді, кері жағдайда Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық тікелей шығындарды өтеуге міндеттенеді.

2.ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Орындаушы міндетті:

2.1.1. Жұмыстарды сапалы, өз күшімен және өз материалдары мен құрал-жабдықтарымен, осы жұмыстардың түрлерін реттейтін ҚР территориясында әрекет ететін нормалар мен ережелерге және "ҚР электркұрылғыларын ұйымдастыру ережелеріне" қатаң түрде сәйкес етіп орындау.

2.1.2. Осы Шарттың 4.1. тармағымен белгіленген мерзімде Жұмыстарды орындауға міндетті;

2.1.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болатын қандай да-болмасын жағдай туындаған жағдайда, Орындаушы осындай жағдайдың басталу мерзімінен бастап 3 күн ішінде Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындауды кешіктіру себептерін растайтын құжаттарды қоса беру арқылы жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеді.

2.1.4. Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындаудың аяқталуы туралы жазбаша хабарлауға міндетті;

2.1.5. Тапсырыс берушіге Орындалған

Исполнитель выполняет на своём оборудовании, своими инструментами и из своих материалов

1.5. Исполнитель обязуется разработать проект организации строительства (далее по тексту ПОС), проект производства работ (далее по тексту - ППР). ПОС, ППР, предусмотренный настоящим пунктом, выполняется в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)».

1.6. Исполнитель гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ, а также в соответствии с «Правила устройства электроустановок РК»;

2.1.2. Выполнить все Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения Работ;

2.1.5. Передать результат Работ Заказчику по Акту приемки выполненных работ и Акту приемки объекта в эксплуатацию;

2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе

жұмыстарды қабылдау актісі және объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша Жұмыстар нәтижесін тапсыруға міндетті.

2.1.6. Егер Жұмыстарды орындау процесінде жұмыстар сапасын нашарлатқан, осы шарт талаптарынан ауытқуға жол берсе, Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы өз күшімен және өз есебінен барлық анықталған кемшіліктерді жою бойынша жұмыстарды, Тараптармен Ақаулық актіде келісілген мерзімде, бірақ Тапсырыс берушінің тиісті талаптарын алған мезеттен бастап 10 күннен кешіктірмей орындауға міндетті;

2.1.7. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша қажетті іс-шаралар орындауды қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушыдің және/немесе Қосалқы Орындаушыдің барлық персоналы Жұмыстарды орындау кезінде тиісті жеке қорғану құралдарын (каскаларды, арнайы киімді және аяқ киімді, қорғаныс көзілдіріктерін және т.б.) пайдалануға және жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтауға міндетті. Орындаушы жоғарыда аталған міндеттемелерді сақтамаған жағдайда мемлекеттік, қадағалау органдары алдында заңды және қаржылай дербес жауапкершілікте болады;

2.1.8. Тапсырыс берушінің кәсіпорынында кездесетін қауіп-қатерлерімен, тәуекелдерімен және экологиялық аспектілерімен танысуға міндетті. Қағидаларды сақтауға және Тапсырыс берушінің кәсіпорнында колданыстағы еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар талаптарын орындауға міндетті. Орындаушы Тапсырыс берушінің Объектісінде Жұмыстарды орындау және болған кезінде туындаған инциденттер мен жазатайым оқиғалар үшін, өзінің жұмыскерлерінің және Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің денсаулығына, өміріне, сонымен қатар оның мүлкіне келтірілген залал үшін жауапкершілікте болады.

2.1.9. Орындаушы:

- «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг) ЖШС Директорлар кеңесі төрағасының 2016 ж. 26 тамыздағы №01-кн/133-ПР, бұйрығымен бекітілген «Мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдардың жұмыс жүргізуді ұйымдастыруы туралы ережесі»;
- 17.08.2017 жылғы № 01-КН/168-ПР шешіммен бекітілген, ЖШС СТ

выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество Работ;

2.1.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Исполнителя и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Исполнитель несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Исполнитель.

2.1.9. Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать требования:

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 26 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.5-11-2017 "Расследование происшествий", утвержденный приказом № 01-КН/168-ПР от 17.08.2017г.,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.5-04-2017 "Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках", утвержденный приказом № 01-КН/175-ПР от 14.09.16г.,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной

050140000656-01-3.5-11-2017 «Оқиғаларды тергеу-тексеру» ұйым стандарты;
- 2011 жылғы 02 тамыздағы № 177 бұйрығымен бекітілген ЖШС СТ 050140000656-01-36-02-2011 «Кен-шахталық және стационарлық жабдықты тексеру» ұйым стандарты;
- 14.09.16 жылғы № 01-КН/175-ПР шешіммен бекітілген, ЖШС СТ 050140000656-01-3.5-04-2017 «Жерасты кен қазбаларында жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптары» ұйым стандарты;
- «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасы Төрағасының 21.02.2014 ж. №72 бұйрығы және осы бұйрыққа қоса берілген №1 қосымша (Қауіпсіздіктің 10 түбегейлі ережесі) және №2 қосымша («Қауіпсіздіктің 10 түбегейлі ережесі, бұзушылықтардың қызыл және сары аймақтарын бұзғаны үшін персоналдың жауапкершілігі туралы ереже»);
- «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг) ЖШС Директорлар кеңесі төрағасының 2016 жылғы 04 қарашадағы №01-кн/188-ПР бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің контрагенттердің «Kazakhmys Holding (Қазақмыс Холдинг)» ЖШС стандарттарын, ережелері мен жергілікті актілерін сақтауын тексеру регламенті талаптарын мүлтіксіз сақтауға міндеттенеді.

Орындаушы осы тармақта көрсетілген құжаттармен, сонымен қатар осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қоса берілген №3қосымшада көрсетілген өзге нормативтік актілермен танысқанын растайды.

2.1.10 Тиісті техникалық білімі жоқ тұлғалардың инженерлік-техникалық лауазымға тағайындалу фактілерін болдырмауға міндетті.

2.1.11. Өз персоналына медициналық қызмет көрсету, сондай-ақ жазатайым оқиғалардың салдары бойынша барлық шығындарды өтеуге міндетті.

2.1.12. Жұмыстарды орындау орындарындағы коммуникацияларға уақытша қосу туралы Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісуге міндетті;

2.1.13. Шарт бойынша жұмыстарды орындауды бастағанға дейін Орындаушы жұмыскерлердің Т.А.Ә. және жеке бас куәліктерінің нөмірлерін, көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірін көрсете отырып, жұмыскерлердің және көлік құралдарының тізбесін Тапсырыс берушіге міндетті тәртіпте ұсынуға міндетті.

2.1.14. Тапсырыс берушінің Өнеркәсіптік

ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (Кардинальные правила безопасности для работников ТОО «Корпорация Казахмыс») и №2 («Положения об ответственности работников ТОО «Корпорация Казахмыс» за нарушения красной или желтой зон Кардинальных правил безопасности).
- Регламента «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов, положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №3 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.12. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком временные присоединения к имеющимся в месте выполнения Работ коммуникациям;

2.1.13. До начала выполнения Работ по Договору Исполнитель в обязательном порядке предоставит Заказчику перечень работников и транспортных средств с указанием ФИО и номера удостоверении личности работников, номер государственной регистрации транспортного средства.

2.1.14. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по формам установленных Приложением №4 к настоящему Договору в Департамент промышленной безопасности и охраны труда Заказчика.

2.1.15. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Исполнителем и/или привлекаемым им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Исполнитель и/или

қауіпсіздік және еңбек қорғау департаментіне осы Шарттың №4 қосымшасында белгіленген нысан бойынша болған жазатайым оқиғалар туралы ақпаратты дереу беруге міндетті.

2.1.15. Қызметі қоршаған орта (көлік ұйымы және т.б.) үшін жоғары қауіптілікпен байланысты жұмысты орындау (қызмет көрсету) кезінде Орындаушы және/немесе онымен тартылған Қосалқы мердігер «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС жұмыскерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына зиян келтірілген және/немесе мүліктік шығын келтірген жағдайда, зиян тежеусіз күштің салдарынан немесе жапа шегушінің арам ниетінен туындағаны дәлелденбесе, Орындаушы және/немесе Қосалқы мердігер зиянды өтеуге міндетті.

2.1.16. Орындаушы Шарт бойынша Жұмыстарды орындауға өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қорғау саласында оқыту жүргізуге өкілеттігіне ие мамандандырылған ұйымда аттестаттаудан өткен және орындайтын Жұмысқа сәйкес білімі бар білікті персонал тартылғанына кепілдік береді, кері жағдайда Тапсырыс берушіге осымен келтірілген залалдың орнын толтыруға міндеттенеді;

2.1.17. Тапсырыс берушінің аумағында өзіне бағынысты персоналдың қауіпсіздік техникасы және еңбек қорғау шараларын сақтауына жауапкершілікте болуға міндетті;

2.1.18. Жұмыстарды орындау кезінде туындаған жазатайым оқиғалар үшін өзінің персоналының алдында жауапкершілікте болуға міндетті.

2.1.19. Орындаушы Объектіге әкелінген жабдықтардың, материалдардың, механизмдер мен құрал-саймандардың сақталуына, егер олар екі жақты акті бойынша Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіпте ресми тапсырылмаған жағдайда жауапкершілікте болады.

2.1.20. Орындаушы Тапсырыс берушіні Жұмыстар орындау үдерісінде, Тапсырыс беруші немесе оның персоналы кінәлі болған жағдайларды қоспағанда, Орындаушының жұмыскерлерінің жарақат алумен және жазатайым оқиғадан қайтыс болумен байланысты туындаған кез келген жауапкершіліктен, барлық кінәрат-талаптар, талаптар, сот қуынымы бойынша сома төлеуден және басқадай шығындардан босатуға кепілдік береді.

2.1.21. Биіктіктегі жұмыстарды және жоғарыға шығу жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыру жобаларына қызметкерлердің қауіпсіздігіне

Субподрядчик обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.16. Исполнитель гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки;

2.1.17. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

2.1.18. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

2.1.19. Исполнитель несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.

2.1.20. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных

кепілдік беретін нақты іс-шараларды (жұмыс орнында қауіп-қатерді сәйкестендіру және тәуекелді бағалау негізінде), атап айтқанда түзетілген тетіктермен, сақтандыру канаттарының және белдемелерінің ілу тәсілі және орны көрсетілген жеке немесе ұжымдық қорғаныш құралдармен (екі карабині, төске тағатын, иыққа тағатын немесе белге орайтын иықбаулары бар сақтандыру белдемелері), колданыстағы МЕМСТ сәйкес қоршау құрылғыларының, төсеніштердің, ағаштардың, сатылардың, баспалдақ қоршауларының және т.б. конструкцияларымен, қызметкерлердің жұмыс орны бойынша, сонымен қатар жұмыс жүргізу орындарына қатынау жолдарының және құралдарының сызбасымен қамтуды жүзеге асыруға міндетті;

2.1.22. Биіктіктегі жұмыстарды тек қана тиісті техникалық білімі бар Жұмысқа жауапты басшының қатысуымен бекітілген наряд рұқсат бойынша жүзеге асыруға міндетті;

2.1.23. Шарт бойынша Жұмыстарды бастар алдында Тапсырыс берушіге келесі:

- жұмыскерлерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбек қорғау саласында оқыту жүргізу құқығына лицензиясы бар мамандандырылған ұйымда оқудан және аттестаттаудан өткені туралы;
- жұмыскерлерінің біліктілік сәйкестігі туралы;
-Жұмысқа тартылған жұмыскерлердің тиісті нұсқамалардан өткені туралы құжаттарды ұсынуға міндетті.

2.1.24. Орындаушы жұмыстарды жүргізу орындарында тікелей жұмыскерлердің жарақаттануын болдырмайтын қауіпсіздіктің барлық шараларын өткізгеннен кейін ғана жұмыскерлерді Жұмыс жүргізуге рұқсат беруге міндетті.

2.1.25. Тапсырыс берушінің өндірістік кәсіпорындарында белгіленген ішкі объектілік және өткізу режимін мүлтіксіз сақтауға міндетті.

2.1.26. Тапсырыс берушінің алғашқы талабы бойынша Жұмыстардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға міндетті.

2.1.27. Орындаушы Тапсырыс берушіге оның коршаған орта эмиссиясына қажетті рұқсаттарының бар екендігіне, сонымен қатар коршаған орта эмиссиясын дербес төлеуге кепілдік береді.

2.1.28. Орындаушының тарпынан рұқсат етілмеген тастандылар, лақтырындылар, қалдықтарды орналастыру (соның ішінде кәсіпорынның санитарлық-қорғаныш

ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

2.1.23. До начала выполнения Работ по Договору Исполнитель в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Исполнителем выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

2.1.26. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе выполнения Работ.

2.1.27. Исполнитель гарантирует Заказчику наличие у него необходимых разрешений на эмиссии в окружающую среду, а также самостоятельную оплату соответствующих сборов за эмиссии в окружающую среду.

2.1.28. В случае возникновения со стороны Исполнителя неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.

2.1.29. Выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить Заказчику ущерб, вызванный

аймағында) туындаған жағдайда, экологиялық заңнамаға сәйкес жауапкершілікте болуға және айыппұлдар төлеуге міндетті.

2.1.29. Мемлекеттік уәкілетті органдардың ұйғарымдарын орындауға, сонымен қатар Тапсырыс берушіге салынған айыппұлдарды дербес және өз есебінен төлеуге немесе Тапсырыс берушінің тиісті талабын алған мезеттен бастап 5 жұмыс күн ішінде оған салынған айыппұлдар нәтижесінде Тапсырыс берушіге келтірілген шығынды өтеуге, сонымен қатар Орындаушының Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе Шарт талаптарын тиісті орындамауымен туындаған зиянды Тапсырыс берушіге өтеуге міндетті.

2.1.30. Орындаушы Шарт міндеттемелерін орындау шегінде шоғырланған қалдықтар Орындаушымен дербес және өз есебінен шығарылуына кепілдік береді. Осы Шартқа сәйкес оны шығарылған мезеттен бастап қалдықтардың осы түрлеріне меншік құқығы Орындаушыға өтеді, егер Тараптармен өзге талаптар қосымша талаптар көзделмесе.

2.1.31. Шартты қолдану мерзімінде мемлекеттік және өзге органдар алдында, соның ішінде үшінші тұлғалардың алдында дербес жауапкершілікте болуға міндетті.

2.1.32. Тапсырыс берушінің объектісіне өтуге рұқсат берілген Орындаушының персоналының тізімдерін ұсынуға, Тапсырыс берушінің объектісіне персоналдың өту рұқсатын Тапсырыс берушімен белгіленген тәртіпте ресімдеуге, қызметкерлер шыққан және/немесе жаңадан жұмысқа қабылданған кезде, Орындаушы қызметкерлердің тізіміне уақытылы түзету енгізуге және жаңадан қабылданған қызметкерлерге қосымша өту рұқсатын ресімдеуге және жұмыстан шыққан қызметкерлердің берілген өту рұқсаттарын қайтаруын жүзеге асыруға міндетті.

2.1.33. Орындаушының осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын барлық жабдыққа Қазақстан Республикасында жабдықтың және /немесе материалдардың тиісті түріне сәйкес қолданыстағы стандарттарға, техникалық шарттар мен директивалық хабарларға сай мемлекеттік құзыретті орган берген, «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңымен көзделген, қауіпті өндірістік Объектілерде қолдануға рұқсаты болуға міндетті.

2.1.34. Жұмыстарды жүргізу орнына Орындаушының жұмыскерлерін жеткізуді жеке және өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті.

не надлежащим исполнением Исполнителем условий Договора или законодательства Республики Казахстан.

2.1.30. Исполнитель гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения договорных обязательств, вывозятся Исполнителем самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Договором право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Исполнителю, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

2.1.31. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.

2.1.32. Предоставлять списки персонала Исполнителя, допускаемых на объекты Заказчика, оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Исполнитель обязан своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее выданных пропусков выбывшим сотрудникам.

2.1.33. Все оборудование, используемое Исполнителем при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

2.1.34. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников, материалов, оборудования Исполнителя к месту проведения Работ.

2.1.35. Исполнитель обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем

2.1.35. ҚР салық заңнамасымен көзделген тәртіпте ҚҚС бойынша декларацияларды салық органдарына ұсынып отыруға, салық есебінде ҚҚС сомаларын көрсетуге және бюджетке ҚҚС төлеуге міндетті. Орындаушы жоғарыда аталған шартты орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда Тапсырыс берушіге бұнымен келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндетті;

2.1.36. Тараптар арасында жасалған осы Шартты немесе өзге Шарттарды орындау барысында, салық органдарымен жүргізілген тақырыптық, камералық, ынғайласпа тексеру немесе өзге тексеру шаралары нәтижесінде, Орындаушымен осы Шарттың 2.1.35. тармағымен көзделген салық міндеттемелерін орындамағаны анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша Орындаушымен салық міндеттемелері толық және тиісті орындалғанға дейін, көрсетілген қызметтер үшін төлем бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара тоқтата тұруға құқылы. Осы кезде төлемдерді осындай тоқтату, Тапсырыс берушінің тарапынан төлем бойынша Шарт міндеттемелерін Тапсырыс берушімен бұзу болып табылмайды және Орындаушының Тапсырыс берушіден төлем мерзімін өткізіп алумен байланысты қандай да-болмасын төлем шығындарын немесе тұрақсыздық айыбын талап етуге құқығы жоқ.

Орындаушының бюджетке ҚҚС расталмаған сомасын төлегенін растау арқылы салық органымен берілген тиісті Салықтық тексерудің ынғайласпа актісін Тапсырыс берушіге ұсыну салық міндеттемесін тиісті орындау болып табылады. Осы кезде, Тапсырыс беруші барлық соманы немесе оның көрсетілген бөлігіне Орындаушыдан жоғарыда көрсетілген Актіні алған күннен бастап 5 (бес) операциялық күн ішінде төлем төлеуді жүзеге асыруы тиіс.

2.1.3.7. Орындаушы осы Шарт талаптарына сәйкес, Объектіні тапсыруға дайындығы туралы хабарлағанға дейін:

- осы Шарт талаптарына сәйкес барлық жұмыстарды аяқтауға;
- Жұмыстардың сапасы бойынша барлық ескертулерді және кемшіліктерді жоюға;
- Объектінің құрылыс аумағы алаңын құрылыс қоқыстарынан және материалдар қалдықтарынан жинауға және тазартуға міндетті.

2.1.38. Орындаушы Тапсырыс берушінің тиісті сұрау салуын алған күннен бастап 3 жұмыс күні

вышеуказанного условия, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.1.36. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Исполнителем не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.35. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Исполнителем налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Исполнителем Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта.

2.1.37. Исполнитель, до уведомления о готовности к сдаче Объекта должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

- закончить все Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
- устранить все замечания и недостатки по качеству Работ;
- произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории строительной площадки Объекта.

2.1.38. Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика предоставить декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту.

2.1.39. В сроки, согласованные Сторонами, устранить выявленные нарушения утвержденных проектных решений и

ішінде сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қортынды ұсынуға міндетті.

2.1.39. Тараптармен келісілген мерзімде, мемлекеттік (мемлекет аралық) нормативтермен және жоба шешімдерімен бекітілген, анықталған бұзушылықтарды, сонымен қатар жұмыс сапасы туралы теріс қортындыларда көрсетілген бұзушылықтарды жоюға міндетті.

2.1.40. Тапсырыс берушінің, сонымен қатар «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Қауіпсіздік және еңбек қорғау департаментінің өкілдерін Жұмыс жүргізу орындарына, сондай-ақ өзге орналасу орындарына Орындаушының Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау заңнамасын орындауын, сонымен қатар осы Шарттың 2.1.9 тармағын орындауын және 2.4.3. тармағына сәйкес бұрын берілген ұйғарымдардың орындауын бақылау үшін жіберуге міндетті.

2.1.41. Осы Шарттың мәні болып табылатын сатып алу қорытындыларын жүргізу хаттамасында белгіленген орындалатын жұмыстарда жергілікті қамтудың минималды мөлшері бойынша міндеттемені сақтауға міндеттенеді.

2.1.42. Тапсырыс берушіге Орындалған жұмыстарды қабылдау актісімен бірге осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шарттың №2 қосымшасында көзделген Объекті бойынша көрсетілген қызметтердің қазақстандық қамтуы бойынша есепті ұсынуға міндетті.

2.1.43. Осы Шартты орындау кезінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің

2015 жылғы 30 қаңтардағы № 96 бұйрығымен бекітілген «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі» мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларымен» белгіленген тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу рәсімін сақтауға міндетті.

2.1.44. Орындаушымен осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдар тартылған жағдайда, көрсетілген

государственных (межгосударственных) нормативов, а также нарушения, указанные в отрицательных заключениях о качестве Работ.

2.1.40. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ, а также иные места дислокации Исполнителя для проведения контроля за исполнением Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.9. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.3. настоящего Договора.

2.1.41. Соблюдать обязательство по минимальному размеру местного содержания в выполняемых Работах установленного в протоколе подведения итогов закупа, являющегося предметом данного Договора.

2.1.42. Предоставлять Заказчику вместе с Актом приемки выполненных работ отчет по местному содержанию выполненных Работ по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2.1.43. При исполнении настоящего Договора соблюдать процедуру приобретения товаров, работ и услуг, установленную Правилами приобретения товаров работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей», утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 96 (далее по тексту - Правила).

2.1.44. В случае привлечения Исполнителем субподрядных организаций для выполнения Работ по настоящему Договору, указанные субподрядные организации обязаны предоставлять Исполнителю отчеты по местному содержанию выполненных Работ по форме, прилагаемой к настоящему Договору.

2.1.45. После выполнения Работ предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ (форма №2), а также справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации

қосалқы мердігерлік ұйымдар Орындаушыға осы Шартқа қоса берілген нысан бойынша орындалған жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша есептерді беруге міндеттенеді.

2.1.45. Қазақстан Республикасының ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» нысандар бойынша бірінші басшының қолы қойылған Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін (№2 нысан), орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы анықтаманы (№3 нысан), сондай-ақ шот-фактураны (бірінші басшының, бас бухгалтердің және шот-фактураны берген тұлғаның қолдары міндетті, егер басшы мен бас бухгалтер қол қоймаса, ал уәкілетті тұлға қол қойса, онда шот-фактураға қол қоюға уәкілетті тұлғаға ұйымның бұйрығының немесе сенімхаттың көшірмесін беру керек) қол қою үшін Тапсырыс берушіге беруге міндетті.

2.1.46. Орындаушы шот-фактураны толтырған кезде Алушы бағанында - «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС деректемелерін, ал Жүкті алушының бағанында осы Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің филиалының деректемелерін көрсетуге. ҚҚС бойынша өз салық есептілігінде Орындаушы Тапсырыс берушінің («Қазақмыс корпорациясы» ЖШС) БСН көрсетуге міндетті. Мердігердің осы тармаққа сәйкес келмейтін шот-фактураны берген жағдайда, Тапсырыс беруші түзетілген шот-фактураны бергенге дейін осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуден бас тартуға құқылы.

2.1.47. Орындаушы Жұмыстарды орындау процесінде пайда болған қалдықтар оның меншігі болып табылатындығына кепілдік береді және өз есебінен және өз күшімен оларды кәдеге жаратуға/қайта өңдеуге міндеттенеді.

2.1.48. Осы шартты орындау үшін Орындаушы пайдаланатын барлық материалдар, жабдық, тораптар, агрегаттар, қосалқы бөлшектер және т.с.с. (бұдан әрі -Тауар) жаңа, пайдалануда болмаған, құрамында қалыпына келтірілген немесе пайдалануда болған бөлшектер жоқ, сақтауда аталған тауар түрлерін сақтау мерзімінің жартысынан аспайтын мерзімде болған болуы тиіс, ол туралы тиісті растайтын құжаттарды ұсыну керек. Тауарлардың сапасы, жинақталуы, атауы, белгіленуі, техникалық

деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)», подписанные первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет - фактуру).

2.1.46. Исполнитель обязан при заполнении счета-фактуры указывать в графе Получатель - реквизиты ТОО «Корпорация Казахмыс», а в графе Грузополучатель реквизиты филиала Заказчика указанного в настоящем Договоре. В своей налоговой отчетности по НДС Исполнитель обязан указывать БИН Заказчика (ТОО «Корпорация Казахмыс»). В случае предоставления Исполнителем счета-фактуры несоответствующему настоящему пункту Заказчик вправе отказаться от приемки Работ по настоящему Договору до предоставления исправленного счета-фактуры.

2.1.47. Исполнитель гарантирует, что образованные в процессе оказания Работ отходы являются его собственностью и обязуется собственными силами и за свой счет организовать их утилизацию/переработку.

2.1.48. Все используемые Исполнителем для исполнения настоящего Договора материалы, оборудование, узлы, агрегаты, запасные части и пр. (далее- Товары), должны быть новыми , не бывшими в эксплуатации, не имеющими в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов, находящимися на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данных товаров, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Качество, комплектность, наименование, обозначение, техническое состояние, маркировка и упаковка Товаров должны соответствовать государственным стандартам для такого вида товаров или техническим условиям, с предоставлением документов, подтверждающих качество (сертификат соответствия и/или паспорт изделия). Все указанные Товары должны быть свободными от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. В случае наличия указанных обременений, Исполнитель урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного

күйі, таңбалануы және буып-түйілуі осындай тауар түрлеріне арналған мемлекеттік стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкесуі тиіс, сапасын растайтын құжаттар қоса берілуі керек (сапа сертификаты және/немесе бұйымның төлқұжаты). Барлық аталған Тауарлар үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос, даулы және тыйым салынбаған болуы керек. Аталған ауыртпалықтар болған жағдайда Орындаушы барлық мүліктік және/немесе мүліктік емес сипаттағы наразылықтар мен талап-арыздарды өз еркінше және өз есебінен реттейді.

2.2. Орындаушы құқылы:

2.2.1. Тапсырыс берушімен келісу бойынша жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

2.2.2. Тапсырыс беруші екі тараппен қол қойылған Орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне және объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес Орындалған жұмыстарды қабылдаған жағдайда, олардың құнына төлем алуға құқылы.

2.2.3. Қазақстан Республикасында көзделген нормалар мен талаптарға сәйкес осы Шартпен белгіленген шекте Жұмыстар кестелерін орындауды қамтамасыз ететін жұмыстарды орындау техникасын, технологиясын және тәсілдерін өз еркімен таңдауға құқылы;

2.2.4. Жасалған Шарт шегінде Жұмыстарды жүргізу тәсілдерін дербес айқындауға құқылы.

2.3. Тапсырыс беруші міндетті:

2.3.1. Осы Шартпен көрсетілген тәртіпте және мерзімде Жұмыстарға ақы төлеуге міндетті.

2.3.2. Орындалған жұмыстарды Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі және Салынған Объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша қабылдауға немесе осы Шарттың талаптарынан ауытқу немесе өзге кемшіліктер анықталған кезде қабылдаудан дәлелді бас тартуға міндетті.

2.3.3. Объектінің жұмыс тәртіптемесіне сәйкес Объектіге өту құқығын беруге міндетті.

2.4. Тапсырыс беруші құқылы:

2.4.1. Орындалған Жұмыстардың сапасы мен санын, құрылыс жүргізу технологиясының сақталуын, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуын, пайдаланылатын құрылыс материалдарға, конструкциялар мен жабдықтарға төлқұжаттарының, сертификаттарының болуын, атқарушылық құжаттарды жүргізуді бақылауға құқылы. Тапсырыс беруші кез келген Жұмысты, егер ол жоба талаптарын, ҚНжЕ, техникалық

характера самостоятельно и за свой счет.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Выполнить Работы по согласованию с Заказчиком досрочно;

2.2.2. На оплату стоимости выполненных Работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Актам приемки выполненных работ и Акту приемки объекта в эксплуатацию, подписанными обеими Сторонами;

2.2.3. Самостоятельно избирать технику, технологию и способы выполнения Работ, обеспечивающие выполнение Графиков работ в рамках, определенных настоящим Договором в соответствие с нормами и требованиями предусмотренных в Республике Казахстан.

2.2.4. Самостоятельно определять способы ведения Работ в рамках заключенного Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

2.3.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от приемки Работ.

2.3.3. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком Объекта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных Работ, соблюдение технологии строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой Работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

2.4.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором;

2.4.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Исполнителю об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Исполнитель:

- не выполняет свои обязательства по

шарттарды бұзушылықпен жүргізілген кезде тоқтатуға құқылы;

2.4.2. Орындалған Жұмыстардың сапасы ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына және осы Шартпен көзделген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес болмаған жағдайда Орындалған Жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға құқылы;

2.4.3. Егер Орындаушы:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормативтік талаптарын бұзылуымен орындалған Жұмыстарды түзету бойынша өз міндеттерін орындамаған;
- Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындамаған;
- Шарттың 2.1.9. тармағында көрсетілген ішкі нормативтік актілерді және/немесе Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау саласындағы заңнама талаптарын орындамаған жағдайда, Орындаушыға Тапсырыс берушімен белгіленген мерзімде анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым және/немесе Жұмыстарды тоқтау себептерін, анықталған бұзушылықтарды жойғанға дейін Жұмыстарды толық немесе олардың бөлігін тоқтату туралы жазбаша ұйғарым, өкім беруге құқылы;

2.4.4. Егер Жұмыстарды орындау кезінде орындалған Жұмыстардың ақаулығы анықталса, Орындаушы Тапсырыс берушімен ақаулықтарды анықтаған мезеттен бастап 10 күн ішінде өз есебінен жоюға міндетті. Егер Орындаушы анықталған ақаулықтарды белгіленген мерзімде жоймаса, Тапсырыс беруші бұндай Жұмыстарды орындау үшін үшінші тұлғаны тартуға құқылы, ал Орындаушы Тапсырыс берушінің сәйкес талабын алған сәттен бастап банктік бес күн ішінде Тапсырыс берушіге келтірген барлық шығынды өтеуге міндетті;

2.4.5. Орындаушыдан Объектінің құрылыс алаңында өндірістік тәртіпті қатаң түрде сақтауын талап етуге құқылы. Орындаушы персоналының қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзуы, құрылыс алаңында алкогольді ішімдіктер мен есірткі құралдарын пайдалануы, қоғамдық тәртіпті бұзуы фактілері кезінде, Тапсырыс беруші кінәлі тұлғаларды жұмыстан шеттетуге және Орындаушыдан оларды алмастыруды талап етуге құқылы.

2.4.6. Шартты бұзу күніне Тапсырыс берушімен қабылданған нақты орындалған Жұмыстар құнын Орындаушыға төлеп, бірақ өзге

исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.9. Договора;

2.4.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Исполнитель не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких работ, а Исполнитель обязан в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы;

2.4.5. Требовать от Исполнителя строгого соблюдения производственной дисциплины на площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Исполнителя, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от Работы и требования от Исполнителя их замены.

2.4.6. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора, но не иные убытки.

2.4.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.9. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Исполнителю причиненных убытков.

2.4.8. В случае установления Заказчиком факта признания Исполнителя уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его

шығындарды емес, оған Жұмыстар қорытындыларын тапсырғанға дейін кез келген уақытта Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

2.4.7. Шарттың 2.1.9. тармағында көрсетілген ішкі нормативтік актілерді және/немесе Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау саласындағы заңнама талаптарын бірнеше рет орындамаған немесе тиісті орындамаған және/немесе ұйғарымға сәйкес ескертулерді тиісті мерзімде жоймаған жағдайда, Орындаушыға келтірген шығындарды өтеусіз, кез келген уақытта бір жақты тәртіпте Шартты бұзуға құқылы.

2.4.8. Тапсырыс беруші уәкілетті мемлекеттік органдарымен Орындаушының жалған кәсіпорын, банкрот, әрекетсіз екенін танығанын анықтаған немесе оның тіркелуі жарамсыз болып танылған жағдайда немесе Тапсырыс беруші басқа негіздер бойынша оның тиісті құқықтық мәртебесі мен заңға сәйкес келуіне күмән келтірген жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты аталған бұзуға байланысты Орындаушыға қандай да бір шығындарды өтеусіз, бұл туралы Орындаушыға жазбаша хабарлап (қолма-қол, пошта, факсимилді байланыс немесе электронды пошта арқылы) Шартты бір жақты тәртіпте кез келген уақытта бұзуға құқылы.

2.4.9. Орындаушы осы шарттың 2.1.48. тармағының талаптарына сәйкеспейтін Тауарды пайдаланған жағдайда Тапсырыс беруші осы шарт бойынша орындалған жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға және/немесе осы шартты бір жақты тәртіпте бұзуға, сондай-ақ барлық тигізілген шығындардың өтелуін талап етуге құқылы.

2.5. Сапа кепілдіктері:

2.5.1. Орындаушы Жұмыстарды орындаудың тиісті сапасына, олардың осы Шарттың, техникалық құжаттаманың (МЕМСТ, ТШ және басқалары) талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен Жұмыстарға қойылатын өзге талаптарға сәйкестігіне кепілдік береді.

2.5.2. Орындаушы:

1) пайдаланылатын материалдардың тиісті сапасына және олардың мемлекеттік стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкестігіне;

2) Барлық Жұмыстардың орындалуы сапасының Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормалар мен техникалық талаптарға

регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя (нарочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Исполнителю, связанных с данным расторжением Договора.

2.4.9. В случае использования Исполнителем Товаров, не соответствующих требованиям п.2.1.48. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от принятия Работ, выполненных по настоящему Договору и/или расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, а также потребовать возмещения всех причиненных убытков.

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Исполнитель гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;

4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию;

2.5.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных Работ, использованных материалов, Заказчик направляет соответствующее уведомление Исполнителю. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка

сәйкестігіне;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде және кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақаулықтарды дер кезінде жоюға;

4) Тапсырыс берушінің қалыпты пайдалану кезінде жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.

2.5.3. Орындаушы Тапсырыс берушіге объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күнінен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде барлық орындалған Жұмыстарға, пайдаланылған материалдар мен жабдықтарға кепілдік береді.

2.5.4. Егер Объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Орындалған Жұмыстардың ақаулықтары анықталатын болса, пайдаланылған материалдар, Тапсырыс беруші Орындаушыға тиісті хабарлама жолдайды. Орындаушы акті жасауға, ақаулықтарды тіркеуге, жою тәртібі мен олардың мерзімін келісуге қатысу үшін, Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған мезеттен бастап үш күн ішінде өз өкілін немесе тәуелсіз сарапшыны жіберуге міндетті. Осындай жағдайда кепілдік мерзімі ақаулық анықталған мезеттен бастап оларды жою мерзіміне дейін ұзартылады. Егер Орындаушы Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап үш күндік мерзімде ақаулық актісін жасау үшін Орындаушының өкілі немес тәуелсіз сарапшы келмеген жағдайда, Тапсырыс берушіақаулық актіні бір жақты тәртіпте жасайды. Жұмыстарды орындау сапасының ақаулығы кепілдіктің жоғарыда көрсетілген мерзімі ішінде анықталған жағдайда, Орындаушы өз күшімен және өз есебінен тараптармен ақаулық актісінде көрсетілген мерзімде, бірақ Тапсырыс берушінің тиісті жазбаша талабын алған мезеттен бастап 15 (он бес) жұмыс күннен кешіктірмей анықталған ақаулықтарды жоюды жүзеге асыруға міндетті.

3. ЖҰМЫСТАР ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

3.1. Бұдан әрі мәтін бойынша - «Жұмыстар құны» деп аталатын, осы Шарт бойынша Мердігер орындайтын жұмыстардың жалпы құны осы Шарттың №1 қосымшасы түрінде рәсімделген ҚҚС-ты есепке алумен **105 840 000,00 (жүз бес миллион сегіз жүз қырық мың)** теңге құрайды.

и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Исполнителя или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет **105 840 000,00 (сто пять миллионов восемьсот сорок тысяч) тенге** с учетом НДС, далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ», согласно Приложению №1 к Договору.

3.2. Общая стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

3.3. Заказчик уплачивает Исполнителю стоимость Работ, путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя, указанный в Договоре в следующем порядке:

3.3.1. Оплата 90% от Стоимости Работ, что составляет сумму в размере **95 256 000,00 (девяносто пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) тенге** с учетом НДС 12% производится Заказчиком перечислением Исполнителю по реквизитам указанным в настоящем Договоре в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами ежемесячных Актов приемки выполненных Работ по Договору и выставления Исполнителем счет-фактуры. При этом Заказчик

3.2. Осы Шарттың 3.1. т. көрсетілген Жұмыстар құны тұрлаулы болып табылады және бір жақты тәртіпте өзгертілуге жатпайды және оған Орындаушы осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындаумен байланысты барлық шығындары кіреді.

3.3. Тапсырыс беруші Орындаушы жұмыс құнын шартта көрсетілген Орындаушы банктік шотына ақша аудару жолымен келесі тәртіпте төлейді:

3.3.1. Жұмыстардың жалпы құнының 90%-ын 12% ҚҚС қоса алғанда **95 256 000 (тоқсан бес миллион екі жүз елу алты мың)** Тапсырыс беруші Тараптардың Шарт бойынша Жұмыстарды қабылдаудың ай сайынғы шот-фактура және актілеріне қол қойған күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарапайым ақша аударымымен төлейді. Тапсырыс жұмыстарды орындау арқылы ұшырайды барабар төленеді әрбір сомасының 10% шегеру етеді.

3.3.2. Жұмыстардың Жалпы құнынан 10% сомасы **10 584 000,00 (он миллион бес жүз сексен төрт мың)** мөлшерінде 12% ҚҚС есебімен төлемді апсырыс беруші барлық Жұмыстарды орындағаннан кейін Шарт бойынша 10 жұмыс күн ішінде Актіге қол қойған күннен бастап Объектіні пайдалануға қабылдау.

3.4. Тапсырыс берушінің есеп шотынан Мердігердің пайдасына ақша аудару төлем күні болып табылады.

3.5. Мердігер осы Шартта көрсетілген Мердігердің деректемелерінің дұрыс екеніне Тапсырыс берушіге кепілдік береді, кері жағдайда Мердігердің Жұмыстарының төлем сомаларын дұрыс есептемеу салдарында Тапсырыс берушіде туындай алатын залалды Тапсырыс берушіге өтеуге міндеттенеді.

4. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

4.1. Мердігерның жұмысты орындау мерзімі 160 күнтізбелі күн осы Шарттың кестесіне сәйкес, №6 қосымшасы түрінде рәсімделген.

4.2. Орындаушы Жұмыстар бойынша Тапсырыс берушіге «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан РеспубликасыныңҰлттық экономика

производит удержание 10% из стоимости оплачиваемых Работ.

3.3.2. Оплата удержанных 10%, что составляет сумму в размере **10 584 000,00 (десять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге** с учетом НДС 12% производится Заказчиком после выполнения всех Работ по Договору в течение 10 рабочих дней с даты подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Исполнителя.

3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ Исполнителя.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения всех Работ Исполнителем 160 календарных дней с момента подписания Сторонами Договора, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 6 к Договору).

4.2. Исполнитель обязан ежемесячно направлять Заказчику в трех подлинных экземплярах (по одному - для Исполнителя и по два - для Заказчика) Акт приемки выполненных работ (форма №2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)».

4.3 Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приемки выполненных работ, направить Исполнителю утвержденный Акт приемки выполненных работ, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется дефектный акт, в котором указываются все недостатки и

министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Объектілер бойынша Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін (№2 нысан), Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы анықтаманы (№3 нысан), үш дана түпнұсқасын (бір данасы - Орындаушы үшін және екі данасы - Тапсырыс беруші үшін) тапсыруға міндетті.

4.3. Тапсырыс беруші Орындаушыдан Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін алған мезеттен бастап 15 жұмыс күні ішінде Орындаушыға бекітілген Орындалған Жұмыстарды қабылдау актісін жолдауға немесе ескертулер мен қажетті түзетулердің толық тізбесін ұсына отырып, Жұмыстарды қабылдаудан дәлелді бас тартатындығын мәлімдеуге міндетті.

4.4. Тапсырыс беруші жоғарыда көрсетілген дәлелді бас тарту мәлімдемесін жолдаған жағдайда, Тараптар барлық кемшіліктер және оларды жою мерзімдері көрсетілген ақаулық актісін жасайды. Көрсетілген кемшіліктерді Орындаушы өз күшімен және өз қаражаты есебінен тиісті ақаулық актісінде көрсетілген мерзімде, бірақ Орындаушы Тапсырыс берушіден Жұмыстарды қабылдаудан дәлелді бас тарту туралы мәлімдемені алған сәттен бастап 10 (он) күн ішінде жоюға міндетті.

4.5. Орындаушы Объектіні пайдалануға қабылдауды Тапсырыс беруші техникалық және авторлық қадағалаулармен бірлесіп жүзеге асырады.

4.6. Орындаушы объектінің пайдалануға қабылдауға дайындығы туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады.

4.7. Орындаушы объектінің пайдалануға қабылдауға дайындығы туралы хабарлама алған күннен Тапсырыс беруші Мердігерден және техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкесуі туралы қорытынды сұратады.

4.8. Орындаушы (бас мердігер) және техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар Тапсырыс берушіден сұрану алған сәттен бастап үш жұмыс күнінің ішінде сәйкестік туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкесуі

оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем дефектном акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

4.5. Приемка Объекта в эксплуатацию от Исполнителя осуществляется Заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами.

4.6. После получения от Исполнителя письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию.

4.7. Со дня получения извещения от Исполнителю готовности объекта Заказчик запрашивает у Исполнителя и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту.

4.8. Исполнитель (генеральный подрядчик) и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту либо отрицательные заключения.

4.9. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных Работ проекту совместно с Исполнителем, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

4.10. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает Объект в эксплуатацию после устранения Исполнителем нарушений.

4.11.Акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается Заказчиком, Исполнителем, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о

туралы қорытынды немесе кері қорытындылар ұсынады.

4.9. Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкесуі туралы қорытынды негізінде Орындаушымен, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалармен бірлесіп, атқарушылық техникалық құжаттаманы болуына және жинақталуына тексеруге және тиісті акт бойынша объектіні пайдалануға қабылдауға міндетті.

4.10. Бекітілген жобалау шешімдері мен мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ кері қорытындылар болған жағдайда Мердігер бұзушылықтарды жойғаннан кейін Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдайды.

4.11. Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне Тапсырыс беруші, Орындаушы, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар сәйкестік туралы декларация, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкесуі туралы қорытынды негізінде қол қояды.

4.12. Объектіні қабылдауға қатысушылардың міндетіне төмендегілер кіреді:

4.12.1. құрылысы аяқталған объектінің дайындығын анықтау және құжат арқылы растау;

4.12.2. орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстары мен монтаждалған технологиялық, инженерлік немесе өзге жабдықтың белгіленген тәртіпте бекітілген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына, нормативтік талаптарға (шарттарға, шектеулерге) сәйкестігін бағалау;

4.12.3. бекітілген жобаның нормативтік талаптарын сақтау бойынша және ауытқулардың болуы бойынша жұмыстарды орындаушының әрекеттерін анықтау және оларды мемлекеттік нормативтермен белгіленген тәртіпте келістіру;

4.12.4. объектіні әрекетке енгізу қуатының (сыйымдылығы, өткізу қабілеті) жобада бекітілген көрсеткіштерге сәйкестігін анықтау;

4.12.5. сәулет-құрылыстық, инженерлік және технологиялық шешімдердің, сондай-ақ толықтай объектінің прогрессивтігін бағалау;

4.12.6. монтаждалған технологиялық жабдық пен инженерлік жүйелерді бақылау сынау және сынақтар жүргізу;

4.12.7. объект пайдалануға жарамсыз болған

соответствии и заключений о соответствии выполненных Работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

4.12. В обязанности участников приемки Объекта в эксплуатацию входят:

4.12.1. установление и документальное подтверждение готовности законченного строительством Объекта;

4.12.2. оценка соответствия выполненных строительно-монтажных работ и смонтированного технологического, инженерного или иного оборудования утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации, нормативным требованиям (условиям, ограничениям);

4.12.3. установление действий исполнителя Работ по соблюдению нормативных требований утвержденного проекта либо по наличию отклонений и согласование их в установленном государственными нормативами порядке;

4.12.4. установление соответствия вводимой в действие мощности (вместимости, пропускной способности) объекта утвержденным в проекте показателям;

4.12.5. оценка прогрессивности архитектурно-строительных, инженерных и технологических решений, а также Объекта в целом;

4.12.6. проведение контрольного опробования и испытаний смонтированного технологического оборудования и инженерных систем;

4.12.7. в случае непригодности Объекта к эксплуатации представление Заказчику соответствующего мотивированного заключения.

4.13. Если Работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими Работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в Договоре либо - при отсутствии в Договоре соответствующего условия - для обычного использования, Заказчик вправе, поскольку иное не установлено законодательными актами или Договором, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

4.13.1) безвозмездного устранения недостатков Работы в разумный срок;

4.13.2.) соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

4.13.3.) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.14. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки Работы являются

жағдайда Тапсырыс беруші тиісті дәлелді қорытындыны.

4.13. Егер Орындаушы Жұмысты Жұмыстың сапасын нашарлатқан Шарттан ауытқулармен немесе жұмысты Шартта қарастырылған пайдалануға немесе - Шартта тиісті талап болмаса - әдеттегі пайдалану үшін жарамсыз ететін өзге кемшіліктермен орындаған жағдайда, басқасы заңнамалық актілермен немесе Шартпен белгіленбесе, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Орындаушыдан төмендегілерді талап етуге құқылы:

4.13.1) Жұмыстың кемшіліктерін ойға қонымды мерзімде тегін жөндеу;

4.13.2.) Жұмыс үшін бекітілген Бағаны мөлшерлі түрде азайту;

4.13.3.) Тапсырыс берушінің құқығы Келісім шартта қарастырылған болса, кемшіліктерді жөндеуге кеткен өз шығындарының орнын толтыру.

4.14. Жұмыстағы Келісім шарттан ауытқулар немесе Жұмыстың басқа да кемшіліктері ауқымды және жөнделмесе немесе Тапсырыс берушінің бекіткен ойға қонымды мерзімдері ішінде кемшіліктер жойылмаған болса, Тапсырыс беруші Келісім шарттан бас тартуға және келтірілген шығындардың өтелуін талап етуге құқылы .

4.15. Орындаушы Келісім шарт бойынша Жұмыстардың нәтижелерінің кемшіліктері үшін, сонымен қатар кейіннен Жұмыстардың Объектісі негізінде жасалған объектілерде, Объектіні қолдану кезінде пайда болған кемшіліктер үшін жауапкершілік артады

4.16. Жұмыстардың нәтижелерінің кемшіліктерінен туындаған талаптар, ол орындау бойынша Тапсырыс беруші болып табылмаса да оны қолданатын тұлғаменен қойылады.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Орындаушы осы Шарттың талаптарына, Тапсырыс беруші мен жұмыстардың осы түрін орындауды регламенттейтін нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

5.2. Орындаушы осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбек қорғау қағидаларын сақтауға міндеттенеді.

5.3. Орындаушы осы Шарт бойынша

существенными и неустранимыми либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.15. Исполнитель по Договору несет ответственность за недостатки результатов Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации Объекта, а также объектов, созданных на основе Объекта Работ.

4.16. Требования, вытекающие из недостатков результатов Работ, могут быть предъявлены лицом, использующим их, даже если оно не являлось Заказчиком по их выполнению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

5.2. Исполнитель обязуется при выполнении Работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3. За нарушение сроков (начального, промежуточных, конечного) выполнения Работ по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю только неустойку (но не убытки) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества Работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. Исполнитель самостоятельно несет всю ответственность перед уполномоченными контролирующими и надзорными учреждениями (организациями) Республики Казахстан за выполненные Работы по настоящему Договору.

5.7. В случае причинения вреда жизни и/или

Жұмыстарды мерзімдерін бұзу (бастауыш, аралық, соңғы) орындамаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әр күн үшін Жұмыстардың жалпы құнынан 0,5% мөлшерде, бірақ бұл құнынан 20% астам емес мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

5.4. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша уақытылы ақы төлеуді жүзеге асырмағаны үшін, Орындаушыға мерзімі өткен әр күн үшін мерзімі өткен төлем сомасынан 0,1 % мөлшерде, бірақ мерзімі өткен төлем сомасынан 10% астам емес мөлшерде тұрақсыздық айыбын (бірақ шығынын емес) төлейді.

5.5. Жұмыстар сапасының ақаулығы анықталған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге ақаулықтар анықталған Жұмыстар құнының 20 % мөлшерінде айыппұл төлеуге және Тапсырыс берушіге бұнымен келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.

5.6. Орындаушы осы Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін, Қазақстан Республикасының уәкілетті және қадағалау мекемелерінің (ұйымдары) алдында дербес жауапкершілікте болады.

5.7. Осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үдерісінде Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына және/немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне зиян келтірілген жағдайда, Орындаушы мүліктік жауапкершілікте болады және Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына келтірілген зиянға төленген төлемдерді және/немесе Тапсырыс берушінің мүлкінің құнын және/немесе және осымен келтірілген барлық шығындарды өтейді.

5.8. Осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау процесінде қауіптілігі жоғары дерек көзден Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына және/немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне зиян келтірілген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында оның кінәсінің болуына байланысты жауапкершілікте болады.

5.9. Осы шарт бойынша Жұмыстарды орындау үдерісінде Тапсырыс берушінің жұмыскерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына және/немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне зиян келтірілген жағдайда, Тапсырыс беруші бір жақты тәртіпте Жұмыстар құнынан Тапсырыс берушінің жұмыскерлеріне және/немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне тиесілі соманы ұстап қалуға құқылы.

5.10. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік

здоровью работникам Заказчика и/или повреждения имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Исполнитель несет имущественную ответственность и компенсирует в полном объеме понесенные расходы Заказчика по выплатам работникам Заказчика за причинение им вреда жизни и/или здоровью, стоимость поврежденного имущества Заказчика и/или все причиненные этим убытки.

5.8. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика, и/или имуществу Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору источником повышенной опасности, Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком в независимости от наличия его вины в этом.

5.9. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика, и/или повреждения имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести соответствующие удержания суммы выплат работникам Заказчика и/или стоимости поврежденного имущества Заказчика из стоимости Работ по настоящему Договору в одностороннем порядке.

5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.9. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

5.11. За нарушение пункта 2.1. настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику причинённый ущерб

5.12. При задержании Заказчиком и/или сотрудниками охранной организации работника Исполнителя на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей, установленных на текущий финансовый год за каждый случай.

5.13. В случае неисполнения Исполнителем Правил при исполнении настоящего Договора и/или непредставления Исполнителем отчета по местному содержанию по форме, прилагаемой к данному Договору, а также за неисполнение

қауіпсіздік және еңбек қорғау саласындағы заңнамасын және/немесе Шарттың 2.1.9. тармағында көрсетілген ішкі нормативтік актілерін орындамағаны немесе тиісті орындамағаны және/немесе ұйғарымға сәйкес ескертулерді тиісті мерзімде жоймағаны үшін, Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасынан 10% мөлшерде айыппұл төлейді.

5.11. Осы Шарттың 2.1. тармағын бұзғаны үшін Орындаушы Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтейді.

5.12. Тапсырыс берушінің және/немесе күзет ұйымының қызметкерлерімен Тапсырыс берушінің аумағында Орындаушының жұмыскерінің алкогольді ішімдіктен, есірткі пайдаланудан, токсикомандық мас күйде болғаны анықталған кезде, Орындаушы әр жағдай үшін Тапсырыс берушіге 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады белгіленген ағымдағы қаржы жылына арналған айыппұл төлеуге міндеттенеді.

5.13. Орындаушы осы Шартты орындау үшін Қағидаларды орындамаған және/немесе осы Шартқа қоса берілген нысан бойынша жергілікті қамту бойынша есеп ұсынбаған, сонымен қатар сатып алу қортындыларын шығару хаттамасына сәйкес Жұмыстардың жергілікті қамту бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты бұзу күнінен 10 күнтізбелік күн бұрын Орындаушыға бұл туралы алдын ала хабарлап, кандай да бір шығындарды өтеусіз, осы Шартты өз қалауы бойынша бұзуға және/немесе осы Шарттың Жалпы сомасынан 10 % мөлшерде айыппұл төлеуді, сонымен қатар осы Шартты бұзумен байланысты келтірілген барлық залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

5.14. Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелердің кез келгенін тиісті орындамаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтің төлеуге жататын сомасынан есептелінген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл, шығын) шегеріп тастау құқығын береді. Орындаушы осы сомаға Шарт бойынша төлем мерзімін ұзартқаны үшін тұрақсыздық айыбын есептемейді. Осы кезде Тапсырыс беруші Орындаушыға міндеттемені бұзу туралы талапты және көрсетілген қызмет үшін төлеуге жататын сомадан шегеріп тасталған соманы (өсімпұл, айыппұл) дереу жібереді.

обязательств по местному содержанию в Работах согласно протоколу подведения итогов закупа, Заказчик вправе по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор, без возмещения каких-либо убытков, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 10 календарных дней до даты расторжения Договора и/или потребовать уплаты штрафа в размере 10 % от Общей суммы настоящего Договора, а также возмещения всех понесенных убытков, связанных с таким нарушением Договора.

5.14. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по Договору Исполнитель предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Исполнителем не начисляется. При этом Заказчик направляет Исполнителю Уведомление о нарушенном обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.15. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.16. Исполнитель гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.17. В случае разглашения или передачи Исполнителем третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.18. В случае одностороннего отказа Исполнителя от выполнения Работ по настоящему Договору, Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 20% от стоимости невыполненных Работ, а также возместить все причиненные таким отказом

5.15. Айыппұл санкцияларын (тұрақсыздық) төлеу, Тараптарды осы Шарт бойынша жүктелген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

5.16. Орындаушы ақпаратты немесе құжаттаманы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Орындаушы үшін ұсыну міндетті болмаған жағдайдан басқа, осы Шарт бойынша алған барлық ақпаратты немесе құжаттаманы үшінші тұлғаларға жарияламауға кепілдік береді.

5.17. Орындаушы ақпаратты немесе құжаттаманы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Орындаушы үшін ұсыну міндетті болмаған жағдайдан басқа, осы Шартты орындауға байланысты Тапсырыс берушіден алған кез-келген ақпаратты немесе құжаттаманы үшінші тұлғаларға жариялаған немесе берген жағдайда, Орындаушы осымен келтірген барлық залалдың орнын толтыруға міндеттенеді.

5.18. Орындаушы осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындаудан Бір жақты бас тартқан жағдайда Орындаушы тапсырыс берушіге орындалмаған Жұмыстардың құнын 20% - ы мөлшерінде айып пұл, сондай-ақ осындай бас тартумен келтірілген барлы шығындарды өтеуге міндетті

6. ФОРС-МАЖОР ЖАҒДАЙЛАРЫ

6.1. Тараптардың бірде-бірі өзінің кез келген міндеттемесін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер бұндай орындамаушылық Тараптар осы Шартты жасасқаннан кейін туындаған форс-мажорлық жағдайлар, атап айтқанда: су тасқыны, жер сілкінісі және/немесе басқа табиғи апат салдары болып табылған жағдайда, жауапкершілікте болмайды.

6.2. Тараптар үшін осы Шартты немесе оның жеке талаптарын орындау жоғарыда аталған форс-мажорлық жағдайлар салдарынан мүмкін болмай қалған жағдайда, сәйкес міндеттемелерді орындау мерзімі аталған жағдайлар орын алуы мен олардың салдарын жоюдың бүкіл мерзіміне ұзартылады.

6.3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмау жағдайы туындаған Тарап, жоғарыда көрсетілген форс-мажорлық жағдайлар орын алған және тоқтаған сәттен бастап 10 күнтізбелік

убытки.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

6.2. В случае, когда исполнение настоящего Договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между

күннен кешіктірмей, екінші Тарапқа жазбаша хабарлауға міндетті. Осындай форс-мажор жағдайлары мен олардың ұзақтығын куәландыратын дәлелдер бұған уәкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары берген құжаттар болып табылады.
Уақытылы хабарламау Тарапты өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда аталған кез келген жағдайға сілтеме жасау құқығынан айырады.
6.4. Егер форс-мажор жағдайлары 60 күнтізбелік күннен артық созылса, Тараптардың әрқайсысы осы Шарт бойынша міндеттемелерін бұдан әрі орындаудан бас тартуға құқылы.
Бұндай жағдайда Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптан шығындарды өтеуді талап етпейтін болады.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Тараптар осы Шартқа байланысты пайда болуы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу арқылы шешеді.
7.2. Тараптар арасындағы даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы реттелмеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сот тәртібінде шешілуге жатады.

8. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЕСКЕРТПЕ

8.1. Әрбір Тарап (бұл термин осы ережелердің мақсаттары үшін, әрбір Тараптың барлық жұмыскерлері, агенттері, өкілдері, үлестес тұлғалары, сонымен қатар олар тартатын немесе олардың атынан әрекет ететін басқа тұлғаларды қамтиды) осы Шарт бойынша жеткізілетін (көрсетілетін) тауарлармен (жұмыстар, қызметтер) байланысты екінші Тарапқа, оның жұмыскерлеріне, агенттеріне, өкілдеріне, әлеуетті клиенттеріне, үлестес тұлғаларына, сондай-ақ басқа Тараппен тартылатын немесе оның атынан әрекет ететін басқа тұлғаларға, мемлекеттік қызметкерлерге, үкіметаралық ұйымдарға, саяси партияларға, жеке тұлғаларға және өзге де тараптарға («Тартылған тараптар») пара (шектеусіз, кез келген төлем түрін, сыйлықтарды және басқа да мүліктік

Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

пайдаларды, сыйақылар мен жеңілдіктерді (ақшалай немесе кез келген құндылықтар түрінде) қоса алғанда) бермейтініне және беруге тырыспайтынына келіседі.

8.2. Әрбір Тарап екінші Тарапқа осы Шартты жасасу күніне дейін осы Шартқа байланысты басқа Тараппен белгілі бір іскерлік қарым-қатынастарды орнату және (немесе) мерзімін ұзарту мақсатында Тартылған тараптарға пара бермегені және беруге тырыспағаны туралы мәлімдейді және кепілдік береді.

8.3. Әрбір Тарап, ол құрылған немесе тіркелген және өзінің іс-әрекетін жүзеге асыратын барлық елдердің парақорлыққа және ақшаның жылыстауына қарсы заңдарымен танысқандығымен және көрсетілген заңдарды сақтайтынындығымен келіседі және қабылдайды.

8.4. Әрбір Тарап парақорлыққа және ақшаның жылыстауына қарсы қолданылатын заңдарды басқа Тараптың бұзуына әкелетін қандай да бір іс-әрекеттерді жасамауға және өзі біле тұра жасалуына жол бермейтіндігімен келіседі.

8.5. Тараптар олардың бухгалтерлік құжаттамаларында, осы Шарт бойынша жасалатын барлық төлемдердің дәл көрсетілетіндігімен келіседі.

8.6. Егер Тараптың біріне парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет туралы осы ережелердің біреуінің нақты немесе болжамды бұзушылығы туралы мәлім болса, ол тез арада екінші Тарапқа сол туралы хабарлауға және осы іс бойынша жүргізілетін тергеуде жәрдемдесуге тиіс.

8.7. Тараптар өздерінің қызметкерлеріне парақорлық фактілерінің немесе пара беру әрекеттерінің алдын алу үшін қажет сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша саясат пен процедураларды әзірлеуге және оларды ұстануға құқылы.

8.8. Әрбір Тарап осы Шарт аясында тараптардың атынан, олар болған жағдайда, сөз алатын компаниялардың парақорлық фактілерінің немесе пара беру әрекеттерінің алдын алу бойынша процедуралардың орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8.9 Тараптар осы Шарттың басқа да ережелерімен қарастырылған, шартты бұзу (орындаудан бас тарту) құқықтарына қосымша ретінде, басқа Тарап парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер туралы осы ережелерді бұзған жағдайда, бұзбаған Тараптың осы Шартты тез арада бұзуына (орындаудан бас

8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимых для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.

8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1.Обеспечение исполнения договора вносится Исполнителем в размере 1 % от суммы, предусмотренной для закупа (945 000,00 тенге), в качестве гарантии того, что Исполнитель

тартуға) құқылы екендігіне келіседі, бұл кезде басқа Тарап, оның бұзылуына дейін осы Шарт бойынша тиісті түрде жеткізілген (орындалған, көрсетілген) тауарлар (жұмыс, қызмет) үшін парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер туралы осы ережені бұзуға байланысты емес төлемдерден өзге, осы Шарт аясында қандай да бір қосымша төлемдерді талап етуге құқығы жоқ.

8.10. Егер мұндай төлем парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер туралы осы ережелерді басқа Тараптың бұзуымен байланысты болса, әрбір Тарап, осы Шарт бойынша басқа Тарапқа тиесілі болуы мүмкін қандай да бір төлемді жүзеге асыру бойынша міндеттемелерден босатылады.

9. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

9.1. Мердігер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісінше орындалуына кепілдік ретінде, сатып алу үшін көзделген сомадан 1 % мөлшерінде (945 000,00теңге) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.

9.2. Мердігер осы Шартты жасаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.

9.3. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мына түрлерінің бірін енгізуге рұқсат беріледі:

9.3.1 Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілген кепілді ақшалай жарна;

9.3.2. Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше екінші деңгейлі банктерінің банктік кепілдігі.

9.4. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу тәсілін таңдау құқығын Мердігер жүзеге асырады.

9.5. Банктік кепілдік беру тәсілімен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайда, оны қолдану мерзімі осы Шартты қолдану мерзімінен 30 күнтізбелік күнге асуы тиіс.

9.6. Мердігерның шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін енгізілген кепілді ақшалай жарнаға толық не бір бөлігіне үшінші тұлғалардың талап ету құқығының туындауына әкелетін әрекеттерді жасауына жол берілмейді.

9.7. Егер Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаса немесе тиісті түрде орындамаса, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді

своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по настоящему Договору.

9.2.Обеспечение исполнения Договора вносится Исполнителем в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

9.3. Допускается внесение обеспечения исполнения Договора одним из следующих способов:

9.3.1 гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

9.3.2. банковская гарантия одного или нескольких банков второго уровня Республики Казахстан.

9.4. Право выбора способа внесения обеспечения исполнения Договора осуществляется Исполнителем.

9.5. В случае внесения обеспечения исполнения Договора способом предоставления банковской гарантии, срок ее действия должен на 30 календарных дней превышать срок действия настоящего Договора.

9.6. Не допускается совершение Исполнителем действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.7. Обеспечение исполнения Договора о закупках не возвращается Заказчиком и зачисляется в его доход в случае, если Исполнитель не исполнил свои обязательства по настоящему Договору. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик удерживает из суммы обеспечения исполнения Договора суммы неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Исполнителю в течение трех рабочих дней с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.

9.8. Заказчик возвращает Исполнителю внесенное им обеспечение исполнения Договора в течение 3 рабочих дней в случае, если он своевременно, полно и надлежащим образом исполнил свои обязательства по настоящему Договору.

9.9. В случае, если Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов закупа не представил Заказчику подписанный договор, Исполнитель Дризнается уклонившимся от заключения настоящего договора.

қайтармайды және оның кірісіне есептеледі.

9.8. Тапсырыс беруші Мердігерге ол енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, егер ол онымен жасалған осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытында, толық және тиісінше орындаса, 3 жұмыс күні ішінде қайтарады.

9.9. Егер Мердігер сатып алу қорытындысы шығарылған күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге қол қойылған шартты бермесе, онда Мердігер осы Шартты жасаудан жалтарған болып саналады.

9.10. Мердігерны осы Шартты жасаудан жалтарды деп таныған жағдайда, Тапсырыс беруші электрондық сатып алу жүйесі арқылы ашық (қайталама) конкурсқа, сатып алуға (қайталама сатып алуға) қатысуына оның енгізген өтінімді қамтамасыз етуін ұстап қалады, егер оларды енгізу конкурстық құжаттамамен көзделген болса.

10. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ

10.1. Осы Шарт оған екі Тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2018 жылғы «31» маусымға дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде оны Тараптардың толық орындағанына дейін қолданыста болады.

11. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР

11.1. Тараптардың ешқайсысының өз құқықтарын және/немесе міндеттемелерін басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. Шарт талаптары бұзылған жағдайда, сондай-ақ Тапсырыс берушінің бастамасымен бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушының келісімінсіз, үшінші тұлғаларға (үлестес компанияларға, коллекторларға және басқалары) Орындаушыға қойылатын талаптарды толық көлемде немесе жартылай беруге құқылы.

12. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

12.1. Шартқа екі Тарап қол қойғаннан кейін, осы Шарттың мәні мен талаптарына қатысты Тараптар арасында бұрын жүргізілген келіссөздер мен жазысқан хаттар заңды күшін жоғалтады.

12.2. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Шарттың мәтіні бойынша келіспеушіліктер болған жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтініне басымдық беріледі.

9.10. В случае признания Исполнителя уклонившимся от заключения настоящего Договора, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в открытом (повторном) конкурсе, закупе (повторном закупе) через систему электронных закупок, в случае, если их внесение предусмотрено конкурсной документацией.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «30» июня 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

11. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

11.1. Исполнитель не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий Договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Исполнителю в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Исполнителя.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

12.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту Договора преимущественную силу имеет текст Договора на русском языке.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Договора Сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Договору, уточняющие существенные условия настоящего Договора, в том числе сроки выполнения Работ, а также

12.3. Осы Шартқа жасалған барлық өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалған және оларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

Осы Шартқа қол қойғаннан кейін Тараптар осы Шарттың елеулі талаптарын, соның ішінде қызметтерді көрсету мерзімдерін, сондай-ақ Шарттың өзге талаптарын нақтылайтын осы Шарттың қосымша талаптарын келісіп, оларға қол қойған жағдайда, осы Шарттың көрсетілген нақтылаулары қарама-қайшы болған жағдайда, осы Шарттың талаптарының басымдық күші болады.

12.4. Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған, осы Шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөліктері болып табылады.

11.5. Тараптар заңды мәртебесінде болған өзгерістері туралы бір-біріне дереу, келесі 5 күн ішінде дереу хабарлауға міндетті.

12.6. Осы Шарт бірдей заңды күші бар 3 данада: 2 данасы Тапсырыс беруші үшін, 1 данасы Орындаушы үшін жасалды.

12.7. Шарт бойынша әр Тарап Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы ретінде тиісті түрде тіркелгендігін және осы Шартты жасауға және орындауға тиісті өкілеттікті иеленгендігін мәлімдейді және кепілдік береді.

иные условия Договора без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Договору согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Договору, приоритетными будут являться условия настоящего Договора.

12.4. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.

12.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

12.6. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Исполнителя.

12.7. Каждая из Сторон Договора заявляет и гарантирует, что она должным образом зарегистрирована в качестве юридического лица Республики Казахстан и обладает надлежащими полномочиями заключать и исполнять настоящий Договор.

13. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС
БСН 050140000656
100003, Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Қазыбек би атынд. аудан,
Ленин көш., 12
ЖСК KZ476010171000005791
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БСК: HSBKKZKX
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою куәлігі
серия 30001 14.11.2012 ж. №0007659

ЖҮКТІ АЛУШЫ:

Ақша қаражатын жіберушінің/алушының банктік деректемелері:
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы -

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Корпорация Казахмыс»
БИН 050140000656
100003, Карагандинская обл.,
г. Караганда район им. Казыбек Би,
ул. Ленина, 12
ИИК KZ476010171000005791
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на
регистрационный учет по НДС:
серия 30001 №0007659 от 14.11.2012г.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Реквизиты отправителя/получателя денежных средств:
Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет»
БИН: 140641022293
100300, Карагандинская обл.,

«Балқаштүстімет» ӨБ
БСН: 140641022293
100300, Балқаш қ., Ленин 1
ЖСК KZ736010191000202329
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БСК: HSBKKZKX
Жұмыстарды орындау орны: Жамбыл облысы, Шатыркөл кеніші

г. Балхаш, ул. Ленина, 1
ИИК KZ736010191000202329
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Место выполнения работ: Жамбылская область, рудник Шатыркуль

Қаржы директоры

Финансовый директор

м.о. _____ **А.А. Галимжанова**

м.п. _____ **А.А. Галимжанова**

ОРЫНДАУШЫ:

Ақша қаражатын жіберушінің/алушының банктік деректемелері:
«Өркен-НС» ЖШС
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы., Таха Хусейна көшесі, 9-үй, 405 кабинет.
БСН 090640011121
ЖСК KZ8296503F0007404368
БСК IRTYKZKA
"ForteBank" АҚ
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою куәлігі сериясы 62001, 12.05.2016 ж. №0019188
Email: orken-ns@mail.ru
Тел.: 8-7172-78-48-77

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Реквизиты отправителя/получателя денежных средств:
ТОО «Өркен-НС»
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул.Таха Хусейна, дом 9 кабинет 405.
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA
КБе 15
Свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 62001, № 1003890 от 12.05.2016 г.
Email: orken-ns@mail.ru
Тел.: 8-7172-78-48-77

Директор

м.о. _____ **К.Р.Батанов**

Директор

м.п. _____ **К.Р.Батанов**

2017 ж.«_____»_____

№ _____

№ 1 ҚОСЫМШАСЫ

Құрылыс құнының сметалық есебі: 109671,37 мың.тенге

Соның ішінде:

ҚҚС 11750,50 мың.тенге

ҚҰРЫЛЫС ҚҰНЫНЫҢ СМЕТАЛЫҚ ЕСЕБІ

ӨБ «Балқаштүстімет» «Шатыркөл» кенішінде «БелАЗдарға» арналған қолданыстағы гаражды жөндеу бекетіне құрылымдау.

(құрылыс атауы)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2017г.

№ р/р	сметалар мен есептер №	Тараудың, объектінің, жұмыстар мен шығындардың атауы	Сметалық құн, теңге			Барлығы, мың теңге
			құрылыс-монтаждау жұмыстары	жабдықтар, жиһаз, мүкәммал	өзге шығындар	
1	2	3	4	5	6	7,00

		Бөлім 2. Жөндеу-құрлыс материалдар				
1	30303 кор	Жөндеу пункті(құрылыс бөлігі)	30166,840	258,800	--	30425,64
		БАРЛЫҒЫ БӨЛІМ БОЙЫНША	**30166,840**	**258,800**	**--**	**30425,64**
		Бөлім 3. Қосалқы және қызмет көрсету мақсатындағы объектілері				
3	30302	Баллондарды оттегімен және азотпен сақтау қоймасы	390,78	-	-	390,78
		БАРЛЫҒЫ БӨЛІМ БОЙЫНША	**390,78**	**-**	**-**	**390,78**
		Бөлім 4. Энергетикалық шаруашылық объектілері				
		БАРЛЫҒЫ БӨЛІМ БОЙЫНША	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		Бөлім 5. Көлік шаруашылығы мен байланыс нысандары				
		БАРЛЫҒЫ БӨЛІМ БОЙЫНША	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		Бөлім 6. Сыртқы желілер мен құрылыстар сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау				
		БАРЛЫҒЫ БӨЛІМ БОЙЫНША	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		Бөлім 7. Абаттандыру және көгалдандыру				
		Барлығы тарау бойынша	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		1-7 БӨЛІМ БОЙЫНША	**30557,62**	**258,80**	**--**	**30816,42**
		Бөлім 8. Уақытша ғимараттар мен құрылыстар				
10	СН РК 8.02-	Уақытша ғимараттар мен құрылыстар 2.9%*0.8*0.85	602,60	--	--	602,60
		Барлығы тарау бойынша	**602,60**	**--**	**--**	**602,60**
		1-8 БӨЛІМ БОЙЫНША	**31160,22**	**258,80**	**--**	**31419,02**

		Бөлім 9. Құрылысқа арналған қосымша шығындар				
12	СН РК 8.02-07-2002	Жұмыстарды жүргізу кезінде қысқы уақытта қосымша шығындар 3%	934,81	--	--	934,81
13	СН РК 8.02-02-2002	Шығындар, еңбек сіңірген жылдары, 1%	--	--	311,60	311,60
14	СН РК 8.02-02-2002	Қосымша демалысқа шығындар, 0,4%	--	--	124,64	124,64
		Барлығы тарау бойынша	**934,81**	**--**	**436,24**	**1371,05**
		1-9 БӨЛІМ БОЙЫНША	**32095,02**	**258,80**	**436,24**	**32790,06**
		2001 ж. БАҒАСЫНДА СМЕТАЛЫҚ ЕСЕП БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ	**32095,02**	**258,80**	**436,24**	**32790,06**
		АҒЫМДАҒЫ БАҒАМЕН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ СМЕТАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ	**93965,94**	**757,70**	**1277,21**	**96000,85**
16	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	2017 ж. құрылыс құны бағамен - 100 %, К=2,927742 (2269:775)	93965,94	757,70	1277,21	96000,85
		САЛЫҚТАР, АЛЫМДАР ЖӘНЕ МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР АҒЫМДАҒЫ БАҒАМЕН - 2 %	**--**	**--**	**1920,02**	**1920,02**

		АҒЫМДАҒЫ БАҒАЛАРДА СӘЙКЕС САЛЫҚТАР, АЛЫМДАР ЖӘНЕ МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ЖИЫНЫ - 2 %	93965,94	757,70	3197,22	97920,86
		ҚҚС АҒЫМДАҒЫ БАҒАМЕН - 12 %	--	--	11750,50	11750,50
		АҒЫМДАҒЫ БАҒАЛАРДА ҚҚС-МЕН ЖИЫНЫ - 12 %	93965,94	757,70	14947,73	109671,37
		Корпорацияның Сауда Үйі жабдықтарды сатып алынатынсыз ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰНЫ	93965,94	757,70	14947,73	109671,37
Баға шегерімін ескере отырып, ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰНЫ К=			0,965065			105 840,00

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
ТОО «Корпорация Казахмыс

ОРЫНДАУШЫ:
ТОО «Өркен-НС»

_____ А.А. Галимжанова

_____ К.Р.Батанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору №_____

от «_____» _____ 2017 г

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 109671,37 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11750,50 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА кор.

Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7,00

Глава 2. Основные объекты строительства						
1	30303 кор	Ремонтный пункт (строительная часть)	30166,840	258,800	--	30425,64
		Всего по главе	**30166,840**	**258,800**	**--**	**30425,64**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
3	30302	Склад хранения баллонов с кислородом и азотом	390,78	-	-	390,78
		Всего по главе	**390,78**	**-**	**-**	**390,78**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**0,00**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**0,00**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**0,00**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**30557,62**	**258,80**	**--**	**30816,42**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
10	СН РК 8.02-	Временные здания и сооружения 2.9%*0.8*0.85	602,60	--	--	602,60
		Всего по главе	**602,60**	**--**	**--**	**602,60**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**31160,22**	**258,80**	**--**	**31419,02**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						

12	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3%	934,81	--	--	934,81
13	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	311,60	311,60
14	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	124,64	124,64
		Всего по главе	**934,81**	**--**	**436,24**	**1371,05**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**32095,02**	**258,80**	**436,24**	**32790,06**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**32095,02**	**258,80**	**436,24**	**32790,06**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**93965,94**	**757,70**	**1277,21**	**96000,85**
16	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=2,927742 (2269:775)	93965,94	757,70	1277,21	96000,85
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	**--**	**--**	**1920,02**	**1920,02**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	**93965,94**	**757,70**	**3197,22**	**97920,86**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**11750,50**	**11750,50**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**93965,94**	**757,70**	**14947,73**	**109671,37**

		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА без стоимости оборудования закупаемого ч/з Торговый Дом Корпорации	**93965,94**	**757,70**	**14947,73**	**109671,37**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с учетом ценовой скидки К=			**0,965065**			**105 840,00**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Корпорация Казахмыс

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Өркен-НС»

А.А. Галимжанова

К.Р.Батанов

2017 ж.«_____»_____

_____шарттың

№ 2 ҚОСЫМШАСЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору №_____

от «_____» _____ 2017 г.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ

Анықтамалар.

Осы Қосымша ережелеріне қатысты келесі анықтамалар қолданылады:

Жергілікті қамту - құнның пайыздық құрамы:

- Орындаушы осы шартты орындау үшін тікелей, сол сияқты қосалқы мердігерлік шартын жасау арқылы да отандық тауар өндірушілерден сатып алатын тауарлар;

- сатып алу шартының жалпы құнынан тікелей, сол сияқты қосалқы мердігерлік шартын жасау арқылы да жұмыстарды, қызметтерді сатып алу шартын орындау үшін жеткізуші жалдаған жеке резидент-тұлғаларға төленетін ақы құнының пайыздық мөлшері;

тауарлар жеткізушісінің жергілікті қамтуы - сатып алу шартының жалпы құнынан Орындаушы осы тауарларды сатып алу шартын орындау үшін отандық тауар өндірушілерден сатып алатын тауарлар құнының пайыздық мөлшері;

қазақстандық қамту бойынша есептілік нысаны - қоса берілетін есептілік нысаны - Орындаушы толтыратын, осы шарт бойынша қазақстандық қамту көрсетілетін 1-кесте және 2-кесте.

. Орындаушы минималды талаптар ретінде осы Қосымшада берілген барлық міндеттемелерді сақтайды және орындайды. Аталған міндеттемелерді орындамау шартты елеулі түрде бұзу болып саналады.

3. Тапсырыс беруші Орындаушының Шартта көрсетілген өз міндеттемелерін орындауына бақылауды жүзеге асырады.

4. Тапсырыс беруші шартты орындау барысында кез келген уақытта жергілікті қамтуға қатысты Орындаушы ұсынған ақпаратты тексеруге және/немесе кез келген қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.

5. Тапсырыс беруші Орындаушыдан тауардың шығарылған жерін растайтын сертификатты (CT-KZ) сұратуға құқылы.

6. Орындаушы атқарылатын жұмыстардағы

МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Определения.

В отношении положений данного Приложения применяются следующие определения:

Местное содержание - процентное содержание стоимости:

- товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых Исполнителем для исполнения настоящего договора как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда,

- оплаты труда физических лиц-резидентов, нанятых поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда от общей стоимости договора о закупках;

местное содержание поставщика товаров - процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых Исполнителем для исполнения договора о закупках данных товаров, от общей стоимости договора о закупках;

форма отчета по местному содержанию - прилагаемая форма отчетности - таблица 1 и таблица 2, заполняемые Исполнителем, отражающие местное содержание по данному договору.

2. Исполнитель соблюдает и исполняет все обязательства, изложенные в настоящем Приложении в качестве минимальных требований. Невыполнение данных обязательств считаться существенным нарушением договора.

3. Заказчик будет осуществлять контроль за исполнением Исполнителем своих обязательств, указанных в Договоре.

4. Заказчик вправе в любое время в течение исполнения договора проводить проверку информации, касающейся местного содержания, представленной Исполнителем, и/или запрашивать любую дополнительную информацию.

(қызметтердегі) қазақстандық қамту 85 %-дан төмен болмау міндетін өзіне жүктейді.

7. Орындаушыға қатысты шартпен қарастырылған сот қорғанысының құралдары қолданылатын болады.

Бұған қоса, Орындаушы осы Қосымшада жазылған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің сұранымынан кейін 10 жұмыс күні ішінде бұндай орындамаудың егжей-тегжейлі жазбаша түсініктемесін және Орындаушы бұндай орындамауды қалай жоятыны, оның ішінде шарт бойынша талаптарды сақтау үшін жеткілікті қажетті түзету шаралары көрсетілген Орындаушы жоспарын ұсынады да, бұдан соң бұндай шараларды жүзеге асырады.

8. Егер Тапсырыс беруші Орындаушының қолданылған шараларына немесе Орындаушы осы Ережеде көрсетілген өз міндеттемелерін қалай орындағанына немесе бұндай орындамауға қатысты түсініктемелеріне қанағаттанбаса, Тапсырыс беруші шарт талаптарына сәйкес Орындаушыға қатысты шара қолдана алады және бұндай кез келген орындамаушылық Тапсырыс берушінің шартты бұзуы немесе басқа айыппұл санкцияларын салу және/немесе осы шартқа сәйкес өзге шаралар үшін жеткілікті болып табылады.

9. Орындаушы өзінің Қосалқы мердігеріне өзінің жергілікті қамтуды есептеу әдістемесін береді. Орындаушы қосалқы мердігерді осы құжатта белгіленген қазақстандық қамту анықтамалары, саясаты, мақсаты және есептілігі бойынша міндеттемелері жөнінде ақпараттандыруға жауапты.

10. Орындаушы қосалқы мердігермен шарттық қатынастары жөнінде есеп беру үшін қазақстандық қамту бойынша есептілік нысандарын пайдаланады.

11. Орындаушы өзі Шартқа сәйкес ұсынатын әрбір орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді қабылдау-өткізу актісінің осы Қосымшаға қоса берілген 1 және 2-кестелер бойынша сомалары шарт валютасында көрсетілген, қазақстандық қамту бойынша дұрыс толтырылған есептілікпен берілуін қамтамасыз етеді. Бұл талаптың орындалмауы Актіге қол қоюдан бас тартуға және Орындаушыға ақы төленуінің кідірісіне алып келуі мүмкін, бұл

5. Заказчик вправе запросить Исполнителя предоставить сертификат подтверждающий происхождение товаров (СТ-KZ).

6. Исполнитель берет обязательство, что местное содержание в выполняемых работах (услугах) будут не ниже 85%.

7. В отношении Исполнителя будут применяться средства судебной защиты, предусмотренные договором. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, изложенных в настоящем Приложении, Исполнитель в течение 10 рабочих дней после запроса Заказчика предоставляет подробное письменное объяснение такого невыполнения и детали плана Исполнителя с указанием того, как Исполнитель устранит такое невыполнение, включая необходимые исправительные меры, достаточные для соблюдения требований по договору, и Исполнитель затем осуществляет такие меры.

8. Если Заказчик не удовлетворен принятыми мерами Исполнителя или тем, как Исполнитель выполнил свои обязательства, изложенные в настоящем Приложении, или объяснениями в отношении такого невыполнения, Заказчик может предпринять меры в отношении Исполнителя в соответствии с условиями договора, и любое такое невыполнение является достаточным для расторжения договора Заказчиком или, наложения других штрафных санкций и/или иных мер в соответствии с настоящим договором.

9. Исполнитель передает своему Субподрядчику методику расчета местного содержания. Исполнитель ответственен за информирование субподрядчику об определениях, политике, целях и обязательствах по отчетности по местному содержанию, определенных в настоящем документе.

10. Исполнитель использует формы отчетности по местному содержанию для отчетов по договорным отношениям с субподрядчиком.

11. Исполнитель обеспечивает, чтобы каждый акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг, предоставляемый Исполнителем в соответствии с Договором, сопровождался правильно заполненной отчётностью по местному содержанию, с указанием сумм в валюте договора по

Тапсырыс берушінің тарапынан Шарт талаптарын орындамау болып есептелмейтін болады.

12. Орындаушы Тапсырыс берушіге Орындаушы ұсынатын қазақстандық қамту бойынша есеп жөніндегі түсініктемелердің ұсынылуына жауапты байланыс тұлғасын тағайындайды.

13. Орындаушы қосалқы мердігерлерден алатын қазақстандық қамту жөніндегі ақпаратты жинауға, өңдеуге және сақтауға жауапты. Орындаушы бұндай ақпараттың барлық резервтік көшірмелері мен қосымша даналарын сақтайды және талап ету бойынша Тапсырыс берушіге ұсынады.

Таблицам 1 и 2, прилагаемым к настоящему Приложению. Несоблюдение данного требования может вызвать отказ от подписания Акта и задержку оплаты Исполнитель, что не будет считаться нарушением условий Договора со стороны Заказчика.

12. Исполнитель назначает контактное лицо, ответственное за предоставление разъяснений по отчётам по местному содержанию, представляемым Заказчику Исполнителем.

13. Исполнитель ответственен за сбор, обработку и хранение информации по местному содержанию, получаемую от субподрядчиков. Исполнитель хранит все резервные копии и дополнительные экземпляры такой информации и по требованию предоставляет ее Заказчику.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС

_____ **А.А. Галимжанова**
м.о.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Корпорация Казахмыс»

_____ **А.А. Галимжанова**
м.п.

ОРЫНДАУШЫ:
«Өркен-НС» ЖШС

_____ **К.Р.Батанов**
м.о.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Өркен-НС»

_____ **К.Р.Батанов**
м.п.

2017 ж. «_____» _____

№ _____ Шарттың
№2 Қосымшасына есептілік формасы

1-кесте

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі	Сатып алынатын заттың коды	Сатып алу коды	Сатып алу тәсілі	Сатып алудың қорытындысын шығару күні (күн, ай, жыл)	Шарт №	Шарт жасасқан күні (күн, ай, жыл)	Шарт қолданылуының аяқталу күні (күн, ай, жыл)	Шарт мәртебесі	ҚҚС есепке алмағанда, шарттың жалпы сомасы, мың теңге	ҚҚС есепке алмағанда, ЖСЖ-да жоспарланған сомасы, мың. теңге	ҚҚС есепке алмағанда, шарт бойынша есеп беру кезіндегі нақты төленгені, мың теңге	ТЖҚ-ны жеткізушінің ұйымдық-құқықтық нысаны	ТЖҚ-ны жеткізушіел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы

ТЖҚ-ны жеткізушінің атауы	Жеткізушінің БСН (ЖСН)	Жеткізушінің заңды тіркелген елді мекені	Жеткізушінің заңды тіркелген мекен-жайы	Жеткізушінің нақты орналасқан елді мекені	Жеткізушінің нақты орналасқан мекен жайы	Жеткізушінің электрондық мекен жайы	Жеткізушінің веб-сайты	Жеткізушінің байланыс телефоны	Жеткізуші қызметкерлерінің саны	
									Жеткізуші қызметкерлерінің жалпы саны	Жеткізуші қызметкерлеріне - Қазақстан Республикасы азаматтарының саны
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Есеп есепті кезең үшін әрбір жасалған шарт туралы ақпаратпен есеп нысанын мынадай тәртіппен жолма-жол толтыру арқылы жүзеге асырылады:

1-бағанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;

2-бағанда осы Қағидаларға 1-қосымшаның 2-кестесіне сай сатып алу мәнінің жіктеуішіне сәйкес сатып алу мәнінің коды көрсетіледі;

3-бағанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізілімімен берілген сатып алу коды көрсетіледі.

4-бағанда тауарларды, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәсілі көрсетіледі (101 - ашық конкурс, 102 - баға ұсыныстары сұранысы, 103 - бір көзден сатып алу, 104 - тауарлық биржалар, 105 - электрондық сатып алу жүйесі арқылы);

5-бағанда сатып алудың қорытындысын шығару күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;

6-бағанда шеңберінде тауар, жұмыс немесе көрсетілетін қызмет сатып алынған шарттың № көрсетіледі;

7-бағанда шарттың жасалған күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;

8-бағанда шарт қолданысының аяқталу күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;

9-бағанда осы Қағидаларға 1-қосымшаның 1-кестесіне сай Шарттар мәртебелерінің жіктеуішіне сәйкес шарт мәртебесі көрсетіледі;

10-бағанда ҚҚС-ны есептеусіз шарт сомасы мың теңгеде (жүздік үлесімен бөлшектік сан) көрсетіледі;

11-бағанда шарт шеңберінде сатып алынған тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жылдық сатып алу бағдарламасында жоспарланған ҚҚС-ны есептеусіз жалпы сатып алу сомасы мың теңгеде (жүздік үлесімен бөлшектік саны) көрсетіледі;

12-бағанда ҚҚС-ны есептеусіз шарт бойынша есепті кезең үшін нақты төленген сомасы мың теңгеде (жүздік үлесімен бөлшектік сан) көрсетіледі;

13-бағанда Ұйымдастырушылық-құқықтық шаруашылық жүргізу нысандарының жіктеуішіне сәйкес тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер жеткізушісінің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанының коды көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, баған толтырылмайды;

14-бағанда елдің Мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес өнім беруші елі көрсетіледі. Егер өнім беруші жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда, Қазақстан Республикасының коды көрсетіледі;

15-бағанда жеткізушінің атауы көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда, заңды тұлғаның (заңды тұлғалар үшін) тіркеу анықтамаға сәйкес және жеке кәсіпкерді (жеке тұлғалар үшін) тіркеу туралы куәлігіне сәйкес атауы көрсетіледі;

16-бағанда өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, баған толтырылмайды;

17-бағанда өнім берушінің әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуішіне сәйкес өнім берушінің заңды тіркеу елді мекені көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, баған толтырылмайды;

18-бағанда өнім берушінің заңды тіркеу мекен жайы: елді мекені, көшесі, үйі, офисі көрсетіледі;

19-бағанда өнім берушінің әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуішіне сәйкес жеткізушінің нақты орналасқан елді мекенінің коды көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, баған толтырылмайды;

20-бағанда өнім берушінің нақты орналасқан мекен жайы: елді мекені, көшесі, үйі, офисі көрсетіледі;

21-бағанда өнім берушінің электрондық мекенжайы көрсетіледі;

22-бағанда өнім берушінің веб-сайты (болған жағдайда) көрсетіледі;

23-бағанда өнім берушінің байланыс телефоны, факсы көрсетіледі;

24-бағанда өнім беруші қызметкерлерінің жалпы саны көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, баған толтырылмайды;

25-бағанда өнім беруші қызметкерлерінің - Қазақстан Республикасы азаматтарының саны көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, баған толтырылмайды.

2-кесте

Шарт №	Сатып алу коды	ӨСЖ бойынша ТЖҚ коды	Сатып алынатын ТЖҚ атауы мен қысқаша (қосымша) сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Заттай түрінде сатып алуға жоспарланған мөлшер	ҚҚС есепке алмағанда, сатып алу мөлшерінің құндық тұлғалануы, мың теңге	СТ-KZ сертификаты берілген тауар өндірушінің БСН/ЖСН
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы

СТ-KZ сертификатының №	СТ-KZ сертификатының сериясы	СТ-KZ сертификатын беретін органның коды	Күн, ай, жыл СТ-KZ сертификатының берілген күні	СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауардағы жергілікті қамту, %	Жұмыстардағы (қызметтердегі) жергілікті қамту, %
9	10	11	12	13	14

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ТЖҚ - тауарлар, жұмыстар мен қызметтер
ӨСЖ - өнімнің статистикалық жіктеуіші
ҚҚС - қосылған құн салығы
БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі
ЖСЖ - жылдық сатып алу жоспары

Есеп сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы есеп нысанының әр жолына есепті кезеңдегі ақпаратты толтыру арқылы бір шарттың шеңберінде сатып алынатын (сатып алынған) әрбір тауар (жұмыс/қызмет) бойынша бөлек-бөлек мынадай тәртіппен жасалады:
1-бағанда шеңберінде тауар, жұмыс немесе қызметтер сатып алынған шарттың нөмірі көрсетіледі;
2-бағанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің және олардың өндірушілердің тізілімімен берілген сатып алу коды көрсетіледі.
3-бағанда осы шарттың шеңберінде сатып алынатын Өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) модельдік статистикалық жіктеуішіне сәйкес тауардың, жұмыстың немесе қызметтің 10 символ деңгейіндегі коды көрсетіледі;
4-бағанда сатып алынған тауардың немесе жұмыстың немесе қызметтің атауы және қысқаша (қосымша) сипаттамасы (техникалық шарттары, қасиеттері және сипаттамалары) көрсетіледі;
5-бағанда Мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес өлшем бірлігі көрсетіледі. Жұмыстар, қызметтер бойынша баған толтырылмайды;
6-бағанда тауардың көрсетілген өлшем бірлігіне сәйкес тауардың заттай мағынадағы сатып алу мөлшері көрсетіледі. Жұмыстар және қызметтер бойынша баған толтырылмайды;
7-бағанда ҚҚС-ны есептеусіз сатып алудың құндық мәндегі көлемі мың теңгеде (жүздік үлесімен бөлшектік сан) көрсетіледі;

8-бағанда «СТ-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификат берілген тауарды өндірушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
9-бағанда «СТ-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификаттың нөмірі көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
10-бағанда «СТ-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификаттың сериясы көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
11-бағанда «СТ-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификатты берген органның коды көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
12-бағанда «СТ-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификаттың берілген күні көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
13-бағанда «СТ-KZ» нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификатта көрсетілген тауардағы жергілікті қамту көрсетіледі, пайыз. Жергілікті жерде - шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
14-бағанда қосалқы мердігерліктің барлық деңгейлерін, сондай-ақ осы жұмысты (қызметті) орындау үшін сатып алынған барлық тауарларды ескере отырып, 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10711 болып тіркелген) бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуы кезінде жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстардағы (қызметтегі) жергілікті қамту көрсетіледі, пайызбен (жүздік үлесіне дейін).
Қажет болған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге Орындаушыда болмайтын есептілік нысандарын толтыру үшін ақпаратты беру туралы сұраумен жүгінуге құқылы.
Есеп нысандары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 538 және Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 330 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

А.А. Галимжанова

М.О.

ОРЫНДАУШЫ:

К.Р.Батанов

М.О.

Формы отчетности к
Приложению №2

к Договору № _____

от «____» _____ 2017 г.

Таблица 1

Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию	Код предмета закупа	Код закупки	Способ закупки	Дата подведения итогов закупа (день месяц, год)	№ договора	Дата заключения договора (день месяц, год)	Дата окончания действия договора (день месяц, год)	Статус договора	Общая сумма договора без учета НДС, тысяч тенге	Сумма, запланированная в ГПЗ без учета НДС, тысяч тенге	Фактически оплачено за отчетный период по договору без учета НДС, тысяч тенге	Организационно-правовая форма поставщика ТРУ	Страна поставщика ТРУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы

Наименование поставщика ТРУ	БИН (ИИН) поставщика	Населенный пункт юридической регистрации поставщика	Адрес юридической регистрации поставщика	Населенный пункт фактического местонахождения поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Электронный адрес поставщика	Веб-сайт поставщика	Контактный телефон поставщика	Численность сотрудников поставщика	
									Общая численность сотрудников поставщика	Численность сотрудников поставщика граждан Республики Казахстан
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Отчет составляется путем заполнения формы отчета информацией за отчетный период о каждом заключенном договоре построчно в следующем порядке:

в графе 1 указывается регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию;

в графе 2 указывается код предмета закупа в соответствии с Классификатором предмета закупа, согласно таблице 2 приложения 1 к настоящим Правилам;
в графе 3 указывается код закупки, присвоенный реестром товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию;
в графе 4 указывается способ закупа товара, работы или услуги (101-Открытый конкурс, 102-запрос ценовых предложений, 103-закуп из одного источника, 104-товарные биржи, 105 -через систему электронных закупок);
в графе 5 указывается дата подведения итогов закупа (дата, месяц, год);
в графе 6 указывается номер договора, в рамках которого был закуплен товар, работа или услуга;
в графе 7 указывается дата заключения договора (дата, месяц, год);
в графе 8 указывается дата окончания действия договора (дата, месяц, год);
в графе 9 указывается статус договора (0-заключен, 1-исполнен,2- расторгнут);
в графе 10 указывается общая сумма договора без учета НДС, в тысячах тенге (дробное число с сотыми долями);
в графе 11 указывается сумма закупа без учета НДС, запланированная в годовой программе закупа на приобретение товара, работы или услуги, закупленных в рамках договора, в тысячах тенге (дробное число с сотыми долями);
в графе 12 указывается сумма, фактически оплаченная за отчетный период по договору без учета НДС, в тысячах тенге (дробное число с сотыми долями);
в графе 13 указывается организационно-правовая форма поставщика товаров, работ или услуг в соответствии с Классификатором организационно-правовых форм хозяйствования. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
в графе 14 указывается страна поставщика товаров, работ и услуг в соответствии с Межгосударственным классификатором стран. В случае если поставщик является резидентом Республики Казахстан, указывается код Республики Казахстан;
в графе 15 указывается наименование поставщика. В случае если поставщик является резидентом Республики Казахстан, наименование указывается в соответствии со справкой о регистрации юридического лица (для юридических лиц) и в соответствии со свидетельством о регистрации индивидуального предпринимателя (для физических лиц);
в графе 16 указывается бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер поставщика (при наличии). Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
в графе 17 указывается населенный пункт юридической регистрации поставщика в соответствии с Классификатором административно-территориальных объектов. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
в графе 18 указывается адрес юридической регистрации поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис;
в графе 19 указывается код населенного пункта фактического местонахождения поставщика в соответствии с Классификатором административно-территориальных объектов. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
в графе 20 указывается адрес фактического местонахождения поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис;
в графе 21 указывается электронный адрес поставщика;
в графе 22 указывается веб-сайт поставщика (при наличии);
в графе 23 указывается контактный телефон, факс поставщика;
в графе 24 указывается общая численность сотрудников поставщика. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
в графе 25 указывается численность сотрудников поставщика - граждан Республики Казахстан. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан.

Таблица 2

№ договор	Код закупк	Код ТРУ	Наименование и краткое	Единица измерени	Объем закупа в	Объем закупа без	БИН/ИИН производител

а	и	по СКП	(дополнительное) описание приобретенных ТРУ	я	натуральном выражении	учета НДС в стоимостном выражении, тысяч тенге	я товара, которому выдан сертификат «СТ-KZ»
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

№ сертификата «СТ-KZ»	Серия сертификата «СТ-KZ»	Код органа выдачи сертификата «СТ-KZ»	Дата выдачи сертификата «СТ-KZ», (день, месяц, год)	Местное содержание в товаре, указанное в сертификате «СТ-KZ», %	Местное содержание в работе (услуге), %
9	10	11	12	13	14

Примечание: расшифровка аббревиатур:
ТРУ - товары, работы или услуги
СКП - статистический классификатор продукции
НДС - налог на добавленную стоимость
БИН - бизнес-идентификационный номер
ИИН - индивидуальный идентификационный номер
ГПЗ - годовой план закупа

Отчет составляется путем заполнения формы отчета информацией за отчетный период построчно, отдельно по каждому товару (работе/услуге), приобретенному (приобретенной) в рамках одного договора в следующем порядке:

в графе 1 указывается номер договора, в рамках которого был закуплен товар, работа или услуга;

в графе 2 указывается код закупки, присвоенный реестром товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;

в графе 3 указывается код товара, работы или услуги в соответствии с Модельным статистическим классификатором продукции (товаров и услуг) на уровне 10 символов, закупаемого в рамках данного договора;

в графе 4 указывается наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенного товара, работы или услуги (технические условия, свойства и характеристики) товара или работы (услуги);

в графе 5 указывается единица измерения в соответствии с Межгосударственным классификатором. Графа не заполняется по работам, услугам;

в графе 6 указывается объем закупа в натуральном выражении в соответствии с указанной единицей измерения товара. Графа не заполняется по работам и услугам;

в графе 7 указывается объем закупа в стоимостном выражении без учета НДС, в тысячах тенге (дробное число с сотыми долями);

в графе 8 указывается бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер (при наличии) производителя товара, которому выдан сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ». Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;

в графе 9 указывается номер сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ». Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;

в графе 10 указывается серия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ». Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;

в графе 11 указывается код органа выдачи сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ». Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;
в графе 12 указывается дата выдачи сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ». Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;
в графе 13 указывается местное содержание в товаре, указанное в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ», в процентах. Графа подлежит заполнению для товаров местного происхождения;
в графе 14 указывается местное содержание в работе (услуге), в процентах (до сотых долей) в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10711), с учетом всех уровней субподряда, а также всех товаров, приобретенных для выполнения данной работы (услуги).

В случае необходимости Исполнитель вправе обратиться к Заказчику с запросом о предоставлении информации для заполнения форм отчётности, которой Исполнитель не имеет.

Формы отчета утверждены совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 538 и Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 330.

ЗАКАЗЧИК: **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

А.А. Галимжанова
м.п.

К.Р.Батанов
м.п.

2017 ж.«_____»_____

№_____шарттың

№ 3 ҚОСЫМШАСЫ

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, 28.04.2017ж.. №01-8.1/234 сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС филиалы - Балқаштүстімет» ӨБ қаржы деректорының **А.А. Галимжанова**, бір тараптан және бұдан әрі **«Орындаушы»** деп аталатын, **«Өркен-НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директор **К.Р.Батанов** екінші тараптан, 2017 жылғы «____» _____ №_____ Құрылыстық мердігерлік шартты орындау үшін осы танысу парағына қол қойды.

Жоғарыда көрсетілген Шартқа қол қоюға байланысты, Орындаушы:

1. «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг) ЖШС Директорлар кеңесі төрағасының 25.08.2016ж. №01-кн/133-ПР, бұйрығымен бекітілген «Мердігерлік (қосалқы мердігерлік) ұйымдардың жұмыс жүргізуді ұйымдастыруы туралы ережесімен»;
2. «Қазақмыс» корпорациясының 13.10.2011 жылғы № 243 бұйрығымен бекітілген ЖШС СТ 050140000656-01-9-12-2011 «Жазатайым оқиғаларды талдауды дайындау бойынша әдістемелік ұсынымдар» ұйым стандартымен;
3. 2011 жылғы 02 тамыздағы № 177 бұйрығымен бекітілген ЖШС СТ 050140000656-01-36-02-2011 «Кен-шахталық және стационарлық жабдықты тексеру» ұйым стандартымен;
4. «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасы Төрағасының 21.02.2014 ж. №72 бұйрығы және осы бұйрыққа қоса берілген №1 қосымшамен (Қауіпсіздіктің 10 түбегейлі ережесі) және №2 қосымшамен («Қауіпсіздіктің 10 түбегейлі ережесі, бұзушылықтардың қызыл және сары аймақтарын бұзғаны үшін персоналдың жауапкершілігі туралы ереже»);
5. «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Договору №_____

от «_____» _____ 2017 г.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице финансового директора филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет» **Галимжановой Асель Адильхановной**, действующей на основании доверенности №01-8.1/234 от 28.04.2017 года, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора **К.Р.Батанова**, действующего на основании Устава, с другой стороны, во исполнение Договора строительного подряда №_____ _____ от «____» _____ 2017 года, подписали данный лист ознакомления.

В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Исполнитель подтверждает, что был ознакомлен с:

1. Положением «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями» утвержденное приказом Председателя Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» от 25.08.2016 г. № 01-КН/133-ПР.
2. Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3. Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года.
4. Приказом Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (Кардинальные правила безопасности для работников ТОО «Корпорация Казахмыс») и

ЖШС Директорлар кеңесі төрағасының 2016 жылғы 04 қарашадағы №01-кн/188-ПР бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің контрагенттердің «Kazakhmys Holding (Қазақмыс Холдинг)» ЖШС стандарттарын, ережелері мен жергілікті актілерін сақтауын тексеру регламентімен танысқанын растайды.

№2 («Положения об ответственности работников ТОО «Корпорация Казахмыс» за нарушения красной или желтой зон Кардинальных правил безопасности»).

5. Регламентом «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартова, положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys holding (Казахмыс Холдинг)» утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС

_____ **А.А. Галимжанова**
м.о.

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Корпорация Казахмыс»

_____ **А.А. Галимжанова**
м.п.

ОРЫНДАУШЫ:
«Өркен-НС» ЖШС

_____ **К.Р.Батанов**
м.о.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Өркен-НС»

_____ **К.Р.Батанов**
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Договору №_____

от «____» _____ 2017 г.

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья трудящихся на производстве

1. Несчастный случай произошел в _____201__ года
(время, число, месяц)
2. Название организации, ее местонахождение, место происшествия
3. Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
4. Краткое описание обстоятельств несчастного случая
5. Принятые меры по организации расследования
6. Дата сообщения
7. Передал
8. Принял

ЗАКАЗЧИК:

А.А. Галимжанова

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

К.Р.Батанов

м.п.

20 ж. _____ _____

№_____ шартына
№4 ҚОСЫМША

Еңбекшілердің өндірістегі жазатайым оқиғасы немесе денсаулығын басқадай жарақаттауы туралы
ХАБАРЛАМА

1. Жазатайым оқиға 20__жылы _____болды
(уақыты, күні, айы)
2. Оқиға болған мекеменің атауы, орналасқан жері, орны
3. Жапа шегушінің (шегушілердің) аты-жөні, жасы, мамандығы, нәтижесі
4. Жазатайым оқиғаның қысқаша сипаттамасы
5. Зерттеу ұйымдастыру бойынша қолданылған іс-шаралар
6. Хабар берілген күн
7. Хабарлаған
8. Қабылдаған

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

А.А. Галимжанова

м.о.

ОРЫНДАУШЫ:

К.Р.Батанов

м.о.

2017 ж.«_____»_____

№_____шарттың

№ 5 ҚОСЫМШАСЫ

Сатып алынатын жұмыстардың/қызметтердің
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ:
«Шатыркөл» кеніші жөндеу бекетін «БЕЛАЗдар » үшін қолданыстағы гаражды қайта құрылымдау

Бөлім 1 Алғысөз
«БелАЗдарға» арналған бар гараж «БТМ» ӨБ «Шатыркөл» кеніші үшін жөндеу пункітіне қайта құрылымдалады. Жөндеу пункіті TORO 50 plus, TORO-1400 жоспарлы жөндеу және тораптары мен агрегаттарын ауыстыруға байланысты ағымдағы жөндеулерді орындауға арналған.

2 бөлім. Тапсырыс берушінің филиалы және кәсіпорнының атауы
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Балқаштүстімет» ӨБ «Шатыркөл» кеніші. Жер қойнауын пайдалану келісімшарты 04.12.2000 жылғы № 583.

3 бөлім. Орналасқан жері
Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Шатыркөл кеніші. Қайта құрылымдау жүргізілетін «БелАЗдарға» арналған гараж облыс орталығы Тараз қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 250 км, Төле би аудан орталығынан оңтүстік-шығысқа қарай 45 км Жамбыл облысында орналасып жұмыс жасап тұрған «Шатыркөл» кенішінде орналасқан. (бұрынғы Новотроицк кенті).

4 бөлім. Терминдер, олардың анықтамалары, қысқартулар
ҚНжҚ - Құрылыс нормалары және қағидалары;
БЖИ - Бас жобалау институты;
ҚР -Қазақстан Республикасы.

5 бөлім. Орындалатын жұмыстар немесе қызметтердің көлемі. Жұмыстар немесе қызметтерді орындау тапсыру мерзімі
Барлық жұмыстар жұмыс істеп тұрған кәсіпорында қысылған жағдайда жүргізіледі.
Жұмыстарды «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС БЖИ бекіткен жұмыс жобасы (жұмыстар тізбесі №1 қосымшада көрсетілген) мен ақау ведомосіне (№ 2 қосымша) сәйкес орындау.
Персоналды, сатып алынатын материалды және жабдықты жұмыстар немесе қызметтерді жүргізу орнына дейін жеткізу - орындаушының есебінен.

Жұмыстар немесе қызметтерді орындау мерзімі.
Шартқа қол қойған күннен бастап 160 күнтізбелік күн.

6 бөлім. Жұмыстар немесе қызметтерді орындаушының (жеткізушінің) міндеттері
6.1. Орындаушының білікті Персоналының «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, ҚР аймағында және ҚР қолданыстағы ҚР ҚНжҚ 5.03-37-2005 «Салмақ түсетін және қоршау конструкциялары», ҚР ҚНжҚ 1.03-05-2001 «Құрылыста еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы» нұсқаулықтар, ережелер, нормативтік-техникалық құжаттаманың барлық талаптарын сақтау.
6.2. Орындаушының персоналының Шатыркөл кеніші кәсіпорнының аймағында белгіленген өткізу тәртібін, қауіпсіздік техникасы және тәртіп бойынша ережелер мен талаптарды сақтауы .
6.3. Жұмыстарды бастамас бұрын жұмыстарды орындаумен тәуекелдер мен қауіптіліктерді анықтау (сәйкестендіру).
6.4. Өз еңбеккерлерінің профилактикалық алдын ала медициналық тексеруден өтулерін қамту, сондай ақ ауысым алды медициналық куәландырулардан өткізуді. Тапсырыс берушінің аумағына профилактикалық алдын ала медициналық тексеруден өтпеген тұлғаны жұмыс жасауға жібермеу; Мердігер ұйымның барлық жұмыскерлері компанияның логотипі бар арнайы киіммен және еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасының талаптарына сай жеке қорғаныс құралдарымен жабдықталу керек.

6.5. Мердігер жеткізетін барлық материалдарға сәйкестік сертификаты ұсынылуы тиіс.
6.6. Жұмыстарды жүргізу процесінде жасырын жұмыстар актілерін ұсыну, жұмыстардың аяқталуына қарай - орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы декларация.
6.7. Жұмыстарды Тапсырыс берушімен бекіткен құжаттамаларға және жұмыстардың осы түрлерін реттеуші Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес қатаң түрде мерзімінде, сапалы орындау.
6.8. Директорлар кеңесі төрағасының 25.08.2016 жылғы №01-КН/133-ПР бұйрығымен бекітілген «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС объектілерінде мердігерлік (субмердігерлік) ұйымдардың жұмыстарын жүргізу туралы қағида» талаптарын сақтау.
6.9. Объектінің құрылыс алаңының аумағында материалдардың қалдықтарын және құрылыс қоқысынан жинау және тазалау.
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі 24 айдан кем емес.

7 бөлім. Орындаушыға (жеткізушіге) және жұмыстар немесе қызметтерді орындаушының (жеткізушінің) персоналына қойылатын талаптар (растайтын құжаттарды ұсына отырып)

7.1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының келесі түрлеріне II санатты лицензиясының болуы:
Топырақпен арнайы жұмыстар, сонымен қатар:
- негіздерді құрылғысы;
Объектілердің күрделі жөндеу және қайта құрылымдауды қоса қамтитын ғимараттар мен имараттардың (көпірлер, көлік эстакадалары, тоннел мен жол өтпелер, басқа жасанды құрылыстар) салмақ түсетін және (немесе) қоршау құрылмаларын салу, сонымен бірге:
- металл құрылымдарын монтаждау;
- тұтасқұйма құрылымы, сонымен қатар құрама бетон және құрама темірбетон құрылымдарды орнату, қабырғалар мен ара қабырғалардың дана элементтерін қалау және ойықтарды толтыру;
- төбе жұмыстары.
7.2. Жұмыскерлердің біліктілік құрамы: геодезист, бетонщы ұста, сылақшы-маляр, электромонтер, төбе шабақтаушы, тас қалаушы, электрслесарь, 5 разрядты пісіруші, газбен кесуші, жабдықты слесарь-баптаушы, монтаждаушы, қосымша жұмыскер.
7.3. Арнайы аспаптары болуы тиіс: полиэтилен құбырларды пісіруге арналған агрегат, қолмен пісіруге арналған тұрақты токты, қайшыларды орнатуы тиіс.
7.4. Орындаушының жеке немесе жалға алаған автокөлігі (жалға алу шарты): бульдозер, бір шөмішті экскаватор, автотүсіргіш, автокран болуы тиіс.
7.5. Қызметтің аты аталған түрі бойынша жұмыстар нарығында растайтын құжаттарды ұсына отырып кем дегенде 3 жыл.

8 бөлім. Сатып алынатын жұмыстар немесе қызметтердегі жергілікті қамту бойынша үлестің талап етілетін пайызы

8.1. Сатып алынатын жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша талаптар 85 % кем емес.
8.2. Орындалған жұмыстар актісін ұсынуға дейін «Орындаушы» орындалған жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша есеп беруге міндетті.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: **ОРЫНДАУШЫ:**

А.А. Галимжанова **К.Р.Батанов**

м.п. **м.п.**

Техникалық ерекшелікке

№1 ҚОСЫМША

ірқол» кенішінің жөндеу пункітіне қарасты «БелАздарға» арналған бар гаражды қайта құру» жұмыс жобасының

№п/п	Тапсырма атауы	жұмыстар тізбесі	ескерту
1	Оттегі және азаот баллондарды сақтау қоймасы, Технологиялық жабдықты сатып алу және монтаждау	Оттегі мен азот қоймасы сызба. 200464-01.000.СБ. Бетон іргетастар - бағандар құрылғысы, қойманың м/конструкцияларын және құбырлар дайындау бұрыштық, дөңгелек болаттан өндірістік базаларда құрылыстық жағдайда, қойманың м/к болаттан дайындау, қойманың м/к монтаждау, м/к өрткекарсы есіктерін дайындау, сатылардың м/к дайындау.	200773-ГМ; 200464-01.000.СБ; 200464-02.000.СБ; 200464-03.000.СБ;200464-04.000.СБ; 200464-05.000.СБ.
2	Ремонтный пункт. Строительные работы	БӨЛІМ 1. КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ БӨЛШЕКТЕУ-ДЕМОНТАЖДАУ: Еденде, Терезе, Қасбет, қалдықты шығару. БӨЛІМ 2. ІРГЕТАСТАР: жабдықтардың іргетастары Фом-4, Фом-5, Фом-6, Фом-7, БӨЛІМ 3. ЕДЕНДЕР. БӨЛІМ 4. ҚАБЫРҒАЛАР, БӨЛІМ 5. ІШКІ ӘРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫ: ТӨБЕ, ҚАБЫРҒАЛАР, БӨЛІМ 6. ОЙЫҚТАР: ТЕРЕЗЕ, БӨЛІМ 7. СЫРТҚЫ ӘРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫ, БӨЛІМ 8. САТЫЛАР, АЛАҢДАР, ҚОРШАУЛАР: АЛАҢ ПЛ-1, алаңның тіреуіштері ПЛ-1, алаңдарды монтаждау, төсем мен коршаулармен , бұдырланған, тесілген және дөңгелек жайма болаттармен, Пл-1 алаңына арналған коршауы бар саты,АЛАҢ ПЛ-2, Тіреуіштер Ст-2 байланыс ВС-1, алаңдарды төсемдермен коршаулармен монтаждау, бұдырланған, тесік және домалақ болат, Пл-2 алаңдары үшін коршауымен баспалдақ, БӨЛІМ 9. БАҚЫЛАУ ШҰҢҚЫРЫ ӘР ТҮРЛІ ЖҰМЫСТАР	103655-103682-КС;
3	Жөндеу пункіті. Құрылыс жұмыстары	БӨЛІМ 1.Төбе: А-Б/1-10 остеріндегі төбе, А-Б/10-14 остеріндегі төбе, Суағар жүйесі, БӨЛІМ 2. аражабындар мен жабындар: Монолит аражабындар, Монолит учасек УМ-1, БӨЛІМ 3. Қабырғалар: ПС-3 панелдерді ауыстыру және қабырға панелдерін монтаждау , БӨЛІМ 4. ойықтар: Қақпа В-1, БӨЛІМ 5. басқа да жұмыстар: Жанасшұңқыр Пр-1, Нұқсаулық беру бөлмесі, Қалқаларды орнату, қанатнаршаларды	103660-КС, 103664-КС, 103666-103670-КС, 103672-КС, 103682-КС
4	Жөндеу пункіті. ККД жобасы бойынша гараждарды қайта құру	Іргетастарды күшейту, Каркас пен фермаларды күшейту, 1,Б остері бойынша түйіндесу торабы,	ККД

5	Жөндеу пункіті. Гараждарды ақау ведомосі бойынша қайта құру	Б-Д/1-7, Н=15,5 м остьеріндегі төбелерді жөндеу (біртіндеп), Б-Д/7-14, Н=8,2 м остеріндегі төбелерді жөндеу (біртіндеп), А-Б/1-2 остерінде диспетчер, биіктігі 2,3 м, диспетчерлік остердегі кіре берістегі калка А-Б/1, жону шеберханасы А-Б/2-4 остерінде, биіктігі 2,87 м, ТШЖЗ жүктелім орны А-Б/4-5 остерінде, биіктігі 2,47 м, "Рудсервис-Б" ЖШС тәждерді қайрау цехы А-Б/5-6 остерінде, биіктігі 2,87 м, бөлме 1 А-Б/8-9 остерінде, биіктігі 2,865 м, А-Б/8-9 остерінде 2 бөлме, биіктігі 2,873 м. сынама дайындау бөлмесі А-Б/6-7 остерінде, 2,99 м биіктігі А-Б/7-8-9 остеріндегі дәліз, биіктігі 2,976 м, А-Б/7-8-9 остеріндегі тамбур, биіктігі 2,3 м, Эгнергетиктердің жүктелім беретін бөлмесі А-Б/9-10 остеріндегі, биіктігі 2,625 м, Бойлер орнатылған жұмыс бөлмесі А-Б/10-12 остерінде, биіктігі 4,5 м, ТМҚ қоймасы А-Б/12-14 остерінде, биіктігі 4,44 м, Жабын қорғанышы, басқа да жұмыстар.	ақау ведомосі бойынша

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ОРЫНДАУШЫ:

_____ **А.А. Галимжанова**
м.о.

_____ **К.Р.Батано**
м.о.

Техникалық ерекшелікке

№2 ҚОСЫМША

Белаздарға арналған қолданыстағы Гаражға және Гараж ғимаратының қосалқы бөлмелерінің шатырын

ағымдағы жөндеуге Ақаулық ведомості

N р.н	Жұмыстардың нақты көлемдерінің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Ескерту
1	2	3	4	5
	Б-Д/1-7, Н=15,5м. Осьтердегі шатырды жөндеу (жартылай)			
1	Шатыр жабынын демонтаждау	м2	37,2	
2	Оқшаулау кілемінің астындағы негізге төсеніш	м2	37,2	
3	Жақтауға жалғасатын РМ 350 рубероидтан битумдық мастикадағы ірі құмнан қорғаныс қабаты бар битумдық мастикадағы 3 қабаттық доңғалақтан шатырды жайландыру	м2	37,2	
4	Жақтауға жалғасатын РМ 350 рубероидтан битумдық мастикадағы ірі құмнан қорғаныс қабаты бар битумдық мастикадағы 2 қабаттық доңғалақтан шатырды жайландыру (демонтаж, төсеніш салу монтаж)	м2	164,88	
5	Рулондық кілемнің шатыр бойынша бетон қабырғаларына жалғасатын жерлерде қалыңдығы 0,5мм мырышталған болат қорғаныс фартугын жайландыру	м2	18,6	
6	Резеңке төсеніші бар сэндвич панельдерге өзі кескіштермен бекітуі бар табақ болатпен карниздік асылмаларды жайландыру, қадам	м.п./м2	72	
7	Қалқан бойынша б=0,5мм мырышталған болаттан жасалған ұсақ жабындарды жайландыру	м.п./м2	37,2/18,6	
	Б-Д/7-14, Н=8,2м осьтегі шатырын жөндеу (жартылай)			
8	Жұмсақ шатырдың жабынын демонтаждау	м2	200,88	
9	Цемент төсемді демонтаждау (жартылай)	м2	200,88	
10	Цемент-топырақ ерітіндіден б=30мм цемент төсемді жайластыру (жартылай)	м2	200,88	
11	суды оқшаулайтын кілемнің негізіне төсеніш салу	м2	200,88	
12	Жақтауға жалғасатын РМ 350 рубероидтан битумдық мастикадағы ірі құмнан қорғаныс қабаты бар битумдық мастикадағы 3 қабаттық доңғалақтан шатырды жайластыру	м2	200,88	
13	Бетон қабырғаларға жалғасудың битум мастикасында рубероидтың қосымша қабатын жайластыру	м2	37,2	
14	Рулондық кілемнің шатыр бойынша бетон қабырғаларына жалғасатын жерлерде қалыңдығы 0,5мм мырышталған болат қорғаныс фартугын жайластыру	м2	18,6	

15	Жалпақ болаттан карниздік асылмаларды демонтаждау	м.п./м2	36	
16	Резеңке төсемесі бар өзі кескіштермен тіреуіші бар б=0,5мм жалпақ болаттан жасалған карниздік асылмаларды жайластыру	м.п./м2	72	
17	Қалқан бойынша б=0,5мм мырышталған болаттан жасалған ұсақ жабындарды жайластыру	м.п./м2	18/9	
	Ішкі қосалқы бөлмелерді ағымдағы жөндеу			
	А-Б/1-2; Н=2,3м осьтеріндегі диспетчердің бөлмесі			
18	демонтаждау	м2/тн	1,71/0,032	
19	0,8х1,9м; 0,8х2м.өлшемді металл есік блогын демонтаждау	дана/м2	3/3,12	
20	Ағаш каркастағы АЖТ барьерлік тіреуді демонтаждау	м2	3,36	
21	Есік тұтқасы, бабына жеткізушісімен жиынтықтағы ДГ-2,0-0,9 сыртқы металл есіктерді орнату, өндіруші - Ресей	дана/м2	1/1,8	
22	Есіктің тұтқасы мен құлпы бар, өлшемі 2х0,9 м. ПВХ бейіндерден ішкі есік блоктарын оранту, өндіруші - Ресей	дана/м2	1/1,8	
23	Терезе астындағы тақтайлары бар ПВХ терезе ойықтарын демонтаждау	дана/м2	2/3,6	
24	Ашу механизмі бар москиттік торы бар ПВХ бейіндерден қос қақпалы терезе блоктарын орнату 2 дана, өлшемі 1,5х1,2м	дана/м2	2/3,6	
25	Ені 0,3м ПВХ терезе астын орнату	м	1,50	
26	Металл каркастағы ГКТ есік/терезе ойықтарын жайластыру	м2/м2	2,45/2,94	
27	Құрғақ сылау қоспалардан кипсокартон бойынша есік/терезе еңістерінің беттерін тұтас тегістеу	м2/м2	2,45/2,94	
28	Су эмульсиялық бояумен есік/терезелік құламаларды жақсартылған бояу	м2/м2	2,45/2,94	
29	Қабырғалардың әрлеуін гипсокартон табақтардан және ағаш каркастан демонтаждау	м2	69,505	
30	Металл каркастағы ГКЛ қабырғаларды монтаждау	м2	69,505	
31	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша қабырғалардың беттерін жаппай тегістеу	м2	69,505	
32	Су эмульсиялық бояумен қабырғаларды жақсартылған бояу	м2	15,27	ашық-сарғыш түсті
33	ПХВ Н=4,5см. галтелдерді орнату	м	34,25	
34	Ағаш каркасты төбенің ГКЛ демонтаждау	м2	30,88	
35	Төбенің металл каркасындағы ГКЛ монтаждау	м2	30,88	
36	Құрғақ тегістеу қоспаларынан гипсокартон бойынша төбенің бетін жаппай тегістеу	м2	30,88	
37	Су эмульсиялық бояумен төбелерді жақсартылған бояу	м2	30,88	түсі ақшыл сары
38	Керамикалық еден плитканы алу	м2	30,88	
39	150мм. бетон төсемдерді орнату (еден деңгейін көтеру)	м2	30,88	
40	20 мм. цемент төсемді орнату	м2	30,88	

41	Өзгертпелі жағдайда ерітіндіні дайындап құрғақ қоспадан жасалған ерітнідімен керамогранит плиткалардан жабындарды орнату	м2	30,88	
42	ПВХ ернеуліктерді орнату	м	34,25	
	А-Б/1 осьтеріндегі диспетчерлік бөлмеге кірудің қалқасы			
43	Металлчерепица қалқаны демантождау	м2	17	
	А-Б/2-4; Н=2,87м. осьтеріндегі токарь шеберханасы			
44	1,5х2,0м коробкасы бар металл екі есікті демонтаждау	дана/м2	1/3	
45	Өлшемі 1,5х1,2м терезе алдындағы тақтайлары бар ағаш терезе блоктарын демонтаждау	дана/м2	2/3,6	
46	63 бұрыштан металл жылытылған екі есікті тұтқасы бар ішкі есік блогын орнату, табақ б=2мм	дана/м2/т	1/3,0/0,168	
47	2 рет металл есікті майлы бояумен бояу	м2	6,0	
48	ПВХ бейіндерден тұтқасы мен құлпы бар ДГ 2,0х0,9 есік блогын орнату	дана/м2	2/3,6	
49	ПФХ бейіндерден ашу механизмі мен москитті торы бар айқара ашылатын 2 дана терезе блоктарын орнату, өлшемі 1,5х1,2м	дана/м2	2/3,6	
50	0,3м. ПВХ терезе алдындағы тақтайды орнату	м	3,0	
51	Есік/терезе жақтауларын цемент-құм ерітіндімен жақсартылған сылау	м2/м2	1,375/1,95	
52	Есік/терезе жақтауларын әкпен екі рет бояу	м2/м2	1,375/1,95	
53	Қабырғаларды қолмен әк бояуынан тазарту	м2	90,80	
54	Қабырға сылауларын жөндеу	м2	31,78	
55	Қабырғаларды әкпен екі рет бояу	м2	90,80	
56	Төбені әк бояуынан қолмен тазарту (ойлы-қырлы панельдің жабыны)	м2	90,73	
57	Төбен сылауын жөндеу	м2	24,43	
58	Төбені әкпен екі рет әктеу	м2	90,73	
59	Едендер жабынының жоғарғы қабығынан ескі бетонды қолмен алу б=100мм.	м3	6,98	
60	Едендердің бетон жабындарын орнату б=180мм.	м2	69,80	
61	Цемент төсемді орнату б=20мм	м2	69,80	
62	Бетон полды темірлеу	м2	69,80	
	А-Б/4-5; Н=2,47м. Осьтеріндегі КШЖЗ жүктелімі			
63	Өлшемі 0,94х1,9м АЖТ коробкамен жабылған бар металл жылытылған есікті демонтаждау	дана/м2	1/1,8	
64	Есік тұтқасы мен құлпымен жиынтықтағы, жеткізушісі бар ДГ 2,0-9 ішкі металл есікті орнату, өндіруші - Ресей	дана/м2	1/1,8	
65	1,5х1,2м коробкасы бар металл екі есікті демонтаждау	дана/м2	1/1,8	
66	1,5х1,2м ашу механизмі және москиттік торы бар ПВХ бейіндерден айқара ашылатын терезе блогын орнату	дана/м2	1/1,8	
67	Ені 0,3м. ПВХ терезе алдындағы таәтайды орнату	м	1,5	
68	Ағаш каркастағы МДФ қабырғалық панельдерді демонтаждау	м2	52,80	

69	Қабырғаларды металл каркастағы металсайдингтегі қаптау	м2	52,80	ашық-сарғыш түсті
70	Ағаш каркастағы төбеден МДФ панельдерді демонтаждау	м2	32,59	
71	Төбенің металл каркасындағы ГКЛ монтаждау	м2	32,59	
72	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон табақтар бойынша төбе бетін жаппай тегістеу	м2	32,59	
73	Төбелерді су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2	32,59	ашық-сарғыш түсті
74	Металл каркастағыгипсокартон табақтардан терезе/есік ойықтарын жайластыру	м2	1,715/0,975	
75	Құрғақ тегістеу қоспаларынан гипсокартон бойынша есік/терезе жақтауларының беттерін жаппай тегістеу	м2	1,715/0,975	
76	Есік/терезе жақтауларын су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2	1,715/0,975	
77	Линолеумды демонтаждау	м2	32,59	
78	Цемент төсемді демонтаждау б=20мм	м2	32,59	
79	Цемент төсемді жайластыру б=20мм.	м2	32,59	
80	Құрылыстық жағдайларда ерітіндіні дайындап құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен керамогранит плиткадан жабынды жайластыру	м2	32,59	
81	ПВХ ернеуліктерді орнату	м	21,834	
82	2 рет құбырлар мен регистлерді майлы бояумен бояу	м2	5,00	түсі-көк
83	Металл каркасты жұмсақ орындықтарды орнату	дана	30	
	А-Б/5-6; Н=2,87м. Осьтеріндегі "Рудсервис" ЖШС бұрғытәждарды қайрау цехы			
84	Коробкалы металл есікті демонтаждау 1,0х2,0м.	дана/м2	1/2	
85	Есік тұтқасы мен құлпымен жиынтықтағы ДГ 2,0х1м жеткізушісі бар ішкі металл есікті орнату, өндіруші-Ресей	дана/м2	1/2	
86	Өлшемі 1,5х1,2м терезе алдындағы тақтайы бар ағаш терезе блоктарын демонтаждау	дана/м2	1/1,8	
87	1,5х1,2м. металл терезе торын демонтаждау	т/м2	0,045/1,8	
88	Ашу механизмі бар москиттік торы бар ПВХ бейіндерден қос қақпалы терезе блоктарын орнату 2 дана, өлшемі 1,5х1,2м	дана/м2	1/1,8	
89	Ені 0,3м ПВХ терезе алдындағы тақтайды орнату	м	1,5	
90	Қабырғаларды әк бояудан қолмен тазарту	м2	62,99	
91	Қабырғалар бояуын жөндеу	м2	22,05	
92	Қабырғаларды екі рет әкпен бояу	м2	62,99	
93	Төбені әк бояудан қолмен тазарту (ойлы-қырлы плиталар)	м2	43,99	
94	Төбе сылауын жөндеу	м2	11,84	
95	Төбені әкпен екі рет бояу	м2	43,99	
96	Едендердің жабынының жоғарғы қабатынан ескі бетонды қолмен алу	м3	3,38	
97	Едендердің бетон жабындарын жайластыру б=100мм.	м2	33,84	
98	Цемент төсемді жайластыру б=20мм	м2	33,84	

99	Бетон еденді темірлеу	м2	33,84	
100	Есік/терезе жақтауларын цемент-құм ерітіндімен жақсартылған сылау	м2/м2	1,275/0,975	
101	Есік/еден жақтауларын әкпен екі рет бояу	м2/м2	1,275/0,975	
	А-Б/6-9; Н=2,865м. осьтеріндегі ТББ (сынама дайындау) бөлмесі			
	А-Б/8-9; Н=2,865м. осьтеріндегі 1 бөлме			
102	Өлшемі 1,0х2,0м коробкасы және ағаш қаптауы бар металл есікті демонтаждау	дана/м2	1/2	
103	Есік тұтқасы мен құлпымен жиынтықтағы ДГ 2,0х1м жеткізушісі бар ішкі металл есікті орнату, өндіруші -Ресей	дана/м2	1/2	
104	Өлшемі 1,5х1,2м терезе алдындағы тақтайлары бар ағаш терезе блоктарын демонтаждау	дана/м2	1/1,8	
105	1,5х1,2м. металл терезе торын демонтаждау	т/м2	0,17/1,8	
106	Өлшемі 1,5х1,2м ашу механизмі мен москиттік торы бар ПВХ бейіндерден айқара ашылатын терезе блогын орнату	дана/м2	1/1,8	
107	Ені 0,3м ПВХ терезе алдындағы тақтайды орнату	м	1,5	
108	Ағаш каркастағы МДФ қабырға панелдерін демонтаждау	м2	31,61	
109	Қабырғалардың металл каркасындағы гипсокартон табақтарды монтаждау	м2	31,61	
110	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша қабырғалардың беттерін жаппай тегістеу	м2	31,61	
111	Қабырғаларды су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2	31,67	ашық-сарғыш түсті
112	Ағаш каркастағы төбені ГКЛ демонтаждау	м2	9,46	
113	Төбенің металл каркасындағы гипсокартон табақтарды монтаждау	м2	9,46	
114	ПХВ Н=4,5см галтелдерді орнату	м	12,36	
115	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша төбенің бетін жаппай тегістеу	м2	9,46	
116	Төбелерді су эмульсиялық бояумен жақсартылған бояу	м2	9,46	цвет светло-бежевый
117	Металл каркастағы ГКЛ есік/терезе жақтауларын жайластыру	м2/м2	1,25/0,975	
118	Құрғақ тегістеу қоспаларынан гипсокартон бойынша есік/терезе жақтауларының беттерін жаппай тегістеу	м2/м2	1,25/0,975	
119	Есік/терезе жақтауларды су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2/м2	1,25/0,975	
120	Линолеумды демонтаждау	м2	9,46	
121	Цемент төсемді жайластыру 20мм.	м2	9,46	
122	Коммерциялық жабынды жайластыру, өндіруші - Ресей	м2	9,46	
123	ПВХ ернеуліктерін орнату	м	11,36	
	А-Б/8-9; Н=2,873м. осьтердегі 2 бөлме			
124	Өлшемді 0,8х2,0м коробкасы және ағаш қаптауы бар металл есікті демонтаждау	дана/м2	1/1,6	

125	Есік түткасы мен құлпымен жиынтықтағы жеткізушісі бар ДГ 2,0х0,9 ішкі металл есікті орнату, өндіруші -Ресей	дана/м2	1/1,8	
126	Ағаш каркастағы МДФ қабырғалық панелдерді демонтаждау	м2	32,20	
127	Қабырғалардың металл каркасындағы гипсокартонды монтаждау	м2	32,20	
128	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша қабырғалардың беттерін жаппай тегістеу	м2	32,20	
129	Қабырғаларды су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2	32,20	ашық-сарғыш түсті
130	Ағаш каркастағы төбе гипсокартонын демонтаждау	м2	8,62	
131	Төбенің металл каркасындағы гипсокартон табақтарды монтаждау	м2	8,62	
132	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша төбенін бетін жаппай тегістеу	м2	8,62	
133	Төбелерді су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2	8,62	
134	ПХВ Н=4,5см галтелдерді орнату	м	11,84	
135	Металл каркастағы ГКЛ есік жақтауларын жайластыру	м2/м2	1,225	
136	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша есік жақтауларының беттерін жаппай тегістеу	м2/м2	1,225	
137	Есік жақтауларын су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2/м2	1,225	
138	Линолеумді демонтаждау	м2	8,62	
139	Цемент төсемемді жайластыру 20мм.	м2	8,62	
140	Коммерциялық жабынды орнату	м2	8,62	
141	ПВХ ернеуліктерді орнату	м	11,04	
	А-Б/6-7; Н=2,99м. Осьтеріндегі сынама дайындау бөлмесі			
142	1,0х2,0м. коробкасы бар жылытылған қаптамасы бар металл есікті демонтаждау	дана/м2	1/2	
143	Есік түткасы мен құлпымен жиынтықтағы жеткізушісі бар ДГ 2,0х0,9 ішкі металл есікті орнату, өндіруші -Ресей	дана/м2	1/2	
144	Гараж бөлмесі жағынан екі рет майлы бояумен металл есікті бояу	м2	7,98	түсі-көк
145	Қабырғалардың керамика плиткасын алу Н=1,9м	м2	37,04	
146	Н=от 1,9м до 2,99м. Биіктікте әк бояудан қабырғаларды қолмен тазарту	м2	25,58	
147	Н=2,99м. Биіктікте керамикалық плиткадан қабырғаларды бедерлеу	м2	62,63	
148	Қабырғалардың керамикалық плиткасын орнату, өндіруші Ресей биіктігі 2,99м	м2	62,63	
149	Төбені әк бояудан қолмен тазарту (ойлы-қырлы жабын плиталары)	м2	44,74	
150	Төбе сылауларын жөндеу	м2	12,04	
151	Әкпен төбені екі рет әктеу	м2	44,74	

152	Есік/терезе жақтауларын цемент-құм ерітіндімен жақсартылған сылау	м2/м2	2,775/0,925	
153	Есік/терезе жақтауларын әкпен екі рет бояу	м2/м2	2,775/0,925	
154	Керамикалық еден плиткасын алу	м2	34,41	
155	Цемент төсемді алу б=20мм.	м2	34,41	
156	Бетон төсемдерді жайластыру 150 мм. (еден деңгейін көтеру)	м2	34,41	
157	Цемент төсемді жайластыру 20мм.	м2	34,41	
158	Құрылыс жағдайында ерітіндіні дайындап құрғақ қоспадан жасалған ерітіндімен керамогранитті плиткадан жабындарды жайластыру, өндіруші Ресей	м2	34,41	
	А-Б/7-8-9; Н=2,976м. Осьтеріндегі дәліз			
159	Өлшемі 1,0х2,0м коробкасы бар 1 металл есікті демонтаждау	дана/м2	1/2	
160	Өлшемі 1,0х2,0м коробкасы бар 1 ағаш есікті демонтаждау	дана/м2	1/2	
161	Есік тұтқасы мен құлпымен жиынтықтағы жеткізушісі бар ДГ 2,0х0,9 кіріс сыртқы металл есікті орнату, өндіруші -Ресей	дана/м2	1/2	
162	Қабырғаларды металл каркастағы металсайдингтегі қаптау	м2	41,47	түсі ақшыл-сарғыш
163	Металл каркастағы ГКЛ есік жақтауларын жайластыру	м2/м2	4,93	
164	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша есік жақтауларының беттерін жаппай тегістеу	м2/м2	4,93	
165	Есік жақтауларын су эмульсиялы бояумен жақсартылған бояу	м2/м2	4,93	
166	Төбенің металл каркасындағы ГКЛ монтаждау	м2	14,29	
167	Құрғақ тегістеу қоспалардан гипсокартон бойынша төбенің бетін жаппай тегістеу	м2	14,29	
168	Төбелерді су эмульсиялық бояумен жақсартылған бояу	м2	14,29	
169	Еденнің керамикалық плиткасын демонтаждау	м2	14,29	
170	Цемент төсемді демонтаждау 20мм.		14,29	
171	Бетон дайындықты жайластыру 100мм. (едендерді көтеру)		14,29	
172	Цемент төсемді жайластыру 20мм.	м2	14,29	
173	Еденнің керамогранит плиткасын орнату, өндіруші Ресей	м2	14,29	
174	ПВХ ернеуліктерін орнату	м	16,45	
	А-Б/7-8-9; Н=2,3м. Осьтеріндегі тамбур (демонтаждау)			
175	Есіктерді демонтаждау: 1дана металл 1,0х2,2м; 1 дана ағаш 0,7х1,8м	дана/м2	2/3,46	
176	Қабырғалардың пішінделген жаймаларын демонтаждау б=0,7мм	м2	17,14	
177	Жабынның пішінделген жаймасын демонтаждау б=0,7мм	м2	4,4	
178	Металлконструкцияны демонтаждау (швеллер №12, бұрыш)	т	0,2	
179	Бетон полды демонтаждау,қалындығы 20 мм	м2	4	

	А-Б/9-10; Н=2,625м. осьтеріндегі жүктелім бөлмесі			
180	Коробкасы бар металл есікті демонтаждау 1,1х2,13м. 1,9х2,1м	дана/м2	2/6,33	
18	Металл терезе торды демонтаждау 1,45х1,2м.	т/м2	0,052/1,74	
182	Ағаш терезені ашу механизмі мен москиттік торы бар өлшемі 1,45х1,2м. ПВХ бейіндерден айқара ашылатын есіктерге ауыстыру;	дана/м2	1/1,74	
183	Ені 0,3м. терезе алдындағы тақтайларды орнату	м	1,5	
184	Құлып қондырғысы бар өлшемі 1,1х2,13м. -2,34 м2; 1,9х2,1м- 3,99 м2. болат жаймамен қатпалған металл жылытылған есчіктерді дайындау және монтаждау, 2 дана.	тн/м2	0,348/6,33	
185	2 рет майлы бояумен металл қақпаларды бояу	м2	12,67	
186	Қабырғаларды әк бояудан қолмен тазарту	м2	52,96	
187	Қабырға сылауын жөндеу	м2	18,54	
188	Қабырғаларды әкпен екі рет бояу	м2	52,96	
189	Төбені әк бояуынан қолмен тазарту (ойлы-қырлы плиталар)	м2	43,99	
190	Төбе сылауын жөндеу	м2	11,84	
191	Төбені әкпен екі рет әктеу	м2	43,99	
192	Еден жабындарының жоғарғы қабатының ескі бетонын қолмен алу	м3	3,38	
193	Едендердің бетон жабынын жайластыру б=100мм.	м2	33,84	
194	Цемент төсемді жайластыру б=20мм.	м2	33,84	
195	Жентек тас плиткасынан едендерді төсеу	м2	33,84	
196	Цемен-құм ерітіндімен есік/терезе жақтауларын сылау	м2	3,15/0,77	
197	Есік және терезе жақтауларын әкпен екі рет әктеу	м2	3,92	
198	Металл каркастағы жұмсақ орындықтарды орнату	дана	20	
	А-Б/10-12; Н=4,5м. Осьтеріндегі бойлер орнатылған			
199	2,56х2,12м. жылытылған және коробкасы бар металл қақпаларды демонтаждау	дана/м2	1/5,43	
200	Ағаш терезені ашу механизмі мен москиттік торы бар өлшемі 1,4х1,3м. ПВХ бейіндерден айқара ашылатын есіктерге ауыстыру;	дана/м2	1/1,82	
201	Әк бояудан қабырғаларды қолмен тазарту	м2	149,77	
202	Қабырғалар сылауын жөндеу	м2	52,42	
203	Әкпен қабырғаларды екі рет әктеу	м2	149,77	
204	Төбені әк бояудан қолмен тазарту (жабын плиталары ойлы-қырлы)	м2	88,04	
205	Төбе сылауын жөндеу	м2	23,70	
206	Төбені әкпен екі рет әктеу	м2	88,04	
207	Еден жабындарының жоғарғы қабығынан ескі бетонды қолмен алу б=100мм.	м3	6,77	
208	Едендердің бетон жабындарын жайластыру б=100мм.	м2	67,72	
209	Цемент төосемді жайластыру б=20мм.	м2	67,72	
210	Жентек тас плиткадан едендерді салу	м2	67,72	

211	Кішкене қақпасы 1,0х2,0м. және екі аспалы құлпы бар 2,56х2,12 металл жылытылған қақпаларды дайындау және монтаждау	т/м2	0,458/5,43	
212	Металл қақпаларды майлы бояумен екі рет бояу	м2	10,85	
213	Есік/терезелердің жақтауларын сылау	м2	1,36/0,8	
214	жақтауларды әкпен екі рет бояу	м2	2,16	
215	Биіктігі 4,5м. Өңдеу жұмыстарына арналған ағаштарды орнату	еден проекциясының м2	67,72	
	А-Б/12-14; Н=4,44м. Осьтеріндегі ТМҚ қоймасы;			
216	Жылытылған және коробкасы бар өлшемі 2,2х2,386м. металл қақпаларды демонтаждау	дана/м2	1/5,25	
217	Ағаш терезені өлшемі 1,4х1,3м. ашу механизмі бар ПВХ бейіндерден жасалған терезелерге	дана/м2	1/1,82	
218	Қабырғаларды әк бояудан қолмен тазарту	м2	148,69	
219	Қабырғалардың сылауын жөндеу	м2	52,04	
220	Қабырғаларды әкпен екі рет бояу	м2	148,69	
221	Төбені әк бояудан қолмен тазарту (жабын плиталары ойлы-қырлы)	м2	88,83	
222	Төбе сылауын жөндеу	м2	23,91	
223	Төбені әкпен екі рет әктеу	м2	88,83	
224	Еден жабындарының жоғарғы қабатынан ескі бетонды қолмен алу б=100мм.	м3	68,33	
225	Едендердің бетон жабындарын жайластыру б=100мм.	м2	6,83	
226	Цемент төсемді жайластыру б=20мм.	м2	68,33	
227	Едендерді жентек тас плиткасынан салу	м2	68,33	
228	Кішкене қақпасы 2,2х2,386м. және екі аспалы құлпы бар 1,0х2,0 металл жылытылған қақпаларды дайындау және монтаждау	тн/м2	0,45/5,25	
229	Металл қақпаларды майлы бояумен 2 рет бояу	м2	10,50	
230	Есік/терезелердің жақтауларын сылау	м2	1,4/0,8	
231	Жақтауларды әкпен екі рет әктеу	м2	2,20	
232	50х50 бұрыштан, құбыр д=80мм стеллаждарды дайындау және орнату, бояу ХВ-785 екі рет тегістеу бойынша ХС 1 рет	т	1,69	
233	ағаш барьерлік тіреуді демонтаждау	м2	14,85	
234	ұзындығы 5,5м,, ені 200 мм есікіті орнатуы бар ағаш каркастағы Н=1,25м. барьерлік тіреуді дайындау жіне орнату; ламинатталған АЖП қаптауы бар 0,02м3 каркасы білеу	м2	14,85	ашық-сарғыш түсті
235	Ағаш тақтайлардан қалыңдығы 32 мм, ені 15 см стеллаждарды орнату	м2	68	
236	Биіктігі 4,44м. Өңдеу жұмыстарына арналған ағаштарды орнату	еден проекциясынан м2	68,33	
	Жабын қорғанысы			
237	Ескі бетонды қолмен алу	м3	2,70	

238	80 мм қиыршық тасты дайындаудағы арқаланған б=100мм бетон жабындарды жайластыру	м2	108	
239	Торды орнату 5 ВРІ 100х100 1 қабат	т	0,33	
240	бетті темірлеу	м2	108	
	Басқа жұмыстар			
241	Металл конструкцияны кірден және шаңнан тазалау	м2	411,00	
242	Құбырлар мен регистрлерді 2 рет майлы бояумен бояу	м2	195,00	түсі-көк
243	Қосылқы бөлмелер ғимараттарының м/конструкцияларын (бағаналар, швеллер, бак) майлы бояумен 2 рет бояу	м2	216,00	түсі-көк
244	(құм, қиыршық тас) жүктерді 150 км қашықтыққа автомобиль транспортымен тасымалдау	т	76	
245	1 санатты жүктерді 210 км қашықтыққа автомобиль транспортымен тасымалдау	т	68	
246	Металл конструкцияларды 210 км ұашықтыққа тасымалдау	т	3,75	
247	Құрылыс қоқсығын тиеу және 70 км қашықтыққа тасымалдау.	т	128	
	Қосалқы ғимараттардың электермен жарықтандыруын ағымдағы жөндеу			
248	Конструкция, қабырға немесе бағанада орнатылатын бір, екі, үш полюсті автоматты 630 А тоғына демонтаждау	дана	3	
249	Конструкция, қабырға немесе бағанада орнатылатын бір, екі, үш полюсті автоматты 250 А тоғына демонтаждау	дана	10	
250	Конструкция, қабырға немесе бағанада орнатылатын бір, екі, үш полюсті автоматты 25 А тоғына демонтаждау	дана	16	
251	Нүктелі шамшырақтарды демонтаждау	дана	12	
252	Сөндіргіш, розеткаларды демонтаждау	дана	12/16	
253	Кіре берістегі шамшырақтарды қыздыру шамдарына демонтаждау	дана	4	
254	Шамшырақтарды қыздыру шамдарымен демонтаждау	дана	18	
255	Люминисценттік шамдар үшін шамшырақтарды демонтаждау	дана	16	
256	OEZT маркалы автоматтық сөндіргіштерді монтаждау, техникалық сипаттама 630 А	дана	3	ТҚ-380в үшін
257	OEZT маркалы автоматтық сөндіргіштерді монтаждау, техникалық сипаттама 250 А	дана	10	ТҚ-380в үшін
258	АЕ-2046-10Б-00В автоматты сөндіргіштерді монтаждау; техникалық сипаттама 25 А	дана	4	ТҚ-380в үшін
259	А-51-35-3400-10000-УХЛ3 автоматтық сөндіргіштерді монтаждау; техникалық сипаттама 25 А	дана	12	Жұмысшы жарықтандыру қалқандары үшін
260	2 шамдық ЛПО жарықдиодты шамшарақтарды монтаждау	дана	26	

261	РСП-05-700-001 шамшарықтарды монтаждау, 700Вт	дана	12	
262	ГКЛ R-63 063-03 нүктелі шамшырактарды монтаждау	дана	28	
263	НПП типіндегі сыртқы кіре беріс шамшырақтарын монтаждау, модель 30006	дана	4	
264	Қанбаған типтегі ВС-20-1-0 ЩБ қосарланған сөндіргіштерді монтаждау	дана	15	
265	Қанған типтегі қосарланған сөндіргіштерді монтаждау ВС-10-1-0 КБ	дана	6	
266	РС-12-3-КБ екі полюсті қосарланған розеткаларды монтаждау	дана	18	
267	КМ-210 екі полюсті қосарланған розеткаларды монтаждау	дана	12	
268	Сөндіргіштер мен ашалық розеткаларды орнатуға арналған полиэтилен коробкасын монтаждау, тип Л48УХЛ3	дана	39	
269	Кабельдік арналарды монтаждау 15х2,5-300м, 25х40-100м.	м	400	
270	Кабельдік арналардағы сымды салу	м	500	сым ВВГ 3х1,5 мм2
271	Кабельді ауыстыру	м	500	АВВГ-3*4+1*2,5мм
	қарастырылған, салқын ауаны жылыту ағындық қондырғының электроколориферімен жүзеге асырылатын болады			

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

А.А. Галимжанова

ОРЫНДАУШЫ:

К.Р.Батанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Договору №_____

от «____» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых работ/услуг:
Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт рудника Шатыркуль ПО «Балхашцветмет»

Раздел 1. Предисловие

Существующий гараж для «БелАЗов» реконструируется под ремонтный пункт для рудника «Шатыркуль» ПО «БЦМ».

Ремонтный пункт предназначен для планового ремонта и выполнения текущих ремонтов, связанных с заменой узлов и агрегатов TORO 50plus, TORO-1400.

Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет»» рудник Шатыркуль. Контракт недропользования № 583 от 04.12.2000 года.

Раздел 3. Местоположение

Республика Казахстан, Жамбылская область, рудник Шатыркуль.

Гараж для «БелАЗов», на котором будет выполняться реконструкция, расположен на действующем руднике Шатыркуль, который располагается в Жамбылской области, в 250 км северо-восточнее областного центра в г.Тараз, в 45 км на юго-восток от районного центра с. Толе Би (бывшее с.Новотроицкое).

Раздел 4. Термины, их определения, сокращения

СНиП - Строительные нормы и правила;

ГПИ -Головной проектный институт;

РК - Республика Казахстан.

Раздел 5. Объем выполняемых работ или услуг. Срок выполнения работ или услуг

Все работы ведутся в стесненных условиях на действующем предприятии.

Работы выполнить согласно утвержденному рабочему проекту ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс» (Перечень работ указан в Приложение № 1) и по дефектной ведомости (приложение № 2).

Доставка персонала, приобретаемого материала и оборудования до места проведения работ или услуг - за счет исполнителя.

Срок выполнения работ или услуг.

С момента заключения договора 160 календарных дней.

Раздел 6. Обязанности исполнителя (поставщика) работ и услуг

6.1. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Корпорация Казахмыс», на территории РК и действующего законодательства РК - СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6.2. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований и правил по техники безопасности и распорядка, для установленного на территории предприятия рудника Шатыркуль.

6.3. Перед началом работ определить (идентифицировать) риски и опасности с выполнением работ.

6.4. Обеспечить прохождение профилактического предварительного и периодического медицинского осмотра, а также предсменного медицинского освидетельствования своих работников. Не допускать к производству работ на территорию заказчика лиц, не прошедших

профилактический медицинский осмотр и предсменное медицинское освидетельствование; все работники подрядной организации должны быть оснащены спецодеждой с логотипом компании и средствами индивидуальной защиты, отвечающим требованиям охраны труда и техники безопасности.

6.5. На все поставляемые Подрядчиком материалы должны быть представлены сертификаты соответствия.

6.6. В процессе производства работ представить акты скрытых работ, по окончании работ - декларацию о соответствии выполненных работ.

6.7. Выполнить Работы в срок, качественно, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид работ, и с утвержденной Заказчиком документацией.

6.8. Соблюдать требования «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями на объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утверждённого приказом Председателем Совета директоров № 01-КН/133-ПР от 23.08.2016года.

6.9. Произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории строительной площадки Объекта.

Срок гарантии на выполненные работы не менее 24 месяца.

Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

7.1. Иметь Лицензию II категории на строительно-монтажные работы на подвиды работ:

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- устройство оснований;

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

- монтаж металлических конструкций;
- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;
- кровельные работы.

7.2. Квалифицированный состав работников: геодезист, бетонщик, плотник, штукатур-маляр, электромонтер, кровельщик, каменщик, электрослесарь, сварщик 5 разряда, газорезчик, ,монтажник, разнорабочие.

7.3. Иметь специальные инструменты: агрегат для сварки полиэтиленовых труб, установка постоянного тока для ручной сварки, ножницы.

7.4. Исполнитель должен иметь собственный или арендованный автотранспорт (договор аренды): бульдозер, экскаватор одноковшовый, автосамосвал, автокран.

7.5. Опыт работы на рынке работ по данному виду деятельности не менее 3 лет с предоставлением подтверждающих документов.

Раздел 8. Требуемый процент доли по местному содержанию в закупаемых работах или услугах

8.1. Требуемый процент доли по местному содержанию в закупаемых работах не менее 85 %.

8.2. До предоставления акта выполненных работ «Исполнитель» обязан предоставить расчет по местному содержанию в выполненных работах.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ А.А. Галимжанова

м.п.

_____ К.Р.Батанов

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Технической спецификации

Перечень работ по проету: "Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт рудника Шатыркуль".

№п/п	Наименование здания	Перечень работ	Примечание
1	Склад хранения баллонов с кислородом и азотом, Приобретение и монтаж технологического оборудования	Склад кислорода и азота по черт. 200464-01.000.СБ. Устройство бетонных фундаментов-столбов, Изготовление м/конструкций склада из угловой, круглой стали и труб в построечных условиях и на производственных базах, Изготовление м/к склада из л/стали, Монтаж м/к склада, Изготовление м/к противопожарной двери, Изготовление м/к противопожарной двери.Изготовление м/к лестницы.	200773-ГМ; 200464-01.000.СБ; 200464-02.000.СБ; 200464-03.000.СБ;200464-04.000.СБ; 200464-05.000.СБ.
2	Ремонтный пункт. Строительные работы	РАЗДЕЛ 1.РАЗБОРКА-ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ: Полы, Окна, Фасад, Вывоз мусора. РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ: ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Фом-4, Фом-5, Фом-6, Фом-7, РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ. РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ, РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: ПОТОЛОК, СТЕНЫ, РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ: ОКНА, РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ: ПЛОЩАДКА ПЛ-1, Стойки под площадку ПЛ-1, Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали, Стремянка с ограждением для площадки Пл-1, ПЛОЩАДКА ПЛ-2, Стойки Ст-2 со связями ВС-1, Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали, Стремянка с ограждением для площадки Пл-2, РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ СМОТРОВАЯ ЯМА См-1, СМОТРОВАЯ ЯМА См-2, СМОТРОВАЯ ЯМА См-3, СТУПЕНИ ПО СЕЧЕНИЯМ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, КОЛЕСООТБОЙНИК, КАНАЛЫ К-1 и К-2, ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ, ФРАГМЕНТ ПЛАНА №1, ФРАГМЕНТ ПЛАНА №2, ФРАГМЕНТ ПЛАНА №2. ОТМОСТКА /по осям 1, 14 - см.лист общих данных/	103655-103682-КС;
3	Ремонтный пункт. Строительные работы	РАЗДЕЛ 1.Кровля: Кровля в осях А-Б/1-10, Кровля в осях А-Б/10-14, Водосточная система, РАЗДЕЛ 2.Перекрытия и покрытие: Монолитные перекрытия, Монолитный участок УМ-1, РАЗДЕЛ 3.Стены: Замена панели ПС-3 и усиление панели ПС-2, Демонтаж стеновых панелей, РАЗДЕЛ 4.Проемы: Ворота В-1, РАЗДЕЛ 5.Прочие работы: Приямок Пр-1, Помещение инструкторской, Устройство навеса, Устройство крыльца, Монолитный цоколь,	103660-КС, 103664-КС, 103666-103670-КС, 103672-КС, 103682-КС
4	Ремонтный пункт. Реконструкция гаража по проекту ДКС	Усиление фундаментов, Усиление каркаса и ферм, Узел сопряжения по осях 1,Б,	проект ДКС

5	Ремонтный пункт. Реконструкция гаража по дефектной ведомости	Ремонт кровли в осях Б-Д/1-7, Н=15,5 м (частично), Ремонт кровли в осях Б-Д/7-14, Н=8,2 м (частично), Диспетчерская в осях А-Б/1-2, высота 2,3 м, Навес входа в помещение диспетчерской в осях А-Б/1, Токарная мастерская в осях А-Б/2-4, высота 2,87 м, Нарядная ЗГШО в осях А-Б/4-5, высота 2,47 м, Цех заточки коронок ТОО "Рудсервис-Б" в осях А-Б/5-6, высота 2,87 м, Комната 1 в осях А-Б/8-9, высота 2,865 м, Комната 2 в осях А-Б/8-9, высота 2,873 м. Комната пробоподготовки в осях А-Б/6-7, высота 2,99 м, Коридор в осях А-Б/7-8-9, высота 2,976 м, Тамбур в осях А-Б/7-8-9, высота 2,3 м, Нарядная энергетиков в осях А-Б/9-10, высота 2,625 м, Бойлерная в осях А-Б/10-12, высота 4,5 м, Склад ТМЦ в осях А-Б/12-14, высота 4,44 м, Отмостка, Прочие работы.	по дефектной ведомости

ЗАКАЗЧИК:

_____ **А.А. Газимжанова**

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ **К.Р.Батанов**

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Технической спецификации

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт кровли существующего Гаража для Белазов и вспомогательных помещений здания Гаража

№ п.п	Наименование физических объемов работ	Ед.изм.	Кол-во	Прим.
1	2	3	4	5
	Ремонт кровли в осях Б-Д/1-7, Н=15,5м. (частично)			
1	Демонтаж покрытия кровли	м2	37,2	
2	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер	м2	37,2	
3	Устройство кровли из рулонной 3-х слойной скатной на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ 350 с примыканием к парапету	м2	37,2	
4	Ремонт кровли частично из 2-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ 350 (демонтаж, огрунтовка, монтаж)	м2	164,88	
5	Устройство защитного фартука из оцинкованной стали толщ. 0,5мм в местах примыкания рулонного ковра к бетонным стенам по кровле	м2	18,6	
6	Устройство карнизных свесов из листовой стали б=0,5мм с крепление к сендвич панелям саморезами с резиновой прокладкой, шаг 250мм.	м.п./м2	72	
7	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали б=0,5мм по парапету	м.п./м2	37,2/18,6	
	Ремонт кровли в осях Б-Д/7-14, Н=8,2м. (частично)			
8	Демонтаж покрытия мягкой кровли	м2	200,88	
9	Демонтаж цементной стяжки (частично)	м2	200,88	
10	Устройство цементной стяжки из цементно-песчаного раствора б=30мм (частично)	м2	200,88	
11	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер	м2	200,88	
12	Устройство кровли рулонной 3-х слойной скатной на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ 350 с примыканием к парапету	м2	200,88	
13	Устройство дополнительного слоя рубероида на битумной мастике примыкания к бетонным стенам	м2	37,2	
14	Устройство защитного фартука из оцинкованной стали толщ. 0,5мм в местах примыкания рулонного ковра к бетонным стенам по кровле	м2	18,6	
15	Демонтаж карнизных свесов из листовой стали	м.п./м2	36	

16	Устройство карнизных свесов из листовой стали б=0,5мм с креплением к профлисту саморезами с резиновой прокладкой	м.п./м2	72	
17	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали б=0,5мм по парапету	м.п./м2	18/9	
	Текущий ремонт внутренних вспомогательных помещений			
	Диспетчерская в осях А-Б/1-2; Н=2,3м.			
18	Демонтаж металлического дверного блока размером 0,9х1,9м	м2/тн	1,71/0,032	
19	Демонтаж деревянных дверных блоков размером 0,8х1,9м; 0,8х2м.	шт/м2	3/3,12	
20	Демонтаж барьерной стойки из ДСП на деревянном каркасе	м2	3,36	
21	Установка наружных металлических дверей ДГ 2,0-0,9 в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, пр-во Россия	шт/м2	1/1,8	
22	Установка внутренних дверных блоков однопольных из ПХВ профилей с дверной ручкой и замком, размером 2х0,9 м., про-во Россия	шт/м2	1/1,8	
23	Демонтаж оконных проемов ПХВ с подоконными досками	шт/м2	2/3,6	
24	Установка оконных блоков двухстворчатых из ПХВ профилей с механизмом открывания и москитной сеткой 2 шт, размером1,5х1,2м	шт/м2	2/3,6	
25	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м	м	1,50	
26	Устройство дверных/ оконных откосов из ГКЛ на металлическом каркасе	м2/м2	2,45/2,94	
27	Сплошное выравнивание поверхности дверных/оконных откосов по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2/м2	2,45/2,94	
28	Улучшенная окраска дверных/оконных откосов водоэмульсионной краской	м2/м2	2,45/2,94	
29	Демонтаж отделки стен из гипсокартонных листов и деревянного каркаса	м2	69,505	
30	Монтаж ГКЛ стен на металлическом каркасе	м2	69,505	
31	Сплошное выравнивание поверхностей стен по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	69,505	
32	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	15,27	цвет светло-бежевый
33	Установка галтелей ПХВ Н=4,5см.	м	34,25	
34	Демонтаж ГКЛ потолка на деревянном каркасе	м2	30,88	
35	Монтаж ГКЛ на металлическом каркасе потолка	м2	30,88	
36	Сплошное выравнивание поверхности потолка по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	30,88	
37	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской	м2	30,88	цвет светло-бежевый
38	Снятие керамической половой плитки	м2	30,88	

39	Устройство бетонных стяжек 150 мм.(поднятие уровня пола)	м2	30,88	
40	Устройство цементной стяжки 20мм.	м2	30,88	
41	Устройство покрытий из керамогранитной плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	30,88	
42	Устройство плинтусов ПХВ	м	34,25	
	Навес входа в помещение диспетчерской в осях А-Б/1			
43	Демонтаж навеса из металлочерепицы	м2	17	
	Токарная мастерская в осях А-Б/2-4; Н=2,87м.			
44	Демонтаж металлической двупольной двери с коробкой 1,5х2,0м	шт/м2	1/3	
45	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками, размером 1,5х1,2м	шт/м2	2/3,6	
46	Установка внутреннего дверного блока металлического утепленного двухпольного с дверной ручкой и замком, из уголка 63, лист б=2мм	шт/м2/т	1/3,0/0,168	
47	Покраска двери метал. масляной краской за 2раза	м2	6,0	
48	Установка дверного блока ДГ 2,0х0,9 из ПХВ профилей с дверной ручкой и замком.	шт/м2	2/3,6	
49	Установка оконных блоков двухстворчатых из ПХВ профилей с механизмом открывания и москитной сеткой 2 шт, размером1,5х1,2м	шт/м2	2/3,6	
50	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м	м	3,0	
51	Улучшенная штукатурка дверных/ оконных откосов цементно-песчаным раствором	м2/м2	1,375/1,95	
52	Окраска дверных/ оконных откосов известью за два раза	м2/м2	1,375/1,95	
53	Очистка вручную стен от известковой краски	м2	90,80	
54	Ремонт штукатурки стен	м2	31,78	
55	Побелка стен известью за два раза	м2	90,80	
56	Очистка вручную потолка от известковой краски (покрытие ребристые панели)	м2	90,73	
57	Ремонт штукатурки потолка	м2	24,43	
58	Побелка потолка известью за два раза	м2	90,73	
59	Снятие старого бетона верхнего слоя покрытия полов вручную б=100мм.	м3	6,98	
60	Устройство бетонных покрытий полов б=180мм.	м2	69,80	
61	Устройство цементной стяжки б=20мм	м2	69,80	
62	Железнение бетонного пола	м2	69,80	
	Нарядная ЗГШО в осях А-Б/4-5; Н=2,47м.			
63	Демонтаж металлической утепленной двери обшитой ДСП с коробкой, размером 0,94х1,9м	шт/м2	1/1,8	
64	Установка внутренней металлической двери ДГ 2,0-9 в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, пр-во Россия	шт/м2	1/1,8	
65	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконниками, размером 1,5х1,2м	шт/м2	1/1,8	

66	Установка оконного блока двухстворчатого из ПХВ профилей с механизмом открывания и москитной сеткой размером1,5х1,2м	шт/м2	1/1,8	
67	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м	м	1,5	
68	Демонтаж стеновых панелей МДФ на деревянном каркасе	м2	52,80	
69	Облицовка стен металлосайдингом на металлическом каркасе	м2	52,80	цвет светло-бежевый
70	Демонтаж панелей МДФ потолка на деревянном каркасе	м2	32,59	
71	Монтаж гипсокартонных листов потолка на металлическом каркасе	м2	32,59	
72	Сплошное выравнивание поверхности потолка по гипоскартонным листам из сухих шпаклевочных смесей	м2	32,59	
73	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской	м2	32,59	цвет светло-бежевый
74	Устройство оконных/дверных откосов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	м2	1,715/0,975	
75	Сплошное выравнивание поверхности дверных/оконных откосов по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	1,715/0,975	
76	Улучшенная окраска дверных/оконных откосов водоэмульсионной краской	м2	1,715/0,975	
77	Демонтаж линолеума	м2	32,59	
78	Демонтаж цеметной стяжки б=20мм	м2	32,59	
79	Устройство цементной стяжки б=20мм.	м2	32,59	
80	Устройство покрытий из керамогранитной плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	32,59	
81	Установка плинтусов ПХВ	м	21,834	
82	Покраска труб и регистров масляной краской за 2 раза	м2	5,00	цвет-синий
83	Установка мягких стульев на металлическом каркасе	шт	30	
	Цех заточки коронок ТОО "Рудсервис -Б" в осях А-Б/5-6; Н=2,87м.			
84	Демонтаж металлической двери с коробкой 1,0х2,0м.	шт/м2	1/2	
85	Установка внутренней металлической двери ДГ 2,0х1м в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, пр-во Россия.	шт/м2	1/2	
86	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконниками, размером 1,5х1,2м	шт/м2	1/1,8	
87	Демонтаж металлической оконной решетки 1,5х1,2м.	т/м2	0,045/1,8	

88	Установка оконного блока двухстворчатого из ПХВ профилей с механизмом открывания и москитной сеткой размером1,5х1,2м	шт/м2	1/1,8	
89	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м	м	1,5	
90	Очистка вручную стен от извесковой краски	м2	62,99	
91	Ремонт штукатурки стен	м2	22,05	
92	Побелка стен известью за два раза	м2	62,99	
93	Очистка вручную потолка от извесковой краски (плиты покрытия ребристые)	м2	43,99	
94	Ремонт штукатурки потолка	м2	11,84	
95	Побелка потолка известью за два раза	м2	43,99	
96	Снятие старого бетона верхнего слоя покрытия полов вручную	м3	3,38	
97	Устройство бетонных покрытий полов б=100мм.	м2	33,84	
98	Устройство цементной стяжки б=20мм	м2	33,84	
99	Железнение бетонного пола	м2	33,84	
100	Улучшенная штукатурка дверных/ оконных откосов цементно-песчаным раствором	м2/м2	1,275/0,975	
101	Окраска дверных/ оконных откосов известью за два раза	м2/м2	1,275/0,975	
	Помещение ОТК (пробоподготовка) в осях А-Б/6-9; Н=2,865м.			
	Комната 1 в осях А-Б/8-9; Н=2,865м.			
102	Демонтаж металлической двери с коробкой и деревянной обшивкой, размером 1,0х2,0м	шт/м2	1/2	
103	Установка внутренней металической двери ДГ 2,0х1м в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, пр-во Россия	шт/м2	1/2	
104	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконниками, размером 1,5х1,2м	шт/м2	1/1,8	
105	Демонтаж металлической оконной решетки 1,5х1,2м.	т/м2	0,17/1,8	
106	Установка оконного блока двухстворчатого из ПХВ профилей с механизмом открывания и москитной сеткой размером1,5х1,2м	шт/м2	1/1,8	
107	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м	м	1,5	
108	Демонтаж стеновых панелей МДФ на деревянном каркасе	м2	31,61	
109	Монтаж гипсокартонных листов на металлическом каркасе стен	м2	31,61	
110	Сплошное выравнивание поверхностей стен по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	31,61	
111	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	31,67	цвет светло-бежевый
112	Демонтаж ГКЛ потолка на деревянном каркасе	м2	9,46	
113	Монтаж гипсокартонных листов на металлическом каркасе потолка	м2	9,46	
114	Установка галтелей ПХВ Н=4,5см.	м	12,36	

115	Сплошное выравнивание поверхности потолка по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	9,46	
116	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской	м2	9,46	цвет светло-бежевый
117	Устройство дверных/ оконных откосов из ГКЛ на металлическом каркасе	м2/м2	1,25/0,975	
118	Сплошное выравнивание поверхности дверных/оконных откосов по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2/м2	1,25/0,975	
119	Улучшенная окраска дверных/оконных откосов водоэмульсионной краской	м2/м2	1,25/0,975	
120	Демонтаж линолеума	м2	9,46	
121	Устройство цементной стяжки 20мм.	м2	9,46	
122	Установка коммерческого покрытия, производство Россия	м2	9,46	
123	Установка плинтусов ПХВ	м	11,36	
	Комната 2 в осях А-Б/8-9; Н=2,873м.			
124	Демонтаж металлической двери с коробкой и деревянной обшивкой, размером 0,8х2,0м	шт/м2	1/1,6	
125	Установка внутренней металической двери ДГ 2,0х0,9 в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, про-во Россия	шт/м2	1/1,8	
126	Демонтаж стеновых панелей МДФ на деревянном каркасе	м2	32,20	
127	Монтаж гипсокартона на металлическом каркасе стен	м2	32,20	
128	Сплошное выравнивание поверхностей стен по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	32,20	
129	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	32,20	цвет светло-бежевый
130	Демонтаж гипсокартона потолка на деревянном каркасе	м2	8,62	
131	Монтаж гипсокартонных листов на металлическом каркасе потолка	м2	8,62	
132	Сплошное выравнивание поверхности потолка по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	8,62	
133	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской	м2	8,62	
134	Установка галтелей ПХВ Н=4,5см.	м	11,84	
135	Устройство дверных откосов из ГКЛ на металлическом каркасе	м2/м2	1,225	
136	Сплошное выравнивание поверхности дверных откосов по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2/м2	1,225	
137	Улучшенная окраска дверных откосов водоэмульсионной краской	м2/м2	1,225	
138	Демонтаж линолеума	м2	8,62	
139	Устройство цементной стяжки 20мм.	м2	8,62	
140	Установка коммерческого покрытия	м2	8,62	

141	Установка плинтусов ПХВ	м	11,04	
	Комната пробоподготовки в осях А-Б/6-7; Н=2,99м.			
142	Демонтаж металлической двери утепленной с обшикой ДСП с коробкой 1,0х2,0м.	шт/м2	1/2	
143	Установка внутренней металлической двери ДГ 2,0-1 в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, пр-во Россия.	шт/м2	1/2	
144	Окраска металлической двери масляной краской за 2р. со стороны помещений Гаража	м2	7,98	цвет-синий
145	Снятие керамической плитки стен Н=1,9м	м2	37,04	
146	Очистка вручную стен от извесковой краски на высоту Н=от 1,9м до 2,99м.	м2	25,58	
147	Насечка стен под керамическую плитку на высоту Н=2,99м.	м2	62,63	
148	Установка керамической плитки стен, производство Россия на высоту 2,99м	м2	62,63	
149	Очистка вручную потолка от извесковой краски (плиты покрытия ребристые)	м2	44,74	
150	Ремонт штукатурки потолка	м2	12,04	
151	Побелка потолка известью за два раза	м2	44,74	
152	Улучшенная штукатурка дверных/ оконных откосов цементно-песчаным раствором	м2/м2	2,775/0,925	
153	Окраска дверных/ оконных откосов известью за два раза	м2/м2	2,775/0,925	
154	Снятие керамической половой плитки	м2	34,41	
155	Снятие цементной стяжки б=20мм.	м2	34,41	
156	Устройство бетонных стяжек 150 мм. (поднятие уровня пола)	м2	34,41	
157	Устройство цементной стяжки 20мм.	м2	34,41	
158	Устройство покрытий из керамогранитной плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях, производство Россия	м2	34,41	
	Коридор в осях А-Б/7-8-9; Н=2,976м.			
159	Демонтаж 1 металлической двери с коробкой, размером 1,0х2,0м	шт/м2	1/2	
160	Демонтаж 1 деревянной двери с коробкой, размером 1,0х2,0м	шт/м2	1/2	
161	Монтаж входной наружной двери металлической 1х2,0м, с дверной ручкой, замком и доводчиком,производство Россия.	шт/м2	1/2	
162	Облицовка стен металосайдингом на металлическом каркасе	м2	41,47	цвет светло-бежевый
163	Устройство дверных откосов из ГКЛ на металлическом каркасе	м2/м2	4,93	

164	Сплошное выравнивание поверхности дверных откосов по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2/м2	4,93	
165	Улучшенная окраска дверных откосов водоэмульсионной краской	м2/м2	4,93	
166	Монтаж ГКЛ на металлическом каркасе потолка	м2	14,29	
167	Сплошное выравнивание поверхности потолка по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	14,29	
168	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской	м2	14,29	
169	Демонтаж керамической плитки пола	м2	14,29	
170	Демонтаж цементной стяжки 20мм.	м2	14,29	
171	Устройство бетонного подготовки 100мм. (поднять полы)	м2	14,29	
172	Устройство цементной стяжки 20мм.	м2	14,29	
173	Установка керамогранитной плитки пола, производство Россия	м2	14,29	
174	Установка плинтусов ПХВ	м	16,45	
	Тамбур в осях А-Б/7-8-9; Н=2,3м. (демонтаж)			
175	Демонтаж дверей: 1шт. металлическая 1,0х2,2м; 1 шт деревянная 0,7х1,8м	шт/м2	2/3,46	
176	Демонтаж профлиста стен б=0,7мм	м2	17,14	
177	Демонтаж профлиста покрытия б=0,7мм	м2	4,4	
178	Демонтаж металлоконструкций (швеллер №12, уголок)	т	0,2	
179	Демонтаж бетонного пола, толщиной 200мм.	м2	4	
	Нарядная энергетиков в осях А-Б/9-10; Н=2,625м.			
180	Демонтаж металлической двери с коробкой 1,1х2,13м. 1,9х2,1м	шт/м2	2/6,33	
181	Демонтаж металлической оконной решетки 1,45х1,2м.	т/м2	0,052/1,74	
182	Замена деревянного окна на двухстворчатые окна из ПХВ профилей, размером1,45х1,2м. с механизмом открывания и москитной сеткой;	шт/м2	1/1,74	
183	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м.	м	1,5	
184	Изготовление и монтаж металлических утепленных дверей с обшивкой стальным листом, 2 шт. размером 1,1х2,13м. -2,34 м2; 1,9х2,1м- 3,99 м2., с устройством замка.	тн/м2	0,348/6,33	
185	Покраска метал. ворот масляной краской за 2 раза	м2	12,67	
186	Очистка вручную стен от известковой краски	м2	52,96	
187	Ремонт штукатурки стен	м2	18,54	
188	Побелка стен известью за два раза	м2	52,96	
189	Очистка вручную потолка от известковой краски (плиты покрытия ребристые)	м2	43,99	
190	Ремонт штукатурки потолка	м2	11,84	
191	Побелка потолка известью за два раза	м2	43,99	
192	Снятие старого бетона верхнего слоя покрытия полов вручную	м3	3,38	

193	Устройство бетонных покрытий полов б=100мм.	м2	33,84	
194	Устройство цементной стяжки б=20мм.	м2	33,84	
195	Укладка полов из плитки брекчия	м2	33,84	
196	Штукатурка откосов двери/окон цементно- известковым раствором	м2	3,15/0,77	
197	Побелка дверных и оконных откосов известью за два раза	м2	3,92	
198	Установка мягких стульев на металлическом каркасе	шт	20	
	Бойлерная в осях А-Б/10-12; Н=4,5м.			
199	Демонтаж металлических ворот с утеплением и коробкой 2,56х2,12м.	шт/м2	1/5,43	
200	Замена деревянного окна на двухстворчатые окна из ПХВ профилей, размером1,4х1,3м. с механизмом открывания и москитной сеткой;	шт/м2	1/1,82	
201	Очистка вручную стен от известковой краски	м2	149,77	
202	Ремонт штукатурки стен	м2	52,42	
203	Побелка стен известью за два раза	м2	149,77	
204	Очистка вручную потолка от известковой краски(плиты покрытия ребристые)	м2	88,04	
205	Ремонт штукатурки потолка	м2	23,70	
206	Побелка потолка известью за два раза	м2	88,04	
207	Снятие старого бетона верхнего слоя покрытия полов вручную б=100мм.	м3	6,77	
208	Устройство бетонных покрытий полов б=100мм.	м2	67,72	
209	Устройство цементной стяжки б=20мм.	м2	67,72	
210	Укладка полов из плитки брекчия	м2	67,72	
211	Изготовление и монтаж металлических утепленных ворот2,56х2,12 с устроством калитки 1,0х2,0м. и 2-мя навесными замками	т/м2	0,458/5,43	
212	Покраска метал. ворот масляной краской за 2 раза	м2	10,85	
213	Штукатурка откосов двери/окон	м2	1,36/0,8	
214	Побелка откосов известью за два раза	м2	2,16	
215	Установка лесов внутри помещений для отделочных работ, высотой 4,5 м.	м2 проекции пола	67,72	
	Склад ТМЦ в осях А-Б/12-14; Н=4,44м.;			
216	Демонтаж металлических ворот с утеплением и коробкой 2,2х2,386м.	шт/м2	1/5,25	
217	Замена деревянного окна на окна из ПХВ профилей, размером1,4х1,3м. с механизмом открывания;	шт/м2	1/1,82	
218	Очистка вручную стен от известковой краски	м2	148,69	
219	Ремонт штукатурки стен	м2	52,04	
220	Побелка стен известью за два раза	м2	148,69	
221	Очистка вручную потолка от известковой краски (плиты покрытия ребристые)	м2	88,83	
222	Ремонт штукатурки потолка	м2	23,91	
223	Побелка потолка известью за два раза	м2	88,83	

224	Снятие старого бетона верхнего слоя покрытия полов вручную б=100мм.	м3	68,33	
225	Устройство бетонных покрытий полов б=100мм.	м2	6,83	
226	Устройство цементной стяжки б=20мм.	м2	68,33	
227	Укладка полов из плитки брекчия	м2	68,33	
228	Изготовление и монтаж металлических утепленных ворот 2,2х2,386м. с устройством калитки 1,0х2,0 м. и 2-мя навесными замками	тн/м2	0,45/5,25	
229	Покраска метал. ворот масляной краской за 2 раза	м2	10,50	
230	Штукатурка откосов дверей/окон	м2	1,4/0,8	
231	Побелка откосов известью за два раза	м2	2,20	
232	Изготовление, установка стеллажей из уголка 50х50, трубы д=80мм, окраска эмалью ХВ-785 за два раза по грунтовке ХС за 1 раз	т	1,69	
233	Демонтаж барьерной деревянной стойки	м2	14,85	
234	Изготовление и установка барьерной стойки Н=1,25м.на деревянном каркасе, с установкой двери, , длиной 5,5 м., шириной 200мм.; каркас брус 0,02м3, с обшивкой ламинириванным ДСП	м2	14,85	светло-бежевого цвета
235	Установка полок стелажей из деревянных досок толщ32мм, шириной 15см	м2	68	
236	Установка лесов внутри помещений для отделочных работ, высотой 4,44 м.	м2 проекции пола	68,33	
	Отмостка			
237	Снятие старого бетона вручную	м3	2,70	
238	Устройство бетонных покрытий б=100мм, армированных на щебеночной подготовке 80мм	м2	108	
239	Установка сетки 5 BPI 100х100 в 1 слой	т	0,33	
240	Железнение поверхности	м2	108	
	Прочие работы			
241	Очистка металлоконструкций от грязи и пыли	м2	411,00	
242	Покраска труб и регистров масляной краской за 2 раза	м2	195,00	цвет-синий
243	Покраска м/конструкций зданий (колонны,швеллера,бак) вспомогательных помещений масляной краской за 2 раза	м2	216,00	цвет-синий
244	Перевозка грузов (песка, щебня) а/транспортом на растояние 150 км	т	76	
245	Перевозка грузов 1 категории автомобильным транспортом на растояние 210 км	т	68	
246	Перевозка металлоконструкций на растояние 210 км	т	3,75	
247	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 70км.	т	128	
	Текущий ремонт электроосвещения вспомогательных зданий			
248	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток 630 А	шт	3	

249	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток 250 А	шт	10	
250	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюс-ного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток 25 А	шт	16	
251	Демонтаж точечных светильников	шт	12	
252	Демонтаж выключателей, розеток	шт	12/16	
253	Демонтаж светильников входа с лампами накаливания	шт	4	
254	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	18	
255	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	16	
256	Монтаж автоматических выключателей марки OEZT , техническая характеристика 630 А	шт	3	Для РШ-380в
257	Монтаж автоматических выключателей марки OEZT , техническая характеристика 250 А	шт	10	Для РШ-380в
258	Монтаж автоматических выключателей АЕ-2046-10Б-00В;техническая характеристика 25 А	шт	4	Для РШ-380в
259	Монтаж автоматических выключателейА-51-35-3400-10000-УХЛ3;техническая характеристика 25 А	шт	12	Для щитов рабочего освещения
260	Монтаж светодиодных светильников ЛПО 2-х ламповые	шт	26	
261	Монтаж светильников РСП-05-700-001, 700Вт	шт	12	
262	Монтаж светильников точечных для ГКЛ R-63 063-03	шт	28	
263	Монтаж наружных светильников входа типа НПП модель 30006	шт	4	
264	Монтаж двойных выключателей неутопленного типа ВС-20-1-0 ЩБ	шт	15	
265	Монтаж двойных выключателей утопленного типа ВС-10-1-0 КБ	шт	6	
266	Монтаж двойных розеток двухполюсных РС-12-3-КБ	шт	18	
267	Монтаж коробок распределительных КМ-210	шт	12	
268	Монтаж коробки полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт	39	
269	Монтаж кабельных каналов 15х2,5-300м, 25х40-100м.	м	400	

270	Прокладка провода в кабельных каналах	м	500	Провод ВВГ 3х1,5 мм2
271	Замена кабеля	м	500	АВВГ-3*4+1*2,5 мм²
	Отопление предусмотрено в корректировке рабочего проекта, подогрев холодного воздуха будет осуществляться электрокалорифером приточной установки			

Произвостово строительных работ ведется в стесненных условиях в эксплуатируемом здании в условиях действующего оборудования

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ **А.А. Галимжанова**

_____ **К.Р.Батанов**

2017 ж.«_____»_____

№_____шарттың

№ 6 ҚОСЫМШАСЫ

ӨБ «Балқаштүстімет» «Шатыркөл» кенішінде «БелАЗдарға» (ОС-25-00400005) арналған қолданыстағы гаражды жөндеу бекетіне құрылымдау бойынша

Жұмыс кестесі

№	Жұмыстардың атауы	өлшем	Саны	160-күнтізбелі күн															
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150	151-160
1	Дайындық жұмыстары	жұм	1																
2	Осі бойынша шатырды жөндеу Б-Д/1-7, Н=15,5м. (ішінара)	м2	202,1																
3	Осі бойынша шатырды жөндеу Б-Д/7-14, Н=8,2ч. (ішінара)	м2	200,9																
	Қосалқы үй-жайларын ағымдағы жөндеу.																		
4	Осі ішінде диспетчерлік А-Б/1-2; Н=2,3ч.	жұм	1																
5	ТББ үй-жай (сынама даярлау) осі ішінде А- Б/6-9; Н=2,865м.	жұм	1																

6	1 бөлме осі ішінде А-Б/8-9; Н=2,865м.	жұм	1																	
7	2 бөлме осі ішінде А-Б/8-9; Н=2,873.м.	жұм	1																	
8	сынама алу осі ішінде бөлме А-Ь/6-7; Н=2,99ч.	жұм	1																	
9	Осі ішінде дәліз А-Б/7-8-9; Н=2,976м.	жұм	1																	
10	Осі ішінде тамбурЛ-Б/7-8-9; Н=2Дм. (демонтаж)	жұм	1																	
11	Осі ішінде бойлерлік Л-Б/10-12: Н=4,5м.	жұм	1																	
12	Осі ішінде ТМҚ қоймасы А-Б/12-14; Н=4,44м.;	жұм	1																	
	Өзге де жұмыстар																			
13	Мелалл бояу, кірден және шаннан газарту	м2	411																	
14	Қосалқы ғимаратындың электр жарықтандыруды ағымды жөндеу	жұм	1																	

15	Құрылыс қоқыстарын жинау және шығару	жұм	1																	
16	Объектіні тапсыру	жұм	1																	

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

ОРЫНДАУШЫ:

А.А. Галимжанова

М.П.

К.Р.Батанов

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Договору №_____

от «____» _____ 2017 г.

График производства работ

Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт (ОС-25-00400005) рудника Шатыркуль ПО «Балхашцветмет»

№	Наименование работ	ед. изм	кол	160 календарных дней															
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150	151-160
1	Подготовительные работы	раб	1																
2	Ремонт кровли в осях Б-Д/1-7, Н=15,5м. (частично)	м2	202,1																
3	Ремонт кровли в осях Б-Д/7-14, Н=8,2ч. (частично)	м2	200,9																
Текущий ремонт вспомогательных помещений																			
4	Диспетчерская в осях А-Б/1-2; Н=2,3ч.	раб	1																
5	Помещение ОТК (пробоподготовка) в осях А- Б/6-9; Н=2,865м.	раб	1																
6	Комната 1 в осях А-Б/8-9; Н=2,865м.	раб	1																

7	Комната 2 в осях А-Б/8-9; Н=2,873.м.	раб	1																
8	Комната пробоподготовки в осях А-Ь/6-7; Н=2,99ч.	раб	1																
9	Коридор в осях А-Б/7-8-9; Н=2,976м.	раб	1																
10	Тамбур в осях Л-Б/7-8-9; Н=2Дм. (демонтаж)	раб	1																
11	Бойлерная в осях Л-Б/10-12; Н=4,5м.	раб	1																
12	Склад ТМЦ в осях А-Б/12-14; Н=4,44м.;	раб	1																
Прочие работы																			
13	Очистка от грязи и пыли, окраска металлоконструкций	м2	411																
14	Текущий ремонт электроосвещения вспомогательных здании	раб	1																

15	Уборка и вывоз строительного мусора	раб	1																
16	Сдача объекта	раб	1																

ЗАКАЗЧИК:

А.А. Галимжанова

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

К.Р.Батанов

М.П.

KAZAKHMYS

ТОО «Корпорация Казахмыс»

«Утверждаю»
Генеральный директор
Горно-производственного комплекса
ТОО «Корпорация Казахмыс» -

_____Бакиров С.Ш.
«26» 05 2017г.

«Согласовано»
Начальник Управления
капитального строительства
Горно-производственного комплекса
Филиала
ТОО «Корпорация Казахмыс» -
ПО «Жезказганцветмет»

_____Кириллов В.А.

«26» 05 2017г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемых работ/услуг:
Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт рудника Шатыркуль
ПО «Балхашцветмет»

г. Жезказган 2017 год

Содержание:

	Стр.
Раздел 1. Предисловие	3
Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика	3
Раздел 3. Местоположение	3
Раздел 4. Термины, их определения, сокращения	3
Раздел 5. Объем выполняемых работ или услуг. Срок выполнения работ или услуг	3
Раздел 6. Обязанности исполнителя (поставщика) работ и услуг.	4
Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)	4-5
Раздел 8. Требуемый процент доли по местному содержанию в закупаемых работах или услугах	5

Раздел 1. Предисловие

Существующий гараж для «БелАЗов» реконструируется под ремонтный пункт для рудника «Шатыркуль» ПО «БЦМ».

Ремонтный пункт предназначен для планового ремонта и выполнения текущих ремонтов, связанных с заменой узлов и агрегатов TORO 50plus, TORO-1400.

Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет»» рудник Шатыркуль. Контракт недропользования № 583 от 04.12.2000 года.

Раздел 3. Местоположение

Республика Казахстан, Жамбылская область, рудник Шатыркуль.

Гараж для «БелАЗов», на котором будет выполняться реконструкция, расположен на действующем руднике Шатыркуль, который располагается в Жамбылской области, в 250 км северо-восточнее областного центра в г.Тараз, в 45 км на юго-восток от районного центра с. Толе Би (бывшее с.Новотроицкое).

Раздел 4. Термины, их определения, сокращения

СНиП - Строительные нормы и правила;
ГПИ –Головной проектный институт;
РК - Республика Казахстан.

Раздел 5. Объем выполняемых работ или услуг. Срок выполнения работ или услуг

Все работы ведутся в стесненных условиях на действующем предприятии.

Работы выполнить согласно утвержденному рабочему проекту ГПИ ТОО «Корпорация Казахмыс» (Перечень работ указан в Приложение № 1) и по дефектной ведомости (приложение № 2).

Доставка персонала, приобретаемого материала и оборудования до места проведения работ или услуг - за счет исполнителя.

Срок выполнения работ или услуг.

С момента заключения договора 160 календарных дней.

Раздел 6. Обязанности исполнителя (поставщика) работ и услуг

6.1. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Корпорация Казахмыс», на территории РК и действующего законодательства РК – СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6.2. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований и правил по техники безопасности и распорядка, для установленного на территории предприятия рудника Шатыркуль.

6.3. Перед началом работ определить (идентифицировать) риски и опасности с выполнением работ.

6.4. Обеспечить прохождение профилактического предварительного и периодического медицинского осмотра, а также предсменного медицинского освидетельствования своих работников. Не допускать к производству работ на территорию заказчика лиц, не прошедших профилактический медицинский осмотр и предсменное медицинское освидетельствование; все работники подрядной организации должны быть оснащены спецодеждой с логотипом компании и средствами индивидуальной защиты, отвечающим требованиям охраны труда и техники безопасности.

6.5. На все поставляемые Подрядчиком материалы должны быть представлены сертификаты соответствия.

6.6. В процессе производства работ представить акты скрытых работ, по окончании работ – декларацию о соответствии выполненных работ.

6.7. Выполнить Работы в срок, качественно, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид работ, и с утвержденной Заказчиком документацией.

6.8. Соблюдать требования «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями на объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утверждённого приказом Председателем Совета директоров № 01-КН/133-ПР от 23.08.2016года.

6.9. Произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории строительной площадки Объекта.

Срок гарантии на выполненные работы не менее 24 месяца.

Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

7.1. Иметь Лицензию II категории на строительно-монтажные работы на подвиды работ:

Специальные работы в грунтах, в том числе:

- устройство оснований;

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

- монтаж металлических конструкций;
- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;
- кровельные работы.

7.2. Квалифицированный состав работников: геодезист, бетонщик, плотник, штукатур-маляр, электромонтер, кровельщик, каменщик, электрослесарь, сварщик 5 разряда, газорезчик, ,монтажник, разнорабочие.

7.3. Иметь специальные инструменты: агрегат для сварки полиэтиленовых труб, установка постоянного тока для ручной сварки, ножницы.

7.4. Исполнитель должен иметь собственный или арендованный автотранспорт (договор аренды): бульдозер, экскаватор одноковшовый, автосамосвал, автокран.

7.5. Опыт работы на рынке работ по данному виду деятельности не менее 3 лет с предоставлением подтверждающих документов.

Раздел 8. Требуемый процент доли по местному содержанию в закупаемых работах или услугах

8.1. Требуемый процент доли по местному содержанию в закупаемых работах не менее 85 %.

8.2. До предоставления акта выполненных работ «Исполнитель» обязан предоставить расчет по местному содержанию в выполненных работах.

Начальник
Производственно-технического
отдела УКС ГПК
Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»
ПО «Жезказганцветмет» **М.Т Джусупов**

Исп.: Укибаева М.Е.
тел.:8(7102)74-17-56

Приложение № 1

Перечень работ по проекту "Реконструкция существующего гаража для «ВелАзов» под ремонтно рудника Шеньчуль"

Часть	Наименование здания	Перечень работ	Примечание
1	Склад хранения баллонов с кислородом и ацетом, Приобретение и монтаж технологического оборудования	Склад кислорода и ацета на чертеж 200464-01.000 СБ. Устройство бетонных фундаментов-столбов. Изготовление металлоконструкций склада из готовой, прокатной стали и труб в построечных условиях и на производственных базах. Изготовление м/к склада из металла. Монтаж м/к склада. Изготовление м/к противопожарной двери. Изготовление м/к противопожарной двери. Изготовление м/к лестницы	200775-ГМ; 200464-01.000 СБ; 200464-02.000 СБ; 200464-03.000 СБ;200464-04.000 СБ; 200464-05.000 СБ
2	Ремонтный гараж. Строительные работы	РАЗДЕЛ 1 РАЗБОРКА, ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ. Полы, Окна, Фасад, Внутренняя отделка. РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Фом-4, Фом-5, Фом-6, Фом-7. РАЗДЕЛ 3 ПОЛЫ. РАЗДЕЛ 4 СТЕНЫ. РАЗДЕЛ 5 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОТОЛОК, СТЕНЫ. РАЗДЕЛ 6 ПРОЕМЫ. ОКНА. РАЗДЕЛ 7 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ 8 ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ. ПЛОЩАДКА ПЛ-1. Стойки под площадку ПЛ-1. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, прокатной и круглой стали. Стремянка с ограждением для площадки Пл-1. ПЛОЩАДКА ПЛ-2. Стойки Ст-2 по сваям ВС-1. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, прокатной и круглой стали. Стремянка с ограждением для площадки Пл-2. РАЗДЕЛ 9 РАЗНЫЕ РАБОТЫ СМОТРОВАЯ ЯМА См-1. СМОТРОВАЯ ЯМА См-2. СМОТРОВАЯ ЯМА См-3. СТУПЕНИ ПО СКВОЗНЫМ 5-2, 3-3, 4-4, 5-5. КОЛЕСООТБОЙНИК. КАНАЛЫ К-1 и К-2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ. ФРАГМЕНТ ПЛАНА №1. ФРАГМЕНТ ПЛАНА №2. ФРАГМЕНТ ПЛАНА №3. ОТМОСТКА. по осям 1-14 - см.лист общих данных	103655-103683 АС
3	Ремонтный гараж. Строительные работы	РАЗДЕЛ 1 Кровля. Кровля в осях А-Б/1-10, Кровля в осях А-Б/10-14, Водосточная система. РАЗДЕЛ 2 Перекрытия и покрытие. Мансардное перекрытие, Мансардный участок УМ-1. РАЗДЕЛ 3 Стены. Замена панели ПС-3 и уплотнение панели ПС-2, Демонтаж стеновых панелей. РАЗДЕЛ 4 Проемы. Ворота В-1. РАЗДЕЛ 8 Прочие работы. Приямок Пр-1, Помещение контрольников, Устройство навеса, Устройство крыльца, Мансардный объем.	103640-АС, 103684-АС, 103668-103670-АС, 103672-АС, 103682-АС
4	Ремонтный гараж. Реконструкция гаража по проекту ДКС	Усиление фундаментов, Усиление колонн и ферм, Узел сопряжения по осям 1,8.	проект ДКС
5	Ремонтный гараж. Реконструкция гаража по дефектной ведомости	Ремонт кровли в осях Б-Д/1-7, Н=15,5 м (частично); Ремонт кровли в осях Б-Д/7-14, Н=8,2 м (частично). Дооборудование в осях А-Б/1-2, высота 2,3 м. Новые входы в помещение дизелистской в осях А-Б/1, Токарная мастерская в осях А-Б/3-4, высота 2,87 м, Нарядная ЛТШО в осях А-Б/4-5, высота 2,87 м. Цех заточки шарошек ТОО "Рудгеолмаш-Е" в осях А-Б/5-6, высота 2,87 м. Комната 1 в осях А-Б/6-9, высота 2,865 м. Комната 2 в осях А-Б/8-9, высота 2,875 м. Комната проботаскивания в осях А-Б/6-7, высота 2,99 м. Коридор в осях А-Б/7-8/9, высота 2,970 м. Тамбур в осях А-Б/7-8/9, высота 2,3 м. Нарядная инструмента в осях А-Б/9-10, высота 2,625 м. Бойлерная в осях А-Б/10-12, высота 4,5 м. Склад ТМЦ в осях А-Б/12-14, высота 4,44 м. Отмостка. Прочие работы	по дефектной ведомости

Начальник УЭС ГПК Каралов В.А

Приложение № 2

Утверждаю:
Начальник Управления
капитального строительства
ГПК ПО "Жезказганцветмет"
В.А. Кириллов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт кровли существующего Гаража для Белазов и вспомогательных помещений здания Гаража

№ п.п	Наименование физических объемов работ	Ед.изм.	Кол-во	Прим.
1	2	3	4	5
	Ремонт кровли в осях Б-Д/1-7, Н=15,5м. (частично)			
1	Демонтаж покрытия кровли	м2	37,2	
2	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер	м2	37,2	
3	Устройство кровли из рулонной 3-х слойной скатной на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ 350 с примыканием к парапету	м2	37,2	
4	Ремонт кровли частично из 2-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ 350 (демонтаж, огрунтовка, монтаж)	м2	164,88	
5	Устройство защитного фартука из оцинкованной стали толщ. 0,5мм в местах примыкания рулонного ковра к бетонным стенам по кровле	м2	18,6	
6	Устройство карнизных свесов из листовой стали б=0,5мм с крепление к сендвич панелям саморезами с резиновой прокладкой, шаг 250мм.	м.п./м2	72	
7	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали б=0,5мм по парапету	м.п./м2	37,2/18,6	
	Ремонт кровли в осях Б-Д/7-14, Н=8,2м. (частично)			
8	Демонтаж покрытия мягкой кровли	м2	200,88	
9	Демонтаж цементной стяжки (частично)	м2	200,88	
10	Устройство цементной стяжки из цементно-песчаного раствора б=30мм (частично)	м2	200,88	
11	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер	м2	200,88	
12	Устройство кровли рулонной 3-х слойной скатной на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ 350 с примыканием к парапету	м2	200,88	
13	Устройство дополнительного слоя рубероида на битумной мастике примыкания к бетонным стенам	м2	37,2	
14	Устройство защитного фартука из оцинкованной стали толщ. 0,5мм в местах примыкания рулонного ковра к бетонным стенам по кровле	м2	18,6	

15	Демонтаж карнизных свесов из листовой стали	м.п./м2	36	
16	Устройство карнизных свесов из листовой стали б=0,5мм с креплением к профлисту саморезами с резиновой прокладкой	м.п./м2	72	
17	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали б=0,5мм по парапету	м.п./м2	18/9	
	Текущий ремонт внутренних вспомогательных помещений			
	Диспетчерская в осях А-Б/1-2; Н=2,3м.			
18	Демонтаж металлического дверного блока размером 0,9х1,9м	м2/тн	1,71/0,032	
19	Демонтаж деревянных дверных блоков размером 0,8х1,9м; 0,8х2м.	шт/м2	3/3,12	
20	Демонтаж барьерной стойки из ДСП на деревянном каркасе	м2	3,36	
21	Установка наружных металлических дверей ДГ 2,0-0,9 в комплекте с дверной ручкой и замком, доводчиком, пр-во Россия	шт/м2	1/1,8	
22	Установка внутренних дверных блоков однопольных из ПХВ профилей с дверной ручкой и замком, размером 2х0,9 м., про-во Россия	шт/м2	1/1,8	
23	Демонтаж оконных проемов ПХВ с подоконными досками	шт/м2	2/3,6	
24	Установка оконных блоков двухстворчатых из ПХВ профилей с механизмом открывания и москитной сеткой 2 шт, размером1,5х1,2м	шт/м2	2/3,6	
25	Установка подоконника ПХВ шир.0,3м	м	1,50	
26	Устройство дверных/ оконных откосов из ГКЛ на металлическом каркасе	м2/м2	2,45/2,94	
27	Сплошное выравнивание поверхности дверных/оконных откосов по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2/м2	2,45/2,94	
28	Улучшенная окраска дверных/оконных откосов водоэмульсионной краской	м2/м2	2,45/2,94	
29	Демонтаж отделки стен из гипсокартонных листов и деревянного каркаса	м2	69,505	
30	Монтаж ГКЛ стен на металлическом каркасе	м2	69,505	
31	Сплошное выравнивание поверхностей стен по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	69,505	
32	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	15,27	цвет светло-бежевый
33	Установка галтелей ПХВ Н=4,5см.	м	34,25	
34	Демонтаж ГКЛ потолка на деревянном каркасе	м2	30,88	
35	Монтаж ГКЛ на металлическом каркасе потолка	м2	30,88	
36	Сплошное выравнивание поверхности потолка по гипсокартону из сухих шпаклевочных смесей	м2	30,88	
37	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской	м2	30,88	цвет светло-бежевый
38	Снятие керамической половой плитки	м2	30,88	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору №Д1725-190900-003584 от 24.11.2017 года.

г. Балхаш «22» 01 2019.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем «**Заказчик»**, в лице финансового директора Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет» **Галимжановой А.А.**, действующей на основании доверенности №01-8.1/482 от 04.12.2018 года, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Батанова К.Р.** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение (далее - Соглашение) к Договору № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017г. о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим дополнительным Соглашением Стороны договорились внести в Договор № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017г., заключенный между ними (далее по тексту - Договор), следующие изменения и дополнения:

1.1.1. Пункт 10.1 раздела 10 «Срок действия Договора» изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» января 2019 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств».

1.2. Все остальные условия Договора, оговаривающие отношения Сторон остаются без изменений и регулируются в соответствии с условиями основного договора № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017г.

2. Прочие условия

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 30 июня 2018 года и действует в течение срока действия Договора.

2.2. Настоящее Соглашение с момента вступления его в силу становится неотъемлемой частью Договора.

2.3. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Соглашения и Договора, подлежит применению данное Соглашение.

2.4. Во всем ином, что не оговорено настоящим Соглашением Стороны руководствуются условиями Договора.

2.5. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Исполнителю, два – Заказчику.

3. Подписи и печати Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____Галимжанова А.А.	_____Батанов К.Р.

Д1725-190900-003584

доп **СОГЛАШЕНИЕ**
об урегулировании отношений между сторонами
от 08.05.2019 г.

ТОО «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице финансового директора филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Балхашцветмет» **Галимжановой А.А.**, действующей на основании доверенности №01-8.1/482 от 04.12.2018 г., с одной стороны и

ТОО «Өркен-НС», именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора **Батанова К.Р.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны».

принимая во внимание то, что:

- между Сторонами заключен договор строительного подряда №Д1725-190900-003584 от 24.11.2017 г. (далее – «Договор») на выполнение работ по реконструкции существующего гаража для БелАЗов (ОС – 25-00400005) под ремпункт рудника «Шатыркуль» ПО «Балхашцветмет»;
- в связи с производственной необходимостью Стороны внесли корректировки в объемы работ по Договору;

Стороны заключили настоящее соглашение об урегулировании взаимоотношений (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по Договору в объеме указанном в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
1.2. При расчете стоимости выполненных работ по Приложению №1 к настоящему Соглашению, Стороны руководствуются сметным расчетом строительства, указанном в Приложении №2 к настоящему Соглашению.

2. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 апреля 2019 г. а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств.
2.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
2.3. Соглашение составлено в 3-х идентичных экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, из них 2 экземпляра передаются Заказчику и 1 экземпляр - Исполнителю. В случае возникновения разногласий по тексту Соглашения преимущественную силу имеет текст Соглашения на русском языке.

3. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

_____ **А.А. Галимжанова**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____ **К.Р. Батанов**

№3 д/с 003584 от 08.05.19

Тараптар арасында қатынастарды реттеу туралы
201__ ж.__.__.
КЕЛІСІМ

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС** атынан 04.12.2018 ж. №01-8.1/482 сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Балқаштүстімет» ӨБ қаржы директоры **А.А. Галимжанова** бір тараптан және

бұдан әрі **«Орындаушы»** деп аталатын, **«Өркен-НС» ЖШС** атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **К.Р. Батанов** екінші тараптан, бұдан әрі мәтін бойынша бірлесіп «Тараптар» деп аталып.

- «Балқаштүстімет» ӨБ «Шатыркөл» кенішінің жөндеу пунктісіне арнап БелАЗдар үшін бар гаражды (НҚ – 25-00400005) қайта жаңғырту бойынша жұмыстарды орындауға 24.11.2017 ж. №Д1725-190900-003584 құрылыстық мердігер шарты Тараптар арасында жасалғанын;
- өндірістік қажеттілікке байланысты Тараптардың Шарт бойынша жұмыстар көлемдеріне түзету енгізгенін;

назарға ала отырып:

Тараптар төмендегі туралы өзара қатынастарды реттеу туралы осы келісімді (бұдан әрі – «Келісім») жасады:

1. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

1.1. Орындаушы осы Келісімнің №1 қосымшасында көрсетілген көлемде шарт бойынша жұмыстарды орындауға міндеттенеді.
1.2. Осы Келісімнің №1 қосымшасы бойынша орындалған жұмыстардың құнын есептеу кезінде, Тараптар осы Келісімнің №2 қосымшасында көрсетілген құрылыстың сметалық есеп айырысуын басшылыққа алады.

2. КЕЛІСІМНІҢ ӘРЕКЕТІ

2.1. Осы Келісім оған екі Тарап қол қойған мезеттен бастап күшіне енеді және 2019 ж. 30 сәуірге дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде – Тараптардың міндеттемелерді толық орындауына дейін әрекет етеді.
2.2. Осы Келісімде көзделмеген барлық жағдайда, Тараптар Шарттың талаптарын басшылыққа алады.
2.3. Осы Келісім бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде 3 ұқсас данада жасалды, олардың 2 данасы Тапсырыс берушіге, 1 данасы Орындаушыға тапсырылады. Келісімнің мәтіні бойынша қайшылықтар туындаған жағдайда, орыс тіліндегі Келісімнің мәтіні басымдық күшке ие болады.

3. ТАРАПТАРДЫҢ МӨРЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

_____ **А.А. Галимжанова**

ОРЫНДАУШЫ:

_____ **К.Р. Батанов**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
от «____» _____ 201_ г.

Дефектная ведомость
на объект: «Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт рудника Шатыркуль».

п/п №	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Примечание
	Восстановление защитного слоя стен (фасад) в осях Б-Д/7			
1	Демонтаж плоского асбестоцементного листа толщ.=10мм	М2	12	
2	Монтаж утеплителя из минеральной ваты толщ.=150мм, Минплита «IZOTERM» ГОСТ 9573-96, П75	М2	3	
3	Устройство стен из плоского асбестоцементного шифера с креплением саморезами (длина=60мм, дм=4мм) с резиновой прокладкой	М2	12	Лист (новый) прессованный, толщиной 10мм
4	Монтаж прокладки под шифер из пеноплекса толщ.=30мм, 1200х600мм, ТУ5767-016-56925804	М.п.	57	
5	Заделка щелей стыков сэндвич панелей, цементно-песчанным раствором	М.п.	17	
	Монтаж вентиляционные шахты			
1	Изготовление вентиляционных шахт из стальных листов толщ.=2мм, ширина 720мм, длиной=2000мм (4 шт.)	тн	0,0904	Лист стальной толщиной 2мм ГОСТ 16523-97, 19903-74 0,0226тн на один штук
2	Изготовление дождезащитного козырка вытяжной шахты из стальных листов толщ.=2мм, 950х950мм (4 шт.)	тн	0,05668	Лист стальной толщиной 2мм ГОСТ 16523-97, 19903-74 0,01417тн на один штук
3	Изготовление ветровых фартуков из стальных листов толщ.=2мм, ширина 930мм, длина1300мм (4 шт.)	тн	0,07592	Лист стальной толщиной 2мм ГОСТ 16523-97, 19903-74 0,01898тн на один штук
4	Монтаж вентиляционных шахт (4 шт.)	тн	0,223	223кг на 4шт.
5	Огрунтовка вентиляционных шахт	М2	150	Грунтовка ГФ-021
6	Покраска эмалью вентиляционных шахт за 2 раза	М2	150	Эмаль ПФ-115
	Смотровые ямы 1,2,3			
1	Грунтовка металлических поверхности	М2	50	Грунтовка ГФ-021
2	Окраска металлических огрунтованных поверхности краской за 2 раза	М2	50	Эмаль ПФ-115

Дефектная ведомость
на объект: «Реконструкция существующего гаража для «БелАЗов» под ремпункт рудника Шатыркуль». Кровля.

п/п №	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
	Ремонт кровли в осях Б-Д/1-7 Н=15,43м			
1	Разборка покрытия кровли из материала «Ризолин»	М2	684	
2	Очистка и огрунтовка основания битумной мастикой	М2	684	
3	Устройство нового однослойного кровельного покрытия из рулонного самоклеющегося материала «Ризолин» ФСа	М2	684	
4	Устройство примыкания кровли к парапетам из фартука из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм и наклейкой в один слой самоклеющегося рулонного материала Ризолин ФСа	М	36	
5	Устройство карнизных свесов из листовой стали толщиной 0,5мм с креплением к сэндвич панелям саморезами с резиновой прокладкой, шаг 250мм, ширина свеса 0,4м	м	72	
6	Устройство мелких покрытий из оцинкованных стали	м	37,2	

	толщиной 0,5мм по парапету, шириной 0,5м			
	Ремонт кровли в осях Б-Д/8-14 Н=8,70м			
7	Устройство цементной стяжки из раствора М200 толщиной 20мм с армированием кладочной сеткой из проволоки Вр-1 Диам.=5мм с ячейкой 100х100 мм	М2	684	
8	Огрунтовка основания битумной мастикой	М2	684	
9	Устройство кровельного покрытия из 2-х слоев наплавляемого рулонного материала «Бикрост» СПП (нижний слой) «Бикрост» СКП (верхний слой)	М2	684	
10	Устройство примыкания кровли к парапетам и стенам из фартука из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм и наклейкой 2-х слоев наплавляемого рулонного материала «Бикрост» СПП (нижний слой) «Бикрост» СКП (верхний слой)	М	36	
11	Замена карнизного свеса из оцинкованной стали толщиной 0,5мм шириной 0,4м с креплением к кровельным панелям саморезами с резиновой прокладкой, шаг 250мм	М	72	
12	Устройство покрытия парапета из оцинкованной стали толщиной 0,5мм шириной 0,5мм	М	18,6	

Дефектная ведомость
на склад хранения 10 кислородных и 14 азотных баллонов, на устройства колесного отбойника по смотровым ямам и усиления арматурами смотровых ям по периметру, на пандусы и дополнительные усиления пола с арматуры в боксе планового ремонта «БелАЗов» в осях Г-Д/9-14 р.Шатыркуль ПО «БЦМ».

п/п №	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество	Прим.
	Склад хранения 10 кислородных и 14 азотных баллонов			
1	Обрамление металлических стен с угольниками 63х63х5 (длина=8700мм)	тн	0,04185	
2	Монтаж прогонов по стойкам (швеллер №14) (длина=9000мм)	тн	0,1107	
3	Монтаж стропил (швеллер №14) (длина=15700мм)	тн	0,19311	
4	Усиления металлические ступеньки с угольниками 50х50х5(длина=6000мм)	тн	0,02262	
5	Монтаж прогонов с угольниками 63х63х5(длина=320мм)	тн	0,01539	
6	Усиления металлических балок с угольниками 50х50х5 (длина=8880мм)	тн	0,03355	
7	Изготовление ячеек из деревянного бруса	М3	0.074	
8	Монтаж ячеек из деревянного бруса с болтами М12 в длину=170мм (кол-во болтов – 4шт., размеры бруса 150х100мм)	М3	0.074	
9	Покраска ячеек из деревянного бруса олифам за 2 раза	М2	4,5	
	Устройства колесоотбойника и дополнительные усиления арматурами по периметру смотровых ям - 1,2,3			
1	Армирование каркаса колесоотбойника из арматуры дм=8АI	тн	0,0278	
2	Армирование каркаса колесоотбойника из арматуры дм=16АIII	тн	0,1365	
3	Монолитное бетонирование колесоотбойника (бетон кл.В15)	М3	1,026	
4	Улучшенная штукатурка колесоотбойника	М2	5,25	
5	Окраска колесоотбойника с эмалью БТ-177	М2	5,25	
6	Окраска опознавательных знаков на колесоотбойнике с эмалью ПФ-115	М2	3	
7	Устройство бетонного основания смотровых ям -1,2,3 с закладкой сеток марки 5ВрI шаг 5х20см (при ширине смотровой ямы-1200мм, высота-1200мм (см.эскиз)), бетон кл.В15	М2/т	85/0,27931	
8	Устройство опорных стен с укладки арматуры 10АIII (486 п.м) (размеры смотровой ямы (см.эскиз): толщина стенки 400мм; ширина ямы 1200мм, высота ямы – 1200мм)	тн	0,299	
9	Устройство опорных стен с укладки сетки 5ВрI шаг 50х200мм (примечание аналогична п.8)	М2/т	20,8/0,06834	
10	Усиление пола по периметру смотровых ям-1,2,3			
	а) Укладка арматуры дм=16АШ (290 п.м)	тн	0,458	
	б) Укладка арматуры дм=10АШ (278 п.м)	тн	0,171	
11	Дополнительные ЗД для смотровых ям-1,2,3			
	а) арматура дм=16АШ (415 п.м)	тн	0,657	
	б) арматура дм=8АI (415 п.м)	тн	0,164	
	Пандусы			
1	Разработка грунта траншей под ригель вручную (грунт 2 группа)	М3	1,98	
2	Изготовления каркаса ригеля из арматуры			
	а) Укладка арматуры дм=10АШ (118 п.м)	тн	0,0728	
	б) Укладка арматуры дм=8АI	тн	0,0326	

	в) Вязальная проволока дм.5ВР-I	тн	0,007	
3	Укладка сетки 5Вр1 шаг 50х200мм	М2/т	20/0,06572	
4	Монолитное устройства бетона кл.В30 (см.эскиз)	М3	5,67	
	Дополнительное усиления пола в боксе планового ремонта «БелАЗов» в осях Г-Д/9-14 и В-Г/11-14			
1	В осях Г-Д/9-14 дм=10АIII (1600 п.м)	тн	0,9872	
2	В осях В-Г/11-14 дм=10АIII (600 п.м)	тн	0,3702	

Ведомость объемов работ
На дополнительные работы по усилению фундаментов
объекта « Реконструкций существующего гаража для «БелАЗов»
рудника Шатыркуль по «Балхашцветмет» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»

№№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примеч.
	Фундаменты Фм-1 и Фм-1а в осях «2-6»/»Б-Д»	**шт**	**10,00**	
1	Пробить отверстие (24 шт.) высотой 1880мм, шириной 300мм в теле бетонного ленточного фундамента, толщиной 400мм, примыкающего к ж/б столбчатому фундаменту.	М3	5,41	
2	Поверхности ж/б конструкций обработать металлической щеткой, обеспылить продувкой сжатым воздухом и промыть водой. Поверхность увлажнить перед началом работ по обетонированию.	М2	41,33	
3	Подливка бетоном класса В22,5 с отм.. -0,630 до отм.-0,250	М3	6,66	
	Фундамент под оборудование в токарной мастерской			**Выполнить ППР до начала работ**
4	Отбить бетон, в теле бетонного фундамента, расположенного рядом с ж/б столбчатым фундаментом ФМ-1а в оси «3»/»Б». Зазор между фундаментами выполнить 300мм	М3	0,10	
5	Поверхности ж/б конструкций обработать металлической щеткой, обеспылить продувкой сжатым воздухом и промыть водой. Поверхность увлажнить перед началом работ по обетонированию.	М2	0,95	
6	Проложить доску толщиной 30мм, пропитанную битумом до полного насыщения.	М3	0,03	
7	Бетон класса В22,5 на мелкозернистом заполнителе	М3	0,05	
8	Гидроизоляция. Обмазать поверхность бетона горячим битумом за 2 раза	М2	0,40	
	Полы пристройки по оси «Д» (в осях «2»/»Д», «3»/ «Д», «4»/ «Д», «5»/ «Д» и «6»/ «Д»)			
9	Демонтаж бетонных полов, толщиной 150мм	М2	7,92	
10	Основание пола из щебня строительного, толщиной 100мм	М3	0,79	
11	Пол бетонный, бетон класса В15, толщиной 100мм	М2	7,92	
12	Покрытие пола из керамической плитки на цементно-песчаном растворе, в т.ч. заполнение швов (выполнить аналогично существующему полу), толщиной до 20мм	М2	7,92	

Заказчик: **Исполнитель:**

А.А. Галимжанова **К.Р. Батанов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12 — 050140000656

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405 — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017

Номер документа	Дата составления
1	28.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль	28.02.2018		услуга	1	30 600 503,00	30 600 503,00
				Итого	1	x	30 600 503,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Батанов К.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000002 от 28 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100300, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: согласно договору

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к 405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140641022293, Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс"-ПО "Балхашцветмет,100300, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Корпорация Казахмыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000656, 100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12

ИИК получателя: KZ476010171000005791, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль	услуга	1	27 321 877,68	27 321 877,68	12%	3 278 625,32	30 600 503,00		
Всего по счету:					27 321 877,68		3 278 625,32	30 600 503,00		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

«Өркен-НС»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за февраль 2018 г

Код документа	код заказчика		код подрядчика		№ договора подряда	дата	КО
	код учреждения	№ счета	код учреждения банка	№ счета	1725-190900 - 003584	24.11.2017г	

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью " Өркен -НС"

Наименование объекта - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов"под ремпункт рудника Шатыркуль

№	Наименование строек и объектов	Код по ОКСП	в ценах 2001,тенге		Стоимость выполненных работ в ценах 2017 г,тенге		НДС 12%		Стоимость выполненных работ за месяц,тенге		Всего выполнено за месяц,тенге
			с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР без НДС	с начала года	за месяц	Прочие	СМР без НДС	
	ИТОГО		**9 480 276**	**9 480 276**	**30 600 503**	**27 321 878**	**3 278 625**	**3 278 625**		**27 321 878**	**30 600 503**
1	Акт №1 Смета №2-30303 На строительные работы		2 547 437	2 547 437	8 222 636	7 341 639	880 997	880 997		7 341 639	8 222 636
2	Акт №2 Смета №1-30303 На строительные работы		1 179 860	1 179 860	3 808 361	3 400 322	408 039	408 039		3 400 322	3 808 361
3	Акт №3 Смета №4-30303 Реконструкция гаража по дефектному ведомости		4 015 668	4 015 668	12 961 802	11 573 038	1 388 765	1 388 765		11 573 038	12 961 802
4	Акт №4 Смета №3-30303 Реконструкция гаража по ДКС		1 737 311	1 737 311	5 607 704	5 006 879	600 825	600 825		5 006 879	5 607 704
5	Удержание по договору 10 %										3 060 050
6	К оплате										27 540 453

ЗАКАЗЧИК:
Финансовый директор ПО"Балхашцветмет"
Галимжанова Л.А

Директор Департамента капитального строительства
ТОО "Корпорация Казахмыс"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Өркен -НС"
Батанов К.К

Форма 2 в

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -ИС"
Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль
Наименование объекта - Ремонтный пункт
Договор №/11725-190900-003584 от.24.11.2017 г

ОС-25-00400005
Инв и проверен
15.03.18

АКТ №1

приемки выполненных работ за февраль 2018 г

на Строительные работы

Основание: 103660-КС, 103664-КС, 103666-103670-КС, 103672-КС, 103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	пп по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1		2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1								

РАЗДЕЛ 1.Кровля

Кровля в осях А-Б/1-10

1	1	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов									
				289,08	24,92	4,56	7204	1318	6381	0,14		42
			м2		20,36	1,71	5886	495	100	0,01		2
2	2	Е0112-14-2	Демонтаж утепления покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
				115,632	603,09	235,89	69737	27277	62714	2,60		301
			м3		367,20	88,56	42460	10240	119	0,36		42
3	3	Е0112-17-1	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм									
				289,08	48,57	15,30	14040	4424	13411	0,23		67
			м2		33,26	5,72	9616	1654	119	0,02		7

1		2	2		4	5	6	7	8	9	10	11
				м2		8,02	0,03	42	--	99	--	--
49	182	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытияиз профилированного оцинкованного листа		2,19	163,69	12,45	358	27	343	0,78	2
				м2		129,97	1,75	285	4	119	0,01	--
50	183	0120021468	Профнастил оцинкованный, НС 60-845-0,9А/А		0,024	93935,08	--	2254	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1 949 783				
			Итого прямых затрат					1 949 783				
			Накладные расходы					307 657				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты				2257440	135 446				
			ИТОГО по акту					2 392 886				
			Временные здания и сооружения 1,972%					47 188				
			Итого временными зданиями и сооружениями					2 440 074				
			Зимные удорожания 3%					73 202				
			Затрати на выслугу лет 1%					24 401				
			Затрати на доп. отпуска 0,4%					9 760				
			Итого текущих ценах на 2001 г					2 547 437				
			Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742					7 458 239				
			Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				149165	7 607 404				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			912 889				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8 520 293				
			Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065					8 222 636				

Заказчик:

Директор рудника Шатыркуль

Ертаев М.Б

Начальник УКС ПК ПО "ЖДУМ"

Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ПК

Конова Н.И. объемы проверены

Начальник СО ДКС ТОО "Корпорация Казахмыс"

13.02.18 Кенжеман А.

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

Бакиров Е.К

Расценки проверил:

(Аминрханова М.А.)

01.02.18г

Подрядчик:

ТОО "Өркен-НС"

Директор

Батанов Р.К

Прораб

Сейдахмет Б.Т

Инженер

Бутенбаева К.Т

Форма 2в

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Оркен -ВС"
Наименование стройки - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль
Наименование объекта - Ремонтный пункт

Договор №D1725-190900-003584 от.24.11.2017г.

ОС-25-00400005
Акт № проверен 15.03.18

АКТ №2
приемки выполненных работ за февраль 2018 г

на Строительные работы

Основание 103655-103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.РАЗБОРКА-ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ								
			Окна								
1	3	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	108	250,04	23,78	27004	2568	25406	1,52	164
			м2		226,26	8,98	24436	970	100	0,04	5
			РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
2	31	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	662,45	141,28	0,62	93591	411	51424	0,44	383
			м2		69,08	0,23	45762	152	112	--	1
3	32	Е0153-16-1 прим-но	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором /заделка раствором М150 швов и трещин панелей стеновых/	90	78,61	1,38	7075	124	6517	0,41	50
			м		67,95	0,23	6116	21	106,2	--	--
4	34	Е0115-70-1 т.м. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /под сайдинг см.лист-общие данные/	240	710,04	6,15	170410	1476	56536	1,32	423
			м2		222,01	2,34	53282	562	105	0,01	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	35	Е0115-51-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /см.лист 2-ведомость отделки/	623	214,01	2,45	133328	1526	82293	0,70	584
			м2		125,24	0,56	78025	349	105	0,03	27
6	37	Е0115-157-2 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	623	44,30	0,17	27599	106	16935	0,15	125
			м2		25,83	0,06	16092	37	105	--	--
7	38	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим-ию	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля /металлосайдингом/	320	267,57	5,26	85623	1684	67721	1,20	385
			м2		201,08	0,47	64346	150	105	--	1
8	39	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	320	57,37	0,59	18357	188	19130	0,35	111
			м2		56,78	0,16	18170	50	105	--	--
9	40	0092010728 прим-ию	Металлосайдинг с комплектующими	320	489,37	--	156597	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			719 584				4023
			Итого прямых затрат				719 584				
			Накладные расходы				325 962				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты			1045546	62 733				
			ИТОГО по акту				1 108 278				
			Временные здания и сооружения 1,972%				21 855				
			Итого временными зданиями и сооружениями				1 130 134				
			Зимные удорожания 3%				33 904				
			Затраты на выслугу лет 1%				11 301				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%				4 521				
			Итого текущих ценах на 2001 г				1 179 860				
			Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742				3 454 326				
			Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			69087	3 523 413				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%			422 810				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3 946 222				
			Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065				3 808 361				

Заказчик:
Директор рудника Шатыркуль
Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК НК "ЖШМ"
Алдажаров К.К

Подрядчик:
ТОО "Өркен-НС"
Директор
Батанов Р.К

Главный бухгалтер
Сейдахмет Б.Т

Форма 2в

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Оркен -ПС"
Наименование стройки - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Объект номер - 30303

Договор № D1725-190900-003584 от 24.11.2017. **АКТ №3**

ОС-25-00400005

приемки выполненных работ за февраль 2018 г

Акт к проверке 15.03.18

на Реконструкция гаража по дефектной ведомости

Основание: Проект ДКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Диспетчерская в осях А-Б/1-2, высота 2,3 м								
1	24	Е0109-53-1 т.ч. п-3,5 СНиП18.02-05-2002 п-2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,032	10596,14	951,85	339	30	277	59,11	2
			т		9282,60	334,53	297	11	90	1,37	–
2	25	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	3	838,40	36,42	2515	109	2610	5,40	16
			шт		801,98	3,52	2406	11	108	0,19	1
3	26	Е0110-10-2	Демонтаж каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	3,36	148,54	45,50	499	153	485	0,53	2
			м2		103,04	17,20	346	58	120	0,06	–
4	27	Е0109-53-1 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,032	20287,19	1699,73	649	54	530	113,30	4
			т		17791,65	597,37	569	19	90	2,44	–

706731

Дополнительные комплекс АВС-4 (редакция 5.3.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	343	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	97,5	188,38 149,04	0,11 0,03	18367 14531	10 3	15261 105	0,89 --	174 --
278	342	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	108	50,50 11,48	0,06 --	5454 1240	6 --	1116 90	0,06 --	13 --
279	343	Е010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 т	38	562,00 --	562,00 112,40	21356 --	21356 4271	4271 100	-- 2,36	-- 179
280	344	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	35,875	702,50 --	702,50 140,50	25202 --	25202 5040	5040 100	-- 2,95	-- 212
281	345	Е010333-А201-1 к-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /до 210 км/ т	358,75	2,80 --	2,80 0,56	10045 --	2009 402	402 100	-- 0,01	-- 8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2 693 277
Итого прямых затрат			2 693 277
Накладные расходы			865 252
Ненормируемые и непредвиденные затраты		3558529	213 512
ИТОГО по акту			3 772 041
Временные здания и сооружения 1,972%			74 385
Итого временными зданиями и сооружениями			3 846 425
Зимные удорожания 3%			115 393
Затрати на выслугу лет 1%			38 464
Затрати на доп. отпуска 0,4%			15 386
Итого текущих ценах на 2001 г			4 015 668
Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742			11 756 840
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		235137	11 991 977
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		1 439 037
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			13 431 014
Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065			12 961 802

Заказчик:
Директор рудника Шатыркуль

Ертаев М.Б

Подрядчик:
ТОО "Оркен-НС"
Директор

Батанов Р.К

«Өркен - НС»

Примечание: Расценки АВС-4 редакции 5.4.4.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Начальник УКС ГПК "Корпорация Казахмыс" Алдажаров К.К сумма 12961802

Прораб Сейдахмет Ь.Т

Инженер-сметчик Бугенбаева К.Т

Нач.инженер-строитель ПТО УКС ГПК Конова Н.И объем проверен

Начальник СО УКС ТОО "Корпорация Казахмыс" 13.03.18 Кенжехан А.

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс" Бакиров Е.К

07.03.2018г

Расценки проверил (Амерханова М.А)

07.03.18г

Форма 2в

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"
Наименование стройки - Реконструкция сушествующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль
Наименование объекта - Ремонтный пункт 30303
Договор №Д1725-190900-003584 от.24.11.2017 г

ОС-25-00400005
Инв и проверен 15.03.18
N3 - 30303

АКТ №4

приемки выполненных работ за февраль 2018 г

на Реконструкция гаража по проекту ДКС

Основание: Проект ДКС 15-11-08-АС5. 15-11-08 АС-6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Усиление каркаса и ферм									
1	17	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	11,347	30734,73	5333,94	348737	60523	251174	132,00		1498
			т		23760,00	835,22	269605	9477	90	2,55		29
2	18	0120050003	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С235	0,159	54482,34	--	8663	--	--	--		--
			т		--	--	--	--	--	--		--
3	19	0120011497 прим-но	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,45814	57745,25	--	141938	--	--	--		--
			т		--	--	--	--	--	--		--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			622 575				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				5 810 701				
			Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065				**5 607 704**				

Заказчик:

Директор рудника Шатыркуль

Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖИМ"

Алдажаров К.К

Подрядчик:

ТОО"Оркен-НС"

Директор

Батанов Р.К

Прораб

Сейдахмет Б.Т

Инженер-сметчик

Бугенбаева К.Т

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК

Конова Н.И объемы проверила

Начальник СО ДКС ТОО "Корпорация Казахмыс"

13.03.18 Кенжехан А.

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

Бакиров Е.К

07.03.2018г

Расценки проверил

(Ажерханова М.А.)

07.03.18 г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140000656
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090640011121

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017

Номер документа	Дата составления
6	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль	31.05.2018		услуга	1	17 909 946,00	17 909 946,00
				Итого	1	x	17 909 946,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бахнов К.Р.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ 15.06.18
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090640011121-20180615-43065600
1.1. Номер учетной системы 00000000008
2. Дата выписки 15.06.2018 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.06.2018
4. Исправленный [v] 4.1 Дата выписки 15.06.2018
4.2 Номер учетной системы 00000000007 4.3 Регистрационный номер ESF-090640011121-20180615-38923895
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090640011121 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001 9.2. номер 1003890
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ829550031F0007404968
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000656 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 Доля участия
ТОО "Корпорация Казахмыс"
18. Адрес места нахождения
100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек би, г. Караганда, ул. Ленина, дом № 12
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1 количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 090640011121
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140641022293
26.2 Наименование Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс"-ПО "Балхашцветмет"
26.3 Адрес доставки 100300, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3 номер Д1725-190900-003584
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 24.11.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, наливной, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 6
32.2 дата 31.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль				1	15 991 023,21	15 991 023,21	0	0	15 991 023,21	12%	1 918 922,79	17 909 946			1	
				Всего по счету				15 991 023,21			15 991 023,21		1 918 922,79	17 909 946				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
yiZVPIPKRCc9l0daYyzBMBoGLvRKb9HEqsY/kmTCWZJkz/57RrXp+JF03sB+ubw+wEjIJP8Zq2\72jLuuOA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ БАТАНОВ КЕРКУАТ РАЗАХОВИЧ

Форма 3КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за май 2018 г

Код документа	код заказчика		код подрядчика		№ договора подряда	дата	КО
	код учреждения	№ счета	код учреждения банка	№ счета	1725-190900 - 003584	24.11.2017г	

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью " Өркен -НС"

Наименование объекта - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов"под ремпункт рудника Шатыркуль

№	Наименвание строек и объектов	Код по ОКСП	в ценах 2001,тенге		Стоимость выполненных работ в ценах 2017 г,тенге		НДС 12%		Стоимость выполненных работ за месяц,тенге		Всего выполнено за месяц,тенге
			с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР без НДС	с начала года	за месяц	Прочие	СМР без НДС	
	итого		**5 548 642**	**5 548 642**	**13 952 736**	**15 991 023**	**1 918 923**	**1 918 923**		**15 991 023**	**17 909 946**
1	Акт №5 Смета №2-30303 На строительные работы		3 574 995	3 574 995	11 539 394	10 303 030	1 236 364	1 236 364		10 303 030	11 539 394
2	Акт №6Смета №1-30303 На строительные работы		619 208	619 208	1 998 684	1 784 539	214 145	214 145		1 784 539	1 998 684
3	Акт №7Смета №4-30303 Реконструкия гаража по дефектному ведомости		128 464	128 464	414 658	370 230	44 428	44 428		370 230	414 658
4	Акт №8 Смета №3-30303 Реконструкция гаража по ДКС		1 225 975	1 225 975	3 957 210	3 533 223	423 987	423 987		3 533 223	3 957 210
5	Удержание по договору 10%										**1 790 995**
6	**К оплате**										**16 118 951**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор ПО"Балхашцветмет"

Галимжанова А.А

Директор Департамента капитального строительства

ТОО "Корпорация Казахмыс"

Акопов В.Б

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Өркен -НС"

Батанов К.К

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Договор №Д1725-190900-003584 от .24.11.2017 г

Объект номер - 30303

ОС-25-004-00005
шиб проверен

АКТ №5
приемки выполненных работ за май 2018 г

на Строительные работы

Основание: 103655-103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1								
			РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ								
1	20	Е0146-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в м3	109,2	7295,39	154,03	796656	16820	122359	7,10	775
					1062,00	58,50	115970	6388	100	0,28	31
2	21	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону м2	364	437,03	40,55	159079	14759	102558	1,76	641
					291,41	6,74	106073	2455	94,5	0,03	11
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
3	22	Е0108-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	1299,24	241,62	2,28	313922	2962	224885	0,97	1259
					153,70	0,84	199699	1091	112	--	5
4	24	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и м2	33,74	251,37	5,08	8481	171	5758	0,90	30
					161,46	1,08	5448	36	105	0,06	2
5	25	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	3011,24	28,28	0,06	85164	181	75363	0,17	517
					26,46	0,02	79677	72	94,5	--	--
			РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
			Окна								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3168023	190 081				
		ИТОГО по акту					3 358 104				
		Временные здания и сооружения 1,972%					66 222				
		Итого временными зданиями и сооружениями					3 424 326				
		Зимние удорожания 3%					102 730				
		Затрати на выслугу лет 1%					34 243				
		Затрати на доп. отпуска 0,4%					13 697				
		Итого текущих ценах на 2001 г					3 574 995				
		Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742					10 466 663				
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%				209333	10 675 996				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			1 281 120				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11 957 116				
Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065							11 539 394				

Заказчик:
Директор рудника Шатыркуль
Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"
Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
Тиесов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметом
ФДО ДКС Амирханова М.А
08.06.22

Гл. спец. СО ДКС Бакиров А.К.
13.06.2022

Подярчик:
ТОО"Өркен-НС"
Директор
Батанов Р.К

Прораб
Байжалиев А

Инженер-
Бугенбаева К.Т

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1)

Форма 2в

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Оркен -ПС"

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Объект номер - 30303

Договор №Д1725-190900-003584 от .24.11.2017 г

ОС-25-00400005
акт проверки ИП Ютинова
см № 2-30303

АКТ №6
приемки выполненных работ за май 2018 г

на Строительные работы

Основание: 103660-КС, 103664-КС, 103666-103670-КС, 103672-КС, 103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
			Кровля в осях А-Б/10-14										
1	27	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	149,94	24,92	4,56	3737	684	3310	0,14	22		
					20,36	1,71	3053	257	100	0,01	1		
2	28	Е0112-14-2	Демонтаж утепления покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	29,988	603,09	235,89	18085	7074	16264	2,60	78		
					367,20	88,56	11012	2656	119	0,36	11		
3	29	Е0112-17-1	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	149,94	48,57	15,30	7282	2294	6956	0,23	35		
					33,26	5,72	4988	858	119	0,02	3		
4	30	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек при демонтаже м2	149,94	3,60	2,02	540	302	411	0,01	2		
					1,58	0,72	238	108	119	–	1		
5	31	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	149,94	233,08	7,08	34948	1062	17929	0,56	83		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	190	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10. т	6,03	91,92	91,92	554	554	111	–	–
					–	18,38	–	111	100	0,39	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			450 930				
			Итого прямых затрат				450 930				
			Накладные расходы				97 788				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты			548718	32 923				
			ИТОГО по акту				581 641				
			Временные здания и сооружения 1,972%				11 470				
			Итого временными зданиями и сооружениями				593 111				
			Зимные удорожания 3%				17 793				
			Затрати на выслугу лет 1%				5 931				
			Затрати на доп. отпуска 0,4%				2 372				
			Итого текущих ценах на 2001 г				619 208				
			Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742				1 812 881				
			Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			36258	1 849 139				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%			221 897				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				2 071 035				

Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065

1 998 684

Заказчик:

Директор рудника Шатыркуль

Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"

Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК

Абжамалов Д.Е

Специалист СО ДКС ТОО "Корпорация Казахмыс"

Тиесов Г.М

Расценки проверил
Ведущий инженер по сметам ФДО ДКС
Амирханова М.А
08.06.18 г.

Сог. Гл.спец.СО ДКС Бакиров З.К
13.06.2018

Подрядчик:

ТОО"Оркен-НС"
Директор

Батанов Р.К

Прораб

Байжалиев А

Инженер-сметчик

Бутенбаева К.Т

Форма 4

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"
Наименование строй Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объе Ремонтный пункт
Договор №Д1725-190900-003584 от .24.11.2017 г

Объект номер - 30303

№ 3-30303

ас-25-00400005
шв проверен

АКТ №7

приемки выполненных работ за май 2018 г

на Реконструкция гаража по проекту ДКС

Основание: Проект ДКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1									
			Узел сопряжения по осям 1,Б										
1	27	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	0,798	45815,13	3851,28	36560	3073	31963	215,38	172		
			т		38599,20	1455,30	30802	1161	100	5,92	5		
2	28	0120011497	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) марка стали С245**	0,118	63120,41	--	7448	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого временными зданиями и сооружениями					123 050				
		Зимные удорожания 3%					3 692				
		Затрати на выслугу лет 1%					1 231				
		Затрати на доп. отпуска 0,4%					492				
		Итого текущих ценах на 2001 г					128 464				
		Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742					376 110				
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%				7522	383 632				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			46 036				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					429 668				
Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065							414 658				

Заказчик:
Дирсктор рудника Шатыркуль
Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"
Алдажаров К.К

Вел.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
Абжамалов Д.Е

Специалист СО ДКС ТОО "Корпорация Казахмыс"
Тиесов Г.М

Расценки проверил
Ведущий инженер по сметам ФДО ДКС
Амирханова М.А.
02.06.18

Подярчик:
ТОО"Өркен-НС"
Дирсктор
Батанов Р.К

Прораб
Байжалиев А

Инжсцер-сметчик
Бугенбаева К.Т

Сол. Гл. спец. СО ДКС Бакиров А.К
13.06.2018

Форма 4

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Договор №Д1725-190900-003584 от .24.11.2017 г

Объект номер - 30303

№ 4-30303

ОС-25-00400005

АКТ №8

приемки выполненных работ за май 2018 г

на Реконструкция гаража по дефектной ведомости

Основание: Проект ДКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в										
			Нарядная ЗГШО в осях А-Б/4-5, высота 2,47 м										
1	118	0030020029	**Стул мягкий на металлическом каркасе**	30	1465,39	--	43962	--	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
			Комната 1 в осях А-Б/8-9, высота 2,865 м										
2	146	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка металлических дверных коробок**	2	448,03	48,12	896	96	945	2,06	4		
			м2		375,71	18,19	751	36	120	0,07	--		
3	147	0121000032	**Дверь внутренняя металлическая утепленная 2,0х1,0**	1	27730,77	--	27731	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
4	148	Е0156-27-2	**Установка дверных /оконных/ приборов накладных**	1	28,54	--	29	--	30	0,18	--		
			шт		28,00	--	28	--	108	--	--		
5	149	0690050023	**Скобяные изделия для входных дверей**	1	1558,20	--	1558	--	--	--	--		
			комплект		--	--	--	--	--	--	--		
6	150	Е0156-27-2	**Установка дверных /оконных/ приборов накладных**	1	28,54	--	29	--	30	0,18	--		
			шт		28,00	--	28	--	108	--	--		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	373	0920020238	Розетка одноместная РС-12-3-КБ	18	75,32	--	1356	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
57	374	4830011466	Коробка распределительная КМ-210	12	24,42	--	293	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	375	4830010133	Коробка полиэтиленовая монтажная для установки выключателей и розеток тип Л48УХЛ3	39	204,32	--	7968	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	376	Ц0108-397-1	Прокладка кабель-канала	500	170,10	15,30	85050	7650	9025	0,09	45
			м		15,80	3,20	7900	1600	95	0,02	9
60	377	0900013325 прим-но	Перфорированный кабель-канал "Импакт" 25х40	100	117,61	--	11761	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
61	378	0900013326 прим-но	Перфорированный кабель-канал "Импакт" 15х2,5	400	36,45	--	14579	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
62	379	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	500	10,60	0,10	5300	50	4228	0,06	30
			м		8,80	0,10	4400	50	95	--	--
63	380	0880020082	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	500	32,69	--	16345	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
64	381	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	500	13,94	0,06	6970	30	6746	0,10	48
			м		13,88	--	6940	--	97,2	--	--
65	382	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	500	104,75	0,06	52375	30	50879	0,60	298
			м		104,69	--	52345	--	97,2	--	--
66	383	0880020098 прим-но	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	500	31,24	--	15622	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			922 364				4023
			Итого прямых затрат				922 364				
			Накладные расходы				164 047				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты			1086411	65 185				
			ИТОГО по акту				1 151 596				
			Временные здания и сооружения 1,972%				22 709				
			Итого временными зданиями и сооружениями				1 174 305				
			Зимные удорожания 3%				35 229				
			Затрати на выслугу лет 1%				11 743				
			Затрати на доп. отпуска 0,4%				4 697				
			Итого текущих ценах на 2001 г				1 225 975				
			Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742				3 589 338				
			Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			71787	3 661 125				
75			Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%			439 335				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4 100 460				
			Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065				3 957 210				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3 957 210 тн

Заказчик:
Директор рудника Шатыркуль
Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"
Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
Тиесов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметом
ФДО ДКС Амирханова М.А
08.06.18 г.

Подрячик:
ТОО"Оркен-НС"
Директор
Батанов Р.К

Прораб
Байжалиев А

Инженер
Бугенбаева К.Т

Гл. спец. со ДКС Бакиров А.К.
13.06.2018

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140000656
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090640011121

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017

Номер документа	Дата составления
9	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль	31.07.2018		услуга	1	30 877 110,00	30 877 110,00
				Итого	1	x	30 877 110,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Баранов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1	Регистрационный номер	1.1	Номер учетной системы
2	Дата выписки 03.08.2018	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
4	Исправление	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
3.	Дата совершения оборота	31.07.2018	
5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080640011121 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 ИИН резидентизированного лица

7. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрхен-НС" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, кабинет

9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1 серия 62001 — 9.2 номер 1003330

10. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика:

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Плательщик
E	Участник СРП	10.1 количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. БИК — 13. Банк: АО "Евразийский банк"

14. ИИК KZ72 601A 841000 434204 — 15. Наименование банка: Филиал АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000656 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 ИИН резидентизированного лица

17. Получатель: ТОО "Корпорация Казахмыс" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: 100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек би, г. Караганда, ул. Ленина, дом № 12

18.1 Код страны KZ — Классификатор стран мира (Решение Комиссии ТС от 20.09.2010 № 405)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Плательщик	20.1 количество	
D	Участник договора о совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или доверительный управляющий в рамках		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080640011121
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Эрхен-НС"
25.3 Адрес отправления Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.425

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140841020290
26.2 Наименование Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Балхашцветмет"
26.3 Адрес доставки 100300, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Ленина, дом № 1
26.4 Код страны KZ — Классификатор стран мира (Решение Комиссии ТС от 20.09.2010 № 405)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.2 номер Д1726-19300-103384

27.3 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 24.11.2017

28. Условия оплаты по договору: Перечисление денег

29. Способ отправления: 30

30. Поставка товаров осуществляется по доверенность — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения при поставке товаров, работ, услуг

31.1 Условия поставки XXX — Классификатор условий поставки (Решение Комиссии ТС от 20.09.2010 № 405)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер 0 — 32.2 дата 31.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак принадлежности товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара ТН ВЭД (ГКЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Н	Реконструкция существующего гаража для "ремЦеха" под ресурсно-рудники на Карьере			услуга	1	27 568 848,21	27 568 848,21	2	0	27 568 848,21	12%	3 308 261,79	30 877 110			1	
			Итого по счету					27 568 848,21			27 568 848,21		3 308 261,79	30 877 110				

Раздел I. Сведения о ЭЦП

44. ЭЦП физического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — [illegible]

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры — [illegible]

46. Ф. И. О. физического лица, ответственного за ведение ЭСФ — DATA NOT VERIFIED

Форма 3КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за июль 2018 г

Код документа	код заказчика		код подрядчика		№ договора подряда	дата	КО
	код учреждения	№ счета	код учреждения банка	№ счета	1725-190900 - 003584	24.11.2017г	

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью " Оркен -НС"

Наименование объекта - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов"под ремпункт рудника Шатыркуль

№	Наименование строек и объектов	Код по ОКСП	в ценах 2001,тенге		Стоимость выполненных работ в ценах 2017 г,тенге		НДС 12%		Стоимость выполненных работ за месяц,тенге		Всего выполнено за месяц,тенге
			с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР без НДС	с начала года	за месяц	Прочие	СМР без НДС	
	ИТОГО		11 256 434	11 256 434	30 877 110	27 568 848	3 308 262	3 308 262		27 568 848	30 877 110
1	Акт №9 Смета №2-30303 На строительные работы		2 640 632	2 640 632	8 523 499	7 610 267	913 232	913 232		7 610 267	8 523 499
2	Акт №10 Смета №1-30303 На строительные работы		2 859 434	2 859 434	3 152 499	2 814 731	337 768	337 768		2 814 731	3 152 499
3	Акт №11 Смета №4-30303 Реконструкия гаража по дефектному ведомости		5 369 219	5 369 219	17 951 483	16 028 110	1 923 373	1 923 373		16 028 110	17 951 483
4	Акт №12Смета №3-30303 Реконструкция гаража по ДКС		201 309	201 309	649 786	580 166	69 620	69 620		580 166	649 786
5	Акт №13Дополнительные работы по устройству фундаментов		185 840	185 840	599 843	535 574	64 269	64 269		535 574	599 843
6	Удержание по договору 10%										3 087 711
	К оплате										27 789 399

ЗАКАЗЧИК:
Финансовый директор ТОО"Балхашцветмет"
_____ Джанова А.А

Директор Департамента капитального строительства
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Абдик М.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Оркен -НС"
_____ Батанов К.К

Согласовано

Форма 2В

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Оркен -НС"

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Объект номер - 30303

АКТ №9

№ 1-30303

приемки выполненных работ за июль 2018 г

на Строительные работы

Основание 103655-103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1								
			РАЗДЕЛ 1.РАЗБОРКА-ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ								
			Полы								
1	1	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	109,5	2399,04	1107,54	262695	121276	187245	7,70	2176
			м3		1291,50	418,50	141419	45826	100	2,04	577
			Пандусы по осям 1, 14								
2	2	Е0146-35-2 прим-но	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	3,85	3437,46	1725,21	13234	6642	9104	10,48	81
			м3		1712,25	652,50	6592	2512	100	3,18	24
			Фасад								
3	4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков /под сайдинг см.лист-общие данные/	348	32,87	--	11439	--	11439	0,23	79
			м2		32,87	--	11439	--	100	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	197	Е0108-3-2#т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Устройство основания из щебня толщиной 10 см.	4,92	1136,97	126,11	5594	620	1048	0,98	5
			м3		142,31	47,81	700	235	112	0,23	1
116	198	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	1,476	4165,05	82,51	6148	122	371	1,55	2
			м3		225,11	31,16	332	46	98	0,15	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				537372				
			ИТОГО:				1718616	258334			3267
							547333	83562			418
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				486544				
			На металломонтажные работы				134879				
			Всего накладных расходов:				621423				
			Итого с накладными				2340039				
			- заработная плата				93213				
			- трудоемкость				311				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				140402				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2480441				
			Итого с временными, 1,972 %				2529355				
			Итого с зимними удорожаниями, 3 %				2605236				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2615353				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2640647				
			ИТОГО:				2640647				
			Сметная заработная плата				724108				
			Нормативная трудоемкость				3996				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7731133				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				154623				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7885756				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				946291				
			Итого с НДС				8832047				
			Итого по акту:				8832047				
			Всего по акту с ценовой скидкой к=0,965065				*8523499*				

Принял:
Вед.инженер-строитель УКС ГПК _____ Абжамалов Д.Е.
Гл.специалист СО ДКС
ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Бакиров Е.К
Специалист СО ДКС
ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Тиесов Г.М.

Расценки проверил: _____ Амерханова М.А.

Согласовано:
Директор рудника "Шатыркуль" _____ Бугаев М.Б.

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ" _____ Аллажаров К.К.

Сдал:
Директор ТОО "Орден-НС" _____ Батанов К.Р.

Прораб: _____ Байжалиев А.

Инженер-сметчик _____ Бугенбаева К.Т.

01.08.18г

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Смета №2

Объект номер - 30303

АКТ №10

приемки выполненных работ за июль 2018 г

на Строительные работы

Основание 103660-КС, 103664-КС, 103666-103670-КС, 103672-КС, 103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в								
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия и покрытие								
			Монолитные перекрытия								
1	49	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	96	24,92	4,56	2392	438	2119	0,14	14
			м2		20,36	1,71	1955	165	100	0,01	1
2	50	Е0112-13-3	Демонтаж утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	96	72,58	4,53	6967	435	7969	0,39	37
			м2		68,04	1,71	6532	164	119	0,01	1
3	51	Е0112-17-1	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	96	48,57	15,30	4662	1469	4454	0,23	22
			м2		33,26	5,72	3193	549	119	0,02	2
4	52	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек при демонтаже	96	2,40	1,34	230	129	175	0,01	1
			м2		1,06	0,48	101	46	119	--	--
5	53	Е0107-13-1	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	702,21	371,73	702	372	357	1,98	2
			шт		330,48	110,42	330	110	81	0,37	--

3	4	5	6	7	8	9	10	11
…екущих ценах на 2001 г				**976 669**				
…го в текущих ценах 2017 к 2,927742				**2 859 434**				
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			**57189**	**2 916 623**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**			**349 995**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**3 266 618**				
Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065				**3 152 499**				

Заказчик:
Директор рудника Шатыркуль
_____ Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"
_____ Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
_____ Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Бакиров Е.К.

Специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Тиссов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметом
ФДО ДКС_____ Амирханова М.А

Подярчик:
ТОО"Өркен-НС"
Директор
_____ Батанов Р.К

Прораб
_____ Байжалиев А

Инженер-
сметчик
_____ Бугенбаева К.Т

9108181

Форма 2В

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Оркен -ПС"

Наименование стройки - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль
Наименование объекта - Ремонтный пункт

Объект номер - 30303

АКТ №11 № 3-30303
выполненых работ за июль 2018 г

на Реконструкция гаража по проекту ДКС

Основание: Проект ДКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1.2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1								
			Усиление фундаментов								
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,2	28,03	26,50	1295	1224	368	0,01	--
			м3		1,54	6,67	71	308	97	0,02	1
2	2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	46,2	423,90	--	19584	--	22130	2,80	129
			м3		423,90	--	19584	--	113	--	--
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51	160,92	--	8207	--	9274	1,17	59
			м3		160,92	--	8207	--	113	--	--
4	4	Е0113-44-7	Очистка щетками	139	72,90	--	10133	--	9120	0,41	57
			м2		72,90	--	10133	--	90	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0150510572	Химический анкер М20 HIT-HY 150 MAX							
				120	5386,27	--	646353	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--
16	16	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов							
				174,4	287,27	5,73	50100	999	10490	0,29
			м2		51,54	2,16	8989	377	112	0,01

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		
Итого прямых затрат			3 611 649
Накладные расходы			3 611 649
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1 144 572
ИТОГО по акту		4756221	285 373
Временные здания и сооружения 1,972%			5 041 594
Итого временными зданиями и сооружениями			99 420
Зимные удорожания 3%			5 141 014
Затрати на выслугу лет 1%			154 230
Затрати на доп. отпуска 0,4%			51 410
Итого текущих ценах на 2001 г			20 564
Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742			5 367 219
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			15 713 833
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%	314277	16 028 110
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1 923 373
			17 951 483

Заказчик:
Директор рудника Шатыркуль
_____ Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"
_____ Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
_____ Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Бакиров Е.К.

Специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Тиесов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметом
ФДО ДКС _____ Амирханова М.А

Подярчик:
ТОО"Өркен-НС"
Директор
_____ Батанов Р.К

Прораб
_____ Байжалиев А

Инженер-
сметчик
_____ Бугенбаева К.Т

010818г.

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Объект номер - 30303

№ 4-30303

АКТ №12
приемки выполненных работ за июль 2018 г

на Реконструкция гаража по дефектной ведомости

Основание: Проект ДКС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1								
			Отмостка								
1	334	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	2,7	489,73 286,20	203,53 4,88	1322 773	550 13	1045 133	1,86 0,01	5 --
2	335	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	8,64	1685,74 732,78	-- --	14565 6331	-- --	7787 123	4,47 --	39 --
3	336	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	10,8	4771,76 782,46	-- --	51535 8451	-- --	10394 123	5,05 --	55 --
4	337	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,33	6120,95 2608,20	491,00 185,63	2020 861	162 61	904 98	16,01 0,75	5 --
5	338	9914250021	Сетка арматурная Вр-I диам. 5 мм, ГОСТ 8478-81 т	0,33	46520,23 --	-- --	15352 --	-- --	-- --	-- --	-- --

76670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	339	Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности 108	76,57	0,35	8270	37	7507	0,40	43
				70,79	0,13	7646	15	98	--	--
	Прочие работы									
7	346	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках 128 т	27,10	27,10	3469	3469	2428	--	--
				--	18,97	--	2428	100	0,40	51
8	347	Е010333-А70-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1 128 т	337,20	337,20	43162	43162	8632	--	--
				--	67,44	--	8632	100	1,42	181

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		139 695
Итого прямых затрат			139 695
Накладные расходы			38 697
Ненормируемые и непредвиденные затраты		178392	10 704
ИТОГО по акту			189 096
Временные здания и сооружения 1,972%			3 729
Итого временными зданиями и сооружениями			192 824
Зимные удорожания 3%			5 785
Затрати на выслугу лет 1%			1 928
Затрати на доп. отпуска 0,4%			771
Итого текущих ценах на 2001 г			201 309
Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742			589 380
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		11788	601 168
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		72 140
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			673 308
Итого по акту с учетом ценовой скидки к 0,965065			649 786

Заказчик:

Директор рудника Шатыркуль

Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖДМ"

Алдажаров К.К

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК

Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

Бакиров Е.К

Специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

Тиесов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметом ФДО ДКС Амирханова М.А

Подярчик:

ТОО"Өркен-НС"

Директор

Баганов Р.К

Прораб

Байжалиев А

Инженер-сметчик

Бугенбаева К.Т

910818 г

ф2в

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Балхашцветмет"
Подрядчик ТОО "Оркен-НС"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль
Наименование объекта: Дополнительные работы по устройству фундаментов
Объект номер 30312

А К Т №13
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на № 1-30312 Строительные работы
Основание: Дефектная ведомость КД №11310 от 23.02.2018г.
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	5,41	2430,59	1082,84	13149	5858	9896	8,27	45
			м3		1347,75	481,5	7291	2605	100	1,95	11
2	2	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций фундаментов из бетона класса В22,5	6,66	14494,77	293,47	96535	1955	22193	21,05	140
			м3		3222	110,25	21459	734	100	0,54	4
3	3	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	0,1	2430,59	1082,84	243	108	183	8,27	1
			м3		1347,75	481,5	135	48	100	1,95	0
4	4	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций фундаментов из бетона класса В22,5	0,05	14494,77	293,47	725	15	167	21,05	1
			м3		3222	110,25	161	6	100	0,54	0
5	5	Е0108-4-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,4	261,54	5,73	105	2	24	0,29	0
			м2		51,54	2,16	21	1	112	0,01	0
6	6	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1,2	1242,58	1,25	1491	1	538	3,21	4
			м2		474,29	0,02	569	0	94,5	0	0
7	7	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований подполы на щебне	1,188	2399,04	1107,54	2850	1316	2031	7,7	9
			м3		1291,5	418,5	1534	497	100	2,04	2
8	8	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,792	1683,97	0	1334	0	714	4,47	4
			м3		732,78	0	580	0	123	0	0
9	9	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,792	6188,08	0	4901	0	762	5,05	4
			м3		782,46	0	620	0	123	0	0
10	10	Е0111-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/	7,92	481,41	45,35	3813	359	3027	1,79	14
			м2		293,73	16,98	2326	134	123	0,07	1
			ИТОГО:	Страниц - 2			125146	9613			222
							34696	4025			17

1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				39535				
		Всего накладных расходов:				39535				
		Итого с накладными				164681				
		- заработная плата				5930				
		- трудоемкость				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				9881				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				174562				
		Итого с временными, 1,972 %				178004				
		Итого с зимними удорожаниями, 3 %				183344				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				184056				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				185836				
		ИТОГО:				185836				
		Сметная заработная плата				44651				
		Нормативная трудоемкость				259				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				544080				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10882				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				554962				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				66595				
		Итого с НДС				621557				
		Всего:				621557				
		Всего по акту с учетом ценовой скидки к=0,965065				*599 843*				

Принял:
Вед.инженер-строитель УКС ГПК _____ Абжамалов Д.Е.

Гл.специалист СО ДКС
ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Бакиров Е.К.

Специалист СО ДКС
ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Тиесов Г.М.

Расценки проверил: _____ Амерханова М.А.

Согласовано:
Директор рудника "Шатыркуль" _____ Ертаев М.Б.

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ" _____ Алдажаров К.К.

Сдал:
Директор ТОО "Оркен-НС" _____ Батанов К.Р.

Прораб: _____ Байжанисов А.

Инженер-сметчик _____ Бугенбаева К.Т.

01.01.18 г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12**	**050140000656**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409**	**090640011121**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор строительного подряда № Д1725-190900-003584 от 24.11.2017	

Номер документа	Дата составления
13	**28.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) *

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль	28.09.2018		услуга	1	20 057 463,00	20 057 463,00
				Итого	1	x	20 057 463,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Батомов К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090640011121-20181011-54438601
1.1. Номер учетной системы 00000000015
2. Дата выписки 11.10.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.09.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090640011121
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 1003890
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ8296503F0007404368
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000656
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ТОО "Корпорация Казахмыс"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 090640011121
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.409

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140641022293
26.2 Наименование Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс"-ПО "Балхашцветмет
26.3 Адрес доставки 100300, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Ленина, дом № 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Д1725-190900-003584
27.4. Дата 24.11.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 13
32.2 Дата 28.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль				1	17908449.11	17908449.11			17908449.11	12%	2149013.89	20057463.00			1	
							Всего по счету:	17908449.11		0.00	17908449.11		2149013.89	20057463.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

n69+wAkbmhdf0+3He9N+/fTtKdb9PuOAT7BUX3SObH
YooSY0vuspNZ8TAvq9PpB0
Ri05o8EnyRsm5oppc66GOA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БАТАНОВ КЕРКУАТ РАЗАХОВИЧ

Форма 3КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за сентябрь 2018 г

Код документа	код заказчика		код подрядчика		№ договора подряда	дата	КО
	код учреждения	№ счета	код учреждения банка	№ счета	1725-190900 - 003584	24.11.2017г	

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью " Өркен -НС"

Наименование объекта - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов"под ремпункт рудника Шатыркуль

№	Наименвание строек и объектов	Код по ОКСП	в ценах 2001,тенге		Стоимость выполненных работ в ценах 2017 г,тенге		НДС 12%		Стоимость выполненных работ за месяц,тенге		Всего выполнено за месяц,тенге
			с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР без НДС	с начала года	за месяц	Прочие	СМР без НДС	
	итого		**6 372 183**	**6 372 183**	**20 057 463**	**17 908 449**	**2 149 014**	**2 149 014**		**17 908 449**	**20 057 463**
1	Акт №14 Смета №1-30303 На строительные работы		5 798 398	5 798 398	18 116 266	16 175 238	1 941 029	1 941 029		16 175 238	18 116 266
2	Акт №15Смета №2-30303 На		144 822	144 822	467 459	417 374	50 085	50 085		417 374	467 459
3	Акт №16 Смета №4-30303 Реконструкия гаража по дефектному ведомости		31 471	31 471	101 580	90 696	10 884	10 884		90 696	101 580
4	Акт №17 коррСмета №1-30302 Склад хранения баллонов с кислородом и азотом		397 492	397 492	1 372 158	1 225 141	147 017	147 017		1 225 141	1 372 158
6	**Удержание по договору 10%**										2 005 746
	К оплате										**18 051 717**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор ПО"Балхашцветмет"

_____ Галимжанова А.А

Директор Департамента капитального строительства

ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Аконов В.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Өркен -НС"

_____ Батанов К.К

Согласовано

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"

Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт

Договор №Д1725-190900-003584 от 24.11.2017г.

Объект номер - 30303

АКТ №14

№ 1-30303

приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г

ОС-25-00400005

на строительные работы

Основание: 103655-103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат		Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: РАЗБОРКА-ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ											
1	1	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии		127,31	2399,04	1107,54	305422	141001	217700	7,7	980		
				м3		1291,5	418,5	164421	53279	100	2,04	260		
2	2	Е0146-35-2 прим-но	Разборка монолитных железобетонных перекрытий		3,85	3437,46	1725,21	13234	6642	9104	10,48	40		
				м3		1712,25	652,5	6592	2512	100	3,18	12		
3	5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		552,18	27,1	27,1	14964	14964	10475	0	0		
				т		0	18,97	0	10475	100	0,4	221		
4	6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		552,18	76,6	76,6	42297	42297	8459	0	0		
				т		0	15,32	0	8459	100	0,32	178		
			Итого по разделу: РАЗБОРКА-ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ					375917						
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ											
			Раздел: ПОЛЫ											
5	12	Е0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем		824,94	56,76	3,93	46825	3242	16223	0,09	78		
				м2		14,5	1,49	11965	1225	123	0,01	5		
6	13	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		236,81	6269,22	0	1484614	0	227912	5,05	1196		
				м3		782,46	0	185294	0	123	0	0		
7	14	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок		2,474	6120,95	491	15143	1215	6774	16,01	40		
				т		2608,2	185,63	6453	459	98	0,75	2		
8	15	0092010272 прим-но	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		2,474	46520,23		115091						
				т										

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
					6							
				м3	0,792	6188,08	0	-4901	0	762	5,05	4
10	10	Е0111-17-1#т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/			782,46	0	620	0	123	0	0
				м2	7,92	481,41	45,35	-3813	359	3027	1,79	14
						293,73	16,98	2326	134	123	0,07	1
			ИТОГО:					-125146	9613			222
			Накладные расходы :					-34696	4025			17
			На общестроительные работы					39535				
			Всего накладных расходов:					39535				
			Итого с накладными					164681				
			- заработная плата					5930				
			- трудоемкость					20				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					9881				
			СУМНИЗ					-174561				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5 272 053				
			Итого по акту №14 с исключением акта №13					5 376 018				
			Итого с временными, 1.972 %					161 281				
			Зимние удорожания, 3 %					21 504				
			Дополнительные отпуска, 0,4 %					53 760				
			Выслугу лет, 1 %					5 612 563				
			Итого в ценах 2001г.					16 432 135				
			Итого в текущих ценах, к = 2,927742					328 643				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					16 760 778				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2 011 293				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					18 772 072				
			Итого с НДС					18 116 266				
			Итого с учетом ценовой скидки 0,965065									

Принял:
Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
_____ Абжамалов Д.Е.

Гл.специалист СО ДКС ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Бакиров Е.К.

Специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Тиесов Г.М.

Расценки проверил вед.инженер (по сметам) ФДО ДКС
_____ Амерханова М.А.

Согласовано:
Директор рудника Шатыркуль
_____ Ертаев М.Б.

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"
_____ Алибеков Б.К.

Сдал:
ТОО "Оркен-ПС"
Директор
_____ Батанов Р.К.

Прораб
_____ Байжалиев А.

Инженер-сметчик
_____ Бугенбаева К.Т.

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция существующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль
Наименование объекта - Ремонтный пункт
Договор №Д1725-190900-003584 от.24.11.2017 г

АКТ №15 № 2-30303
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г

ОС-25-00400005
инв. номер проверен
16.10.18

на Строительные работы

Основание: 103660-КС, 103664-КС, 103666-103670-КС, 103672-КС, 103682-КС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1								
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия и покрытие								
			Монолитный участок УМ-1								
1	76	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0.353	8006.89	2622.65	2826	926	1481	23.30	8
			т		4194.00	468.05	1480	165	90	1.77	1
2	77	0120050009	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) из стали С235	0.356	60869.93	--	21670	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**113 582**				
	Итого прямых затрат					**113 582**				
	Накладные расходы					**14 754**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				**128336**	**7 700**				
	ИТОГО по акту					**136 036**				
	Временные здания и сооружения 1,972%					**2 683**				
	Итого временными зданиями и сооружениями					**138 719**				
	Зимные удорожания 3%					**4 162**				
	Затрати на выслугу лет 1%					**1 387**				
	Затрати на доп. отпуска 0,4%					**555**				
	Итого текущих ценах на 2001 г					**144 822**				
	Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742					**424 003**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%				**8480**	**432 483**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах с учетом скидки подрядчика на 2018 год К -0,965065					**417 374**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**			**50 085**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**467 459**				
	Общая стоимость по акту					**467 459**				

Принял:

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК

_____ Абжамалов Д.Е 27.09.18г.

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Бакиров Е.К. 01.10.18г

Специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ 28.09.18г. Тиесов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметом

ФДО ДКС _____ Амирханова М.А 28.09.18г

Согласовано:

Директор рудника Шатыркуль

_____ Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖДМ"

_____ Алибеков Б.К

Сдал:

ТОО"Оркен-НС"

Директор

_____ Батанов Р.К

Прораб

_____ Байжалиев А

Сметчик_____ Бугенбаева К.Т.

76670

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

Наименование объекта - Ремонтный пункт
Договор №Д1725-190900-003584 от.24.11.2017 г

АКТ №16 № 4-30303

приемки выполненных работ за сентябрь2018 г

на Реконструкция гаража по дефектной ведомости

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в								
			Токарная мастерская в осях А-Б/2-4, высота 2,87 м								
1	86	Е0106-36-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Железнение поверхности**								
			м2	69,8	76,57	0,35	5345	24	4852	0,40	28
					70,79	0,13	4941	9	98	--	--
			Комната 1 в осях А-Б/8-9, высота 2,865 м								
2	177	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**								
			м2	9,46	697,79	7,35	6601	70	972	0,53	5
					80,73	2,77	764	26	123	0,01	--
3	178	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов из ПХВ профилей**								
			1м	11,36	201,81	0,11	2293	1	228	0,11	1
					18,14	0,02	206	--	110,7	--	--
			Комната 2 в осях А-Б/8-9, высота 2,873 м								
4	205	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов из ПХВ профилей**								
			1м	11,04	201,81	0,11	2228	1	222	0,11	1
					18,14	0,02	200	--	110,7	--	--

Форма 2в

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Балхашцветмет"
Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция сущетвующего гаража для "БелАЗов" под ремпункт рудника Шатыркуль

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Склад хранения баллонов с кислородом и азотом
Договор №Д1725-190900-003584 от.24.11.2017 г

ОС-25-00400005
инв. номер проверен
16.10.18

АКТ №17 № 1-30302кор
приемки выполненных работ за сентябрь2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: в т.ч. ЗП машинистов
								%	на единицу		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Склад кислорода и азота по черт. 200464-01.000.СБ										
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,35 м3	402,75	-	544	-	614	2,8		4	
				402,75	-	544	-	113	-		-	
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4 м3	5925,3	95,97	8295	134	1109	4,9		7	
				771,75	36,25	1080	51	98	0,18		-	
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,15 м3	134,1	-	20	-	23	0,97		-	
				134,1	-	20	-	113	-		-	
4	Е0109-62-2	Изготовление м/конструкций склада из швеллера в построечных условиях и на производственных базах	0,38594 м3	8308,34	2622,65	3207	1012	1619	23,3		9	
				4194	468,05	1619	181	90	1,77		1	
5	0120050002	Швеллер 10	0,3767502 т	55233,83	-	20809	-	-	-		-	

Затрати на доп. отпуска 0,4%			**1523**
Итого текущих ценах на 2001 г			**397492**
Итого в текущих ценах 2017 к 2,927742			**1163754**
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**23275**	**1187029**
Итого по сметному расчету в текущих ценах с учетом скидки подрядчика на 2018 год К -0,965065			**1244976**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**		**127182**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**1372158**
Общая стоимость по акту			**1372158**

Принял:

Вед. инженер-строитель ПТО УКС ГПК

_____ Абжамалов Д.Е 27.09.18 г.

Гл. специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Бакиров Е.К. 01.10.18г

Специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ 28.09.18г Тиесов.Г.М

Расценки проверил ведущий инженер по сметам ФДО ДКС Амирханова М.А

Согласовано:

Директор рудника Шатыркуль

_____ Ертаев М.Б

Начальник УКС ГПК ПО "ЖЦМ"

_____ Алибеков Б.К

Сдал:

ТОО "Өркен-НС"

Директор

_____ Батанов Р.К

Прораб

_____ Байжалиев А

Сметчик_____ Бугенбаева К.Т.

Расценки проверена