1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	2,2800000	19516,88	44498
21.	21.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,0400000	28965,29	319777
22.	22.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0111600	226299,07	2525
23.	23.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2919600	230678,37	67349
24.	24.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,8864000	777931,95	689559
	Раздел: Фундамент Фм-2, 22шт						
25.	25.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	14,5200000	19516,88	283385
26.	26.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	62,9200000	28965,29	1822496
27.	27.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0996600	226299,07	22553
28.	28.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,7978400	230678,37	414723
29.	29.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	4,8752000	777931,95	3792574
	Раздел: Фундамент Фм-3, 1шт						
30.	30.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2600000	19516,88	5074
31.	31.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,8400000	28965,29	24331
32.	32.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0015000	226299,07	339

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0349400	230678,37	8060

ИТОГО: 19298612

В том числе :

Накладные расходы			3191915
Сметная прибыль			1429527
Итого с временными	1,2 %	231583	19530195
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		19920799
Итого с НДС	12 %	2390496	22311295

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-1 АР

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Стены и перегородки					
1.	1.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	64,5000000	11933,10	769685
2.	2.	ТПРАЙС	Пеноблок 600x300x250	м3	64,5000000	16483,50	1063186
3.	3.	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,0000000	2537,26	126863
4.	4.	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	105,0000000	491,19	51575
		Раздел: Наружные стены из сендвич панелей					
5.	5.	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	1467,0200000	5882,05	8629086
6.	6.	21-060201-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100	м2	1467,0200000	7976,50	11701678

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012				
7.	7.	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	1357,6000000	226,40	307354
8.	8.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1480000	21601,10	3197
9.	9.	21-110401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3080000	26007,25	8010
	Раздел: Кровля						
10.	10.	11-090401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	1102,0000000	1726,73	1902853
11.	11.	ТПРАЙС	Кровленные сендвич-панели	м	1102,0000000	1648,35	1816482
12.	12.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	260,0000000	2179,13	566573
13.	13.	ТПРАЙС	Водосточный желоб	м	170,0000000	1648,35	280220
14.	14.	ТПРАЙС	Водосточные трубы	м	90,0000000	1648,35	148352
15.	15.	ТПРАЙС	Водосточная воронка	шт	11,0000000	1648,35	18132
	Раздел: Фасад						
16.	16.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	9,0000000	71433,43	642901
17.	17.	ТПРАЙС	ТЕПЛОИЗОЛ ТОЛЩ 100мм	м2	9,0000000	26473,50	238261
18.	18.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхнос	90,0000000	772,28	69505

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
19.	19.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	90,0000000	251,75	22657
20.	20.	11-150201-0201 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная сухими смесями по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,0000000	2866,48	257984
21.	21.	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	90,0000000	79,14	7123
22.	22.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	131,2500000	100,70	13217
23.	23.	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	90,0000000	1367,20	123048
24.	24.	22-050104-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	405,0000000	113,01	45768
25.	25.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	90,0000000	1036,39	93275
26.	26.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	90,0000000	1115,16	100364
	Раздел: Цоколь						
27.	27.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,0000000	772,28	27030

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,0000000	251,75	8811
29.	29.	11-150201-0201 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,0000000	2866,48	100327
	Раздел: Крыльцо						
30.	30.	11-150106-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	4,0000000	6953,40	27814
31.	31.	22-050102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	16,0000000	76,08	1217
32.	32.	ТПРАЙС	Керамогранитная плитка	м2	4,2000000	2647,35	11119
	Раздел: Оконные блоки						
33.	33.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных ОК-1/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	294,1200000	5557,99	1634715
34.	34.	21-090301-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	280,8000000	65942,31	18516601
35.	35.	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	14,4000000	25154,66	362227

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Двери						
36.	36.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,1000000	3973,43	8344
37.	37.	21-090402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1000000	29921,09	62834
38.	38.	21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000000	1981,54	1982
39.	39.	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,0000000	4754,12	4754
	Раздел: ВОРОТА 4шт						
40.	40.	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	40,8000000	6723,02	274299
41.	41.	Т	Ворота распашные мет. глухие, с врезанной дверью 35-30	шт	2,0000000	216583,20	433166
42.	42.	Т	Ворота распашные мет. глухие, с врезанной дверью 33-30	шт	2,0000000	179820,00	359640
	Раздел: Стены						
43.	43.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	606,0000000	1233,52	747511
44.	44.	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Огрунтовка по штукатурке	м2	606,0000000	262,61	159142
45.	45.	22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	212,1000000	105,17	22308
46.	46.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	606,0000000	956,15	579425

1	2	3	4	5	6	7	8
				иваемой поверхности			
47.	47. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	606,0000000	1056,30	640117	
	Раздел: Тип-1,2,3						
48.	48. 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1330,4500000	1070,37	1424071	
49.	49. 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Грунт TAIKOR	м2 покрытия	1330,4500000	2923,63	3889748	
50.	50. 11-110101-4301 РСНБ РК 2015	Основной слой TAIKOR PriMEr Устройство Применительно	м2	1330,4500000	2433,26	3237332	
51.	51. 21-130816-2504 РСНБ РК 2015	Смесь TAIKOR PriMEr	т	33,2612500	178772,41	5946194	
52.	52. 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,0000000	6780,06	189842	
53.	53. 21-010405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	44,8000000	1488,11	66667	
54.	54. 11-110101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	28,0000000	1328,36	37194	
55.	55. 21-130801-0605 РСНБ РК 2015	Финишный слой TAIKOR Top 425	л	3,9200000	2906,85	11395	
	Раздел: Входная группа Кл-1						
56.	56. 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1421040	171828,80	24418	
57.	57. 21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х	т	0,1421040	267246,73	37977	

1	2	3	4	5	6	7	8
			160 мм ГОСТ 13663-86				
58.	58.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0667200	275894,55	18408
59.	59.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,0000000	1284,33	5137
60.	60.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	4,0000000	16483,50	65934
	Раздел: Ограждения лесницы КЛ-1						
61.	61.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	11,1000000	15874,28	176204
62.	62.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	6,6000000	1721,96	11365
63.	63.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	4,5000000	1386,29	6238
64.	64.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2000000	125,29	401
65.	65.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	3,2000000	295,80	947
66.	66.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	3,2000000	295,80	947
	Раздел: Крыльцо Кл-1						
67.	67.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонное. Устройство	м3	2,5000000	22086,99	55217
68.	68.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0072000	24426,01	176
69.	69.	21-050309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из	т	0,0072000	287610,34	2071

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012				
70.	70.	11-150105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка полированными плитами	м2 поверхности облицовки	3,0000000	14818,11	44454
71.	71.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,0000000	6002,53	18008
		Раздел: Ограждения лесницы Л-1					
72.	72.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	155,2000000	15874,28	2463688
73.	73.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	59,2000000	1721,96	101940
74.	74.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	96,0000000	1386,29	133084
75.	75.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,2464000	125,29	8801
76.	76.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	70,2464000	295,80	20779

ИТОГО: 70989367

В том числе :

Накладные расходы			7994825
Сметная прибыль			5258472
Итого с временными	1,2 %	851872	71841239
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %		73278064
Итого с НДС	12 %	8793368	82071432

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			73278064	
	Итого с НДС		12 %	8793368		82071432	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-1 ВК

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 20 мм	1счетчик	1,0000000	999,43	999
2.	2.	23-030301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 90-15	шт	1,0000000	44079,40	44079
3.	3.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1,0000000	16192,53	16193
4.	4.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000000	576,83	577
5.	5.	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1,0000000	874,73	875
6.	6.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000000	3232,83	12931
7.	7.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000000	2894,13	2894
8.	8.	11-160601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы,	шт.	4,0000000	6592,35	26369

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				
9.	9.	23-040702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	22683,05	68049
10.	10.	23-040702-0402 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	27003,05	27003
11.	11.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	1,9300000	130,74	252
12.	12.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9300000	103,10	199
13.	13.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1,5400000	468,81	722
		Раздел: Система В2					
14.	14.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	84,0000000	4846,91	407140
15.	15.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32,0000000	3928,96	125727
16.	16.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	48,6000000	130,74	6354
17.	17.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,6000000	103,10	5011
18.	18.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,9000000	606,43	22377
19.	19.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36,9000000	468,81	17299
20.	20.	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром до 65 мм. Установка	кран	10,0000000	23771,46	237715
21.	21.	23-040102-0105 РСНБ	Задвижки фланцевые с обрезиненным	шт.	2,0000000	64719,38	129439

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002				
22.	22.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	18,0000000	666,99	12006
23.	23.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,0000000	290,91	1745
24.	24.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,0000000	290,91	3491
25.	25.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	20,0000000	146,57	2931
		Раздел: Система В3					
26.	26.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44,0000000	2091,85	92042
27.	27.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	6,4000000	130,74	837
28.	28.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4000000	103,10	660
29.	29.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,2000000	606,43	8005
30.	30.	23-020103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	701,54	1403
31.	31.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000000	6592,35	13185

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	23-040502-1601 РСНБ РК 2015	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	57888,61	115777
33.	33.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	6,0000000	666,99	4002
34.	34.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,0000000	290,91	1745
35.	35.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	10,0000000	146,57	1466
		Раздел: ТЗ					
36.	36.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	49,0000000	2277,95	111620
37.	37.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000000	6592,35	52739
38.	38.	23-040702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000000	22683,05	181464
39.	39.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	50,0000000	666,99	33350
40.	40.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	50,0000000	290,91	14545
41.	41.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	10,0000000	146,57	1466
42.	42.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за	м2	5,4000000	130,74	706

1	2	3	4	5	6	7	8
			один раз				
43.	43.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4000000	103,10	557
44.	44.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,8000000	606,43	7762
	Раздел: К1						
45.	45.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	61,5000000	2518,82	154907
46.	46.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,0000000	1704,67	11933
47.	47.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,7000000	606,43	11947
48.	48.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,0000000	4683,51	9367
49.	49.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,0000000	31,33	157
50.	50.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000000	88,39	265
51.	51.	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000000	736,22	2209
52.	52.	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,0000000	107,41	430
53.	53.	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,0000000	158,88	1589
54.	54.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры под трубопроводов. Устройство	м3	0,0200000	18927,99	379
	Раздел: К3						
55.	55.	11-160501-0102 РСНБ	Прокладка трубопроводов	м	39,5000000	2518,82	99493

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм				
56.	56.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,0000000	1704,67	1705
57.	57.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,8000000	606,43	6549
58.	58.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000000	31,33	31
59.	59.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры под трубопроводов. Устройство	м3	0,0200000	18927,99	379
60.	60.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,0000000	4996,22	14989
61.	61.	23-030102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000000	9479,15	28437
62.	62.	23-030102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000000	2690,91	8073
63.	63.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,0000000	953,29	2860
64.	64.	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5,0000000	17462,62	87313
65.	65.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000000	953,29	3813

ИТОГО: 2262532

В том числе :

Накладные расходы 290820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
		Итого с временными	1,2 %			167595	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	27150		2289682	
		Итого с НДС	12 %	280257		2335476	
						2615733	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

7171

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-1 ОВ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Система отопления-1					
1.	1.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	34,0000000	3928,96	133585
2.	2.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22,0000000	6592,35	145032
3.	3.	23-040905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,0000000	910,77	20037
4.	4.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Автоматический сбросник воздуха. Установка	комплект	4,0000000	334,34	1337
5.	5.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	4,0000000	2590,21	10361
		Раздел: Трубопроводы					
6.	6.	11-161101-0101 РСНБ	Трубопроводы систем отопления,	м		152,27	38066

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода	250,0000000		
7.	7.	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	125,0000000	1878,70	234837
8.	8.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85,0000000	2037,92	173223
9.	9.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	1745,23	20943
10.	10.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28,0000000	2463,23	68970
11.	11.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	28,0000000	886,85	24832
12.	12.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	28,0000000	336,78	9430
13.	13.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,0000000	606,43	9096
14.	14.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	8,5000000	264,06	2244
15.	15.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,0000000	125,29	2756
16.	16.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,0000000	206,21	4537
		Раздел: Система отопления-2					
17.	17.	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	10,0000000	17855,21	178552

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18. ТПРАЙС		Агрегаты воздушно-отопительные	шт	12,0000000	201798,00	2421576
19.	19.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	48,0000000	6592,35	316433
20.	20.	23-041001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	24,0000000	4455,38	106929
21.	21.	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	24,0000000	3412,58	81902
22.	22.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12,0000000	16192,53	194310
23.	23.	23-041013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12,0000000	16109,63	193316
24.	24.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000000	1745,23	87261
25.	25.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28,0000000	2463,23	68970
26.	26.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78,0000000	152,27	11877
27.	27.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	213,0000000	886,85	188899
28.	28.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	28,0000000	336,78	9430

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,0000000	384,89	21169
30.	30.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	50,0000000	285,31	14266
31.	31.	21-110403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	80,0000000	753,01	60240
32.	32.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,0000000	606,43	3639
33.	33.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	10,0000000	264,06	2641
34.	34.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,0000000	125,29	8144
35.	35.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,0000000	206,21	13403
		Раздел: Система ПВ1					
36.	36.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000000	34188,28	34188
37.	37.	51-020602-0144 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 32/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,0000000	319520,80	319521
38.	38.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000000	1512,73	22691
39.	39.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до	шт.	2,0000000	6592,35	13185

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 мм. Установка				
40.	40.	23-040905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	2996,36	5993
41.	41.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000000	25099,84	25100
42.	42.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,0000000	6592,35	39554
43.	43.	51-010103-3101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	5,0000000	185301,07	926505
44.	44.	23-041001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	73923,28	73923
45.	45.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000000	3644,83	7290
46.	46.	23-041001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	7333,14	14666
47.	47.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,0000000	3504,75	7010
48.	48.	23-041009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	52691,42	105383
49.	49.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,0000000	125,29	251
50.	50.	11-260101-1701 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция трубками	м	15,0000000	886,85	13303

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	из вспененного каучука K-FlEX	трубопровода			
51.	51.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5000000	336,78	5557
52.	52.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,4000000	264,06	106
53.	53.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,0000000	152,27	2284
54.	54.	23-051313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик,Ду15	шт.	2,0000000	4240,56	8481
		Раздел: Тепловой пункт					
55.	55.	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1,0000000	4714,46	4714
56.	56.	23-051101-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, Т1 80°С/Т2	шт.	1,0000000	142047,41	142047
57.	57.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000000	6592,35	13185
58.	58.	51-011005-0201 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа SAMsOn ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	149981,39	149981
59.	59.	23-041001-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	4086,15	4086
60.	60.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,	фильтр	2,0000000	2421,46	4843

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметр 40 мм. Установка				
61.	61.	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	1462,38	2925
62.	62.	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3412,58	3413
63.	63.	23-041001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3791,88	3792
64.	64.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,0000000	6592,35	46146
65.	65.	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	4591,88	9184
66.	66.	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	1395,24	4186
67.	67.	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	876,08	1752
68.	68.	11-160602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1171,75	1172
69.	69.	23-041010-1304 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	142328,25	142328
70.	70.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	16,0000000	6592,35	105478
71.	71.	23-040902-6745 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80	шт.	2,0000000	17936,77	35874

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 21345-2005				
72.	72.	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000000	876,08	8761
73.	73.	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	2643,91	10576
74.	74.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000000	6592,35	52739
75.	75.	51-010103-3101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	6,0000000	185301,07	1111806
76.	76.	23-041001-0605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	40719,40	81439
77.	77.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2,0000000	2421,46	4843
78.	78.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	5732,02	11464
79.	79.	23-041013-1504 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа DAnfOss	шт.	4,0000000	14636,07	58544
80.	80.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5,0000000	6592,35	32962
81.	81.	23-040902-6741 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	6374,26	12749
82.	82.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1195,36	1195

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	83.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	28192,61	28193
84.	84.	23-040902-6743 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	9508,24	9508
85.	85.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1195,36	1195
86.	86.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	28192,61	28193
87.	87.	23-040902-6744 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	13614,53	27229
88.	88.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1195,36	1195
89.	89.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	28192,61	28193
90.	90.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24,0000000	576,83	13844
91.	91.	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	24,0000000	874,73	20994
92.	92.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11,0000000	804,75	8852
93.	93.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	11,0000000	1899,86	20898

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	94.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,0000000	34188,28	102565
95.	95.	51-020605-0203 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU	шт.	3,0000000	89461,17	268384
96.	96.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	2277,95	11390
97.	97.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	2894,13	28941
98.	98.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	3232,83	38794
99.	99.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	3951,91	23711
100.	100.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	4216,95	25302
101.	101.	11-160301-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	6958,03	83496
102.	102.	23-020103-2509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2,0000000	15594,95	31190
		Раздел: Система ПВ1					
103.	103.	11-202501-0103 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000000	164977,51	164978

1	2	3	4	5	6	7	8
104.	104.	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,0000000	856454,53	856455
105.	105.	23-050307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,0000000	3358,88	3359
		Раздел: Приточная часть					
106.	106.	23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 1000x400 мм	м2	11,0000000	4064,89	44714
107.	107.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	5491,45	5491
108.	108.	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,0000000	14973,58	14974
109.	109.	11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	11,0000000	3195,08	35146
110.	110.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	2,0000000	32012,82	64026
111.	111.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	59,8000000	5661,33	338547
112.	112.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	278,0000000	5597,09	1555992
113.	113.	11-200101-0418 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	28,0000000	5983,44	167536
114.	114.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3	18,3000000	71433,43	1307232

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов				
115.	115.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	18,3000000	21601,10	395300
116.	116.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	366,0000000	654,53	239557
117.	117.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	366,0000000	4998,53	1829461
118.	118.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0110000	165294,38	1818
119.	119.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	1050,0000000	146,57	153902
		Раздел: Вытяжная часть					
120.	120.	23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 1000х400 мм	м2	22,0000000	4064,89	89428
121.	121.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	5491,45	5491
122.	122.	11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	3,0000000	3195,08	9585
123.	123.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	2,0000000	32012,82	64026
124.	124.	11-200101-0412 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	109,0000000	5310,23	578816
125.	125.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	277,0000000	5597,09	1550395

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти воздухово дов			
126.	126. 11-200101-0418 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П		м2 поверхнос ти воздухово дов	44,0000000	5983,44	263271
127.	127. 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		м3	3,0000000	71433,43	214300
128.	128. 21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		м3	3,0000000	21601,10	64803
129.	129. 11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки		м2 изолируем ой поверхнос ти	60,0000000	654,53	39272
130.	130. 11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной		м2 поверхнос ти покрытия изоляции	60,0000000	4998,53	299912
131.	131. 23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		т	0,0100000	165294,38	1653
132.	132. 21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /		м	250,0000000	146,57	36643
	Раздел: Система В2						
133.	133. 11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка		вентилято р	1,0000000	52316,87	52317
134.	134. 51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81		комплект	1,0000000	596499,54	596500
135.	135. 11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами		зонт	3,0000000	4235,83	12708

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	136.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,0000000	43199,96	129600
137.	137.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149
138.	138.	23-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1,0000000	15960,82	15961
139.	139.	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3,0000000	2812,77	8438
140.	140.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	9,0000000	5597,03	50373
141.	141.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	18,3000000	6638,26	121480
142.	142.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,4000000	5661,33	41894
143.	143.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	16,0000000	7481,64	119706
144.	144.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,0000000	281,96	7049
		Раздел: Система В3					
145.	145.	11-201601-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,4 т. Установка	вентилятор	1,0000000	35537,78	35538
146.	146.	51-050111-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 3 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	309147,66	309148

1	2	3	4	5	6	7	8
147.	147.	23-050307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2,0000000	3358,88	6718
148.	148.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	2,0000000	3148,53	6297
149.	149.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	3151,64	3152
150.	150.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	28892,70	28893
151.	151.	23-050308-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,0000000	65526,09	131052
152.	152.	11-200101-0404 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,4600000	7034,82	17306
153.	153.	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2,0000000	2812,77	5626
154.	154.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0100000	165294,38	1653
	Раздел: Система ВДу1						
155.	155.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
156.	156.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
157.	157.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
158.	158.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	2,0000000	3148,53	6297

1	2	3	4	5	6	7	8
159.	159.	23-050308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000000	74751,25	74751
160.	160.	23-050302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм	шт.	1,0000000	29798,01	29798
161.	161.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	6,4000000	38426,52	245930
162.	162.	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1,0000000	17855,21	17855
163.	163.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,0000000	7481,64	52371
164.	164.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0030000	281,96	1
	Раздел: Система ВДу2						
165.	165.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
166.	166.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
167.	167.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
168.	168.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	2,0000000	3148,53	6297
169.	169.	23-050308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000000	74751,25	74751
170.	170.	23-050302-0404 РСНБ	Клапаны обратные из листовой и	шт.	1,0000000	29798,01	29798

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм				
171.	171.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	6,4000000	38426,52	245930
172.	172.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,0000000	7481,64	52371
173.	173.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0030000	281,96	1
		Раздел: Система ВДу3					
174.	174.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
175.	175.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
176.	176.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	4546,92	4547
177.	177.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	2,0000000	3148,53	6297
178.	178.	23-050308-0416 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,0000000	55847,78	111696
179.	179.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	24,0000000	38426,52	922236
180.	180.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,0000000	7481,64	52371

1	2	3	4	5	6	7	8
181.	181. 23-050301-1801 РСНБ РК 2015		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0100000	281,96	3
	Раздел: У1,У3,У5						
182.	182. ТПРАЙС		Завес воздушная тепловая 13,5кВт	шт	3,0000000	39960,00	119880
	Раздел: У2,У4,У6						
183.	183. ТПРАЙС		Завес воздушная тепловая 12 кВт	шт	3,0000000	37962,00	113886

ИТОГО: 25611881

В том числе :

Накладные расходы			2912840
Сметная прибыль			1897176
Итого с временными	1,2 %	231409	25843290
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		26360156
Итого с НДС	12 %	3163219	29523375

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-1 ЭО

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооборудование				
1.	1.	13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	180688,57	361377
2.	2.	51-080401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	67271,54	67272
3.	3.	23-070201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8860,41	8860
4.	4.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000000	5717,68	34306
5.	5.	23-070204-1449 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	10024,05	30072
6.	6.	23-070204-1445 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р	шт.	3,0000000	10024,05	30072

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
7.	7.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50,0000000	5717,68	285884
8.	8.	23-070204-1225 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	13705,16	13705
9.	9.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	1702,94	5109
10.	10.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,0000000	1702,94	15326
11.	11.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	1648,11	4944
12.	12.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000000	1648,11	13185
13.	13.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000000	520,28	9365
14.	14.	23-070204-1806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000000	5662,65	45301
		Раздел: Щитовое оборудование					
15.	15.	13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	180688,57	722754
16.	16.	51-080401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40	шт.	1,0000000	67271,54	67272

1	2	3	4	5	6	7	8
			А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012				
17.	17.	23-070201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,0000000	8860,41	26581
18.	18.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	5717,68	22871
19.	19.	51-080401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	66640,49	66640
20.	20.	51-080401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,0000000	70985,10	212955
21.	21.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,0000000	4978,93	9958
22.	22.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4591,88	4592
23.	23.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	2700,98	2701
24.	24.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,0000000	1107,09	3321
25.	25.	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	10,0000000	11386,84	113868
26.	26.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	10,0000000	580,70	5807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электроустановочные изделия					
27.	27.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,0000000	655,18	7207
28.	28.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,0000000	502,38	5526
29.	29.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	1654,41	8272
30.	30.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,0000000	631,05	3155
31.	31.	13-080303-1011 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	5,0000000	6269,18	31346
32.	32.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	5717,68	22871
33.	33.	51-080401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	66640,49	66640
34.	34.	51-080401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,0000000	70985,10	212955

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10,0000000	1700,70	17007
	Раздел: Светотехническое электрооборудование						
36.	36.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2060,63	8243
37.	37.	23-080304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4,0000000	1782,38	7130
38.	38.	13-080305-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	4,0000000	11375,95	45504
39.	39.	23-070106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	4,0000000	29958,01	119832
40.	40.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	214,0000000	2852,02	610332
41.	41.	23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	114,0000000	4027,97	459188
42.	42.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	3479,80	34798
	Раздел: Кабельные изделия и првода"						
43.	43.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	3128,0000000	445,38	1393137
44.	44.	23-060146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,2660000	996097,47	264962

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	23-060146-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,3500000	696059,72	243621
46.	46.	23-060146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	1,3250000	642523,55	851344
47.	47.	23-060146-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,5170000	515218,51	266368
48.	48.	23-060146-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,3000000	2087814,42	626344
49.	49.	23-060146-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0300000	4848969,70	145469
50.	50.	23-060146-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0300000	7087392,07	212622
51.	51.	23-060146-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0600000	18015300,59	1080918
52.	52.	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21R00 33 Вт/м	м	250,0000000	4860,41	1215104
53.	53.	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	500,0000000	465,35	232673
54.	54.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 80 мм х 80 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	500,0000000	135,38	67692
55.	55.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1230,0000000	605,05	744213

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 20 мм	м	1230,0000000	33,57	41287
57.	57.	23-061710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	67,0000000	5601,11	375275
58.	58.	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	140,0000000	177,90	24906
59.	59.	23-061705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	10,0000000	571,75	5717
60.	60.	23-061705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	50,0000000	195,80	9790
61.	61.	23-061703-1402 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rЕК-10НН2-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000000	13452,29	26905
62.	62.	23-061703-1303 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rЕК-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000000	17303,48	69214
63.	63.	21-130201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0070000	659470,11	4616
64.	64.	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0060000	600067,65	3600
65.	65.	21-130202-0101 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030000	663070,67	1989
66.	66.	21-130203-0201 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,0000000	902,94	903
67.	67.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,2600000	308654,24	388904

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 535-2005				
68.	68.	23-010201-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000000	1114,40	44576
69.	69.	21-130211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	400,0000000	82,80	33119
70.	70.	21-130804-0201 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,0800000	2627737,79	210219

ИТОГО: 12429594

В том числе :

Накладные расходы			1265437
Сметная прибыль			920711
Итого с временными	1,2 %	140830	12570424
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		12821832
Итого с НДС	12 %	1538620	14360452

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape» 8121

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-2 АР

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Стены и перегородки					
1.	1.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,5000000	11933,10	590689
2.	2.	ТПРАЙС	Пеноблок 600x300x250	м3	49,5000000	16483,50	815933
3.	3.	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,0000000	2537,26	220742
4.	4.	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	182,7000000	491,19	89740
		Раздел: Наружные стены из сендвич панелей					
5.	5.	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	1707,8900000	5882,05	10045896
6.	6.	21-060201-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100	м2	1707,8900000	7976,50	13622977

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012				
	Раздел: Кровля						
7.	7. 11-090401-0203 РСНБ РК 2015		Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	1840,7800000	1726,73	3178524
8.	8. ТПРАЙС		Кровленные сендвич-панели	м	1840,7800000	1648,35	3034250
9.	9. 11-120101-0902 РСНБ РК 2015		Желоба подвесные. Устройство	м желобов	225,0000000	2179,13	490304
10.	10. ТПРАЙС		Водосточный желоб	м	159,0000000	1648,35	262088
11.	11. ТПРАЙС		Водосточные трубы	м	66,0000000	1648,35	108791
12.	12. ТПРАЙС		Водосточная воронка	шт	10,0000000	1648,35	16484
	Раздел: Фасад						
13.	13. 11-150207-0201 РСНБ РК 2015		Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,0000000	772,28	127427
14.	14. 21-050308-0206 РСНБ РК 2015		Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	165,0000000	251,75	41538
15.	15. 11-150201-0201 РСНБ РК 2015		Стены гладкие. Штукатурка высококачественная сухими смесями по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,0000000	2866,48	472970
16.	16. 11-150213-0105 РСНБ РК 2015		Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	165,0000000	79,14	13058
17.	17. 22-040101-9909 РСНБ РК 2015		Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	131,2500000	184,62	24231

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	165,0000000	1367,20	225588
19.	19.	22-050104-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	742,5000000	113,01	83908
20.	20.	11-150402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	165,0000000	1036,39	171005
21.	21.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	165,0000000	1115,16	184001
		Раздел: Цоколь					
22.	22.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,0000000	772,28	30891
23.	23.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	40,0000000	251,75	10070
24.	24.	11-150201-0201 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,0000000	2866,48	114659
		Раздел: Крыльцо					
25.	25.	11-150106-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	11,0000000	6953,40	76487
26.	26.	22-050102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	44,0000000	76,08	3348

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27. ТПРАЙС		Керамогранитная плитка	м2	11,5500000	2647,35	30577
	Раздел: Оконные блоки						
28.	28. 11-100501-0103 РСНБ РК 2015		Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных ОК-1/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	153,3600000	5557,99	852373
29.	29. 21-090301-0303 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	149,4000000	65942,31	9851781
30.	30. 21-090201-0103 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	7,2000000	25154,66	181114
	Раздел: Двери						
31.	31. 11-100402-0502 РСНБ РК 2015		Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,3000000	3973,43	25033
32.	32. 21-090402-0104 РСНБ РК 2015		Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3000000	29921,09	188503
33.	33. 21-090404-0311 РСНБ РК 2015		Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0000000	1981,54	5945
34.	34. 21-090404-1003 РСНБ РК 2015		Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3,0000000	4754,12	14262
	Раздел: ВОРОТА 5шт						

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35. 11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	52,5000000	6723,02	352959
36.	36. Т	Ворота распашные мет. глухие, с врезанной дверью 35-30	шт	5,0000000	216583,20	1082916
	Раздел: Стены					
37.	37. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,0000000	1233,52	345385
38.	38. 12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Огрунтовка по штукатурке	м2	280,0000000	262,61	73531
39.	39. 22-040101-9909 РСНБ РК 2015	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /праймер/	кг	98,0000000	105,17	10307
40.	40. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,0000000	956,15	267721
41.	41. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280,0000000	1056,30	295764
	Раздел: Тип-1					
42.	42. 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1741,0000000	1070,37	1863510
43.	43. 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Грунт TAIKOR	м2 покрытия	1741,0000000	2923,63	5090046
44.	44. 11-110101-4301 РСНБ РК 2015	Основной слой TAIKOR PriMEr Устройство Применительно	м2	1741,0000000	2433,26	4236308

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	21-130816-2504 РСНБ РК 2015	Смесь TAIKOR PriMEr	т	43,5250000	178772,41	7781069
46.	46.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,0000000	6780,06	189842
47.	47.	21-010405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	44,8000000	1488,11	66667
48.	48.	11-110101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	28,0000000	1328,36	37194
49.	49.	21-130801-0605 РСНБ РК 2015	Финишный слой TAIKOR Top 425	л	3,9200000	2906,85	11395
		Раздел: Входная группа Кл-1,2,3					
50.	50.	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,4263120	171828,80	73253
51.	51.	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4263120	267246,73	113930
52.	52.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2001600	275894,55	55223
53.	53.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,5000000	1284,33	9632
54.	54.	ТПРАЙС	Профилированный оцинкованный лист	м2	7,5000000	16483,50	123626
		Раздел: Ограждения лесницы КЛ-1					
55.	55.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	33,3000000	15874,28	528613
56.	56.	23-010103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 48, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	19,8000000	1721,96	34095

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57. 23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 33,5 толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	13,5000000	1386,29	18715	
58.	58. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,6000000	125,29	1203	
59.	59. 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	9,6000000	295,80	2840	
60.	60. 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	9,6000000	295,80	2840	
	Раздел: Крыльцо Кл-1						
61.	61. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонное. Устройство	м3	7,5000000	22086,99	165652	
62.	62. 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0216000	24426,01	528	
63.	63. 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216000	287610,34	6212	
64.	64. 11-150105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка полированными плитами	м2 поверхности облицовки	7,5000000	14818,11	111136	
65.	65. 11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,5000000	6002,53	45019	
	Раздел: Стремянка						
66.	66. 11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	23,5000000	15874,28	373045	
67.	67. 23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8000000	364,75	1751	
68.	68. 21-050101-0501 РСНБ	Прокат листовой горячекатаный с	т	14,9695000	269051,48	4027566	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89				
69.	69.	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	76,2870000	275894,55	21047167
70.	70.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99,8965000	125,29	12516
71.	71.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской за два раза	м2	99,8965000	295,80	29549

ИТОГО: 93693909

В том числе :

Накладные расходы			9356207
Сметная прибыль			6940290
Итого с временными	1,2 %	1124327	94818236
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %		96714601
Итого с НДС	12 %	11605752	108320353

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

7121

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-2 КЖ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4844,0000000	284,23	1376822
2.	2.	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	200,0000000	5087,58	1017516
3.	3.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5044,0000000	284,23	1433669
4.	4.	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	5044,0000000	23,45	118294
5.	5.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5044,0000000	284,23	1433669
6.	6.	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9119,2000000	109,65	999922

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2056,0000000	38,76	79683
8.	8.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	2056,0000000	22,32	45895
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2056,0000000	249,10	512153
		Раздел: Фундаментная стена					
10.	10.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	8,3000000	19516,88	161990
11.	11.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	33,3000000	28994,81	965527
12.	12.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0350000	226299,07	7920
13.	13.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,9588000	230678,37	682531
14.	14.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	55,6000000	1130,27	62843
		Раздел: Фундамент Фм-1, 3шт					
15.	15.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	3,4200000	19516,88	66748
16.	16.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	16,5600000	28965,29	479665
17.	17.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0167400	226299,07	3788
18.	18.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4379400	230678,37	101023
19.	19.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,3296000	777931,95	1034338
		Раздел: Фундамент Фм-2, 33шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	21,7800000	19516,88	425078
21.	21.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	94,3800000	28965,29	2733744
22.	22.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1494900	226299,07	33829
23.	23.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,6967600	230678,37	622084
24.	24.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	7,3128000	777931,95	5688861
		Раздел: Фундамент Фм-3, 4шт					
25.	25.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,0400000	19516,88	20298
26.	26.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,3600000	28965,29	97323
27.	27.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0060000	226299,07	1358
28.	28.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1397600	230678,37	32240
29.	29.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,8864000	777931,95	689559
		Раздел: Фундамент Фм-4					
30.	30.	11-270602-0702 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2,8200000	464,80	1311
31.	31.	11-270602-0709 РСНБ РК 2015	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0708	м2 покрытия или основания	2,8200000	3572,33	10074

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6000000	19516,88	31227
33.	33.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,6400000	28994,81	163531
34.	34.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0126000	226299,07	2851
35.	35.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2478000	230678,37	57162

ИТОГО: 21194526

В том числе :

Накладные расходы			3741184
Сметная прибыль			1569965
Итого с временными	1,2 %	254334	21448860
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		21877837
Итого с НДС	12 %	2625340	24503177

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape» 7301

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-2 ВК

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Водомерный узел					
1.	1.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 20 мм	1счетчик	1,0000000	999,43	999
2.	2.	23-030301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 90-15	шт	1,0000000	44079,40	44079
3.	3.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1,0000000	16192,53	16193
4.	4.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000000	576,83	577
5.	5.	23-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1,0000000	874,73	875
6.	6.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000000	3232,83	12931
7.	7.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000000	2894,13	2894
8.	8.	11-160601-0103 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы,	шт.	4,0000000	6592,35	26369

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				
9.	9.	23-040702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	22683,05	68049
10.	10.	23-040702-0402 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	27003,05	27003
11.	11.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	1,9300000	130,74	252
12.	12.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9300000	103,10	199
13.	13.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1,5400000	468,81	722
		Раздел: Система В2					
14.	14.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	84,0000000	4846,91	407140
15.	15.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32,0000000	3928,96	125727
16.	16.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	48,6000000	130,74	6354
17.	17.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,6000000	103,10	5011
18.	18.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,9000000	606,43	22377
19.	19.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	36,9000000	468,81	17299
20.	20.	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром до 65 мм. Установка	кран	10,0000000	23771,46	237715
21.	21.	23-040102-0105 РСНБ	Задвижки фланцевые с обрезиненным	шт.	2,0000000	64719,38	129439

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002				
22.	22.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	18,0000000	666,99	12006
23.	23.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,0000000	290,91	1745
24.	24.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,0000000	290,91	3491
25.	25.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	20,0000000	146,57	2931
		Раздел: Система В3					
26.	26.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	44,0000000	2091,85	92042
27.	27.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	6,4000000	130,74	837
28.	28.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4000000	103,10	660
29.	29.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,2000000	606,43	8005
30.	30.	23-020103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	701,54	1403
31.	31.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000000	6592,35	13185

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	23-040502-1601 РСНБ РК 2015	Вентили из ковкого чугуна проходные мембранные фланцевые 15кч888р с электромагнитным приводом типа СВМ, Т от -25°С до +45°С. Рабочая среда: вода, воздух, рассол, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	57888,61	115777
33.	33.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	6,0000000	666,99	4002
34.	34.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,0000000	290,91	1745
35.	35.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	10,0000000	146,57	1466
	Раздел: ТЗ						
36.	36.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	49,0000000	2277,95	111620
37.	37.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000000	6592,35	52739
38.	38.	23-040702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000000	22683,05	181464
39.	39.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	50,0000000	666,99	33350
40.	40.	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	50,0000000	290,91	14545
41.	41.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	10,0000000	146,57	1466
42.	42.	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за	м2	5,4000000	130,74	706

1	2	3	4	5	6	7	8
			один раз				
43.	43.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4000000	103,10	557
44.	44.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,8000000	606,43	7762
	Раздел: К1						
45.	45.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	61,5000000	2518,82	154907
46.	46.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7,0000000	1704,67	11933
47.	47.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,7000000	606,43	11947
48.	48.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,0000000	4683,51	9367
49.	49.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,0000000	31,33	157
50.	50.	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000000	88,39	265
51.	51.	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,0000000	736,22	2209
52.	52.	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,0000000	107,41	430
53.	53.	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,0000000	158,88	1589
54.	54.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры под трубопроводов. Устройство	м3	0,0200000	18927,99	379
	Раздел: К3						
55.	55.	11-160501-0102 РСНБ	Прокладка трубопроводов	м	39,5000000	2518,82	99493

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм				
56.	56.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,0000000	1704,67	1705
57.	57.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,8000000	606,43	6549
58.	58.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000000	31,33	31
59.	59.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры под трубопроводов. Устройство	м3	0,0200000	18927,99	379
60.	60.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,0000000	4996,22	14989
61.	61.	23-030102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000000	9479,15	28437
62.	62.	23-030102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000000	2690,91	8073
63.	63.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,0000000	953,29	2860
64.	64.	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5,0000000	17462,62	87313
65.	65.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000000	953,29	3813

ИТОГО: 2262532

В том числе :

Накладные расходы 290820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					
		Итого с временными	1,2 %			167595	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	27150		2289682	
		Итого с НДС				2335476	
			12 %	280257		2615733	

Принял:
Заказчик:

Сдал:
Подрядчик:

7311

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма 2-В

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-2 ОВ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Система отопления-1					
1.	1.	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	10,0000000	17855,21	178552
2.	2.	ТПРАЙС	Агрегаты воздушно-отопительные	шт	10,0000000	201798,00	2017980
3.	3.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	50,0000000	6592,35	329618
4.	4.	23-040905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,0000000	910,77	18215
5.	5.	23-040905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,0000000	1368,39	21894
6.	6.	23-040905-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,0000000	2275,80	27310
7.	7.	23-040905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	3835,52	7671
8.	8.	11-181001-0101 РСНБ	Фильтр для очистки воды в	фильтр	10,0000000	16192,53	161925

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка				
9.	9.	23-041013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10,0000000	16109,63	161096
10.	10.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,0000000	1512,73	90764
11.	11.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35,0000000	3830,34	134062
12.	12.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38,0000000	3232,83	122848
13.	13.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80,0000000	2894,13	231530
14.	14.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140,0000000	2479,69	347157
15.	15.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	353,0000000	886,85	313059
16.	16.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,0000000	336,78	12798
17.	17.	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,0000000	384,89	13471
18.	18.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	80,0000000	285,31	22825