Счет-фактура № 72 от 15 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№87 от 07.04.2014 г. Сред.рем.а/д Каркаралинск-Нуркен-Жамбыл

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.,Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт "Каркаралинск-Нуркен -Жамбыл"	тг		492 740,82	492 740,82	12%	59 128,90	551 869,72		
Всего по счету:					**492 740,82**		**59 128,90**	**551 869,72**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Каркаралинск-Нуркена-Жамбыл" км 0-20

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Розлив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	23,81	407,51	407,51 169,13	9703 0	9703 4027	5356 133	0,696 0,696	17 17
	к	Стоимость битума жидкого	тн	24,52	30697,38		752700				
2	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	5650,0	302,86 116,64	180,10 67,36	1711159 659016	1017565 380584	1382668 133	0,6552 0,23868	3702 1349
		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	5706,5	4432,6		25294632				
3	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	111800,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1346072 447200	884338 219128	886216 133	0,02532 0,007092	2831 793
	к	Стоимость битума вязкого	тн	80,50	27808,38		2238575				
	к	черный щебень	тн	2236,0	3564,1		7969328				
4	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с АБЗ автогудронаторами на расстояние до 10км 2,3*10*(24,52+80,5)/100	маш/час	24,15	1171,00	1171,00 486,00	28280 0	28280 11737	15610 133	2	48 0
5	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	60000,0	1,82	1,82 0,40	109200 0	109200 24000	31920 133	0,00134	0 80
6	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	20,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	42845 9000	33845 12641	28783 133	3,18 2,85	64 57
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,210	134507,1		28246				
		Итого прямые затраты по разделу					**39 530 740 1 115 216**	**2 082 931 652 117**	**2 350 553**		**8 958**
		Накладные расходы					**2 350 553**	352 583			1 175
		Непредвиденные затраты 6%					**2 512 878**				
		Итого по смете					**44 394 171**				
Выслуга лет 1%							443 942				
Дополнительные отпуска 0,4%							177 577				

Перевозка рабочих					804 242				
Итого прочих работ и затрат:					**1 425 761**				
Итого по сметному расчету:					**45 819 932**				
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге			775		45 819 932				
в текущих ценах 2014 г., МРП = 1852 тенге			1852		109 494 857				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2 189 897				
Сметная стоимость в текущем уровне цен					111 684 754				
НДС 12%					13 402 170				
Итого:					**125 086 924**				
в том числе:									
август					**17 427 250**				
август-1					**107 365 796**				
сентябрь					**293 878**				

Заказчик:

Зам. руководителя управления

_____ М.Ж. Абжанов

Начальника отдела ФиРПИ

_____ Т.К. Гусупов

Куратор

_____ Ахметкалиева С.Т.

Подрядчик:

И.о. председателя правления

ТОО "Караганды жолдары"

_____ Е.М. Озерова

Начальник

ДЭУ- 1 ТОО "Караганды жолдары"

_____ Абжанов Б.Т.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Каркаралинск-Нуркена-Жамбыл" км 20-38

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	21,3	407,51	407,51 169,13	8680 0	8680 3602	4791 133	0,696 0,696	15 15
2	к	Стоимость битума жидкого	тн	21,94	30697,38		673501				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	5050,0	302,86 116,64	180,10 67,36	1529443 589032	909505 340168	1235836 133	0,6552 0,23868	3309 1205
4		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	5100,5	4549,4		23204215				
5	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	95700,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1152228 382800	756987 187572	758595 133	0,02532 0,007092	2423 679
6	к	Стоимость битума вязкого	тн	68,90	27808,38		1915997				
7	к	черный щебень	тн	1914,0	3680,91		7045262				
8	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с АБЗ автогудронато-рами на расстояние до 29км 2,3*29*(21,94+68,9)/100	маш/час	60,59	1171,00	1171,00 486,00	70951 0	70951 29447	39165 133	2	121 0

9	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	51000,0	1,82	1,82 0,40	92820 0	92820 20400	27132 133	0,00134	0 68
10	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	18,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	38561 8100	30461 11377	25904 133	3,18 2,85	57 51
11	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,189	134507,1		25422				
		Итого прямые затраты по разделу					**35 757 080 979 932**	**1 869 404 592 566**	**2 091 423**		**7 943**
		Накладные расходы					**2 091 423**	313 713			1 046
		Непредвиденные затраты 6%					**2 270 910**				
		Итого по смете					**40 119 413**				
Прочие работы и затраты											
Выслуга лет 1%							401 194				
Дополнительные отпуска 0,4%							160 478				
Перевозка рабочих							557 214				
Итого прочих работ и затрат:							**1 118 886**				
Итого по сметному расчету:							**41 238 299**				
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге					775		41 238 299				
в текущих ценах 2014 г., МРП = 1852 тенге					1852		98 546 232				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1 970 925				
Сметная стоимость в текущем уровне цен							100 517 157				
НДС 12%							12 062 059				
Итого:							**112 579 216**				
Итого с учетом ценовой скидки			0,967563199				**108 927 506**				
в том числе НДС							11 670 804				
в том числе:											
июль							**30 868 173**				
август							**61 172 619**				

август-1					**16 628 723**				
сентябрь					**257 991**				

Заказчик:

Зам. руководителя управления

_____ М.Ж. Кожанов

Начальника отдела ФинРДИ

_____ Е.К. Тусупов

Куратор

_____ Ахметкалиева С.Т.

Подрядчик:

И.о. председателя правления

ТОО"Караганды жолдары"

_____ Е.М. Озерова

Начальник

ДЭУ- 1 ТОО "Караганды жолдары"

_____ Абдиев Б.Т.

Счет-фактура № 59 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №8 от 07.02.2014г."Кызылорда-Павлодар-Успенка- гр.РФ" км 908-920

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, Карагандинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО " НК"КазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка а/д респ.знач."Кызылорда -Павлодар-Успенка-гр. РФ" ,908-920	тг	1	527 623,00	527 623,00	12%	63 315,00	590 938,00		
Всего по счету:					**527 623,00**		**63 315,00**	**590 938,00**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 59 от 25 августа 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"**

Заказчик: **АО " НК"КазАвтоЖол"**

Основание: **договор №8 от 07.02.2014г."Кызылорда-Павлодар-Успенка- гр.РФ" км 908-920**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний ремонт участка а/д респ.знач."Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" ,908-920	1	тг	590 938,00	590 938,00

Итого: 590 938,00
В том числе НДС 63 315,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 590 938,00 KZT
Пятьсот девяносто тысяч девятьсот тридцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН: 040440000219
Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

Расчетный счет: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО " НК"КазАвтоЖол"

БИН: 090140000306
Адрес: 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

Расчетный счет: KZ54070KK1KS00037004 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "НК"ҚазАвтоЖол"** лот № 6

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.920-908

с 18 августа 2014 года по 25 августа 2014 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Выборка пучин									
1	27-18-3	Разборка черно-щебеночного покрытия			115,28	88,41	945	725	487	0,1872	2
	к=1,2		м3	8,20	26,87	17,76	220	146	133	0,06624	1
2	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий			80,11	61,51	1971	1513	987	0,1404	3
	к=1,2	и оснований	м3	24,60	18,60	11,54	458	284	133	0,04272	1
3		Погрузка материала от разборки основания			27,10	27,10	1511	1511	1058		0
	СН РК	и покрытия	тн	55,76		18,97	0	1058	100	0,11	6
4	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаватором			50,54	48,31	4144	3961	1218	0,01548	1
	к=1,2	емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	82,00	2,23	13,09	183	1073	97	0,044796	4
5	СН РК	Перевозка материала от разборки покры-			19,70	19,70	3683	3683	737		0
		тия и пучинистого грунта до 1км.	тн	186,96		3,94	0	737	100	0,0827	15
6	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основа-			114,52	88,51	9391	7258	4325	0,1728	14
	к=1,2	ния из естественного щебня	м3	82,00	25,66	14,00	2104	1148	133	0,0492	4
		Естественный щебень	м3	100,04	825,71		82604				
7	27-22-1	Устройство однослойных основания тол-			46,09	39,94	7559	6550	4319	0,0396	6
	к=1,2	щиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	164,00	6,00	13,80	984	2263	133	0,04846	8
		щебень фр.свыше 40мм	м3	31,00	1020,82		31645				
		щебень фр.10-20мм	м3	2,46	1020,82		2511				
8	27-72-1	Производство дополнительных работ.Роз-			407,51	407,51	57	57	32	0,696	0
	к=1,2	лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,14		169,13	0	24	133	0,696	0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,14	35750,06		5005				
9	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	5900	3508	4767	0,6552	13
	к=1,2	а/б смеси без применения а/укладчика	тн	19,48	116,64	67,36	2272	1312	133	0,23868	5
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	19,67	4171,99		82063				
10	Сб.27	Доставка битума на расстояние до 7км.			1171,00	1171,00	23	23	13		0
	т.ч п.1,5		м/час	0,02		486,00	0	10	133	1	0

		Итого прямые затраты по разделу					**239 012 6 221**	**28 766 8 045**	**17 943**		**83**
		Накладные расходы					**17 943**	2 691			9
		Непредвиденные затраты 6%					**15 417**				
		Итого по выборке и забутовке пучин					**272 372**				
		Устройство ШПО									
11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	13,40	407,51	407,51 169,13	5461 0	5461 2266	3014 133	0,696 0,696	9 9
	к	Стоимость битума жидкого	тн	13,80	35750,06		493351				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	3180,0	302,86 116,64	180,10 67,36	963095 370915	572718 214205	778210 133	0,6552 0,23868	2084 759
		Стоимость а/бетонной смеси с тр-том	тн	3211,8	4171,99		13399597				
13	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	81600,0	12,04 4,00	7,91 1,96	982464 326400	645456 159936	646827 133	0,02532 0,007092	2066 579
	к	Стоимость битума вязкого	тн	58,75	36672,1		2154486				
	к	черный щебень	тн	1632,0	2467,89		4027596				
14	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с Абая автогудронато-рами на расстояние до 7км (на участок) 2,3*7*(13,8+58,75)/100	маш/час	11,68	1171,00	1171,00 486,00	13677 0	13677 5676	7549 133	1	0 12
		Итого прямые затраты по разделу					**22 039 727 697 315**	**1 237 312 382 083**	**1 435 600**		**5 518**
		Накладные расходы					**1 435 600**	215 340			718
		Непредвиденные затраты 6%					**1 408 520**				
		Итого по устройству выравнивающего слоя и ШПО					**24 883 847**				
		Укрепление обочин									
15	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	60000,000	1,82	1,82 0,40	109200 0	109200 24000	23280 97	0,00134	0 80

		Итого прямые затраты по разделу					**109 200 0**	**109 200 24 000**	**23 280**		**0**
		Накладные расходы					**23 280**	3 492			12
		Непредвиденные затраты 6%					**7 949**				
		Итого по укреплению обочин					**140 429**				
		Разметка проезжей части									
16	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	12,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	25707 5400	20307 7585	17270 133	3,18 2,85	38 34
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,13	134505,83		17486				
		Стеклошарики	кг	60,00	263,00		15780				
		Итого прямые затраты по разделу					**58 973 5 400**	**20 307 7 585**	**17 270**		**72**
		Накладные расходы					**17 270**	2 591			9
		Непредвиденные затраты 6%					**4 575**				
		Итого по разметке проезжей части					**80 818**				
		Итого прямые затраты					**22 446 912 708 936**	**1 395 585 421 713**	**1 494 093**		**5 673**
		Накладные расходы					**1 494 093**	224 114			747
		Непредвиденные затраты 6%					**1 436 460**				
		Итого по устройству ШПО					**25 377 465**				
		Сметная з/плата						**1 354 763**			
		Нормативная трудоемкость									**6 420**
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%					253 775				
		Дополнительные отпуска 0,4%					35 571				
		Перевозка рабочих					0				
		Итого прочих работ и затрат					289 346				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					25 666 811				
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге									

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.					61 318 012				
		МРП =1852 тенге									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 226 360				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					62 544 372				
		НДС					7 505 325				
		Всего :					70 049 697				
		в том числе:									
		май					8 096 109				
		июнь					38 450 315				
		июль					9 546 887				
		август (до 18 августа)					13 365 448				
		август (до 25 августа)					590 938				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора КФ АО "НК" "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____ Тусупбаев А. А.

Инженер

_____ Распаев Х.А.

Расценки проверила:

_____

ПОДРЯДЧИК:

И.о. председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник РСУ

_____ Худайбердиев Ш.Т.

Счет-фактура № 60 от 25 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 9 от 07.02.2014г."Кызылорда-Павлодар-Успенка- гр.РФ" км 1017-1027

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, Карагандинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО " НК"КазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка а/д респ.знач."Кызылорда -Павлодар-Успенка-гр. РФ" , км 1017-1027	тг	1	413 036,00	413 036,00	12%	49 564,00	462 600,00		
Всего по счету:					**413 036,00**		**49 564,00**	**462 600,00**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 60 от 25 августа 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"**

Заказчик: **АО " НК"КазАвтоЖол"**

Основание: **договор № 9 от 07.02.2014г."Кызылорда-Павлодар-Успенка- гр.РФ" км 1017-1027**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний ремонт участка а/д респ.знач."Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" , км 1017-1027	1	тг	462 600,00	462 600,00

Итого: 462 600,00
В том числе НДС 49 564,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 462 600,00 KZT
Четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН: 040440000219
Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

Расчетный счет: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО " НК"КазАвтоЖол"

БИН: 090140000306
Адрес: 010000 г. Астана, шоссе Ондирис 56/1

Расчетный счет: KZ54070KK1KS00037004 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "НК"ҚазАвтоЖол"** лот № 9

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км.1017-1027

с 18 августа 2014 года по 25 августа 2014 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Выборка пучин									
1	27-18-3 к=1,2	Разборка черно-щебеночного покрытия	м3	32,80	115,28 26,87	88,41 17,76	3781 881	2900 583	1947 133	0,1872 0,06624	6 2
2	27-18-2 к=1,2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3	98,40	80,11 18,60	61,51 11,54	7883 1830	6053 1136	3945 133	0,1404 0,04272	14 4
3	СН РК	Погрузка материала от разборки основания и покрытия	тн	223,04	27,10	27,10 18,97	6044 0	6044 4231	4231 100	0,11	0 25
4	1-17-9 к=1,2	Разработка грунта 3 группы экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	328,00	50,54 2,23	48,31 13,09	16577 731	15846 4294	4874 97	0,01548 0,044796	5 15
5	СН РК	Перевозка материала от разборки покрытия и пучинистого грунта до 1км.	тн	747,84	19,70	19,70 3,94	14732 0	14732 2946	2946 100	0,0827	0 62
6	27-14-2 к=1,2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня	м3	328,00	114,52 25,66	88,51 14,00	37563 8416	29031 4592	17301 133	0,1728 0,0492	57 16
		Естественный щебень	м3	400,16	1200,07		480220				
7	27-22-1 к=1,2	Устройство однослойных основания толщиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	656,00	46,09 6,00	39,94 13,80	30235 3936	26201 9053	17275 133	0,0396 0,04846	26 32
		щебень фр.свыше 40мм	м3	123,98	1643,44		203754				
		щебень фр.10-20мм	м3	9,84	1643,44		16171				
8	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Розлив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,55	407,51	407,51 169,13	224 0	224 93	124 133	0,696 0,696	0 0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,57	37164,06		21184				
9	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	77,93	302,86 116,64	180,10 67,36	23602 9090	14035 5249	19071 133	0,6552 0,23868	51 19
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	78,71	4541,98		357499				
10	Сб.27 т.ч п.1,5	Доставка битума на расстояние до 105км.	м/час	1,38	1171,00	1171,00 486,00	1616 0	1616 671	892 133	1	0 1
		Итого прямые затраты по разделу					**1 221 085 24 884**	**115 066 32 177**	**72 606**		**335**

		Накладные расходы					**72 606**	10 891			36
		Непредвиденные затраты 6%					**77 621**				
		Итого по выборке и забутовке пучин					**1 371 312**				
		Устройство ШПО									
11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	11,80	407,51	407,51 169,13	4809 0	4809 1996	2655 133	0,696 0,696	8 8
	к	Стоимость битума жидкого	тн	12,15	37164,06		451543				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2800,0	302,86 116,64	180,10 67,36	848008 326592	504280 188608	685216 133	0,6552 0,23868	1835 668
		Стоимость а/бетонной смеси с тр-том	тн	2828,0	4541,98		12844719				
13	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	75000,0	12,04 4,00	7,91 1,96	903000 300000	593250 147000	594510 133	0,02532 0,007092	1899 532
	к	Стоимость битума вязкого	тн	54,00	39008,1		2106437				
	к	черный щебень	тн	1500,0	2730,13		4095195				
14	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с Абая автогудронато-рами на расстояние до105км (на участок) 2,3*105*(12,15+54,0)/100	маш/час	159,75	1171,00	1171,00 486,00	187067 0	187067 77639	103260 133	1	0 160
		Итого прямые затраты по разделу					**21 440 778 626 592**	**1 289 406 415 243**	**1 385 641**		**5 110**
		Накладные расходы					**1 385 641**	207 846			693
		Непредвиденные затраты 6%					**1 369 585**				
		Итого по устройству выравнивающего слоя и ШПО					**24 196 004**				
		Укрепление обочин									
15	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	50000,000	1,82	1,82 0,40	91000 0	91000 20000	19400 97	0,00134	0 67
		Итого прямые затраты по разделу					**91 000 0**	**91 000 20 000**	**19 400**		**0**

		Накладные расходы					**19 400**	2 910			10
		Непредвиденные затраты 6%					**6 624**				
		Итого по укреплению обочин					**117 024**				
		Разметка проезжей части									
16	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	10,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	21423 4500	16923 6321	14392 133	3,18 2,85	32 29
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,11	134505,83		14796				
		Стеклошарики	кг	50,00	263,00		13150				
		Итого прямые затраты по разделу					**49 369 4 500**	**16 923 6 321**	**14 392**		**61**
		Накладные расходы					**14 392**	2 159			7
		Непредвиденные затраты 6%					**3 826**				
		Итого по разметке проезжей части					**67 587**				
		Итого прямые затраты					**22 802 232 655 976**	**1 512 395 473 741**	**1 492 039**		**5 506**
		Накладные расходы					**1 492 039**	223 806			746
		Непредвиденные затраты 6%					**1 457 656**				
		Итого по устройству ШПО					**25 751 927**				
		Сметная з/плата						**1 353 523**			
		Нормативная трудоемкость									**6 252**
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%									
		Дополнительные отпуска 0,4%									
		Перевозка рабочих									
		Итого прочих работ и затрат									
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					25 751 927				
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге									
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.					61 521 355				
		МРП =1852 тенге									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 230 427				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**62 751 782**				

		Итого с коэфициентом скидки:					**59 967 781**				
		НДС					**7 196 134**				
		Всего :					**67 163 915**				
		в том числе:									
		май					7 989 193				
		июнь					36 765 640				
		июль					21 946 482				
		август					462 600				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора КФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____ Изотов С.И.

Расценки проверил:

_____

ПОДРЯДЧИК:

И.о. председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник ДЭУ-1
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Абжанов Б.Т.

Счет-фактура № 69 от 8 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 от 11.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): , инд. 100101 Карагандинская обл. Абайский район, г. Абай, ул. Абая, дом №26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140007168, ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района. Код ГУ 4582251,, инд. 100101 Карагандинская обл. Абайский район, г. Абай, ул. Абая, дом №26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района. Код ГУ 4582251

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140007168, , инд. 100101 Карагандинская обл. Абайский район, г. Абай, ул. Абая, дом №26

ИИК получателя: KZ3407010KSN3002000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт подъезной а/д к с. Коксу Абайского района	тг	-	24 041 170,54	24 041 170,54	12%	2 884 940,46	26 926 111,00		
Всего по счету:					**24 041 170,54**		**2 884 940,46**	**26 926 111,00**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес Работы по среднему ремонту подъездной автодороги к с.Коксу Абайского района

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды								
12	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1.2	Розлив вяжущих материалов	3,556	41409,11	407,51	147212	1449	799	0,70	3
		тн		--	169,13	--	601	133	0,70	3
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см изгорячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8300	24,52	15,35	203528	127417	121429	0,03	249
		м2		5,94	5,06	49302	41998	133	0,02	147
15	ксм	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	801,78	5007,78	--	4015138	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3535	24,52	15,35	86703	54257	51717	0,03	
		м2		5,94	5,06	20998	17887	133	0,02	
17	Е0127-54-1 К=2	Нормыдля корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3535	0,04	--	140	--	95	--	3
		м2		0,02	--	71	--	133	--	--
18	договорн.	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	427,028	5007,78	--	2138741	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6591462	183123			255
			Тенге			70371	60486	174040		147

РАЗДЕЛ 2.Ремонт покрытия по ул.Октябрьская (1000мх4м)

19	Е0168-3-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	260,5	868,55	26,22	226257	6829	65912	1,26	327
		м2		200,36	11,02	52195	2870	119,7	0,04	11
20	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	0,0589888	41409,11	407,51	2443	24	13	0,70	--
		тн		--	169,13	--	10	133	0,70	--
21	Е0127-16-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	14	4731,38	180,10	66239	2521	3426	0,66	9
		тн		116,64	67,36	1633	943	133	0,24	3
22	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1.2	Розлив вяжущих материалов	1,26	41409,11	407,51	52175	513	283	0,70	1
		тн		--	169,13	--	213	133	0,70	1
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3типа АБВ	4200	24,52	15,35	102990	64476	61446	0,03	126
		м2		5,94	5,06	24948	21252	133	0,02	84
24	ксм	М/з плотная горячая асфальтобетонная смесь с тр-том	405,72	5007,78	--	2031757	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2481861	74363			478
			Тенге			78776	25288	131080		89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			9073323	257486			
			Тенге			149147	85774	303871		
		Накладные расходы -	Тенге			303 871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562 632				
	итого		Тенге			9 939 826				
		Прочие работы и затраты:								
		Выслуга лет 1%				99 399				
		Дополнительные отпуска 0,4%				39 759				
		Перевозка рабочих 2,5%				248 496				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.					10 327 480				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. К=2,38968					24 679 455				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					493 588				

	ИТОГО:					25 173 043				
	НДС 12%					3 020 765				
	Всего по акту					28 193 808				

	Итого с учетом к-та скидки за сентябрь 2014г.	0,955036317			**26 926 111**			
	в том числе НДС 12%				**2 884 940,46**			

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

_____ Сулейменов Д.Ж.

Специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

_____ Ахметжанов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Гл.инженер
РСУ ТОО"Караганды жолдары":

_____ Сарыбаев Н.С.

Счет-фактура № 74 от 16 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №104 от 24.06.2014 г.Сред.рем.а/д "Киевка-Осакаровка"

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.,Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а\д "Киевка-Осакаровка"	тг		275 163,86	275 163,86	12%	33 019,66	308 183,52		
Всего по счету:					**275 163,86**		**33 019,66**	**308 183,52**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Киевка - Осакаровка" км 63-83

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2014 г.

по среднему ремонту а/д "Киевка - Осакаровка" км 63-83

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Выборка пучин									
1	27-18-3	Разборка черно-щебеночного покрытия			489,74	203,54	26079	10839	20615	1,891	101
	к=1,2		м3	53,25	286,20	4,88	15240	260	133	0,016592	1
2	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий			80,11	61,51	12798	9826	6404	0,1404	22
	к=1,2	и оснований	м3	159,75	18,60	11,54	2971	1844	133	0,04272	7
3		Погрузка материала от разборки основания			27,10	27,10	9813	9813	6869		0
	СН РК	и покрытия	тн	362,10		18,97	0	6869	100	0,11	40
4	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаватором			50,54	48,31	64590	61740	18992	0,01548	20
	к=1,2	емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	1278,00	2,23	13,09	2850	16729	97	0,044796	57
5	СН РК	Перевозка материала от разборки покры-			19,70	19,70	47416	47416	9483		0
		тия и пучинистого грунта до 1км.	тн	2406,90		3,94	0	9483	100	0,0827	199
6	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основа-			114,52	88,51	146357	113116	67411	0,1728	221
	к=1,2	ния из естественного щебня	м3	1278,00	25,66	14,00	32793	17892	133	0,0492	63
		Естественный щебень	м3	1610,28	767,97		1236647				
7	27-22-1	Устройство однослойных основания тол-			46,09	39,94	49086	42536	28046	0,0396	42
	к=1,2	щиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	1065,00	6,00	13,80	6390	14697	133	0,04846	52
		щебень фр.свыше 40мм	м3	201,29	1635,49		329208				
		щебень фр.10-20мм	м3	15,98	1635,49		26135				
8	27-72-1	Производство дополнительных работ.Роз-			407,51	407,51	306	306	169	0,696	1
	к=1,2	лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,75		169,13	0	127	133	0,696	1
	к	Стоимость битума	тн	0,77	35191,35		27097				
9	27-53-1	Устройство покрытия из горячей плотной			24,52	15,35	26114	16348	15581	0,0336	36
		м/з а/б смеси толщ.4см. (всего 5см.)	м2	**1065,00**	5,94	5,06	6326	5389	133	0,01766	19
	27-54-1	Добавить 1см до основной толщины осно-	м2		0,04		43	0	28	0,00018	0
	к=2	вания (до 5см.)		1065,00	0,02		21	0	133		0
	ксм	а/бетонная смесь	тн	128,65	4418,91		568493				

10	Сб.27 т.ч п.1,5	Доставка битума на расстояние до15км.	м/час	0,27	1171,00	1171,00 486,00	316 0	316 131	174 133	1	0 0
		Итого прямые затраты по разделу					**2 570 498 66 591**	**312 256 73 421**	**173 772**		**882**
11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	23,93	407,51	407,51 169,13	9752 0	9752 4047	5383 133	0,696 0,696	17 17
	к	Стоимость битума	тн	24,65	35191,35		867467				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	5680,0	302,86 116,64	180,10 67,36	1720245 662515	1022968 382605	1390010 133	0,6552 0,23868	3722 1356
13		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	5736,8	4418,9		25350346				
14	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	139400,0	12,04 4,00	7,91 1,96	1678376 557600	1102654 273224	1104996 133	0,02532 0,007092	3530 989
	к	Стоимость битума вязкого	тн	100,4	36848,58		3699597				
	к	черный щебень	тн	2788,0	2465,20		6872978				
15	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с АБЗ автогудронато-рами на расстояние до 15км 2,3*15*(24,65+100,4)/100	маш/час	43,14	1171,00	1171,00 486,00	50517 0	50517 20966	27885 133	2	86 0
16	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	84000,0	1,82	1,82 0,40	152880 0	152880 33600	44688 133	0,00134	0 113
17	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	20,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	42845 9000	33845 12641	28783 133	3,18 2,85	64 57
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,210	144660,1		30379				
		Итого прямые затраты по разделу					**40 475 382 1 229 115**	**2 372 616 727 083**	**2 601 745**		**9 951**
		Итого прямые затраты по смете					**43 045 880 1 295 706**	**2 684 872 800 504**	**2 775 517**		**10 833**
		Накладные расходы					**2 775 517**	416 328			1 388
		Непредвиденные затраты 6%					**2 749 284**				
		Итого по смете					**48 570 681**				
		Сметная з/плата						**2 512 538**			
		Нормативная трудоемкость									**12 221**

Выслуга лет 1%	485 707
Дополнительные отпуска 0,4%	194 283
Перевозка рабочих 2,5%	1 214 267
Итого прочих работ и затрат:	**1 894 257**

Итого по сметному расчету:		**50 464 938**	
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге	775	50 464 938	
в текущих ценах 2014 г., МРП = 1852 тенге	1852	120 594 923	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2 411 898	
Сметная стоимость в текущем уровне цен		123 006 821	
НДС 12%		14 760 819	0
Итого:		**137 767 640**	
В том числе выполнение за июль		**17 077 746**	
В том числе выполнение за август		**120 381 710**	
Всего к оплате		**308 184**	
В том числе НДС		33 020	

Заказчик:
Зам. руководителя управления
_____ М.Ж. Кожанов

Начальника отдела ФиРДИ
_____ Е.К. Тусупов

Куратор
_____ Ахметкалиева С.Т.

Подрядчик:
Зам.председателя Правления
ТОО"Караганды жолдары"
_____ Е.М. Озерова

Начальник
ДЭУ-2 ТОО "Караганды жолдары"
_____ Ордаханов А.Т.

Счет-фактура № 79 от 17 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13 от 16.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140010229, Қарқаралы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолашылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ,100800 г. Каркаралинск, ул. Аубакирова , 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Қарқаралы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолашылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010229, 100800 г. Каркаралинск, ул. Аубакирова , 23

ИИК получателя: KZ29070103KSN3005000, в банке Бухар-Жырауское районное Управление Казначейства по Карагандинской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д районного значения "Обход г. Каркаралинск", км 0-6	тг	1	18 260 420,04	18 260 420,04	12%	2 191 250,41	20 451 670,45		
Всего по счету:					**18 260 420,04**		**2 191 250,41**	**20 451 670,45**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-2

Заказчик: "Қарқаралы ауданының тұрғын -үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения "Обход г.Каркарлинска"км.0-6 в сентябре месяце 2014г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Розлив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	1,47	407,51	407,51 169,13	599 0	599 249	331 133	0,696 0,696	1 1
	к	Стоимость битума жидкого	тн	1,53	36340,63		55601				
2	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	352,26	302,86 116,64	180,10 67,36	106685 41088	63442 23728	86205 133	0,6552 0,23868	231 84
		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	355,79	4684,67		1666811				
3	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	45279,0	12,04 4,00	7,91 1,96	545105 181116	358157 88747	358918 133	0,02532 0,007092	1146 321
	к	Стоимость битума вязкого	тн	32,60	37803,56		1232396				
	к	черный щебень	тн	905,58	3399,03		3078094				
4	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с АБЗ автогудронаторами на расстояние до 3км 2,3*3*(1,53+32,6)/100	маш/час	2,35	1171,00	1171,00 486,00	2752 0	2752 1142	1519 133	2	5 0
		Итого прямые затраты по разделу					**6 688 043 222 204**	**424 950 113 866**	**446 973**		**1 789**
		Накладные расходы					**446 973**	67 046			223
		Непредвиденные затраты 6%					**428 101**				
		Итого по акту					**7 563 117**				
		Выслуга лет 1%					75 631,01				
		Дополнительные отпуска 0,4%					30 252,00				
	Итого в базовых ценах 2001г. с прочими в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге						7 669 000,01				
	Итого в текущих ценах 2014г. в текущих ценах 2014г., МРП =1852 тенге						18 326 442,53				

	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						366 528,85				
	Стоимость в текущем уровне цен						18 692 971,38				
	НДС 12%						2 243 156,57				
	Сметная стоимость						20 936 127,95				
	Выполнение за сентябрь с учетом коэффициента скидки		0,976860215				**20 451 670,45**				

"Қарқаралы ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ

_____ Шажаров С.А.

И.о председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____Озерова Е.М.

Счет-фактура № 73 от 15 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог. №76 от 14.03.2014г.Сред.рем.а/д Осакаровка-Молодежное

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Строительная, 55

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.,Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, Г.Караганда ,ул.Алиханова, 13

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д Осакаровка-Молодежное	тг	-	209 414,14	209 414,14	12%	25 129,70	234 543,84		
Всего по счету:					**209 414,14**		**25 129,70**	**234 543,84**		

Руководитель: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Осакаровка - Молодежное" км 38-43

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2014 г.

по среднему ремонту а/д "Осакаровка - Молодежное" км 38-43

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
				0	Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		Выборка пучин									
1	27-18-3	Разборка черно-щебеночного покрытия			489,74	203,54	34042	14148	26910	1,891	131
	к=1,2		м3	69,51	286,20	4,88	19894	339	133	0,016592	1
2	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий			80,11	61,51	16706	12827	8360	0,1404	29
	к=1,2	и оснований	м3	208,54	18,60	11,54	3879	2407	133	0,04272	9
3		Погрузка материала от разборки основания			27,10	27,10	12810	12810	8967		0
	СН РК	и покрытия	тн	472,68		18,97	0	8967	100	0,11	52
4	1-17-9	Разработка грунта 3 группы экскаватором			50,54	48,31	50944	48696	14980	0,01548	16
	к=1,2	емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в а/с	м3	1008,00	2,23	13,09	2248	13195	97	0,044796	45
5	СН РК	Перевозка материала от разборки покры-			19,70	19,70	41084	41084	8217		0
		тия и пучинистого грунта до 1км.	тн	2085,48		3,94	0	8217	100	0,0827	172
6	27-14-2	Устройство дополнительного слоя основа-			114,52	88,51	115436	89218	53169	0,1728	174
	к=1,2	ния из естественного щебня	м3	1008,00	25,66	14,00	25865	14112	133	0,0492	50
		Естественный щебень	м3	1270,08	988,47		1255436				
7	27-22-1	Устройство однослойных основания тол-			46,09	39,94	38716	33550	22121	0,0396	33
	к=1,2	щиной 15см из щебня фр.40-70мм	м2	840,00	6,00	13,80	5040	11592	133	0,04846	41
		щебень фр.свыше 40мм	м3	158,76	1808,57		287129				
		щебень фр.10-20мм	м3	12,60	1808,57		22788				
8	27-72-1	Производство дополнительных работ.Роз-			407,51	407,51	171	171	94	0,696	0
	к=1,2	лив битума из расчета 0,5тн на 1000м2	тн	0,42		169,13	0	71	133	0,696	0
	к	Стоимость битума жидкого	тн	0,43	29960,52		12883				
9	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из			302,86	180,10	30731	18275	24831	0,6552	66
	к=1,2	а/б смеси без применения а/укладчика	тн	101,47	116,64	67,36	11835	6835	133	0,23868	24
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	102,48	4359,15		446726				

10	Сб.27 т.ч п.1,5	Доставка битума на расстояние до45км.	м/час	0,45	1171,00	1171,00 486,00	527 0	527 219	291 133	1	0 0
		Итого прямые затраты по разделу					**2 366 129** **68 761**	**271 306** **65 954**	**167 940**		**843**
11	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	6,15	407,51	407,51 169,13	2506 0	2506 1040	1383 133	0,696 0,696	4 4
	к	Стоимость битума жидкого	тн	6,33	29960,52		189650				
12	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	1460,0	302,86 116,64	180,10 67,36	442176 170294	262946 98346	357291 133	0,6552 0,23868	957 348
13		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	1474,6	4359,2		6428076				
14	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	31400,0	12,04 4,00	7,91 1,96	378056 125600	248374 61544	248902 133	0,02532 0,007092	795 223
	к	Стоимость битума вязкого	тн	22,61	27993,53		632934				
	к	черный щебень	тн	628,0	3427,34		2152370				
15	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума с АБЗ автогудронато-рами на расстояние до 65км 2,3*45*(6,33+22,61)/100	маш/час	29,95	1171,00	1171,00 486,00	35071 0	35071 14556	19359 133	2	60 0
16	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей	м2	20000,0	1,82	1,82 0,40	36400 0	36400 8000	10640 133	0,00134	0 27
17	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шир. 0,10м 1:3	км	5,00	2142,25 450,00	1692,25 632,07	10711 2250	8461 3160	7195 133	3,18 2,85	16 14
	1-1-1074	Эмаль ПФ	тн	0,053	140750,4		7460				
		Итого прямые затраты по разделу					**10 315 410** **298 144**	**593 758** **186 646**	**644 770**		**2 448**

		Итого прямые затраты по акту					**12 681 539** **366 905**	**865 064** **252 600**	**812 710**		**3 291**
		Накладные расходы					**812 710**	121 907			406
		Непредвиденные затраты 6%					**809 655**				
		Итого по акту					**14 303 904**				
Выслуга лет 1%							143 039				

Дополнительные отпуска 0,4%					57 216				
Итого прочих работ и затрат:					**200 255**				
Итого по сметному расчету:					**14 504 159**				
в базовых ценах 2001 г., МРП = 775 тенге			775		14 504 159				
в текущих ценах 2014 г., МРП = 1852 тенге			1852		34 660 261				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					693 205				
Сметная стоимость в текущем уровне цен					35 353 466				
НДС 12%					4 242 416				
Итого:					**39 595 882**				
Всего с учетом ценновой скидки					**37 687 335,84**				
В том числе НДС					4 037 928,84				
Выполнение за май					7 071 313				
Выполнение за июнь					20 741 734				
Выполнение за июль					3 855 921				
Выполнение за август					5 783 824				
Выполнение за сентябрь 2014 года					**234 543,84**				

Заказчик:

Зам. руководителя управления

_____ М.Ж. Кожанов

Начальника отдела ФиРДИ

_____ Е.К. Тулупов

Куратор

_____ Ахметкалиева С.Т.

Подрядчик:

Зам.председателя Правления

ТОО"Караганды жолдары"

_____ Е.М. Озерова

Начальник

ДЭУ-2 ТОО "Караганды жолдары"

_____ Ордаханов А.Т.