ДОГОВОР

о государственных закупках работ №32

с. Мизлы

«28» «апрель» 2014 года

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице временно исполняющий обязанности руководителя Д.Нигметова, действующего на основании Положения №34-1915-06-ММ от 07.12.2012 года, с одной стороны и **ТОО «Тоби»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **М.Рахметова**, действующего на основании Устава с другой стороны, (далее - Стороны) на основании Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. (далее-Закон) и Протокола об итогах электронного конкурса по государственным закупок работ №669043-2 от «17» апрель 2014 года по лоту №8 «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области», заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик-Администратор бюджетной программы 467-"Отдел строительства района"(города областного значения), программа 006-"Развитие системы водоснабжения и водоотведения", подпрограмма 015- "За счет местного бюджета", по специфике 431- «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 47 110 560 (сорок семь миллионов сто десять тысяча пятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области именуемое в дальнейшем «Работа».

1.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Вышеуказанная Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания, сводного сметного расчета и графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – **ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»**;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – **ТОО «Тоби»**;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов,

2. Цена Договора, порядок и условия платежа.

2.1. Общая стоимость договора составляет – **47 110 560 (сорок семь миллионов сто десять тысяча пятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.** Из них 2014 год предусмотрено – **25 215 164 (двадцать пять миллионов двести пятнадцать тысяча сто шестьдесят четыре) тенге 80 тиын**. Оставшаяся сумма в размере **21 895 395 (двадцать один миллион восемьсот девяносто пять тысяча триста девяносто пять) тенге 20 тиын** переходит на 2015 год.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего договора, включается НДС, налоги, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3 Заказчик производит оплату в соответствии с **графиком финансирования работ** (Приложение 1) после ежемесячного представления актов выполненных работ согласно установленной формы (форма № 2В «Акт выполненных работ», форма №3 «Справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ»), принятых и подписанных Заказчиком, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом.

2.4. Окончательная оплата в размере 10% в сумме **4 711 056 (четыре миллионов семьсот одиннадцать тысяча пятьдесят шесть) тенге 00 тиын** по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору согласно Акта Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию в установленной форме не позднее 30 числа текущего месяца.

2.5. В случаях, если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в срок 4 месяцев после начало работы.

3.2. Моментом начала выполнения работ считается дата регистрации настоящего Договора в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамент Казначейства по Атырауской области.

3.3. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами (Заказчиком и Подрядчиком).

3.4. Подрядчик все работы выполняет в пределах предусмотренного финансирования и строго в соответствии с нормами и требованиями технической документации.

3.5. Подрядчик не позднее, чем за месяц до намеченного срока завершения работ извещает Заказчика для определения готовности объекта для предъявления государственной приемочной комиссии. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

3.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию).

3.7. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

3.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику сведения о расходовании выделенных средств по установленной форме отчетности (форма №2В, №3, реестр выполненных работ).

3.9. Основанием для оплаты является подписанная обеими сторонами форма отчетности (форма №2В,№3,реестр выполненных работ).

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику сметную документацию на строительство объекта.

4.1.2. Осуществлять технический надзор за выполнением и качеством работ в соответствии с

действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями и стандартами, применяемыми в строительстве на территории Республики Казахстан.

4.1.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.

4.1.4. Принять завершенный строительством Объект в гарантийную эксплуатацию, о чем подписывает с Подрядчиком Акт о сдаче-приемке Объекта в гарантийную эксплуатацию.

4.1.5. Совместно с Подрядчиком передать законченный строительством Объект на баланс Балансодержателя.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором

4.2.2. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 30-ти дней с даты регистраций настоящего Договора в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамент Казначейства по Атырауской области.

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик использует непригодные или бывшие в употреблениях материалы и оборудование на объектах;

3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

6) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

4.2.3. В любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в полном объеме и в срок, предусмотренные Договором.

4.3.2. Сдать Заказчику Объект в постоянную эксплуатацию после приемки объекта государственной приемочной комиссией, согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

4.3.3 По указанию Заказчика, незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и т.п. и произвести их замену, если их качество не соответствует ранее согласованным показателям или требованиям стандартов и нормативов Республики Казахстан.

4.3.4. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложеиным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.4 Подрядчик имеет право:

4.4.1. Сдать Объект досрочно по соглашению с заказчиком;

4.4.2 Требовать от Заказчика исполнения условий договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В течение 10 рабочих дней заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% от общей суммы Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на депозитный счет Заказчика либо банковской гарантии в размере 3% от общей суммы Договора до конца исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.

5.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.
5.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.
5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств, вытекающих из Договора.

6. Устранение некачественно выполненных работ.

6.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет своих средств устранить замечания в рамках договора без изменения графика строительства Объекта.
6.2. В случае, если Подрядчик не устранит в согласованные сроки некачественно выполненные работы, то Заказчик имеет право приостановить платежи, относящиеся к этим видам, до тех пор, пока они не будут полностью исправлены.

7. Журнал производства работ.

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителями Заказчика и Подрядчика.
7.2. Подрядчик обязан в срок до 10 дней принять меры для устранения отмеченных Заказчиком в журнале недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

8. Гарантии.

8.1. Подрядчик гарантирует:

- что все материалы, применяемые при строительстве объекта, отвечают санитарно-экологическим нормам, действующим в Республике Казахстан;
- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренных проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, в сроки, определенные Заказчиком;
- высокое качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и при приемке объекта в гарантийную эксплуатацию.

8.2 Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт на весь срок гарантийной эксплуатации Объекта.
8.3 **Срок гарантийной эксплуатации Объекта составляет 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Объекта в эксплуатацию**. Срок гарантийного периода эксплуатации объекта или отдельных его частей продлевается на время, в течение которого будут исправлены значительные дефекты, выявленные в ходе эксплуатации и подтвержденные документально (акт осмотра, письмо Заказчика, эксплуатирующей организации).
8.4 Если в течение гарантийного периода выявится, что определенные работы или отдельные единицы технологического оборудования или объекта в целом при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Декларационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, даты обнаружения и устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты могут повлечь за собой невозможность нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в кратчайшее время.
8.5 Если Подрядчик в течение срока, указанного в Декларационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в принятом Подрядчиком Декларационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование или устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм за счет Подрядчика.
8.6 Предельный срок для извещения Подрядчика об обнаруженных Заказчиком скрытых недостатках составляет 2 года, а в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Подрядчиком – 2 года со дня приемки работ.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнений, землетрясений и др. стихийных бедствий, военных столкновений, чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, дорог, забастовки, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 4 месяцев, то представители сторон подпишут документ о взаимоприемлемом решении и урегулировании вопроса по понесенным затратам.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Стороны прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких неофициальных переговоров Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Согласно ст. 34 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебные споры между сторонами подсудны суду по месту нахождения Заказчика.

11. Заключительные положения.

11.1. Внесение изменения в договор о государственных закупках работ при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается только указанных в Правилах осуществления государственных закупок, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623, случаях.

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии составления их в письменной форме и подписания Сторонами. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для Заказчика, второй для Подрядчика.

11.3 Официальные отношения между Заказчиком и Подрядчиком, касающиеся вопросов строительства Объекта имеют силу только в письменном виде.

12. Срок действия Договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу после их обязательной регистрации в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамента Казначейства Атырауской области и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами до 31 декабря 2015 года.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Адрес: с.Миялы ул.Абая,4
Телефон: +7 (71238) 2-12-85
БИК KKMFKZ2A
БИН 050340007076
ИИК KZ70070103KSN1506000
ГУ Комитет казначейства МФ РК

Временно и.о. Руководителья отдела

_____ **Д.Нигметов**

М.П.

Подрядчик:

ТОО «Тоби»
Адрес: г.Уральск, Промзона Желаево 25/2
Тел: 8 (7112) 23-00-10
БИК: KCJBKZKX
БИН: 010640005668
ИИК: KZ648560000000124068
АО «БанкЦентрКредит»

Директор

_____ **М.Рахметов**

М.П.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

Нысан

«Жасқайрат селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы» су құбыры құрылысын қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

Жасқайрат ауылы «6» қараша 2014 жыл
(объектінің орналасқан жері)

Қызылқоға ауданы әкімінің 2014 жылғы 14 қазандағы №288 өкімімен тағайындалған
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Жергілікті атқарушы органының өкілі :
Әжіғалиев Бекнұр Бақтыбайұлы - Қызылқоға ауданы әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы.
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты,)

Мұхаметқалиұлы Қуаныш – Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары (келісім бойынша)
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия мүшелері:
Әбдіғалиев Әсет Сәуірбайұлы – Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі басшысының уақытша міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асауова Шолпан Молдашқызы – Қызылқоға аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысының уақытша міндетін атқарушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Әжіғалиева Жанар Нәренқызы – Қызылқоға аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Батталов Сәкен Тельманұлы – ЖК«Батталов С.Т.», техникалық бақылаушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Карин Айбол Мақсотұлы – Қызылқоға аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Махамбет Сүйеугали Сисенұлы – Қызылқоға аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Исимғалиев Марат Исимғалиұлы – «АтырауҚұрылысЖоба» ЖШС-ның директоры, бас жобалаушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Рахметов Мендігали Нұржанұлы - «Тоби» ЖШС-ның директоры, бас мердігер(келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі» ММ-сі
(ұйымның атауы)
Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жаскайрат ауылы мекен жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
жаңадан салынған «Жаскайрат селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кенейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2010 жылғы «02» тамыздағы №16 Ойыл ауылдық округі әкімінің жерге тиісті
(шешім шығарған органның атауы)
құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «23» мамырдағы №347 рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты «Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жаскайрат селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Тоби» ЖШС-гі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: Қосалқы мердігер тартылған жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «АтырауҚұрылысЖоба» ЖШС-гі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы жұмыс жобасы, сметалық құжаттама, түсіндірме жазба, жобаның төлқұжаты.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен Қосалқы мердігер тартылған жоқ (ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №17-СД, №17-ПЗ, №17-НВ,
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жеке жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Атыраумемсараптама» ЕМК-ның Атырау облысы бойынша филиалы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші, (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «28» наурыз №05-0073/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: 12 мамыр 2014 жыл;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы: 12 қыркүйек 2014 жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы: 4 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – 4 ай
нақты – 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Исполнительная документация, акт скрытие работы, журналы на производственные, бетонные, сварочные работы, акты опрессовки и дезинфекции трубопроводов, протколы испитания на трубопроводы и др. исп.акты, сертификаты, согласованные письма.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жасқайрат селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы, HDPE100 SDR27,6 диаметрі 110,32 мм	км	10,225		10,225	10,225
Құдық д1,5м	дана	49		49	49
Су есептегіш құралы	дана	170		170	170

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: : «Жангелдин селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы» - 10225 м, оның ішінде д110мм – 5300 м, д63мм – 10,1 м, д32мм – 4910 м.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: орындалды
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 50 818,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 41 810,0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 47 110,56 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 42 063,0 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Жасқайрат селосындағы поселкешілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Әжіғалиев Б. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:

Мухаметкалиұлы К. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Асауова Ш. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әжіғалиева Ж. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдіғалиев Ә. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Батталов С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Карин А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Махамбет С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Исимғалиев М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Рахметов М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г

программа 006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)

подпрограмма специфика 015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г., к Договору № 32 от 28 апреля 2014 года

Сумма договора 47 110 560 тенге

Место расположения объекта с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области

Стройка "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№№/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"	43 178 004,80	43 178 004,80			
2	В т. ч. за месяц		17 359 840,00			
3	в том числе НДС 12%		1 859 983,00			
4	Итого за месяц		17 359 840,00			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		17 359 840,00			

Сумма прописью к оплате (Семнадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби" М.Н. Рахметов

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 5
выполненных работ за октябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	15586,51	28,03	26,50	436906	412965	124067	0,01	166
		м3		1,54	6,67	23941	103963	97	0,02	361
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	270,66	262,72	--	71107	--	80351	1,85	500
		м3		262,72	--	71107	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения с коммуникациями)	562,24	218,93	--	123091	--	139093	1,54	866
		м3		218,93	--	123091	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	195,68	306,20	152,52	59917	29845	53632	1,02	200
		м3		153,68	57,15	30072	11183	130	0,28	55
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	335,74	134,10	--	45022	--	50875	0,97	326
		м3		134,10	--	45022	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	14422,14	6,83	6,83	98444	98444	26113	--	--
		м3		--	1,87	--	26920	97	0,01	88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			834487	541254			2058
			Тенге			293233	142067			504
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834487				
	Всего заработная плата -		Тенге				435300,00			
		Накладные расходы -	Тенге			474130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71120,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1387135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2799
		Сметная заработная плата -	Тенге				506419,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1387135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2799
		Сметная заработная плата -	Тенге				506419,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
7	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм**	1,27	58881,69	25695,31	74768	32628	65845	194,00	246
		км		33075,00	6813,45	41999	8652	130	26,38	33
8	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 101,1 мм**	1071,62	371,00	--	397571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм**	0,01	51202,26	20326,01	512	203	470	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	308	54	130	20,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	10,1	129,00	--	1303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,76	47611,09	17877,09	83834	31478	78740	173,00	305
		км		29700,00	4698,68	52296	8273	130	18,10	32
12	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	919,1	93,00	--	85476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	49	242,08	6,95	11862	341	9316	0,88	43
		шт		144,00	2,25	7056	110	130	0,01	--
16	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	49	623,00	--	30527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	79	300,57	225,64	23745	17825	13198	0,41	33
		шт		69,53	58,98	5493	4659	130	0,23	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-77	Втулка д-32мм	72	24,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	23	18075,87	36,99	415745	851	9015	1,82	42
		шт		288,00	13,50	6624	310	130	0,07	2
20	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	77	440,21	332,43	33896	25597	18944	0,61	47
		шт		102,38	86,87	7883	6689	130	0,33	26
21	С130805-103	Тройник ПНД д-160х160 мм	1	5840,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130805-103	Тройник ПНД д-160х110 мм	7	5840,00	--	40880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130805-103	Тройник ПНД д-160х32 мм	1	5840,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130805-101	Тройник ПНД д-110х110 мм	10	4130,00	--	41300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	28	4130,00	--	115640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	3	306,00	--	918	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(тройник 100х100мм)	0,5852	107786,81	398,18	63077	233	5250	42,10	25
		т		6750,00	150,75	3950	88	130	0,74	--
28	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(тройник 150х150мм)	0,144	95357,36	3488,98	13731	502	1173	32,70	5
		т		4950,00	1318,50	713	190	130	6,44	1
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
30	С130805-101	Заглушка ПНД 110 мм	27	4130,00	--	111510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130805-103	Заглушка ПНД 160 мм	3	5840,00	--	17520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-77	Муфта д-32мм	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей,переходов диам. 125-200 мм	0,0398	17757,36	3488,98	707	139	324	32,70	1
		т		4950,00	1318,50	197	52	130	6,44	--
34	С130810-187	Фасонные части к чугунным напорным трубам,переход /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d125-200 мм	0,0398	77600,00	--	3088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
35	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	12,24	18953,55	2104,76	231991	25762	47513	13,90	170
		м3		2362,50	623,48	28917	7631	130	2,48	30
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжели днищ для сооружений водопровода,канализации, тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,85	35400,00	--	207090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	39	2730,00	--	106470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	39	8060,00	--	314340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12021-222	Лестницы приставные и приспособленные	0,8369	151200,00	--	126542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
40	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	22,26	4772,77	100,89	106242	2246	4255	0,85	19
		м3		123,75	38,25	2755	851	118	0,18	4
41	Е0113-49-1	Пропитка щебня	21,73	5652,57	462,96	122830	10060	41231	11,00	239
		м3		1935,00	173,25	42048	3765	90	0,85	18
42	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	217,3	581,39	14,76	126336	3207	15494	0,36	78
		м2		52,43	5,54	11393	1204	123	0,03	6
43	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	3042,2	76,82	0,67	233702	2038	7259	0,01	32
		м2		1,69	0,25	5141	761	123	--	4
		Внутренний водопровод								
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	298	439,78	12,19	131054	3633	113314	1,64	489
		м		292,50	4,57	87165	1362	128	0,02	7
45	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 15 мм	298	105,00	--	31290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	149	300,57	225,64	44785	33620	24892	0,41	62
		шт		69,53	58,98	10360	8788	130	0,23	34
47	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм	14,9	107,00	--	1594	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	149	473,47	39,24	70547	5847	51494	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	37883	2347	128	0,07	1
49	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	149	350,00	--	52150	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
50	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	149	75,82	1,57	11297	234	12874	0,41	6
		1счетчик		67,50	--	10058	--	128	--	--
51	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/20Ч	148	8320,00	--	1231360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4776062	204656			2139
			Тенге			365900	57944			234
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2429842				
	Материалы -		Тенге			624815				
	Всего заработная плата -		Тенге				285029,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			515640				
	Местные материалы -		Тенге			863649				
		Накладные расходы -	Тенге			350486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52573,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2947147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1762
		Сметная заработная плата -	Тенге				337602,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126542				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7593				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134135				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2219678				
	Материалы -		Тенге			68079				
	Всего заработная плата -		Тенге				138814,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2006780				
		Накладные расходы -	Тенге			177682				89
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26652,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2541202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							875
		Сметная заработная плата -	Тенге				165467,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5622484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2637
		Сметная заработная плата -	Тенге				503069,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5610549	745911			4197
			Тенге			659133	200011			738
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3264329				
	Материалы -		Тенге			624815				
	Всего заработная плата -		Тенге				720329,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			515640				
	Местные материалы -		Тенге			863649				
		Накладные расходы -	Тенге			824616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4334282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4561
		Сметная заработная плата -	Тенге				844022,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126542				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7593				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134135				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2219678				
	Материалы -		Тенге			68079				
	Всего заработная плата -		Тенге				138814,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2006780				
		Накладные расходы -	Тенге			177682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26652,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2541202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							875
		Сметная заработная плата -	Тенге				165467,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7009619				5436
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009488,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,6% от СМР				182250				
		Итого с временными с СМР				7191869				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,67%				192358				
		Затраты на выслугу лет, 1%				71919				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				28767				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				7484913				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				15195939				
		Налоги, сборы, платежи 2%				303919				
		ИТОГО				15499857				
		НДС12%				1859983				
		ИТОГО				17359840				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района

А.С.Абдигалиев

ТЕХНАДЗОР

ИП "Батталов С.Т." **С.Т. Батталов**

ПОДРЯДЧИК

Директор **ТОО"Тоби"**

М.Н. Рахметов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за август-сентябрь 2014г

программа 006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)

подпрограмма специфика 015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Договор № 32 от 28 апреля 2014 года

Сумма договора 47 110 560 тенге

Место расположения объекта с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области

Стройка "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"	25 818 164,80	25 818 164,80			
2	В т. ч. за месяц		8 032 164,80			
3	в том числе НДС 12%		860 589,09			
4	Итого за месяц		8 032 164,80			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		8 032 164,80			

Сумма прописью к оплате (Восемь миллионов тридцать две тысячи сто шестьдесят четыре тенге 80 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Счет-фактура № 00000000033 от 05.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области	шт		7 171 575,71	7 171 575,71	12%	860 589,09	8 032 164,80		
Всего по счету:					**7 171 575,71**		**860 589,09**	**8 032 164,80**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Утешева А. Ж

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И.о. руководителя отдела строительства А. Абдигалиев

Счет-фактура № 00000000024 от 16.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050340007076,Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области Лот №8	шт		6 805 357,14	6 805 357,14	12%	816 642,86	7 622 000,00		
Всего по счету:					**6 805 357,14**		**816 642,86**	**7 622 000,00**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бөлім басшысының уақытша м.а. Ә. Ахметов

Счет-фактура № 00000000020 от 20.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области Лот №8	шт		4 537 500,00	4 537 500,00	12%	544 500,00	5 082 000,00		
Всего по счету:					**4 537 500,00**		**544 500,00**	**5 082 000,00**		

Директор: Рахметов М. Н. М. Рахметов
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Утешева А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Временно и.о. руководителя отдела строительства Д. Аймеков

Счет-фактура № 00000000052 от 21.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору № 32 от 28 апреля 2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4
государство, регион, сбласть, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050340007076,Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области	шт		4 049 602,86	4 049 602,86	12%	485 952,34	4 535 555,20		
Всего по счету:					**4 049 602,86**		**485 952,34**	**4 535 555,20**		

Руководитель организации Рахметов М. Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Утешева А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И. о. руководителя отдела стр-ва: А. Абдигалиев

Счет-фактура № 00000000042 от 06.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору № 32 от 28 апреля 2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области	шт		15 499 857,14	15 499 857,14	12%	1859982,86	17 359 840,0		
Всего по счету:					**15 499 857,14**		**1859982,86**	**17 359 840,0**		

Директор: Рахметов М. Н.

М. Рахметов

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Утешева А. Ж

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И.о. руководителя отдела строительства: А. Абдигалиев

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 4
выполненных работ за август-сентябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	9172,8	28,03	26,50	257123	243034	73015	0,01	98
		м3		1,54	6,67	14089	61183	97	0,02	212
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	140,4	262,72	--	36885	--	41680	1,85	259
		м3		262,72	--	36885	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения с коммуникациями)	299,52	218,93	--	65574	--	74099	1,54	461
		м3		218,93	--	65574	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	187,99	306,20	152,52	57563	28672	51525	1,02	192
		м3		153,68	57,15	28891	10744	130	0,28	52
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	187,2	134,10	--	25104	--	28367	0,97	182
		м3		134,10	--	25104	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8424	6,83	6,83	57501	57501	15253	--	--
		м3		--	1,87	--	15724	97	0,01	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			499750	329208			1192
			Тенге			170543	87651			316
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499750				
	Всего заработная плата -		Тенге				258194,00			
		Накладные расходы -	Тенге			283938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42591,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1650
		Сметная заработная плата -	Тенге				300785,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			830709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1650
		Сметная заработная плата -	Тенге				300785,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,33	58881,69	25695,31	78092	34078	68773	194,00	257
		км		33075,00	6813,45	43866	9036	130	26,38	35
8	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 101,1 мм	1339,51	371,00	--	496959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,28	47611,09	17877,09	60780	22822	57087	173,00	221
		км		29700,00	4698,68	37915	5998	130	18,10	23
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00	--	64800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	70	242,08	6,95	16946	487	13309	0,88	62
		шт		144,00	2,25	10080	158	130	0,01	1
13	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	70	623,00	--	43610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	124	300,57	225,64	37270	27979	20716	0,41	51
		шт		69,53	58,98	8622	7314	130	0,23	28
15	С130804-77	Втулка д-32мм	56	24,00	--	1344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	34	4130,00	--	140420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	34	4130,00	--	140420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	104	440,21	332,43	45782	34573	25587	0,61	64
		шт		102,38	86,87	10648	9034	130	0,33	35
19	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	48	4130,00	--	198240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	5,6	306,00	--	1714	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
	Колодец-1,5									
21	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	19,04	18953,55	2104,76	360876	40075	73909	13,90	265
		м3		2362,50	623,48	44982	11871	130	2,48	47
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжели днищ для сооружений водопровода,канализации, тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,1	35400,00	--	322140	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2013507**	**160191**			**933**
			Тенге			**158429**	**43479**			**169**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1422960				
		Материалы -	Тенге			112762				
		Всего заработная плата -	Тенге				201908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			496959				
		Местные материалы -	Тенге			494619				
		Накладные расходы -	Тенге			262481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39372,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1786567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				241280,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			590548				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			590548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35433				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			625980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2412547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				241280,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2513258**	**489398**			**2125**
			Тенге			**328972**	**131130**			**485**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1922710				
		Материалы -	Тенге			112762				
		Всего заработная плата -	Тенге				460102,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			496959				
		Местные материалы -	Тенге			494619				
		Накладные расходы -	Тенге			546418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81963,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2617276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2884
		Сметная заработная плата -	Тенге				542065,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			590548				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			590548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35433				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			625980				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8424	6,83	6,83	57501	57501	15253	--	--
	м3		--	1,87	--	15724	97	0,01	51
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			499750	329208			1192
		Тенге			170543	87651			316
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499750				
Всего заработная плата -		Тенге				258194,00			
	Накладные расходы -	Тенге			283938				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42591,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47021				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830709				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1650
	Сметная заработная плата -	Тенге				300785,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			830709				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1650
	Сметная заработная плата -	Тенге				300785,00			

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод

7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,33	58881,69	25695,31	78092	34078	68773	194,00	257
		км		33075,00	6813,45	43866	9036	130	26,38	35
8	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 101,1 мм	1339,51	371,00	--	496959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,28	47611,09	17877,09	60780	22822	57087	173,00	221
		км		29700,00	4698,68	37915	5998	130	18,10	23
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,40	14
		шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00	--	64800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	70	242,08	6,95	16946	487	13309	0,88	62
		шт		144,00	2,25	10080	158	130	0,01	1
13	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	70	623,00	--	43610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	124	300,57	225,64	37270	27979	20716	0,41	51
		шт		69,53	58,98	8622	7314	130	0,23	28
15	С130804-77	Втулка д-32мм	56	24,00	--	1344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	34	4130,00	--	140420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	34	4130,00	--	140420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	104	440,21	332,43	45782	34573	25587	0,61	64
		шт		102,38	86,87	10648	9034	130	0,33	35
19	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	48	4130,00	--	198240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	5,6	306,00	--	1714	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
	Колодец-1,5									
21	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	19,04	18953,55	2104,76	360876	40075	73909	13,90	265
		м3		2362,50	623,48	44982	11871	130	2,48	47
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжели днищ для сооружений водопровода,канализации, тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,1	35400,00	--	322140	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2013507**	**160191**			**933**
			Тенге			**158429**	**43479**			**169**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1422960**				
		Материалы -	Тенге			**112762**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**201908,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**496959**				
		Местные материалы -	Тенге			**494619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**262481**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39372,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**101126**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1786567**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241280,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**590548**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**590548**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35433**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**625980**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2412547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241280,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2513258**	**489398**			**2125**
			Тенге			**328972**	**131130**			**485**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1922710**				
		Материалы -	Тенге			**112762**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**460102,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**496959**				
		Местные материалы -	Тенге			**494619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**546418**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**81963,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**148148**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2617276**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2884**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**542065,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**590548**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**590548**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35433**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**625980**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3243256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2884
		Сметная заработная плата -	Тенге				542065,00			
		Временные здания и сооружения 2,6% от СМР				84324,66				
		Итого с временными с СМР				3327580,66				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,67%				89001,47				
		Затраты на выслугу лет, 1%				33275,81				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13310,32				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				3463168,25				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				7030956,58				
		Налоги, сборы, платежи 2%				140619,13				
		ИТОГО				7171575,71				
		НДС12%				860589,09				
		ИТОГО				8032164,80				

ЗАКАЗЧИК

Временно Исп. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

_____ **А.С. Абдигалиев**

ТЕХНАЛЗОР

ИП "Батталов С.Т." _____ **С.Т. Батталов**

ПОДРЯДЧИК

Директор **ТОО"Тоби"**

_____ **М.П. Рахметов**

Форма№3
Утверждена
приказом Председатели Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014г

программа 006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)

подпрограмма специфика 015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Договор № 32 от 28 апреля 2014 года

Сумма договора 47 110 560 тенге

Место расположения объекта с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области

Стройка "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	17 786 000	17 786 000			
2	В т. ч. за месяц		7 622 000			
3	в том числе НДС 12%		881 250			
4	Итого за месяц		7 622 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		7 622 000			

Сумма прописью к оплате (Семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района — Д. Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби" — М.Н. Гайметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 3
выполненных работ за июль 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	8730,18	28,03	26,50	244716	231307	69491	0,01	93
		м3		1,54	6,67	13410	58231	97	0,02	202
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	152,76	262,72	--	40133	--	45351	1,85	282
		м3		262,72	--	40133	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения с коммуникациями)	303,36	218,93	--	66415	--	75049	1,54	467
		м3		218,93	--	66415	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	194,93	306,20	152,52	59689	29731	53427	1,02	199
		м3		153,68	57,15	29957	11140	130	0,28	54
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	671,47	134,10	--	90044	--	101750	0,97	653
				134,10	--	90044	--	113	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14488,78	6,83	6,83	98899	98899	26233	--	--
				--	1,87	--	27045	97	0,01	88
		м3								1694
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			599896	359937			
			Тенге			239959	96416			345
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			599896				
		Всего заработная плата -	Тенге				336376			
		Накладные расходы -	Тенге			371301				186
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1029470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2225
		Сметная заработная плата -	Тенге				392071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1029470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2225
		Сметная заработная плата -	Тенге				392071			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,38	58881,69	25695,31	81216	35442	71524	194,00	268
		км		33075,00	6813,45	45620	9398	130	26,38	36
8	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 101,1 мм	1339,51	371,00	--	496959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,28	47611,09	17877,09	60780	22822	57087	173,00	221
		км		29700,00	4698,68	37915	5998	130	18,10	23
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	137	300,57	225,64	41178	30912	22888	0,41	57
		шт		69,53	58,98	9526	8080	130	0,23	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-77	Втулка д-32мм	50	24,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	40	4130,00	--	165200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130805-103	Свободный фланец ПНД д-160 мм	7	5840,00	--	40880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	40	4130,00	--	165200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130805-103	Адаптор ПНД д-160 мм	7	5840,00	--	40880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	300,57	225,64	11121	8349	6181	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2573	2182	130	0,23	8
17	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	1,7	384,00	--	653	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130805-101	Отвод 90 ПНД-110 мм	8	4130,00	--	33040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130805-101	Отвод 60 ПНД-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Отвод 22 ПНД-110 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130805-101	Отвод 30 ПНД-110 мм	5	4130,00	--	20650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130805-101	Отвод 11 ПНД-110 мм	3	4130,00	--	12390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
23	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	18,64	18953,55	2104,76	353266	39230	72350	13,90	259
		м3		2362,50	623,48	44033	11621	130	2,48	46

1	2	3
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты покрытий, перекрытий ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжели днищ для сооружений водопровода,канализации, тяжелого бетона класса В22,5, круглые** м3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2
		Стоимость общестроительных работ -
		Материалы -
		Всего заработная плата -
		Стоимость материалов и конструкций -
		Местные материалы -
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		Стоимость сантехнических работ -
		Стоимость материалов и конструкций -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:
		Стоимость общестроительных работ -
		Материалы -
		Всего заработная плата -
		Стоимость материалов и конструкций -
		Местные материалы -
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -

4	5	6	7	8	9	10	11
4,55	35400,00	--	161070	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
Тенге			1702203	136754			820
Тенге			139667	37279			145
Тенге			1205590				
Тенге			102290				
Тенге				176946			
Тенге			496959				
Тенге			329920				
Тенге			230030				
чел.-ч							115
Тенге				34505			
Тенге			86137				
Тенге			1521757				
чел.-ч							1080
Тенге				211451			
Тенге			496613				
Тенге			496613				
Тенге			29797				
Тенге			526410				
Тенге			2048167				
чел.-ч							1080
Тенге				211451			
Тенге			2302099	496691			2514
Тенге			379626	133696			490
Тенге			1805486				
Тенге			102290				
Тенге				513322			
Тенге			496959				
Тенге			329920				
Тенге			601332				
чел.-ч							301
Тенге				90200			
Тенге			144409				
Тенге			2551227				
чел.-ч							3304
Тенге				603522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			496613				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			496613				
		Неюрмируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29797				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			526410				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3077637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3304
		Сметная заработная плата -	Тенге				603522			
		Временные здания и сооружения 2,6% от СМР				80019				
		Итого с временными с СМР				3157656				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,67%				84457				
		Затраты на выслугу лет, 1%				31577				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				12631				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				3286319				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				6671919				
		Налоги, сборы, платежи 2%				133438				
		ИТОГО				6805357				
		НДС12%				816643				
		ИТОГО				7622000				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

_____ **Д. Нигметов**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Батталов С.Т. **С.Т. Батталов**

ПОДРЯДЧИК

Директор **ТОО"Тоби"**

_____ **М.Н. Рахметов**

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г

программа 006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)

подпрограмма специфика 015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Договор № 32 от 28 апреля 2014 года

Сумма договора 47 110 560 тенге

Место расположения объекта с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области

Стройка "Строительство внутриселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнении с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	10 164 000	10 164 000			
2	В т. ч. за месяц		5 082 000			
3	в том числе НДС 12%		544 500			
4	Итого за месяц		5 082 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		5 082 000			

Сумма прописью к оплате (Пять миллионов восемьдесят две тысячи тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района — Д. Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО "Тоби" — М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 2
выполненных работ за июнь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	12800,81	28,03	26,50	358820	339158	101893	0,01	136
		м3		1,54	6,67	19662	85382	97	0,02	296
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	190,95	262,72	--	50167	--	56688	1,85	353
		м3		262,72	--	50167	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения с коммуникациями)	151,68	218,93	--	33207	--	37524	1,54	234
		м3		218,93	--	33207	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	194,93	306,20	152,52	59689	29731	53427	1,02	199
		м3		153,68	57,15	29957	11140	130	0,28	54
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	341	6,32	6,32	2154	2154	465	--	--
				--	1,40	--	479	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	335,74	134,10	--	45022	--	50875	0,97	326
		м3		134,10	--	45022	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9659,19	6,83	6,83	65933	65933	17489	--	--
		м3		--	1,87	--	18030	97	0,01	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			614991	436976			1248
			Тенге			178016	115032			411
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			614991				
	Всего заработная плата -		Тенге				293047,00			
		Накладные расходы -	Тенге			318362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47754,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			989354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1819
		Сметная заработная плата -	Тенге				340802,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			989354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1819
		Сметная заработная плата -	Тенге				340802,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,06	58881,69	25695,31	62473	27263	55018	194,00	206
		км		33075,00	6813,45	35093	7229	130	26,38	28
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 101,1 мм	1339,51	371,00	--	496959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
10	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,8	18953,55	2104,76	128884	14312	26396	13,90	95
				2362,50	623,48	16065	4240	130	2,48	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	23,4	9460,00	--	221364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,4861	23500,00	--	11423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			921104	41575			300
			Тенге			51158	11469			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			921104				
	Материалы -		Тенге			36984				
	Всего заработная плата -		Тенге				62626,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			508382				
	Местные материалы -		Тенге			283005				
		Накладные расходы -	Тенге			81414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12212,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1062669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				74838,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1062669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				74838,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1536095	478551			1548
			Тенге			229173	126500			456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1536095				
	Материалы -		Тенге			36984				
	Всего заработная плата -		Тенге				355674,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			508382				
	Местные материалы -		Тенге			283005				
		Накладные расходы -	Тенге			399776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59966,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2052023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				415640,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2052023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2204
		Сметная заработная плата -	Тенге				415640,00			
		Временные здания и сооружения 2,6% от СМР				**53353**				
		Итого с временными с СМР				**2105376**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,67%				**56312**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**21054**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**8422**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**2191162**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				**4448530**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**88971**				
		ИТОГО				**4537500**				
		НДС12%				**544500**				
		ИТОГО				**5082000**				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

_____ **Д. Нигметов**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Батталов С.Т. **С.Т. Батталов**

ПОДРЯДЧИК

Директор **ТОО"Тоби"**

_____ **М.Н. Рахметов**

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	№ 32 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	47 110 560 тенге
Место расположения объекта	с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	5 082 000	5 082 000			
2	В т. ч. за месяц		5 082 000			
3	в том числе НДС 12%		544 500			
4	Итого за месяц		5 082 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		5 082 000	– 603 000		

Сумма прописью к оплате (Пять миллионов восемьдесят две тысячи тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района Д. Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

100160

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 1
выполненных работ за МАЙ 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	5100	28,03	26,50	142958	135125	40595	0,01	54
		м3		1,54	6,67	7834	34017	97	0,02	118
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	200	262,72	--	52543	--	59374	1,85	370
		м3		262,72	--	52543	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения с коммуникациями)	200	218,93	--	43786	--	49478	1,54	308
		м3		218,93	--	43786	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	201,14	306,20	152,52	61589	30678	55128	1,02	205
		м3		153,68	57,15	30911	11495	130	0,28	56
										937
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			300877	165803			
			Тенге			135074	45513			174
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			300877				
Всего заработная плата -			Тенге				180587,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			204576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30686,00			102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			30327				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				211273,00			1214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			535779				
		Сметная заработная плата -	Тенге				211273,00			1214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод

5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,2652	58881,69	25695,31	15618	6816	13755	194,00	51
		км		33075,00	6813,45	8773	1807	130	26,38	7
6	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26Dв 101,1 мм	267,9	371,00	--	99392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,5892	47611,09	17877,09	28052	10533	26348	173,00	102
		км		29700,00	4698,68	17499	2768	130	18,10	11
8	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	4040	93,00	--	375720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Колодец-1,5									
9	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,08	18953,55	2104,76	77330	8587	15838	13,90	57
		м3		2362,50	623,48	9639	2544	130	2,48	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжели днищ для сооружений водопровода,канализации, тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,9	35400,00	--	138060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	64,8	9460,00	--	613008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	10	2730,00	--	27300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1374481	25936			210
			Тенге			35911	7120			28
			Тенге			1374481				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1374481				
		Материалы -	Тенге			22188				
		Всего заработная плата -	Тенге				43031,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475112				
		Местные материалы -	Тенге			815334				
		Накладные расходы -	Тенге			55940				28
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8391,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			85825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1516247				266
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				51422,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1516247				266
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				51422,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1675358	191739			1147
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			170985	52632			202
		Сметная заработная плата -	Тенге			1675358				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22188				
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				223617,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			475112				
	Местные материалы -		Тенге			815334				
		Накладные расходы -	Тенге			260516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39077,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2052026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1479
		Сметная заработная плата -	Тенге				262695,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2052026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1479
		Сметная заработная плата -	Тенге				262695,00			
		Временные здания и сооружения 2,6% от СМР				53353				
		Итого с временными с СМР				2105379				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,67%				56312				
		Затраты на выслугу лет, 1%				21054				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				8422				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				2191166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА С К -К-2,08774				4448529				
		Налоги, сборы, платежи 2%				88971				
		ИТОГО				4537500				
		НДС12%				544500				
		ИТОГО				5082000				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

_____ Д. Нигметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Батталов С.Т **С.Т. Батталов**

ПОДРЯДЧИК

Директор **ТОО"Тоби"**

_____ **М.Н. Рахметов**

Счет-фактура № 00000000015 от 28.05.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 32 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: . (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области Лот №8	шт		4 537 500,00	4 537 500,00	12%	544 500,00	5 082 000,00		
Всего по счету:					**4 537 500,00**		**544 500,00**	**5 082 000,00**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.