ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства , архитектуры и градостроительства ВКО»

ОБЪЕКТ: Строительство Дома культуры в пос Ауэзова Жарминского района ВКО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

г.Семей 2019 г

ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 73

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства , архитектуры и градостроительства ВКО»

ОБЪЕКТ: Строительство Дома культуры в пос Ауэзова Жарминского района ВКО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА	Е.С.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	С.Е.СЛЯМКАНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация рабочего проекта на строительство дома культуры в пос Ауэзова Жарминского района ВКО составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2015 г «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» Сметная стоимость строительства исчислена в текущих ценах 2 квартала 2019 г на основании приказа от 10.12.2018 г. №251-нк УСН РК 8.02-03-2018,ЭСН РК 8.04-01-2015,ЭСН РК 8.04-02-2015,ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦПГ РК 8.04-12-2018, ССЦ РК 8.04-08-2018,ССЦ РК 8.04-09-2018,СЦЭМ РК 8.04-11-2018,СЦПГ РК 8.04-12-2018 дополнений и изменений выпуск 14.Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК ,прилож.1,п.9.11 включена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 г №1787-XII (*по состоянию на 01.06.2014г) Сметная документация выполнена на программном комплексе АВС-4 (редакция 2019.1). Продолжительность строительства составляет 17 месяцев, начало строительства март 2020 г

При составлении сметной документации применены привязываемые единичные расценки для 16 территориального района

Лимитированные затраты:

- накладные расходы согласно приложению МДЦС РК 8.01-02-2015
- затраты на производство работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 -2,2%
- затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 1,5%
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%)
- налог на добавленную стоимость- 12%
- сметная прибыль- 8%

Источник финансирования: областной бюджет

Составил Сыздыкова Р.Б

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

(наименование организации)

"Согласован" Кудияров Б.М.

Сводный сметный расчет в сумме 739712,128 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 79254,871 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 09 " августа 20 19 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018-2021г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2018 г.			27312,021	27312,021
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2019г			1686,191	1686,191
		Итого по разделу I			**28998,212**	**28998,212**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	534554,511	66266,374	4256,774	605077,659

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2020	223467,976	27702,343	1779,524	252949,844
5		в том числе в текущих ценах на 2021	311086,535	38564,031	2477,250	352127,815
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 252949,844.3,24% = 8195,575			8195,575	8195,575
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 352127,815.3,24% = 11408,941			11408,941	11408,941
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 252949,844.1,12% = 2833,038			2833,038	2833,038
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 352127,815.1,12% = 3943,832			3943,832	3943,832
		Итого по разделу III			**26381,386**	**26381,386**
		Итого по сводному сметному расчету	**534554,511**	**66266,374**	**59636,372**	**660457,257**
		В том числе:				
		В 2018 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				27312,021
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2018 г.				3277,443
		Всего в 2018 году				30589,464
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				1686,191
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				202,343
		Всего в 2019 году				1888,534
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	223467,976	27702,343	1779,524	252949,844
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				8195,575
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				2833,038
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				31677,415
		Всего в 2020 году				295655,872
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	311086,535	38564,031	2477,250	352127,815
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				11408,941
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				3943,832
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				44097,671
		Всего в 2021 году				411578,259
		Всего по годам	**534554,511**	**66266,374**	**59636,372**	**660457,257**

1	2	3	4	5	6	7
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			79254,871	79254,871
		Всего по сводному сметному расчету	**534554,511**	**66266,374**	**138891,243**	**739712,128**

Директор института Слямканов Е.С.

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» ФОРМА 1

«Согласован» Кудияров Б.М.

Сметный расчет стоимости строительства 677686,979 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 72609,319 тыс.тенге

(справка на получение согласования/об утверждении)

«09» 08 2019 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО

(наименование стройки)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	см.1-1-1	-Подготовительные работы	21450,075	-	-	21450,075
		Всего по главе	21450,075	-	-	21450,075
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	об.см.2-1	-Дом культуры	369803,475	54239,11	-	424042,586
		Всего по главе	369803,475	54239,11	-	424042,586
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3.	об.см.4-1	-Наружное электроснабжение	14410,349	6719,228	-	21129,577
		Всего по главе	14410,349	6719,228	-	21129,577
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4.	см.5-1-1	-Наружные сети телефонизации	778,205	-	-	778,205
		Всего по главе	778,205	-	-	778,205
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5.	об.см.6-1	-Наружные инженерные сети	16942,312	287,618	-	17229,929

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	16942,312	287,618	-	17229,929
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6.	об.см.7-1	-Благоустройство территории	44438,382	116,071	-	44554,453
		Всего по главе	44438,382	116,071	-	44554,453
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	467822,798	61362,028	-	529184,826
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	7017,342	-	-	7017,342
		Всего по главе	7017,342	-	-	7017,342
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	474840,14	61362,028	-	536202,168
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	10446,483	-	-	10446,483
9.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	3941,732	3941,732
		Всего по главе	10446,483	-	3941,732	14388,215
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	485286,623	61362,028	3941,732	550590,383
10.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	9705,732	-	-	9705,732
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	494992,355	61362,028	3941,732	560296,115
11.		- в том числе на 2020 год - 43 %	212846,713	26385,672	1694,945	240927,33
12.		- в том числе на 2021 год - 57 %	282145,643	34976,356	2246,787	319368,786
13.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 43 %, К=1,049901	223467,977	27702,343	1779,524	252949,844
14.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	30353,981	30353,981
15.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	223467,977	27702,343	32133,505	283303,826
16.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономичес	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 57 %, К=1,1025743	311086,534	38564,031	2477,25	352127,815

1	2	3	4	5	6	7
	кого развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7					
17.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	42255,338	42255,338
18.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	311086,534	38564,031	44732,588	394383,153
19.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	72609,319	72609,319
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	534554,511	66266,374	76866,093	677686,979

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдел Сыздыкова Р.Б.

и.о.гл.специалист сметного отдела Кайырбаев Е.Б.

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

Строительство Дома культуры в пос Ауэзова Жарминскогой района ВКО

	трудоемкость	*сметная з/п*
Подготовительные работы	***0***	***0***
Дом культуры	***43120***	***54829118***
Наружное энергоснабжение	***1924***	***2243514***
Наружная телефонизация	***135***	***190090***
НВК	***2365***	***2979566***
Благоустройство территории	***4814***	***5769592***
Итого	***52358***	***66011880***

Итого: нормативная трудоемкость, согласно сметы, ***52358*** ***чел-ч***

Итого: сметная заработная плата, согласно сметы, ***66011880*** ***чел-ч***

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.1 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ") размер Дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.5; Ст.13, пп.3 (Смотри: "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения …. ") размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: начало строительства -2020 г

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2019 год **164,00** час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2019 год **1968,00** час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 ***Расчета средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска определяем по следующей формуле:***

$$С_{дз} = \frac{Т_{н}}{В^{мес}_{нр}} \times k * МРП,$$

Сдз - затраты на дополнительную оплату труда рабочих

$Т_Н$ — нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, чел. час;

$В_{НР}^{мес}$ — среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц ;

k — количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска;

МРП — месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в году составления сметной документации

$Т_Н$ = **52358**

$В_{НР}^{мес}$ = **164,00**

k= **1,5**

$С_{дз}$= $\frac{52358}{164,00}$ x 1,5 x 2525 = **1 209 182** **тенге** 1,8 %

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях,подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии ядерного оружия на Семипалатинском полигоне,определяем по следующей формуле

$$С_{ДО} = \frac{8 \times Т_Н \times Д_О}{В_{НР}^{год}} \times (\frac{З}{Т_Н} + \frac{k * МРП}{В_{НР}^{мес}}),$$

$С_{ДО}$ — затраты на дополнительный отпуск в базисном уровне ;

Тн-нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1-7,чел.ч

$В_{НР}^{год}$ – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства,час/год ;

$Д_О$ – дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год;

З—сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1 — 7, тенге;

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день;

k — количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиационного риска, 1 /чел. месяц;

МРП — месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в году составления сметной документации

$В_{НР}^{мес}$ — среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления

строительства, час/месяц ;

2019 г

$В_{НР}^{мес}$ = **164,00** час/месяц среднемесячная норма

2019 г

$В_{НР}^{год}$ - **1968,00** час/год среднегодовая норма

До- **10** календарных дней

k = **1,5**

З= **66011880** тенге

Тн = **52358**

$$С_{до}=\frac{8 \times 52358 \times 10}{1968,00} \times \left(\frac{66011880}{52358} + \frac{1,5 \times 2525}{164,00}\right)= 2\,732\,550,39 \text{ тенге}$$

4,14 %

2128,37 1260,78 23,09 2 732 550,39

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Подготовительные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1-1

НА Подготовительные работы

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ГП-1и

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

Сметная стоимость 21450,075 тыс.тенге

Строительный объём 13104,5 м3
Показатель единичной стоимости 1636,85 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	23588,1	96	--	2264458	--	--	--	2445614
					--	--	--	--	--	181157	
		СП - 8%									
2.	4102-0103 -1047 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	23588,1	746	--	17596723	--	--	--	19004460
					--	--	--	--	--	1407738	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		21450074
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Перевозка грузов	Тенге	19861181	
Сметная прибыль	Тенге	1588895	

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э254030'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''204,5+12900'м3*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
       района ВКО'73.'1-1-1'Подготовительные работы''1'с
      м.1-1-1'Подготовительные работы'РП ТОО ПИИ "Семстр
      ойпроект" ГП-1и''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 С341-310104-0501'(204,5+12900).1,8''Мусор строительный
       . Погрузка'т*
4 С341-020103-1047'(204,5+12900).1,8''Перевозка строител
      ьных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемн
      ость 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47
      км'т*
5 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.1-1-1

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Транспортные расходы						
1		4102-0103-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 47 км	т	23588,1	746 / -	- / -	- / -	17596723
2		4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23588,1	96 / -	- / -	- / -	2264458
		Всего транспортные расходы		тенге				19861180,2	19861180

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма N 3

наименование стройки Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1

на строительство дома культуры

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 424042,586 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 43,12 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 54829,118 тыс.тенге

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.2-1-1	-Подземная часть	25801,45	-	-	25801,45	3,893	4480,381	-
2.	см.2-1-2	-Надземная часть	196468,95	-	-	196468,95	14,037	17864,986	-
3.	см.2-1-3	-Отделочные работы	104563,582	-	-	104563,582	19,371	24600,045	-
4.	см.2-1-4	-Водопровод и канализация	4794,244	1467,861	-	6262,105	0,64	900,749	-
5.	см.2-1-5	-Отопление и вентиляция	11509,27	11217,877	-	22727,147	0,96	1270,327	-
6.	см.2-1-6	-Силовое электрооборудование и электроосвещение	18713,387	1103,408	-	19816,795	2,195	2962,348	-
7.	см.2-1-7	-Слаботочные устройства	7341,461	109,196	-	7450,657	1,93	2641,219	-
8.	см.2-1-8	-Технологическое оборудование	611,131	40340,768	-	40951,899	0,09	109,063	-
		ИТОГО	369803,475	54239,11	-	424042,586	43,12	54829,118	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Наригова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1

НА Подземную часть

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"
КЖ.С1-43;КМ.С1-73

Сметная стоимость	25801,45 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4480,381 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,893 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

Строительный объём	400 мест
Показатель единичной стоимости	64503,63 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	735,99	422,69	399,92	311099	294339	--	65706	406949
					22,77	101,22	16760	74499	--	30144	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	10,84	6935,99	2634,71	75186	28560	--	42968	127607
					4301,28	1204,08	46626	13052	--	9452	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0205-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и	м3 грунта	10,84	13090,03	--	141896	--	--	102165	263586
					13090,03	--	141896	--	--	19525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1785,6	41,64 ---	41,64 15,58	74346 ---	74346 27821	-- ---	20031 7550	101927
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1785,6	164,58 87,59	76,99 36,33	293873 156397	137476 64871	-- --	159313 36255	489441
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	765,29	899,1 899,1	-- --	688072 688072	-- --	-- --	495412 94679	1278163
7.	4102-0103 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(Недостаточный грунт для обратной засыпки) СП - 8%	т	2903,84	286 ---	-- --	830498 ---	-- --	-- --	-- 66440	896938
8.	1101-0205 -0801 РСНБ РК 2015	-Подсыпка под полы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	565	968,73 880,08	88,65 37,33	547334 497245	50089 21089	-- --	373201 73643	994178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	2962304	584810	--	1258796	4558789
			Тенге		--	--	1546996	201332	--	337688	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2962304				
		Всего заработная плата	Тенге					1748328			
		Транспортные расходы	Тенге				830498				
		Накладные расходы	Тенге				1258796				
		Сметная прибыль	Тенге				337688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4558788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1683
		Сметная заработная плата	Тенге					1748328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4558788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1683
		Сметная заработная плата	Тенге					1748328			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	29,11	19831,42	1094,46	577293	31860	507353	41300	668080
					1308,15	250,92	38080	7304	--	49487	
10.	1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, бетон кл.В15W6F50 (сульфатостойкий)ФМ. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	167,85	30047,46	1589,35	5043466	266772	3853435	897360	6416093
					5500,5	374,45	923259	62851	--	475266	
11.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	6,578	254487	--	1674015	--	1674015	--	1807937
					--	--	--	--	--	133921	
12.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,77	281662	--	216880	--	216880	--	234230
					--	--	--	--	--	17350	
13.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,9	590606,15	2286,15	531546	2058	210605	291007	888357
					354314	1006,33	318883	906	--	65804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
14.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	379	1659,54	842,46	628967	319293	92468	402386	1113861
					573,1	326,65	217206	123798	--	82508	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	164	2345,75	1182,47	384703	193924	58878	244670	679724
					804,27	460,04	131901	75447	--	50350	
		НР - 118%; СП - 8%									
16.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	108	3555,59	1872,1	384004	202187	55423	242863	677016
					1170,31	735,39	126394	79422	--	50149	
		НР - 118%; СП - 8%									
17.	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	121,3	24300	--	2947590	--	2947590	--	3183397
					--	--	--	--	--	235807	
		СП - 8%									
18.	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	59,61	23927	--	1426288	--	1426288	--	1540392
					--	--	--	--	--	114103	
		СП - 8%									
19.	Т29-88888-8317	-Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3	180,91	270	--	48846	--	48846	--	52753
					--	--	--	--	--	3908	
		СП - 8%									
20.	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Обетонки базы колонн бетон кл.В7,5. Устройство	м3	32,5	21831,12	1338,44	709511	43499	557773	107820	882718
					3330,42	315,24	108239	10245	--	65387	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.	1106-0101-0114	-Монолитных заделок из бетона В7,5.	м3	17	18496,57	1183,73	314442	20123	275224	21736	363072
					1123,26	281,78	19095	4790	--	26894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
22.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,8	28210,15	2409,2	107199	9155	79067	19605	136948
					4994	553,6	18977	2104	--	10144	
23.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	17	473,54	253,13	8050	4303	718	4768	13844
					178,19	59,51	3029	1012	--	1025	
24.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,223	73868	--	16473	--	16473	--	17790
					--	--	--	--	--	1318	
25.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Над отверстями. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлич еских изделий	0,00496	71390,39	2243,99	354	11	--	322	731
					69146,4	747,36	343	4	--	54	
26.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00496	229990	--	1141	--	1141	--	1232
					--	--	--	--	--	91	
27.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхно сти	753	879,58	18,78	662321	14142	430595	204291	935942
					288,96	2,77	217584	2084	--	69329	
28.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на	м2 поверхно сти	80	2157,04	42,54	172563	3404	150538	18038	205849
					232,76	9,69	18621	775	--	15248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	отм.0,130м									
		НР - 93%; СП - 8%									
29.				80	847,42	28,71	67794	2297	36818	28065	103527
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция, стяжки цементные толщиной 20 мм на отм.-2,530м. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	28679	1177	--	7669	
		НР - 94%; СП - 8%									
30.				0,006	1065455,12	7090,58	6393	43	4252	2099	9172
	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода		349650	3786,18	2098	23	--	679	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Вход в техподполье (КЖ)									
31.				0,4	3778,03	1035,39	1511	414	765	466	2135
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		829,14	422,96	332	169	--	158	
		НР - 93%; СП - 8%									
32.				13	1659,54	842,46	21574	10952	3172	13802	38206
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	7450	4246	--	2830	
		НР - 118%; СП - 8%									
33.				4	2345,75	1182,47	9383	4730	1436	5968	16579
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	3217	1840	--	1228	
		НР - 118%; СП - 8%									
34.				6	3555,59	1872,1	21334	11233	3079	13492	37612
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1170,31	735,39	7022	4412	--	2786	
		НР - 118%; СП - 8%									
35.				3,454	24300	--	83932	--	83932	--	90647
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	6715	
		СП - 8%									
36.				3,31	23927	--	79198	--	79198	--	85534
	2104-1201 -9911 РСНБ РК	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого	м3		--	--	--	--	--	6336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%									
37.	Т29-88888 8-8317	-Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,764	270	--	1826	--	1826	--	1972
					--	--	--	--	--	146	
		СП - 8%									
38.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитных заделок из бетона В7,5. Устройство	м3	0,8	18211,99	1183,73	14570	947	12724	1023	16840
					1123,26	281,78	899	225	--	1247	
		НР - 91%; СП - 8%									
39.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В15 (Ф-3)сульфатостойкий. Устройство	м3	0,4	30168,39	1732,58	12067	693	9331	2006	15199
					5106,78	404,25	2043	162	--	1126	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	12	1464,98	54,14	17580	650	445	19790	40359
					1373,76	23,84	16485	286	--	2990	
		НР - 118%; СП - 8%									
41.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	2977	--	35724	--	35724	--	38582
					--	--	--	--	--	2858	
		СП - 8%									
42.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,8	14327,26	78,13	97425	531	93113	4743	110342
					556,1	34,99	3781	238	--	8173	
		НР - 118%; СП - 8%									
43.	1106-0101 -0121 РСНБ РК	-Площадки из монолитного бетона кл.В15. Устройство	м3	1,2	24118,16	1741,55	28942	2090	23027	3897	35466
					3187,6	380,91	3825	457	--	2627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
44.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1) СП - 8%	т	0,024	281662 --	-- --	6760 --	-- --	6760 --	-- 541	7301
45.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2,2	769,68 358,49	28,71 14,71	1693 789	63 32	841 --	772 197	2662
46.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0112	677075,45 251856	1338,45 587,19	7583 2821	15 7	4747 --	2573 812	10969
47.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1) СП - 8%	т	0,0112	108311 --	-- --	1213 --	-- --	1213 --	-- 97	1310
48.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1514	26513,64 7344,12	12463,87 3641,69	4014 1112	1887 551	1015 --	1148 413	5575
49.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Стойки Ст4;СТ5;СТ6) СП - 8%	т	0,1514	514917 --	-- --	77958 --	-- --	77958 --	-- 6237	84195
50.	1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	6	169,93 54,19	3,32 0,55	1020 325	20 3	675 --	227 100	1346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%									
51.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,8	769,68	28,71	2155	80	1071	982	3388
					358,49	14,71	1004	41	--	251	
		НР - 94%; СП - 8%									
52.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	879,58	18,78	14953	319	9722	4612	21130
					288,96	2,77	4912	47	--	1565	
		НР - 93%; СП - 8%									
53.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из керамического кирпича М100 из раствора М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1	25902,89	2409,2	25903	2409	18500	5159	33547
					4994	553,6	4994	554	--	2485	
		НР - 93%; СП - 8%									
54.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	8	5931,93	31,17	47455	249	18262	23255	76367
					3618	15,53	28944	124	--	5657	
		НР - 80%; СП - 8%									
55.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12002	31261,89	10292,43	3752	1235	479	1661	5846
					16976,4	3080,46	2038	370	--	433	
		НР - 69%; СП - 8%									
56.	2105-0204 -0702	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном	т	0,12002	338165	--	40587	--	40587	--	43833
					--	--	--	--	--	3247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%									
57.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0923	92372,17 --- 68026	21791,68 --- 6017,4	8526 --- 6279	2011 --- 555	236 --- --	4716 --- 1059	14301
58.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0625	267504 --- --	-- --- --	16719 --- --	-- --- --	16719 --- --	-- --- 1338	18057
59.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,03	255157 --- --	-- --- --	7655 --- --	-- --- --	7655 --- --	-- --- 612	8267
60.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	6	92,21 --- 46,34	2,33 --- 0,28	553 --- 278	14 --- 2	261 --- --	193 --- 60	806
61.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	6	169,93 --- 54,19	3,32 --- 0,55	1020 --- 325	20 --- 3	675 --- --	227 --- 100	1346
62.	1112-0101 -0716	-Покрытия кровельные из профилированного	м2 кровли	10,5	819,17 --- 707,31	21,56 --- 8,24	8601 --- 7427	226 --- 87	948 --- --	6912 --- 1241	16755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%									
63.	2110-0104 -1204 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	12,075	5859 --	-- --	70747 --	-- --	70747 --	-- 5660	76407
64.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(Фартук 0,7мм). Устройство НР - 92%; СП - 8% Приямок 2шт	м2 покрытия	12	3027,78 1125,58	13,99 3,74	36333 13507	168 45	22658 --	12468 3904	52705
65.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В7,5 сульфатостойкий. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	20036,44 1308,15	1094,46 250,92	16029 1047	876 201	14106 --	1135 1373	18537
66.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,8	27950,93 6545	2168,28 498,24	78263 18326	6071 1395	53866 --	18341 7728	104331
67.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	879,58 288,96	18,78 2,77	8796 2890	188 28	5718 --	2713 921	12430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%									
68.				2,5	769,68	28,71	1924	72	956	877	3025
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	896	37	--	224	
		НР - 94%; СП - 8%									
69.				0,002	463580,52	70702,76	927	141	18	812	1878
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		384054	26057,52	768	52	--	139	
		НР - 99%; СП - 8%									
70.				2,008	880	--	1767	--	1767	--	1908
	2301-0201 -0141 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	141	
		СП - 8%									
71.				4	9024,39	1746,2	36098	6985	15337	15812	56062
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3444,12	761,2	13776	3045	--	4153	
		НР - 94%; СП - 8%									
72.				2,4	1166,08	13,99	2799	34	64	2494	5715
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1125,58	3,74	2701	9	--	423	
		НР - 92%; СП - 8%									
73.				2,4	2465	--	5916	--	5916	--	6389
	2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		--	--	--	--	--	473	
		СП - 8%									
74.				0,08322	559175,56	9141,87	46535	761	41458	4280	54880
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Ограждение приямка металическое. Установка	т металлических изделий		51859,8	3446,16	4316	287	--	4065	
		НР - 93%; СП - 8%									
75.				2,6	4035,63	8,84	10493	23	7577	2205	13713
	1134-0108 -0713	-Каркасы потолков. Облицовка полигалью	м2 поверхно		1112,87	3,04	2893	8	--	1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	толщ.10мм НР - 76%; СП - 8%	сти								
76.	2113-0502 -0404 РСНБ РК 2015	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм СП - 8%	м2	2,6	2831 ---	-- ---	7361 ---	-- ---	7361 ---	-- 589	7949
77.	2113-0502 -0803 РСНБ РК 2015	-Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов СП - 8%	м	10	431 ---	-- ---	4310 ---	-- ---	4310 ---	-- 345	4655
78.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	3	92,21 46,34	2,33 0,28	277 139	7 1	131 --	97 30	403
79.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3	169,93 54,19	3,32 0,55	510 163	10 2	337 --	113 50	673
80.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0019	677075,45 251856	1338,45 587,19	1286 479	3 1	804 --	436 138	1861
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	16963394 ---	1169197 ---	13453607 ---	2705737 ---	21242660
					---	---	2340589	391465	--	1573528	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	16867376		
Материалы	Тенге	6678971		
Всего заработная плата	Тенге		2721149	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2053303		
Местные материалы	Тенге	4639878		
Накладные расходы	Тенге	2698213		
Сметная прибыль	Тенге	1565247		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	21130837		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2201
Сметная заработная плата	Тенге		2721149	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	94251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1730				
		Всего заработная плата	Тенге					10905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77958				
		Накладные расходы	Тенге				7524				
		Сметная прибыль	Тенге				8142				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				109917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10905			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1767				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1767				
		Сметная прибыль	Тенге				141				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21242662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2210
		Сметная заработная плата	Тенге					2732054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25801449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3887585				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1754007				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					592796			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				13453607				
		Перевозка грузов	Тенге				830498				
		Накладные расходы	Тенге				3964533				
		Сметная прибыль	Тенге				1911216				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248920'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''400'мест*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-1'Подземная часть'ТОО ПИИ "Семстройпроект" КЖ.С1-43;КМ.С1-73''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0317'567,89+168,1''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0902'9,6+1,24''Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками'м3 грунта*
6 Е11-010205-0212(П-1101184)'9,6+1,24''Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7 Е11-010104-0403'397,5+117,67+1270,43''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
8 Е11-010201-0501'397,5+117,67+1270,43''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
9 Е11-010205-0502'170,39+50,43+544,47''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 С341-020103-1015'(1270,43+544,47).1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(Недостаточный грунт для обратной засыпки)'т*
11 Е11-010205-0801'565''Подсыпка под полы'м3 грунта*
12 РФундаменты*
13 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'29,11''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
14 Е11-060101-0106(РС100533РС279420)(РС274377)'167,85''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3, бетон кл.В15W6F50 (сульфатостойкий)ФМ. Устройство'м3*
15 С121-050309-0303'6578:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
16 С121-050309-0301'770:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
17 Е11-060301-0401(РС130722)'900:1000''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
18 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС125423)'379''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
19 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС125423)'164''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
20 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС125423)'108''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
21 С121-041201-9903'121,3''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
22 С121-041201-9911'59,61''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
23 СТ29-888888-8317(=11)'180,91'270'Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе'м3*
24 Е11-060101-0119(РС100467РС100775)'32,5''Обетонки базы колонн бетон кл.В7,5. Устройство'м3*
25 Е11-060101-0114(РС100467РС100775)'17''Монолитных заделок из бетона В7,5. Устройство'м3*
26 Е11-080201-0101(РС245636РС102867)'3,8''Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
27 Е11-070503-0110(РС125423)'6+11''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
28 С121-040105-9901'0,067+0,156''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
29 Е11-080201-0701(РС279860)'4,96:1000''Над отверстями. Армирование кладки'т металлических изделий*
30 С121-050301-3201'4,96:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
31 Е11-080101-0307'338+415''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
32 Е11-080101-0303(РС135545РС269627)'80''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.0,130м'м2 поверхности*
33 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'80''Гидроизоляция, стяжки цементные толщиной 20 мм на отм.-2,530м. Устройство'м2 стяжки*
34 Е11-220101-0101(РС250414РС157260)'6:1000''Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка'км трубопровода*
35 П2Вход в техподполье (КЖ)*
36 Е11-080101-0201'0,4''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
37 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС125423)'4+9''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
38 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
39 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС125423)'6''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
40 С121-041201-9903'1,096+1,83+0,528''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*

41 С121-041201-9911'3,31''Блоки бетонные для стен подвало в объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
42 СТ29-888888-8317(=11)'1,096+1,83+0,528+3,31'270'Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе 'м3*
43 Е11-060101-0114'0,8''Монолитных заделок из бетона В7,5. Устройство'м3*
44 Е11-060101-0102(РС100467РС279424)'0,4''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В15 (Ф-3)сульфатостойкий. Устройство'м3*
45 Е11-070518-0101(РС246728)'1,2.10''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
46 С121-040110-9903'1,2.10''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
47 Е11-070519-0104'6,8''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
48 Е11-060101-0121(РС100533РС279224)(РС274377)'1,2''Площадки из монолитного бетона кл.В15. Устройство'м3*
49 С121-050309-0301'24:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)'т*
50 Е11-110101-1101'2,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
51 Е11-060301-0407'11,2:1000''Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка'т*
52 С121-050301-9918'11,2:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)'т*
53 Е11-090302-0112(РС248298)'(70,6+37,2+43,6):1000''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
54 С121-060801-0301'(70,6+37,2+43,6):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Стойки Ст4;СТ5;СТ6)'т*
55 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
56 Е11-110101-1101'2,8''Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
57 Е11-080101-0307'17''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
58 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'1''Стены наружные простые из керамического кирпича М100 из раствора М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
59 Е11-150106-0102'8''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
60 Е11-090302-0401(РС248298)'120,02:1000''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
61 С121-050204-0702'(57,8+18,4+12,3+31,52):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
62 Е11-090302-0301(РС248298)'(62,3+30):1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
63 С121-050201-0502'62,5:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
64 С121-050101-0402'30:1000''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
65 Е11-130301-0406'6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
66 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза'м2*
67 Е11-120101-0716(РС135062)'10,5''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
68 С121-100104-1204'10,5.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
69 Е11-120101-1001'12''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(Фартук 0,7мм). Устройство'м2 покрытия*
70 П2Приямок 2шт*
71 Н43=2*
72 Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'0,4''Подготовка бетонная кл.В7,5 сульфатостойкий. Устройство'м3*
73 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'1,4''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
74 Е11-080101-0307'5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
75 Е11-110101-1101'1,25''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
76 Е11-220301-0101(РС250402)'0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
77 С123-010201-0141 прим '1.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
78 Е11-110101-0204'2''Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*

79 Е11-120101-1001(РС279796)'1,2''Покрытия мелкие из лист
овой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
80 С121-100105-0308'1,2''Лист стальной оцинкованный плоск
ий толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГО
СТ Р 52146-2003'м2*
81 Е11-080201-0703'41,61:1000''Ограждение приямка металич
еское. Установка'т металлических изделий*
82 Е11-340108-0713'1,3''Каркасы потолков. Облицовка полиг
алью толщ.10мм'м2 поверхности*
83 С121-130502-0404'1,3''Листы сотовые поликарбонатные пр
озрачные толщиной 10 мм'м2*
84 С121-130502-0803'5''Профиль соединительный разъемный "
база" для поликарбонатных листов'м*
85 Е11-130301-0406'1,5''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
86 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,5''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115'м2*
87 Е11-060301-0407'0,95:1000''Детали закладные весом до 4
кг (ЗД-1). Установка'т*
88 Н43=1*
89 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-1

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3511,372269	1107,14	-	-	3887585
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	381,88815956	1552,28	-	-	(592796)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	3887585
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,966025	4563	-	-	4408
						-	-	-	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01928	5562	-	-	107
						-	-	-	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	16,820352	4420	-	-	74346
						-	-	-	
6	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00176	6360	-	-	11
						-	-	-	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0924676	233	-	-	22
						-	-	-	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	54,21649	33	-	-	1789
						-	-	-	
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	22,29305	14	-	-	312
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК	Дрели электрические	маш.-ч	0,65	11	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58,2268	2873	-	-	167286
		2015				-	-	-	
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	62,0408626	6023	-	-	373672
		2015				-	-	-	
13	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,133232	5832	-	-	777
		2015				-	-	-	
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	26,6983586	5045	-	-	134693
		2015				-	-	-	
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	113,15	4514	-	-	510759
		2015				-	-	-	
16	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,440113	6167	-	-	2714
		2015				-	-	-	
17	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,1428238	6853	-	-	979
		2015				-	-	-	
18	861С	3105-0503-0102 РСНБ РК	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	59,325	605	-	-	35892
		2015				-	-	-	
19	870С	3105-0503-0101 РСНБ РК	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	39,437	360	-	-	14197
		2015				-	-	-	
20	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01868416	9121	-	-	170
		2015				-	-	-	
21	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0039	26	-	-	0,1
		2015				-	-	-	
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01652	26	-	-	0,43
		2015				-	-	-	
23	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	28,184	52	-	-	1466
		2015				-	-	-	
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,938	679	-	-	12180
		2015				-	-	-	
25	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3087	11	-	-	3
		2015				-	-	-	
26	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,23389	2161	-	-	2666
		2015				-	-	-	
27	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	191,376	15	-	-	2871
		2015				-	-	-	
28	2011С	3204-0105-	Установка для гидравлических испы-	маш.-ч	0,106	65	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0501 РСНБ РК 2015	таний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)			-	-	-	
29	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,87952	150 -	- -	- -	282
30	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6825	16 -	- -	- -	11
31	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	37,682688	7811 -	- -	- -	294339
32	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0024	138 -	- -	- -	0,33
33	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02216	1717 -	- -	- -	38
34	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	42,5179304	2770 -	- -	- -	117775
35	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2958	142 -	- -	- -	42
36	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5543074	26 -	- -	- -	14
37	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,032	5322 -	- -	- -	170
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				592796,11	1754007
			Строительные материалы и конструкции						
38	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,16	3183 -	2362 -	- -	3692
39	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,36	3090 -	2271 -	- -	1112
40	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4	2629 -	1819 -	- -	10516
41	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,44	1736 -	889 -	- -	764
42	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	15310 -	13720 -	- -	12493
43	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3358	16099 -	14493 -	- -	53703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	100771С	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	29,6922	15388 --	13796 --	- --	456904
45	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	51,1435	15589 --	13993 --	- --	797276
46	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2	11628 --	10218 --	- --	23256
47	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	11,4738	14831 --	13358 --	- --	170168
48	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04646	16887 --	15374 --	- --	785
49	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,153	18704 --	17154 --	- --	2862
50	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,912	16313 --	14811 --	- --	14877
51	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	17270 --	15749 --	- --	3730
52	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,222415	21015 --	19313 --	- --	4674
53	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,632	22515 --	20784 --	- --	36744
54	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,444	44425 --	42183 --	- --	64150
55	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,155	50441 --	47808 --	- --	58259
56	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0114332	216144 --	211906 --	- --	2471
57	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,728	105 --	103 --	- --	181
58	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,7282	112 --	110 --	- --	978
59	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А	кг	51,5462116	70 --	68 --	- --	3608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			-	-	-	
60	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00680156	4169 -	4087 -	- -	28
61	130720С	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,14212	651627 -	646411 -	- -	92609
62	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08322	463144 -	459331 -	- -	38543
63	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00078746	439508 -	435871 -	- -	346
64	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00037463	64642 -	62782 -	- -	24
65	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00072	21640 -	20623 -	- -	16
66	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	18380 -	17436 -	- -	44
67	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	47457 -	45933 -	- -	57
68	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,12513	47457 -	45933 -	- -	53395
69	135333С	2110-0104-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	5859 -	5735 -	- -	70747
70	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2208	224 -	218 -	- -	494592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0102	21599 -	20623 -	- -	220
72	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0032	22214 -	21226 -	- -	71
73	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0521435	31805 -	30248 -	- -	1658
74	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1376	133450 -	130402 -	- -	18363
75	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00100627	499572 -	488950 -	- -	503
76	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,9	234006 -	228592 -	- -	210605
77	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,07455	7348 -	7199 -	- -	548
78	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,576	348 -	340 -	- -	200
79	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	39,3723372	307 -	300 -	- -	12087
80	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0131	423881 -	414744 -	- -	5553
81	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	31,815	5 -	5 -	- -	159
82	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000065	383306 -	374964 -	- -	25
83	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,466	312 -	297 -	- -	145
84	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,140557	163 -	159 -	- -	23
85	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2064	53700 -	52647 -	- -	11084
86	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000135	287565 -	281926 -	- -	39
87	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	0,04	90	87	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	31,65675	- 6932	- 6792	- -	219445
89	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003637	- 1863709	- 1826336	- -	68
90	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00201322	- 211228	- 206114	- -	425
91	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00136	- 208006	- 202955	- -	283
92	147807С	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 м	1000 м2	0,002678	- 2819748	- 2760826	- -	7551
93	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00092275	- 435821	- 425921	- -	402
94	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00042	- 453501	- 443255	- -	190
95	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00021823	- 609199	- 595900	- -	133
96	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0027	- 554046	- 541476	- -	1496
97	150296С	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	8	- 1853	- 1794	- -	14824
98	150564С	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	- 880	- 861	- -	1767
99	157260С	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,048	- 688	- 666	- -	4161
100	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,223	- 73868	- 71506	- -	16473
101	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	124,754	- 24300	- 22947	- -	3031522
102	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	62,92	- 23927	- 22581	- -	1505487
103	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,10232	- 176	- 176	- -	18
104	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,005945	- 26	- 26	- -	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,21	1149 -	1126 -	- -	241
106	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4161	1260 -	1234 -	- -	524
107	269627С	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	176	280 -	274 -	- -	49280
108	271823С	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	2977 -	2882 -	- -	35724
109	271979С	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,4	2465 -	2413 -	- -	5916
110	272012С	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,6	2831 -	2773 -	- -	7361
111	272043С	2113-0502-0803 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	10	431 -	422 -	- -	4310
112	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	107,3775	1207 -	1172 -	- -	129605
113	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,6408	1454 -	1406 -	- -	932
114	279224С	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	17496 -	15863 -	- -	21310
115	279420С	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	170,36775	20746 -	19049 -	- -	3534449
116	279424С	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	20651 -	18956 -	- -	8426
117	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03	255157 -	249789 -	- -	7655
118	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0684	326614 -	319845 -	- -	22340
119	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0625	267504 -	261894 -	- -	16719
120	279825С	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного	т	0,12002	338165 -	331168 -	- -	40587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			качества ГОСТ 380-2005						
121	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00070562	455696 --	446395 -	- -	322
122	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	229990 -	225115 -	- -	1141
123	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77	281662 -	275709 -	- -	216880
124	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,578	254487 -	249068 -	- -	1674015
125		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)	т	0,0112	108311 -	105822 -	- -	1213
126		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)	т	0,024	281662 -	275709 -	- -	6760
127		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Стойки Ст4;СТ5;СТ6)	т	0,1514	514917 -	510719 -	- -	77958
128		Т29-888888-83 17	Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3	187,674	270 -	- -	- -	50672
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	13453608
			Транспортные расходы						
129		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(Недостаточный грунт для обратной засыпки)	т	2903,84	286 -	- -	- -	830498
		Всего транспортные расходы		тенге				830498,24	830498

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2

НА Надземную часть

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"
КЖ.С1-43;КМ.С1-73

Сметная стоимость 196468,95 тыс.тенге
Сметная заработная плата 17864,986 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14,037 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

Строительный объём 400 мест
Показатель единичной стоимости 491172,38 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Каркас									
		Блок "А" Колонны									
1.				30,03	28270,37	12382,14	848959	371836	80457	348472	1293225
	1109-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5 т. Монтаж	т конструкций		13209	3608,56	396666	108365	--	95794	
		НР - 69%; СП - 8%									
2.				0,8216	330247	--	271331	--	271331	--	293037
	2105-0203 -1001 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		--	--	--	--	--	21706	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	2105-0203 -1002 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	15,9328	330247 ---	-- ---	5261759 ---	-- ---	5261759 ---	-- 420941	5682700
4.	2105-0201 -0503 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,3536	329819 ---	-- ---	116624 ---	-- ---	116624 ---	-- 9330	125954
5.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	5,876	267504 ---	-- ---	1571854 ---	-- ---	1571854 ---	-- 125748	1697602
6.	2105-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,624	329819 ---	-- ---	205807 ---	-- ---	205807 ---	-- 16465	222272
7.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	1,9656	255157 ---	-- ---	501537 ---	-- ---	501537 ---	-- 40123	541660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	5,6576	259205	--	1466478	--	1466478	--	1583796
					--	--	--	--	--	117318	
		СП - 8%									
9.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255	т	23,63	10504	--	248210	--	248210	--	268066
					--	--	--	--	--	19857	
		СП - 8%									
10.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С345	т	6,4	16276	--	104166	--	104166	--	112500
					--	--	--	--	--	8333	
		СП - 8%									
		Элементы перекрытия									
11.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Элементы перекрытия. Монтаж	т конструкций	15,76	31261,89	10292,43	492687	162209	62930	218106	767657
					16976,4	3080,46	267548	48548	--	56863	
		НР - 69%; СП - 8%									
12.	2105-0203 -0802 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	14,352	335411	--	4813819	--	4813819	--	5198924
					--	--	--	--	--	385105	
		СП - 8%									
13.	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	2,0384	259205	--	528363	--	528363	--	570633
					--	--	--	--	--	42269	
		СП - 8%									
14.				15,76	10504	--	165543	--	165543	--	178786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	13243	
		Элементы покрытия									
15.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Элементы покрытия. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	50,79	31261,89 16976,4	10292,43 3080,46	1587792 862231	522752 156456	202809 --	702895 183255	2473941
16.	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	11,024	455696 ---	-- ---	5023593 ---	-- ---	5023593 ---	-- 401887	5425480
17.	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 СП - 8%	т	24,2632	334287 ---	-- ---	8110872 ---	-- ---	8110872 ---	-- 648870	8759742
18.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	17,5344	259205 ---	-- ---	4545004 ---	-- ---	4545004 ---	-- 363600	4908604
19.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255 СП - 8%	т	50,79	10504 ---	-- ---	533498 ---	-- ---	533498 ---	-- 42680	576178
		Элементы м/к стен									
20.	1109-0302	-Элементы м/к стен.	т	13,84	92372,17 ---	21791,68 ---	1278431 ---	301597 ---	35354 ---	707085 ---	2144357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж НР - 69%; СП - 8%	конструкций		68026	6017,4	941480	83281	--	158841	
21.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,1544	272384 --	-- --	314440 --	-- --	314440 --	-- 25155	339595
22.	2105-0206 -0903 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	13,2392	273595 --	-- --	3622179 --	-- --	3622179 --	-- 289774	3911953
23.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255 СП - 8%	т	13,84	10504 --	-- --	145375 --	-- --	145375 --	-- 11630	157005
24.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2981,34	92,21 46,34	2,33 0,28	274904 138169	6935 825	129800 --	95906 29665	400474
25.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	2981,34	169,93 54,19	3,32 0,55	506623 161550	9891 1650	335182 --	112609 49539	668770
26.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм) из раствора марки М200. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	38	809,4 358,49	28,71 14,71	30757 13623	1091 559	16043 --	13331 3527	47615
27.	1111-0101	-Стяжки цементные.	м2	38	687,68	29,18	26132	1109	24013	1471	29811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки		26,58	14,59	1010	554	--	2208	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Блок "Б"Колонны									
28.	1109-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5 т. Монтаж	т конструкций	37,861	28270,37	12382,14	1070344	468800	101438	439343	1630463
					13209	3608,56	500106	136624	--	120775	
		НР - 69%; СП - 8%									
29.	2105-0203 -1002 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	27,5496	330247	--	9098173	--	9098173	--	9826027
					--	--	--	--	--	727854	
		СП - 8%									
30.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,144	267504	--	306025	--	306025	--	330507
					--	--	--	--	--	24482	
		СП - 8%									
31.	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	7,35072	259205	--	1905343	--	1905343	--	2057771
					--	--	--	--	--	152427	
		СП - 8%									
32.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	3,33112	255157	--	849959	--	849959	--	917955
					--	--	--	--	--	67997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
33.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255 СП - 8%	т	29,067	10504 --	-- --	305320 --	-- --	305320 --	-- 24426	329745
34.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С345 СП - 8%	т	8,794	16276 --	-- --	143131 --	-- --	143131 --	-- 11450	154582
		Элементы перекрытия									
35.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Элементы перекрытия. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	36,17	31261,89 16976,4	10292,43 3080,46	1130743 614036	372277 111420	144430 --	500565 130505	1761812
36.	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	18,6992	325467 --	-- --	6085973 --	-- --	6085973 --	-- 486878	6572850
37.	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	14,8096	335411 --	-- --	4967303 --	-- --	4967303 --	-- 397384	5364687
38.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества	т	4,108	259205 --	-- --	1064814 --	-- --	1064814 --	-- 85185	1149999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%									
39.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255 СП - 8%	т	36,17	10504 --	-- --	379930 --	-- --	379930 --	-- 30394	410324
		Элементы покрытия									
40.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Элементы покрытия. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	13,789	31261,89 16976,4	10292,43 3080,46	431070 234088	141922 42476	55060 --	190829 49752	671651
41.	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	6,9056	325467 --	-- --	2247545 --	-- --	2247545 --	-- 179804	2427349
42.	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	4,57912	455696 --	-- --	2086687 --	-- --	2086687 --	-- 166935	2253622
43.	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	1,5132	338165 --	-- --	511711 --	-- --	511711 --	-- 40937	552648
44.	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной	т	0,26832	412181 --	-- --	110596 --	-- --	110596 --	-- 8848	119444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89 СП - 8%									
45.	2105-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 СП - 8%	т	0,09984	334287 ---	-- --	33375 ---	-- --	33375 ---	-- 2670	36045
46.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,23504	255157 ---	-- --	59972 ---	-- --	59972 ---	-- 4798	64770
47.	2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,73944	259205 ---	-- --	191667 ---	-- --	191667 ---	-- 15333	207000
48.	ТССЦ РК 8.04-08-2017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255 СП - 8%	т	13,789	10504 ---	-- --	144840 ---	-- --	144840 ---	-- 11587	156427
		Элементы м/к стен									
49.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Элементы м/к стен. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	10,098	92372,17 ---	21791,68 ---	932774 ---	220052 ---	25795 ---	515906 ---	1564575
					68026	6017,4	686927	60764	--	115894	
50.				9,47752	273595	--	2593002	--	2593002	--	2800442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0903 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	207440	
		СП - 8%									
51.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,0244	272384	--	279030	--	279030	--	301353
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22322	
		СП - 8%									
52.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255	т	10,098	10504	--	106069	--	106069	--	114555
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8486	
		СП - 8%									
53.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2643,786	92,21	2,33	243779	6150	115104	85047	355132
					---	---	---	---	---	---	
					46,34	0,28	122525	732	--	26306	
		НР - 69%; СП - 8%									
54.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза	м2	2643,786	169,93	3,32	449262	8772	297231	99859	593051
					---	---	---	---	---	---	
					54,19	0,55	143259	1464	--	43930	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	80325174	2595394	72646563	4031424	91105123
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5083218	753718	--	6748525	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	72552373				
Материалы	Тенге	917372				
Всего заработная плата	Тенге		585921			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	68744834				
Местные материалы	Тенге	2276082				
Накладные расходы	Тенге	408222				
Сметная прибыль	Тенге	5836848				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	78797442				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					424
Сметная заработная плата	Тенге		585921			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	7772801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				708273				
		Всего заработная плата	Тенге					5251016			
		Накладные расходы	Тенге				3623201				
		Сметная прибыль	Тенге				911680				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12307682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4109
		Сметная заработная плата	Тенге					5251016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91105124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4533
		Сметная заработная плата	Тенге					5836937			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия монолитные железобетонные									
		перекрытия на отм.Блок"Б"									
55.				870,9	4639,47	21,56	4040517	18780	3405742	573321	4982945
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Несъемная опалубка из профлиста. Устройство	м2		707,31	8,24	615995	7180	--	369107	
		НР - 92%; СП - 8%									
56.				72,6	36267,49	1825,41	2633020	132524	1809427	657742	3554023
	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	м3		9518,86	436,97	691069	31724	--	263261	
		НР - 91%; СП - 8%									
57.				2,317	254487	--	589646	--	589646	--	636818
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1)	т		--	--	--	--	--	47172	
		СП - 8%									
58.				5,22	254487	--	1328422	--	1328422	--	1434696
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)	т		--	--	--	--	--	106274	
		СП - 8%									
59.				0,842	269737	--	227119	--	227119	--	245288
	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас	т		--	--	--	--	--	18169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КР1) СП - 8%									
60.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер AI) СП - 8%	т	0,1761	229990 --- --	-- --- --	40501 --- --	-- --- --	40501 --- --	-- --- 3240	43741
		перекрытия на отм. Блок"А"									
61.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Несъемная опалубка из профлиста. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	458,7	4639,47 --- 707,31	21,56 --- 8,24	2128126 --- 324443	9891 --- 3782	1793792 --- --	301966 --- 194407	2624500
62.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	44,4	36267,49 --- 9518,86	1825,41 --- 436,97	1610277 --- 422637	81048 --- 19401	1106592 --- --	402255 --- 161003	2173535
63.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1) СП - 8%	т	1,28042	254487 --- --	-- --- --	325850 --- --	-- --- --	325850 --- --	-- --- 26068	351918
64.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер AI) СП - 8%	т	0,1067	229990 --- --	-- --- --	24540 --- --	-- --- --	24540 --- --	-- --- 1963	26503
65.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	3,07166	254487 --- --	-- --- --	781698 --- --	-- --- --	781698 --- --	-- --- 62536	844233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1) СП - 8%									
66.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1) СП - 8%	т	0,49544	269737 ---	-- --	133638 --	-- --	133638 --	-- 10691	144330
67.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Обрамление отверстий уголком НР - 91%; СП - 8%	т	0,0534	15669,56 14221,6	1416,6 620,8	837 759	76 33	2 --	721 125	1683
68.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0534	267504 ---	-- --	14285 --	-- --	14285 --	-- 1143	15427
69.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,6	92,21 46,34	2,33 0,28	148 74	4 --	70 --	51 16	215
70.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,6	169,93 54,19	3,32 0,55	272 87	5 1	180 --	60 27	359
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- --	13878895 2055065	242328 62121	11581504 --	1936116 1265202	17080214

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13878895
Материалы	Тенге	8115804
Всего заработная плата	Тенге	2117186
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3465699
Накладные расходы	Тенге	1936117
Сметная прибыль	Тенге	1265201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17080214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1739
		Сметная заработная плата	Тенге					2117186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17080214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1739
		Сметная заработная плата	Тенге					2117186			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
71.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	2270	4644,07 707,31	21,56 8,24	10542045 1605591	48949 18714	8887505 --	1494361 962912	12999319
72.	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	227	15637,11 13933,86	1703,25 830,4	3549624 3162986	386638 188501	-- --	2547130 487740	6584494
73.	2111-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	231,54	34649 --	-- --	8022629 --	-- --	8022629 --	-- 641810	8664440
74.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	89,28	1735,52 72,33	23,1 6,6	154947 6458	2063 590	146426 --	6484 12914	174346
75.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	-Снегозадержатель трубчаты НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	90	102,42 72,33	23,1 6,6	9218 6510	2079 594	629 --	6536 1260	17014
76.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015 прим	-Снегодержатель трубчатый С3Т-150х3000 СП - 8%	т	0,255	593855 --	-- --	151433 --	-- --	151433 --	-- 12115	163548
77.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Ветрозащита из пленки полиэтиленовой. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1135	246,6 83,56	12,34 3,2	279889 94838	14007 3635	171044 --	90595 29639	400123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1135	210,3 83,56	12,34 3,2	238689 94838	14007 3635	129844 --	90595 26343	355627
79.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,2074	84,97 27,09	1,66 0,28	1207 385	24 4	798 --	268 118	1593
80.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"Завод Металл Профиль"	-Фасонные изделия СП - 8%	м2	734,25	3706,7 --	-- --	2721642 --	-- --	2721642 --	-- 217731	2939373
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	25671324 4971606	467766 215674	20231950 --	4235969 2392582	32299877
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25519891				
	Материалы		Тенге				9336248				
	Всего заработная плата		Тенге					5187279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10744271				
	Накладные расходы		Тенге				4235970				
	Сметная прибыль		Тенге				2380469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32136330				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4008
	Сметная заработная плата		Тенге					5187279			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151433				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151433				
	Сметная прибыль		Тенге				12115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163548				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				32299877				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4008
	Сметная заработная плата		Тенге					5187279			

РАЗДЕЛ 4. Стены

81.	1109-0402 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР - 69%; СП - 8%	м2	1259	2549,76 376,14	953,95 245,3	3210151 473554	1201020 308838	1535577 --	539850 300000	4050002
82.	2106-0201	-Панели металлические	м2	1259	9787	--	12321833	--	12321833	--	13307580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015	трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012			--	--	--	--	--	985747	
		СП - 8%									
83.	2113-0208 -0226 РСНБ РК 2015 прим	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 190 мм	1000 шт.	1,97	52337	--	103104	--	103104	--	111352
					--	--	--	--	--	8248	
		СП - 8%									
84.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"Завод Металл Профиль"	-Фасонные изделия	м2	300	3706,7	--	1112009	--	1112009	--	1200970
					--	--	--	--	--	88961	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	16747097	1201020	15072523	539850	18669904
			Тенге		--	--	473554	308838	--	1382956	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1215113				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1215113				
Сметная прибыль	Тенге	97209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1312322				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	15531984				
Материалы	Тенге	1535577				
Всего заработная плата	Тенге		782392			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12321833				
Накладные расходы	Тенге	539850				
Сметная прибыль	Тенге	1285747				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	17357582				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526
Сметная заработная плата	Тенге		782392			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	18669903				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526
Сметная заработная плата	Тенге		782392			

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

Лестница №1;№2

85.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монтаж лобовых балок НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,14195	32959,53 18674,04	10292,43 3080,46	136517 77347	42631 12759	16539 --	62173 15895	214585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1										
86.	2105-0203 -0802 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	4,142	335411 ---	-- ---	1389272 ---	-- ---	1389272 ---	-- 111142	1500414
87.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж косоуров. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,856	99174,77 --- 74828,6	21791,68 --- 6017,4	184068 --- 138882	40445 --- 11168	4741 --- --	103535 --- 23008	310611
88.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т	1,856	434849 ---	-- ---	807080 ---	-- ---	807080 ---	-- 64566	871646
89.	ТССЦ РК 8.04-08-2 017	-Надбавка к сметной стоимости на марку стали С245 СП - 8%	т	5,99795	5772 ---	-- ---	34620 ---	-- ---	34620 ---	-- 2770	37390
90.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	86,8	1464,98 --- 1373,76	54,14 --- 23,84	127160 --- 119242	4699 --- 2070	3219 --- --	143148 --- 21625	291933
91.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	86,8	2977 ---	-- ---	258404 ---	-- ---	258404 ---	-- 20672	279076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
92.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	50,8	708,25 556,1	78,13 34,99	35979 28250	3969 1777	3760 --	35432 5713	77124
93.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СемПолиэкс"	-Лестничные ограждения с никелированным покрытием (4-нити) СП - 8%	м	50,8	20357,14 --	-- --	1034143 --	-- --	1034143 --	-- 82731	1116874
94.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	162	92,21 46,34	2,33 0,28	14938 7508	377 45	7053 --	5211 1612	21761
95.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	162	169,93 54,19	3,32 0,55	27529 8778	537 90	18214 --	6119 2692	36340
96.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Балки и косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	2469,58 1489,25	34,48 16,99	419829 253173	5862 2889	160794 --	204849 49974	674652
		Монолитное перекрытие на отм.-0,830;-0,900;-0,020;+1,780;+3,580 (кол.2-шт)									
97.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Несъемная опалубка из профлиста. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	84	4639,47 707,31	21,56 8,24	389716 59414	1811 693	328491 --	55298 35601	480615
98.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	9	36267,49 9518,86	1825,41 436,97	326407 85670	16429 3933	224308 --	81538 32636	440581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1)	т	0,22344	254487	--	56863	--	56863	--	61412
					--	--	--	--	--	4549	
		СП - 8%									
100.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер АI)	т	0,0452	229990	--	10396	--	10396	--	11227
					--	--	--	--	--	832	
		СП - 8%									
101.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)	т	0,595	254487	--	151420	--	151420	--	163533
					--	--	--	--	--	12114	
		СП - 8%									
102.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)	т	0,102	269737	--	27513	--	27513	--	29714
					--	--	--	--	--	2201	
		СП - 8%									
103.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (МС1). Установка	т	0,0836	677075,45	1338,45	56604	112	35437	19205	81873
					251856	587,19	21055	49	--	6065	
		НР - 91%; СП - 8%									
104.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(МС1)	т	0,0836	108311	--	9055	--	9055	--	9779
					--	--	--	--	--	724	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	5497511	116873	4581322	716508	6711140
			Тенге		--	--	799319	35472	--	497122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4369847				
		Материалы	Тенге				781276				
		Всего заработная плата	Тенге					594634			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2678661				
		Местные материалы	Тенге				293024				
		Накладные расходы	Тенге				550800				
		Сметная прибыль	Тенге				393652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5314299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					594634			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1127665				
		Материалы	Тенге				21280				
		Всего заработная плата	Тенге					240156			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				807080				
		Накладные расходы	Тенге				165708				
		Сметная прибыль	Тенге				103470				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1396842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					240156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6711141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					834790			

РАЗДЕЛ 6. Двери

Двери наружные и тамбурные утепленные

105.				0,967	101763,02	4702,91	98405	4548	1923	64755	176213
	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж конструкций дверей НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		95071,8	1979,05	91934	1914	--	13053	
106.				19,95	50617	--	1009809	--	1009809	--	1090594
	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	80785	
107.				2,86	56182	--	160681	--	160681	--	173535
	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12854	
108.				7	2181,55	420,44	15271	2943	4815	7506	24599
	1110-0107 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2		1073,34	118,05	7513	826	--	1822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
109.				7	16044	--	112308	--	112308	--	121293
	2109-0102 -0206 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	8985	
		СП - 8%									
110.				8	434	--	3472	--	3472	--	3750
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	278	
		СП - 8%									
111.				2	2618	--	5236	--	5236	--	5655
	2109-0404 -0402 РСНБ РК 2015	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	419	
		СП - 8%									
112.				4	472	--	1888	--	1888	--	2039
	2109-0404 -0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	151	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1407069	7491	1300132	72261	1597678
			Тенге		--	--	99448	2740	--	118347	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	127579	
Материалы	Тенге	4814	
Всего заработная плата	Тенге	8340	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	112308	
Накладные расходы	Тенге	7506	
Сметная прибыль	Тенге	10807	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	145891	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		6
Сметная заработная плата	Тенге	8340	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1279491	
Материалы	Тенге	1923	
Всего заработная плата	Тенге	93848	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1181086	
Накладные расходы	Тенге	64755	
Сметная прибыль	Тенге	107540	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1451785	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		81
Сметная заработная плата	Тенге	93848	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1597677	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		87
Сметная заработная плата	Тенге	102188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Окна									
113.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,18	2415,62	173,83	24591	1770	10277	12082	39607
					1232,17	86,58	12544	881	--	2934	
		НР - 90%; СП - 8%									
114.	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	168,8	2135,82	171,57	360527	28962	165623	162342	564698
					983,07	85,54	165942	14439	--	41830	
		НР - 90%; СП - 8%									
115.	2109-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	168,8	18432	--	3111322	--	3111322	--	3360227
					--	--	--	--	--	248906	
		СП - 8%									
116.	2109-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,8	25517	--	275584	--	275584	--	297630
					--	--	--	--	--	22047	
		СП - 8%									
117.	1110-0501 -0402 РСНБ РК	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной	м	103,4	1587,16	9,82	164112	1016	137496	23502	202623
					247,58	4,96	25600	513	--	15009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 8	свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%									
118.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	10,8	1095,25 245,38	5,02 2,54	11829 2650	54 27	9125 --	2410 1139	15378
119.	2109-0205 -0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	103,4	2753 --	-- --	284660 --	-- --	284660 --	-- 22773	307433
120.	2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	10,8	1133 --	-- --	12236 --	-- --	12236 --	-- 979	13215
121.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО Технологи я комфорта	-Противомоскитная сетка 5200:1,12 СП - 8%	м2	60	4642,86 --	-- --	278571 --	-- --	278571 --	-- 22286	300857
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	4523432 206735	31801 15861	4284894 --	200336 377903	5101668

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4523432
Материалы	Тенге	322522
Всего заработная плата	Тенге	222596
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3962373
Накладные расходы	Тенге	200336
Сметная прибыль	Тенге	377901
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5101669
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	185
Сметная заработная плата	Тенге	222596
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	5101669
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	185
Сметная заработная плата	Тенге	222596

РАЗДЕЛ 8. Витражи

122.				25,2	2394,52	2,56	60342	64	33063	24493	91622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-1) НР - 90%; СП - 8%	м2		1079,95	--	27215	--	--	6787	
123.	2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	25,2	15280	--	385056	--	385056	--	415860
					--	--	--	--	--	30804	
124.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-2) НР - 90%; СП - 8%	м2	16	2394,52	2,56	38312	41	20992	15551	58173
					1079,95	--	17279	--	--	4309	
125.	2109-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	16	15280	--	244480	--	244480	--	264038
					--	--	--	--	--	19558	
126.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-3) НР - 90%; СП - 8%	м2	25,92	2394,52	2,56	62066	66	34008	25193	94240
					1079,95	--	27992	--	--	6981	
127.	2109-0304 -0207 РСНБ РК 2015	-Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней	м2	6,28	77371	--	485890	--	485890	--	524761
					--	--	--	--	--	38871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%									
128.	2109-0304 -0107 РСНБ РК 2015	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом СП - 8%	м2	19,64	35875 ---	-- --	704585 ---	-- --	704585 ---	-- 56367	760952
129.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-4) НР - 90%; СП - 8%	м2	11	2394,52 1079,95	2,56 --	26340 11879	28 --	14433 ---	10692 2963	39994
130.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	11	20860 ---	-- --	229460 ---	-- --	229460 ---	-- 18357	247817
131.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-5) НР - 90%; СП - 8%	м2	11,4	2394,52 1079,95	2,56 --	27298 12311	29 --	14958 ---	11080 3070	41448
132.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	м2	11,4	20860 ---	-- --	237804 ---	-- --	237804 ---	-- 19024	256828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
133.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-6) НР - 90%; СП - 8%	м2	36	2394,52 --- 1079,95	2,56 --- --	86203 --- 38878	92 --- --	47233 --- --	34990 --- 9695	130889
134.	2109-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	4,8	27463 --- --	-- --- --	131822 --- --	-- --- --	131822 --- --	-- --- 10546	142368
135.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	31,2	20860 --- --	-- --- --	650832 --- --	-- --- --	650832 --- --	-- --- 52067	702899
136.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-7) НР - 90%; СП - 8%	м2	27	2394,52 --- 1079,95	2,56 --- --	64652 --- 29159	69 --- --	35424 --- --	26243 --- 7272	98167
137.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	27	20860 --- --	-- --- --	563220 --- --	-- --- --	563220 --- --	-- --- 45058	608278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
138.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-8) НР - 90%; СП - 8%	м2	15,6	2394,52 1079,95	2,56 --	37355 16847	40 --	20468 --	15163 4201	56718
	Изм. и доп. вып. 14										
139.	2109-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	3,2	27463 --	-- --	87882 --	-- --	87882 --	-- 7031	94912
140.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	12,4	20860 --	-- --	258664 --	-- --	258664 --	-- 20693	279357
141.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-9) НР - 90%; СП - 8%	м2	45,1	2394,52 1079,95	2,56 --	107993 48706	115 --	59172 --	43835 12146	163974
	Изм. и доп. вып. 14										
142.	2109-0202 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные,	м2	4,8	25367 --	-- --	121762 --	-- --	121762 --	-- 9741	131503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%									
143.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	40,3	20860 ---	-- --	840658 ---	-- --	840658 ---	-- 67253	907911
144.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-10) НР - 90%; СП - 8%	м2	16,8	2394,52 1079,95	2,56 --	40228 18143	43 --	22042 ---	16329 4525	61081
145.	2109-0202 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	2,4	25367 ---	-- --	60881 ---	-- --	60881 ---	-- 4870	65751
146.	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	14,4	20860 ---	-- --	300384 ---	-- --	300384 ---	-- 24031	324415
147.				21,2	2394,52	2,56	50764	54	27815	20605	77079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-11) НР - 90%; СП - 8%	м2		1079,95	--	22895	--	--	5710	
148.				21,2	20860	--	442232	--	442232	--	477611
	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	35379	
149.				25	2394,52	2,56	59863	64	32800	24299	90895
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-12) НР - 90%; СП - 8%	м2		1079,95	--	26999	--	--	6733	
150.				3,3	27463	--	90628	--	90628	--	97878
	2109-0202 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	7250	
151.				21,7	20860	--	452662	--	452662	--	488875
	2109-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	36213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.				15,3	2394,52	2,56	36636	39	20074	14871	55628
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-13)	м2		1079,95	--	16523	--	--	4121	
		НР - 90%; СП - 8%									
153.				15,3	19847	--	303659	--	303659	--	327952
	2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	24293	
		СП - 8%									
154.				44,4	2394,52	2,56	106317	113	58254	43155	161429
	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-14)	м2		1079,95	--	47950	--	--	11958	
		НР - 90%; СП - 8%									
155.				44,4	19847	--	881207	--	881207	--	951703
	2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	70497	
		СП - 8%									
156.				1,292	26513,64	12463,87	34256	16103	8664	9794	47573
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		7344,12	3641,69	9489	4705	--	3524	
		НР - 69%; СП - 8%									
157.				192,325	1391	--	267524	--	267524	--	288926
	2301-0201	-Трубы стальные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0158 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	21402	
		СП - 8%									
158.	2301-0201 -0151 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1087	--	7066	--	7066	--	7631
					--	--	--	--	--	565	
		СП - 8%									
159.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,091	677075,45	1338,45	61614	122	38573	20905	89120
					251856	587,19	22919	53	--	6601	
		НР - 91%; СП - 8%									
160.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0909	108311	--	9845	--	9845	--	10633
					--	--	--	--	--	788	
		СП - 8%									
161.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37	92,21	2,33	3412	86	1611	1190	4970
					46,34	0,28	1715	10	--	368	
		НР - 69%; СП - 8%									
162.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37	169,93	3,32	6287	123	4159	1398	8300
					54,19	0,55	2005	20	--	615	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	8668139	17292	8251946	359786	9750159
			Тенге		--	--	398904	4789	--	722237	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7168819		
Материалы	Тенге	485077		
Всего заработная плата	Тенге		389500	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6293138		
Накладные расходы	Тенге	349992		
Сметная прибыль	Тенге	601505		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8120316		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			334
Сметная заработная плата	Тенге		389500	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1224730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				8664				
		Всего заработная плата	Тенге					14194			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1190475				
		Накладные расходы	Тенге				9794				
		Сметная прибыль	Тенге				98762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1333286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14194			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				274590				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274590				
		Сметная прибыль	Тенге				21967				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				296557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9750159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					403693			
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка									
163.				140,3	5931,93	31,17	832250	4373	320272	407828	1339284
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе(Цоколь,боковые поверхности крылец,приямки и.т)	м2 поверхности облицовки		3618	15,53	507605	2179	--	99206	
		НР - 80%; СП - 8%									
164.				115	1514,82	5,36	174205	616	119243	43586	235213
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		472,57	1,19	54346	136	--	17423	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		--	--	1006455	4989	439515	451414	1574497
			Тенге		--	--	561951	2316	--	116629	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1006455				
		Материалы	Тенге				439515				
		Всего заработная плата	Тенге					564267			
		Накладные расходы	Тенге				451413				
		Сметная прибыль	Тенге				116629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1574498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					564267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1574498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					564267			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Разные работы									
		Крыльцо главного входа с пандусом									
165.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	291	206,42	195,28	60068	56825	--	12690	78579
					11,14	49,43	3243	14383	--	5821	
		НР - 72%; СП - 8%									
166.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	2067,91	--	10340	--	--	7444	19207
					2067,91	--	10340	--	--	1423	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	182	35,63	35,63	6484	6484	--	1747	8889
					--	13,33	--	2426	--	658	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182	164,58	76,99	29953	14012	--	16238	49887
					87,59	36,33	15941	6612	--	3695	
		НР - 72%; СП - 8%									
169.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78	818,63	--	63853	--	--	45974	118613
					818,63	--	63853	--	--	8786	
		НР - 72%; СП - 8%									
170.				48	3661,43	1035,39	175749	49699	86251	55894	250174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					829,14	422,96	39799	20302	--	18531	
		НР - 93%; СП - 8% ФМ1 (кол.4шт)									
171.				0,324	18283,06	1094,46	5924	355	5145	460	6894
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1308,15	250,92	424	81	--	511	
		НР - 91%; СП - 8%									
172.				3,72	26464,77	1732,58	98449	6445	73007	18656	126473
	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В15. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					5106,78	404,25	18997	1504	--	9368	
		НР - 91%; СП - 8%									
173.				0,26608	254487	--	67714	--	67714	--	73131
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1;С2)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5417	
		СП - 8%									
174.				0,01552	590606,15	2286,15	9166	35	3632	5018	15319
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		---	---	---	---	---	---	
					354314	1006,33	5499	16	--	1135	
		НР - 91%; СП - 8%									
175.				14,1	27897	1914,48	393348	26994	262836	99987	532802
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В12,5. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					7341,72	450,93	103518	6358	--	39467	
		НР - 91%; СП - 8%									
176.				12,7	23034,91	1338,44	292543	16998	233249	42133	361450
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты ленточные бетонные кл.В12,5. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					3330,42	315,24	42296	4003	--	26774	
		НР - 91%; СП - 8%									
177.				11,82	24364,81	1741,55	287992	20585	229730	38384	352486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм кл.В15. Устройство	м3		3187,6	380,91	37677	4502	--	26110	
		НР - 91%; СП - 8%									
178.				0,263	254487	--	66930	--	66930	--	72284
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1;С2;С3:С4)	т		--	--	--	--	--	5354	
		СП - 8%									
179.				8	1688,81	842,46	13510	6740	2185	8494	23764
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	4585	2613	--	1760	
		НР - 118%; СП - 8%									
180.				4	2385,99	1182,47	9544	4730	1597	5968	16752
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	3217	1840	--	1241	
		НР - 118%; СП - 8%									
181.				2,728	24300	--	66290	--	66290	--	71594
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	5303	
		СП - 8%									
182.				2,728	270	--	737	--	737	--	795
	Т29-88888 8-8317	-Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3		--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%									
183.				0,00952	677075,45	1338,45	6446	13	4035	2187	9323
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (ЗД1). Установка	т		251856	587,19	2398	6	--	691	
		НР - 91%; СП - 8%									
184.				0,00952	108311	--	1031	--	1031	--	1114
	2105-0301 -9918 РСНБ РК	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД1)	т		--	--	--	--	--	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
185.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	9,8	708,25 556,1	78,13 34,99	6941 5450	766 343	725 --	6835 1102	14878
186.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СемПолиэкс"	-Лестничные ограждения с никелированным покрытием (2-нити) СП - 8%	м	9,8	20357,14 --	-- --	199500 --	-- --	199500 --	-- 15960	215460
187.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические(РМ1). Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,06068	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	33931 3147	555 209	30229 --	3121 2964	40016
188.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	5	169,93 54,19	3,32 0,55	850 271	17 3	562 --	189 83	1122
189.	1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	32	2495,37 2495,37	-- --	79852 79852	-- --	-- --	57493 10988	148333
190.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,337	26513,64 7344,12	12463,87 3641,69	35449 9819	16664 4869	8966 --	10135 3647	49230
191.	2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка СП - 8%	т	1,337	407422 --	-- --	544723 --	-- --	544723 --	-- 43578	588301
192.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,755	31261,89 16976,4	10292,43 3080,46	23603 12817	7771 2326	3015 --	10449 2724	36775
193.	2106-0408	-Прогоны дополнительные	т	0,755	456533	--	344682	--	344682	--	372257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0801 РСНБ РК 2015	и кровельные из прокатных профилей(Балочное перекрытие) СП - 8%			-- -- -- -- -- 27575						
194.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	56	92,21 --- 46,34	2,33 --- 0,28	5164 --- 2595	130 --- 16	2439 --- --	1801 --- 557	7522
195.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	56	169,93 --- 54,19	3,32 --- 0,55	9516 --- 3034	186 --- 31	6296 --- --	2115 --- 931	12562
		Монолитное перекрытие									
196.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1392	31261,89 --- 16976,4	10292,43 --- 3080,46	4352 --- 2363	1433 --- 429	556 --- --	1926 --- 502	6780
197.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1392	338165 --- --	-- --- --	47073 --- --	-- --- --	47073 --- --	-- --- 3766	50838
198.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Несъемная опалубка из профлиста. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2	14,5	4639,47 --- 707,31	21,56 --- 8,24	67272 --- 10256	313 --- 120	56703 --- --	9545 --- 6145	82963
199.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	36267,49 --- 9518,86	1825,41 --- 436,97	50774 --- 13326	2556 --- 612	34892 --- --	12684 --- 5077	68535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1) СП - 8%	т	0,0407	254487 ---	-- --	10358 ---	-- --	10358 ---	-- 829	11186
201.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер АI) СП - 8%	т	0,01045	229990 ---	-- --	2403 ---	-- --	2403 ---	-- 192	2596
202.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1) СП - 8%	т	0,0934	254487 ---	-- --	23769 ---	-- --	23769 ---	-- 1902	25671
203.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1) СП - 8%	т	0,0155	269737 ---	-- --	4181 ---	-- --	4181 ---	-- 334	4515
204.	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	1,3	17285,29 --- 2625,99	1726,62 --- 470,56	22471 --- 3414	2245 --- 612	16812 --- --	3703 --- 2094	28268
205.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(20мм). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	26	657,22 --- 235,47	102,13 --- 26,85	17088 --- 6122	2655 --- 698	8311 --- --	6275 --- 1869	25231
206.	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм	м2 стяжки	26	98,06 --- 4,36	7,57 --- 2,08	2550 --- 113	197 --- 54	2240 --- --	154 --- 216	2920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=5	изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%									
207.	1112-0101 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов. Устройство	м2 кровли	26	1666,75	66,19	43336	1721	33532	7605	55015
					310,88	7,04	8083	183	--	4075	
		НР - 92%; СП - 8%									
208.	1112-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	26	586,32	7,83	15244	204	12253	2621	19295
					107,2	2,39	2787	62	--	1429	
		НР - 92%; СП - 8%									
209.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	106	1210,88	95,23	128353	10095	33606	84193	229549
					798,6	46,37	84652	4915	--	17004	
		НР - 94%; СП - 8%									
210.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	108,12	2316	--	250406	--	250406	--	270438
					--	--	--	--	--	20032	
		СП - 8%									
211.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе(под ограждении)	м2 поверхности облицовки	2,8	5931,93	31,17	16609	87	6392	8139	26728
					3618	15,53	10130	43	--	1980	
		НР - 80%; СП - 8%									
212.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	7,2	25902,89	2409,2	186501	17346	133198	37147	241539
					4994	553,6	35957	3986	--	17892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.1	НР - 93%; СП - 8%									
213.				6,5	769,68	28,71	5003	187	2486	2280	7866
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора 1:2. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	2330	96	--	583	
		НР - 94%; СП - 8%									
214.				56	879,58	18,78	49256	1052	32022	15193	69605
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	16182	155	--	5156	
		НР - 93%; СП - 8%									
215.				40	320,62	3,05	12825	122	427	11103	25842
	1110-0104 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Потолк и карниз. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной	м2 потолков		306,9	1,52	12276	61	--	1914	
		НР - 90%; СП - 8%									
216.				40	2232,14	--	89286	--	89286	--	96429
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Анса"	-Металлосайдинг	м2		--	--	--	--	--	7143	
		СП - 8%									
		Пандус									
217.				23	1688,81	842,46	38843	19377	6285	24419	68323
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		573,1	326,65	13181	7513	--	5061	
		НР - 118%; СП - 8%									
218.				12	2385,99	1182,47	28632	14190	4791	17903	50257
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	9651	5521	--	3723	
		НР - 118%; СП - 8%									
219.				24	3627,54	1872,1	87061	44930	14043	53970	152313
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1170,31	735,39	28088	17649	--	11282	
		НР - 118%; СП - 8%									
220.				8	24300	--	194400	--	194400	--	209952
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	15552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
221.				13,25	23927	--	317033	--	317033	--	342395
	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	25363	
		СП - 8%									
222.				21,25	270	--	5738	--	5738	--	6197
	Т29-88888 8-8317	Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3		--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
223.				1,5	21831,12	1338,44	32747	2008	25743	4976	40741
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные участки из бетона кл.В7,5 бетонные. Устройство	м3		3330,42	315,24	4996	473	--	3018	
		НР - 91%; СП - 8%									
224.				2,07	23386,35	1741,55	48410	3605	38207	6722	59542
	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм бетон кл.В12,5. Устройство	м3		3187,6	380,91	6598	788	--	4411	
		НР - 91%; СП - 8%									
225.				0,05462	281662	--	15384	--	15384	--	16615
	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1;С2;С3)	т		--	--	--	--	--	1231	
		СП - 8%									
226.				0,81	27485,69	1338,44	22263	1084	18481	2687	26947
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Покрытия бетонные кл.В25. Устройство	м3		3330,42	315,24	2698	255	--	1996	
		НР - 91%; СП - 8%									
227.				34	708,25	78,13	24081	2656	2518	23714	51619
	1107-0519-0104 РСНБ РК	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		556,1	34,99	18907	1190	--	3824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 118%; СП - 8%									
228.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СемПолиэкс"	-Лестничные ограждения с никелированным покрытием (2-нити)	м	34	16250	--	552500	--	552500	--	596700
					--	--	--	--	--	44200	
		СП - 8%									
229.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (МС1). Установка	т	0,08112	677075,45	1338,45	54924	109	34384	18635	79444
					251856	587,19	20431	48	--	5885	
		НР - 91%; СП - 8%									
230.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(МС1)	т	0,08112	108311	--	8786	--	8786	--	9489
					--	--	--	--	--	703	
		СП - 8%									
231.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,5	879,58	18,78	29466	629	19157	9089	41639
					288,96	2,77	9680	93	--	3084	
		НР - 93%; СП - 8%									
232.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,4	769,68	28,71	9544	356	4743	4350	15006
					358,49	14,71	4445	182	--	1112	
		НР - 94%; СП - 8%									
233.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12	25902,89	2409,2	310835	28910	221997	61911	402566
					4994	553,6	59928	6643	--	29820	
		НР - 93%; СП - 8%									
234.	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Подсыпка. песчано-гравийные. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	28	7131,8	1746,2	199690	48894	58528	106767	330974
					3295,3	761,2	92268	21314	--	24517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трамбовками НР - 94%; СП - 8%									
235.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	17	1210,88 798,6	95,23 46,37	20585 13576	1619 788	5390 --	13503 2727	36815
236.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8% Козырек №2-№5	м2	17,34	2316 --	-- --	40159 --	-- --	40159 --	-- 3213	43372
237.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструк ций	1,4014	92372,17 68026	21791,68 6017,4	129450 95332	30539 8433	3579 --	71597 16084	217132
238.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,6396	338165 --	-- --	216290 --	-- --	216290 --	-- 17303	233594
239.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0754	247337 --	-- --	18649 --	-- --	18649 --	-- 1492	20141
240.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,6664	267504 --	-- --	178265 --	-- --	178265 --	-- 14261	192526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
241.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02	229990 ---	-- --	4600 --	-- --	4600 --	-- 368	4968
242.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	40	92,21 46,34	2,33 0,28	3688 1854	93 11	1741 --	1287 398	5373
243.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	40	169,93 54,19	3,32 0,55	6797 2167	133 22	4497 --	1511 665	8973
244.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	24	5029,32 707,31	21,56 8,24	120704 16975	518 198	103211 --	15799 10920	147423
245.	1110-0114 -0402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка. Укладка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,16	89137,05 19099,2	1339,99 587,19	14262 3056	214 94	10992 --	2835 1368	18465
246.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	22	3027,78 1125,58	13,99 3,74	66611 24763	308 82	41540 --	22857 7157	96626
247.	1112-0101 -1001 РСНБ РК	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали с полимерным	м2 покрытия	22	3065,42 1125,58	13,99 3,74	67439 24763	308 82	42368 --	22857 7224	97520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	покрытием. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
248.				23,28	320,62	3,05	7464	71	248	6462	15040
	1110-0104 -0204 РСНБ РК 2015	-Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м2 потолков		306,9	1,52	7145	35	--	1114	
		НР - 90%; СП - 8%									
249.				23,28	2232,14	--	51964	--	51964	--	56121
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Анса"	-Металлосайдинг СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4157	
		Крыльцо №2									
250.				8,4	4543,09	1761,14	38162	14794	15778	13066	55326
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийные . Устройство	м3 основания		903,55	768,96	7590	6459	--	4098	
		НР - 93%; СП - 8%									
251.				1,6	24118,16	1741,55	38589	2786	30703	5196	47288
	1106-0101 -0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадка из монолитного бетона кл.В15. Устройство	м3		3187,6	380,91	5100	609	--	3503	
		НР - 91%; СП - 8%									
252.				0,0222	281662	--	6253	--	6253	--	6753
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)	т		--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
253.				0,01517	559175,56	9141,87	8483	139	7557	780	10004
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические(РМ1). Установка	т металлических изделий		51859,8	3446,16	787	52	--	741	
		НР - 93%; СП - 8%									
254.				0,3058	26513,64	12463,87	8108	3811	2051	2318	11260
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		7344,12	3641,69	2246	1114	--	834	
		НР - 69%; СП - 8%									
255.				0,3058	514917	--	157462	--	157462	--	170059
	2106-0801 -0301	-Отдельные конструктивные элементы	т		--	--	--	--	--	12597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст1) СП - 8%									
256.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% ФМ1;ФМ2	м2	8,5	169,93 54,19	3,32 0,55	1444 461	28 5	955 --	321 141	1907
257.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	2925 209	175 40	2541 --	227 252	3404
258.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,64	29150,43 5106,78	1732,58 404,25	18656 3268	1109 259	14279 --	3210 1749	23615
259.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	7,6	1210,88 798,6	95,23 46,37	9203 6069	724 352	2410 --	6036 1219	16458
260.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8% Крыльцо №3	м2	7,6	2316 --	-- --	17602 --	-- --	17602 --	-- 1408	19010
261.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийные . Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	7,7	4543,09 903,55	1761,14 768,96	34982 6957	13561 5921	14464 --	11977 3757	50715
262.	1107-0501 -0102	-Блоки стен подвалов массой до 1 т.	шт. сборных	8	2385,99 804,27	1182,47 460,04	19088 6434	9460 3680	3194 --	11935 2482	33505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка НР - 118%; СП - 8%	конструк ций								
263.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	10	1688,81 573,1	842,46 326,65	16888 5731	8425 3266	2732 --	10617 2200	29706
264.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	4,24	24300 --	-- --	103032 --	-- --	103032 --	-- 8243	111275
265.	Т29-88888 8-8317	-Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе СП - 8%	м3	4,24	270 --	-- --	1145 --	-- --	1145 --	-- 92	1236
266.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,5	21831,12 3330,42	1338,44 315,24	32747 4996	2008 473	25743 --	4976 3018	40741
267.	1106-0101 -0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадки и ступени из монолитного железобетона кл.В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	24118,16 3187,6	1741,55 380,91	53060 7013	3831 838	42216 --	7144 4816	65020
268.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1) СП - 8%	т	0,036	281662 --	-- --	10140 --	-- --	10140 --	-- 811	10951
269.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструк ций	0,36048	26513,64 7344,12	12463,87 3641,69	9558 2647	4493 1313	2418 --	2733 983	13273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
270.				0,36048	514917	--	185617	--	185617	--	200467
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст2)	т		--	--	--	--	--	14849	
		СП - 8%									
271.				0,01517	559175,56	9141,87	8483	139	7557	780	10004
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические(РМ1). Установка	т металлических изделий		51859,8	3446,16	787	52	--	741	
		НР - 93%; СП - 8%									
272.				10,2	169,93	3,32	1733	34	1146	385	2288
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		54,19	0,55	553	6	--	169	
		НР - 69%; СП - 8%									
273.				0,009	677075,45	1338,45	6094	12	3815	2068	8814
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка	т		251856	587,19	2267	5	--	653	
		НР - 91%; СП - 8%									
274.				0,009	108311	--	975	--	975	--	1053
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)	т		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
275.				3,6	708,25	78,13	2550	281	267	2511	5466
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		556,1	34,99	2002	126	--	405	
		НР - 118%; СП - 8%									
276.				3,6	20357,14	--	73286	--	73286	--	79149
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СемПолиэкс"	-Лестничные ограждения с никелированным покрытием (4-нити)	м		--	--	--	--	--	5863	
		СП - 8%									
277.				3,4	30725,91	2409,2	104468	8191	79297	17542	131770
	1108-0201 -0101 РСНБ РК	-Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на	м3 кладки		4994	553,6	16980	1882	--	9761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%									
278.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	769,68 358,49	28,71 14,71	2309 1075	86 44	1148 --	1052 269	3630
		НР - 94%; СП - 8%									
279.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	879,58 288,96	18,78 2,77	7037 2312	150 22	4575 --	2170 737	9944
		НР - 93%; СП - 8%									
280.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Подсыпка. песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,32	7131,8 3295,3	1746,2 761,2	23678 10940	5797 2527	6941 --	12660 2907	39244
		НР - 94%; СП - 8%									
281.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	1210,88 798,6	95,23 46,37	16952 11180	1333 649	4439 --	11120 2246	30318
		НР - 94%; СП - 8%									
282.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	14,28	2316 --	-- --	33072 --	-- --	33072 --	-- 2646	35718
		СП - 8%									
		Крыльцо №4									
283.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийные . Устройство	м3 основания	2,6	4543,09 903,55	1761,14 768,96	11812 2349	4579 1999	4884 --	4044 1268	17125
		НР - 93%; СП - 8%									
284.				1	24118,16	1741,55	24118	1742	19188	3247	29555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадки и ступени из монолитного бетона кл.В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3187,6	380,91	3188	381	--	2189	
285.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1) СП - 8%	т	0,0174	281662 --	-- --	4901 --	-- --	4901 --	-- 392	5293
286.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,32856	26513,64 7344,12	12463,87 3641,69	8711 2413	4095 1197	2203 --	2491 896	12098
287.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст3) СП - 8%	т	0,32856	514917 --	-- --	169181 --	-- --	169181 --	-- 13534	182716
288.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические(РМ1). Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01517	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	8483 787	139 52	7557 --	780 741	10004
289.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% ФМ1;ФМ2	м2	10	169,93 54,19	3,32 0,55	1699 542	33 6	1124 --	378 166	2243
290.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	2925 209	175 40	2541 --	227 252	3404
291.	1106-0101	-Фундаменты общего	м3	0,64	29150,43	1732,58	18656	1109	14279	3210	23615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В12,5. Устройство			5106,78	404,25	3268	259	--	1749	
		НР - 91%; СП - 8%									
292.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,5	1210,88	95,23	5449	429	1426	3574	9745
					798,6	46,37	3594	209	--	722	
		НР - 94%; СП - 8%									
293.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,59	2316	--	10630	--	10630	--	11481
					--	--	--	--	--	850	
		СП - 8%									
		Крыльцо №5									
294.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчано-гравийные . Устройство	м3 основания	2,3	4543,09	1761,14	10449	4051	4320	3577	15149
					903,55	768,96	2078	1769	--	1122	
		НР - 93%; СП - 8%									
295.	1106-0101 -0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Площадки и ступени из монолитного бетона кл.В15. Устройство	м3	1,1	24118,16	1741,55	26530	1916	21108	3572	32510
					3187,6	380,91	3506	419	--	2408	
		НР - 91%; СП - 8%									
296.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)	т	0,017	281662	--	4788	--	4788	--	5171
					--	--	--	--	--	383	
		СП - 8%									
297.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3058	26513,64	12463,87	8108	3811	2051	2318	11260
					7344,12	3641,69	2246	1114	--	834	
		НР - 69%; СП - 8%									
298.	2106-0801 -0301	-Отдельные конструктивные элементы	т	0,3058	514917	--	157462	--	157462	--	170059
					--	--	--	--	--	12597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст1) СП - 8%									
299.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические(РМ1). Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01517	559175,56 51859,8	9141,87 3446,16	8483 787	139 52	7557 --	780 741	10004
300.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% ФМ1;ФМ2	м2	8,5	169,93 54,19	3,32 0,55	1444 461	28 5	955 --	321 141	1907
301.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	2925 209	175 40	2541 --	227 252	3404
302.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,64	29150,43 5106,78	1732,58 404,25	18656 3268	1109 259	14279 --	3210 1749	23615
303.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,6	1210,88 798,6	95,23 46,37	6781 4472	533 260	1776 --	4448 898	12127
304.	2104-0509 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	5,712	2316 --	-- --	13229 --	-- --	13229 --	-- 1058	14287
		Венткамера №1									
305.	1106-0101 -0119 РСНБ РК	-Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В7,5. Устройство	м3	1,3	21831,12 3330,42	1338,44 315,24	28380 4330	1740 410	22310 --	4313 2615	35309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
306.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,8	27950,93 6545	2168,28 498,24	50312 11781	3903 897	34628 --	11790 4968	67070
307.	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	473,54 178,19	253,13 59,51	1421 535	759 179	127 --	841 181	2443
308.	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,0336	73868 --	-- --	2482 --	-- --	2482 --	-- 199	2681
309.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	1925,25 1310,16	57,82 13,29	1925 1310	58 13	557 --	1562 279	3766
310.	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим	-Плита ПТ12.5-13.13 СП - 8%	м3	0,1352	83739 --	-- --	11322 --	-- --	11322 --	-- 906	12227
311.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	1,3	638,94 235,47	102,13 26,85	831 306	133 35	392 --	314 92	1236
312.	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1,3	381,62 107,2	7,83 2,39	496 139	10 3	347 --	131 50	677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10											
313.				1,3	754,02	69,49	980	90	731	167	1239
	1112-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли		121,94	18,05	159	23	--	92	
		НР - 92%; СП - 8%									
314.				85	474,17	15,55	40304	1322	2542	33389	79588
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 прим	-Стены каркасные. Обшивка	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		428,7	7,75	36440	659	--	5895	
		НР - 90%; СП - 8%									
315.				0,211	47218	--	9963	--	9963	--	10760
	2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	797	
		СП - 8%									
316.				16,8	96,3	3,45	1618	58	399	1069	2901
	1110-0116 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)		69,11	1,56	1161	26	--	215	
		НР - 90%; СП - 8%									
317.				4,25	15637,11	1703,25	66458	7239	--	47689	123278
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Стен и потолок. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		13933,86	830,4	59219	3529	--	9132	
		НР - 76%; СП - 8%									
318.				4,25	14604	--	62067	--	62067	--	67032
	2111-0101 -0103 РСНБ РК 2015 прим	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012(Isover OL-E)	м3		--	--	--	--	--	4965	
		СП - 8%									
319.				85	2469,58	34,48	209914	2931	80397	102424	337326
	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1489,25	16,99	126586	1444	--	24987	
		НР - 80%; СП - 8%									
320.				4	879,58	18,78	3518	75	2287	1085	4972
	1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		288,96	2,77	1156	11	--	368	
		НР - 93%; СП - 8%									
321.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Горизонтальная гидроизоляция.Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,8	769,68	28,71	616	23	306	281	968
					358,49	14,71	287	12	--	72	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Платформа подъемная									
322.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,394	5941,49	1761,14	14224	4216	7845	3724	19383
					903,55	768,96	2163	1841	--	1436	
		НР - 93%; СП - 8%									
323.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	19831,42	1094,46	6941	383	6100	497	8033
					1308,15	250,92	458	88	--	595	
		НР - 91%; СП - 8%									
324.	1106-0101 -0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	1,5	26742,95	1741,55	40114	2612	32721	4871	48584
					3187,6	380,91	4781	571	--	3599	
		НР - 91%; СП - 8%									
325.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0454	254487	--	11554	--	11554	--	12478
					--	--	--	--	--	924	
		СП - 8%									
326.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка	т	0,0144	677075,45	1338,45	9750	19	6104	3308	14103
					251856	587,19	3627	8	--	1045	
		НР - 91%; СП - 8%									
327.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)	т	0,0144	108311	--	1560	--	1560	--	1684
					--	--	--	--	--	125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
328.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1804	26513,64	12463,87	4783	2248	1210	1367	6643
					7344,12	3641,69	1325	657	--	492	
		НР - 69%; СП - 8%									
329.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(СТ-1)	т	0,1804	514917	--	92891	--	92891	--	100322
					--	--	--	--	--	7431	
		СП - 8%									
330.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(Б-1). Монтаж	т конструкций	0,082	31261,89	10292,43	2563	844	327	1135	3994
					16976,4	3080,46	1392	253	--	296	
		НР - 69%; СП - 8%									
331.	2105-0203 -0802 РСНБ РК 2015	-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,082	335411	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--	--	2200	
		СП - 8%									
332.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,21	92,21	2,33	204	5	97	71	297
					46,34	0,28	102	1	--	22	
		НР - 69%; СП - 8%									
333.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,0848	84,97	1,66	602	12	398	134	795
					27,09	0,28	192	2	--	59	
		НР - 69%; СП - 8%									
334.	1106-0801	-Перекрытия безбалочные	м3	0,82	39375,42	1825,41	32288	1497	22986	7429	42894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м			9518,86	436,97	7805	358	--	3177	
		НР - 91%; СП - 8%									
335.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06526	254487	--	16608	--	16608	--	17936
					--	--	--	--	--	1329	
		СП - 8%									
336.	1106-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колонны бетонные в опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(Трубы д=121мм заполнить бетоном класс В15). Устройство	м3	0,1	34798,65	5419,63	3480	542	1739	1208	5063
					11991,84	1288,14	1199	129	--	375	
		НР - 91%; СП - 8%									
337.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(ЛМ1;ЛМ2)	т конструкций	0,571	74796,16	25843,16	42709	14756	5840	18690	66310
					38726	8711,07	22113	4974	--	4912	
		НР - 69%; СП - 8%									
338.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,571	544367	--	310834	--	310834	--	335700
					--	--	--	--	--	24867	
		СП - 8%									
339.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	16	84,97	1,66	1359	27	899	302	1795
					27,09	0,28	433	4	--	133	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Перемычки									
340.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	23	473,54	253,13	10891	5822	971	6451	18730
					178,19	59,51	4098	1369	--	1387	
		НР - 118%; СП - 8%									
341.	2104-0105	-Перемычки из тяжелого	м3	0,31	73868	--	22899	--	22899	--	24731

252810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9901 РСНБ РК 2015	бетона класса В15 ГОСТ 948-84			--	--	--	--	--	1832	
		СП - 8%									
342.		Отмостка									
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство	м3	20	19751,86	1094,46	395037	21889	346985	28375	457285
		НР - 91%; СП - 8%			1308,15	250,92	26163	5018	--	33873	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	10047256	655407	7794342	1599676	12578683
			Тенге		--	--	1597507	216152	--	931753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7807011				
	Материалы		Тенге				2920820				
	Всего заработная плата		Тенге					1632269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1788281				
	Местные материалы		Тенге				1090175				
	Накладные расходы		Тенге				1474519				
	Сметная прибыль		Тенге				742522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10024052				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1387
	Сметная заработная плата		Тенге					1632269			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2240245				
	Материалы		Тенге				32214				
	Всего заработная плата		Тенге					181389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962852				
	Накладные расходы		Тенге				125158				
	Сметная прибыль		Тенге				189232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2554636				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								142
	Сметная заработная плата		Тенге					181389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				12578688				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1529
	Сметная заработная плата		Тенге					1813658			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								196468943
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				16247306				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				5340361				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1617680			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				146184691				
	Накладные расходы		Тенге				14143340				
	Сметная прибыль		Тенге				14553256				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э252810'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''400'мест*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-2'Надземная часть'ТОО ПИИ "Семстройпроект" КЖ.С1-43;КМ.С1-73''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 РКаркас*
4 П2Блок "А" Колонны*
5 Е11-090301-0205(РС248298)'30,03''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5 т. Монтаж'т конструкций*
6 С121-050203-1001'0,79.1,04''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
7 С121-050203-1002'(4,48+7,67+3,17).1,04''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
8 С121-050201-0503'0,34.1,04''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005'т*
9 С121-050201-0502'5,65.1,04''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
10 С121-050201-0703'0,6.1,04''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005'т*
11 С121-050101-0402'1,89.1,04''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
12 С121-050101-0401'(0,39+1,31+3,39+0,35).1,04''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
13 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'23,63'10504'Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255'т*
14 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'6,4'16276'Надбавка к сметной стоимости на марку стали С345'т*
15 П2Элементы перекрытия*
16 Е11-090302-0401(РС248298)'15,76''Элементы перекрытия. Монтаж'т конструкций*
17 С121-050203-0802'(7,1+6,7).1,04''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
18 С121-050101-0401'(1,12+0,84).1,04''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
19 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'15,76'10504'Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255'т*
20 П2Элементы покрытия*
21 Е11-090302-0401(РС248298)'50,79''Элементы покрытия. Монтаж'т конструкций*
22 С121-050204-0703'10,6.1,04''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
23 С121-050201-0602'23,33.1,04''Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89'т*
24 С121-050101-0401'(8,43+8,1+0,33).1,04''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
25 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'50,79'10504'Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255'т*
26 П2Элементы м/к стен*
27 Е11-090302-0301(РС248298)'13,84''Элементы м/к стен. Монтаж'т конструкций*
28 С121-050206-0902'1,11.1,04''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
29 С121-050206-0903'12,73.1,04''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86'т*
30 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'13,84'10504'Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255'т*
31 Е11-130301-0406'110,42.27''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
32 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'110,42.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза'м2*
33 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'38''Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм) из раствора марки М200. Устройство'м2 стяжки*
34 Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'38''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
35 П2Блок "Б"Колонны*
36 Е11-090301-0205(РС248298)'37,861''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5 т. Монтаж'т конструкций*
37 С121-050203-1002'(22,36+4,13).1,04''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
38 С121-050201-0502'1,1.1,04''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
39 С121-050101-0401'(4,2+2,388+0,48).1,04''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углер

одистой стали обыкновенного качества толщиной от 0
,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
40 С121-050101-0402'3,203.1,04''Прокат тонколистовой горя
чекатаный с обрезными кромками из углеродистой ста
ли обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 м
м ГОСТ 16523-97'т*
41 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'29,067'10504'Надбавка к сме
тной стоимости на марку стали С255'т*
42 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'8,794'16276'Надбавка к смет
ной стоимости на марку стали С345'т*
43 П2Элементы перекрытия*
44 Е11-090302-0401(РС248298)'36,170''Элементы перекрытия.
Монтаж'т конструкций*
45 С121-050203-0803'17,98.1,04''Балка двутавровая горячек
атаная с параллельными гранями полок нормальная №
40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качест
ва СТ РК 2585-2014'т*
46 С121-050203-0802'14,24.1,04''Балка двутавровая горячек
атаная с параллельными гранями полок нормальная №
20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качест
ва СТ РК 2585-2014'т*
47 С121-050101-0401'(2,274+1,676).1,04''Прокат тонколисто
вой горячекатаный с обрезными кромками из углероди
стой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55
до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
48 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'36,170'10504'Надбавка к сме
тной стоимости на марку стали С255'т*
49 П2Элементы покрытия*
50 Е11-090302-0401(РС248298)'13,789''Элементы покрытия. М
онтаж'т конструкций*
51 С121-050203-0803'6,64.1,04''Балка двутавровая горячека
таная с параллельными гранями полок нормальная № 4
0Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качеств
а СТ РК 2585-2014'т*
52 С121-050204-0703'4,403.1,04''Швеллер горячекатаный с в
нутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеро
дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'
т*
53 С121-050204-0702'(0,772+0,683).1,04''Швеллер горячекат
аный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У и
з углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 3
80-2005'т*
54 С121-050201-0603'0,258.1,04''Уголок стальной горячекат
аный равнополочный повышенной прочности из низколе
гированной качественной стали, ширина полки от 140
до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89'т
*
55 С121-050201-0602'0,096.1,04''Уголок стальной горячекат
аный равнополочный повышенной прочности из низколе
гированной качественной стали, ширина полки от 40
до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89'т*
56 С121-050101-0402'0,226.1,04''Прокат тонколистовой горя
чекатаный с обрезными кромками из углеродистой ста
ли обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 м
м ГОСТ 16523-97'т*
57 С121-050101-0401'(0,62+0,091).1,04''Прокат тонколистов
ой горячекатаный с обрезными кромками из углеродис
той стали обыкновенного качества толщиной от 0,55
до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
58 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'13,789'10504'Надбавка к сме
тной стоимости на марку стали С255'т*
59 П2Элементы м/к стен*
60 Е11-090302-0301(РС248298)'10,098''Элементы м/к стен. М
онтаж'т конструкций*
61 С121-050206-0903'9,113.1,04''Трубы стальные прямоуголь
ные из углеродистой стали наружными размерами от 1
00 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86'т*
62 С121-050206-0902'0,985.1,04''Трубы стальные прямоуголь
ные из углеродистой стали наружными размерами от 4
2 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
63 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'10,098'10504'Надбавка к сме
тной стоимости на марку стали С255'т*
64 Е11-130301-0406'97,918.27''Поверхности металлические.
Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
65 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'97,918.27''Пов
ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмал
ями ПФ-115 За два раза'м2*
66 РПерекрытия монолитные железобетонные*
67 П2перекрытия на отм.Блок"Б"*
68 Е11-120101-0716(РС135062РС135034)'422,2+448,7''Несъемн
ая опалубка из профлиста. Устройство'м2*
69 Е11-060801-0101(РС274377)'35,2+37,4''Перекрытия безбал
очные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от
опорной площади до 6 м из бетона кл.В15'м3*
70 С121-050309-0303'(1123,5+1193,5):1000''Сетки арматурны
е сварные из арматурной стали А-III (А400), диамет
ром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1)'т*
71 С121-050309-0303'(2548+2672):1000''Сетки арматурные св
арные из арматурной стали А-III (А400), диаметром
от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)'т*
72 С121-050309-0302'(411+431):1000''Сетки арматурные свар
ные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6
до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)'т*
73 С121-050301-3201'(87+89,1):1000''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер
AI)'т*
74 П2перекрытия на отм. Блок"А"*
75 Е11-120101-0716(РС135062РС135034)'205,4+205,4+22,3+25,
6''Несъемная опалубка из профлиста. Устройство'м2*
76 Е11-060801-0101(РС274377)'19,9+19,94+2,12+2,44''Перекр
ытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на
высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15
'м3*
77 С121-050309-0303'(577,7+577,7+62,51+62,51):1000''Сетки
арматурные сварные из арматурной стали А-III (А40
0), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка
С1)'т*
78 С121-050301-3201'(43,45+43,45+9,9+9,9):1000''Сталь арм
атурная горячекатаная периодического профиля класс
а А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
2014 (Анкер AI)'т*
79 С121-050309-0303'(1305,8+1305,86+137,6+161,2+161,2):10
00''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А

-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-20
12(Каркас КР1)'т*
80 С121-050309-0302'(210,62+210,62+22,2+26+26):1000''Сетк
и арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240
), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас
КР1)'т*
81 Е11-060301-0410(РС274377)'(26,7+26,7):1000''Обрамление
отверстий уголком'т*
82 С121-050201-0502'(26,7+26,7):1000''Уголок стальной гор
ячекатаный равнополочный из углеродистой стали обы
кновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,
толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
83 Е11-130301-0406'1,6''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
84 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,6''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115'м2*
85 РКровля*
86 Е11-120101-0716(РС135062РС135292)'2270''Покрытия крове
льные из профилированного оцинкованного листа. Уст
ройство'м2 кровли*
87 Е11-260201-0301(РС248665)'1135.0,2''Покрытия и перекры
тия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо'м3 изоляции*
88 С121-110101-0108'(1135.0,2).1,02''Плиты из минеральной
ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные
марки П-200 ГОСТ 9573-2012'м3*
89 Е11-120101-1201(РС248298РС129692)'1,86.48''Кровли. Огр
аждение перилами'м ограждения*
90 Е11-120101-1201(РС248298)'3.30''Снегозадержатель трубч
аты'м ограждения*
91 С121-060405-2601 прим '(8,5.30):1000''Снегодержатель т
рубчатый СЗТ-150х3000'т*
92 Е11-120101-1503(РС135535РС135765)(РС135836)'1135''Ветр
озащита из пленки полиэтиленовой. Устройство в оди
н слой'м2 изолируемой поверхности*
93 Е11-120101-1503(РС135535РС147202)(РС135836)'1135''Паро
изоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изо
лируемой поверхности*
94 Е11-130301-1406'0,5262.27''Поверхности металлические о
грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
95 СТПрайс-лист ТОО"Завод Металл Профиль"(=19)'734,25'415
1,5:1,12'Фасонные изделия'м2*
96 РСтены*
97 Е11-090402-0106(РС271899)(РС281880)'335+388+275+261''К
онструкции ограждающие стен из многослойных панеле
й при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельным
и панелями'м2*
98 С121-060201-0207'335+388+275+261''Панели металлические
трехслойные стеновые с утеплителем из минераловат
ных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГО
СТ 32603-2012'м2*
99 С121-130208-0226 прим'1970''Саморезы ГОСТ 1147-80 кров
ельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размер
ами 5,5 мм х 190 мм'1000 шт.*
100 СТПрайс-лист ТОО"Завод Металл Профиль"(=19)'300'4151,5
:1,12'Фасонные изделия'м2*
101 РЛестницы*
102 П2Лестница №1;№2*
103 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС248298)'(2361,86+1780,09)
:1000''Монтаж лобовых балок'т конструкций*
104 С121-050203-0802'(2362+1780):1000''Балка двутавровая г
орячекатаная с параллельными гранями полок нормаль
ная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного
качества СТ РК 2585-2014'т*
105 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС248298)'(929+927):1000''М
онтаж косоуров. Монтаж конструктивных элементов по
железобетонным и каменным опорам, применен коэффи
циент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
106 С121-060208-0401'(929+927):1000''Косоуры'т*
107 СТССЦ РК 8.04-08-2017(=11)'(2,36186+1,78009+0,929+0,92
7)'5772'Надбавка к сметной стоимости на марку стал
и С245'т*
108 Е11-070518-0101(РС246728)'(1,4.31).2''Лестницы из отде
льных ступеней гладкие. Устройство по готовому осн
ованию'м ступеней*
109 С121-040110-9903'(1,4.31).2''Ступени лестничные с лице
выми бетонными поверхностями, не требующими дополн
ительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
110 Е11-070519-0104(РС130720)'25,4.2''Ограждения металличе
ские без поручня. Установка'м ограждения*
111 СТПрайс-лист ТОО"СемПолиэкс"(=19)'25,4.2'22800:1,12'Ле
стничные ограждения с никелированным покрытием (4-
нити)'м*
112 Е11-130301-0406'162''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
113 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'162''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115 За два раза'м2*
114 Е11-150207-0101(РС276071РС277566)'85.2''Балки и косоур
ы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса
улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
115 П2Монолитное перекрытие на отм.-0,830;-0,900;-0,020;+1
,780;+3,580 (кол.2-шт)*
116 Е11-120101-0716(РС135062РС135034)'42.2''Несъемная опал
убка из профлиста. Устройство'м2*
117 Е11-060801-0101(РС274377)'4,5.2''Перекрытия безбалочны
е толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор
ной площади до 6 м из бетона кл.В15'м3*
118 С121-050309-0303'(111,72.2):1000''Сетки арматурные сва
рные из арматурной стали А-III (А400), диаметром о
т 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1)'т*
119 С121-050301-3201'(22,6.2):1000''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер А
I)'т*
120 С121-050309-0303'(297,5.2):1000''Сетки арматурные свар
ные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от
6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)'т*
121 С121-050309-0302'(51.2):1000''Сетки арматурные сварные
из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до
16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)'т*
122 Е11-060301-0407'(41,8.2):1000''Детали закладные весом
до 4 кг (МС1). Установка'т*

123 С121-050301-9918'(41,8.2):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(МС1)'т*
124 РДвери*
125 П2Двери наружные и тамбурные утепленные*
126 Е11-090601-0101(РС248298)'0,967''Монтаж конструкций дверей'т конструкций*
127 С121-090402-0202'12,8+7,15''Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
128 С121-090402-0201'2,86''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
129 Е11-100107-0102(РС134849)'3,5.2''Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
130 С121-090102-0206'3,5.2''Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92'м2*
131 С121-090404-0201'8''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
132 С121-090404-0402'2''Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011'шт.*
133 С121-090404-0603'4''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86'шт.*
134 РОкна*
135 Е11-100501-0108(РС134848)'8+2,18''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
136 Е11-100501-0106(РС134848)'164+4,8''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
137 С121-090201-0603'164+4,8''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
138 С121-090201-0404'2,8+8''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
139 Е11-100501-0402(РС134096)'103,4''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
140 Е11-100501-0401(РС134096)'8,8+2''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
141 С121-090205-0109'103,4''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99'м*
142 С121-090205-0103'10,8''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
143 СТПрайс-лист ТОО Технология комфорта (=19)'60'5200:1,12'Противомоскитная сетка 5200:1,12'м2*
144 РВитражи*
145 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'25,2''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-1)'м2*
146 С121-090201-0201'25,2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
147 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'16''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-2)'м2*
148 С121-090201-0201'16''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
149 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'25,92''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-3)'м2*
150 С121-090304-0207'6,28''Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом'м2*
151 С121-090304-0107'19,64''Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом'м2*
152 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'11''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-4)'м2*
153 С121-090201-0303'11''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
154 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'11,4''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-5)'м2*
155 С121-090201-0303'11,4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
156 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'36''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-6)'м2*
157 С121-090202-0202'4,8''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
158 С121-090201-0303'31,2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
159 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'27''Проемы высотой

до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-7)'
м2*
160 С121-090201-0303'27''Блоки оконные из ПВХ профилей тол
щиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с
о стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной ф
урнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-отк
идная створка ГОСТ 30674-99'м2*
161 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'15,6''Проемы высот
ой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-8
)'м2*
162 С121-090202-0202'3,2''Блоки дверные внутренние из ПВХ
профилей остекленные, двупольные, с заполнением од
нокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
163 С121-090201-0303'12,4''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-о
ткидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
164 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'45,1''Проемы высот
ой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-9
)'м2*
165 С121-090202-0105'4,8''Блоки дверные внутренние из ПВХ
профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с зап
олнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2
014'м2*
166 С121-090201-0303'40,3''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-о
ткидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
167 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'16,8''Проемы высот
ой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-1
0)'м2*
168 С121-090202-0105'2,4''Блоки дверные внутренние из ПВХ
профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с зап
олнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2
014'м2*
169 С121-090201-0303'14,4''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-о
ткидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
170 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'21,2''Проемы высот
ой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-1
1)'м2*
171 С121-090201-0303'21,2''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-о
ткидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
172 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'25''Проемы высотой
до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вв-12)
'м2*
173 С121-090202-0202'3,3''Блоки дверные внутренние из ПВХ
профилей остекленные, двупольные, с заполнением од
нокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
174 С121-090201-0303'21,7''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-о
ткидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
175 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'15,3''Проемы высот
ой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-1
3)'м2*
176 С121-090201-0605'15,3''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-от
кидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
177 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639)'44,4''Проемы высот
ой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (Вн-1
4)'м2*
178 С121-090201-0605'44,4''Блоки оконные из ПВХ профилей т
олщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции
со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной
фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-от
кидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
179 Е11-090302-0112(РС248298)'1,292''Стойки опорные для пр
олетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
180 С123-010201-0158'(3,375.27)+(4,4.23)''Трубы стальные э
лектросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки
3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
181 С123-010201-0151'(0,065.54)+(0,065.46)''Трубы стальные
электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стен
ки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
182 Е11-060301-0407'(49,1+41,9):1000''Детали закладные вес
ом до 4 кг. Установка'т*
183 С121-050301-9918'(49.1+41,9):1000''Металлизация заклад
ных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
184 Е11-130301-0406'37''Поверхности металлические. Огрунто
вка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
185 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'37''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
115'м2*
186 РНаружная отделка*
187 Е11-150106-0102'140,3''Стены. Облицовка наружная по бе
тонной поверхности керамическими отдельными плитка
ми на цементном растворе(Цоколь,боковые поверхност
и крылец,приямки и.т)'м2 поверхности облицовки*
188 Е11-150108-1902'115''Отливы оконные наружные из оцинко
ванной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм
. Устройство'м*
189 РРазные работы*
190 П2Крыльцо главного входа с пандусом*
191 Е11-010101-0314'291''Грунты 2 группы. Разработка в отв
ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к
овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
192 Е11-010205-0302(П-1101184)'5''Грунты 2 группы. Разрабо
тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен
ий с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и с
тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, р
азработанных механизированным способом, применен к
оэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
193 Е11-010104-0402'182''Траншеи и котлованы. Засыпка буль

дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
194 Е11-010201-0501'182''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
195 Е11-010205-0501'78''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
196 Е11-080101-0201(РС100328РС100414)'48''Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство'м3 основания*
197 П2ФМ1 (кол.4шт)*
198 Н43=4*
199 Е11-060101-0101'0,081''Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство'м3*
200 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,93''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В15. Устройство'м3*
201 С121-050309-0303'(3,4+43,6+19,52):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1;С2)'т*
202 Е11-060301-0401(РС130722)'3,88:1000''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
203 Н43=1*
204 Е11-060101-0105(РС100533РС100511)(РС274377)'14,1''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон кл.В12,5. Устройство'м3*
205 Е11-060101-0119(РС100467РС279205)'12,7''Фундаменты ленточные бетонные кл.В12,5. Устройство'м3*
206 Е11-060101-0121(РС100533РС279225)(РС274377)'11,82''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм кл.В15. Устройство'м3*
207 С121-050309-0303'263:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1;С2;С3:С4)'т*
208 Е11-070501-0101(РС102636РС102641)(РС125423)'8''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
209 Е11-070501-0102(РС102636РС102641)(РС125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
210 С121-041201-9903'1,096+1,632''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
211 СТ29-888888-8317(=11)'1,096+1,632'270'Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе'м3*
212 Е11-060301-0407'9,52:1000''Детали закладные весом до 4 кг (ЗД1). Установка'т*
213 С121-050301-9918'9,52:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД1)'т*
214 Е11-070519-0104(РС130720)'19,6:2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
215 СТПрайс-лист ТОО"СемПолиэкс"(=19)'19,6:2'22800:1,12'Лестничные ограждения с никелированным покрытием (2-нити)'м*
216 Е11-080201-0703'(15,17.4):1000''Решетки приямков металлические(РМ1). Установка'т металлических изделий*
217 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза'м2*
218 Е11-010205-0207'32''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
219 Е11-090302-0112(РС248298)'(658+679):1000''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
220 С121-060408-0501'(658+679):1000''Стойки фахверка'т*
221 Е11-090302-0401(РС248298)'755:1000''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
222 С121-060408-0801'755:1000''Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(Балочное перекрытие)'т*
223 Е11-130301-0406'56''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
224 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'56''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
225 П2Монолитное перекрытие*
226 Е11-090302-0401(РС248298)'139,2:1000''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
227 С121-050204-0702'139,2:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
228 Е11-120101-0716(РС135062РС135034)'14,5''Несъемная опалубка из профлиста. Устройство'м2*
229 Е11-060801-0101(РС274377)'1,4''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15'м3*
230 С121-050309-0303'40,7:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1)'т*
231 С121-050301-3201'10,45:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер АI)'т*
232 С121-050309-0303'93,4:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)'т*
233 С121-050309-0302'15,5:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)'т*
234 Е11-120101-1402'26.0,05''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
235 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'26''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(20мм). Устройство'м2 стяжки*
236 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'26''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
237 Е11-120101-0207(РС135512РС135596)(РС135824)'26''Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов. Устройство'м2 кровли*

238 Е11-120101-0106(РС135763РС135604)'26''Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой'м2 кровли*
239 Е11-110101-2701(РС147120)'106''Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
240 С121-040509-0103'106.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
241 Е11-150106-0102'2,8''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе(под ограждении)'м2 поверхности облицовки*
242 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'7,2''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
243 Е11-110101-1101'6,5''Горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора 1:2. Устройство'м2 стяжки*
244 Е11-080101-0307'56''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
245 Е11-100104-0204(РС135399)(РС149395)(РС249409) прим '28+12''Потолк и карниз. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной'м2 потолков*
246 СТПрайс-лист ТОО"Анса"(=19)'28+12'2500:1,12'Металлосайдинг'м2*
247 П2Пандус*
248 Е11-070501-0101(РС102636РС102641)(РС125423)'23''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
249 Е11-070501-0102(РС102636РС102641)(РС125423)'12''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
250 Е11-070501-0103(РС102636РС102641)(РС125423)'24''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
251 С121-041201-9903'3,3+4,7''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
252 С121-041201-9911'13,25''Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
253 СТ29-888888-8317(=11)'3,3+4,7+13,25'270'Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе'м3*
254 Е11-060101-0119(РС100467РС100775)'1,5''Монолитные участки из бетона кл.В7,5 бетонные. Устройство'м3*
255 Е11-060101-0121(РС100533РС279205)(РС274377)'2,07''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм бетон кл.В12,5. Устройство'м3*
256 С121-050309-0301'(36,6+11,6+6,42):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1;С2;С3)'т*
257 Е11-060101-0119(РС100467РС279292)'0,81''Покрытия бетонные кл.В25. Устройство'м3*
258 Е11-070519-0104(РС130720)'68:2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
259 СТПрайс-лист ТОО"СемПолиэкс"(=19)'68:2'18200:1,12'Лестничные ограждения с никелированным покрытием (2-нити)'м*
260 Е11-060301-0407'(57,12+24):1000''Детали закладные весом до 4 кг (МС1). Установка'т*
261 С121-050301-9918'(57,12+24):1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(МС1)'т*
262 Е11-080101-0307'33,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
263 Е11-110101-1101'12,4''Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
264 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'12''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
265 Е11-110101-0203(РС100261РС100414)'28''Подсыпка. песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
266 Е11-110101-2701(РС147120)'17''Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
267 С121-040509-0103'17.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91'м2*
268 П2Козырек №2-№5*
269 Н43=4*
270 Е11-090302-0301(РС248298)'350,35:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
271 С121-050204-0702'(110,7+49,2):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
272 С121-050101-0403'18,85:1000''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
273 С121-050201-0502'(128,2+6+32,4):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
274 С121-050301-3201'5:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
275 Е11-130301-0406'10''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
276 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза'м2*

277 Е11-120101-0716(РС135062РС135295)'6''Покрытия кровельн
ые из профилированного оцинкованного листа. Устрой
ство'м2 кровли*
278 Е11-100114-0402'0,04''Обрешетка. Укладка'м3 древесины
в конструкции*
279 Е11-120101-1001'5,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар
апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова
нной стали. Устройство'м2 покрытия*
280 Е11-120101-1001(РС145975РС271972)'5,5''Покрытия мелкие
из листовой оцинкованной стали с полимерным покры
тием. Устройство'м2 покрытия*
281 Е11-100104-0204(РС135399)(РС149395)(РС249409)'5,82''По
толки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной п
о дереву'м2 потолков*
282 СТПрайс-лист ТОО"Анса"(=19)'5,82'2500:1,12'Металлосайд
инг'м2*
283 Н43=1*
284 П2Крыльцо №2*
285 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'8,4''Основание под ф
ундаменты песчано-гравийные . Устройство'м3 основа
ния*
286 Е11-060101-0121(РС100533РС279224)(РС274377)'1,6''Площа
дка из монолитного бетона кл.В15. Устройство'м3*
287 С121-050309-0301'22,2:1000''Сетки арматурные сварные и
з арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)'т*
288 Е11-080201-0703'15,17:1000''Решетки приямков металличе
ские(РМ1). Установка'т металлических изделий*
289 Е11-090302-0112(РС248298)'(76,45.4):1000''Стойки опорн
ые для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
290 С121-060801-0301'(76,45.4):1000''Отдельные конструктив
ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г
нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т(Ст1)'т*
291 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,5''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115'м2*
292 П2ФМ1;ФМ2*
293 Н43=4*
294 Е11-060101-0101'0,04''Подготовка бетонная кл.В3,5. Уст
ройство'м3*
295 Е11-060101-0102(РС100467РС279404)'0,16''Фундаменты общ
его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м
3 бетон кл.В12,5. Устройство'м3*
296 Н43=1*
297 Е11-110101-2701(РС147120)'7,6''Покрытия из плиток бето
нных, на цементном растворе. Устройство'м2 покрыти
я*
298 С121-040509-0103'7,6''Плиты тротуарные из тяжелого бет
она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм
ГОСТ 17608-91'м2*
299 П2Крыльцо №3*
300 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'7,7''Основание под ф
ундаменты песчано-гравийные . Устройство'м3 основа
ния*
301 Е11-070501-0102(РС102636РС102641)(РС125423)'8''Блоки с
тен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных
конструкций*
302 Е11-070501-0101(РС102636РС102641)(РС125423)'10''Блоки
стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборн
ых конструкций*
303 С121-041201-9903'2,2+2,04''Блоки бетонные для стен под
валов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса
В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
304 СТ29-888888-8317(=11)'2,2+2,04'270'Надбавка на изделия
из бетона на сульфатостойком цементе'м3*
305 Е11-060101-0119(РС100467РС100775)'1,5''Монолитные заде
лки из бетона кл.В7,5. Устройство'м3*
306 Е11-060101-0121(РС100533РС279224)(РС274377)'2,2''Площа
дки и ступени из монолитного железобетона кл.В15.
Устройство'м3*
307 С121-050309-0301'36:1000''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)'т*
308 Е11-090302-0112(РС248298)'(90,12.4):1000''Стойки опорн
ые для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
309 С121-060801-0301'(90,12.4):1000''Отдельные конструктив
ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г
нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т(Ст2)'т*
310 Е11-080201-0703'15,17:1000''Решетки приямков металличе
ские(РМ1). Установка'т металлических изделий*
311 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10,2''Поверхно
сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П
Ф-115'м2*
312 Е11-060301-0407'9:1000''Детали закладные весом до 4 кг
(ЗД-1). Установка'т*
313 С121-050301-9918'9:1000''Металлизация закладных и анке
рных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)'т*
314 Е11-070519-0104(РС130720)'7,2:2''Ограждения металличес
кие без поручня. Установка'м ограждения*
315 СТПрайс-лист ТОО"СемПолиэкс"(=19)'7,2:2'22800:1,12'Лес
тничные ограждения с никелированным покрытием (4-н
ити)'м*
316 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102907)'3,
4''Стены наружные простые из керамического кирпича
М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до
4 м'м3 кладки*
317 Е11-110101-1101'3''Горизонтальная гидроизоляция из сло
я цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство'м
2 стяжки*
318 Е11-080101-0307'8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция бо
ковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 пов
ерхности*
319 Е11-110101-0203(РС100261РС100414)'3,32''Подсыпка. песч
ано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовкам
и'м3 подстилающего слоя*
320 Е11-110101-2701(РС147120)'14''Покрытия из плиток бетон
ных, на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия
*
321 С121-040509-0103'14.1,02''Плиты тротуарные из тяжелого
бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50
мм ГОСТ 17608-91'м2*

322 П2Крыльцо №4*
323 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'2,6''Основание под ф
ундаменты песчано-гравийные . Устройство'м3 основа
ния*
324 Е11-060101-0121(РС100533РС279224)(РС274377)'1''Площадк
и и ступени из монолитного бетона кл.В15. Устройст
во'м3*
325 С121-050309-0301'17,4:1000''Сетки арматурные сварные и
з арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)'т*
326 Е11-090302-0112(РС248298)'(82,14.4):1000''Стойки опорн
ые для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
327 С121-060801-0301'(82,14.4):1000''Отдельные конструктив
ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г
нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т(Ст3)'т*
328 Е11-080201-0703'15,17:1000''Решетки приямков металличе
ские(РМ1). Установка'т металлических изделий*
329 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
115'м2*
330 П2ФМ1;ФМ2*
331 Н43=4*
332 Е11-060101-0101'0,04''Подготовка бетонная кл.В3,5. Уст
ройство'м3*
333 Е11-060101-0102(РС100467РС279404)'0,16''Фундаменты общ
его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м
3 бетон кл.В12,5. Устройство'м3*
334 Н43=1*
335 Е11-110101-2701(РС147120)'4,5''Покрытия из плиток бето
нных, на цементном растворе. Устройство'м2 покрыти
я*
336 С121-040509-0103'4,5.1,02''Плиты тротуарные из тяжелог
о бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 5
0 мм ГОСТ 17608-91'м2*
337 П2Крыльцо №5*
338 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'2,3''Основание под ф
ундаменты песчано-гравийные . Устройство'м3 основа
ния*
339 Е11-060101-0121(РС100533РС279224)(РС274377)'1,1''Площа
дки и ступени из монолитного бетона кл.В15. Устрой
ство'м3*
340 С121-050309-0301'17:1000''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)'т*
341 Е11-090302-0112(РС248298)'(76,45.4):1000''Стойки опорн
ые для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
342 С121-060801-0301'(76,45.4):1000''Отдельные конструктив
ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г
нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т(Ст1)'т*
343 Е11-080201-0703'15,17:1000''Решетки приямков металличе
ские(РМ1). Установка'т металлических изделий*
344 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,5''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115'м2*
345 П2ФМ1;ФМ2*
346 Н43=4*
347 Е11-060101-0101'0,04''Подготовка бетонная кл.В3,5. Уст
ройство'м3*
348 Е11-060101-0102(РС100467РС279404)'0,16''Фундаменты общ
его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м
3 бетон кл.В12,5. Устройство'м3*
349 Н43=1*
350 Е11-110101-2701(РС147120)'5,6''Покрытия из плиток бето
нных, на цементном растворе. Устройство'м2 покрыти
я*
351 С121-040509-0103'5,6.1,02''Плиты тротуарные из тяжелог
о бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 5
0 мм ГОСТ 17608-91'м2*
352 П2Венткамера №1*
353 Е11-060101-0119(РС100467РС100775)'1,3''Фундаменты лент
очные бетонные из бетона кл.В7,5. Устройство'м3*
354 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'1,8''Стен
ы приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпич
а размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к
расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
355 Е11-070503-0110(РС125423)'3''Перемычки, масса до 0,3 т
. Укладка'шт. сборных конструкций*
356 С121-040105-9901'0,0336''Перемычки из тяжелого бетона
класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
357 Е11-070512-0111(РС125423)'1''Конструкции мелкие (подок
онники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.
Установка'шт. сборных конструкций*
358 С121-040111-9912 прим '0,1352''Плита ПТ12.5-13.13'м3*
359 Е11-120101-1701'1,3''Стяжки выравнивающие цементно-пес
чаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
360 Е11-120101-0106(РС135763РС135529)'1,3''Кровли скатные
из наплавляемых материалов. Устройство в один слой
'м2 кровли*
361 Е11-120101-0107'1,3''Кровли скатные. Защита ковра грав
ием на битумной мастике'м2 кровли*
362 Е11-100102-0601(РС131587)(РС131813)(РС135565) прим '50
+35''Стены каркасные. Обшивка'м2 обшивки стен (за
вычетом проемов)*
363 С121-070201-0207'0,211''Бруски обрезные хвойных пород
длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,
толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'
м3*
364 Е11-100116-0101'16,8''Стены. Антисептирование водными
растворами'м2 стен (за вычетом проемов)*
365 Е11-260201-0301(РС248665)'(50+35).0,05''Стен и потолок
. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых ма
териалов насухо'м3 изоляции*
366 С121-110101-0103 прим '4,25''Плиты из минеральной ваты
на синтетическом связующем теплоизоляционные марк
и П-50 ГОСТ 9573-2012(Isover OL-E)'м3*
367 Е11-150207-0101(РС276071РС277566)'50+35''Стены. Оштука
туривание по сетке без устройства каркаса улучшенн
ое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
368 Е11-080101-0307'4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция бо
ковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 пов
ерхности*

369 Е11-110101-1101'0,8''Горизонтальная гидроизоляция.Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
370 П2Платформа подъемная*
371 Е11-080101-0202'1,8.1,9.0,7''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
372 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,35''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
373 Е11-060101-0121(РС100533РС100841)(РС274377)'1,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство'м3*
374 С121-050309-0303'45,4:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
375 Е11-060301-0407'14,4:1000''Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка'т*
376 С121-050301-9918'14,4:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)'т*
377 Е11-090302-0112(РС248298)'(45,1.4):1000''Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж'т конструкций*
378 С121-060801-0301'(45,1.4):1000''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(СТ-1)'т*
379 Е11-090302-0401(РС248298)'(41.2):1000''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(Б-1). Монтаж'т конструкций*
380 С121-050203-0802'(41.2):1000''Балка двутавровая горяче катаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014'т*
381 Е11-130301-0406'2,21''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
382 Е11-130301-1406'0,2624.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
383 Е11-060801-0101(РС100533РС100841)(РС274377)'0,82''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м'м3*
384 С121-050309-0303'(32,63.2):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
385 Е11-060501-0101(РС100467РС100533)(РС131541)(РС131633)(РС145983)(РС275940)'0,1''Колонны бетонные в опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(Трубы д=121мм заполнить бетоном класс В15). Устройство'м3*
386 Е11-090304-0101(РС248298)'(272,29+298,71):1000''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(ЛМ1;ЛМ2)'т конструкций*
387 С121-060208-0501'(272,29+298,71):1000''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
388 Е11-130301-1406'8.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)'м2*
389 П2Перемычки*
390 Е11-070503-0110(РС125423)'11+12''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
391 С121-040105-9901'0,155+0,155''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
392 П2Отмостка*
393 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'20''Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство'м3*
394 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-2

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13065,90578516	1243,49	-	-	16247306
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	971,26111174	1665,55	-	-	(1617680)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	16247306
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	86,4933	3278	-	-	283525
						-	-	-	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,84204002	4563	-	-	31220
						-	-	-	
5	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,64428	156	-	-	101
						-	-	-	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,46692	4420	-	-	6484
						-	-	-	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	95,5668406	233	-	-	22267
						-	-	-	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,143181	33	-	-	434
						-	-	-	
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	82,443322	14	-	-	1154
						-	-	-	
10	514С	3105-0401-	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,49106	23	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015				-	-	-	
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	18,5899	11	-	-	204
						-	-	-	
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	40,02594	2873	-	-	114995
						-	-	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	69,0822664	6023	-	-	416082
						-	-	-	
14	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	6,3324752	5832	-	-	36931
						-	-	-	
15	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	53,9791945	5045	-	-	272325
						-	-	-	
16	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	19,00977	4514	-	-	85810
						-	-	-	
17	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	203,900832	6167	-	-	1257456
						-	-	-	
18	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	144,7363085	6853	-	-	991878
						-	-	-	
19	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	93,2064704	9121	-	-	850136
						-	-	-	
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	18,11462002	26	-	-	471
						-	-	-	
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,14809	26	-	-	186
						-	-	-	
22	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	173,4375	55	-	-	9539
						-	-	-	
23	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,03844	679	-	-	8853
						-	-	-	
24	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	109,75814	11	-	-	1207
						-	-	-	
25	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	16,315188	2161	-	-	35257
						-	-	-	
26	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	89,92008	15	-	-	1349
						-	-	-	
27	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,432496	150	-	-	5315
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	286,499422	16	-	-	4584
						-	-	-	
29	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	7,275	7811	-	-	56825
						-	-	-	
30	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,28071	138	-	-	39
						-	-	-	
31	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	216,883886 72	2770	-	-	600768
						-	-	-	
32	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	144,121520 5	142	-	-	20465
						-	-	-	
33	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,7644	4	-	-	3
						-	-	-	
34	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	238,627014 1	26	-	-	6204
						-	-	-	
35	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,8625	204	-	-	176
						-	-	-	
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,383278	17	-	-	738
						-	-	-	
37	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	5,71152	5322	-	-	30397
						-	-	-	
38	3421С	3105-0602-0902 РСНБ РК 2015	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	70,0004	2671	-	-	186971
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1617680,25	5340361

Строительные материалы и конструкции

39	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7531	2846	2032	-	7835
						-	-	-	
40	100259С	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01365	3866	2923	-	53
						-	-	-	
41	100299С	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,339	12556	12093	-	16812
						-	-	-	
42	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,83538	1736	889	-	1450
						-	-	-	
43	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	117,0396	1630	731	-	190775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	100463С	2015 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,82008	- 13870	- 12308	- -	11375
45	100467С	2015 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	20,4	- 15310	- 13720	- -	312324
46	100511С	2015 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,7628	- 16099	- 14493	- -	237666
47	100533С	2015 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	133,2074	- 17020	- 15396	- -	2267190
48	100771С	2015 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	- 15388	- 13796	- -	5494
49	100775С	2015 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,3645	- 15589	- 13993	- -	68038
50	100841С	2015 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,3548	- 20082	- 18398	- -	47289
51	102634С	2015 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6058	- 14831	- 13358	- -	8985
52	102635С	2015 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,01989	- 15692	- 14202	- -	312
53	102636С	2015 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,6395	- 16887	- 15374	- -	44573
54	102637С	2015 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,46308	- 18704	- 17154	- -	8661
55	102638С	2015 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,938	- 20651	- 19063	- -	40022
56	102641С	2015 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,5592	- 17270	- 15749	- -	113277
57	102671С	2015 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,95302	- 21015	- 19313	- -	62058
58	102673С	2015 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00532	- 22515	- 20784	- -	120
59	102685С	2015 2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	7,905	- 20515	- 18823	- -	162171
60	102907С	2015 2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный ряд полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,46432	- 50441	- 47808	- -	376508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0115816	216144 -	211906 -	- -	2503
62	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,28	105 -	103 -	- -	554
63	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,748572	112 -	110 -	- -	1764
64	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	24,7871577	70 -	68 -	- -	1735
65	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	4,15816173	4169 -	4087 -	- -	17335
66	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,83884	544367 -	539949 -	- -	456637
67	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76246	463144 -	459331 -	- -	353129
68	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0862467	439508 -	435871 -	- -	37906
69	131308С	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	120,75	287 -	285 -	- -	34655
70	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3552542	64642 -	62782 -	- -	22964
71	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0134368	47218 -	45699 -	- -	634
72	131543С	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,269378	57019 -	55308 -	- -	72379
73	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до	м3	7,975284	21640 -	20623 -	- -	172585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
74	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0113	18380 - -	17436 - -	- - -	208
75	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,705756	47457 - -	45933 - -	- - -	33493
76	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,58857	47457 - -	45933 - -	- - -	170303
77	133839С	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	41,2	15280 - -	14932 - -	- - -	629536
78	133845С	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	190,6	20860 - -	20418 - -	- - -	3975916
79	133852С	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	10,8	25517 - -	24968 - -	- - -	275584
80	133862С	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	168,8	18432 - -	18022 - -	- - -	3111322
81	133864С	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	59,7	19847 - -	19410 - -	- - -	1184866
82	133924С	2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	25367 - -	24847 - -	- - -	182642
83	134091С	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,8	1133 - -	1108 - -	- - -	12236
84	134097С	2109-0205-	Доски подоконные из ПВХ профилей	м	103,4	2753	2693	-	284660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0109 РСНБ РК 2015	не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99			-	-	-	
85	135034С	2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1642,315	3322 -	3248 -	- -	5455770
86	135292С	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2610,5	3326 -	3254 -	- -	8682523
87	135295С	2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,6	3661 -	3581 -	- -	101044
88	135529С	2110-0401-0401 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,495	227 -	222 -	- -	339
89	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,2012	162 -	157 -	- -	195
90	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,55	227 -	222 -	- -	1033
91	135596С	2110-0403-0303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	97,76	343 -	334 -	- -	33532
92	135604С	2110-0403-0402 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	29,9	405 -	394 -	- -	12110
93	135765С	2110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	1248,5	137 -	134 -	- -	171044
94	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,9	174 -	170 -	- -	679
95	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	243,6	224 -	218 -	- -	54566
96	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,945	864 -	846 -	- -	4272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	534,7148	1422 --	1393 --	- -	760364
98	135981С	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	231,54	34649 --	33602 --	- -	8022629
99	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18045	21599 --	20623 --	- -	3898
100	144523С	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,05724	22214 --	21226 --	- -	1272
101	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1231161	31805 --	30248 --	- -	3916
102	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01624	133450 --	130402 --	- -	2167
103	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,41451719	499572 --	488950 --	- -	207081
104	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01552	234006 --	228592 --	- -	3632
105	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	26,42691	7348 --	7199 --	- -	194185
106	145969С	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	6,375	451 --	441 --	- -	2875
107	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,8564	348 --	340 --	- -	994
108	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	140,765875 9	307 --	300 --	- -	43215
109	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,28864	423881 --	414744 --	- -	122349
110	146022С	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	315,1	3 --	3 --	- -	945
111	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	11277,963	5 --	5 --	- -	56390
112	146045С	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	157,55	1 --	1 --	- -	158
113	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	184,197603	312 --	297 --	-	57470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	146664С	2015 2113-0701-1002 РСНБ РК	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	56,2074601	- 163	- 159	- -	9162
115	146741С	2015 2113-0703-0201 РСНБ РК	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02436	- 53700	- 52647	- -	1308
116	146883С	2015 2113-0704-3101 РСНБ РК	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,08885904	- 287565	- 281926	- -	25553
117	146897С	2015 2113-0704-3604 РСНБ РК	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,002016	- 197348	- 193479	- -	398
118	147047С	2015 2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	1,09518	- 90	- 87	- -	99
119	147049С	2015 2113-0803-1101 РСНБ РК	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,7070258	- 6932	- 6792	- -	81153
120	147074С	2015 2113-0804-0301 РСНБ РК	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,02223616	- 1863709	- 1826336	- -	41442
121	147090С	2015 2113-0804-1101 РСНБ РК	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	30,6	- 575	- 563	- -	17595
122	147202С	2015 2113-0810-0103 РСНБ РК	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1248,5	- 104	- 101	- -	129844
123	147337С	2015 2113-0812-1035 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4063991	- 211228	- 206114	- -	85843
124	147347С	2015 2113-0812-1045 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0029609	- 219552	- 214275	- -	650
125	147348С	2015 2113-0812-1046 РСНБ РК	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0205364	- 208006	- 202955	- -	4272
126	147444С	2015 2113-0814-0401 РСНБ РК	Ерши металлические	кг	1,5687	- 200	- 195	- -	314
127	147674С	2015 2113-0816-2305 РСНБ РК	Резина прессованная	кг	0,932256	- 1143	- 1119	- -	1066
128	147697С	2015 2113-0816-2701 РСНБ РК	Смола каменноугольная	т	0,001197	- 80200	- 77655	- -	96
129	147770С	2015 2113-0816-3407 РСНБ РК	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	120,75	- 656	- 643	- -	79212
130	147780С	2015 2113-0816-3417 РСНБ РК	Клинья пластиковые монтажные	шт.	456,8	- 10	- 9	- -	4568
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,60208633	435821	425921	-	262402
						-	-	-	
132	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,16751202	453501	443255	-	75967
						-	-	-	
133	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,13341695	609199	595900	-	81277
						-	-	-	
134	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	1,07686298	554046	541476	-	596632
						-	-	-	
135	150296С	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	143,1	1853	1794	-	265164
						-	-	-	
136	150574С	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1087	1063	-	7066
						-	-	-	
137	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3436	73868	71506	-	25381
						-	-	-	
138	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,968	24300	22947	-	363722
						-	-	-	
139	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,25	23927	22581	-	317033
						-	-	-	
140	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2244368	47218	45699	-	10597
						-	-	-	
141	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	4,73382	3154	2813	-	14930
						-	-	-	
142	248391С	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,59016	20702	20296	-	74323
						-	-	-	
143	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	27,041714	26	26	-	703
						-	-	-	
144	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00024	605508	592809	-	145
						-	-	-	
145	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	74,442	1149	1126	-	85534
						-	-	-	
146	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6068	1260	1234	-	765
						-	-	-	
147	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0909	108311	105822	-	9845
						-	-	-	
148	269608С	2109-0402-	Блоки дверные стальные наружные	м2	2,86	56182	55737	-	160681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			-	-	-	
149	269609С	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	19,95	50617 -	50214 -	- -	1009809
150	271823С	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	86,8	2977 -	2882 -	- -	258404
151	271846С	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	157,642	2316 -	2226 -	- -	365099
152	271902С	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1259	9787 -	9699 -	- -	12321833
153	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	434 -	431 -	- -	3472
154	271960С	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2618 -	2598 -	- -	5236
155	271963С	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4	472 -	469 -	- -	1888
156	271972С	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,88	1289 -	1262 -	- -	1134
157	274388С	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,856	434849 -	431246 -	- -	807080
158	274497С	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	1,337	407422 -	404024 -	- -	544723
159	274651С	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	19,64	35875 -	35575 -	- -	704585
160	274653С	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	6,28	77371 -	76774 -	- -	485890
161	274656С	2110-0502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1107,92	1386 -	1359 -	- -	1535577
162	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	135,35151	1207 -	1172 -	- -	163369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	277566С	2105-0308-0117 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	м2	275,4	210 -	205 -	- -	57834
164	279205С	2102-0101-0509 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	14,99155	16775 -	15156 -	- -	251483
165	279224С	2102-0101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9885	17496 -	15863 -	- -	104775
166	279225С	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	11,9973	17739 -	16101 -	- -	212820
167	279292С	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,82215	21160 -	19455 -	- -	17397
168	279404С	2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,9584	19653 -	17977 -	- -	38488
169	279785С	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	37,42856	259205 -	253757 -	- -	9701670
170	279786С	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	5,53176	255157 -	249789 -	- -	1411467
171	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0754	247337 -	242121 -	- -	18649
172	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2508	326614 -	319845 -	- -	81915
173	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,7398	267504 -	261894 -	- -	2070427
174	279806С	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3536	329819 -	322987 -	- -	116624
175	279807С	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	24,36304	334287 -	327367 -	- -	8144248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	279808С	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,26832	412181	403734	-	110596
						-	-	-	
177	279811С	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,624	329819	322987	-	205807
						-	-	-	
178	279814С	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	33,3856	335411	328469	-	11197897
						-	-	-	
179	279815С	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	25,6048	325467	318720	-	8333517
						-	-	-	
180	279819С	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,8216	330247	323407	-	271331
						-	-	-	
181	279820С	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	43,4824	330247	323407	-	14359932
						-	-	-	
182	279825С	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,292	338165	331168	-	775074
						-	-	-	
183	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	16,03450148	455696	446395	-	7306858
						-	-	-	
184	279842С	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,1788	272384	266678	-	593470
						-	-	-	
185	279843С	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	22,71672	273595	267865	-	6215181
						-	-	-	
186	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	229990	225115	-	4600
						-	-	-	
187	279862С	2105-0309-	Сетки арматурные сварные из арма-	т	0,11066	254487	249068	-	28162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0303 РСНБ РК 2015	турной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012			-	-	-	
188		2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плита ПТ12.5-13.13	м3	0,1352	83739	81154	-	11322
						-	-	-	
189		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Анкер AI)	т	0,33845	229990	225115	-	77840
						-	-	-	
190		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД-1)	т	0,0234	108311	105822	-	2534
						-	-	-	
191		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(ЗД1)	т	0,00952	108311	105822	-	1031
						-	-	-	
192		2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(МС1)	т	0,16472	108311	105822	-	17841
						-	-	-	
193		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1)	т	0,0926	281662	275709	-	26082
						-	-	-	
194		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1;С2;С3)	т	0,05462	281662	275709	-	15384
						-	-	-	
195		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)	т	1,45494	269737	264019	-	392451
						-	-	-	
196		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетка С1)	т	3,86156	254487	249068	-	982717
						-	-	-	
197		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сетки С1;С2)	т	0,26608	254487	249068	-	67714
						-	-	-	
198		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас КР1)	т	8,98006	254487	249068	-	2285309
						-	-	-	
199		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1;С2;С3:С4)	т	0,263	254487	249068	-	66930
						-	-	-	
200		2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Снегодержатель трубчатый СЗТ-150х3000	т	0,255	593855	589068	-	151433
						-	-	-	
201		2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(Балочное перекрытие)	т	0,755	456533	452769	-	344682
						-	-	-	
202		2106-0801-	Отдельные конструктивные элементы	т	0,1804	514917	510719	-	92891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0301 РСНБ РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(СТ-1)			-	-	-	
203		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст1)	т	0,6116	514917 -	510719 -	- -	314923
204		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст2)	т	0,36048	514917 -	510719 -	- -	185617
205		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Ст3)	т	0,32856	514917 -	510719 -	- -	169181
206		2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012(Isover OL-E)	м3	4,25	14604 -	14180 -	- -	62067
207		2113-0208-0226 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 190 мм	1000 шт.	1,97	52337 -	51276 -	- -	103104
208		2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	192,325	1391 -	1360 -	- -	267524
209		Т29-888888-83 17	Надбавка на изделия из бетона на сульфатостойком цементе	м3	28,218	270 -	- -	- -	7619
210		СТПРАЙС-ЛИСТ	Противомоскитная сетка 5200:1,12	м2	60	4642,86 -	- -	- -	278571
211		СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	63,28	2232,14 -	- -	- -	141250
212		СТПРАЙС-ЛИСТ	Фасонные изделия	м2	1034,25	3706,7 -	- -	- -	3833651
213		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лестничные ограждения с никелированным покрытием (2-нити)	м	34	16250 -	- -	- -	552500
214		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лестничные ограждения с никелированным покрытием (2-нити)	м	9,8	20357,14 -	- -	- -	199500
215		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лестничные ограждения с никелированным покрытием (4-нити)	м	54,4	20357,14 -	- -	- -	1107429
216		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на марку стали С245	т	5,99795	5772 -	- -	- -	34620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на марку стали С255	т	193,144	10504	-	-	2028785
						-	-	-	
218		СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на марку стали С345	т	15,194	16276	-	-	247298
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	145762045
			Конструкции заводского изготовления						
219		2109-0102-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	7	16044	15689	-	112308
						-	-	-	
220		2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,3	27463	26902	-	310332
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	422640

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3

НА Отделочные работы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"
КЖ.С1-43;КМ.С1-73

Сметная стоимость 104563,582 тыс.тенге
Сметная заработная плата 24600,045 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 19,371 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

Строительный объём 400 мест
Показатель единичной стоимости 261408,95 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери внутренние									
1.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж противопожарных дверей	т конструкций	1,4564	101763,02	4702,91	148208	6849	2896	97528	265394
		НР - 69%; СП - 8%			95071,8	1979,05	138463	2882	--	19659	
2.	2109-0402 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные (ДП3.01;ДП3.03;ДП3.02;ДП3.06), с замкнутой коробкой	м2	23,85	43973	--	1048756	--	1048756	--	1132657
					--	--	--	--	--	83900	
		СП - 8%									
3.	2109-0402 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные(ДП3.07), с замкнутой коробкой	м2	8,36	51993	--	434661	--	434661	--	469434
					--	--	--	--	--	34773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	42,34	1612,19 1022,73	177,08 86,58	68260 43302	7497 3666	17461 --	42271 8843	119374
5.	1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	26,14	1386,31 895,17	178,3 89,71	36238 23400	4661 2345	8177 --	23170 4753	64161
6.	2109-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	29,28	31176 --	-- --	912833 --	-- --	912833 --	-- 73027	985860
7.	2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	39,2	25592 --	-- --	1003206 --	-- --	1003206 --	-- 80257	1083463
8.	2109-0404 -0106 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	9	10342 --	-- --	93078 --	-- --	93078 --	-- 7446	100524
9.	2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	4	5543 --	-- --	22172 --	-- --	22172 --	-- 1774	23946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
10.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8% Подвал По типу ТД 741, S=56,9м2	м3 изоляции	48	19476,61 3983,52	1620,99 582,12	934877 191209	77808 27942	665860 --	206002 91270	1232149
11.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	56,9	242,05 76,2	31,71 12,18	13773 4336	1804 693	7633 --	4727 1480	19980
12.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,552	21545,9 3890,58	6,72 --	98077 17710	31 --	80336 --	16647 9178	123902
13.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (25мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	56,9	1114,48 363,53	96,52 37,43	63414 20685	5492 2130	37237 --	21446 6789	91648
14.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% По типу ТД 400, S=40м2	м2 покрытия	56,9	-114,76 -10,47	-4,22 -2,2	-6530 -596	-240 -125	-5694 --	-678 -577	-7784
15.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	40	242,05 76,2	31,71 12,18	9682 3048	1269 487	5365 --	3323 1040	14046
16.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3,2	21545,9 3890,58	6,72 --	68947 12450	22 --	56475 --	11703 6452	87102
17.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	40	769,68 358,49	28,71 14,71	30787 14340	1149 588	15298 --	14032 3586	48405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
18.				40	1498,75	80,99	59950	3240	28655	26849	93742
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		701,38	12,68	28055	507	--	6944	
		НР - 94%; СП - 8%									
19.				40	929,04	40,27	37161	1611	18623	16184	57613
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		423,19	7,23	16927	289	--	4268	
		НР - 94%; СП - 8%									
20.				40	769,68	28,71	30787	1149	15298	14032	48405
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	14340	588	--	3586	
		НР - 94%; СП - 8%									
21.				40	2956,54	75,06	118262	3002	60762	52562	184490
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1362,45	35,49	54498	1420	--	13666	
		НР - 94%; СП - 8%									
		По типу ТД 256, S=488,9м2									
22.				488,9	266,43	31,71	130258	15505	77497	40618	184546
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		76,2	12,18	37256	5954	--	13670	
		НР - 94%; СП - 8% 1-этаж									
		По типу ТД 446, S=379,4м2									
23.				379,4	353,28	31,04	134034	11775	--	120504	274900
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		322,24	15,65	122259	5937	--	20363	
		НР - 94%; СП - 8%									
24.				18,97	26864	--	509610	--	509610	--	550379
	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки	м3		--	--	--	--	--	40769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-175 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%									
25.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм(50мм). Устройство	м2 стяжки	379,4	769,68	28,71	292016	10894	145110	133096	459121
					358,49	14,71	136012	5580	--	34009	
		НР - 94%; СП - 8%									
26.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=5,4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2276,4	104,68	4,86	238303	11070	217147	14685	273227
					4,43	2,43	10086	5536	--	20239	
		НР - 94%; СП - 8%									
27.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	379,4	1667,17	73,89	632524	28032	120287	467811	1188362
					1276,24	35,49	484205	13466	--	88027	
		НР - 94%; СП - 8%									
28.	2206-0301 -0122 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	386,988	2710	--	1048737	--	1048737	--	1132636
					--	--	--	--	--	83899	
		СП - 8%									
		По типу ТД 663, S=169,1м2									
29.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,1	353,28	31,04	59739	5248	--	53709	122524
					322,24	15,65	54491	2646	--	9076	
		НР - 94%; СП - 8%									
30.	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	8,455	26864	--	227135	--	227135	--	245306
					--	--	--	--	--	18171	
		СП - 8%									
31.	1111-0101 -1105	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(70,4мм).	м2 стяжки	169,1	1045,48	28,76	176790	4864	93929	75655	272641
					461,25	14,71	77997	2487	--	20196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
32.				1704,528	148,01	4,86	252289	8289	236313	11123	284485
	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 к=10,08	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		4,51	2,43	7687	4145	--	21073	
		НР - 94%; СП - 8%									
33.				169,1	3775,78	21,41	638485	3621	563808	68537	763583
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		420,2	10,97	71056	1856	--	56562	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		По типу ТД 452, S=40,3м2									
34.				40,3	353,28	31,04	14237	1251	--	12800	29200
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		322,24	15,65	12986	631	--	2163	
		НР - 94%; СП - 8%									
35.				2,015	26864	--	54131	--	54131	--	58461
	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	4330	
		СП - 8%									
36.				40,3	769,68	28,71	31018	1157	15414	14138	48768
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	14447	593	--	3612	
		НР - 94%; СП - 8%									
37.				40,3	1498,75	80,99	60399	3264	28870	27050	94445
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		701,38	12,68	28265	511	--	6996	
		НР - 94%; СП - 8%									
38.				120,9	929,04	40,27	112320	4868	56289	48915	174134
	1111-0101 -0402	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	м2 изолируе		423,19	7,23	51163	874	--	12899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 к=3	на битумной мастике. Устройство последующего слоя	мой поверхности								
		НР - 94%; СП - 8%									
39.				40,3	769,68	28,71	31018	1157	15414	14138	48768
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	14447	593	--	3612	
		НР - 94%; СП - 8%									
40.				40,3	3309,53	73,89	133374	2978	78964	49691	197710
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия		1276,24	35,49	51432	1430	--	14645	
		НР - 94%; СП - 8%									
		По типу ТД 109, S=97,75м2									
41.				97,75	242,05	31,71	23661	3100	13112	8121	34324
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		76,2	12,18	7449	1191	--	2543	
		НР - 94%; СП - 8%									
42.				7,82	21545,9	6,72	168489	53	138012	28599	212855
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3890,58	--	30424	--	--	15767	
		НР - 94%; СП - 8%									
43.				97,75	769,68	28,71	75236	2807	37386	34291	118290
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		358,49	14,71	35043	1438	--	8762	
		НР - 94%; СП - 8%									
44.				97,75	3995,89	36,81	390598	3598	325083	59888	486525
	1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия		633,43	18,34	61917	1793	--	36039	
		НР - 94%; СП - 8%									
45.				117,3	1129	--	132432	--	132432	--	143026
	2110-0502 -1815 РСНБ РК 2015 прим	-Однокомпонентный полиуретановый клей	кг		--	--	--	--	--	10595	
		СП - 8%									
46.				97,75	824,28	2,65	80574	259	29002	41155	131467
	1115-0403	-Полы. Окраска простая	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	окрашиваемой поверхности		524,94	1,34	51313	131	--	9738	
		По типу ТД 109, S=441м2									
47.				421,2	242,05	31,71	101953	13358	56498	34993	147902
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		76,2	12,18	32097	5130	--	10956	
48.				33,696	21545,9	6,72	726011	226	594688	123231	917181
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3890,58	--	131097	--	--	67939	
49.				421,2	769,68	28,71	324188	12095	161096	147760	509704
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		358,49	14,71	150997	6194	--	37756	
50.				441	3995,89	36,81	1762186	16233	1466612	270184	2194960
	1111-0101 -3301 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		633,43	18,34	279341	8089	--	162590	
51.				529,2	1129	--	597467	--	597467	--	645264
	2110-0502 -1815 РСНБ РК 2015 прим	-Однокомпонентный полиуретановый клей СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	47797	
52.				441	889,43	21,41	392239	9443	132340	239977	682793
	1111-0101 -3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		567,93	10,97	250456	4839	--	50577	
53.				449,82	1871	--	841613	--	841613	--	908942
	2206-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-Ковролин СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	67329	
		По типу ТД 381, S=24,1м2									
54.				24,1	242,05	31,71	5833	764	3232	2002	8463
	1111-0101	-Грунт. Уплотнение	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	щебнем НР - 94%; СП - 8%	площади уплотнения		76,2	12,18	1837	294	--	627	
55.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,928	21545,9 3890,58	6,72 --	41540 7501	13 --	34026 --	7051 3887	52479
56.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	24,1	769,68 358,49	28,71 14,71	18549 8640	692 354	9217 --	8454 2160	29164
57.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% 2-этаж По типу ТД 424, S=192,3м2	м2 покрытия	24,1	3964,37 1276,24	73,89 35,49	95541 30757	1781 855	63003 --	29716 10021	135278
58.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	192,3	302,44 71,03	24,51 12,37	58160 13659	4713 2379	39788 --	15075 5859	79094
59.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	192,3	1052,29 701,38	80,99 12,68	202355 134875	15574 2439	51906 --	129075 26514	357944
60.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	192,3	769,68 358,49	28,71 14,71	148009 68938	5522 2828	73549 --	67460 17238	232707
61.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2,2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	192,3	230,31 9,75	10,7 5,35	44288 1874	2057 1029	40357 --	2729 3761	50778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%									
62.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	192,3	1667,17 --- 1276,24	73,89 --- 35,49	320597 --- 245421	14208 --- 6825	60968 --- --	237111 --- 44617	602325
		НР - 94%; СП - 8%									
63.	2206-0301 -0122 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	196,146	2710 --- --	-- --- --	531556 --- --	-- --- --	531556 --- --	-- --- 42524	574080
		СП - 8%									
		По типу ТД 603, S=185,6м2									
64.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	185,6	302,44 --- 71,03	24,51 --- 12,37	56133 --- 13183	4549 --- 2296	38401 --- --	14550 --- 5655	76338
		НР - 94%; СП - 8%									
65.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20мм (54мм) . Устройство	м2 стяжки	185,6	938,22 --- 354,65	28,1 --- 14,71	174134 --- 65824	5216 --- 2730	103094 --- --	64440 --- 19086	257660
		НР - 94%; СП - 8%									
66.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6,88	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	185,6	1016,62 --- 29,33	33,46 --- 16,73	188685 --- 5444	6210 --- 3105	177031 --- --	8037 --- 15738	212459
		НР - 94%; СП - 8%									
67.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	185,6	3775,78 --- 420,2	21,41 --- 10,97	700785 --- 77989	3974 --- 2037	618822 --- --	75224 --- 62081	838090
		НР - 94%; СП - 8%									
		По типу ТД 346, S=44,7м2									
68.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	44,7	769,68 --- 358,49	28,71 --- 14,71	34405 --- 16025	1284 --- 657	17096 --- --	15681 --- 4007	54093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
69.	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	44,7	1498,75 701,38	80,99 12,68	66994 31352	3620 567	32022 --	30003 7760	104757
70.	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 к=3	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	134,1	929,04 423,19	40,27 7,23	124584 56749	5400 970	62435 --	54256 14307	193147
71.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	44,7	769,68 358,49	28,71 14,71	34405 16025	1284 657	17096 --	15681 4007	54093
72.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% По типу ТД 228, S=105,7м2	м2 покрытия	44,7	3964,37 1276,24	73,89 35,49	177207 57048	3303 1586	116856 --	55116 18586	250910
73.	1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	105,7	302,44 71,03	24,51 12,37	31968 7508	2591 1308	21869 --	8286 3220	43475
74.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	105,7	943,24 354,65	28,1 14,71	99700 37487	2970 1554	59243 --	36699 10912	147311
75.	1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	634,2	149,02 4,26	4,86 2,43	94508 2704	3084 1542	88720 --	3991 7880	106380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%									
76.	1111-0101 -3403 РСНБ РК 2015	-Покрытия из паркета штучного. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	105,7	12239,39 1380,2	30,54 13,17	1293704 145887	3228 1392	1144589 --	138442 114572	1546718
77.	1115-0403 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Полы. Покрытие лаком за 2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	105,7	432,04 155,01	1,05 0,53	45667 16384	111 56	29172 --	13152 4706	63525
		Лестничные клетки По типу ТД 340, S=72,5м2									
78.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	72,5	1667,17 1276,24	73,89 35,49	120870 92527	5357 2573	22986 --	89395 16821	227085
79.	2206-0301 -0122 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2	73,95	2710 --	-- --	200405 --	-- --	200405 --	-- 16032	216437
		По типу ТД 446, S=34,7м2									
80.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	34,7	353,28 322,24	31,04 15,65	12259 11182	1077 543	-- --	11021 1862	25142
81.	2111-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	1,735	26864 --	-- --	46609 --	-- --	46609 --	-- 3729	50338
82.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 (47мм) мм.	м2 стяжки	34,7	769,68 358,49	28,71 14,71	26708 12440	996 510	13272 --	12173 3110	41991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
83.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=5,4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	34,7	565,29 23,93	26,26 13,13	19616 830	911 456	17875 --	1209 1666	22490
84.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	34,7	1667,17 1276,24	73,89 35,49	57851 44286	2564 1232	11001 --	42786 8051	108688
85.	2206-0301 -0122 РСНБ РК 2015	-Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2	35,394	2710 --	-- --	95918 --	-- --	95918 --	-- 7673	103591
86.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	275,5	587,7 321,67	1,66 0,83	161911 88620	458 229	72833 --	83517 19634	265063
87.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	218,1	300,43 89,24	2,22 0,9	65524 19464	485 197	45575 --	18481 6720	90726
88.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	149	318,97 88,59	2,22 1,11	47527 13199	330 165	33998 --	12563 4807	64897
89.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Деревянные конструкции полов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	644,45	37,65 34,92	2,71 1,23	24262 22502	1747 793	13 --	20965 3618	48845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.	ТПРАЙС-ЛИ СТ Корунд Ltd	-Огнезащита Спарк-древесина 1218:1,12 СП - 8%	кг	644,45	1087,5	--	700839	--	700839	--	756907
					--	--	--	--	--	56067	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	18021859	377553	17238456	4014808	27868408
			Тенге		--	--	3949086	159717	--	2064328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18021859				
	Материалы		Тенге				8708769				
	Всего заработная плата		Тенге					4108803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4986452				
	Накладные расходы		Тенге				3851839				
	Сметная прибыль		Тенге				1749896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23623595				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3481
	Сметная заработная плата		Тенге					4108803			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				23623595				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3481
	Сметная заработная плата		Тенге					4108803			

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

Потолок

91.	1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Затирка швов НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	94,9	398,21	2,38	37790	226	1592	28875	71998
					379,06	1,27	35972	121	--	5333	
92.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	94,9	107,53	0,77	10204	73	850	7454	19071
					97,8	0,39	9281	37	--	1413	
93.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	24,1	1251,45	7,28	30160	176	10055	15991	49843
					826,93	2,49	19929	60	--	3692	
94.	1115-0405 -0104	-Потолки. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашива	24,1	855,08	4,86	20607	117	5741	11847	35050
					612,01	2,45	14749	59	--	2596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности								
95.	1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство НР - 100%; СП - 8%	м2 площади	1635,5	11326,87 2251,44	483,96 339,91	18525102 3682230	791524 555923	14051348 --	4238154 1821060	24584316
96.	1109-0306-0301 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	1635,5	5328,23 3180	1221,43 248	8714323 5200890	1997647 405599	1515786 --	3868477 1006624	13589425
97.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 прим	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте(Армстронг) СП - 8%	м2	1635,5	2765 --	-- --	4522158 --	-- --	4522158 --	-- 361773	4883930
98.	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка "Люкс-Салон" НР - 100%; СП - 8%	м2 поверхности	85	1459,24 1322,88	29,21 11,63	124036 112445	2483 988	9108 --	113433 18997	256466
99.	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим	-Реечные панели типа толщиной 8 мм "Люкс-Салон" ГОСТ 18124-2012 СП - 8%	м2	85	1439 --	-- --	122315 --	-- --	122315 --	-- 9785	132100
		Стены									
100.	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	517	1073,89 719,95	58,07 50,14	555202 372215	30020 25923	152967 --	318511 69897	943610
101.				332,6	1282,74	58,71	426639	19528	121873	241624	721724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		857,6	50,49	285238	16793	--	53461	
102.				117,1	107,53	0,77	12591	90	1049	9198	23533
	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		97,8	0,39	11452	46	--	1743	
103.				57,3	5249,38	19,79	300789	1134	151248	119187	453575
	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2590	10,07	148407	577	--	33598	
104.				484,8	4498,72	24,88	2180979	12060	1214639	770905	3188034
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1968,4	19,29	954280	9351	--	236151	
105.				2831,4	1487,44	19,05	4211530	53938	1398912	2221562	6947740
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		974,32	6,45	2758680	18273	--	514647	
106.				2831,4	710,08	4,59	2010520	12988	618329	1108590	3368639
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		487,11	2,31	1379203	6534	--	249529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
107.				15,6	92,21	2,33	1438	36	679	502	2096
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(колонны)	м2		46,34	0,28	723	4	--	155	
		НР - 69%; СП - 8%									
108.				15,6	169,93	3,32	2651	52	1754	589	3499
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(колонны)	м2		54,19	0,55	845	9	--	259	
		НР - 69%; СП - 8%									
109.				315,1	2090,03	14,48	658570	4561	337572	286414	1020582
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Наружные стены . Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных влагостойких листов ГВЛ(наружные стены 1-2эт)	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	316437	1800	--	75599	
		НР - 90%; СП - 8%									
110.				303	1597,58	14,48	484068	4386	175396	275415	820242
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем аквапанелями "knauf"	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	304286	1731	--	60759	
		НР - 90%; СП - 8%									
111.					4419,64		1239955		1239955		1339152
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Крафт"	-Аквапанель "КНАУФ"	шт	280,5555556	--	--	--	--	--	--	
		СП - 8%			--	--	--	--	--	99196	
112.				897	2558,67	28,24	2295127	25331	1123563	1040835	3602838
	1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1277,85	11,43	1146233	10250	--	266877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%									
113.				550,4	2093,18	14,48	1152088	7967	591385	500293	1784571
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колонны. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	552736	3145	--	132190	
		НР - 90%; СП - 8%									
114.				21,2	2090,03	14,48	44309	307	22712	19270	68665
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колонны. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГВЛК	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	21290	121	--	5086	
		НР - 90%; СП - 8%									
		Перегородки С363 противопожарная									
115.				497,3	7243,04	82,46	3601966	41006	2328216	1124964	5105084
	1110-0402 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2478,87	34,62	1232744	17216	--	378154	
		НР - 90%; СП - 8%									
116.				49,73	17888	--	889570	--	889570	--	960736
	2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	71166	
		СП - 8%									
117.				57,7	2529,38	14,36	145945	829	69774	68104	231173
	1110-0403 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки, (Нижние и боковые поверхности лестничных маршей и площадок) на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка		1305,75	5,71	75342	330	--	17124	
		НР - 90%; СП - 8%									
118.				84,2	2056,43	14,48	173152	1219	87376	76535	269661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(воздуховоды)	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	84557	481	--	19975	
		НР - 90%; СП - 8%									
119.				73	2090,03	14,48	152572	1057	78205	66354	236441
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(Водопроводные и канализационные стояки)	м2 стен (за вычетом проемов)		1004,24	5,71	73310	417	--	17514	
		НР - 90%; СП - 8%									
120.				57,7	835,84	4,66	48228	269	15686	25892	80049
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		559,33	1,59	32273	92	--	5930	
		НР - 80%; СП - 8%									
121.				157,2	1487,44	19,05	233825	2995	77667	123342	385740
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		974,32	6,45	153163	1015	--	28573	
		НР - 80%; СП - 8%									
122.				57,7	353,14	2,71	20376	156	9122	8942	31663
	1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		192,35	1,36	11098	79	--	2345	
		НР - 80%; СП - 8%									
123.				157,2	710,08	4,59	111625	721	34330	61549	187028
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		487,11	2,31	76574	363	--	13854	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	53060411	3012895	30980932	16752808	75398274
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	19066583	1077336	--	5585055	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44346088				
		Материалы	Тенге				22691149				
		Всего заработная плата	Тенге					14537430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6773998				
		Накладные расходы	Тенге				12884330				
		Сметная прибыль	Тенге				4578433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61808851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11305
		Сметная заработная плата	Тенге					14537430			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8714323				
		Материалы	Тенге				1515786				
		Всего заработная плата	Тенге					5606489			
		Накладные расходы	Тенге				3868477				
		Сметная прибыль	Тенге				1006624				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13589425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4303
		Сметная заработная плата	Тенге					5606489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75398276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15608
		Сметная заработная плата	Тенге					20143918			
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы									
		Лестница на сцену (кол.2шт)									
124.				2,66	5889,67	166,2	15667	442	205	13717	31734
	1110-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции		---	---	---	---	---	---	
					5646,72	83,04	15020	221	--	2351	
		НР - 90%; СП - 8%									
125.				0,0438	51281	--	2246	--	2246	--	2426
	2107-0203 -0210 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Тетива)	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	180	
		СП - 8%									
126.				0,0962	51281	--	4933	--	4933	--	5328
	2107-0203 -0210 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									
127.				0,0168	47218	--	793	--	793	--	857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2107-0201 -0207 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	63	
128.				2,66	116,82	4,23	311	11	74	208	560
	1110-0116 -0102 РСНБ РК 2015	-Лестницы. Антисептирование водными растворами НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		84,88	1,9	226	5	--	41	
129.				0,00434	253194,45	1338,45	1099	6	--	997	2264
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		251856	587,19	1093	3	--	168	
130.				0,00434	263278	--	1143	--	1143	--	1234
	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	91	
131.				0,5	92,21	2,33	46	1	22	16	67
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		46,34	0,28	23	--	--	5	
132.				0,5	169,93	3,32	85	2	56	19	112
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		54,19	0,55	27	--	--	8	
		Барьер гардероба									
133.				0,2209	96167,49	1054,18	21243	233	15448	5105	28456
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25177,5	498,24	5562	110	--	2108	
134.				24,82	654,55	14,42	16246	358	10978	4580	22492
	1110-0102 -0602	-Обшивка плитами древесно-волокнистыми	м2		197,82	7,2	4910	179	--	1666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	твердыми толщиной 5 мм НР - 90%; СП - 8%									
135.				0,148	474,17	15,55	70	2	5	58	139
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Отделка фасадной части барьера рейками НР - 90%; СП - 8%	м2		428,7	7,75	63	1	--	10	
136.				0,148	96122	--	14226	--	14226	--	15364
	2206-0204 -0302 РСНБ РК 2015 прим	-Рейки 50х20 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1138	
137.				10,88	4035,63	8,84	43908	96	31704	12141	60533
	1134-0108 -0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Оклейка полок черным пластиком НР - 100%; СП - 8%	м2 поверхности		1112,87	3,04	12108	33	--	4484	
138.				7,8	722,63	0,77	5637	6	4044	1272	7461
	1115-0404 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Реек. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		203,45	0,39	1587	3	--	553	
139.				0,8649	2305,86	42,34	1994	37	--	1777	4073
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		2263,52	18,98	1958	16	--	302	
140.				8,47602	1087,5	--	9218	--	9218	--	9955
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корунд LTd"	-Огнезащитная композиция Спарк-древнсина 1218:1,12 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	737	
		Поручни П-1,П-2,П-3									
141.				0,0159	677075,45	1338,45	10765	21	6739	3653	15572
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3) НР - 91%; СП - 8%	т		251856	587,19	4005	9	--	1153	
142.				0,0159	108311	--	1722	--	1722	--	1860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
143.				6,07	675,86	78,13	4102	474	252	4234	9003
	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка(П-1,П-2,П-3)	м огражден ия		---	---	---	---	---	---	
					556,1	34,99	3376	212	--	667	
		НР - 118%; СП - 8%									
144.				6,07	13839,29	--	84004	--	84004	--	90725
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО "Сем Полиэкс"	-Никелированные ограждения 15500:1,12	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6720	
		СП - 8%									
		Знаки для маломабильных групп населения									
145.				0,28	15714,29	--	4400	--	4400	--	4752
	ТПРАЙС-ЛИ СТ Агенство "Би-Серви с"	-Пленки фотолюминесцентная	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	352	
		СП - 8%									
146.				1	20535,71	--	20536	--	20536	--	22179
	ТПРАЙС-ЛИ СТ Агенство "Би-Серви с"	-Фотолюминесцентные ленты	1роль		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1643	
		СП - 8%									
147.				59,22	2760,34	30,54	163467	1809	79923	77564	260314
	1111-0101 -3403 РСНБ РК 2015	-Покрытия из тактильных плиток. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					1380,2	13,17	81735	780	--	19283	
		НР - 94%; СП - 8%									
148.				59,22	10936	--	647630	--	647630	--	699440
	2406-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	51810	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1075492	3498	940301	125341	1296900
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	131693	1573	--	96066	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1075492		
Материалы	Тенге	149450		
Всего заработная плата	Тенге		133265	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	790851		
Накладные расходы	Тенге	125340		
Сметная прибыль	Тенге	96067		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1296898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1296898	133265			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					133265			101
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								104563582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				23352526				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3412954				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1247519			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				49159689				
		Накладные расходы	Тенге				20892957				
		Сметная прибыль	Тенге				7745449				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э252820'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''400'мест*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-3'Отделочные работы'ТОО ПИИ "Семстройпроект" КЖ.С1-43;КМ.С1-73''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 П2Двери внутренние*
4 Е11-090601-0101(РС248298)'(350,4+264+280+440+122):1000''Монтаж противопожарных дверей'т конструкций*
5 С121-090402-0302'8,6+5,6+7,15+2,5''Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные (ДП3.01;ДП3.03;ДП3.02;ДП3.06), с замкнутой коробкой'м2*
6 С121-090402-0301'8,36''Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные(ДП3.07), с замкнутой коробкой'м2*
7 Е11-100501-0201(РС134849)'7,3+11,5+8,5+11,9+3,14''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
8 Е11-100501-0202(РС134849)'14,5+4,34+7,3''Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
9 С121-090202-0201'14,5+4,34+7,3+3,14''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
10 С121-090202-0101'7,3+11,5+8,5+11,9''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
11 С121-090404-0106'2+2+4+1''Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
12 С121-090404-0103'4''Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплект*
13 РПолы*
14 Е11-110101-0803(РС100299РС100306)'48''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
15 П2Подвал*
16 П2По типу ТД 741, S=56,9м2*
17 Е11-110101-0102'56,9''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
18 Е11-110101-0209'56,9.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
19 Е11-110101-1501(РС100533РС100581)'56,9''Покрытия бетонные, толщина 30 мм (25мм). Устройство'м2 покрытия*
20 Е11-110101-1502(РС100533РС100581) (ВП)'56,9''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
21 П2По типу ТД 400, S=40м2*
22 Е11-110101-0102'40''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
23 Е11-110101-0209'40.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
24 Е11-110101-1101'40''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
25 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'40''Гидроизоляция окленчная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
26 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)'40''Гидроизоляция окленчная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
27 Е11-110101-1101'40''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
28 Е11-110101-2705(РС279917РС150184)'40''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
29 П2По типу ТД 256, S=488,9м2*
30 Е11-110101-0101'488,9''Грунт. Уплотнение гравием'м2 площади уплотнения*
31 П2 1-этаж*
32 П2По типу ТД 446, S=379,4м2*
33 Е11-110101-0901(РС248659)'379,4''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
34 С121-110101-0107'379,4.0,05''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012'м3*
35 Е11-110101-1101'379,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм). Устройство'м2 стяжки*
36 Е11-110101-1102 к=5,4'379,4.6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
37 Е11-110101-2702(РС279917)'379,4''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
38 С122-060301-0122'379,4.1,02''Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
39 П2По типу ТД 663, S=169,1м2*
40 Е11-110101-0901(РС248659)'169,1''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
41 С121-110101-0107'169,1.0,05''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012'м3*
42 Е11-110101-1105(РС101841РС101838)'169,1''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(70,4мм). Устройство'м2 стяжки*
43 Е11-110101-1106(РС101841РС101838) к=10,08'169,1.10,08''Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
44 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'169,1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*

45 П2По типу ТД 452, S=40,3м2*
46 Е11-110101-0901(РС248659)'40,3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
47 С121-110101-0107'40,3.0,05''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012'м3*
48 Е11-110101-1101'40,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
49 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'40,3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
50 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)к=3'40,3.3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
51 Е11-110101-1101'40,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
52 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150293)'40,3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство'м2 покрытия*
53 П2По типу ТД 109, S=97,75м2*
54 Е11-110101-0102'97,75''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
55 Е11-110101-0209'97,75.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
56 Е11-110101-1101'97,75''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
57 Е11-110101-3301(РС145983)'97,75''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
58 С121-100502-1815 прим '97,75.1,2'' Однокомпонентный полиуретановый клей'кг*
59 Е11-150403-0103(РС276162)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'97,75''Полы. Окраска простая масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
60 П2По типу ТД 109, S=441м2*
61 Е11-110101-0102'421,2''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
62 Е11-110101-0209'421,2.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
63 Е11-110101-1101(РС102637РС102637)'421,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
64 Е11-110101-3301(РС145983)'441''Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство'м2 покрытия*
65 С121-100502-1815 прим '441.1,2'' Однокомпонентный полиуретановый клей'кг*
66 Е11-110101-3605(РС150000)'441''Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
67 С122-060103-0101'441.1,02''Ковролин'м2*
68 П2По типу ТД 381, S=24,1м2*
69 Е11-110101-0102'24,1''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
70 Е11-110101-0209'24,1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
71 Е11-110101-1101'24,1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
72 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150290)'24,1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
73 П2 2-этаж*
74 П2По типу ТД 424, S=192,3м2*
75 Е11-110101-0902'192,3''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
76 Е11-110101-0401(РС144669)(РС146096)(РС147047)(РС147626)(РС149365)'192,3''Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
77 Е11-110101-1101'192,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
78 Е11-110101-1102(Н5.2,2)(Н52.2,2)(Н53.2,2) К=2,2'192,3''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
79 Е11-110101-2702(РС279917)'192,3''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
80 С122-060301-0122'192,3.1,02''Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
81 П2По типу ТД 603, S=185,6м2*
82 Е11-110101-0902'185,6''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
83 Е11-110101-1103(РС100511РС101838)'185,6''Стяжки бетонные толщиной 20мм (54мм) . Устройство'м2 стяжки*
84 Е11-110101-1104(РС100511РС101838)(Н5.6,88)(Н52.6,88)(Н53.6,88) К=6,88'185,6''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
85 Е11-110101-3602(РС149913РС149999)'185,6''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
86 П2По типу ТД 346, S=44,7м2*
87 Е11-110101-1101'44,7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
88 Е11-110101-0401(РС135512РС248637)'44,7''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
89 Е11-110101-0402(РС135512РС248637)к=3'44,7.3''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
90 Е11-110101-1101'44,7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
91 Е11-110101-2702(РС102636РС102637)(РС279917РС150290)'44,7''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*

92 П2По типу ТД 228, S=105,7м2*
93 Е11-110101-0902'105,7''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
94 Е11-110101-1103(РС100511РС101839)'105,7''Стяжки бетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство'м2 стяжки*
95 Е11-110101-1104(РС100511РС101839) К=6'105,7.6''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
96 Е11-110101-3403'105,7''Покрытия из паркета штучного. Устройство'м2 покрытия*
97 Е11-150403-0902'105,7''Полы. Покрытие лаком за 2 раза'м2 отделываемой поверхности*
98 П2Лестничные клетки*
99 П2По типу ТД 340, S=72,5м2*
100 Е11-110101-2702(РС279917)'72,5''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
101 С122-060301-0122'72,5.1,02''Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
102 П2По типу ТД 446, S=34,7м2*
103 Е11-110101-0901(РС248659)'34,7''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
104 С121-110101-0107'34,7.0,05''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012'м3*
105 Е11-110101-1101'34,7''Стяжки цементные толщиной 20 (47 мм) мм. Устройство'м2 стяжки*
106 Е11-110101-1102(Н5.5,4)(Н52.5,4)(Н53.5,4) К=5,4'34,7''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
107 Е11-110101-2702(РС279917)'34,7''Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
108 С122-060301-0122'34,7.1,02''Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
109 Е11-110101-3904'275,5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
110 Е11-110101-4003'218,1''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
111 Е11-110101-3901'149''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
112 Е11-100115-0201(РС146743)(РС146857)(РС146859)'97,75+441+105,7''Деревянные конструкции полов. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
113 СТПрайс-лист Корунд Ltd(=19)'(97,75+441+105,7)'1218:1,12'Огнезащита Спарк-древесина 1218:1,12'кг*
114 РВнутренняя отделка*
115 П2Потолок*
116 Е11-150206-0104'56,9+38''Затирка швов'м2 отделываемой поверхности*
117 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'56,9+38''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
118 Е11-150206-0206'24,1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
119 Е11-150405-0104'24,1''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
120 Е11-340108-0307(=1)(Н10=100)'1635,5''Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство'м2 площади*
121 Е11-090306-0301'1635,5''Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж'м2*
122 С122-030301-0105 прим '1635,5''Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте(Армстронг)'м2*
123 Е11-340108-0715(РС147129)(=1)(Н10=100)'40,3+44,7''Каркасы потолков. Облицовка "Люкс-Салон"'м2 поверхности*
124 С122-030101-0401 прим '40,3+44,7''Реечные панели типа толщиной 8 мм "Люкс-Салон" ГОСТ 18124-2012'м2*
125 П2Стены*
126 Е11-150203-0101(РС276071)'517''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
127 Е11-150203-0105(РС276071)'332,6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
128 Е11-150401-0201(РС276161РС249440)'117,1''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
129 Е11-150107-0101'57,3''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
130 Е11-150107-0105'484,8''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
131 Е11-150203-0601'2831,4''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
132 Е11-150405-0103'2831,4''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
133 Е11-130301-0406'15,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(колонны)'м2*
134 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'15,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(колонны)'м2*
135 Е11-100404-0101(РС131274РС131276)(РС249366РС149145)'315,1''Наружные стены . Глухие. Обшивка по одинарном

у металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных влагостойких листов ГВЛ(наружные стены 1-2эт)'м2 стен (за вычетом проемов)*
136 Е11-100404-0101(РС131274РС131276)(РС249366) прим '303' 'Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем аквапанелями "knauf" 'м2 стен (за вычетом проемов)*
137 СТПрайс-лист ТОО "Крафт"(=19)'303:1,08'4950:1,12' Аква панель "КНАУФ"'шт*
138 Е11-100402-0601(РС131274)(РС131287)(РС248659)(РС249366 РС149145)'897''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
139 Е11-100404-0101(РС131274РС131276)(РС249366РС149136)'550,4''Колонны. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
140 Е11-100404-0101(РС131274РС131276)(РС249366РС149145)'21,2''Колонны. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГВЛК'м2 стен (за вычетом проемов)*
141 П2Перегородки С363 противопожарная*
142 Е11-100402-0803(РС131274РС131282)(РС131287РС131292)(РС248659)(РС249366РС149136)(РС271926)'497,3''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С двумя дверными проемами. Устройство'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
143 С121-110101-0104'497,3.0,1''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
144 Е11-100403-0102(РС149136РС149134)'57,7''Потолки, (Нижние и боковые поверхности лестничных маршей и площадок) на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах'м2 потолка*
145 Е11-100404-0101(РС131274РС131276)(РС249366РС149134)'84,2''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(воздуховоды)'м2 стен (за вычетом проемов)*
146 Е11-100404-0101(РС131274РС131276)(РС249366РС149145)'73''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(Водопроводные и канализационные стояки)'м2 стен (за вычетом проемов)*
147 Е11-150206-0205'57,7''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
148 Е11-150203-0601'84,2+73''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
149 Е11-150405-0102'57,7''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
150 Е11-150405-0103'84,2+73''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
151 РРазные работы*
152 П2Лестница на сцену (кол.2шт)*
153 Е11-100109-0102(РС131541)(РС131543)(РС131587)(РС131589)'1,33.2''Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство'м2 горизонтальной проекции*
154 С121-070203-0210'0,0219.2''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Тетива)'м3*
155 С121-070203-0210'0,0481.2''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
156 С121-070201-0207'(0,0023+0,0019+0,0042).2''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
157 Е11-100116-0102'1,33.2''Лестницы. Антисептирование водными растворами'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
158 Е11-060301-0407(РС145986)'4,34:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
159 С121-050201-0501'4,34:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
160 Е11-130301-0406'0,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
161 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
162 П2Барьер гардероба*
163 Е11-100102-0401'0,2209''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
164 Е11-100102-0602'24,82''Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм'м2*
165 Е11-100102-0601(РС131587)(РС131813)(РС135565)'0,148''Отделка фасадной части барьера рейками'м2*
166 С122-060204-0302#прим'0,148''Рейки 50х20'м3*
167 Е11-340108-0713(=1)(Н10=100)'5,44.2''Оклейка полок черным пластиком'м2 поверхности*
168 Е11-150404-0108'7,8''Реек. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза'м2 окрашиваемой поверхности или покрытия*
169 Е11-100115-0102(РС144574)(РС272117)'0,2209+0,148+0,496''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
170 СТПрайс-лист ТОО "Корунд LTd"(=19)'(0,2209+0,148+0,496).9,8'1218:1,12'Огнезащитная композиция Спарк-древнсина#1218:1,12'кг*

171 П2Поручни П-1,П-2,П-3*
172 Е11-060301-0407'(4,02+1,28+4,02+1,28+4,02+1,28):1000''
Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1,ЗД-
2,ЗД-3)'т*
173 С121-050301-9918'(4,02+1,28+4,02+1,28+4,02+1,28):1000'
'Металлизация закладных и анкерных изделий и выпус
ков арматуры'т*
174 Е11-070519-0104(РС130720)(РС144476)'1,94+1+3,13''Ограж
дения металлические без поручня. Установка(П-1,П-2
,П-3)'м ограждения*
175 СТПрайс-лист ТОО "Сем Полиэкс"(=19)'1,94+1+3,13'15500:
1,12'Никелированные ограждения 15500:1,12'м*
176 П2Знаки для маломабильных групп населения*
177 СТПрайс-лист Агенство "Би-Сервис"(=19)'0,28'17600:1,12
'Пленки фотолюминесцентная'м2*
178 СТПрайс-лист Агенство "Би-Сервис"(=19)'1'23000:1,12'Фо
толюминесцентные ленты'1роль*
179 Е11-110101-3403(РС135861РС279988)(РС279988=0,4)(РС1500
19)(РС248387)(РС249132)'6,48+40,5+2,16+10,08''Покр
ытия из тактильных плиток. Устройство'м2 покрытия*
180 С124-060101-0107'6,48+40,5+2,16+10,08''Плитки тактильн
ые напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007
'м2*
181 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-3

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	18533,4105614	1260,02 / -	- / -	- / -	23352526
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	837,4325091	1489,69 / -	- / -	- / -	(1247519)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	23352526
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	22,40635	2559 / -	- / -	- / -	57338
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	32,872825	4563 / -	- / -	- / -	149999
5	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,106864	233 / -	- / -	- / -	258
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	333,7916822	14 / -	- / -	- / -	4673
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	325,316037	11 / -	- / -	- / -	3578
8	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,015965	3667 / -	- / -	- / -	3726
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,6536	2873 / -	- / -	- / -	16243
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	198,5197691	5045 / -	- / -	- / -	1001532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК	Растворосмесители передвижные, 65	маш.-ч	6,3024	1184	-	-	7462
		2015				-	-	-	
12	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	34,8336	1295	-	-	45110
		2015				-	-	-	
13	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК	Термос 100 л	маш-ч.	32,313	26	-	-	840
		2015				-	-	-	
14	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00483	26	-	-	0,13
		2015				-	-	-	
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29128	26	-	-	8
		2015				-	-	-	
16	1194С	3104-0401-0201 РСНБ РК	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	8,08108	82	-	-	663
		2015				-	-	-	
17	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	18,00957	34	-	-	612
		2015				-	-	-	
18	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11055,98	87	-	-	961870
		2015				-	-	-	
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	36,39865	679	-	-	24715
		2015				-	-	-	
20	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,1616348	11	-	-	68
		2015				-	-	-	
21	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	88,1121226	2161	-	-	190410
		2015				-	-	-	
22	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,072897	165	-	-	12
		2015				-	-	-	
23	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,498305	15	-	-	157
		2015				-	-	-	
24	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	932,58706	150	-	-	139888
		2015				-	-	-	
25	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	120,715082	16	-	-	1931
		2015				-	-	-	
26	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,087384	138	-	-	12
		2015				-	-	-	
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	78,0928774	2770	-	-	216317
		2015				-	-	-	
28	2515С	3104-0301-	Агрегаты окрасочные высокого дав-	маш.-ч	0,38962	142	-	-	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт			-	-	-	
29	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	23,58938	26	-	-	613
30	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	369,623	1534	-	-	567002
31	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	9,90465	204	-	-	2021
32	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	43,486468	17	-	-	739
33	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,352	114	-	-	40
34	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	113,24537	133	-	-	15062
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1247518,74	3412954
			Строительные материалы и конструкции						
35	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,63745	2629	1819	-	85804
36	100262С	2101-0301-0104 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	24,9339	3107	2180	-	77470
37	100306С	2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	52,8	12611	12093	-	665861
38	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,6119	1736	889	-	30574
39	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00163	5790	5512	-	9
40	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	52,21992	15310	13720	-	799487
41	100581С	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,45095	19621	17946	-	28469
42	101838С	2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	22,4413056	27184	26006	-	610044
43	101839С	2102-0201-0102 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3907	27430	26248	-	147867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	9,2665	16887 -	15374 -	- -	156483
45	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	44,689964	18704 -	17154 -	- -	835881
46	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,8595	21015 -	19313 -	- -	18062
47	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,92894	20873 -	19173 -	- -	19390
48	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	12,49308	20515 -	18823 -	- -	256296
49	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04302584	216144 -	211906 -	- -	9300
50	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,043692	70 -	68 -	- -	3
51	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	5,42438468	4169 -	4087 -	- -	22614
52	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,49065	439508 -	435871 -	- -	215645
53	131276С	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1047,08006	135 -	134 -	- -	141356
54	131282С	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	395,50269	193 -	191 -	- -	76332
55	131284С	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	39,22446	90 -	89 -	- -	3530
56	131286С	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2994,51632	135 -	134 -	- -	404260
57	131292С	2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	1354,59547	222 -	221 -	- -	300720
58	131379С	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1605,23542	23 -	23 -	- -	36920
59	131381С	2106-0903-	Подвес анкерный с зажимом для ПП-	шт.	37,505	51	50	-	1913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0401 РСНБ РК 2015	профиля размерами 60 мм х 27 мм			-	-	-	
60	131384С	2106-0903-0502 РСНБ РК 2015	Тяга подвеса 500	шт.	37,505	47 -	47 -	- -	1763
61	131450С	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	592,43884	64 -	64 -	- -	37916
62	131453С	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	9,232	23 -	23 -	- -	212
63	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,78035	64642 -	62782 -	- -	179727
64	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,205437	59569 -	57807 -	- -	12238
65	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,026508	54469 -	52808 -	- -	1444
66	131594С	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0962	51281 -	49682 -	- -	4933
67	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002209	16859 -	15936 -	- -	37
68	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,051196	15139 -	14249 -	- -	775
69	132659С	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,498108	200879 -	185274 -	- -	100059
70	132717С	2107-0507-1402 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0254405	420435 -	407330 -	- -	10696
71	133920С	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	39,2	25592 -	25067 -	- -	1003206
72	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	215,376	241 -	234 -	- -	51906
73	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,320305	227 -	222 -	- -	73
74	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ	кг	102,392	735	719	-	75258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	и гидроизоляции ГОСТ 30307-95			-	-	-	
75	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	230,2	576	564	-	132595
76	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	291,06	454	444	-	132141
77	135945С	2110-0502-1810 РСНБ РК 2015	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	84,88245	551	540	-	46770
78	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 м	шт.	18,0294	1422	1393	-	25638
79	135977С	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	49,73	17888	17354	-	889570
80	135980С	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	31,175	26864	26015	-	837485
81	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,02292	21599	20623	-	495
82	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,03604	31805	30248	-	1146
83	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,87795	94096	91725	-	82612
84	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03271	499572	488950	-	16341
85	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00165675	517611	506636	-	858
86	145630С	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	644,67925	38	37	-	24498
87	145735С	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1231,40005	7	4	-	8620
88	145910С	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	60,68666	1598	1565	-	96977
89	145912С	2113-0208-0505 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	9,79681	2507	2456	-	24561
90	145916С	2113-0208-0509 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 55 мм	1000 шт.	16,95793	3368	3300	-	57114
91	145969С	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,76102	451	441	-	343
92	145975С	2113-0209-	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ	кг	0,003256	348	340	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0203 РСНБ РК 2015	283-75 (ГОСТ 4029-63)			-	-	-	
93	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	29,704084	307	300	-	9119
94	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0159	423881	414744	-	6740
95	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,13084	1588562	1556585	-	207847
96	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,004862	383306	374964	-	1864
97	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0352	228408	222957	-	8040
98	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	1,6355	622485	608925	-	1018074
99	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,6626	312	297	-	6759
100	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	4,47076	163	159	-	729
101	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002415	287565	281926	-	69
102	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0003724	197348	193479	-	73
103	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	72,0175	302	295	-	21749
104	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	236,00544	90	87	-	21240
105	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,01682774	1863709	1826336	-	31362
106	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,70226	575	563	-	404
107	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	27,19309	170	167	-	4623
108	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00101948	219552	214275	-	224
109	147348С	2113-0812-	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-	т	1,849329	208006	202955	-	384672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1046 РСНБ РК 2015	75			-	-	-	
110	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,60145	21265	20848	-	12790
						-	-	-	
111	147674С	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	654,2	1143	1119	-	747751
						-	-	-	
112	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00056992	80200	77655	-	46
						-	-	-	
113	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	132,96615	127	124	-	16887
						-	-	-	
114	147807С	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 м	1000 м2	0,0112064	2819748	2760826	-	31599
						-	-	-	
115	149074С	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	542,1	2312	2252	-	1253335
						-	-	-	
116	149134С	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	147,841	437	419	-	64607
						-	-	-	
117	149136С	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4063,993	472	451	-	1918205
						-	-	-	
118	149145С	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2313,465	469	453	-	1085015
						-	-	-	
119	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00190048	435821	425921	-	828
						-	-	-	
120	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,2869	57914	55806	-	16616
						-	-	-	
121	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004508	453501	443255	-	204
						-	-	-	
122	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00092064	609199	595900	-	561
						-	-	-	
123	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	231,5785	563	551	-	130379
						-	-	-	
124	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,002898	554046	541476	-	1606
						-	-	-	
125	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,932336	267025	260435	-	515982
						-	-	-	
126	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	262,2987	85	82	-	22295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
127	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	34025,211	41	39	-	1395034
		2015				-	-	-	
128	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	242,4	78	76	-	18907
		2015				-	-	-	
129	149908С	2205-0108-0102 РСНБ РК	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2570,47332	78	75	-	200497
		2015				-	-	-	
130	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	361,794	2986	2925	-	1080317
		2015				-	-	-	
131	150019С	2206-0202-0201 РСНБ РК	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м2	107,814	10303	10088	-	1110808
		2015				-	-	-	
132	150046С	2206-0204-0301 РСНБ РК	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной	м3	15,516	115474	112714	-	1791695
		2015	древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88			-	-	-	
133	150083С	2206-0301-0122 РСНБ РК	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм	м2	692,478	2710	2634	-	1876615
		2015	СТ РК 1954-2010			-	-	-	
134	150184С	2206-0301-0601 РСНБ РК	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцвет-	м2	40,8	1248	1215	-	50918
		2015	ным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001			-	-	-	
135	150290С	2206-0301-1202 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцвет-	м2	70,176	2229	2156	-	156422
		2015	ным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001			-	-	-	
136	150293С	2206-0301-1205 РСНБ РК	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноц-	м2	41,106	1587	1528	-	65235
		2015	ветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001			-	-	-	
137	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25	м3	1,031292	47218	45699	-	48696
		2015	мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
138	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК	Опилки древесные	м3	25,2271	3154	2813	-	79566
		2015				-	-	-	
139	248637С	2110-0402-9903 РСНБ РК	Изол ГОСТ 10296-79	м2	470,4	227	222	-	106781
		2015				-	-	-	
140	249098С	2113-0211-0612 РСНБ РК	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	3849,84427	1	1	-	3850
		2015				-	-	-	
141	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,11341	176	176	-	2308
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	123,375438 5	26 -	26 -	- -	3208
143	249182С	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2353,81044	50 -	49 -	- -	117691
144	249183С	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2733,94211	32 -	31 -	- -	87486
145	249184С	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	4420,6894	10 -	9 -	- -	44207
146	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00066491	605508 -	592809 -	- -	403
147	249302С	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	278,255	235 -	229 -	- -	65390
148	249375С	2204-0201-0104 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1Н ГОСТ 482-77	кг	457,94	1807 -	1770 -	- -	827498
149	249383С	2204-0201-0301 РСНБ РК 2015	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,4661175	479431 -	468675 -	- -	223471
150	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,1225	479 -	468 -	- -	18261
151	249415С	2204-0201-0708 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	27,8035	654 -	639 -	- -	18183
152	249440С	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,06	128 -	124 -	- -	136
153	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1544,0065	95 -	92 -	- -	146681
154	249489С	2204-0501-0402 РСНБ РК 2015	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,9856	1326 -	1299 -	- -	29153
155	249517С	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,716	2339 -	2293 -	- -	4014
156	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1998	41 -	39 -	- -	81918
157	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	24	64 -	62 -	- -	1536
158	249763С	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	150,49	225 -	220 -	- -	33860
159	249765С	2206-0401-	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ	м	220,281	197	193	-	43395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9901 РСНБ РК 2015	19111-2001			-	-	-	
160	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0159	108311 -	105822 -	-	1722
161	269621С	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	5543 -	5500 -	-	22172
162	269624С	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	9	10342 -	10264 -	-	93078
163	279804С	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,96694	263278 -	257750 -	-	517852
164	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	40,8875	267504 -	261894 -	-	10937570
165	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00282542	455696 -	446395 -	-	1288
166	279988С	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	23,688	3374 -	3307 -	-	79923
167	280064С	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	59,22	10936 -	10717 -	-	647630
168	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	405,59824	227 -	222 -	-	92071
169		2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Тетива)	м3	0,0438	51281 -	49682 -	-	2246
170		2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные(ДП3.07), с замкнутой коробкой	м2	8,36	51993 -	51566 -	-	434661
171		2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные (ДП3.01;ДП3.03;ДП3.02;ДП3.06), с замкнутой коробкой	м2	23,85	43973 -	43605 -	-	1048756
172		2110-0502-1815 РСНБ РК 2015	Однокомпонентный полиуретановый клей	кг	646,5	1129 -	1106 -	-	729898
173		2206-0103-	Ковролин	м2	449,82	1871	1834	-	841613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015							
174		2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Рейки 50х20	м3	0,148	- 96122	- 93741	- -	14226
175		СТПРАЙС-ЛИСТ	Пленки фотолюминесцентная	м2	0,28	- 15714,29	- -	- -	4400
176		СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминесцентные ленты	1роль	1	- 20535,71	- -	- -	20536
177		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащита Спарк-древесина 1218:1,12	кг	644,45	- 1087,5	- -	- -	700839
178		СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция Спарк-древ нсина 1218:1,12	кг	8,47602	- 1087,5	- -	- -	9218
179		СТПРАЙС-ЛИСТ	Аквапанель "КНАУФ"	шт	280,5555556	- 4419,64	- -	- -	1239955
180		СТПРАЙС-ЛИСТ	Никелированные ограждения 15500:1,12	м	6,07	- 13839,29	- -	- -	84004
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	43602390
			Конструкции заводского изготовления						
181		2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	29,28	31176	30542	-	912833
182		2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Реечные панели типа толщиной 8 мм "Люкс-Салон" ГОСТ 18124-2012	м2	85	- 1439	- 1406	- -	122315
183		2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте(Армстронг)	м2	1635,5	- 2765	- 2705	- -	4522158
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге		-	-	- --	5557306

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4

НА Водопровод и канализацию

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект"
ВК1-11;ВК.С1-5

Сметная стоимость	6262,105 тыс.тенге
Сметная заработная плата	900,748 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,644 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод В1 (ниже нуля)									
1.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	23500,89	447,66	23501	448	12241	10716	36954
					10812	122,58	10812	123	--	2737	
2.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-Счетчик холодной воды д 20мм, Zenner-20 СП - 8%	шт.	1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
					--	--	--	--	--	1286	
3.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-Радиомодуль для счетчиков СП - 8%	шт.	1	20535,71	--	20536	--	20536	--	22179
					--	--	--	--	--	1643	
4.	ТПРАЙС	-GSM-ретранслятор	шт.	1	55357,14	--	55357	--	55357	--	59786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лист ТОО "Акваметр" СП - 8%			--	--	--	--	--	4429	
5.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм (ФМФ-20). Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	13768,58	148,01	13769	148	12586	1065	16021
					1035,15	51,93	1035	52	--	1187	
6.	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	574	--	574	--	574	--	620
					--	--	--	--	--	46	
7.	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	977	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--	--	156	
8.	1312-1302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим	Задвижка стальная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	9887,57	720,37	9888	720	864	5240	16337
					8304	285,69	8304	286	--	1210	
9.	5101-0102-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1087553	--	1087553	--	--	--	1087553
					--	--	--	--	1087553	--	
10.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (26х2). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	1276,92	39,65	3831	119	1371	2338	6663
					780,28	15,09	2341	45	--	494	
11.				4	2565	--	10260	--	10260	--	11081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	821	
		СП - 8%									
12.	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1275	--	7650	--	7650	--	8262
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	612	
		СП - 8%									
13.	1116-0501 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм (ввод). Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11	2339,89	610,21	25739	6712	286	20248	49665
					---	---	---	---	---	---	
					1703,75	174,52	18741	1920	--	3679	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	2301-0501 -1312 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	1229	--	13519	--	13519	--	14601
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1082	
		СП - 8%									
15.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21	844,92	39,65	17743	833	524	16369	36841
					---	---	---	---	---	---	
					780,28	15,09	16386	317	--	2729	
		НР - 98%; СП - 8%									
16.	2301-0201 -0127 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	691	--	4837	--	4837	--	5224
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
17.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	14	542	--	7588	--	7588	--	8195
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим	ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
18.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	27	4061,9 --- 1022,98	69,17 --- 25,09	109671 --- 27620	1867 --- 677	80184 --- --	27732 --- 10992	148395
19.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	24	90,96 --- 87,73	0,98 --- --	2183 --- 2105	23 --- --	55 --- --	2063 --- 340	4586
20.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	27	95,89 --- 87,73	0,98 --- --	2589 --- 2369	26 --- --	194 --- --	2321 --- 393	5303
21.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопро вода	51,5	638,48 --- 303,21	69,25 --- 34,6	32882 --- 15615	3566 --- 1782	13701 --- --	13222 --- 3688	49792
22.	2111-0403 -0422 РСНБ РК 2015 прим	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	33,55	2634 --- --	-- --- --	88371 --- --	-- --- --	88371 --- --	-- --- 7070	95440
23.				7,7	997	--	7677	--	7677	--	8291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0403 -0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	614	
		СП - 8%									
24.				15,4	836	--	12874	--	12874	--	13904
	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1030	
		СП - 8%									
25.				22,6	312,65	1,94	7066	44	6361	463	8131
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2		---	---	---	---	---	---	
					29,26	0,42	661	9	--	602	
		НР - 69%; СП - 8%									
26.				19,3	537	--	10364	--	10364	--	11193
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	829	
		СП - 8%									
27.				0,6	92,21	2,33	55	1	26	19	81
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		---	---	---	---	---	---	
					46,34	0,28	28	--	--	6	
		НР - 69%; СП - 8%									
28.				1,2	124,74	3	150	4	122	17	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 прим	-Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2		20,35	0,42	24	--	--	13	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1594252	14512	386147	101813	1744745
			Тенге		--	--	106042	5211	1087553	48682	
	Стоимость оборудования		Тенге				1087553				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1087553				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9888				
	Материалы		Тенге				863				
	Всего заработная плата		Тенге					8590			
	Накладные расходы		Тенге				5240				
	Сметная прибыль		Тенге				1210				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16337				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					8590			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149075				
	Материалы		Тенге				20209				
	Всего заработная плата		Тенге					18121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108922				
	Накладные расходы		Тенге				13721				
	Сметная прибыль		Тенге				13024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175819				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					18121			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				347736				
	Материалы		Тенге				107440				
	Всего заработная плата		Тенге					84543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148710				
	Сдача и испытание		Тенге				34				
	Накладные расходы		Тенге				82852				
	Сметная прибыль		Тенге				34447				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				465036				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					84543			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1744746				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								80
	Сметная заработная плата		Тенге					111253			
		РАЗДЕЛ 2. Противопожарный водопровод В2 (ниже нуля)									
29.				16,5	4061,9	69,17	67021	1141	49001	16947	90686
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1022,98	25,09	16879	414	--	6717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (73мм). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40,3	3374,91 925,62	47,53 17,64	136009 37302	1916 711	96791 --	37253 13861	187123
31.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	56,8	95,89 87,73	0,98 --	5447 4983	55 --	409 --	4883 826	11156
32.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	56,8	638,48 303,21	69,25 34,6	36266 17222	3933 1965	15111 --	14582 4068	54916
33.	2111-0403 -0422 РСНБ РК 2015 прим	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	18,15	2634 --	-- --	47807 --	-- --	47807 --	-- 3825	51632
34.	2111-0403 -0419 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм,	м	44,33	1735 --	-- --	76913 --	-- --	76913 --	-- 6153	83066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
35.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	30	312,65 29,26	1,94 0,42	9380 878	58 12	8444 --	614 800	10793
36.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	36,5	537 --	-- --	19601 --	-- --	19601 --	-- 1568	21169
37.	1116-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2687,57 2009,76	166,08 61,29	5375 4020	332 123	1023 --	4059 755	10189
38.	2304-0102 -1403 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	65884 --	-- --	131768 --	-- --	131768 --	-- 10541	142309
39.	2304-0105 -0903 РСНБ РК 2015	-Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 СП - 8%	шт.	2	6175 --	-- --	12350 --	-- --	12350 --	-- 988	13338
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	547935 81284	7436 3225	459218 --	78338 50102	676377

Стоимость общестроительных работ Тенге 170365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				23554				
		Всего заработная плата	Тенге					20078			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				124720				
		Накладные расходы	Тенге				15197				
		Сметная прибыль	Тенге				14845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				200407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20078			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				377570				
		Материалы	Тенге				147224				
		Всего заработная плата	Тенге					64431			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				163719				
		Накладные расходы	Тенге				63142				
		Сметная прибыль	Тенге				35257				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				475970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					64431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				676376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					84509			
		РАЗДЕЛ 3. Горячий водопровод ТЗ (ниже нуля)									
40.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23500,89	447,66	23501	448	12241	10716	36954
					10812	122,58	10812	123	--	2737	
		НР - 98%; СП - 8%									
41.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-Счетчик холодной воды д 15мм, Zenner-15	шт.	1	4196,43	--	4196	--	4196	--	4532
					--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
42.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-Радиомодуль для счетчиков	шт.	1	20535,71	--	20536	--	20536	--	22179
					--	--	--	--	--	1643	
		СП - 8%									
43.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-GSM-ретранслятор	шт.	1	55357,14	--	55357	--	55357	--	59786
					--	--	--	--	--	4429	
		СП - 8%									
44.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм (ФСМ-15). Установка	фильтр	1	13768,58	148,01	13769	148	12586	1065	16021
					1035,15	51,93	1035	52	--	1187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим	НР - 98%; СП - 8%									
45.	2304-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	978	--	5868	--	5868	--	6337
					--	--	--	--	--	469	
		СП - 8%									
46.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
47.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	59,2	844,92	39,65	50019	2347	1479	46144	103856
					780,28	15,09	46193	893	--	7693	
		НР - 98%; СП - 8%									
48.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	542	--	10569	--	10569	--	11415
					--	--	--	--	--	846	
		СП - 8%									
49.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	39,7	351	--	13935	--	13935	--	15049
					--	--	--	--	--	1115	
		СП - 8%									
50.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59,2	90,96	0,98	5385	58	134	5089	11312
					87,73	--	5193	--	--	838	
		НР - 98%; СП - 8%									
51.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	59,2	638,48	69,25	37798	4100	15748	15199	57236
					303,21	34,6	17950	2048	--	4240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
52.	2111-0403 -0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	21,45	836 ---	-- ---	17932 ---	-- ---	17932 ---	-- 1435	19367
53.	2111-0403 -0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	43,67	680 ---	-- ---	29696 ---	-- ---	29696 ---	-- 2376	32071
54.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	14,12	537 ---	-- ---	7582 ---	-- ---	7582 ---	-- 607	8189
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	296718 ---	7100 ---	208434 ---	78213 ---	404925
					---	---	81183	3116	--	29997	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	85426	
Материалы	Тенге	15749	
Всего заработная плата	Тенге		19998
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	47628	
Накладные расходы	Тенге	15199	
Сметная прибыль	Тенге	8050	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	108674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19998			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				211292				
		Материалы	Тенге				26440				
		Всего заработная плата	Тенге					64301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				118618				
		Сдача и испытание	Тенге				34				
		Накладные расходы	Тенге				63015				
		Сметная прибыль	Тенге				21945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				296252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					64301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				404926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					84299			

РАЗДЕЛ 4. Циркуляционный водопровод Т4 (ниже нуля)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23500,89	447,66	23501	448	12241	10716	36954
					10812	122,58	10812	123	--	2737	
		НР - 98%; СП - 8%									
56.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-Счетчик холодной воды д 15мм, Zenner-15	шт.	1	4196,43	--	4196	--	4196	--	4532
					--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
57.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-Радиомодуль для счетчиков	шт.	1	20535,71	--	20536	--	20536	--	22179
					--	--	--	--	--	1643	
		СП - 8%									
58.	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	-GSM-ретранслятор	шт.	1	55357,14	--	55357	--	55357	--	59786
					--	--	--	--	--	4429	
		СП - 8%									
59.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм (ФСМ-15). Установка	фильтр	1	13768,58	148,01	13769	148	12586	1065	16021
					1035,15	51,93	1035	52	--	1187	
		НР - 98%; СП - 8%									
60.	2304-0501 -0101	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для	шт.	1	575	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--	--	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%									
61.	2304-1001 -2802 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442	--	6884	--	6884	--	7435
					--	--	--	--	--	551	
		СП - 8%									
62.	2304-1001 -2803 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4045	--	4045	--	4045	--	4369
					--	--	--	--	--	324	
		СП - 8%									
63.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	57,8	844,92	39,65	48836	2292	1444	45053	101400
					780,28	15,09	45100	872	--	7511	
		НР - 98%; СП - 8%									
64.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	18,7	351	--	6564	--	6564	--	7089
					--	--	--	--	--	525	
		СП - 8%									
65.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	39,1	224	--	8758	--	8758	--	9459
					--	--	--	--	--	701	
		СП - 8%									
66.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57,8	90,96	0,98	5258	56	131	4969	11045
					87,73	--	5071	--	--	818	
		НР - 98%; СП - 8%									
67.				57,8	638,48	69,25	36904	4003	15376	14839	55883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		303,21	34,6	17525	2000	--	4139	
68.	2111-0403 -0408 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	20,57	680 --	-- --	13988 --	-- --	13988 --	-- 1119	15107
69.	2111-0403 -0406 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	43,01	581 --	-- --	24989 --	-- --	24989 --	-- 1999	26988
70.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	15,4	537 --	-- --	8270 --	-- --	8270 --	-- 662	8931
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	282429 79543	6947 3046	195940 --	76642 28727	387799

Стоимость общестроительных работ	Тенге	75881
Материалы	Тенге	15376
Всего заработная плата	Тенге	19525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38976				
		Накладные расходы	Тенге				14839				
		Сметная прибыль	Тенге				7258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19525			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				206549				
		Материалы	Тенге				26402				
		Всего заработная плата	Тенге					63064			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				115185				
		Сдача и испытание	Тенге				34				
		Накладные расходы	Тенге				61803				
		Сметная прибыль	Тенге				21468				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				289820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					63064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				387798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					82590			
		РАЗДЕЛ 5. Хозяйственно-бытовая канализация К1 (ниже нуля)									
71.				43	422,69	399,92	18176	17197	--	3839	23776
1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015		-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		22,77	101,22	979	4353	--	1761	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				1	12200,69	--	12201	--	--	8784	22664
1101-0205 -0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2		-Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12200,69	--	12201	--	--	1679	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				31	35,63	35,63	1104	1104	--	298	1514
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015		-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта		--	13,33	--	413	--	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
74.	1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13	1817,46 1817,46	-- --	23627 23627	-- --	-- --	17011 3251	43889
75.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (выпуск). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	16,4	813,51 804,72	3,37 1,09	13342 13197	55 18	90 --	12951 2103	28396
76.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм (выпуск) СП - 8%	м	16,4	753 --	-- --	12349 --	-- --	12349 --	-- 988	13337
77.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15,2	813,51 804,72	3,37 1,09	12365 12232	51 17	82 --	12003 1949	26318
78.	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	15,2	753 --	-- --	11446 --	-- --	11446 --	-- 916	12361
79.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 СП - 8%	шт.	6	484 --	-- --	2904 --	-- --	2904 --	-- 232	3136
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	107514 62236	18408 4800	26871 --	54886 12991	175391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55108				
		Всего заработная плата	Тенге					41573			
		Накладные расходы	Тенге				29932				
		Сметная прибыль	Тенге				6803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					41573			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52406				
		Материалы	Тенге				171				
		Всего заработная плата	Тенге					25464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26699				
		Накладные расходы	Тенге				24954				
		Сметная прибыль	Тенге				6189				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				83549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				175392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					67036			
		РАЗДЕЛ 6. Канализация К2 (ниже нуля)									
80.				1	22164,5	425,75	22165	426	4104	17424	42755
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		17634,63	144,58	17635	145	--	3167	
		НР - 98%; СП - 8%									
81.				1	60634	--	60634	--	--	--	60634
	5102-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		--	--	--	--	60634	--	
82.				1	1275	--	1275	--	1275	--	1377
	2304-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	102	
		СП - 8%									
83.				1	5009	--	5009	--	5009	--	5410
	2304-1001 -2806 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.		--	--	--	--	--	401	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	1732,24 1705,09	19,34 0,27	10393 10231	116 2	46 --	10027 1634	22055
85.	2301-0501 -1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	6	181 --	-- --	1086 --	-- --	1086 --	-- 87	1173
86.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	90,96 87,73	0,98 --	546 526	6 --	14 --	516 85	1147
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		-- --	-- --	101108 28392	548 146	11534 60634	27967 5476	134551
	Стоимость оборудования		Тенге				60634				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60634				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40474				
	Материалы		Тенге				4165				
	Всего заработная плата		Тенге					28538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7370				
	Сдача и испытание		Тенге				526				
	Накладные расходы		Тенге				27967				
	Сметная прибыль		Тенге				5475				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73916				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					28538			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				134550				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								21
	Сметная заработная плата		Тенге					28538			

РАЗДЕЛ 7. Холодный водопровод В1 (выше нуля)

87.	2304-0501 -0101 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт.	18	575 --	-- --	10350 --	-- --	10350 --	-- 828	11178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	5761-2005									
		СП - 8%									
88.	2302-1104 -1501 РСНБ РК 2015	-Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм	м	4	397	--	1588	--	1588	--	1715
					--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
89.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14,7	844,92	39,65	12420	583	367	11458	25789
					780,28	15,09	11470	222	--	1910	
		НР - 98%; СП - 8%									
90.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	14,7	542	--	7967	--	7967	--	8605
					--	--	--	--	--	637	
		СП - 8%									
91.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1473,5	13,64	51572	477	427	49658	109329
					1447,66	0,1	50668	4	--	8098	
		НР - 98%; СП - 8%									
92.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	113	--	3955	--	3955	--	4271
					--	--	--	--	--	316	
		СП - 8%									
93.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,7	90,96	0,98	1337	14	33	1264	2809
					87,73	--	1290	--	--	208	
		НР - 98%; СП - 8%									
94.	2303-0103	-Рукава резинотканевые	м	20	1195	--	23900	--	23900	--	25812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0603 РСНБ РК 2015	напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79			--	--	--	--	--	1912	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	113090	1075	48587	62380	189508
			Тенге		--	--	63428	225	--	14036	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				113090				
	Материалы		Тенге				827				
	Всего заработная плата		Тенге					63653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47760				
	Накладные расходы		Тенге				62380				
	Сметная прибыль		Тенге				14038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189508				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					63653			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				189508				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
	Сметная заработная плата		Тенге					63653			

РАЗДЕЛ 8. Противопожарный водопровод В2 (выше нуля)

95.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	23957,9	117,83	191663	943	180755	10091	217895
		НР - 98%; СП - 8%			1245,6	41,52	9965	332	--	16140	
96.	1110-0111 -0301 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный. Установка	изделие	4	1216,22	105,8	4865	423	1666	2693	8163
		НР - 90%; СП - 8%			693,93	54,22	2776	217	--	605	
97.	2308-0307 -0104 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	4	19046	--	76184	--	76184	--	82279
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6095	
98.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	22204	--	177632	--	177632	--	191843
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14211	
99.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и	-прим.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм	м трубопровода	28,4	3374,91	47,53	95847	1350	68210	26253	131868
					925,62	17,64	26287	501	--	9768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	(стояк). Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
100.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-прим.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (д=73х3 мм). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	54	3374,91 925,62	47,53 17,64	182245 49983	2567 952	129695 --	49917 18573	250735
101.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2888,66 780,28	39,65 15,09	11555 3121	159 60	8275 --	3118 1174	15846
102.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	90,96 87,73	0,98 --	364 351	4 --	9 --	344 57	764
103.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	86,4	95,89 87,73	0,98 --	8285 7579	84 --	622 --	7428 1257	16970
104.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	39,2	312,65 29,26	1,94 0,42	12256 1147	76 16	11033 --	803 1045	14103
105.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	48,8	537 --	-- --	26206 --	-- --	26206 --	-- 2096	28302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	787102	5605	680287	100647	958768
			Тенге		--	--	101210	2079	--	71021	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				253816				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253816				
	Сметная прибыль		Тенге				20305				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				274121				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17121				
	Материалы		Тенге				12699				
	Всего заработная плата		Тенге					4156			
	Накладные расходы		Тенге				3496				
	Сметная прибыль		Тенге				1649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22266				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4
	Сметная заработная плата		Тенге					4156			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				516165				
	Материалы		Тенге				387566				
	Всего заработная плата		Тенге					99133			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26206				
	Накладные расходы		Тенге				97150				
	Сметная прибыль		Тенге				49065				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				662380				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								69
	Сметная заработная плата		Тенге					99133			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				958768				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					103288			

РАЗДЕЛ 9. Горячий водопровод Т3 (выше нуля)

106.			3	22779,87	1619,52	68340	4859	27173	37647	114466
1118-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	водоподогреватель		12102,66	702,57	36308	2108	--	8479	
	НР - 98%; СП - 8%									
107.			3	106558	--	319674	--	--	--	319674
5104-0106 -0153 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, внутренний бак из аустенитной стали, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект		--	--	--	--	319674	--	
108.			6	575	--	3450	--	3450	--	3726
2304-0501	-Вентили проходные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%			-- -- 276	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- 276 --	
109.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	1008,79 --- 968,8	0,11 --- --	4035 --- 3875	-- --- --	160 --- --	3798 --- 627	8459
110.	2303-0102 -1231 РСНБ РК 2015	-Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	4	7556 --- --	-- --- --	30224 --- --	-- --- --	30224 --- --	-- --- 2418	32642
111.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (стояк) НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14,8	844,92 --- 780,28	39,65 --- 15,09	12505 --- 11548	587 --- 223	370 --- --	11536 --- 1923	25964
112.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 (стояк) СП - 8%	м	14,8	351 --- --	-- --- --	5195 --- --	-- --- --	5195 --- --	-- --- 416	5610
113.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1473,5 --- 1447,66	13,64 --- 0,1	44205 --- 43430	409 --- 3	366 --- --	42564 --- 6942	93711
114.	2301-0501 -1801 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	30	142 --- --	-- --- --	4260 --- --	-- --- --	4260 --- --	-- --- 341	4601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14,8	90,96 87,73	0,98 --	1346 1298	14 --	34 --	1272 209	2828
116.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	9,5	537 --	-- --	5102 --	-- --	5102 --	-- 408	5510
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	498335 96460	5870 2334	76334 319674	96817 22039	617191
	Стоимость оборудования		Тенге				319674				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				319674				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				178661				
	Материалы		Тенге				28102				
	Всего заработная плата		Тенге					98794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48230				
	Сдача и испытание		Тенге				1199				
	Накладные расходы		Тенге				96818				
	Сметная прибыль		Тенге				22038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				297517				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					98794			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				617191				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								71
	Сметная заработная плата		Тенге					98794			

РАЗДЕЛ 10. Циркуляционный водопровод Т4 (выше нуля)

117.	2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	575 --	-- --	1725 --	-- --	1725 --	-- 138	1863
118.	1118-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Автоматический сбросник воздуха д=15 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	1897,25 1558,32	252,25 120,15	5692 4675	757 360	260 --	4935 850	11477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.				3	4337	--	13011	--	13011	--	14052
	2304-1010 -2705 РСНБ РК 2015	-Автоматический сбросник воздуха д 15 мм, типа Watts	шт.		--	--	--	--	--	1041	
		СП - 8%									
120.				25,7	844,92	39,65	21714	1019	642	20032	45086
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (стояк)	м трубопровода		780,28	15,09	20053	388	--	3340	
		НР - 98%; СП - 8%									
121.				25,7	224	--	5757	--	5757	--	6217
	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (стояк)	м		--	--	--	--	--	461	
		СП - 8%									
122.				25,7	90,96	0,98	2338	25	58	2209	4911
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		87,73	--	2255	--	--	364	
		НР - 98%; СП - 8%									
123.				6,4	537	--	3437	--	3437	--	3712
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	275	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	53674	1801	24890	27176	87318
			Тенге		--	--	26983	748	--	6469	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	53674	
Материалы	Тенге	960	
Всего заработная плата	Тенге		27731
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	23930	
Сдача и испытание	Тенге	158	
Накладные расходы	Тенге	27176	
Сметная прибыль	Тенге	6468	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	87318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19
Сметная заработная плата	Тенге		27731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	87318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге					27731			
		РАЗДЕЛ 11. Хозяйственно-бытовая канализация К1 (выше нуля)									
124.	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	3015,28	89,25	39199	1160	2955	34962	80094
					2698,8	45,5	35084	592	--	5933	
		НР - 98%; СП - 8%									
125.	2303-0102 -0934 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	13	8150	--	105950	--	105950	--	114426
					--	--	--	--	--	8476	
		СП - 8%									
126.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	957	--	12441	--	12441	--	13436
					--	--	--	--	--	995	
		СП - 8%									
127.	2303-0102 -1247 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	6217	--	80821	--	80821	--	87287
					--	--	--	--	--	6466	
		СП - 8%									
128.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	13	3746,21	177,4	48701	2306	7059	39709	95483
					3025,86	91,03	39336	1183	--	7073	
		НР - 98%; СП - 8%									
129.	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	13315	--	173095	--	173095	--	186943
					--	--	--	--	--	13848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
130.	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Писсуары настенные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	1548,27 1246,2	63,38 32,34	3097 2492	127 65	478 --	2506 448	6051
131.	2303-0102 -0803 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	2	9480 --	-- --	18960 --	-- --	18960 --	-- 1517	20477
132.	1117-0101 -0109 РСНБ РК 2015 прим	-Поддоны душевые глубокие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	2648,86 2145,2	226,59 110,52	10595 8581	906 442	1108 --	8842 1555	20993
133.	2303-0102 -0206 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	4	9253 --	-- --	37012 --	-- --	37012 --	-- 2961	39973
134.	2303-0102 -1305 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	4	957 --	-- --	3828 --	-- --	3828 --	-- 306	4134
135.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	46	813,51 804,72	3,37 1,09	37422 37017	155 50	250 --	36326 5900	79647
136.	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм (стояк) СП - 8%	м	46	992 --	-- --	45632 --	-- --	45632 --	-- 3651	49283
137.				16,4	813,51	3,37	13342	55	90	12951	28396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		804,72	1,09	13197	18	--	2103	
		НР - 98%; СП - 8%									
138.				16,4	992	--	16269	--	16269	--	17570
	2301-0801 -0115 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм (стояк)	м		--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%									
139.				13,1	842,96	1,38	11043	18	31	10780	23568
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		839,21	0,47	10994	6	--	1746	
		НР - 98%; СП - 8%									
140.				13,1	422	--	5528	--	5528	--	5970
	2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		--	--	--	--	--	442	
		СП - 8%									
141.				5	484	--	2420	--	2420	--	2614
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	194	
		СП - 8%									
142.				10	484	--	4840	--	4840	--	5227
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015 прим	-Прочистка DN 100	шт.		--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
143.				11	187	--	2057	--	2057	--	2222
	2302-0601 -0801 РСНБ РК 2015 прим	-Прочистка DN 50	шт.		--	--	--	--	--	165	
		СП - 8%									
144.				3	537	--	1611	--	1611	--	1740
	2302-1104 -0405	-Крепления для трубопроводов	кг		--	--	--	--	--	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	/кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	673861	4728	522435	146076	885534
			Тенге		--	--	146702	2356	--	65597	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				673861				
	Материалы		Тенге				11967				
	Всего заработная плата		Тенге					149058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510464				
	Накладные расходы		Тенге				146077				
	Сметная прибыль		Тенге				65595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				885533				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					149058			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				885533				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								107
	Сметная заработная плата		Тенге					149058			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6262107
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				873461				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				74029				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					27287			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				2640677				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				1467861				
	Накладные расходы		Тенге				850955				
	Сметная прибыль		Тенге				355137				

Составил Нагирова М.Т.

Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-4'Водопровод и канализация'ТОО ПИИ"Семстройпроект" ВК1-11;ВК.С1-5''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 РХолодный водопровод В1 (ниже нуля)*
4 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
5 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'18000:1,12'Счетчик холодной воды д=20мм, Zenner-20'шт.*
6 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'23000:1,12'Радиомодуль для счетчиков'шт.*
7 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'62000:1,12'GSM-ретранслятор'шт.*
8 Е11-181001-0101'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм (ФМФ-20). Установка'фильтр*
9 С123-040501-0107'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
10 С123-040501-0109'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
11 Ц13-121302-0303 прим'1''Задвижка стальная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования'шт.*
12 51-010102-1804'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
13 Е11-160401-0201(РС278602РС278599)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (26х2). Прокладка'м трубопровода*
14 С123-020103-0209'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
15 С123-040501-0104'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
16 Е11-160501-0208(РС250404)(РС251479)'11''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм (ввод). Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
17 С123-010501-1312'11''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
18 Е11-160401-0201(РС278602)'7+14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 С123-010201-0127 прим'7''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
20 С123-010201-0120 прим'14''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80'м*
21 Е11-160401-0204'27''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
22 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'3+7+14''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
23 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'27''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24 Е11-260101-1701(РС140805)'30,5+7+14''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
25 С121-110403-0422 прим'30,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77'м*
26 С121-110403-0412'7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
27 С121-110403-0410'14.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
28 Е11-130301-1403'11,3.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
29 С123-021104-0405'19,3''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
30 Е11-130301-0406'0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31 Е11-130301-1421 прим'0,6.2''Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя'м2*
32 РПротивопожарный водопровод В2 (ниже нуля)*
33 Е11-160401-0204'16,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
34 Е11-160401-0203 прим '40,3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (73мм). Прокладка'м трубопровода*
35 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'16,5+40,3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
36 Е11-260101-1701(РС140805)'16,5+40,3''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
37 С121-110403-0422 прим'16,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения

от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос
ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффуз
ии водяного пара больше или равно 7000, толщиной с
тенки 19 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77'м*
38 С121-110403-0419'40,3.1,1''Гибкая трубчатая изоляция и
з вспененного каучука температурой применения от -
200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,
038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии во
дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки
19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
39 Е11-130301-1403'15.2''Поверхности металлические огрунт
ованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
40 С123-021104-0405'36,5''Крепления для трубопроводов /кр
онштейны, планки, хомуты/'кг*
41 Е11-160601-0202(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затвор
ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово
дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром
до 100 мм. Установка'шт.*
42 С123-040102-1403'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным
клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочног
о чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа
Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
43 С123-040105-0903'2''Штурвал для задвижек от DN 65 до D
N 80'шт.*
44 РГорячий водопровод Т3 (ниже нуля)*
45 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6
5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
46 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'4700:1,12'Счетчик х
олодной воды д=15мм, Zenner-15'шт.*
47 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'23000:1,12'Радиомод
уль для счетчиков'шт.*
48 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'62000:1,12'GSM-ретр
анслятор'шт.*
49 Е11-181001-0101 прим'1''Фильтр для очистки воды в труб
опроводах систем отопления, диаметр 20 мм (ФСМ-15)
. Установка'фильтр*
50 С123-040501-0103'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
51 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
52 Е11-160401-0201(РС278602)'19,5+39,7''Трубопроводы отоп
ления и водоснабжения из стальных электросварных т
руб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
53 С123-010201-0120 прим'19,5''Трубы стальные электросвар
ные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГО
СТ 10705-80'м*
54 С123-010201-0112 прим'39,7''Трубы стальные электросвар
ные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГО
СТ 10705-80'м*
55 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'19,5+39,7''Трубопров
оды систем отопления, водопровода и горячего водос
набжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличес
кое'м трубопровода*
56 Е11-260101-1701(РС140805)'19,5+39,7''Трубопроводы диам
етром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного
каучука'м трубопровода*
57 С121-110403-0410'19,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция и
з вспененного каучука температурой применения от -
200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,
038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии во
дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки
19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
58 С121-110403-0408'39,7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция и
з вспененного каучука температурой применения от -
200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,
038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии во
дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки
19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
59 С123-021104-0405'14,12''Крепления для трубопроводов /к
ронштейны, планки, хомуты/'кг*
60 РЦиркуляционный водопровод Т4 (ниже нуля)*
61 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6
5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
62 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'4700:1,12'Счетчик х
олодной воды д=15мм, Zenner-15'шт.*
63 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'23000:1,12'Радиомод
уль для счетчиков'шт.*
64 СТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"(=21)'1'62000:1,12'GSM-ретр
анслятор'шт.*
65 Е11-181001-0101 прим'1''Фильтр для очистки воды в труб
опроводах систем отопления, диаметр 20 мм (ФСМ-15)
. Установка'фильтр*
66 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2
для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
67 С123-041001-2802'2''Клапан обратный подъемный муфтовый
латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ
11823-91'шт.*
68 С123-041001-2803'1''Клапан обратный подъемный муфтовый
латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ
11823-91'шт.*
69 Е11-160401-0201(РС278602)'18,7+39,1''Трубопроводы отоп
ления и водоснабжения из стальных электросварных т
руб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
70 С123-010201-0112 прим'18,7''Трубы стальные электросвар
ные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГО
СТ 10705-80'м*
71 С123-010201-0107 прим'39,1''Трубы стальные электросвар
ные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГО
СТ 10705-80'м*
72 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'18,7+39,1''Трубопров
оды систем отопления, водопровода и горячего водос
набжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличес
кое'м трубопровода*
73 Е11-260101-1701(РС140805)'18,7+39,1''Трубопроводы диам
етром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного
каучука'м трубопровода*
74 С121-110403-0408'18,7.1,1''Гибкая трубчатая изоляция и
з вспененного каучука температурой применения от -
200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,
038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии во

дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
75 С121-110403-0406'39,1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77'м*
76 С123-021104-0405'15,4''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
77 РХозяйственно-бытовая канализация К1 (ниже нуля)*
78 Е11-010101-0317'43''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
79 Е11-010205-0112(П-1101184)'1''Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
80 Е11-010104-0402'31''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
81 Е11-010205-0504'13''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4'м3 грунта*
82 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'16,4''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (выпуск). Прокладка'м трубопровода*
83 С123-010801-0108'16,4''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм (выпуск)'м*
84 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'15,2''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
85 С123-010801-0108'15,2''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
86 С123-020601-0803'6''Прочистка DN 110'шт.*
87 РКанализация К2 (ниже нуля)*
88 Е11-180501-0101(РС421290)'1''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
89 51-020106-0102'1''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
90 С123-040501-0104'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
91 С123-041001-2806'1''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91'шт.*
92 Е11-160501-0203(РС280176)'6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
93 С123-010501-1304'6''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
94 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'6''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
95 РХолодный водопровод В1 (выше нуля)*
96 С123-040501-0101'18''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
97 С123-021104-1501'8.0,5''Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д=16 мм 'м*
98 Е11-160401-0201(РС278602)'14,7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
99 С123-010201-0120 прим'14,7''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80'м*
100 Е11-160501-0201(РС280176)'35''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
101 С123-010501-1501'35''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
102 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'14,7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
103 С123-030103-0603'20''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79'м*
104 РПротивопожарный водопровод В2 (выше нуля)*
105 Е11-160701-0101(РС187933=3)(РС187939=20)'8''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
106 Е11-100111-0301(РС133145)'4''Шкаф пожарный. Установка'изделие*
107 С123-080307-0104'4''Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ'шт.*
108 С123-080305-0106'8''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
109 Е11-160401-0203'28,4''прим.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (стояк). Прокладка'м трубопровода*
110 Е11-160401-0203'54''прим.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (д=73х3 мм). Прокладка'м трубопровода*
111 Е11-160401-0202'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
112 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
113 Е11-161101-0102(РС274662РС249131)'28,4+54+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

114 Е11-130301-1403'19,6.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
115 С123-021104-0405'48,8''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
116 РГорячий водопровод Т3 (выше нуля)*
117 Е11-180201-0101(РС261584)'3''Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка'водоподогреватель*
118 51-040106-0153'3''Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, внутренний бак из аустенитной стали, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003'комплект*
119 С123-040501-0101'6''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
120 Е11-170201-0103(РС187843)'4''Смесители. Установка'шт.*
121 С123-030102-1231'4''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
122 Е11-160401-0201(РС278602)'14,8''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (стояк)'м трубопровода*
123 С123-010201-0112 прим'14,8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 (стояк)'м*
124 Е11-160501-0201(РС280176)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
125 С123-010501-1801'30''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
126 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'14,8''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
127 С123-021104-0405'9,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
128 РЦиркуляционный водопровод Т4 (выше нуля)*
129 С123-040501-0101'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
130 Е11-180701-0201(РС261698) прим'3''Автоматический сбросник воздуха д=15 мм. Установка'шт.*
131 С123-041010-2705'3''Автоматический сбросник воздуха д=15 мм, типа Watts'шт.*
132 Е11-160401-0201(РС278602)'25,7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (стояк)'м трубопровода*
133 С123-010201-0107 прим'25,7''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (стояк)'м*
134 Е11-161101-0101(РС274662РС249131)'25,7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
135 С123-021104-0405'6,4''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
136 РХозяйственно-бытовая канализация К1 (выше нуля)*
137 Е11-170101-0106(РС187928)'13''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
138 С123-030102-0934'13''Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
139 С123-030102-1301'13''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
140 С123-030102-1247'13''Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
141 Е11-170301-0101(РС187928)'13''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
142 С123-030102-0301'13''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
143 Е11-170401-0101(РС187928)'2''Писсуары настенные. Установка'комплект*
144 С123-030102-0803'2''Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96'шт.*
145 Е11-170101-0109(РС187928) прим'4''Поддоны душевые глубокие. Установка'комплект*
146 С123-030102-0206'4''Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
147 С123-030102-1305'4''Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94'шт.*
148 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'46''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
149 С123-010801-0115'46''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм (стояк)'м*
150 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)'16,4''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
151 С123-010801-0115'16,4''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм (стояк)'м*
152 Е11-160501-0101(РС250407)(РС274662РС249132)'13,1''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
153 С123-010801-0103'13,1''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
154 С123-020601-0803'5''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
155 С123-020601-0803 прим'10''Прочистка DN 100'шт.*

```
156 С123-020601-0801 прим'11''Прочистка DN 50'шт.*
157 С123-021104-0405'3''Крепления для трубопроводов /кронш
        тейны, планки, хомуты/'кг*
158 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-4

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	625,20194	1397,09	-	-	873461
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	18,81826	1450,03	-	-	(27287)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	873461
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00936	4563	-	-	43
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,5697	4118	-	-	6464
						-	-	-	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,24986	4420	-	-	1104
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,3545	11	-	-	26
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,74225	6023	-	-	4471
						-	-	-	
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61423	5045	-	-	3099
						-	-	-	
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,085	5406	-	-	460
						-	-	-	
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00936	26	-	-	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4338	55	-	-	24
						-	-	-	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,8422	2161	-	-	1820
						-	-	-	
13	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	6,882	65	-	-	447
						-	-	-	
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,76372	150	-	-	1015
						-	-	-	
15	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,2016	7811	-	-	17197
						-	-	-	
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,50406	2770	-	-	34636
						-	-	-	
17	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,62022	142	-	-	88
						-	-	-	
18	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	82,76816	26	-	-	2152
						-	-	-	
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,0593	17	-	-	103
						-	-	-	
20	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,9278	59	-	-	881
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				27287,04	74029
			Строительные материалы и конструкции						
21	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0146	14831	13358	-	217
						-	-	-	
22	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,042875	16887	15374	-	724
						-	-	-	
23	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00608	216144	211906	-	1314
						-	-	-	
24	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,986	575	564	-	567
						-	-	-	
25	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	7,96	358	350	-	2850
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00104	1177820 --	1153767 --	- -	1225
27	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,22179	3969 --	3890 --	- -	12787
28	139790С	2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	43,01	581 --	569 --	- -	24989
29	139792С	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	64,24	680 --	666 --	- -	43683
30	139794С	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	36,85	836 --	819 --	- -	30807
31	139796С	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	997 --	977 --	- -	7677
32	139803С	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44,33	1735 --	1700 --	- -	76913
33	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	33,795	1363 --	1336 --	- -	46063
34	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00112	191795 --	187482 --	-	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
35	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067976	188515	183992	-	1281
						-	-	-	
36	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	499572	488950	-	20
						-	-	-	
37	144763С	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00889	309500	302605	-	2751
						-	-	-	
38	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234006	228592	-	515
						-	-	-	
39	145632С	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	7,409	57	56	-	422
						-	-	-	
40	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	11,2	77	75	-	862
						-	-	-	
41	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0594	1230	1205	-	73
						-	-	-	
42	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,32	450	441	-	144
						-	-	-	
43	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	307	300	-	147
						-	-	-	
44	146052С	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00032	250471	244734	-	80
						-	-	-	
45	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,52106	5717	5603	-	8696
						-	-	-	
46	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,6723	312	297	-	522
						-	-	-	
47	146808С	2113-0704-0201 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000069	533223	521728	-	4
						-	-	-	
48	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000246	287565	281926	-	7
						-	-	-	
49	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,09328	320	313	-	350
						-	-	-	
50	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00176	1358592	1331123	-	2391
						-	-	-	
51	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00704	3903	3817	-	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	147341С	2015 2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003492	- 206127	- 201113	- -	720
53	147640С	2015 2113-0816-1901 РСНБ РК	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,04	- 1252	- 1226	- -	1302
54	147659С	2015 2113-0816-2108 РСНБ РК	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,069	- 786	- 770	- -	54
55	147667С	2015 2113-0816-2202 РСНБ РК	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	- 446	- 437	- -	45
56	147795С	2015 2113-0816-3432 РСНБ РК	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,4506	- 2409	- 2361	- -	1086
57	149219С	2015 2204-0101-0502 РСНБ РК	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000054	- 435821	- 425921	- -	24
58	149385С	2015 2204-0601-0705 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00918	- 897944	- 878982	- -	8243
59	149389С	2015 2204-0603-0102 РСНБ РК	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,30528	- 563	- 550	- -	172
60	149395С	2015 2204-0603-0108 РСНБ РК	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,956	- 563	- 551	- -	538
61	149501С	2015 2204-0704-0201 РСНБ РК	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,02295	- 766668	- 749929	- -	17595
62	154263С	2015 2301-0501-1304 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	- 181	- 177	- -	1086
63	154271С	2015 2301-0501-1312 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	- 1229	- 1204	- -	13519
64	154329С	2015 2301-0501-1501 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	- 113	- 111	- -	3955
65	154411С	2015 2301-0501-1801 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	- 142	- 139	- -	4260
66	155041С	2015 2301-0801-0103 РСНБ РК	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	13,1	- 422	- 414	- -	5528
67	155046С	2015 2301-0801-0108 РСНБ РК	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	15,2	- 753	- 737	- -	11446
68	158883С	2015 2302-0103-0206 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	- 1137	- 1113	- -	1137
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1740	1704	-	12180
						-	-	-	
70	158885С	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2202	2156	-	13212
						-	-	-	
71	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565	2512	-	10260
						-	-	-	
72	181696С	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66,09	7	7	-	463
						-	-	-	
73	182903С	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	484	473	-	2420
						-	-	-	
74	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31710	31080	-	190
						-	-	-	
75	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	60754	59543	-	608
						-	-	-	
76	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162,02	537	526	-	87005
						-	-	-	
77	187704С	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	9253	9062	-	37012
						-	-	-	
78	187710С	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	13	13315	13029	-	173095
						-	-	-	
79	187810С	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	13	8150	7968	-	105950
						-	-	-	
80	187874С	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	7556	7406	-	30224
						-	-	-	
81	187890С	2303-0102-1247 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	13	6217	6094	-	80821
						-	-	-	
82	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	957	937	-	12441
						-	-	-	
83	187902С	2303-0102-	Сифон с выпуском и переливом для	шт.	4	957	937	-	3828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1305 РСНБ РК 2015	ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94			-	-	-	
84	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	24	830	814	-	19920
						-	-	-	
85	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	160	698	684	-	111680
						-	-	-	
86	187950С	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1195	1172	-	23900
						-	-	-	
87	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	8	1083	1060	-	8664
						-	-	-	
88	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655	641	-	23580
						-	-	-	
89	188242С	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,006	655	641	-	4
						-	-	-	
90	188245С	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,006	655	641	-	4
						-	-	-	
91	248403С	2107-0510-1102 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 м	м	16	76	75	-	1216
						-	-	-	
92	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,90345	176	176	-	5263
						-	-	-	
93	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	2,30689	26	26	-	60
						-	-	-	
94	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,6502	654	639	-	1733
						-	-	-	
95	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,108	1085	1062	-	117
						-	-	-	
96	251788С	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	65884	64582	-	131768
						-	-	-	
97	252165С	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175	6052	-	12350
						-	-	-	
98	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	575	563	-	16675
						-	-	-	
99	252407С	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	978	956	-	5868
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	252408С	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1275 -	1247 -	- -	8925
101	252975С	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	8	5005 -	4901 -	- -	40040
102	255163С	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442 -	3374 -	- -	6884
103	255164С	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4045 -	3965 -	- -	4045
104	262174С	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	12571 -	12320 -	- -	37713
105	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2177 -	2134 -	- -	6531
106	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	22204 -	21757 -	- -	177632
107	271549С	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	4	19046 -	18655 -	- -	76184
108	273475С	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5009 -	4909 -	- -	5009
109	275096С	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9480 -	9280 -	- -	18960
110	275214С	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	574 -	562 -	- -	574
111	275216С	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977 -	956 -	- -	1954
112	278599С	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	3	432 -	422 -	- -	1296
113	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	4	2042 -	1999 -	- -	8168
114	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	122,7	2365 -	2315 -	- -	290186
115	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	43,5	2914 -	2852 -	- -	126759
116	280187С	2302-1101-	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,088	1421	1392	-	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1401 РСНБ РК 2015				-	-	-	
117		2111-0403-0422 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77	м	51,7	2634	2581	-	136178
						-	-	-	
118		2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	39,1	224	219	-	8758
						-	-	-	
119		2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 (стояк)	м	25,7	224	219	-	5757
						-	-	-	
120		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	58,4	351	343	-	20498
						-	-	-	
121		2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 (стояк)	м	14,8	351	343	-	5195
						-	-	-	
122		2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	48,2	542	530	-	26124
						-	-	-	
123		2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	691	676	-	4837
						-	-	-	
124		2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм (выпуск)	м	16,4	753	737	-	12349
						-	-	-	
125		2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм (стояк)	м	62,4	992	971	-	61901
						-	-	-	
126		2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	11	187	183	-	2057
						-	-	-	
127		2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	6	484	473	-	2904
						-	-	-	
128		2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	10	484	473	-	4840
						-	-	-	
129		2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д 16 мм	м	4	397	390	-	1588
						-	-	-	
130		2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Автоматический сбросник воздуха д 15 мм, типа Watts	шт.	3	4337	4252	-	13011
						-	-	-	
131		СТПРАЙС	GSM-ретранслятор	шт.	3	55357,14	-	-	166071
						-	-	-	
132		СТПРАЙС	Радиомодуль для счетчиков	шт.	3	20535,71	-	-	61607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133		СТПРАЙС	Счетчик холодной воды д 15мм, Zenner-15	шт.	2	- 4196,43	- -	- -	8393
134		СТПРАЙС	Счетчик холодной воды д 20мм, Zenner-20	шт.	1	- 16071,43	- -	- -	16071
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	2640667
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
135	51-0101 02-1804	5101-0102-180 4	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1087553 -	1087553 -	- -	1087553
136	51-0201 06-0102	5102-0106-010 2	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634 -	60634 -	- -	60634
137	51-0401 06-0153	5104-0106-015 3	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, внутрений бак из аустенитной стали, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	3	106558 -	106558 -	- -	319674
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1467861

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ОВ1-24;ОВ.С1-8

Сметная стоимость	22727,147 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1270,327 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,961 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	362	1562,88	18,34	565764	6640	410325	148426	771324
					411,05	7,34	148799	2655	--	57135	
		НР - 98%; СП - 8%									
2.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35,5	1317,32	18,34	46765	651	31522	14556	66226
					411,05	7,34	14592	260	--	4906	
		НР - 98%; СП - 8%									
3.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,	м трубопровода	99	1888,1	18,34	186922	1816	144412	40592	245714
					411,05	7,34	40694	726	--	18201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
4.	1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	85,3	2021,21 411,05	18,34 7,34	172409 35062	1565 626	135782 --	34974 16591	223974
5.	1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	2267,27 514,85	33,63 14,26	4535 1030	67 29	3438 --	1037 446	6017
6.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	4061,9 1022,98	69,17 25,09	16248 4092	277 100	11879 --	4108 1628	21984
7.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	583,8	89,46 87,73	0,98 --	52229 51214	569 --	446 --	50190 8193	110612
8.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	90,19 87,73	0,98 --	361 351	4 --	6 --	344 56	761
9.	1118-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Радиаторы стальные панельные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	102,115	1100,79 760,3	84,51 42,4	112408 77638	8629 4330	26141 --	80329 15419	208155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10										
10.	2305-1001 -0861 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13	38541	--	501033	--	501033	--	541116
					--	--	--	--	--	40083	
		СП - 8%									
11.	2305-1001 -0848 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	14808	--	29616	--	29616	--	31985
					--	--	--	--	--	2369	
		СП - 8%									
12.	2305-1001 -0849 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8	16348	--	130784	--	130784	--	141247
					--	--	--	--	--	10463	
		СП - 8%									
13.	2305-1001 -0850 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	18308	--	109848	--	109848	--	118636
					--	--	--	--	--	8788	
		СП - 8%									
14.	2305-1001 -0851	-Радиаторы отопления стальные панельные	комплект	9	19838	--	178542	--	178542	--	192825
					--	--	--	--	--	14283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
15.	2305-1001 -0852 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	21258 ---	-- --	21258 ---	-- --	21258 ---	-- 1701	22959
16.	2305-1001 -0853 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	23065 ---	-- --	46130 ---	-- --	46130 ---	-- 3690	49820
17.	2305-1001 -0854 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	23279 ---	-- --	23279 ---	-- --	23279 ---	-- 1862	25141
18.	2305-1001 -0855 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными	комплект	4	27017 ---	-- --	108068 ---	-- --	108068 ---	-- 8645	116713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
19.	2305-1001 -0856 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	28842 --- --	-- --- --	28842 --- --	-- --- --	28842 --- --	-- --- 2307	31149
20.	2305-1001 -0857 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	30909 --- --	-- --- --	30909 --- --	-- --- --	30909 --- --	-- --- 2473	33382
21.	2305-1001 -0859 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	34924 --- --	-- --- --	34924 --- --	-- --- --	34924 --- --	-- --- 2794	37718
22.	2305-1001 -0860 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном	комплект	1	36811 --- --	-- --- --	36811 --- --	-- --- --	36811 --- --	-- --- 2945	39756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%									
23.	2305-1001 -0863 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	2	41676 ---	-- --	83352 ---	-- --	83352 ---	-- 6668	90020
24.	2305-1001 -0865 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	44825 ---	-- --	44825 ---	-- --	44825 ---	-- 3586	48411
25.	2305-1001 -0869 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	комплект	1	54982 ---	-- --	54982 ---	-- --	54982 ---	-- 4399	59381
26.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	8,7	17747,63 ---	160,02 ---	154404 ---	1392 ---	145379 ---	8173 ---	175584
					877,37	81,24	7633	707	--	13006	
27.	1116-0602 -0102 РСНБ РК	-Клапаны термостатические проходные. Установка на	шт.	42	517,05 ---	0,55 ---	21716 ---	23 ---	2147 ---	19167 ---	44153
					465,39	0,28	19546	12	--	3271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%									
28.	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss СП - 8%	шт.	42	8236 --	-- --	345912 --	-- --	345912 --	-- 27673	373585
29.	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss СП - 8%	шт.	42	8311 --	-- --	349062 --	-- --	349062 --	-- 27925	376987
30.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны Маевского. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	38	206,2 184,29	-- --	7836 7003	-- --	833 --	6863 1176	15874
31.	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	38	182 --	-- --	6916 --	-- --	6916 --	-- 553	7469
32.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-прим. Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	28	631,9 554,95	2,2 0,61	17693 15539	62 17	2092 --	15245 2635	35573
33.	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,	шт.	14	21767 --	-- --	304738 --	-- --	304738 --	-- 24379	329117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
34.	2304-1009 -0102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	14	59058 ---	-- --	826812 ---	-- --	826812 ---	-- 66145	892957
35.	1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	743,74 624,58	2,2 0,61	2975 2498	9 2	468 --	2451 434	5860
36.	2304-1006 -2004 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	39132 ---	-- --	39132 ---	-- --	39132 ---	-- 3131	42263
37.	2304-1009 -0104 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	82418 ---	-- --	82418 ---	-- --	82418 ---	-- 6593	89011
38.	2304-1006 -2005 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	43589 ---	-- --	43589 ---	-- --	43589 ---	-- 3487	47076
39.	2304-1009	-Клапан балансировочный	шт.	1	87442 ---	-- ---	87442 ---	-- ---	87442 ---	-- ---	94437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	6995	
		СП - 8%									
40.	2304-0902 -1905 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	5180	--	310800	--	310800	--	335664
					--	--	--	--	--	24864	
		СП - 8%									
41.	2304-0902 -0502 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	30	11211	--	336330	--	336330	--	363236
					--	--	--	--	--	26906	
		СП - 8%									
42.	2304-0902 -0503 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	12361	--	123610	--	123610	--	133499
					--	--	--	--	--	9889	
		СП - 8%									
43.	2304-0902 -0504 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13434	--	80604	--	80604	--	87052
					--	--	--	--	--	6448	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	2304-0902 -0505 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	18286 ---	-- ---	36572 ---	-- ---	36572 ---	-- 2926	39498
45.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	59,6	537 ---	-- ---	32005 ---	-- ---	32005 ---	-- 2560	34566
46.	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	43,56	312,65 29,26	1,94 0,42	13619 1274	84 18	12261 --	892 1161	15672
47.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	30,68	92,21 46,34	2,33 0,28	2829 1422	71 8	1336 --	987 305	4121
48.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Прим.Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	61,36	124,74 20,35	3 0,42	7654 1249	184 25	6221 --	879 683	9216
49.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	270	638,48 303,21	69,25 34,6	172390 81866	18698 9342	71826 --	69318 19337	261045
50.	2111-0403 -0305 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	м	84,7	254 ---	-- ---	21514 ---	-- ---	21514 ---	-- 1721	23235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
51.	2111-0403 -0307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	30,8	338 ---	-- ---	10410 ---	-- ---	10410 ---	-- 833	11243
52.	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	86,9	396 ---	-- ---	34412 ---	-- ---	34412 ---	-- 2753	37165
53.	2111-0403 -0312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,	м	88	450 ---	-- ---	39600 ---	-- ---	39600 ---	-- 3168	42768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
54.	2111-0403 -0315 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	2,2	677 ---	-- --	1489 ---	-- ---	1489 ---	-- 119	1609
55.	2111-0403 -0321 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	4,4	1065 ---	-- --	4686 ---	-- ---	4686 ---	-- 375	5061
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	6140012 ---	40742 ---	5587770 ---	498531 ---	7169622
					---	---	511503	18858	---	531082	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				308604				
Материалы			Тенге				91644				
Всего заработная плата			Тенге					95205			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				112112				
Накладные расходы			Тенге				72076				
Сметная прибыль			Тенге				30454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				411135				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								67
Сметная заработная плата			Тенге					95205			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5831408				
Материалы			Тенге				914866				
Всего заработная плата			Тенге					435156			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4469145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание	Тенге				2979				
		Накладные расходы	Тенге				426452				
		Сметная прибыль	Тенге				500629				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6758489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					435156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7169624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					530361			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
56.	1120-2601 -1301 РСНБ РК 2015	П1 -Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	19743,11	782,83	19743	783	3265	15651	38226
					15694,56	276,1	15695	276	--	2832	
		НР - 98%; СП - 8%									
57.	ПРАЙС лист ТОО "NED"	-Приточная установка в комплекте, (1611800,3+1270808,13): 1,12	комплект.	1	2573757,53	--	2573758	--	--	--	2573758
					--	--	--	--	2573758	--	
58.	1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	прим.Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1581,22	51,1	1581	51	127	1389	3208
					1403,25	14,53	1403	15	--	238	
		НР - 98%; СП - 8%									
59.	2305-0306 -2161 РСНБ РК 2015	-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	15328	--	15328	--	15328	--	16554
					--	--	--	--	--	1226	
		СП - 8%									
60.	1120-0101 -0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,72	5193,33	34,6	439979	2932	370215	66514	547012
					788,86	12,27	66832	1039	--	40519	
		НР - 98%; СП - 8%									
61.	1120-0101 -0310	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	36	5153,7	42,24	185533	1521	128488	55026	259804
					1542,32	17,38	55524	626	--	19245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
62.	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	8	4987,59 1782,52	42,24 17,38	39901 14260	338 139	25303 --	14111 4321	58333
63.	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	5	2801,02 1403,25	51,1 14,53	14005 7016	256 73	6733 --	6947 1676	22628
64.	2305-0306 -2061 РСНБ РК 2015 прим	-Диффузор потолочный 600х600 СП - 8%	шт.	5	12179 --	-- --	60895 --	-- --	60895 --	-- 4872	65767
65.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	1,6	4762,29 1160,54	39,36 16,17	7620 1857	63 26	5700 --	1845 757	10222
66.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	109	537 --	-- --	58533 --	-- --	58533 --	-- 4683	63216
67.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,	м3 изоляции	1,16	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	26745 22610	1647 819	2488 --	17806 3564	48116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
68.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	1,4384	34649 ---	-- ---	49839 ---	-- ---	49839 ---	-- 3987	53826
69.	1120-0401 -0116 РСНБ РК 2015	-Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	8589,18 6902,53	215,91 64,35	8589 6903	216 64	1470 --	6828 1233	16650
70.	Прайс-лист ТОО "NED"	-Клапан огнезадержающий 600х600 с возвратной пружиной, с эл.приводом BELLIMO 156705,1:1,12	шт.	1	139915,27 ---	-- ---	139915 ---	-- ---	-- 139915	-- ---	139915
71.	1113-0301 -1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР - 69%; СП - 8%	м2	33,6	1603,29 257,08	23,15 0,42	53871 8638	778 14	44455 --	5970 4787	64628
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	3695835 ---	8583 ---	772839 ---	192087 ---	3981863
					--	--	200738	3090	2713673	93940	

Стоимость оборудования	Тенге	2713673		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	2713673		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	130455		
Материалы	Тенге	46943		
Всего заработная плата	Тенге		32081	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	49839		
Накладные расходы	Тенге	23776		
Сметная прибыль	Тенге	12338		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	166569		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			24
Сметная заработная плата	Тенге		32081	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	851707		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				541303				
Всего заработная плата			Тенге					171747			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				134756				
Сдача и испытание			Тенге				8364				
Накладные расходы			Тенге				168312				
Сметная прибыль			Тенге				81602				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1101620				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								140
Сметная заработная плата			Тенге					171747			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3981863				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								164
Сметная заработная плата			Тенге					203828			

РАЗДЕЛ 3. Холодоснабжение

ККБ-1 для П1

72.				1	17845,06	1309,03	17845	1309	--	16682	37290
1118-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		-Компрессорно-конденсаторный блок. Установка	узел		16536,03	486,7	16536	487	--	2762	
		НР - 98%; СП - 8%									
73.				1	3214794,59	--	3214795	--	--	--	3214795
ПРАЙС лист ТОО "NED"		-Компрессорно-конденсаторный блок NSK 035 ST, 3600569,94:1,12	к-т		--	--	--	--	3214795	--	
74.				1	152605,96	--	152606	--	--	--	152606
ПРАЙС лист ТОО "NED"		-Присоединительный комплект R410A 35/1 с , 170918,67:1,12	к-т		--	--	--	--	152606	--	
75.				8	499,9	20,9	3999	167	101	3724	8341
1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим		-Трубопроводы медные для теплообменных аппаратов д=28х1,0мм. Прокладка	м трубопровода		466,41	8,58	3731	69	--	618	
		НР - 98%; СП - 8%									
76.				8	498,68	20,9	3989	167	91	3724	8330
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим		-Трубопроводы медные для теплообменных аппаратов д=19х0,8мм. Прокладка	м трубопровода		466,41	8,58	3731	69	--	617	
		НР - 98%; СП - 8%									
77.				8	1785,71	--	14286	--	14286	--	15429
ТКОММЕРЧЕСКОЕ		-Трубы медные, 2000:1,12	м		--	--	--	--	--	1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ИП "Авдеева Т.Ф."	СП - 8%									
78.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ИП "Авдеева Т.Ф."	-Трубы медные, 3100:1,12 СП - 8%	м	8	2767,86 ---	-- ---	22143 ---	-- ---	22143 ---	-- 1771	23914
		В1									
79.	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	агрегат	1	19743,11 15694,56	782,83 276,1	19743 15695	783 276	3265 --	15651 2832	38226
80.	ПРАЙС лист ТОО "NED"	-Вентиляторная установка в комплекте , (768610,16+237559,8):1,12	комплект.	1	898366,04 ---	-- ---	898366 ---	-- ---	-- 898366	-- ---	898366
81.	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	76,8	4762,29 1160,54	39,36 16,17	365744 89129	3023 1242	273592 --	88564 36345	490652
82.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	31,2	5153,7 1542,32	42,24 17,38	160796 48121	1318 542	111357 --	47689 16679	225164
83.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки потолочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1581,22 1403,25	51,1 14,53	9487 8420	307 87	760 --	8337 1426	19250
84.	2305-0306-2013	-Диффузор потолочный 525x525	шт.	6	8289 ---	-- ---	49734 ---	-- ---	49734 ---	-- 3979	53713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим	СП - 8%									
85.	1120-0101 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,488	4520,91 938,04	35,11 12,06	6727 1396	52 18	5279 --	1385 649	8762
		НР - 98%; СП - 8%									
86.	1120-0101 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,05	4762,29 1160,54	39,36 16,17	5000 1219	41 17	3740 --	1211 497	6708
		НР - 98%; СП - 8%									
87.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов	кг	107	537 --	-- --	57459 --	-- --	57459 --	-- 4597	62056
		СП - 8%									
88.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,468	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	10790 9122	664 330	1004 --	7184 1438	19412
		НР - 76%; СП - 8%									
89.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,58032	34649 --	-- --	20108 --	-- --	20108 --	-- 1609	21716
		СП - 8%									
90.				1	6579,58	52,26	6580	52	5481	1040	8229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В2	зонт		--------- 1047,01	--------- 14,53	--------- 1047	--------- 15	--------- --	--------- 610	
91.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81 --------- 5304,18	219,95 --------- 78,89	5570 --------- 5304	220 --------- 79	46 --------- --	5275 --------- 868	11713
92.	ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	-Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12	шт.	1	28962,5 --------- --	-- --------- --	28963 --------- --	-- --------- --	-- --------- 28963	-- --------- --	28963
93.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	10,84	5163,06 --------- 1946,87	53,28 --------- 22,13	55968 --------- 21104	578 --------- 240	34286 --------- --	20917 --------- 6151	83035
94.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	12	537 --------- --	-- --------- --	6444 --------- --	-- --------- --	6444 --------- --	-- --------- 516	6960
95.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,24	23056,37 --------- 19491,6	1419,5 --------- 705,84	5534 --------- 4678	341 --------- 169	515 --------- --	3684 --------- 737	9955
96.	2111-0102 -0108	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на	м3	0,2976	34649 --------- --	-- --------- --	10312 --------- --	-- --------- --	10312 --------- --	-- --------- 825	11136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%									
97.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	7	1750,75 1403,25	32,2 14,53	12255 9823	225 102	2207 --	9726 1758	23740
98.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В3	зонт	1	6579,58 1047,01	52,26 14,53	6580 1047	52 15	5481 --	1040 610	8229
99.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81 5304,18	219,95 78,89	5570 5304	220 79	46 --	5275 868	11713
100.	ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	-Канальный вентилятор KVR200/1, 37904:1,12	шт.	1	33842,86 --	-- --	33843 --	-- --	-- 33843	-- --	33843
101.	1120-0101 -0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	13,68	5193,33 788,86	34,6 12,27	71045 10792	473 168	59780 --	10740 6543	88328
102.	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(200х200). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1844,93 1403,25	32,2 14,53	3690 2807	64 29	819 --	2779 517	6986
103.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1750,75 1403,25	32,2 14,53	3501 2807	64 29	630 --	2779 502	6783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	11,5	537	--	6176	--	6176	--	6670
					--	--	--	--	--	494	
105.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,13	23056,37	1419,5	2997	185	278	1996	5392
					19491,6	705,84	2534	92	--	399	
106.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,1612	34649	--	5585	--	5585	--	6032
					--	--	--	--	--	447	
107.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	6579,58	52,26	6580	52	5481	1040	8229
					1047,01	14,53	1047	15	--	610	
108.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка В4 НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81	219,95	5570	220	46	5275	11713
					5304,18	78,89	5304	79	--	868	
109.	ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	-Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12	шт.	1	28962,5	--	28963	--	--	--	28963
					--	--	--	--	28963	--	
110.	1120-0101 -0315	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из	м2 поверхно	9,6	5193,33	34,6	49856	332	41951	7537	61984
					788,86	12,27	7573	118	--	4591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	сти воздухов одов								
111.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхно сти воздухов одов	0,6	5163,06 1946,87	53,28 22,13	3098 1168	32 13	1898 --	1158 340	4596
112.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	3	1750,75 1403,25	32,2 14,53	5252 4210	97 44	945 --	4168 754	10174
113.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	10,5	537 --	-- --	5639 --	-- --	5639 --	-- 451	6090
114.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,11	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	2536 2144	156 78	236 --	1689 338	4563
115.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,1364	34649 --	-- --	4726 --	-- --	4726 --	-- 378	5104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В5	зонт	1	6579,58 1047,01	52,26 14,53	6580 1047	52 15	5481 --	1040 610	8229
117.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81 5304,18	219,95 78,89	5570 5304	220 79	46 --	5275 868	11713
118.	ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	-Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12	шт.	1	28962,5 --	-- --	28963 --	-- --	-- 28963	-- --	28963
119.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,36	5163,06 1946,87	53,28 22,13	32837 12382	339 141	20116 --	12272 3609	48718
120.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1750,75 1403,25	32,2 14,53	7003 5613	129 58	1261 --	5558 1005	13566
121.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	6,5	537 --	-- --	3491 --	-- --	3491 --	-- 279	3770
122.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного	м3 изоляции	0,11	23056,37 19491,6	1419,5 705,84	2536 2144	156 78	236 --	1689 338	4563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%									
123.	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3	0,1364	34649 ---	-- --	4726 ---	-- --	4726 ---	-- 378	5104
124.	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8% В6	зонт	1	6579,58 1047,01	52,26 14,53	6580 1047	52 15	5481 --	1040 610	8229
125.	1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	5569,81 5304,18	219,95 78,89	5570 5304	220 79	46 --	5275 868	11713
126.	ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	-Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12	шт.	1	28962,5 ---	-- --	28963 ---	-- --	-- 28963	-- --	28963
127.	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	9,48	5163,06 1946,87	53,28 22,13	48946 18456	505 210	29985 --	18293 5379	72618
128.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1750,75 1403,25	32,2 14,53	10504 8420	193 87	1891 --	8337 1507	20348
129.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг	10	537 ---	-- --	5370 ---	-- --	5370 ---	-- 430	5800
130.				0,11	23056,37	1419,5	2536	156	236	1689	4563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		19491,6	705,84	2144	78	--	338	
		НР - 76%; СП - 8%									
131.				0,1364	34649	--	4726	--	4726	--	5104
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									
132.				1	6579,58	52,26	6580	52	5481	1040	8229
	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1047,01	14,53	1047	15	--	610	
		НР - 98%; СП - 8% ВЕ1-ВЕ5									
133.				18,86	4987,59	42,24	94066	797	59651	33267	137520
	1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1782,52	17,38	33618	328	--	10187	
		НР - 98%; СП - 8%									
134.				2,56	5163,06	53,28	13217	136	8097	4940	19610
	1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		1946,87	22,13	4984	57	--	1453	
		НР - 98%; СП - 8%									
135.				26,84	5193,33	34,6	139389	929	117287	21072	173298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-0101 -0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов		788,86	12,27	21173	329	--	12837	
136.				3	4234,46	51,1	12703	153	8340	4168	18221
	1120-0301 -0208 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(200х250). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1403,25	14,53	4210	44	--	1350	
137.				2	1844,93	32,2	3690	64	819	2779	6986
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(200х200). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1403,25	14,53	2807	29	--	517	
138.				9	1750,75	32,2	15757	290	2838	12505	30523
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1403,25	14,53	12629	131	--	2261	
139.				35	537	--	18795	--	18795	--	20299
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепление воздуховодов СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	1504	
140.				1	23056,37	1419,5	23056	1420	2144	15350	41479
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		19491,6	705,84	19492	706	--	3073	
141.				1,24	34649	--	42965	--	42965	--	46402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3437	
142.				7	6579,58	52,26	46057	366	38362	7282	57606
	1120-0701 -0402 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт		---	---	---	---	---	---	
					1047,01	14,53	7329	102	--	4267	
143.				30	1603,29	23,15	48099	694	39693	5330	57703
	1113-0301 -1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					257,08	0,42	7712	12	--	4274	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	6085716	18119	1189491	448470	6703690
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	462653	7088	4415459	169504	

Стоимость оборудования	Тенге	4415459					
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4415459					
Стоимость общестроительных работ	Тенге	191233					
Материалы	Тенге	44343					
Всего заработная плата	Тенге		51513				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	93148					
Накладные расходы	Тенге	38609					
Сметная прибыль	Тенге	18387					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	248229					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						39
Сметная заработная плата	Тенге		51513				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1479027					
Материалы	Тенге	862462					
Всего заработная плата	Тенге		418228				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	189535					
Сдача и испытание	Тенге	19633					
Накладные расходы	Тенге	409863					
Сметная прибыль	Тенге	151111					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2040002					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						336
Сметная заработная плата	Тенге		418228				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6703690					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						375
Сметная заработная плата	Тенге		469740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Узел управления									
144.	1118-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Блочный тепловой пункт.Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	17845,06 16536,03	1309,03 486,7	17845 16536	1309 487	-- --	16682 2762	37290
145.	5104-0201 -0311 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400 От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4088745 --	-- --	4088745 --	-- --	-- 4088745	-- --	4088745
146.	1311-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	4006 3612	304,7 152,24	8012 7224	609 304	179 --	5646 1093	14751
147.	2307-0502 -0307 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 70,75 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет СП - 8%	шт.	1	87587 --	-- --	87587 --	-- --	87587 --	-- 7007	94594
148.	2307-0502 -0207 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	257591 --	-- --	257591 --	-- --	257591 --	-- 20607	278198
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	4459780 23760	1918 791	345357 4088745	22328 31469	4513578

Стоимость оборудования	Тенге	4088745
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4088745
Стоимость монтажных работ	Тенге	353190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				179				
		Всего заработная плата	Тенге					7528			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				345178				
		Накладные расходы	Тенге				5646				
		Сметная прибыль	Тенге				28707				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				387543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7528			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17845				
		Всего заработная плата	Тенге					17023			
		Сдача и испытание	Тенге				520				
		Накладные расходы	Тенге				16682				
		Сметная прибыль	Тенге				2762				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				37290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4513578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24551			
		РАЗДЕЛ 5. Теплоснабжение калорифера П1									
149.			2		12361	--	24722	--	24722	--	26700
	2304-0902 -0503 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1978	
		СП - 8%									
150.			3		23626	--	70878	--	70878	--	76548
	2304-0902 -0507 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	5670	
		СП - 8%									
151.			2		1897,25	252,25	3795	504	174	3290	7651
	1118-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Воздухоотводчик д=15мм. Установка	шт.		1558,32	120,15	3117	240	--	567	
		НР - 98%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.				2	4337	--	8674	--	8674	--	9368
	2304-1010 -2705 РСНБ РК 2015	-прим. Воздухоотводчик автоматический СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	694	
153.				1	21380,88	296,48	21381	296	19579	1581	24799
	1118-1001 -0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр		1505,73	107,93	1506	108	--	1837	
154.				1	27094	--	27094	--	27094	--	29262
	2304-1001 -3003 РСНБ РК 2015	-прим.Клапан обратный пружинный 601, DN 25, типа Danfoss СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2168	
155.				3	2524,53	--	7574	--	6597	957	9213
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		325,62	--	977	--	--	682	
156.				3	490,01	--	1470	--	186	1258	2946
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		427,86	--	1284	--	--	218	
157.				3	1682	--	5046	--	5046	--	5450
	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	404	
158.				23	3374,91	47,53	77623	1093	55241	21261	106795
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		925,62	17,64	21289	406	--	7911	
159.				3	1411,92	39,65	4236	119	1776	2338	7100
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		780,28	15,09	2341	45	--	526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11	НР - 98%; СП - 8%									
160.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	89,46	0,98	2326	25	20	2235	4926
					87,73	--	2281	--	--	365	
		НР - 98%; СП - 8%									
161.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5	92,21	2,33	507	13	239	177	739
					46,34	0,28	255	2	--	55	
		НР - 69%; СП - 8%									
162.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	124,74	3	1372	33	1115	158	1652
					20,35	0,42	224	5	--	122	
		НР - 69%; СП - 8%									
163.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	638,48	69,25	14685	1593	6118	5905	22237
					303,21	34,6	6974	796	--	1647	
		НР - 76%; СП - 8%									
164.	2111-0403 -0319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	842	--	21303	--	21303	--	23007
					--	--	--	--	--	1704	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	292685	3677	248762	39160	358393
			Тенге		--	--	40246	1601	--	26548	

249060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				37867				
		Всего заработная плата	Тенге				7473				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8254			
		Накладные расходы	Тенге				21303				
		Сметная прибыль	Тенге				6239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47635				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					8254			6
		Материалы	Тенге				254818				
		Всего заработная плата	Тенге				83572				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33593			
		Сдача и испытание	Тенге				136414				
		Накладные расходы	Тенге				224				
		Сметная прибыль	Тенге				32921				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				310758				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					33593			24
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				358393				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					41847			29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								22727146
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1238900				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				73039				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					31428			
		Оборудование, инвентарь	Тенге				8144219				
		Накладные расходы	Тенге				11217877				
		Сметная прибыль	Тенге				1200576				
							852543				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249060'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-5'Отопление и вентиляция'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ОВ1-24;ОВ.С1-8''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 РОтопление*
4 Е11-160301-0102'362''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160301-0103'35,5''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 Е11-160301-0104'99''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0105'85,3''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 Е11-160301-0106'2''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
9 Е11-160401-0204'4''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'362+35,5+99+85,3+2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
11 Е11-161101-0102(РС274662РС249132)'4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
12 Е11-180301-0102(РС279936)'35,425+1,9+8,7+7,36+12,26+1,5+3,27+1,771+7,6+2,04+2,18+2,45+2,589+6+3,27+3,8''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
13 С123-051001-0861'13''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
14 С123-051001-0848'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
15 С123-051001-0849'8''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
16 С123-051001-0850'6''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
17 С123-051001-0851'9''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
18 С123-051001-0852'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
19 С123-051001-0853'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
20 С123-051001-0854'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
21 С123-051001-0855'4''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
22 С123-051001-0856'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
23 С123-051001-0857'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
24 С123-051001-0859'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
25 С123-051001-0860'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
26 С123-051001-0863'2''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
27 С123-051001-0865'1''Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005'комплект*
28 С123-051001-0869'1''Радиаторы отопления стальные панел

ьные бокового подключения с тремя настенными крепл
ениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель
20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005'к
омплект*
29 E11-180301-0101'8,7''Радиаторы чугунные. Установка'кВт
*
30 E11-160602-0102(РС279939)'42''Клапаны термостатические
проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
31 C123-041008-0407'42''Клапан термостатический RTR-N, дл
я двухтрубных систем отопления, прямой, никелирова
нный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20,
типа Danfoss'шт.*
32 C123-051207-1903'42''Головка термостатическая RTR 7094
, с газонаполненным встроенным температурным датчи
ком и защитным кожухом от несанкционированного вме
шательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С,
типа Danfoss'шт.*
33 E11-181101-0105(РС254404)'38''Краны Маевского. Установ
ка'шт.*
34 C123-040905-1814'38''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN
15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
35 E11-160602-0201(РС279928)(РС279937)'14+14''прим. Клапа
ны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка н
а резьбовом соединении'шт.*
36 C123-041006-2002'14''Клапан настраиваемый запорно-изме
рительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С,
PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
37 C123-041009-0102'14''Клапан балансировочный автоматиче
ский АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0
,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, ти
па Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
38 E11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'1+1+1+1''Клапаны б
алансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на ре
зьбовом соединении'шт.*
39 C123-041006-2004'1''Клапан настраиваемый запорно-измер
ительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, P
N 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
40 C123-041009-0104'1''Клапан балансировочный автоматичес
кий АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,
05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, тип
а Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
41 C123-041006-2005'1''Клапан настраиваемый запорно-измер
ительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, P
N 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
42 C123-041009-0105'1''Клапан балансировочный автоматичес
кий АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,
05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, тип
а Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
43 C123-040902-1905'60''Краны шаровые стальные для воды м
уфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки
Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
44 C123-040902-0502'30''Краны шаровые JiP-WW под приварку
, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп
ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D
N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
45 C123-040902-0503'10''Краны шаровые JiP-WW под приварку
, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп
ускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D
N 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
46 C123-040902-0504'6''Краны шаровые JiP-WW под приварку,
стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу
скной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN
32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
47 C123-040902-0505'2''Краны шаровые JiP-WW под приварку,
стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу
скной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN
40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
48 C123-021104-0405'59,6''Крепления для трубопроводов /кр
онштейны, планки, хомуты/'кг*
49 E11-130301-1403'21,78.2''Поверхности металлические огр
унтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза'м2*
50 E11-130301-0406'30,68''Поверхности металлические. Огру
нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
51 E11-130301-1421'30,68.2''Прим.Антикоррозийное маслянно
-битумное покрытие в 2 слоя'м2*
52 E11-260101-1701(РС140805)'77+28+79+80+2+4''Трубопровод
ы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспене
нного каучука'м трубопровода*
53 C121-110403-0305'77.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
54 C121-110403-0307'28.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
55 C121-110403-0310'79.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*
56 C121-110403-0312'80.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из
вспененного каучука температурой применения от -20
0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03
8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя
ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1
3 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*
57 C121-110403-0315'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77'м*
58 C121-110403-0321'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в
спененного каучука температурой применения от -200
°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038
Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водян
ого пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13
мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77'м*

59 РВентиляция*
60 П2П1*
61 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
62 СТПРАЙС лист ТОО "NED"(=14)'1'(1611800,3+1270808,13):1,12'Приточная установка в комплекте, (1611800,3+1270808,13):1,12'комплект.*
63 Е11-200301-0101(РС281428)'1''прим.Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка'решетка*
64 С123-050306-2161'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 600 мм'шт.*
65 Е11-200101-0315 прим'62,4+14+8,32''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
66 Е11-200101-0310'36''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
67 Е11-200101-0303'8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
68 Е11-200301-0207'5''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
69 С123-050306-2061 прим'5''Диффузор потолочный 600х600'шт.*
70 Е11-200101-0311'1,6''Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
71 С123-021104-0405'109''Крепление воздуховодов'кг*
72 Е11-260101-1101(РС248665)'1,16''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканы или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
73 С121-110102-0108'1,16.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
74 Е11-200401-0116(РС147520)(РС188148)(РС410385)'1''Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка'клапан*
75 СТПрайс-лист ТОО "NED"(=14)'1'156705,1:1,12'Клапан огнезадержающий 600х600 с возвратной пружиной, с эл.приводом BELLIMO 156705,1:1,12'шт.*
76 Е11-130301-1707'33,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м2*
77 РХолодоснабжение*
78 П2ККБ-1 для П1*
79 Е11-180801-0102(РС102634)(РС144732)(РС146678)(РС147045)(РС147341)(РС149389)(РС158886)(РС187339)(РС188241)(РС249132)(РС249409)(РС261725)(РС261727)(РС410390)'1''Компрессорно-конденсаторный блок. Установка'узел*
80 СТПРАЙС лист ТОО "NED"(=14)'1'3600569,94:1,12'Компрессорно-конденсаторный блок NSK 035 ST, 3600569,94:1,12'к-т*
81 СТПРАЙС лист ТОО "NED"(=14)'1'170918,67:1,12'Присоединительный комплект R410A 35/1 с , 170918,67:1,12'к-т*
82 Е11-160301-0204(РС157969) прим'8''Трубопроводы медные для теплообменных аппаратов д=28х1,0мм. Прокладка'м трубопровода*
83 Е11-160301-0202(РС157967) прим'8''Трубопроводы медные для теплообменных аппаратов д=19х0,8мм. Прокладка'м трубопровода*
84 СТКоммерческое предложение ИП "Авдеева Т.Ф."(=21)'8'2000:1,12'Трубы медные, 2000:1,12'м*
85 СТКоммерческое предложение ИП "Авдеева Т.Ф."(=21)'8'3100:1,12'Трубы медные, 3100:1,12'м*
86 П2В1*
87 Е11-202601-1301(РС422534)'1''Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'агрегат*
88 СТПРАЙС лист ТОО "NED"(=14)'1'(768610,16+237559,81):1,12'Вентиляторная установка в комплекте , (768610,16+237559,8):1,12'комплект.*
89 Е11-200101-0311'66+10,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
90 Е11-200101-0310'31,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
91 Е11-200301-0101(РС281428)'6''Решетки потолочные. Установка'решетка*
92 С123-050306-2013 прим'6''Диффузор потолочный 525х525'шт.*
93 Е11-200101-0312'1,488''Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
94 Е11-200101-0311'0,6+0,45''Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
95 С123-021104-0405'107''Крепление воздуховодов'кг*
96 Е11-260101-1101(РС248665)'0,468''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканы или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
97 С121-110102-0108'0,468.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
98 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*

99 П2В2*
100 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
101 СТПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"(=14)'1'32438:1,12'Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12'шт.*
102 Е11-200101-0302'10,24+0,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
103 С123-021104-0405'12''Крепление воздуховодов'кг*
104 Е11-260101-1101(РС248665)'0,24''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
105 С121-110102-0108'0,24.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
106 Е11-200301-0210'7''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка'решетка*
107 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
108 П2В3*
109 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
110 СТПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"(=14)'1'37904:1,12'Канальный вентилятор KVR200/1, 37904:1,12'шт.*
111 Е11-200101-0315 прим'13,68''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
112 Е11-200301-0211'2''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(200х200). Установка'решетка*
113 Е11-200301-0210'2''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка'решетка*
114 С123-021104-0405'11,5''Крепление воздуховодов'кг*
115 Е11-260101-1101(РС248665)'0,13''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
116 С121-110102-0108'0,13.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
117 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
118 П2В4*
119 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
120 СТПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"(=14)'1'32438:1,12'Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12'шт.*
121 Е11-200101-0315 прим'9,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
122 Е11-200101-0302'0,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
123 Е11-200301-0210'3''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка'решетка*
124 С123-021104-0405'10,5''Крепление воздуховодов'кг*
125 Е11-260101-1101(РС248665)'0,11''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
126 С121-110102-0108'0,11.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
127 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
128 П2В5*
129 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
130 СТПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"(=14)'1'32438:1,12'Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12'шт.*
131 Е11-200101-0302'5,76+0,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
132 Е11-200301-0210'4''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка'решетка*
133 С123-021104-0405'6,5''Крепление воздуховодов'кг*
134 Е11-260101-1101(РС248665)'0,11''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканни или металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
135 С121-110102-0108'0,11.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
136 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
137 П2В6*
138 Е11-201501-0101(РС259204)'1''Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
139 СТПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"(=14)'1'32438:1,12'Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12'шт.*
140 Е11-200101-0302'7,68+1,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

141 Е11-200301-0210'6''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка'решетка*
142 С123-021104-0405'10''Крепление воздуховодов'кг*
143 Е11-260101-1101(РС248665)'0,11''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканиили металлической сетки, плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
144 С121-110102-0108'0,11.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
145 Е11-200701-0402'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
146 П2ВЕ1-ВЕ5*
147 Е11-200101-0303'9,36+7,7+1,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
148 Е11-200101-0302'2,56''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
149 Е11-200101-0315 прим'20,4+6,44''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
150 Е11-200301-0208'3''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(200х250). Установка'решетка*
151 Е11-200301-0211'2''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(200х200). Установка'решетка*
152 Е11-200301-0210'9''Решетки вентиляционные регулируемые РВ1-(150х150). Установка'решетка*
153 С123-021104-0405'35''Крепление воздуховодов'кг*
154 Е11-260101-1101(РС248665)'1''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем'м3 изоляции*
155 С121-110102-0108'1.1,24''Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200'м3*
156 Е11-200701-0402'7''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами'зонт*
157 Е11-130301-1707'30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м2*
158 РУзел управления*
159 Е11-180801-0102(РС102634)(РС144732)(РС146678)(РС147045)(РС147341)(РС149389)(РС158886)(РС187339)(РС188241)(РС249132)(РС249409)(РС261725)(РС261727)(РС410390)'1''Блочный тепловой пункт.Установка'узел*
160 51-040201-0311'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 200_кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо'шт.*
161 Ц13-110203-0104'1+1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
162 С123-070502-0307'1''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 70,75 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет'шт.*
163 С123-070502-0207'1''Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет'комплект*
164 РТеплоснабжение калорифера П1*
165 С123-040902-0503'2''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
166 С123-040902-0507'3''Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
167 Е11-180701-0201(РС261698)'2''Воздухоотводчик д=15мм. Установка'шт.*
168 С123-041010-2705'2''прим. Воздухоотводчик автоматический 'шт.*
169 Е11-181001-0105'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
170 С123-041001-3003'1''прим.Клапан обратный пружинный 601, DN 25, типа Danfoss 'шт.*
171 Е11-181101-0102'3''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
172 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
173 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
174 Е11-160401-0203'23''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
175 Е11-160401-0201(РС278602РС278600)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
176 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'23+3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
177 Е11-130301-0406'5,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
178 Е11-130301-1421'5,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
179 Е11-260101-1701(РС140805)'23''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука 'м трубопровода*
180 С121-110403-0319'23.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 1

3 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
181 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-5

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	939,37766975	1318,85	-	-	1238900
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	21,94719988	1431,97	-	-	(31428)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1238900
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01521	4563	-	-	69
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	14,88905284	11	-	-	164
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,52954	6023	-	-	3189
						-	-	-	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,34051872	5045	-	-	11808
						-	-	-	
7	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,929497	53	-	-	1427
						-	-	-	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01521	26	-	-	0,4
						-	-	-	
9	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,04821605	55	-	-	58
						-	-	-	
10	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,6656	34	-	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,48281735	2161	-	-	3204
						-	-	-	
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	10,0484276	65	-	-	653
						-	-	-	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,18780034	150	-	-	1678
						-	-	-	
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,57911379	2770	-	-	48694
						-	-	-	
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,701396	142	-	-	242
						-	-	-	
16	2516С	3104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	7,1232	199	-	-	1418
						-	-	-	
17	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,6327	26	-	-	380
						-	-	-	
18	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,856	17	-	-	32
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				31427,74	73039
			Строительные материалы и конструкции						
19	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0047935	14831	13358	-	71
						-	-	-	
20	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00594	16887	15374	-	100
						-	-	-	
21	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,02416128	131938	128985	-	3188
						-	-	-	
22	127905С	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,664	333	327	-	554
						-	-	-	
23	127911С	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,6592	295	289	-	1374
						-	-	-	
24	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,15326	575	564	-	663
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГОСТ 2246-70						
25	128059С	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,656	158 --	155 --	- --	1052
26	128062С	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,984	91 --	89 --	- --	909
27	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,712775	339 --	332 --	- --	3632
28	135959С	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,1899	3969 --	3890 --	- --	16630
29	136011С	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	4,12672	34649 --	33602 --	- --	142987
30	139760С	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	84,7	254 --	248 --	- --	21514
31	139762С	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	338 --	331 --	- --	10410
32	139765С	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	86,9	396 --	388 --	- --	34412
33	139767С	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	88	450 --	441 --	- --	39600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	139770С	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	677 - -	664 - -	- - -	1489
35	139774С	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	842 - -	825 - -	- - -	21303
36	139776С	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1065 - -	1043 - -	- - -	4686
37	140681С	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	43,95	1363 - -	1336 - -	- - -	59904
38	144709С	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,806	211 - -	206 - -	- - -	170
39	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03619108	499572 - -	488950 - -	- - -	18080
40	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0124	526730 - -	515575 - -	- - -	6531
41	145664С	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,54984	1221 - -	1196 - -	- - -	671
42	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,32	450 - -	441 - -	- - -	144
43	145978С	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,99	383 - -	375 - -	- - -	379
44	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00459517	189831 - -	186108 - -	- - -	872
45	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ	т	0,00374267	2403190	2355245	-	8994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	1779-83			-	-	-	
46	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00079734	622485	608925	-	496
47	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1283	5717	5603	-	733
48	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,835998	312	297	-	573
49	146678С	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00033	365792	358112	-	121
50	146798С	2113-0703-2002 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный техничес-кий, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000954	113576	111349	-	108
51	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00148338	287565	281926	-	427
52	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,78264	320	313	-	570
53	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,544	90	87	-	229
54	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00309462	206127	201113	-	638
55	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина тех-ническая прессованная)	кг	31,8311582	446	437	-	14197
56	147795С	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,586	2409	2361	-	1412
57	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032562	435821	425921	-	1419
58	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных ма-териалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,004356	897944	878982	-	3911
59	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	4,5235	563	550	-	2547
60	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	563	551	-	45
61	149501С	2204-0704-0201 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,01089	766668	749929	-	8349
62	150364С	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазоп-роводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	406	397	-	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	157961С	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	362	1124 --	1101 --	- --	406888
64	157962С	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	35,5	878 --	859 --	- --	31169
65	157963С	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	99	1448 --	1418 --	- --	143352
66	157964С	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	85,3	1580 --	1546 --	- --	134774
67	157965С	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2	1701 --	1664 --	- --	3402
68	187487С	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,06786	5602 --	5475 --	- --	380
69	187488С	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,06699	5829 --	5686 --	- --	390
70	187489С	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	45,13483	551 --	540 --	- --	24869
71	187490С	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,68	537 --	526 --	- --	33659
72	188081С	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	56,7	3013 --	2944 --	- --	170837
73	188082С	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	148,138	3442 --	3362 --	- --	509891
74	188083С	2305-0104-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	134,84	4258 --	4160 --	- --	574149
75	188206С	2305-0301-0911 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	13	5331 --	5198 --	- --	69303
76	188228С	2305-0301-1403 РСНБ РК	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,2	30371 --	29746 --	- --	6074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
77	188229С	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,24	33052	32378	-	7932
						-	-	-	
78	188232С	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,62	10617	10398	-	6583
						-	-	-	
79	188233С	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,16	7663	7503	-	1226
						-	-	-	
80	188242С	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово-дов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655	641	-	3
						-	-	-	
81	188245С	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухово-дов: хомуты СТД 205	кг	0,004	655	641	-	3
						-	-	-	
82	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,03953	176	176	-	1063
						-	-	-	
83	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	21,56725	26	26	-	561
						-	-	-	
84	249373С	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,84	2114	2071	-	1776
						-	-	-	
85	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цвет-ная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,64822	654	639	-	3040
						-	-	-	
86	249433С	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	45,156	1856	1819	-	83810
						-	-	-	
87	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,5124	1085	1062	-	7066
						-	-	-	
88	253092С	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродис-той стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	30	11211	10989	-	336330
						-	-	-	
89	253093С	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродис-той стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	12361	12116	-	148332
						-	-	-	
90	253094С	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродис-той стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13434	13165	-	80604
						-	-	-	
91	253095С	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродис-той стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN	шт.	2	18286	17921	-	36572
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005						
92	253097С	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23626	23153	-	70878
						-	-	-	
93	253373С	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	5180	5077	-	310800
						-	-	-	
94	254414С	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	182	178	-	6916
						-	-	-	
95	255879С	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	21767	21340	-	304738
						-	-	-	
96	255881С	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	39132	38364	-	39132
						-	-	-	
97	255882С	2304-1006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	43589	42733	-	43589
						-	-	-	
98	255963С	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	42	8236	8075	-	345912
						-	-	-	
99	256002С	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	59058	57899	-	826812
						-	-	-	
100	256004С	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	82418	80799	-	82418
						-	-	-	
101	256005С	2304-1009-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	87442	85724	-	87442
						-	-	-	
102	260767С	2305-1001-0848 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	14808	14502	-	29616
						-	-	-	
103	260768С	2305-1001-0849 РСНБ РК	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя	комплект	8	16348	16010	-	130784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005			-	-	-	
104	260769С	2305-1001-0850 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	18308 -	17929 -	- -	109848
105	260770С	2305-1001-0851 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9	19838 -	19426 -	- -	178542
106	260771С	2305-1001-0852 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	21258 -	20816 -	- -	21258
107	260772С	2305-1001-0853 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	23065 -	22585 -	- -	46130
108	260773С	2305-1001-0854 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	23279 -	22793 -	- -	23279
109	260774С	2305-1001-0855 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	27017 -	26455 -	- -	108068
110	260775С	2305-1001-0856 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	28842 -	28242 -	- -	28842
111	260776С	2305-1001-0857 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	30909 -	30267 -	- -	30909
112	260778С	2305-1001-	Радиаторы отопления стальные пане-	комплект	1	34924	34198	-	34924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0859 РСНБ РК 2015	льные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005			-	-	-	
113	260779С	2305-1001-0860 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	36811 -	36046 -	- -	36811
114	260780С	2305-1001-0861 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13	38541 -	37740 -	- -	501033
115	260782С	2305-1001-0863 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	41676 -	40809 -	- -	83352
116	260784С	2305-1001-0865 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	44825 -	43891 -	- -	44825
117	260788С	2305-1001-0869 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	54982 -	53850 -	- -	54982
118	261296С	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	8,7	16537 -	16177 -	- -	143872
119	261968С	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	42	8311 -	8148 -	- -	349062
120	262178С	2305-1208-0105 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19556 -	19111 -	- -	19556
121	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2177 -	2134 -	- -	6531
122	262761С	2305-1501-0301 РСНБ РК	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682	1647	-	5046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
123	266149С	2307-0502-0207 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	257591	252539	-	257591
						-	-	-	
124	266198С	2307-0502-0307 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 70,75 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	1	87587	85867	-	87587
						-	-	-	
125	273848С	2305-0306-2161 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1	15328	15020	-	15328
						-	-	-	
126	278600С	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	567	555	-	1701
						-	-	-	
127	278604С	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	23	2365	2315	-	54395
						-	-	-	
128	278605С	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	4	2914	2852	-	11656
						-	-	-	
129	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00019968	314949	308408	-	63
						-	-	-	
130	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	230520	225635	-	4956
						-	-	-	
131	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,006	1421	1392	-	9
						-	-	-	
132		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление воздуховодов	кг	301,5	537	526	-	161906
						-	-	-	
133		2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	прим.Клапан обратный пружинный 601, DN 25, типа Danfoss	шт.	1	27094	26562	-	27094
						-	-	-	
134		2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	прим. Воздухоотводчик автоматический	шт.	2	4337	4252	-	8674
						-	-	-	
135		2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Диффузор потолочный 525х525	шт.	6	8289	8124	-	49734
						-	-	-	
136		2305-0306-2061 РСНБ РК 2015	Диффузор потолочный 600х600	шт.	5	12179	11936	-	60895
						-	-	-	
137		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Трубы медные, 2000:1,12	м	8	1785,71	-	-	14286
						-	-	-	
138		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Трубы медные, 3100:1,12	м	8	2767,86	-	-	22143
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	8144215
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
139	51-0402 01-0311	5104-0201-031 1	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4088745 -	4088745 -	- -	4088745
140		ПРАЙС лист ТОО "NED"	Вентиляторная установка в комплекте , (768610,16+237559,8):1,12	ком-плект.	1	898366,04 -	898366,04 -	- -	898366
141		ПРАЙС лист ТОО "NED"	Компрессорно-конденсаторный блок NSK 035 ST, 3600569,94:1,12	к-т	1	3214794,59 -	3214794,59 -	- -	3214795
142		ПРАЙС лист ТОО "NED"	Присоединительный комплект R410A 35/1 с , 170918,67:1,12	к-т	1	152605,96 -	152605,96 -	- -	152606
143		ПРАЙС лист ТОО "NED"	Приточная установка в комплекте, (1611800,3+1270808,13):1,12	ком-плект.	1	2573757,53 -	2573757,53 -	- -	2573758
144		ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	Канальный вентилятор KVR160/1, 32438:1,12	шт.	4	28962,5 -	28962,5 -	- -	115850
145		ПРАЙС лист ТОО "VEnT CEnTEr"	Канальный вентилятор KVR200/1, 37904:1,12	шт.	1	33842,86 -	33842,86 -	- -	33843
146		Прайс-лист ТОО "NED"	Клапан огнезадержающий 600x600 с возвратной пружиной, с эл.приводом BELLIMO 156705,1:1,12	шт.	1	139915,27 -	139915,27 -	- -	139915
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	11217877

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6

НА Силовое электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: ЗАКАЗ 73 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭОМ1-25,ЭМ.С1-5

Сметная стоимость 19816,795 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2962,348 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,195 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах на II кварт. 2019 г.

Строительный объём 400 место
Показатель единичной стоимости 49541,99 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									
		Вводно-распределительное устройство									
1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	24446,5	3208,05	24446	3208	16927	3902	30617
					4311	1109,13	4311	1109	--	2268	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-54, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ	шт.	1	189295	--	189295	--	--	--	189295
					--	--	--	--	189295	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		30011.1-2012									
3.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1362,91 1250,19	91,35 33,61	1363 1250	91 34	22 --	924 183	2470
4.	2307-0501 -1007 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	18359 --	-- --	18359 --	-- --	18359 --	-- 1469	19828
		Пункт силовой распределения навесного исполнения до 24 модуля распределения ЩРН-П-24 2шт(1ЩС,2ЩС)									
5.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4346,52 2874	1399,13 539,75	8693 5748	2798 1080	147 --	4916 1089	14698
6.	2307-0201 -0118 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(327х270х102) СП - 8%	шт.	2	3823 --	-- --	7646 --	-- --	7646 --	-- 612	8258
7.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе) НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4966,62 2726	116,09 33,61	9933 5452	232 67	4249 --	3974 1113	15020
8.	2307-0204 -0717 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	461 --	-- --	922 --	-- --	922 --	-- 74	996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
9.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(и дифференциальный)	шт.	24	2762,43 / 1363	19,94 / --	66298 / 32712	479 / --	33107 / --	23553 / 7188	97039
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428 / --	-- / --	2568 / --	-- / --	2568 / --	-- / 205	2773
		СП - 8%									
11.	2307-0204 -1602 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4163 / --	-- / --	74934 / --	-- / --	74934 / --	-- / 5995	80929
		СП - 8%									
		Пункт силовой распределения навесного исполнения до 15 модулей распределения ЩРН-П-15 1шт(ЩСЗ(В))									
12.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4346,52 / 2874	1399,13 / 539,75	4347 / 2874	1399 / 540	74 / --	2458 / 544	7349
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-15 IP40, на 15 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х311х100)	шт.	1	2942 / --	-- / --	2942 / --	-- / --	2942 / --	-- / 235	3177
		СП - 8%									
14.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	1	4966,62 / 2726	116,09 / 33,61	4967 / 2726	116 / 34	2125 / --	1987 / 556	7510
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482	--	1482	--	1482	--	1601
					--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
16.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на линиях распределения)	шт.	8	2762,43	19,94	22099	160	11035	7851	32346
					1363	--	10904	--	--	2396	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--	--	224	
		СП - 8%									
18.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--	--	205	
		СП - 8%									
		Пункт силовой распределения навесного исполнения до 12 модулей распределения ЩРН-П-12(ЩГП)									
19.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4346,52	1399,13	4347	1399	74	2458	7349
					2874	539,75	2874	540	--	544	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х255х95)	шт.	1	2059	--	2059	--	2059	--	2224
					--	--	--	--	--	165	
		СП - 8%									
21.				1	4966,62	116,09	4967	116	2125	1987	7510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.		2726	33,61	2726	34	--	556	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				1	1482	--	1482	--	1482	--	1601
	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
23.				4	2762,43	19,94	11050	80	5518	3925	16173
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на линиях распределения)	шт.		1363	--	5452	--	--	1198	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				1	1397	--	1397	--	1397	--	1509
	2307-0204 -0743 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
25.				1	1435	--	1435	--	1435	--	1550
	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
26.				1	428	--	428	--	428	--	462
	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
27.				1	428	--	428	--	428	--	462
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Пункт силовой распределения навесного исполнения до 10 модулей распределения ЩРН-П-10(ЩС4)									
28.				1	4346,52	1399,13	4347	1399	74	2458	7349
1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015		-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		2874	539,75	2874	540	--	544	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				1	2059	--	2059	--	2059	--	2224
2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015		-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-10 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200x219x95)	шт.		--	--	--	--	--	165	
		СП - 8%									
30.				1	2762,43	19,94	2762	20	1379	981	4043
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.		1363	--	1363	--	--	300	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				1	1397	--	1397	--	1397	--	1509
2307-0204 -0745 РСНБ РК 2015		-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
32.				5	2762,43	19,94	13812	100	6897	4907	20216
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на линиях распределения)	шт.		1363	--	6815	--	--	1498	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				5	428	--	2140	--	2140	--	2311
2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015		-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
34.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4346,52	1399,13	4347	1399	74	2458	7349
					2874	539,75	2874	540	--	544	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	5108-0401 -0112 РСНБ РК 2015	-Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68655	--	68655	--	--	--	68655
					--	--	--	--	68655	--	
36.	1308-0303 -1102 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4525,89	19,94	22629	100	8159	10346	35614
					2874	--	14370	--	--	2638	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	2307-0204 -0831 РСНБ РК 2015	-Пускатель ручной,Iн 6,0А ВКИ-211 СП - 8%	шт.	5	1419	--	7095	--	7095	--	7663
					--	--	--	--	--	568	
38.	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4439,88	19,94	4440	20	1652	1993	6947
					2768	--	2768	--	--	515	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.	2307-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель пакетный ПВ3-16 СП - 8%	шт.	1	1850	--	1850	--	1850	--	1998
					--	--	--	--	--	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4778,59 2726	19,94 --	9557 5452	40 --	4065 --	3925 1079	14561
41.	2307-0206 -0110 РСНБ РК 2015	-Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131 СП - 8%	шт.	2	6687 --	-- --	13374 --	-- --	13374 --	-- 1070	14444
42.	1308-0303 -1204 РСНБ РК 2015	-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	4778,59 2726	19,94 --	28672 16356	120 --	12196 --	11776 3236	43684
43.	2307-0208 -0703 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ212-1 СП - 8%	шт	6	1312 --	-- --	7872 --	-- --	7872 --	-- 630	8502
44.	2307-0202 -0523 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные , типа ksk11-301 СП - 8%	шт.	4	179 --	-- --	716 --	-- --	716 --	-- 57	773
45.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	515,41 488,58	3,65 1,34	25770 24429	183 67	1158 --	17637 3473	46880
46.	2307-0220 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	50	361 --	-- --	18050 --	-- --	18050 --	-- 1444	19494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)									
		СП - 8%									
47.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6892,3	111,29	6892	111	2830	2869	10542
					3951	33,61	3951	34	--	781	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	2307-0208 -0145 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный нереверсивный ПМ12-010-220 Iнр 1,25А,Uн	шт.	1	7326	--	7326	--	7326	--	7912
					--	--	--	--	--	586	
		СП - 8%									
49.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5042,32	2083,21	5042	2083	85	2649	8306
					2874	804,68	2874	805	--	615	
		НР - 72%; СП - 8%									
50.	5108-0401 -0249 РСНБ РК 2015	-Ящик ввода электроэнергии с АВР Uн 380В,Iн	шт.	1	80758	--	80758	--	--	--	80758
					--	--	--	--	80758	--	
51.	2306-0128 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	960261	--	117536	--	117536	--	126939
					--	--	--	--	--	9403	
		СП - 8%									
52.	2306-0128 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	667799	--	27246	--	27246	--	29426
					--	--	--	--	--	2180	
		СП - 8%									
53.	2306-0128 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	220311	--	10112	--	10112	--	10921
					--	--	--	--	--	809	
		СП - 8%									
54.	2306-0128 -0501 РСНБ РК	-Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	273246	--	36232	--	36232	--	39131
					--	--	--	--	--	2899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
55.				0,2856	168503	--	48124	--	48124	--	51974
	2306-0128 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3850	
		СП - 8%									
56.				0,0612	226803	--	13880	--	13880	--	14991
	2306-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1110	
		СП - 8%									
57.				0,918	260494	--	239133	--	239133	--	258264
	2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19131	
		СП - 8%									
58.				0,051	400728	--	20437	--	20437	--	22072
	2306-0128 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1635	
		СП - 8%									
59.				0,0103	107643	--	1109	--	1109	--	1197
	2306-1401 -0201 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
60.				1250	276,73	10,19	345915	12733	98682	172167	559529
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		---	---	---	---	---	---	
					187,6	3,7	234500	4621	--	41447	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				1224	80	--	97920	--	97920	--	105754
	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7834	
		СП - 8%									
62.				51	32	--	1632	--	1632	--	1763
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
63.				90	306,78	12,97	27610	1167	7147	14198	45153
	1308-0206	-Труба полиэтиленовая	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2002 РСНБ РК 2015	диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола			214,4	4,71	19296	423	--	3345	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	91,8	109	--	10006	--	10006	--	10807
					--	--	--	--	--	800	
		СП - 8%									
65.	1308-0206 -1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	363,62	49,31	19999	2712	5495	9116	31444
					214,4	15,8	11792	869	--	2329	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	2301-0201 -0199 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	56,65	386	--	21867	--	21867	--	23616
					--	--	--	--	--	1749	
		СП - 8%									
67.	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	290	895,04	27,57	259560	7995	80581	124863	415177
					589,6	8,4	170984	2437	--	30754	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	167,55	7,31	26808	1169	4199	15747	45959
					134	2,69	21440	430	--	3404	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.	м	1125	119,46	3,65	134395	4111	24759	77067	228379
					93,8	1,34	105525	1512	--	16917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
70.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	340	101,6 80,4	1,83 0,67	34544 27336	621 229	6587 --	19846 4351	58741
71.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	10	86,91 67	0,91 0,34	869 670	9 3	190 --	485 108	1462
72.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 СП - 8%	шт.	2	3558 --	-- --	7116 --	-- --	7116 --	-- 569	7685
73.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4346,52 2874	1399,13 539,75	4347 2874	1399 540	74 --	2458 544	7349
74.	еновое предложение ТОО"Силумин-Восток"	-Шкаф управления двумя задвижками ШУ3-380-2-0,18	комплект	1	764700 --	-- --	764700 --	-- --	-- 764700	-- --	764700

Очаги повторного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заземления,молниезащита(1.29-1.31)									
75.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	12	555,59 214,4	22,4 6,39	6667 2573	269 77	3825 --	1908 686	9261
76.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,8	1723,26 1723,26	-- --	4825 4825	-- --	-- --	3474 664	8963
77.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,8	899,1 899,1	-- --	2517 2517	-- --	-- --	1813 346	4676
78.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	10	277,71 187,6	24,79 7,39	2777 1876	248 74	653 --	1404 334	4516
79.	1308-0208 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	6694,39 1340	300,3 100,83	20083 4020	901 302	15162 --	3112 1856	25051
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3120780 771384	48986 16939	1196999 1103408	567592 206800	3895171

Стоимость оборудования	Тенге	1103408
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1103408
Стоимость монтажных работ	Тенге	1878604
Материалы	Тенге	361328
Всего заработная плата	Тенге	780980
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	704250
Накладные расходы	Тенге	562306
Сметная прибыль	Тенге	195273
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2636183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
		Сметная заработная плата	Тенге					780980			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7343				
		Всего заработная плата	Тенге					7343			
		Накладные расходы	Тенге				5287				
		Сметная прибыль	Тенге				1010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7343			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				131425				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131425				
		Сметная прибыль	Тенге				10514				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				141939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3895169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					788323			

РАЗДЕЛ 2. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е

Пункт распределительный навесного исполнения на 12 модулей ЩРН-П-12 2шт(2ЩО,3ЩО)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4346,52	1399,13	8693	2798	147	4916	14698
					2874	539,75	5748	1080	--	1089	
81.	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	2	2059	--	4118	--	4118	--	4447
					--	--	--	--	--	329	
82.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(вводной) НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4966,62	116,09	9933	232	4249	3974	15020
					2726	33,61	5452	67	--	1113	
83.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1482	--	2964	--	2964	--	3201
					--	--	--	--	--	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				18	2762,43	19,94	49724	359	24831	17664	72779
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на отходящих линиях)	шт.		1363	--	24534	--	--	5391	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.				18	428	--	7704	--	7704	--	8320
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	616	
		СП - 8%									
		Пункт распределительный навесного исполнения на 8 модулей ЩРН-П-8 2шт(1ЩО,1ЩАО)									
86.				2	4346,52	1399,13	8693	2798	147	4916	14698
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2874	539,75	5748	1080	--	1089	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				2	2059	--	4118	--	4118	--	4447
	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015 прим.	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	329	
		СП - 8%									
88.				2	2762,43	19,94	5525	40	2759	1963	8087
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(вводной)	шт.		1363	--	2726	--	--	599	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				2	1435	--	2870	--	2870	--	3100
	2307-0204 -0747 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
90.				9	2762,43	19,94	24862	179	12416	8832	36390
	1308-0303	-Автомат одно-, двух-,	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трехполюсный на ток до 50 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)			1363	--	12267	--	--	2696	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--	--	308	
		СП - 8%									
92.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	344	1925,84	630,79	662489	216991	69809	373746	1119133
					1092,12	416,87	375689	143402	--	82899	
		НР - 72%; СП - 8%									
93.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 600 4000к	шт	140	33496,43	--	4689500	--	4689500	--	5064660
					--	--	--	--	--	375160	
		СП - 8%									
94.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 300 4000к	шт	93	23730,36	--	2206923	--	2206923	--	2383477
					--	--	--	--	--	176554	
		СП - 8%									
95.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный RKL LED 29 4000к	шт	9	24882,14	--	223939	--	223939	--	241854
					--	--	--	--	--	17915	
		СП - 8%									
96.	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО"КазСветGroup"	-Светильник светодиодный RKL LED 13 4000к	шт	14	12980,36	--	181725	--	181725	--	196263
					--	--	--	--	--	14538	
		СП - 8%									
97.	ТЦЕНОВОЕ	-Светильник светодиодный	шт	35	18858,04	--	660031	--	660031	--	712834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITAN LED OPL			--	--	--	--	--	52802	
	предложение ТОО"КазСветGroup"	5000к СП - 8%									
98.				8	27398,21	--	219186	--	219186	--	236721
	ТЦЕНОВОЕ	-Светильник светодиодный	шт		---	---	---	---	---	---	
		BAT UNI LED 1200			--	--	--	--	--	17535	
	предложение ТОО"КазСветGroup"	СП - 8%									
99.				12	15541,07	--	186493	--	186493	--	201412
	ТЦЕНОВОЕ	-Светильник светодиодный	шт		---	---	---	---	---	---	
		CD LED 13 4000K			--	--	--	--	--	14919	
	предложение ТОО"КазСветGroup"	СП - 8%									
100.				4	18036,61	--	72146	--	72146	--	77918
	ТЦЕНОВОЕ	-Светильник светодиодный	шт		---	---	---	---	---	---	
		CD LED 8 4000K			--	--	--	--	--	5772	
	предложение ТОО"КазСветGroup"	СП - 8%									
101.				13	27250,89	--	354262	--	354262	--	382603
	ТЦЕНОВОЕ	-Светильник светодиодный	шт		---	---	---	---	---	---	
		эвакуационный URAN			--	--	--	--	--	28341	
	предложение ТОО"КазСветGroup"	6523-4- LED СП - 8%									
102.				16	10682,14	--	170914	--	170914	--	184587
	ТЦЕНОВОЕ	-Светильник светодиодный	шт		---	---	---	---	---	---	
		эвакуационного			--	--	--	--	--	13673	
	предложение ТОО"КазСветGroup"	освещения SIRAH 2013-3 LED СП - 8%									
103.				2	1640,56	185,56	3281	371	36	2166	5883
	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1437	67,22	2874	134	--	436	
		НР - 72%; СП - 8%									
104.				2	10354	--	20708	--	20708	--	22365
	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1657	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	528,71 517,32	4,36 1,34	529 517	4 1	8 --	373 72	974
106.	2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	1	225 --	-- --	225 --	-- --	225 --	-- 18	243
107.	1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1137,31 977,16	16,1 3,36	17060 14657	241 50	2162 --	10590 2212	29861
108.	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100,4А СП - 8%	шт.	15	237 --	-- --	3555 --	-- --	3555 --	-- 284	3839
109.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	85	433,32 416,73	3,65 1,34	36833 35422	311 114	1100 --	25586 4993	67412
110.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/	шт.	70	303 --	-- --	21210 --	-- --	21210 --	-- 1697	22907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		220) СП - 8%									
111.	2307-0218 -1504 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220) СП - 8%	шт.	15	369 ---	-- ---	5535 ---	-- ---	5535 ---	-- 443	5978
112.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м СП - 8%	шт.	1	3286 ---	-- ---	3286 ---	-- ---	3286 ---	-- 263	3549
113.	2307-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В СП - 8%	шт.	1	642 ---	-- ---	642 ---	-- ---	642 ---	-- 51	693
114.	2307-0202 -0302 РСНБ РК 2015	-Коробки для установки выключателей У996 У2 СП - 8%	шт.	5	1691 ---	-- ---	8455 ---	-- ---	8455 ---	-- 676	9131
115.	2307-0202 -0603 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные установочные для полых стен модели МК24 типа ИЭК СП - 8%	шт.	100	64 ---	-- ---	6400 ---	-- ---	6400 ---	-- 512	6912
116.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194 СП - 8%	шт.	300	76 ---	-- ---	22800 ---	-- ---	22800 ---	-- 1824	24624
117.				220	39	--	8580	--	8580	--	9266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
118.				1000	9	--	9000	--	9000	--	9720
	2307-0202 -0713 РСНБ РК 2015	-Сжим соединительный СИЗ-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	720	
		СП - 8%									
119.				3900	430,63	14,92	1679444	58193	471531	838180	2719034
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		---	---	---	---	---	---	
					294,8	3,7	1149720	14419	--	201410	
		НР - 72%; СП - 8%									
120.				3978	32	--	127296	--	127296	--	137480
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10184	
		СП - 8%									
121.				2,23	187361	--	417815	--	417815	--	451240
	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	33425	
		СП - 8%									
122.				0,33	135573	--	44739	--	44739	--	48318
	2306-0145 -0403 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3579	
		СП - 8%									
123.				0,5	290346	--	145173	--	145173	--	156787
	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80 СП - 8%									
124.	2306-0145 -0404 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,05	213028 ---	-- --	10651 --	-- --	10651 --	-- 852	11504
125.	2306-0146 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,67	329935 ---	-- --	221056 --	-- --	221056 --	-- 17685	238741
126.	2306-0146 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,17	271962 ---	-- --	46234 --	-- --	46234 --	-- 3699	49932
127.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8% Очаги повторного заземления,молниезащита(1.33-1.36)	м	3950	101,6 ---	1,83 ---	401316 ---	7217 ---	76519 ---	230569 ---	682436
					80,4	0,67	317580	2655	--	50551	
128.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	55	395,59 ---	15,09 ---	21757 ---	830 ---	8398 ---	9167 ---	33399
					227,8	3,7	12529	203	--	2474	
129.	1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3	6,72	1723,26 ---	-- ---	11580 ---	-- ---	-- ---	8338 ---	21512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	грунта		1723,26	--	11580	--	--	1593	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	6,72	899,1	--	6042	--	--	4350	11224
			грунта		899,1	--	6042	--	--	831	
		НР - 72%; СП - 8%									
131.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	277,71	24,79	6665	595	1568	3369	10837
					187,6	7,39	4502	177	--	803	
		НР - 72%; СП - 8%									
132.	1308-0208 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	6694,39	300,3	107110	4805	80865	16598	133605
					1340	100,83	21440	1613	--	9897	
		НР - 72%; СП - 8%									
133.	2301-1305 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	16,32	80	--	1306	--	1306	--	1410
					--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	13176948	295965	10871956	1565297	15921625
			Тенге		--	--	2009029	164996	--	1179379	

Стоимость монтажных работ	Тенге	13158020		
Материалы	Тенге	756543		
Всего заработная плата	Тенге		2156403	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10114106		
Накладные расходы	Тенге	1552610		
Сметная прибыль	Тенге	1176850		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	15887481		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			1595
Сметная заработная плата	Тенге		2156403	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	17622		
Всего заработная плата	Тенге		17622	
Накладные расходы	Тенге	12688		
Сметная прибыль	Тенге	2425		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	32735		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			17

248340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17622			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1306				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1306				
		Сметная прибыль	Тенге				104				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15921626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1612
		Сметная заработная плата	Тенге					2174025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19816796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2780412				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				344950				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					181935			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				12068955				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1103408				
		Накладные расходы	Тенге				2132889				
		Сметная прибыль	Тенге				1386179				

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''400'место*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
района'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-6'Силовое э
лектрооборудование и электроосвещение'ЗАКАЗ 73 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭОМ1-25,ЭМ.С1-5''В текущих цен
ах на II кварт. 2019 г.*
3 РЭ Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И
Е*
4 П2Вводно-распределительное устройство *
5 Ц13-080304-0205(РС249432)'1''Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт (шкаф) высо
та и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене'шт
.*
6 51-080401-0402'1''Вводно-распределительная панель ВРУ-
1-23-54, количество и номинальный ток вводного апп
арата 2х250 А, количество и номинальный ток аппара
тов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
7 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на г
отовом основании'шт.*
8 С123-070501-1007'1''Счетчики электронные трехфазные од
нотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1 RS-
Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности
1'шт.*
9 П2Пункт силовой распределения навесного исполнения до
24 модуля распределения ЩРН-П-24 2шт(1ЩС,2ЩС)*
10 П2_____*
11 Ц13-080304-0304(РС249432)'2''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
12 С123-070201-0118'2''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р
51778-2001(327х270х102)'шт.*
13 Ц13-080303-0602(РС249432)'2''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци
и на стене или колонне(на вводе)'шт.*
14 С123-070204-0717'2''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
15 Ц13-080303-0601(РС249432)'6+18''Автомат одно-, двух-,
трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструк
ции на стене или колонне(и дифференциальный)'шт.*
16 С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
17 С123-070204-1602'18''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
18 П2Пункт силовой распределения навесного исполнения до
15 модулей распределения ЩРН-П-15 1шт(ЩСЗ(В))*
19 П2_____*
20 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
21 С123-070201-0119'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-П-15 IP40, на 15 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
51778-2001(200х311х100)'шт.*
22 Ц13-080303-0602(РС249432)'1''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци
и на стене или колонне(на вводе)'шт.*
23 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
24 Ц13-080303-0601(РС249432)'2+6''Автомат одно-, двух-, т
рехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкц
ии на стене или колонне(на линиях распределения)'ш
т.*
25 С123-070204-0745'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
26 С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
27 П2Пункт силовой распределения навесного исполнения до
12 модулей распределения ЩРН-П-12(ЩГП)*
28 П2_____*
29 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
30 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
51778-2001(200х255х95)'шт.*
31 Ц13-080303-0602(РС249432)'1''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци
и на стене или колонне(на вводе)'шт.*
32 С123-070204-0748'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
33 Ц13-080303-0601(РС249432)'2+2''Автомат одно-, двух-, т
рехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкц
ии на стене или колонне(на линиях распределения)'ш
т.*
34 С123-070204-0743'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
35 С123-070204-0747'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
36 С123-070204-0711'1''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
37 С123-070204-0713'1''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
38 П2Пункт силовой распределения навесного исполнения до
10 модулей распределения ЩРН-П-10(ЩС4)*
39 П2_____*
40 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
41 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-П-10 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
51778-2001(200х219х95)'шт.*

42 Ц13-080303-0601(РС249432)'1''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции
на стене или колонне(на вводе)'шт.*
43 С123-070204-0745'1''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
44 Ц13-080303-0601(РС249432)'5''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции
на стене или колонне(на линиях распределения)'шт.
*
45 С123-070204-0711'5''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
46 П2_____*
47 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
48 51-080401-0112'1''Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с а
втоматическими выключателями на каждый фидер, коли
чество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел ре
гулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГО
СТ 30011.1-2012'шт.*
49 Ц13-080303-1102(РС249432)'5''Пускатель ручной общего н
азначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установ
ка на конструкции на стене или колонне'шт.*
50 С123-070204-0831'5'' Пускатель ручной,Iн=6,0А ВКИ-211'
шт.*
51 Ц13-080303-0501(РС249432)'1''Выключатель или переключа
тель пакетный в металлической оболочке с количеств
ом зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Ус
тановка на конструкции на стене или колонне'шт.*
52 С123-070206-0101'1''Выключатель пакетный ПВ3-16'шт.*
53 Ц13-080303-1204(РС249432)'2''Пост управления кнопочный
общего назначения количество элементов поста до 3
. Установка на конструкции на стене или колонне'шт
.*
54 С123-070206-0110'2''Пост управления с двумя кнопками и
сигнальной лампой ПКУ15-21.131'шт.*
55 Ц13-080303-1204(РС249432)'6''Пост управления кнопочный
общего назначения количество элементов поста до 3
. Установка на конструкции на стене или колонне'шт
.*
56 С123-070208-0703'6''Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ21
2-1'шт*
57 С123-070202-0523'4''Коробки ответвительные , типа ksk1
1-301'шт.*
58 Ц13-080305-0109(РС249432)(РС242969)'50''Розетка штепсе
льная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводк
е'шт.*
59 С123-070220-0503'50''Розетка штепсельная одноместная д
ля скрытой установки с заземляющими контактами, бе
з защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В
, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)'шт.*
60 Ц13-080303-1004(РС249432)'1''Пускатель магнитный общег
о назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Уста
новка на конструкции на стене или колонне'шт.*
61 С123-070208-0145'1''Пускатель магнитный нереверсивный
ПМ12-010-220 Iнр=1,25А,Uн=380В ,Iн=10А 'шт.*
62 Ц13-080304-0305(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 м
м. Установка'шт.*
63 51-080401-0249'1''Ящик ввода электроэнергии с АВР Uн=3
80В,Iн=10А ЯУ-К-82-03Р-0-30741-31-УХЛ4'шт.*
64 С123-060128-0504'120.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х6
,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
65 С123-060128-0503'40.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х4,
0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
66 С123-060128-0402'45.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 4х1,
5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
67 С123-060128-0501'130.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 5х1
,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
68 С123-060128-0302'(210+70).1,02:1000''Кабели силовые ВВ
Г 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
69 С123-060201-0103'60.1,02:1000''Кабели контрольные КВВГ
4х1,5 ГОСТ 1508-78'км*
70 С123-060128-0304'900.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х2
,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
71 С123-060128-0305'50.1,02:1000''Кабели силовые ВВГ 3х4,
0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
72 С123-061401-0201'10.1,03:1000''Провод ПВС соединительн
ый со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией,
сечением 3х0,75 мм2'км*
73 Ц13-080206-2001(РС250404)'(1125+75)+50''Труба полиэтил
еновая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию
пола'м*
74 С123-011305-0103'(1125+75).1,02''Трубы гладкие жесткие
из ПВХ диаметром 25 мм'м*
75 С123-010504-0102'50.1,02''Трубы гибкие гофрированные и
з ПВХ диаметром 20 мм'м*
76 Ц13-080206-2002(РС250404)'90''Труба полиэтиленовая диа
метром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
77 С123-011305-0104'90.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ
диаметром 32 мм'м*
78 Ц13-080206-1706(РС125883РС279801)'55''Труба стальная д
иаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конс
трукциям, в готовых бороздах, по основанию пола'м*
79 С123-010201-0199'55.1,03''Трубы стальные электросварны
е прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ
10705-80'м*
80 Ц13-080206-1101(РС125883РС279801)(РС127415РС279845)(РС
249432)'290''Кабель двух-четырехжильный сечением ж
илы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными с
кобами, полосками с установкой ответвительных коро
бок'м кабеля*
81 Ц13-080206-2204(РС249432)'120+40''Кабель одножильный и
ли многожильный в общей оплетке, суммарное сечение
до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные труб
ы и металлические рукава'м*
82 Ц13-080206-2203(РС249432)'45+130+900+50''Кабель одножи
льный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенн
ые трубы и металлические рукава'м*
83 Ц13-080206-2202(РС249432)'210+60+70''Кабель одножильны

й или многожильный в общей оплетке, суммарное сече
ние до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные тр
убы и металлические рукава'м*
84 Ц13-080206-2201(РС249432)'10''Провод одножильный или м
ногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до
2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и
металлические рукава'м*
85 С123-070202-1301'2''Коробка клеммная для соединения и
разветвления электрических цепей напряжением до 66
0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоя
нного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
86 Ц13-080304-0304(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
87 ТЦеновое предложение ТОО"Силумин-Восток"(=14)'1'764700
'Шкаф управления двумя задвижками ШУ3-380-2-0,18'
комплект*
88 П2Очаги повторного заземления,молниезащита(1.29-1.31)*
89 Ц13-080208-0206(РС249432)(РС125715РС279800)'12''Провод
ник заземляющий открыто из полосовой стали сечение
м 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
90 Е11-010205-0302'0,4.0,7.10''Грунты 2 группы. Разработк
а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами'м3 грунта*
91 Е11-010205-0502'0,4.0,7.10''Траншеи, пазухи котлованов
и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунт
а*
92 Ц13-080208-0202(РС125715РС273261)'10''Заземлитель гори
зонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мо
нтаж оборудования'м*
93 Ц13-080208-0102(РС126269РС279805)'3''Заземлитель верти
кальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монт
аж оборудования'шт.*
94 РЭ Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е*
95 П2Пункт распределительный навесного исполнения на 12 м
одулей ЩРН-П-12 2шт(2ЩО,3ЩО)*
96 П2_____*
97 Ц13-080304-0304(РС249432)'2''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
98 С123-070201-0116'2''Щиты распределительные навесные мо
дели ЩРн-П-12 IР40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р
51778-2001'шт.*
99 Ц13-080303-0602(РС249432)'2''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци
и на стене или колонне(вводной)'шт.*
100 С123-070204-0748'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
101 Ц13-080303-0601(РС249432)'2.9''Автомат одно-, двух-, т
рехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкц
ии на стене или колонне(на отходящих линиях)'шт.*
102 С123-070204-0713'2.9''Выключатель автоматический ВА47-
29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2
010'шт.*
103 П2Пункт распределительный навесного исполнения на 8 мо
дулей ЩРН-П-8 2шт(1ЩО,1ЩАО)*
104 П2_____*
105 Ц13-080304-0304(РС249432)'2''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
106 С123-070201-0116 прим.'2''Щиты распределительные навес
ные модели ЩРн-П-8 IР40, на 12 модулей, типа ИЭК Г
ОСТ Р 51778-2001'шт.*
107 Ц13-080303-0601(РС249432)'2''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции
на стене или колонне(вводной)'шт.*
108 С123-070204-0747'2''Выключатель автоматический ВА47-29
3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
109 Ц13-080303-0601(РС249432)'9''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 50 А. Установка на конструкции
на стене или колонне(групп распределения)'шт.*
110 С123-070204-0713'9''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
111 П2_____*
112 Ц13-080305-0401'140+93+9+14+35+8+12+4+13+16''Светильни
к с количеством ламп в светильнике 1. Установка от
дельно на штырях'шт.*
113 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'140'37516
:1,12'Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 600
4000к'шт*
114 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'93'26578:
1,12'Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 300
4000к'шт*
115 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'9'27868:1
,12'Светильник светодиодный RKL LED 29 4000к '
шт*
116 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'14'14538:
1,12'Светильник светодиодный RKL LED 13 4000к
'шт*
117 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'35'21121:
1,12'Светильник светодиодный TITAN LED OPL 5000
к'шт*
118 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'8'30686:1
,12'Светильник светодиодный BAT UNI LED 1200'шт
*
119 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'12'17406:
1,12'Светильник светодиодный CD LED 13 4000К'шт*
120 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'4'20201:1
,12'Светильник светодиодный CD LED 8 4000К'шт*
121 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'13'30521:
1,12'Светильник светодиодный эвакуационный URAN
6523-4- LED'шт*
122 СТЦеновое предложение ТОО"КазСветGroup"(=13)'16'11964:
1,12'Светильник светодиодный эвакуационного освещ
ения SIRAH 2013-3 LED'шт*
123 Ц13-080305-1301(РС249432)'2''Ящик с понижающим трансфо
рматором. Монтаж оборудования'шт.*
124 С123-070203-0602'2''Ящик с понижающим трансформатором
ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 1243
4-93'шт.*
125 Ц13-080305-0108(РС242969)'1''Розетка штепсельная неуто

пленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
126 С123-070217-0107'1''Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
127 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'15''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
128 С123-070218-1603'15''Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А'шт.*
129 Ц13-080305-0102'70+15''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
130 С123-070218-1501'70''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)'шт.*
131 С123-070218-1504'15''Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)'шт.*
132 С123-070101-2202'1''Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м'шт.*
133 С123-070104-0405'1''Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В'шт.*
134 С123-070202-0302'5''Коробки для установки выключателей У996 У2'шт.*
135 С123-070202-0603'100''Коробки монтажные установочные для полых стен модели МК24 типа ИЭК'шт.*
136 С123-070202-0702'300''Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194'шт.*
137 С123-070202-1401'220''Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3'шт.*
138 С123-070202-0713'1000''Сжим соединительный СИЗ-1'шт.*
139 Ц13-080206-1901'3900''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
140 С123-010504-0102(=13)'3900.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
141 С123-060145-0503'2230:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
142 С123-060145-0403'330:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
143 С123-060145-0504'500:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
144 С123-060145-0404'50:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
145 С123-060146-0503'670:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
146 С123-060146-0303'170:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
147 Ц13-080206-2202(РС249432)'3950''Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
148 П2Очаги повторного заземления,молниезащита(1.33-1.36)*
149 Ц13-080208-0208(РС249432)(РС127416РС279845)'55''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
150 Е11-010205-0302'0,4.0,7.24''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
151 Е11-010205-0502'0,4.0,7.24''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
152 Ц13-080208-0202(РС125715РС273261)'24''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
153 Ц13-080208-0102(РС126269РС279805)'16''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования'шт.*
154 С123-011305-0103'16.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
155 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-6

Составлена В текущих ценах на II кварт. 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2052,91424	1354,37	-	-	2780412
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	142,432	1277,35	-	-	(181935)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2780412
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,264	11	-	-	47
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,71	2873	-	-	7786
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,681	5406	-	-	84771
						-	-	-	
6	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,71	96	-	-	260
						-	-	-	
7	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	108,36	1553	-	-	168283
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	144,0369	150	-	-	21606
						-	-	-	
9	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	15,681	3729	-	-	58474
						-	-	-	
10	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,2	24	-	-	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	217,308	17	-	-	3694
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				181935,36	344950
			Строительные материалы и конструкции						
12	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2825	20651	19063	-	5834
		2015				-	-	-	
13	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	111,195	379	372	-	42143
		2015				-	-	-	
14	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,144	557966	553447	-	80347
		2015				-	-	-	
15	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК	Клей марки БМК-5к	кг	10,66	234	229	-	2494
		2015				-	-	-	
16	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0150885	22237	20703	-	336
		2015				-	-	-	
17	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009463	499572	488950	-	4727
		2015				-	-	-	
18	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712225	697434	-	21
		2015				-	-	-	
19	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	821,378	192	188	-	157705
		2015				-	-	-	
20	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,5862	450	441	-	3864
		2015				-	-	-	
21	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000016	359402	351529	-	0,58
		2015				-	-	-	
22	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,001888	383306	374964	-	724
		2015				-	-	-	
23	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК	Вазелин технический	кг	0,576	856	838	-	493
		2015				-	-	-	
24	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,111	304	297	-	34
		2015				-	-	-	
25	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,098	1075	1053	-	105
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	12,4631	652 --	638 --	- --	8126
27	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,087	1755 --	1719 --	- --	153
28	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	821,378	284 --	278 --	- --	233271
29	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0532011	234319 --	228752 --	- --	12466
30	147529С	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	701,76	94 --	92 --	- --	65965
31	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	6,7	536 --	523 --	- --	3591
32	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	4,077	2807 --	2752 --	- --	11444
33	147569С	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,549	2051 --	2011 --	- --	1126
34	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0165	5164 --	5062 --	- --	85
35	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	9,632	374 --	365 --	- --	3602
36	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0394515	76292 --	73970 --	- --	3010
37	154779С	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4029	32 --	31 --	- --	128928
38	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	70,2	1527 --	1496 --	- --	107195
39	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	168503 --	165083 --	- --	48124
40	190615С	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,918	260494 --	255214 --	- --	239133
41	190616С	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	400728 --	392633 --	- --	20437
42	190674С	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	220311 --	215836 --	- --	10112
43	190707С	2306-0128-	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1326	273246	267704	-	36232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0501 РСНБ РК 2015	ГОСТ 16442-80			-	-	-	
44	190709С	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	667799	654340	-	27246
45	190710С	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	960261	940935	-	117536
46	197227С	2306-0145-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,33	135573	132807	-	44739
47	197228С	2306-0145-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	213028	208710	-	10651
48	197276С	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,23	187361	183554	-	417815
49	197277С	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	290346	284471	-	145173
50	198019С	2306-0146-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	271962	266511	-	46234
51	198093С	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,67	329935	323300	-	221056
52	200320С	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0612	226803	222186	-	13880
53	238241С	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,0103	107643	105449	-	1109
54	238442С	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,5	28	27	-	14
55	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	214,5	33	33	-	7078
56	238446С	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	56,25	58	57	-	3262
57	238448С	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	8	141	139	-	1128
58	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	310,155	227	223	-	70405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	242691С	2015 2404-0207-1008 РСНБ РК	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	2020,63	- 12	- 12	- -	24248
60	242695С	2015 2404-0207-1102 РСНБ РК	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,044	- 8169	- 8009	- -	359
61	242707С	2015 2404-0207-1303 РСНБ РК	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,407	- 1811	- 1774	- -	4359
62	242708С	2015 2404-0207-1304 РСНБ РК	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	98,6	- 350	- 342	- -	34510
63	242794С	2015 2404-0207-2501 РСНБ РК	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	17,3135	- 4267	- 4128	- -	73877
64	242809С	2015 2404-0207-2804 РСНБ РК	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	44,68	- 121	- 119	- -	5406
65	242921С	2015 2404-0207-3915 РСНБ РК	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	52,961	- 159	- 155	- -	8421
66	242938С	2015 2404-0207-3932 РСНБ РК	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,005916	- 380	- 372	- -	2
67	242966С	2015 2404-0207-3960 РСНБ РК	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95,3	- 122	- 120	- -	11627
68	247900С	2015 2105-0199-9903 РСНБ РК	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02248	- 247336	- 242122	- -	5560
69	249081С	2015 2113-0202-9901 РСНБ РК	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1375	- 1664	- 1630	- -	229
70	249504С	2015 2204-0501-0803 РСНБ РК	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,223	- 1260	- 1234	- -	7841
71	249530С	2015 2204-0501-1314 РСНБ РК	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,606	- 190	- 185	- -	115
72	249804С	2015 2301-0201-0199 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	56,65	- 386	- 377	- -	21867
73	264671С	2015 2307-0203-0602 РСНБ РК	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	- 10354	- 10144	- -	20708
74	264809С	2015 2307-0204-0711 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	- 428	- 418	- -	2568
75	264811С	2015 2307-0204-0713 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	- 428	- 418	- -	17120
76	264815С	2015 2307-0204-	Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	2	- 461	- 450	- -	922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0717 РСНБ РК 2015	1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
77	264841С	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397	1368	-	1397
78	264843С	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397	1368	-	4191
79	264845С	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435	1406	-	4305
80	264846С	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1482	1452	-	5928
81	265239С	2307-0204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4163	4081	-	74934
82	265732С	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	225	220	-	225
83	266116С	2307-0501-1007 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности	шт.	1	18359	17998	-	18359
84	269857С	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1240,32	80	79	-	99226
85	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	91,8	109	107	-	10006
86	271412С	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2059	2018	-	4118
87	273261С	2302-0103-3628 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	0,0442	12761	12509	-	564
88	274101С	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558	3486	-	7116
89	274102С	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	220	39	37	-	8580
90	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой	т	0,00972	327379	320594	-	3182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			-	-	-	
91	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03565	327379	320594	-	11671
						-	-	-	
92	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3363	267504	261894	-	89962
						-	-	-	
93	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	230520	225635	-	5187
						-	-	-	
94		2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	3286	3221	-	3286
						-	-	-	
95		2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В	шт.	1	642	629	-	642
						-	-	-	
96		2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-10 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х219х95)	шт.	1	2059	2018	-	2059
						-	-	-	
97		2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х255х95)	шт.	1	2059	2018	-	2059
						-	-	-	
98		2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2059	2018	-	4118
						-	-	-	
99		2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(327х270х102)	шт.	2	3823	3747	-	7646
						-	-	-	
100		2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-15 IP40, на 15 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(200х311х100)	шт.	1	2942	2883	-	2942
						-	-	-	
101		2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	5	1691	1658	-	8455
						-	-	-	
102		2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные , типа ksk11-301	шт.	4	179	175	-	716
						-	-	-	
103		2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели МК24 типа ИЭК	шт.	100	64	63	-	6400
						-	-	-	
104		2307-0202-0702 РСНБ РК	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и освети-	шт.	300	76	75	-	22800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	тельной сети У194			-	-	-	
105		2307-0202-0713 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный СИЗ-1	шт.	1000	9	8	-	9000
106		2307-0204-0831 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной,Iн 6,0А ВКИ-211	шт.	5	1419	1390	-	7095
107		2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный ПВ3-16	шт.	1	1850	1813	-	1850
108		2307-0206-0110 РСНБ РК 2015	Пост управления с двумя кнопками и сигнальной лампой ПКУ15-21.131	шт.	2	6687	6556	-	13374
109		2307-0208-0145 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный нереверсивный ПМ12-010-220 Iнр 1,25А,Uн	шт.	1	7326	7181	-	7326
110		2307-0208-0703 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный одноштифтовый ПКЕ212-1	шт	6	1312	1286	-	7872
111		2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220)	шт.	70	303	297	-	21210
112		2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)	шт.	15	369	361	-	5535
113		2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100,4А	шт.	15	237	232	-	3555
114		2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	50	361	354	-	18050
115		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный CD LED 13 4000К	шт	12	15541,07	-	-	186493
116		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный CD LED 8 4000К	шт	4	18036,61	-	-	72146
117		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 300 4000к	шт	93	23730,36	-	-	2206923
118		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный OPL/S ECO LED 600 4000к	шт	140	33496,43	-	-	4689500
119		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный RKL LED	шт	14	12980,36	-	-	181725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			13 4000к						
120		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный RKL LED 29 4000к	шт	9	- 24882,14	- -	- -	223939
121		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный TITAN LED OPL 5000к	шт	35	- 18858,04	- -	- -	660031
122		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный BAT UNI LED 1200	шт	8	- 27398,21	- -	- -	219186
123		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный эвакуационного освещения SIRAH 2013-3 LED	шт	16	- 10682,14	- -	- -	170914
124		СТЦЕНОВОЕ	Светильник светодиодный эвакуационный URAN 6523-4- LED	шт	13	- 27250,89	- -	- -	354262
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	12068957
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
125	51-0804 01-0112	5108-0401-011 2	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68655 -	68655 -	- -	68655
126	51-0804 01-0249	5108-0401-024 9	Ящик ввода электроэнергии с АВР Uн 380В,Iн	шт.	1	80758 -	80758 -	- -	80758
127	51-0804 01-0402	5108-0401-040 2	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-54, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295 -	189295 -	- -	189295
128		Ценовое предложение ТОО"Силумин-Восток"	Шкаф управления двумя задвижками ШУЗ-380-2-0,18	комплект	1	764700 -	764700 -	- -	764700
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1103408

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7

НА Слаботочные устройства

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"СС1-3

Сметная стоимость	7450,657 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2641,219 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,93 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56365,38	1,76	56365	2	731	33936		97525
					55632	--	55632	--	--	7224		
		НР - 61%; СП - 8%										
2.	2308-0303 -0106 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25865	--	25865	--	25865	--		27934
					--	--	--	--	--	2069		
		СП - 8%										
3.	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип 7 А/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	6644,32	--	6644	--	1108	3986		11481
					5536	--	5536	--	--	850		
		НР - 72%; СП - 8%										
4.				1	2113	--	2113	--	2113	--		2282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 169	
5.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	110	2864,29 --- 2768	1,76 --- --	315072 --- 304480	194 --- --	10398 --- --	185733 --- 40064	540869
6.	2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 СП - 8%	шт.	110	1662 --- --	-- --- --	182820 --- --	-- --- --	182820 --- --	-- --- 14626	197446
7.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	1789,11 --- 1384	365,4 --- 134,44	25048 --- 19376	5116 --- 1882	556 --- --	15306 --- 3228	43582
8.	2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ СП - 8%	шт.	14	1740 --- --	-- --- --	24360 --- --	-- --- --	24360 --- --	-- --- 1949	26309
9.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	710,45 --- 705,5	-- --- --	7104 --- 7055	-- --- --	49 --- --	4304 --- 913	12321
10.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	10	132 --- --	-- --- --	1320 --- --	-- --- --	1320 --- --	-- --- 106	1426
11.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	4755,23 --- 4632	-- --- --	4755 --- 4632	-- --- --	123 --- --	2826 --- 606	8187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
12.	2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка распределительная КРТП-10	шт.	1	1149	--	1149	--	1149	--	1241
					--	--	--	--	--	92	
		СП - 8%									
13.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1100	675,47	70,28	743015	77310	203969	295868	1121993
					419,76	21,18	461736	23293	--	83111	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,133	39265	--	44487	--	44487	--	48046
					--	--	--	--	--	3559	
		СП - 8%									
15.	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	306,78	12,97	1534	65	397	789	2508
					214,4	4,71	1072	24	--	186	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	276,73	10,19	4151	153	1184	2066	6714
					187,6	3,7	2814	55	--	497	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	109	--	545	--	545	--	589
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
18.	2301-0802 -9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,459	1747	--	802	--	802	--	866
					--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
19.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Монтаж кабельного канала	м	770	430,63	14,92	331583	11489	93098	165487	536835
					294,8	3,7	226996	2847	--	39766	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	560	37	--	20720	--	20720	--	22378
					--	--	--	--	--	1658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
21.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	210	81	--	17010	--	17010	--	18371
					--	--	--	--	--	1361	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1816463	94328	632804	710301	2728903
			Тенге		--	--	1089329	28101	--	202142	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1815116				
Материалы			Тенге				311615				
Всего заработная плата			Тенге					1117430			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				319844				
Накладные расходы			Тенге				710298				
Сметная прибыль			Тенге				202033				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2727447				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								840
Сметная заработная плата			Тенге					1117430			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1347				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1347				
Сметная прибыль			Тенге				108				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1455				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2728902				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								840
Сметная заработная плата			Тенге					1117430			
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре									
22.	1308-0103 -0301 РСНБ РК 2015	Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	9	1789,11	365,4	16102	3289	357	9839	28017
					1384	134,44	12456	1210	--	2075	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580	--	1580	--	1580	--	1706
					--	--	--	--	--	126	
		СП - 8%									
24.	2308-0304 -0507 РСНБ РК	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	874	--	6992	--	6992	--	7551
					--	--	--	--	--	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
25.				19	1389,61	140,71	26403	2674	1341	16635	46480
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1178,34	37,64	22388	715	--	3443	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				19	1547	--	29393	--	29393	--	31744
	2308-0304 -0202 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		--	--	--	--	--	2351	
		СП - 8%									
27.				320	675,47	70,28	216150	22490	59337	86071	326398
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		419,76	21,18	134323	6776	--	24178	
		НР - 61%; СП - 8%									
28.				0,3264	39265	--	12816	--	12816	--	13841
	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		--	--	--	--	--	1025	
		СП - 8%									
29.				10	710,45	--	7104	--	49	4304	12321
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка	шт.		705,5	--	7055	--	--	913	
		НР - 61%; СП - 8%									
30.				10	132	--	1320	--	1320	--	1426
	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П	шт.		--	--	--	--	--	106	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	317860	28452	113185	116849	469484
			Тенге		--	--	176223	8701	--	34776	

Стоимость монтажных работ	Тенге	317860		
Материалы	Тенге	61084		
Всего заработная плата	Тенге		184924	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	52101		
Накладные расходы	Тенге	116848		
Сметная прибыль	Тенге	34777		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	469485		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			141
Сметная заработная плата	Тенге		184924	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	469485		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			141
Сметная заработная плата	Тенге		184924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Телефонизация									
31.	2308-0102 -0402 РСНБ РК 2015	-Коммутатор на 24 порта LinkSys SPS224G4, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	103611	--	103611	--	103611	--	111900
					--	--	--	--	--	8289	
		СП - 8%									
32.	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1187,63	4,16	1188	4	26	834	2183
					1158	--	1158	--	--	162	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	2307-0202 -0108 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	1	3940	--	3940	--	3940	--	4255
					--	--	--	--	--	315	
		СП - 8%									
34.	1310-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	3	1172,64	--	3518	--	529	1824	5769
					996,48	--	2989	--	--	427	
		НР - 61%; СП - 8%									
35.	2308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5250	--	15750	--	15750	--	17010
					--	--	--	--	--	1260	
		СП - 8%									
36.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	85	675,47	70,28	57415	5974	15761	22862	86699
					419,76	21,18	35680	1800	--	6422	
		НР - 61%; СП - 8%									
37.	2306-0401 -0540 РСНБ РК 2015	-Кабели телефонные КРВПМ 1х2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,0867	172884	--	14989	--	14989	--	16188
					--	--	--	--	--	1199	
		СП - 8%									
38.	1308-0206 -1901 РСНБ РК	-Прим. Монтаж кабельного канала	м	60	430,63	14,92	25838	895	7255	12895	41831
					294,8	3,7	17688	222	--	3099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
39.				60	37	--	2220	--	2220	--	2398
	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	178	
		СП - 8%									
40.				5	306,78	12,97	1534	65	397	789	2508
	1308-0206 -2002 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		214,4	4,71	1072	24	--	186	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				5	109	--	545	--	545	--	589
	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
42.				1	1691	--	1691	--	1691	--	1826
	2307-0202 -0302 РСНБ РК 2015	-Пачткорд FTTH-SC/APC-5м	шт.		--	--	--	--	--	135	
		СП - 8%									
43.				1	5064,02	2083,21	5064	2083	107	2649	8330
	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		2874	804,68	2874	805	--	617	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				1	14734	--	14734	--	14734	--	15913
	2307-0506 -0111 РСНБ РК 2015	-Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.		--	--	--	--	--	1179	
		СП - 8%									
45.				1	601,3	91,35	601	91	21	376	1055
	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		488,58	33,61	489	34	--	78	
		НР - 72%; СП - 8%									
46.				1	14343	--	14343	--	14343	--	15490
	2307-0501 -0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа	шт.		--	--	--	--	--	1147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1 СП - 8%									
47.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2801,49 1363	19,94 --	5603 2726	40 --	2837 --	1963 605	8171
48.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	428 --	-- --	856 --	-- --	856 --	-- 68	924
49.	1310-0906 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами НР - 72%; СП - 8%	разъем	1	1303,81 655,64	646,8 138,4	1304 656	647 138	1 --	572 150	2026
50.	2306-1706 -0120 РСНБ РК 2015	-Волконно оптический лоток 4-х портовый ODF СП - 8%	шт.	1	9153 --	-- --	9153 --	-- --	9153 --	-- 732	9885
51.	2307-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Патчкорд -1м СП - 8%	шт.	2	1066 --	-- --	2132 --	-- --	2132 --	-- 171	2303
52.	2308-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Голосовой шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP СП - 8%	шт.	1	83378 --	-- --	83378 --	-- --	83378 --	-- 6670	90048
53.	2306-1706 -0102 РСНБ РК 2015	-Настенный оптический кросс на 4 порта ODF СП - 8%	шт.	1	10979 --	-- --	10979 --	-- --	10979 --	-- 878	11857
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		--	--	380385	9799	305255	44764	459158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	65331	3022	--	34011	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				379840				
		Материалы	Тенге				26933				
		Всего заработная плата	Тенге					68353			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				277776				
		Накладные расходы	Тенге				44763				
		Сметная прибыль	Тенге				33968				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				458571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					68353			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				545				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				545				
		Сметная прибыль	Тенге				44				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				459160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					68353			
		РАЗДЕЛ 4. Вызовная сиганлизация									
54.				1	23715,53	1,76	23716	2	290	14289	41045
	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Приемник сигналов. Монтаж оборудования	шт.		23424	--	23424	--	--	3040	
		НР - 61%; СП - 8%									
55.				1	65178,57	--	65179	--	--	--	65179
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.		--	--	--	--	65179	--	
56.				2	1406,97	--	2814	--	270	1552	4715
	1310-0411 -0210 РСНБ РК 2015	-Кнопка вызова. Монтаж оборудования	шт.		1272	--	2544	--	--	349	
		НР - 61%; СП - 8%									
57.				1	37946,43	--	37946	--	--	--	37946
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.		--	--	--	--	37946	--	
58.				1	6071,43	--	6071	--	--	--	6071
	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	-Кнопка вызова помощи 180x110x30	шт.		--	--	--	--	6071	--	
59.				1	487,65	70,45	488	70	86	249	796
	1308-0201 -1204 РСНБ РК 2015	-Стойка для крпеления. Монтаж оборудования	шт.		332,16	13,78	332	14	--	59	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	2306-1710 -2526 РСНБ РК 2015	Прим. Стойка для крепления	шт.	1	7451	--	7451	--	7451	--	8047
					--	--	--	--	--	596	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	143665	72	8097	16090	163799
			Тенге		--	--	26300	14	109196	4044	
	Стоимость оборудования		Тенге				109196				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				109196				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34468				
	Материалы		Тенге				645				
	Всего заработная плата		Тенге					26314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7451				
	Накладные расходы		Тенге				16090				
	Сметная прибыль		Тенге				4045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54602				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					26314			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				163799				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					26314			

РАЗДЕЛ 5. Видеонаблюдение

61.	1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	10325,42	--	10325	--	149	6207	17855
					10176	--	10176	--	--	1323	
		НР - 61%; СП - 8%									
62.	2308-0502 -0403 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели HCVR7216AN-4M Dahua Technology	шт.	1	175972	--	175972	--	175972	--	190050
					--	--	--	--	--	14078	
		СП - 8%									
63.	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1208,7	27,7	2417	55	--	1792	4546
					1181	13,84	2362	28	--	337	
		НР - 75%; СП - 8%									
64.	2308-0505 -0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	29163	--	58326	--	58326	--	62992
					--	--	--	--	--	4666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.	1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1601,2	443,2	1601	443	--	1035	2847
					1158	221,44	1158	221	--	211	
		НР - 75%; СП - 8%									
66.	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG E2251VR-BN	шт.	1	57278	--	57278	--	57278	--	61860
					--	--	--	--	--	4582	
		СП - 8%									
67.	1310-0408 -0622 РСНБ РК 2015	-Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	15	33983,15	136,89	509747	2053	36304	287928	861489
					31426	41,52	471390	623	--	63814	
		НР - 61%; СП - 8%									
68.	2308-0501 -2155 РСНБ РК 2015	-Видеокамера купольная модели HAC-HDW2401MP Dahua Technology	шт.	15	16256	--	243840	--	243840	--	263347
					--	--	--	--	--	19507	
		СП - 8%									
69.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18619,32	2007,72	18619	2008	1725	9452	30317
					14886	608,96	14886	609	--	2246	
		НР - 61%; СП - 8%									
70.	2308-0504 -0601 РСНБ РК 2015	-Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650	шт.	1	18742	--	18742	--	18742	--	20241
					--	--	--	--	--	1499	
		СП - 8%									
71.	1310-0701 -0306 РСНБ РК 2015	-Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12486,58	1,87	12487	2	341	7408	21486
					12144	--	12144	--	--	1592	
		НР - 61%; СП - 8%									
72.	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015	-Блок бесперебойного питания ББП-100	шт.	1	23485	--	23485	--	23485	--	25364
					--	--	--	--	--	1879	
		СП - 8%									
73.	1308-0105 -0108	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип	шт.	1	11695,07	--	11695	--	2007	6975	20164
					9688	--	9688	--	--	1494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	15А/12В. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%									
74.	2308-0306 -0211 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	1	11295	--	11295	--	11295	--	12199
					--	--	--	--	--	904	
		СП - 8%									
75.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	800	675,47	70,28	540374	56225	148341	215176	815995
					419,76	21,18	335808	16940	--	60444	
		НР - 61%; СП - 8%									
76.	2306-0408 -0520 РСНБ РК 2015	-Кабель для передачи кабельных сигналов КВК-В-2 2х0,75	км	0,816	202196	--	164992	--	164992	--	178191
					--	--	--	--	--	13199	
		СП - 8%									
77.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	276,73	10,19	1384	51	395	689	2238
					187,6	3,7	938	18	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	60	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
79.	2306-1709 -0405 РСНБ РК 2015	-Коннектор питания	шт.	15	109	--	1635	--	1635	--	1766
					--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
80.	2306-1709 -0403 РСНБ РК 2015	-Коннектор под пайку BHC hl	шт.	30	58	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
81.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Монтаж кабельного канала	м	445	430,63	14,92	191629	6640	53803	95638	310249
					294,8	3,7	131186	1645	--	22981	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.	2306-1710 -0104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	380	81	--	30780	--	30780	--	33242
					--	--	--	--	--	2462	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				65	132	--	8580	--	8580	--	9266
	2306-1710 -0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	686	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2097244	67478	1040030	632300	2947907
			Тенге		--	--	989736	20085	--	218364	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2096944				
Материалы			Тенге				243066				
Всего заработная плата			Тенге					1009821			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				796665				
Накладные расходы			Тенге				632301				
Сметная прибыль			Тенге				218340				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2947584				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								697
Сметная заработная плата			Тенге					1009821			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				300				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				300				
Сметная прибыль			Тенге				24				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				324				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2947908				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								697
Сметная заработная плата			Тенге					1009821			

РАЗДЕЛ 6. Локальная компьютерная сеть

84.				1	8414	--	8414	--	8414	--	9087
	2308-0504 -0107 РСНБ РК 2015	Коммутатор сетевой на 16 портов	шт.		--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%									
85.				1	12825,19	1528,41	12825	1528	225	7033	21446
	1310-0302 -0108 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный. Монтаж оборудования	шт.		11072	456,72	11072	457	--	1589	
		НР - 61%; СП - 8%									
86.				1	54794	--	54794	--	54794	--	59178
	2306-1708 -0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели ШРН-Э-6.350	шт.		--	--	--	--	--	4384	
		СП - 8%									
87.				11	1173,13	--	12904	--	166	7770	22329
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая. Монтаж оборудования	шт.		1158	--	12738	--	--	1654	
		НР - 61%; СП - 8%									
88.				11	898	--	9878	--	9878	--	10668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0220 -0529 РСНБ РК 2015	-Розетка сетевая внешняя однопортовая RJ-45 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	790	
89.				22	31	--	682	--	682	--	737
	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	55	
90.				275	859,71	90,08	236421	24773	61234	96303	359342
	1310-0105 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
					546,96	27,13	150414	7460	--	26618	
91.				0,275	81224	--	22337	--	22337	--	24124
	2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 8x2x0,52 СП - 8%	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1787	
92.				175	430,63	14,92	75360	2611	21159	37611	122008
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Монтаж кабельного канала НР - 72%; СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					294,8	3,7	51590	647	--	9038	
93.				5	149	--	745	--	745	--	805
	2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм x 25 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	60	
94.				150	37	--	5550	--	5550	--	5994
	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	444	
95.				20	2115,18	--	42304	--	42304	--	45688
	ТПРАЙС лист ТОО " Оптиком."	-Напольный кабельный канал 50x12 Легранд СП - 8%	м.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3384	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	482213	28913	227488	148717	681406
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	225814	8563	--	50476	

Стоимость монтажных работ	Тенге	482213
Материалы	Тенге	82783
Всего заработная плата	Тенге	234377
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	144703
Накладные расходы	Тенге	148716
Сметная прибыль	Тенге	50474
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	681404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					234377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				681404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					234377			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								7450657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2572733				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				229042				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					68486			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2326859				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				109196				
		Накладные расходы	Тенге				1669021				
		Сметная прибыль	Тенге				543813				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248890'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-7'Слабо точные устройства'ТОО ПИИ "Семстройпроект"СС1-3''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 РПожарная сигнализация*
4 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5 С123-080303-0106'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П'шт.*
6 Ц13-080105-0105'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип 7 А/ч. Монтаж оборудования'шт.*
7 С123-080306-0208'1''Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
8 Ц13-100701-0202'110''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9 С123-080302-0304'110''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
10 Ц13-080103-3001'14''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
11 С123-080302-0604'14''Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ'шт.*
12 Ц13-100702-0501'10''Разветвительная коробка'шт.*
13 С123-080306-0101'10''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
14 Ц13-100408-0504(Р20)'1''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
15 С123-080201-0101'1''Прим. Коробка распределительная КРТП-10'шт.*
16 Ц13-100105-0502'1100''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
17 С123-060408-0512'1100:1000.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
18 Ц13-080206-2002(РС250404)'5''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
19 Ц13-080206-2001(РС250404)'15''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
20 С123-011305-0104'5''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
21 С123-010802-9901'15.0,03.1,02''Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000'кг*
22 Ц13-080206-1901'560+210'' Монтаж кабельного канала 'м*
23 С123-061710-0102'560''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
24 С123-061710-0104'210''Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм'м*
25 РОповещение о пожаре*
26 Ц13-080103-3001'1+8''Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
27 С123-080304-0313'1''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
28 С123-080304-0507'8''Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
29 Ц13-080305-0310'19''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
30 С123-080304-0202'19''Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
31 Ц13-100105-0502'320''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
32 С123-060408-0512'320:1000.1,02''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
33 Ц13-100702-0501'10''Разветвительная коробка'шт.*
34 С123-080306-0101'10''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
35 РТелефонизация*
36 С123-080102-0402'1'' Коммутатор на 24 порта LinkSys SPS224G4, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC'шт.*
37 Ц13-100902-1208(Р20)'1''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования'шт.*
38 С123-070202-0108'1'' Коробка протяжная этажная КПЭ-01'шт.*
39 Ц13-100203-0101(РС242969)(Р20)'3''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования'шт.*
40 С123-080201-0201'3''Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350'шт.*
41 Ц13-100105-0502'85''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
42 С123-060401-0540'85:1000.1,02'' Кабели телефонные КРВПМ 1х2х0,5 ГОСТ 31943-2012'км*
43 Ц13-080206-1901'60''Прим. Монтаж кабельного канала 'м*
44 С123-061710-0102'60''Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм'м*
45 Ц13-080206-2002(РС250404)'5''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
46 С123-011305-0104'5''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
47 С123-070202-0302'1'' Пачткорд FTTH-SC/APC-5м 'шт.*
48 Ц13-080304-0305(РС249432РС249439)'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка'шт.*
49 С123-070506-0111'1''Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В'шт.*
50 Ц13-080305-1001'1''Счетчики однофазные. Установка на готовом основании'шт.*
51 С123-070501-0503'1''Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1'шт.*
52 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'2''Автомат одно-, дв

ух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на кон
струкции на стене или колонне'шт.*
53 С123-070204-0713'2''Выключатель автоматический ВА47-29
1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
54 Ц13-100906-0601'1''Кабель волоконно-оптический абонент
ский. Оконечивание разъемами'разъем*
55 С123-061706-0120'1'' Волконно оптический лоток 4-х по
ртовый ODF 'шт.*
56 С123-070202-0301'2'' Патчкорд -1м'шт.*
57 С123-080102-0303'1'' Голосовой шлюз IP-телефонии - T
AU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP'шт.*
58 С123-061706-0102'1'' Настенный оптический кросс на 4
порта ODF'шт.*
59 РВызовная сиганлизация*
60 Ц13-100701-0106'1''Приемник сигналов. Монтаж оборудова
ния'шт.*
61 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'73000:1,1
2'Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловыз
ов ПС-1999'шт.*
62 Ц13-100411-0210'2''Кнопка вызова. Монтаж оборудования'
шт.*
63 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'42500:1,1
2'Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25'ш
т.*
64 СТПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."(=14)'1'6800:1,12
'Кнопка вызова помощи 180x110x30'шт.*
65 Ц13-080201-1204'1''Стойка для крпеления. Монтаж оборуд
ования'шт.*
66 С123-061710-2526'1''Прим. Стойка для крепления 'шт.*
67 РВидеонаблюдение*
68 Ц13-100410-0114(Р20)'1''Устройство цифровой регистраци
и. Монтаж оборудования'устройство*
69 С123-080502-0403'1''Видеорегистратор 16-канальный моде
ли HCVR7216AN-4M Dahua Technology'шт.*
70 Ц13-110401-0701'2''Блоки съемные и выдвижные (модули,
ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования'ш
т.*
71 С123-080505-0703'2''Диск жесткий HDD Seagate Barracuda
, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ'шт
.*
72 Ц13-110401-0201'1''Аппарат настольный, масса до 0,015
т. Монтаж на столе'шт.*
73 С123-080505-1001'1''Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG
E2251VR-BN'шт.*
74 Ц13-100408-0622'15''Камера телевизионная передающая. М
онтаж оборудования'шт.*
75 С123-080501-2155'15''Видеокамера купольная модели HAC-
HDW2401MP Dahua Technology'шт.*
76 Ц13-100202-0206(Р20)'1''Преобразователь или блок питан
ия отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'ш
т.*
77 С123-080504-0601'1'' Источник бесперебойного питания U
PS 650VA/360W FSP EP-650'шт.*
78 Ц13-100701-0306'1''Устройство оптико-(фото)электрическ
ое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт
.*
79 С123-080306-0311'1''Блок бесперебойного питания ББП-10
0'шт.*
80 Ц13-080105-0108'1''Аккумулятор кислотный стационарный,
тип 15А/12В. Монтаж оборудования'шт.*
81 С123-080306-0211'1''Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В,
18 А/ч'шт.*
82 Ц13-100105-0502'800''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла
дка по стене кирпичной'м кабеля*
83 С123-060408-0520'800:1000.1,02''Кабель для передачи ка
бельных сигналов КВК-В-2 2х0,75'км*
84 Ц13-080206-2001(РС250404)'5''Труба полиэтиленовая диам
етром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
85 С123-011305-0102'5''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме
тром 20 мм'м*
86 С123-061709-0405'15''Коннектор питания'шт.*
87 С123-061709-0403'30''Коннектор под пайку BHC hl'шт.*
88 Ц13-080206-1901'380+65'' Монтаж кабельного канала 'м*
89 С123-061710-0104'380''Канал кабельный размерами 25 мм
х 16 мм'м*
90 С123-061710-0107'65''Канал кабельный размерами 40 мм х
16 мм'м*
91 РЛокальная компьютерная сеть*
92 С123-080504-1107'1''Коммутатор сетевой на 16 портов'шт
.*
93 Ц13-100302-0108'1''Шкаф телекоммуникационный. Монтаж о
борудования'шт.*
94 С123-061708-0301'1''Шкаф телекоммуникационный настенны
й, модели ШРН-Э-6.350'шт.*
95 Ц13-100408-0507'11''Розетка сетевая. Монтаж оборудован
ия'шт.*
96 С123-070220-0529'11''Розетка сетевая внешняя однопорто
вая RJ-45'шт.*
97 С123-061709-0410'22''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Ca
t.5e, UTP'шт.*
98 Ц13-100105-0505'275''Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокла
дка по стене кирпичной'м кабеля*
99 С123-060409-0102'0,275''Кабель UTP 8х2х0,52'км*
100 Ц13-080206-1901'5+150+20'' Монтаж кабельного канала 'м
*
101 С123-061710-0108'5''Канал кабельный размерами 40 мм х
25 мм'м*
102 С123-061710-0102'150''Канал кабельный размерами 15 мм
х 10 мм'м*
103 СТПРАЙС лист ТОО " Оптиком."(=13)'20'2369:1,12'Напольн
ый кабельный канал 50х12 Легранд'м.*
104 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-7

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1881,922	1367,08	-	-	2572733
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	48,2423	1419,62	-	-	(68486)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2572733
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	41,8765	4563	-	-	191082
						-	-	-	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	132,3575	11	-	-	1456
						-	-	-	
5	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	2873	-	-	833
						-	-	-	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,8979	5406	-	-	15666
						-	-	-	
7	953С	3204-0203-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,1	6468	-	-	647
						-	-	-	
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,03	26	-	-	27
						-	-	-	
9	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	96	-	-	28
						-	-	-	
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	45,334	150	-	-	6800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,18	2770	-	-	499
		2015				-	-	-	
12	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,8979	3729	-	-	10806
		2015				-	-	-	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	70,446	17	-	-	1198
		2015				-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				68485,8	229042
			Строительные материалы и конструкции						
14	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0063	20651	19063	-	130
		2015				-	-	-	
15	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного	кг	31,08	379	372	-	11779
		2015	качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
16	128060С	2105-0307-1003 РСНБ РК	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса	кг	0,0002	132	129	-	0,03
		2015	1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
17	128921С	2105-0401-0303 РСНБ РК	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки	т	0,00008	248447	243210	-	20
		2015	АК5М2			-	-	-	
18	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до	т	0,002	557966	553447	-	1116
		2015	0,1 т ГОСТ 23118-2012			-	-	-	
19	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,	м3	0,003	16859	15936	-	51
		2015	толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
20	131716С	2107-0302-0301 РСНБ РК	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до	м3	0,002	47457	45933	-	95
		2015	6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83			-	-	-	
21	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК	Клей марки БМК-5к	кг	2,98	234	229	-	697
		2015				-	-	-	
22	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,01716	22237	20703	-	382
		2015				-	-	-	
23	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001878	499572	488950	-	938
		2015				-	-	-	
24	145001С	2113-0204-	Винты с полукруглой головкой дли-	т	0,00003	712225	697434	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0201 РСНБ РК 2015	ной 50 мм ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	
25	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1022,195	251 -	246 -	- -	256571
26	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	200,522	192 -	188 -	- -	38500
27	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,8032	450 -	441 -	- -	361
28	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00024	383306 -	374964 -	- -	92
29	146051С	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,036742	250685 -	244943 -	- -	9211
30	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	856 -	838 -	- -	10
31	146760С	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	312267 -	306145 -	- -	0,62
32	146773С	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28,8	75 -	75 -	- -	2160
33	146784С	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,00961	86635 -	83429 -	- -	833
34	146823С	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00028	367693 -	359385 -	- -	103
35	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001118	1256198 -	1230352 -	- -	140
36	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0025	90 -	87 -	- -	0,22
37	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304 -	297 -	- -	0,61
38	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0475	1082 -	1060 -	- -	51
39	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 -	1053 -	- -	2
40	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1007	652 -	638 -	- -	66
41	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,12	587	574	-	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	147246С	2015 2113-0812-0102 РСНБ РК	Патроны для пристрелки	10 шт.	200,522	- 284	- 278	-	56948
43	147338С	2015 2113-0812-1036 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0142468	- 234319	- 228752	-	3338
44	147341С	2015 2113-0812-1039 РСНБ РК	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	- 206127	- 201113	-	8
45	147560С	2015 2113-0815-0308 РСНБ РК	Профиль монтажный	шт.	0,15	- 536	- 523	-	80
46	147568С	2015 2113-0816-0202 РСНБ РК	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	- 2807	- 2752	-	112
47	147570С	2015 2113-0816-0204 РСНБ РК	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,08	- 279	- 273	-	22
48	147652С	2015 2113-0816-2101 РСНБ РК	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000841	- 6186620	- 6064485	-	5203
49	147653С	2015 2113-0816-2102 РСНБ РК	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000028	- 5882369	- 5766201	-	165
50	147654С	2015 2113-0816-2103 РСНБ РК	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,255	- 9120	- 8940	-	2326
51	147734С	2015 2113-0816-3009 РСНБ РК	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,85	- 614	- 601	-	1136
52	147760С	2015 2113-0816-3207 РСНБ РК	Флюс ФКДТ	кг	0,15	- 2738	- 2684	-	411
53	147816С	2015 2113-0816-3514 РСНБ РК	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	- 556	- 544	-	28
54	149306С	2015 2204-0501-0101 РСНБ РК	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00015	- 957540	- 937411	-	144
55	149506С	2015 2204-0704-0305 РСНБ РК	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00001	- 1722823	- 1687339	-	17
56	149589С	2015 2204-0802-0101 РСНБ РК	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00017	- 267025	- 260435	-	45
57	187503С	2015 2302-1104-1001 РСНБ РК	Патрубки	10 шт.	26,1	- 1527	- 1496	-	39855
58	237217С	2015 2306-1001-0101 РСНБ РК	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00836	- 115510	- 113198	-	966
59	237237С	2015 2306-1002-	Провода неизолированные медные	км	0,183	- 152473	- 149434	-	27903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0104 РСНБ РК 2015	гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80			-	-	-	
60	237612С	2306-1114-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,004	36552 -	35638 -	- -	146
61	238257С	2306-1601-0301 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	137106 -	134111 -	- -	96
62	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,044	245 -	240 -	- -	11
63	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	97,15	227 -	223 -	- -	22053
64	241456С	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	144 -	141 -	- -	86
65	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	270,6	12 -	12 -	- -	3247
66	242741С	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	31 -	30 -	- -	2170
67	242742С	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	54 -	52 -	- -	108
68	242797С	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	160 -	155 -	- -	3
69	242798С	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	80,496	2859 -	2735 -	- -	230138
70	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	14,8	159 -	155 -	- -	2353
71	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,46	487 -	478 -	- -	224
72	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	122 -	120 -	- -	244
73	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,192	14 -	14 -	- -	3
74	244666С	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,55	5479 -	5371 -	- -	3013
75	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,092	1085	1062	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
76	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	1260	1234	-	8
77	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,074	190	185	-	14
78	250223С	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,459	1747	1711	-	802
79	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428	418	-	856
80	266072С	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	1	14343	14061	-	14343
81	266960С	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	110	1662	1629	-	182820
82	266980С	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	14	1740	1706	-	24360
83	267001С	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25865	25357	-	25865
84	267029С	2308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шы-гу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	19	1547	1516	-	29393
85	269856С	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 20 мм	м	5	60	59	-	300
86	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 32 мм	м	10	109	107	-	1090
87	271331С	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигна-лизации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,4594	39265	38473	-	57303
88	271521С	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	132	129	-	2640
89	271531С	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113	2071	-	2113
90	271534С	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	1	11295	11073	-	11295
91	273986С	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	22	31	30	-	682
92	273990С	2306-1710-0102 РСНБ РК	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	770	37	35	-	28490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
93	273992С	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	590	81	78	-	47790
						-	-	-	
94	273995С	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	65	132	128	-	8580
						-	-	-	
95	273996С	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	5	149	145	-	745
						-	-	-	
96	274167С	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	5250	5147	-	15750
						-	-	-	
97	274178С	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580	1549	-	1580
						-	-	-	
98	274179С	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	874	857	-	6992
						-	-	-	
99	274210С	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	29163	28591	-	58326
						-	-	-	
100	282844С	2307-0506-0111 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	14734	14436	-	14734
						-	-	-	
101		2306-0401-0540 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные КРВПМ 1х2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,0867	172884	169364	-	14989
						-	-	-	
102		2306-0408-0520 РСНБ РК 2015	Кабель для передачи кабельных сигналов КВК-В-2 2х0,75	км	0,816	202196	198232	-	164992
						-	-	-	
103		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 8х2х0,52	км	0,275	81224	79583	-	22337
						-	-	-	
104		2306-1706-0102 РСНБ РК 2015	Настенный оптический кросс на 4 порта ODF	шт.	1	10979	10758	-	10979
						-	-	-	
105		2306-1706-0120 РСНБ РК 2015	Волконно оптический лоток 4-х портовый ODF	шт.	1	9153	8968	-	9153
						-	-	-	
106		2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели ШРН-Э-6.350	шт.	1	54794	53680	-	54794
						-	-	-	
107		2306-1709-0403 РСНБ РК 2015	Коннектор под пайку BHC hl	шт.	30	58	57	-	1740
						-	-	-	
108		2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор питания	шт.	15	109	107	-	1635
						-	-	-	
109		2306-1710-2526 РСНБ РК 2015	Прим. Стойка для крепления	шт.	1	7451	7300	-	7451
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110		2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	1	3940 -	3863 -	- -	3940
111		2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	Патчкорд -1м	шт.	2	1066 -	1045 -	- -	2132
112		2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Пачткорд FTTH-SC/APC-5м	шт.	1	1691 -	1658 -	- -	1691
113		2307-0220-0529 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая внешняя однопорто-вая RJ-45	шт.	11	898 -	880 -	- -	9878
114		2308-0102-0303 РСНБ РК 2015	Голосовой шлюз IP-телефонии - TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	83378 -	81743 -	- -	83378
115		2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Коммутатор на 24 порта LinkSys SPS224G4, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	103611 -	101578 -	- -	103611
116		2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка распределительная КРТП-10	шт.	1	1149 -	1124 -	- -	1149
117		2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Блок бесперебойного питания ББП-100	шт.	1	23485 -	23024 -	- -	23485
118		2308-0501-2155 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели HAC-HDW2401MP Dahua Technology	шт.	15	16256 -	15936 -	- -	243840
119		2308-0502-0403 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный мо-дели HCVR7216AN-4M Dahua Technolog	шт.	1	175972 -	172521 -	- -	175972
120		2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP EP-650	шт.	1	18742 -	18373 -	- -	18742
121		2308-0504-1107 РСНБ РК 2015	Коммутатор сетевой на 16 портов	шт.	1	8414 -	8249 -	- -	8414
122		2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Прим.Монитор 22 дюйма LCD21.5" LG E2251VR-BN	шт.	1	57278 -	56151 -	- -	57278
123		СТПРАЙС	Напольный кабельный канал 50х12 Легранд	м.	20	2115,18 -	- -	- -	42304
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	2326858
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
124		ПРАЙС лист ТОО "ИП Те-льманова Т.В.	Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.	1	37946,43 -	37946,43 -	- -	37946
125		ПРАЙС лист ТОО "ИП Те-	Кнопка вызова помощи 180x110x30	шт.	1	6071,43 -	6071,43 -	- -	6071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126		льманова Т.В. ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В.	Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.	1	- 65178,57	- 65178,57	- -	65179
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге		-	-	- --	109196

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дом культуры

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8

НА Технологическое оборудование

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
ТХ1-5; ТХ.С1-6

Сметная стоимость 40951,899 тыс.тенге
Сметная заработная плата 109,063 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,088 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж СТК-1200/400, габариты 1200х400х1600	шт	13	50000	--	650000	--	--	--					650000
					--	--	--	--	650000	--					
2.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф для уборочного инвентаря, 600х655х3000	шт	2	42857,14	--	85714	--	--	--					85714
					--	--	--	--	85714	--					
3.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул полумягкий М220	шт	32	7232,14	--	231429	--	--	--					231429
					--	--	--	--	231429	--					
4.	Ценовое	-Хореографический станок	шт	7	38392,86	--	268750	--	--	--					268750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	(двухъярусный, напольный) L 2м			--	--	--	--	268750	--	
5.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Музыкальный центр 0,02кВт,220В	шт	1	101785,71	--	101786	--	--	--	101786
					--	--	--	--	101786	--	
6.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Зеркало для танцевальных залов, размеры-2000х1590 мм	шт	7	11607,14	--	81250	--	--	--	81250
					--	--	--	--	81250	--	
7.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Сейф металлический, габариты 400х380х1200	шт	1	79464,29	--	79464	--	--	--	79464
					--	--	--	--	79464	--	
8.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стенка для кабинета руководителя, габариты 2400х450х1900	шт	1	187500	--	187500	--	--	--	187500
					--	--	--	--	187500	--	
9.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол гримерный, габариты 1000х560х780	шт	4	28571,43	--	114286	--	--	--	114286
					--	--	--	--	114286	--	
10.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Металлический шкаф для сумок (сумочница)	шт	3	77589,29	--	232768	--	--	--	232768
					--	--	--	--	232768	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Тумба выкатная габариты 420x530x575	шт	2	13392,86 --	-- --	26786 --	-- --	-- 26786	-- --	26786
12.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф для учебно-наглядных пособий, габариты 1200x420x1950,модель 413	шт	3	32678,57 --	-- --	98036 --	-- --	-- 98036	-- --	98036
13.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Урна пластиковая	шт	1	1071,43 --	-- --	1071 --	-- --	-- 1071	-- --	1071
14.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол для заседаний, габариты 2000x900x750	шт	1	76785,71 --	-- --	76786 --	-- --	-- 76786	-- --	76786
15.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол ученический одноместный с изменяемой высотой, габариты 700x500x580...760	шт	14	21428,57 --	-- --	300000 --	-- --	-- 300000	-- --	300000
16.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол учителя однотумбовый, габариты 1200x600x760	шт	2	46428,57 --	-- --	92857 --	-- --	-- 92857	-- --	92857
17.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Доска настенная, габариты 1500x1000	шт	2	32142,86 --	-- --	64286 --	-- --	-- 64286	-- --	64286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
18.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка	шт	3	4910,71 ---	-- --	14732 ---	-- --	-- 14732	-- --	14732
19.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол читательский двухместный, габариты 1200x600x870,ШК-85-82	шт	6	19642,86 ---	-- --	117857 ---	-- --	-- 117857	-- --	117857
20.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кресло рабочее	шт	1	7857,14 ---	-- --	7857 ---	-- --	-- 7857	-- --	7857
21.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка гардеробная на 40 крючков, габариты 1800x500x1800,модель14	шт	8	50000 ---	-- --	400000 ---	-- --	-- 400000	-- --	400000
22.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стол офисный, габариты 1800x900x750	шт	1	19642,86 ---	-- --	19643 ---	-- --	-- 19643	-- --	19643
23.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Многофункциональное лазерное устройство N 0,4кВт,U	шт	2	56250 ---	-- --	112500 ---	-- --	-- 112500	-- --	112500
24.	Ценовое предложение ТОО	-Табурет поворотный, LxH 320x350/600	шт	6	13928,57 ---	-- --	83571 ---	-- --	-- 83571	-- --	83571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Школьный мир Казахстан "									
25.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Скамья для переодевания, габариты 1200x300x300	шт	9	17857,14	--	160714	--	--	--	160714
					--	--	--	--	160714	--	
26.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф металлический для одежды, габариты 800x500x1900	шт	12	35325,89	--	423911	--	--	--	423911
					--	--	--	--	423911	--	
27.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шкаф металлический,габариты 440x355x1250 модель491	шт	1	65491,07	--	65491	--	--	--	65491
					--	--	--	--	65491	--	
28.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро педальное для отходов	шт	22	10714,29	--	235714	--	--	--	235714
					--	--	--	--	235714	--	
29.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стул ученический, габариты 430x400x750	шт	26	8928,57	--	232143	--	--	--	232143
					--	--	--	--	232143	--	
30.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Вешалка кабинетная напольная	шт	9	13392,86	--	120536	--	--	--	120536
					--	--	--	--	120536	--	
31.	Ценовое	-Кресло для зрительного	шт	398	38214,29	--	15209286	--	--	--	15209286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	зала			--	--	--	--	15209286	--	
32.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Диван	шт	2	165178,57 -- 330357	-- -- --	330357 -- --	-- -- --	-- 330357 --	-- -- --	330357
33.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Скамейка гимнастическая, габариты 3500x230x300	шт	2	32022,32 -- 64045	-- -- --	64045 -- --	-- -- --	-- 64045 --	-- -- --	64045
34.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол рабочий библиотекаря, габариты 1500x620x918	шт	1	46428,57 -- 46429	-- -- --	46429 -- --	-- -- --	-- 46429 --	-- -- --	46429
35.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Синтезатор, U 220В,N	шт	2	407142,86 -- 814286	-- -- --	814286 -- --	-- -- --	-- 814286 --	-- -- --	814286
36.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол-приставка, габариты 700x630x750, САП 94-20	шт	3	16071,43 -- 48214	-- -- --	48214 -- --	-- -- --	-- 48214 --	-- -- --	48214
37.	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка электросушителя для рук НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	9	731,12 68,26	2,72 0,58	6580 614	24 5	5942 --	607 575	7762
38.	Ценовое	-Электросушитель для	шт	9	13392,86	--	120536	--	--	--	120536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	рук,1,4кВтх1ф			--	--	--	--	120536	--	
39.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж для газет, габариты 1557x440x1410	шт	1	37500 ---	-- ---	37500 ---	-- ---	-- 37500	-- ---	37500
40.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Столик для газетных подшивок	шт	1	13392,86 ---	-- ---	13393 ---	-- ---	-- 13393	-- ---	13393
41.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Шкаф каталожный со столом, габариты 1075x600x1220	шт	1	75892,86 ---	-- ---	75893 ---	-- ---	-- 75893	-- ---	75893
42.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 920x250x2100	шт	15	37500 ---	-- ---	562500 ---	-- ---	-- 562500	-- ---	562500
43.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-То же,2-сторонний, габариты 920x450x2100	шт	16	50000 ---	-- ---	800000 ---	-- ---	-- 800000	-- ---	800000
44.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стул вращающийся на колесах с подлокотниками, модель 210	шт	1	19642,86 ---	-- ---	19643 ---	-- ---	-- 19643	-- ---	19643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Аппарат кассовый с фискальной памятью U 220В,N	шт	1	139285,71 ---	-- --	139286 --	-- --	-- 139286	-- --	139286
46.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол рабочий с подвесной тумбой, габриты 1300х600х750мм, С01-16	шт	6	37500 ---	-- --	225000 --	-- --	-- 225000	-- --	225000
47.	1311-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР - 75%; СП - 8%	шт.	11	4360,4 3474	886,4 442,88	47964 38214	9750 4872	-- --	32314 6422	86701
48.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Компьютер с 18,5 ЖК монитором, с лицензионным программным обеспечением, N 0,4кВт,U	комплект	11	264285,71 ---	-- --	2907143 --	-- --	-- 2907143	-- --	2907143
49.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол однотумбовый с дверцей, габариты 1200х600х750, КУЛ-106	шт	1	46428,57 ---	-- --	46429 --	-- --	-- 46429	-- --	46429
50.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Стол компьютерный, габариты 1300х630х750, Модель 540	шт	6	19642,86 ---	-- --	117857 --	-- --	-- 117857	-- --	117857
51.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Антрактно-раздвижной занавес	комплект	1	1339285,71 ---	-- --	1339286 --	-- --	-- 1339286	-- --	1339286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	" 1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Установка механизма раздвижного зановеса НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	150	731,12 68,26	2,72 0,58	109668 10239	408 87	99021 --	10120 9583	129371
53.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Механизм раздвижного занавеса с ручным приводом раздвижки, длина дороги занавеса 12м	комплект	1	1607142,86 --	-- --	1607143 --	-- --	-- 1607143	-- --	1607143
54.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трибуна	шт	1	47142,86 --	-- --	47143 --	-- --	-- 47143	-- --	47143
55.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Стойка микрофонная	шт	2	10714,29 --	-- --	21429 --	-- --	-- 21429	-- --	21429
56.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микрофон	шт	2	8928,57 --	-- --	17857 --	-- --	-- 17857	-- --	17857
57.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Акустическая система. Номинальная мощность: 800Вт, JBL SRX 715	шт	4	107142,86 --	-- --	428571 --	-- --	-- 428571	-- --	428571
58.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Микшер. 18В переменного тока -1А, внешний блок питания габариты 352x265x78, LD Systems VIBZ 10 C	шт	1	312500 --	-- --	312500 --	-- --	-- 312500	-- --	312500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
59.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Усилитель мощности для систем речевого оповещения со встроенным MP3 плеером. Потребляемая мощность 200 Вт	шт	1	312500 ---	-- --	312500 --	-- --	-- 312500	-- --	312500
60.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лестница стремянка двухпролетная 3м	шт	2	37500 ---	-- --	75000 --	-- --	-- 75000	-- --	75000
61.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Швабра для мытья пола	шт	18	6071,43 ---	-- --	109286 --	-- --	-- 109286	-- --	109286
62.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро оцинкованное	шт	20	1964,29 ---	-- --	39286 --	-- --	-- 39286	-- --	39286
63.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Багор	шт	1	2991,07 ---	-- --	2991 --	-- --	-- 2991	-- --	2991
64.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ведро пожарное	шт	2	4017,86 ---	-- --	8036 --	-- --	-- 8036	-- --	8036
65.	Ценовое предложение ТОО	-Лестница-палка	шт	1	37500 ---	-- --	37500 --	-- --	-- 37500	-- --	37500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Школьный мир Казахстан "									
66.				1	1964,29	--	1964	--	--	--	1964
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лопата железная	шт		--	--	--	--	1964	--	
67.				1	4017,86	--	4018	--	--	--	4018
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ножницы для резки	шт		--	--	--	--	4018	--	
68.				1	1964,29	--	1964	--	--	--	1964
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Топор	шт		--	--	--	--	1964	--	
69.				5	13392,86	--	66964	--	--	--	66964
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Фонарь электрический	шт		--	--	--	--	66964	--	
70.				12	22204	--	266448	--	266448	--	287764
	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	21316	
71.				12	3125	--	37500	--	--	--	37500
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Держатель туалетной бумаги	шт		--	--	--	--	37500	--	
72.				8	5803,57	--	46429	--	--	--	46429
	Ценовое предложение ТОО	-Дозатор для жидкого мыла	шт		--	--	--	--	46429	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
73.				2	7647,32	--	15295	--	--	--	15295
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лопата деревянная для снега	шт		--	--	--	--	15295	--	
74.				2	19642,86	--	39286	--	--	--	39286
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Лопата штыковая с черенком	шт		--	--	--	--	39286	--	
		Кружки изобразительного искусства и художественных промыслов									
75.				1	16071,43	--	16071	--	--	--	16071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Комплект инструментов классных	шт		--	--	--	--	16071	--	
76.				1	6696,43	--	6696	--	--	--	6696
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Набор гипсовых геометрических фигур (7шт)	шт		--	--	--	--	6696	--	
77.				2	6696,43	--	13393	--	--	--	13393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Линейка классная 60см	шт		--	--	--	--	13393	--	
78.				2	6696,43	--	13393	--	--	--	13393
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Абрикосы" (муляжей)	шт		--	--	--	--	13393	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ветка "Апельсины" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
80.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ветка "Баклажаны" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
81.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ветка "Виноград" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
82.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ветка "Груши" (муляжей)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
83.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ветка "Лимоны" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
84.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	-Ветка "Мандарины" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393
85.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Ветка "Огурцы" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	-- --	13393 --	-- --	-- 13393	-- --	13393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
86.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Персики" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	--- --	13393 ---	--- --	--- 13393	--- --	13393
87.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Помидоры" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	--- --	13393 ---	--- --	--- 13393	--- --	13393
88.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Сливы" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	--- --	13393 ---	--- --	--- 13393	--- --	13393
89.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка "Яблоки" (муляж)	шт	2	6696,43 ---	--- --	13393 ---	--- --	--- 13393	--- --	13393
90.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Таблицы демонстрационные на русском и казахском языке	к-т	10	312500 ---	--- --	3125000 ---	--- --	--- 3125000	--- --	3125000
		Гипсовые модели									
91.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Амфора	шт	1	24107,14 ---	--- --	24107 ---	--- --	--- 24107	--- --	24107
92.	Ценовое предложен	-Ветка винограда (орнамент)	шт	1	10714,29 ---	--- --	10714 ---	--- --	--- 10714	--- --	10714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ие ТОО "Школьный мир Казахстан "										
93.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка клена	шт	1	10714,29 ---	-- --	10714 ---	-- --	-- 10714	-- --	10714
94.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка лотоса	шт	1	10714,29 ---	-- --	10714 ---	-- --	-- 10714	-- --	10714
95.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Ветка пальмовая	шт	1	10714,29 ---	-- --	10714 ---	-- --	-- 10714	-- --	10714
96.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Гай Юлий Цезарь (голова)	шт	1	16071,43 ---	-- --	16071 ---	-- --	-- 16071	-- --	16071
97.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Кувшин античный с одной ручкой	шт	1	10714,29 ---	-- --	10714 ---	-- --	-- 10714	-- --	10714
98.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Нос Давида	шт	1	7142,86 ---	-- --	7143 ---	-- --	-- 7143	-- --	7143
99.				1	4821,43	--	4821	--	--	--	4821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Пирамида 4-гр. (большая)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4821	--	
100.				1	4821,43	--	4821	--	--	--	4821
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Призма 6-гр (большая)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4821	--	
101.				1	10714,29	--	10714	--	--	--	10714
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Розетка (орнамент)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10714	--	
102.				1	10714,29	--	10714	--	--	--	10714
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Трилистник (орнамент)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	10714	--	
103.				1	6250	--	6250	--	--	--	6250
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Цилиндр	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6250	--	
104.				1	6250	--	6250	--	--	--	6250
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Шар большой (d 300мм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	6250	--	
		Слайд-комплекты									
105.				1	8303,57	--	8304	--	--	--	8304
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	-Иван Крамской	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	8304	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Казахстан "										
106.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Илья Репин	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304
107.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Леонардо да Винчи.Живопись	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304
108.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микеланджело.Скульптура	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304
109.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Микеланджело.Фрески	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304
110.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Михаил Врубель	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304
111.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Орест Кипренский	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304
112.	Ценовое предложение ТОО	-Павел Федотов	шт	1	8303,57 ---	-- ---	8304 ---	-- ---	-- 8304	-- ---	8304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Школьный мир Казахстан "										
113.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рафаэль.Живопись	шт	1	8303,57 ---	-- --	8304 ---	-- --	-- 8304	-- --	8304
114.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Учимся рассматривать картину	шт	1	8303,57 ---	-- --	8304 ---	-- --	-- 8304	-- --	8304
115.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Рафаэль.Фрески	шт	1	8303,57 ---	-- --	8304 ---	-- --	-- 8304	-- --	8304
		Видеофильмы, DVD									
116.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Электронное пособие "Натюрморт" (CD-32 карточки)	шт	1	17410,71 ---	-- --	17411 ---	-- --	-- 17411	-- --	17411
117.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Искусство русского авангарда (DVD фильм)	шт	1	4071,43 ---	-- --	4071 ---	-- --	-- 4071	-- --	4071
118.	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Сокровища народного творчества (DVD фильм)	шт	1	4071,43 ---	-- --	4071 ---	-- --	-- 4071	-- --	4071
119.				1	4071,43	--	4071	--	--	--	4071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Что такое искусство (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4071	--	
120.				1	4071,43	--	4071	--	--	--	4071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Московский модерн	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4071	--	
121.				1	4071,43	--	4071	--	--	--	4071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Народное искусство (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4071	--	
122.				1	4071,43	--	4071	--	--	--	4071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Древнерусская икона (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4071	--	
123.				1	4071,43	--	4071	--	--	--	4071
	Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан "	-Руский народный костюм (DVD фильм)	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	4071	--	
124.				1	58590,46	6220,69	58590	6221	--	33569	99533
	1303-0502 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник		---	---	---	---	---	---	
					52369,77	2661,91	52370	2662	--	7373	
		НР - 61%; СП - 8%									
125.				1	5900000	--	5900000	--	--	--	5900000
	Ценовое предложение ТОО "Иртыш-Ли	-Платформа подъемная для инвалидов вертикального перемещения в	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	5900000	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	фт"	самонесущей остекленной шахте ППБ-225ВП (для размещения внутри здания с закреплением на межэтажных перекрытиях,размером монтажного проема 1600х1700мм) грузоподъемность 225кг,V 0,15м/с,U									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге									40951899
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					101437				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					16403				
Материалов, изделий и конструкций		Тенге						7626			
Оборудование, инвентарь		Тенге					371411				
Накладные расходы		Тенге					40340768				
Сметная прибыль		Тенге					76610				
							45269				

Составил Нагирова М.Т.

Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'2-1'Дом культуры''2'см.2-1-8'Технологическое оборудование'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТХ1-5; ТХ.С1-6''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'13'56000:1,12'Стеллаж СТК-1200/400, габариты 1200х400х1600'шт*
4 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'48000:1,12'Шкаф для уборочного инвентаря, 600х655х3000'шт*
5 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'32'8100:1,12'Стул полумягкий М220'шт*
6 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'43000:1,12'Хореографический станок (двухъярусный, напольный) L=2м'шт*
7 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'114000:1,12'Музыкальный центр 0,02кВт,220В'шт*
8 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'7'13000:1,12'Зеркало для танцевальных залов, размеры-2000х1590 мм'шт*
9 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'89000:1,12'Сейф металлический, габариты 400х380х1200'шт*
10 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'210000:1,12'Стенка для кабинета руководителя, габариты 2400х450х1900'шт*
11 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'32000:1,12'Стол гримерный, габариты 1000х560х780'шт*
12 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'86900:1,12'Металлический шкаф для сумок (сумочница)'шт*
13 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'15000:1,12'Тумба выкатная габариты 420х530х575'шт*
14 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'36600:1,12'Шкаф для учебно-наглядных пособий, габариты 1200х420х1950,модель 413'шт*
15 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1200:1,12'Урна пластиковая'шт*
16 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'86000:1,12'Стол для заседаний, габариты 2000х900х750'шт*
17 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'14'24000:1,12'Стол ученический одноместный с изменяемой высотой, габариты 700х500х580...760'шт*
18 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'52000:1,12'Стол учителя однотумбовый, габариты 1200х600х760'шт*
19 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'36000:1,12'Доска настенная, габариты 1500х1000'шт*
20 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'5500:1,12'Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка'шт*
21 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'22000:1,12'Стол читательский двухместный, габариты 1200х600х870,ШК-85-82'шт*
22 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'8800:1,12'Кресло рабочее'шт*
23 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'56000:1,12'Вешалка гардеробная на 40 крючков, габариты 1800х500х1800,модель14'шт*
24 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'22000:1,12'Стол офисный, габариты 1800х900х750'шт*
25 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'63000:1,12'Многофункциональное лазерное устройство N=0,4кВт,U=220В, Samsung,Canon ,HP'шт*
26 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'15600:1,12'Табурет поворотный, LxH=320х350/600'шт*
27 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'9'20000:1,12'Скамья для переодевания, габариты 1200х300х300'шт*
28 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'12'39565:1,12'Шкаф металлический для одежды, габариты 800х500х1900'шт*
29 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'73350:1,12'Шкаф металлический,габариты 440х355х1250 модель491'шт*
30 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'22'12000:1,12'Ведро педальное для отходов'шт*
31 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'26'10000:1,12'Стул ученический, габариты 430х400х750'шт*
32 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'9'15000:1,12'Вешалка кабинетная напольная'шт*
33 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'398'42800:1,12'Кресло для зрительного зала'шт*
34 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'185000:1,12'Диван'шт*
35 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'35865:1,12'Скамейка гимнастическая, габариты 3500х230х300'шт*
36 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'52000:1,12'Стол рабочий библиотекаря, габариты 1500х620х918'шт*
37 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'456000:1,12'Синтезатор, U=220В,N=0,1кВт, YAMAHA'шт*
38 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'3'18000:1,12'Стол-приставка, габариты 700х630х750, САП 94-20'шт*
39 Е11-201301-0101 (=6) (РС102722) прим'1.9''Установка электросушителя для рук'кг изделия*
40 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'9'15000:1,12'Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф'шт*

41 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'42000:1,12'Стеллаж для газет, габариты 1557х440х1410'шт*
42 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'15000:1,12'Столик для газетных подшивок'шт*
43 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'85000:1,12'Шкаф каталожный со столом, габариты 1075х600х1220'шт*
44 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'15'42000:1,12'Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 920х250х2100'шт*
45 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'16'56000:1,12'То же,2-сторонний, габариты 920х450х2100'шт*
46 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'22000:1,12'Стул вращающийся на колесах с подлокотниками, модель 210'шт*
47 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'156000:1,12'Аппарат кассовый с фискальной памятью U=220В,N=0,05кВт, КК70К'шт*
48 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'42000:1,12'Стол рабочий с подвесной тумбой, габриты 1300х600х750мм, С01-16'шт*
49 Ц13-110401-0202'11''Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе'шт.*
50 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'11'296000:1,12'Компьютер с 18,5 ЖК монитором, с лицензионным программным обеспечением, N=0,4кВт,U=220В'комплект*
51 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'52000:1,12'Стол однотумбовый с дверцей, габариты 1200х600х750, КУЛ-106'шт*
52 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'6'22000:1,12'Стол компьютерный, габариты 1300х630х750, Модель 540'шт*
53 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1500000:1,12'Антрактно-раздвижной занавес'комплект*
54 Е11-201301-0101 (=6) (РС102722) прим'150.1''Установка механизма раздвижного зановеса'кг изделия*
55 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'1800000:1,12'Механизм раздвижного занавеса с ручным приводом раздвижки, длина дороги занавеса 12м'комплект*
56 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'52800:1,12'Трибуна'шт*
57 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'12000:1,12'Стойка микрофонная'шт*
58 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'10000:1,12'Микрофон'шт*
59 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'4'120000:1,12'Акустическая система. Номинальная мощность: 800Вт, JBL SRX 715'шт*
60 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'350000:1,12'Микшер. 18В переменного тока -1А, внешний блок питания габариты 352х265х78, LD Systems VIBZ 10 C'шт*
61 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'350000:1,12'Усилитель мощности для систем речевого оповещения со встроенным MP3 плеером. Потребляемая мощность 200 Вт'шт*
62 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'42000:1,12'Лестница стремянка двухпролетная 3 м'шт*
63 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'18'6800:1,12'Швабра для мытья пола'шт*
64 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'20'2200:1,12'Ведро оцинкованное'шт*
65 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'3350:1,12'Багор'шт*
66 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'4500:1,12'Ведро пожарное'шт*
67 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'42000:1,12'Лестница-палка'шт*
68 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2200:1,12'Лопата железная'шт*
69 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'4500:1,12'Ножницы для резки'шт*
70 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'2200:1,12'Топор'шт*
71 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'5'15000:1,12'Фонарь электрический'шт*
72 С123-080305-0106'12''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
73 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'12'3500:1,12'Держатель туалетной бумаги'шт*
74 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'8'6500:1,12'Дозатор для жидкого мыла'шт*
75 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'8565:1,12'Лопата деревянная для снега'шт*
76 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'22000:1,12'Лопата штыковая с черенком'шт*
77 П2Кружки изобразительного искусства и художественных промыслов*
78 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'18000:1,12'Комплект инструментов классных'шт*
79 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'1'7500:1,12'Набор гипсовых геометрических фигур (7шт)'шт*
80 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Линейка классная 60см'шт*
81 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Ветка "Абрикосы" (муляжей)'шт*
82 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Ветка "Апельсины" (муляж)'шт*
83 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Ветка "Баклажаны" (муляж)'шт*
84 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Ветка "Виноград" (муляж)'шт*
85 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Ветка "Груши" (муляжей)'шт*
86 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=14)'2'7500:1,12'Ветка "Лимоны" (муляж)'шт*
87 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1

4)'2'7500:1,12'Ветка "Мандарины" (муляж)'шт*
88 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'7500:1,12'Ветка "Огурцы" (муляж)'шт*
89 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'7500:1,12'Ветка "Персики" (муляж)'шт*
90 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'7500:1,12'Ветка "Помидоры" (муляж)'шт*
91 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'7500:1,12'Ветка "Сливы" (муляж)'шт*
92 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'2'7500:1,12'Ветка "Яблоки" (муляж)'шт*
93 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'10'350000:1,12'Таблицы демонстрационные на русс
ком и казахском языке'к-т*
94 П2Гипсовые модели*
95 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'27000:1,12'Амфора'шт*
96 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Ветка винограда (орнамент)'шт*
97 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Ветка клена'шт*
98 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Ветка лотоса'шт*
99 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Ветка пальмовая'шт*
100 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'18000:1,12'Гай Юлий Цезарь (голова)'шт*
101 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Кувшин античный с одной ручкой'шт*
102 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'8000:1,12'Нос Давида'шт*
103 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5400:1,12'Пирамида 4-гр. (большая)'шт*
104 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'5400:1,12'Призма 6-гр (большая)'шт*
105 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Розетка (орнамент)'шт*
106 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'12000:1,12'Трилистник (орнамент)'шт*
107 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7000:1,12'Цилиндр'шт*
108 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'7000:1,12'Шар большой (d=300мм)'шт*
109 П2Слайд-комплекты*
110 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Иван Крамской'шт*
111 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Илья Репин'шт*
112 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Леонардо да Винчи.Живопись'шт*
113 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Микеланджело.Скульптура'шт*
114 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Микеланджело.Фрески'шт*
115 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Михаил Врубель'шт*
116 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Орест Кипренский'шт*
117 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Павел Федотов'шт*
118 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Рафаэль.Живопись'шт*
119 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Учимся рассматривать картину'шт*
120 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'9300:1,12'Рафаэль.Фрески'шт*
121 П2Видеофильмы, DVD*
122 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'19500:1,12'Электронное пособие "Натюрморт" (С
D-32 карточки)'шт*
123 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Искусство русского авангарда (DVD ф
ильм)'шт*
124 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Сокровища народного творчества (DVD
фильм)'шт*
125 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Что такое искусство (DVD фильм)'шт*
126 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Московский модерн'шт*
127 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Народное искусство (DVD фильм)'шт*
128 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Древнерусская икона (DVD фильм)'шт*
129 СТ Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"(=1
4)'1'4560:1,12'Руский народный костюм (DVD фильм)'
шт*
130 Ц13-030502-0103'1''Подъемники вертикального перемещени
я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
нтаж оборудования'подъемник*
131 СТ Ценовое предложение ТОО "Иртыш-Лифт"(=14)'1'6608000
:1,12'Платформа подъемная для инвалидов вертикальн
ого перемещения в самонесущей остекленной шахте ПП
Б-225ВП (для размещения внутри здания с закреплени
ем на межэтажных перекрытиях,размером монтажного п
роема 1600х1700мм) грузоподъемность 225кг,V=0,15м/
с,U=220В,N=3,5Квт,количество остановок-2,размеры п
латформы 1500х1440х2400мм,непроходная (монтаж)'шт*
132 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.2-1-8

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	82,55209	1228,76	-	-	101437
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,17078	1474,83	-	-	(7626)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	101437
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,792	5045	-	-	3996
						-	-	-	
4	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,552635	150	-	-	233
						-	-	-	
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,37878	2770	-	-	12129
						-	-	-	
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,67075	17	-	-	45
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				7626,02	16403
			Строительные материалы и конструкции						
7	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001113	499572	488950	-	556
						-	-	-	
8	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001272	206127	201113	-	262
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	159	655 - -	641 - -	- - -	104145
10	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	22204 - -	21757 - -	- - -	266448
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	371411
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
11		Ценовое предложение ТОО "Иртыш-Лифт"	Платформа подъемная для инвалидов вертикального перемещения в самонесущей остекленной шахте ППБ-225ВП (для размещения внутри здания с закреплением на межэтажных перекрытиях,размером монтажного проема 1600х1700мм) грузоподъемность 225кг,V 0,15м/с,U	шт	1	5900000 - -	5900000 - -	- - -	5900000
12		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Акустическая система. Номинальная мощность: 800Вт, JBL SRX 715	шт	4	107142,86 - -	107142,86 - -	- - -	428571
13		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Амфора	шт	1	24107,14 - -	24107,14 - -	- - -	24107
14		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Антрактно-раздвижной занавес	комплект	1	1339285,71 - -	1339285,71 - -	- - -	1339286
15		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Аппарат кассовый с фискальной памятью U 220В,N	шт	1	139285,71 - -	139285,71 - -	- - -	139286
16		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Багор	шт	1	2991,07 - -	2991,07 - -	- - -	2991
17		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро оцинкованное	шт	20	1964,29 - -	1964,29 - -	- - -	39286
18		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро педальное для отходов	шт	22	10714,29 - -	10714,29 - -	- - -	235714
19		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ведро пожарное	шт	2	4017,86 - -	4017,86 - -	- - -	8036
20		Ценовое предложение ТОО	Ветка "Абрикосы" (муляжей)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
21		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Апельсины" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
22		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Баклажаны" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
23		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Виноград" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
24		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Груши" (муляжей)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
25		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Лимоны" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
26		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Мандарины" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
27		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Огурцы" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
28		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Персики" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
29		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Помидоры" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
30		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Сливы" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
31		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка "Яблоки" (муляж)	шт	2	6696,43	6696,43	-	13393
						-	-	-	
32		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка винограда (орнамент)	шт	1	10714,29	10714,29	-	10714
						-	-	-	
33		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Ветка клена	шт	1	10714,29	10714,29	-	10714
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
34		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка лотоса	шт	1	10714,29	10714,29	-	10714
						-	-	-	
35		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Ветка пальмовая	шт	1	10714,29	10714,29	-	10714
						-	-	-	
36		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка гардеробная на 40 крючков, габариты 1800x500x1800,модель14	шт	8	50000	50000	-	400000
						-	-	-	
37		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка для полотенец настенная на 2 крючка	шт	3	4910,71	4910,71	-	14732
						-	-	-	
38		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Вешалка кабинетная напольная	шт	9	13392,86	13392,86	-	120536
						-	-	-	
39		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Гай Юлий Цезарь (голова)	шт	1	16071,43	16071,43	-	16071
						-	-	-	
40		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Держатель туалетной бумаги	шт	12	3125	3125	-	37500
						-	-	-	
41		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Диван	шт	2	165178,57	165178,57	-	330357
						-	-	-	
42		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Дозатор для жидкого мыла	шт	8	5803,57	5803,57	-	46429
						-	-	-	
43		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Доска настенная, габариты 1500x100	шт	2	32142,86	32142,86	-	64286
						-	-	-	
44		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Древнерусская икона (DVD фильм)	шт	1	4071,43	4071,43	-	4071
						-	-	-	
45		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Зеркало для танцевальных залов, размеры-2000x1590 мм	шт	7	11607,14	11607,14	-	81250
						-	-	-	
46		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Иван Крамской	шт	1	8303,57	8303,57	-	8304
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Илья Репин	шт	1	8303,57 -	8303,57 -	- -	8304
48		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Искусство русского авангарда (DVD фильм)	шт	1	4071,43 -	4071,43 -	- -	4071
49		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Комплект инструментов классных	шт	1	16071,43 -	16071,43 -	- -	16071
50		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Компьютер с 18,5 ЖК монитором, с лицензионным программным обеспечением, N 0,4кВт,U	комплект	11	264285,71 -	264285,71 -	- -	2907143
51		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло для зрительного зала	шт	398	38214,29 -	38214,29 -	- -	15209286
52		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кресло рабочее	шт	1	7857,14 -	7857,14 -	- -	7857
53		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Кувшин античный с одной ручкой	шт	1	10714,29 -	10714,29 -	- -	10714
54		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Леонардо да Винчи.Живопись	шт	1	8303,57 -	8303,57 -	- -	8304
55		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лестница стремянка двухпролетная 3	шт	2	37500 -	37500 -	- -	75000
56		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лестница-палка	шт	1	37500 -	37500 -	- -	37500
57		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Линейка классная 60см	шт	2	6696,43 -	6696,43 -	- -	13393
58		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопата деревянная для снега	шт	2	7647,32 -	7647,32 -	- -	15295
59		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Лопата железная	шт	1	1964,29 -	1964,29 -	- -	1964
60		Ценовое пред-	Лопата штыковая с черенком	шт	2	19642,86	19642,86	-	39286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
61		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Металлический шкаф для сумок (сумочница)	шт	3	77589,29 -	77589,29 -	- -	232768
62		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Механизм раздвижного занавеса с ручным приводом раздвижки, длина дороги занавеса 12м	комплект	1	1607142,86 -	1607142,86 -	- -	1607143
63		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микеланджело.Скульптура	шт	1	8303,57 -	8303,57 -	- -	8304
64		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микеланджело.Фрески	шт	1	8303,57 -	8303,57 -	- -	8304
65		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микрофон	шт	2	8928,57 -	8928,57 -	- -	17857
66		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Микшер. 18В переменного тока -1А, внешний блок питания габариты 352x265x78, LD Systems VIBZ 10 C	шт	1	312500 -	312500 -	- -	312500
67		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Михаил Врубель	шт	1	8303,57 -	8303,57 -	- -	8304
68		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Многофункциональное лазерное устройство N 0,4кВт,U	шт	2	56250 -	56250 -	- -	112500
69		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Московский модерн	шт	1	4071,43 -	4071,43 -	- -	4071
70		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Музыкальный центр 0,02кВт,220В	шт	1	101785,71 -	101785,71 -	- -	101786
71		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Набор гипсовых геометрических фигур (7шт)	шт	1	6696,43 -	6696,43 -	- -	6696
72		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Народное искусство (DVD фильм)	шт	1	4071,43 -	4071,43 -	- -	4071
73		Ценовое предложение ТОО	Ножницы для резки	шт	1	4017,86	4017,86	-	4018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
74		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Нос Давида	шт	1	7142,86	7142,86	-	7143
75		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Орест Кипренский	шт	1	8303,57	8303,57	-	8304
76		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Павел Федотов	шт	1	8303,57	8303,57	-	8304
77		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Пирамида 4-гр. (большая)	шт	1	4821,43	4821,43	-	4821
78		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Призма 6-гр (большая)	шт	1	4821,43	4821,43	-	4821
79		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рафаэль.Живопись	шт	1	8303,57	8303,57	-	8304
80		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Рафаэль.Фрески	шт	1	8303,57	8303,57	-	8304
81		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Розетка (орнамент)	шт	1	10714,29	10714,29	-	10714
82		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Руский народный костюм (DVD фильм)	шт	1	4071,43	4071,43	-	4071
83		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сейф металлический, габариты 400x380x1200	шт	1	79464,29	79464,29	-	79464
84		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Синтезатор, U 220В,N	шт	2	407142,86	407142,86	-	814286
85		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Скамейка гимнастическая, габариты 3500x230x300	шт	2	32022,32	32022,32	-	64045
86		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир	Скамья для переодевания, габариты 1200x300x300	шт	9	17857,14	17857,14	-	160714
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Казахстан"							
87		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Сокровища народного творчества (DVD фильм)	шт	1	4071,43 -	4071,43 -	- -	4071
88		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж СТК-1200/400, габариты 1200x400x1600	шт	13	50000 -	50000 -	- -	650000
89		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 920x250x2100	шт	15	37500 -	37500 -	- -	562500
90		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стеллаж для газет, габариты 1557x440x1410	шт	1	37500 -	37500 -	- -	37500
91		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стенка для кабинета руководителя, габариты 2400x450x1900	шт	1	187500 -	187500 -	- -	187500
92		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стойка микрофонная	шт	2	10714,29 -	10714,29 -	- -	21429
93		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол гримерный, габариты 1000x560x780	шт	4	28571,43 -	28571,43 -	- -	114286
94		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол для заседаний, габариты 2000x900x750	шт	1	76785,71 -	76785,71 -	- -	76786
95		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол компьютерный, габариты 1300x630x750, Модель 540	шт	6	19642,86 -	19642,86 -	- -	117857
96		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол однотумбовый с дверцей, габариты 1200x600x750, КУЛ-106	шт	1	46428,57 -	46428,57 -	- -	46429
97		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол офисный, габариты 1800x900x75	шт	1	19642,86 -	19642,86 -	- -	19643
98		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол рабочий библиотекаря, габариты 1500x620x918	шт	1	46428,57 -	46428,57 -	- -	46429
99		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол рабочий с подвесной тумбой, габриты 1300x600x750мм, С01-16	шт	6	37500 -	37500 -	- -	225000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол ученический одноместный с изменяемой высотой, габариты 700x500x580...760	шт	14	21428,57 - -	21428,57 - -	- - -	300000
101		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол учителя однотумбовый, габариты 1200x600x760	шт	2	46428,57 - -	46428,57 - -	- - -	92857
102		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол читательский двухместный, габариты 1200x600x870,ШК-85-82	шт	6	19642,86 - -	19642,86 - -	- - -	117857
103		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стол-приставка, габариты 700x630x750, САП 94-20	шт	3	16071,43 - -	16071,43 - -	- - -	48214
104		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Столик для газетных подшивок	шт	1	13392,86 - -	13392,86 - -	- - -	13393
105		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул вращающийся на колесах с подлокотниками, модель 210	шт	1	19642,86 - -	19642,86 - -	- - -	19643
106		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул полумягкий М220	шт	32	7232,14 - -	7232,14 - -	- - -	231429
107		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Стул ученический, габариты 430x400x750	шт	26	8928,57 - -	8928,57 - -	- - -	232143
108		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Таблицы демонстрационные на русском и казахском языке	к-т	10	312500 - -	312500 - -	- - -	3125000
109		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Табурет поворотный, LxH 320x350/60	шт	6	13928,57 - -	13928,57 - -	- - -	83571
110		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	То же,2-сторонний, габариты 920x450x2100	шт	16	50000 - -	50000 - -	- - -	800000
111		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Топор	шт	1	1964,29 - -	1964,29 - -	- - -	1964
112		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Трибуна	шт	1	47142,86 - -	47142,86 - -	- - -	47143
113		Ценовое пред-	Трилистник (орнамент)	шт	1	10714,29	10714,29	-	10714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ложение ТОО "Школьный мир Казахстан"				-	-	-	
114		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Тумба выкатная габариты 420х530х57	шт	2	13392,86 -	13392,86 -	- -	26786
115		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Урна пластиковая	шт	1	1071,43 -	1071,43 -	- -	1071
116		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Усилитель мощности для систем речевого оповещения со встроенным MP3 плеером. Потребляемая мощность 200 Вт	шт	1	312500 -	312500 -	- -	312500
117		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Учимся рассматривать картину	шт	1	8303,57 -	8303,57 -	- -	8304
118		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Фонарь электрический	шт	5	13392,86 -	13392,86 -	- -	66964
119		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Хореографический станок (двухъярусный, напольный) L 2м	шт	7	38392,86 -	38392,86 -	- -	268750
120		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Цилиндр	шт	1	6250 -	6250 -	- -	6250
121		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Что такое искусство (DVD фильм)	шт	1	4071,43 -	4071,43 -	- -	4071
122		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шар большой (d 300мм)	шт	1	6250 -	6250 -	- -	6250
123		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Швабра для мытья пола	шт	18	6071,43 -	6071,43 -	- -	109286
124		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для уборочного инвентаря, 600х655х3000	шт	2	42857,14 -	42857,14 -	- -	85714
125		Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф для учебно-наглядных пособий, габариты 1200х420х1950,модель 413	шт	3	32678,57 -	32678,57 -	- -	98036
126		Ценовое предложение ТОО	Шкаф каталожный со столом, габариты 1075х600х1220	шт	1	75892,86	75892,86	-	75893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127		"Школьный мир Казахстан" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф металлический для одежды, габариты 800x500x1900	шт	12	- 35325,89	- 35325,89	- -	423911
128		"Школьный мир Казахстан" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Шкаф металлический,габариты 440x355x1250 модель491	шт	1	- 65491,07	- 65491,07	- -	65491
129		"Школьный мир Казахстан" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электронное пособие "Натюрморт" (CD-32 карточки)	шт	1	- 17410,71	- 17410,71	- -	17411
130		"Школьный мир Казахстан" Ценовое предложение ТОО "Школьный мир Казахстан"	Электросушитель для рук,1,4кВтх1ф	шт	9	- 13392,86	- 13392,86	- -	120536
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	40340768

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

249310

наименование стройки Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО

Форма N 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 4-1

на наружное электроснабжение

(наименование объекта)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 21129,577 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,924 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2243,514 тыс.тенге

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.4-1-1	-Комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПН-250-6/0,4-У1	418,698	6402,652	-	6821,35	0,15	169,113	-
2.	см.4-1-2	-Сети ВЛ-6кВ	10625,535	316,576	-	10942,111	1,295	1471,397	-
3.	см.4-1-3	-Сети КЛ-0,4кВ	2596,447	-	-	2596,447	0,39	493,312	-
4.	см.4-1-4	-Фундаменты под 2-КТПН-У-250	769,669	-	-	769,669	0,09	109,693	-
		ИТОГО	14410,349	6719,228	-	21129,577	1,924	2243,514	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Наригова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-1

НА Комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПН-250-6/0,4-У1

ОСНОВАНИЕ: Заказ 73 РП ТОО
ПИИ"Семстройпроект"Опросный
листЭС 4,ЭС.СО 1

Сметная стоимость 6821,35 тыс.тенге
Сметная заработная плата 169,113 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,15 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на II кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	36931,42 17073,1	9231,19 3358,99	36931 17073	9231 3359	10627 --	16346 4262	57539
2.	5108-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	4373514 --	-- --	4373514 --	-- --	-- 4373514	-- --	4373514
3.	5108-0101	-Трансформатор	шт.	2	1014569	--	2029138	--	--	--	2029138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85			--	--	--	--	2029138	--	
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	44,8	1723,26 1723,26	-- --	77202 77202	-- --	-- --	55585 10623	143411
5.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	44,8	899,1 899,1	-- --	40280 40280	-- --	-- --	29001 5542	74824
6.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	160	686,71 187,6	24,79 7,39	109874 30016	3967 1183	75891 --	22463 10587	142925

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6821351
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	164571	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	13198	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		4542
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	86518	
Оборудование, инвентарь	Тенге	6402652	
Накладные расходы	Тенге	123395	
Сметная прибыль	Тенге	31014	

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э248310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
       района ВКО'73.'4-1'Наружное электроснабжение''4'с
      м.4-1-1'Комплектную трансформаторную подстанцию 2К
      ТПН-250-6/0,4-У1'Заказ 73 РП ТОО ПИИ"Семстройпроек
      т"Опросный листЭС 4,ЭС.СО 1''в текущих ценах на II
       кв.2019 г.*
3 Е11-330208-0202'1''Подстанции комплектные трансформато
      рные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные ра
      боты'подстанция*
4 51-080102-0202'1''Подстанции комплектные двухтрансформ
      аторные, без силовых трансформаторов, наружной уст
      ановки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполн
      ение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -
      кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс нап
      ряжения 10 (6) кВ'шт.*
5 51-080101-0106'2''Трансформатор распределительный трех
      фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)
      /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде
      ли ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА
      , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
6 Е11-010205-0302'160.0,4.0,7''Разработка грунта 2 групп
      ы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
       с откосами'м3*
7 Е11-010205-0502'160.0,4.0,7''Засыпка вручную траншей,
      пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
8 Ц13-080208-0202 (РС125715РС279800)прим.'160''Заземлите
      ль горизонтальный из стали полосовой сечением 250
      мм2. Монтаж оборудования'м*
9 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.4-1-1

Составлена в текущих ценах на II кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	147,0376	1119,24	-	-	164571
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,604	1744,26	-	-	(4542)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	164571
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	629	-	-	1170
						-	-	-	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	5045	-	-	6205
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,352	5406	-	-	1903
						-	-	-	
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,008	150	-	-	751
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	2770	-	-	1856
						-	-	-	
8	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,352	3729	-	-	1313
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				4542,06	13198
			Строительные материалы и конструкции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	146127С	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2288730	2243025	-	2289
						-	-	-	
10	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0028	234319	228752	-	656
						-	-	-	
11	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	554046	541476	-	100
						-	-	-	
12	242737С	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5	352	344	-	7920
						-	-	-	
13	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,92	1260	1234	-	7459
						-	-	-	
14	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,208	327379	320594	-	68095
						-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	86519
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
15	51-0801 01-0106	5108-0101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1014569	1014569	-	2029138
						-	-	-	
16	51-0801 02-0202	5108-0102-0202	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	4373514	4373514	-	4373514
						-	-	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	6402652

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-2

НА Сети ВЛ-6кВ

ОСНОВАНИЕ: Заказ 73 ЭС1-7,ЭС.С1-5 ТОО ПИИ"Семстройпроект"

Сметная стоимость 10942,111 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1471,397 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,295 тыс.чел-ч

Составлен(а) В текущих ценах на IIкварт. 2019 г.

Строительный объём 1625 м
Показатель единичной стоимости 6733,61 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	комплект	4	15190,66 10862,88	4213,15 1773,41	60763 43452	16853 7094	458 --	40436 8096	109295				
2.	5108-0301 -1102 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	4	79144 --	-- --	316576 --	-- --	-- 316576	-- --	316576				
3.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Кронштейн КМ1 СП - 8%	шт	4	1949,11 --	-- --	7796 --	-- --	7796 --	-- 624	8420				
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Кронштейн РА-1 СП - 8%	шт	4	9042,86 --	-- --	36171 --	-- --	36171 --	-- 2894	39065				
5.				4	2266,96	--	9068	--	9068	--	9793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Кронштейн РА-2 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	725	
6.				12	6682,14	--	80186	--	80186	--	86601
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Кронштейн РА-3 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6415	
7.				4	1126,79	--	4507	--	4507	--	4868
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Кронштейн РА-5 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	361	
8.				12	782,14	--	9386	--	9386	--	10137
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х7 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	751	
9.				12	835,71	--	10029	--	10029	--	10831
	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х8 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	802	
10.	2113-0814 -2401 РСНБ РК 2015	-Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм СП - 8%	т	0,0112	115708	--	1296	--	1296	--	1400
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	104	
11.	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	2,4684	776	--	1915	--	1915	--	2069
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	153	
12.	2404-0206 -0705 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	790	--	18960	--	18960	--	20477
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1517	
13.	1133-0204 -0206 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км	км линии	0,025	167735,57	94497,73	4193	2362	90	2022	6713
					---	---	---	---	---	---	
					69649,3	31458,32	1741	786	--	497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%									
14.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные т для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%		0,01455	985367 ---	-- --	14337 --	-- --	14337 --	-- 1147	15484
		Опора анкерная(концевая)двухцепная железобетонная А10-2(Н) 1шт									
15.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%		1	15181,7 7199,92	7266,4 3716,8	15182 7200	7266 3717	716 --	8733 1913	25828
16.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	44698 ---	-- --	89396 --	-- --	89396 --	-- 7152	96548
17.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Крепление подкоса У1 СП - 8%	шт	1	5049,11 ---	-- --	5049 --	-- --	5049 --	-- 404	5453
18.	2307-0202 -0311 РСНБ РК 2015 прим.	-Траверса ТМ2007 СП - 8%	шт.	3	13012 ---	-- --	39036 --	-- --	39036 --	-- 3123	42159
19.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Заземляющий проводник ЗП-1 СП - 8%	шт	1	883,93 ---	-- --	884 --	-- --	884 --	-- 71	955
20.				3	954,46	--	2863	--	2863	--	3092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х-51 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	229	
21.				2	4627,68	--	9255	--	9255	--	9996
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Стяжка Г1 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	740	
22.				0,0015	115708	--	174	--	174	--	187
	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	-Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14	
		Линейная арматура									
23.				12	1967,86	--	23614	--	23614	--	25503
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Соединитель UU7-16 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1889	
24.				12	15125	--	181500	--	181500	--	196020
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Подвесной изолятор SML70/10 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14520	
25.				12	10850	--	130200	--	130200	--	140616
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Анкерный зажим DN-35Rpi СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10416	
26.				5	658,04	--	3290	--	3290	--	3553
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Зажим плашечный CD35 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	263	
27.				6	48341,96	--	290052	--	290052	--	313256
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Комплект разрядника к нему MDR-10 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	23204	
28.				4	2907	--	11628	--	11628	--	12558
	2307-0202-1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Траверса ТМ2014 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х-2 СП - 8%	шт	4	1218,75 ---	-- ---	4875 ---	-- ---	4875 ---	-- 390	5265
30.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Заземляющий проводник ЗП-1 СП - 8%	м	2	883,93 ---	-- ---	1768 ---	-- ---	1768 ---	-- 141	1909
		Опора угловая анкерная(концевая)двухцепная железобетонная УА10-2(Н) 5шт									
31.	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	5	15181,7 7199,92	7266,4 3716,8	75909 36000	36332 18584	3577 --	43667 9566	129141
32.	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	10	44698 ---	-- ---	446980 ---	-- ---	446980 ---	-- 35758	482738
33.	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	0,5	11953,59 4909,92	7043,67 1953,42	5977 2455	3522 977	-- --	2745 698	9420
34.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3и) СП - 8%	м3	0,5	43306 ---	-- ---	21653 ---	-- ---	21653 ---	-- 1732	23385
35.	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Крепление подкоса У1	шт	10	5049,11 ---	-- ---	50491 ---	-- ---	50491 ---	-- 4039	54530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОО"ЭлектроПромСнаб"	СП - 8%									
36.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Заземляющий проводник ЗП-1	м	10	883,93	--	8839	--	8839	--	9546
		СП - 8%			--	--	--	--	--	707	
37.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Стяжка Г1	шт	10	4627,68	--	46277	--	46277	--	49979
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3702	
38.	2307-0202-1108 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ2008	шт.	10	16847	--	168470	--	168470	--	181948
		СП - 8%			--	--	--	--	--	13478	
39.	2307-0202-1108 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ2009	шт.	10	16847	--	168470	--	168470	--	181948
		СП - 8%			--	--	--	--	--	13478	
40.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х-51	шт	5	954,46	--	4772	--	4772	--	5154
		СП - 8%			--	--	--	--	--	382	
41.	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	-Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,009	115708	--	1041	--	1041	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--	--	83	
42.	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00519	776	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--	--	--	
		Линейная арматура									
43.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Соединитель UU7-16	шт	60	1967,86	--	118071	--	118071	--	127517
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9446	
44.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД	-Подвесной изолятор SML70/10	шт	60	15125	--	907500	--	907500	--	980100
					--	--	--	--	--	72600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Казахста н"	СП - 8%									
45.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"НИЛЕД -Казахста н"	-штыревой изолятор 1F27 СП - 8%	шт	30	8132,14 ---	-- --	243964 ---	-- --	243964 ---	-- 19517	263481
46.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"НИЛЕД -Казахста н"	-Анкерный зажим DN-35Rpi СП - 8%	шт	60	10850 ---	-- --	651000 ---	-- --	651000 ---	-- 52080	703080
47.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"НИЛЕД -Казахста н"	-Зажим плашечный CD150 СП - 8%	шт	50	877,68 ---	-- --	43884 ---	-- --	43884 ---	-- 3511	47395
48.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"НИЛЕД -Казахста н"	-Колпачек К9 СП - 8%	шт	30	167,86 ---	-- --	5036 ---	-- --	5036 ---	-- 403	5439
49.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"НИЛЕД -Казахста н"	-Спиральная вязка СВ35 СП - 8%	шт	60	9236,61 ---	-- --	554196 ---	-- --	554196 ---	-- 44336	598532
50.	ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО"НИЛЕД -Казахста н"	-Комплект разрядника к нему MDR-20 СП - 8%	шт	10	38462,5 ---	-- --	384625 ---	-- --	384625 ---	-- 30770	415395
		Опора промежуточная двухцепная железобетонная П10-2(Н) 4шт									
51.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		4	7543,24 --- 3684,24	3143,62 --- 1607,32	30173 --- 14737	12574 --- 6429	2862 --- --	16933 --- 3768	50874
52.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого	шт.	4	44698 ---	-- --	178792 ---	-- --	178792 ---	-- 14303	193095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%									
53.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТМ2006 СП - 8%	шт	4	13594,64 ---	-- --	54379 ---	-- --	54379 ---	-- 4350	58729
54.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х-51 СП - 8%	шт	12	954,46 ---	-- --	11454 ---	-- --	11454 ---	-- 916	12370
55.	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	-Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм СП - 8%	т	0,0018	115708 ---	-- --	208 ---	-- --	208 ---	-- 17	225
		Линейная арматура									
56.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Штыревой изолятор 1F27 СП - 8%	шт	24	8132,14 ---	-- --	195171 ---	-- --	195171 ---	-- 15614	210785
57.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Колпачек К9 СП - 8%	шт	24	167,86 ---	-- --	4029 ---	-- --	4029 ---	-- 322	4351
58.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Зажим плашечный CD35 СП - 8%	шт	16	658,04 ---	-- --	10529 ---	-- --	10529 ---	-- 842	11371
59.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Спиральная вязка СВ70 СП - 8%	шт	48	9236,61 ---	-- --	443357 ---	-- --	443357 ---	-- 35469	478826
60.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"НИЛЕД-Казахстан"	-Комплект разрядника к нему MDR-20 СП - 8%	шт	8	38462,5 ---	-- --	307700 ---	-- --	307700 ---	-- 24616	332316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,6	36769,18 20849,5	14673,37 6144,96	58831 33359	23477 9832	1995 --	34553 7471	100854
62.	2306-1201 -0703 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	1,6	254581 --	-- --	407330 --	-- --	407330 --	-- 32586	439916
63.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	336	1723,26 1723,26	-- --	579015 579015	-- --	-- --	416891 79673	1075579
64.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	336	899,1 899,1	-- --	302098 302098	-- --	-- --	217510 41569	561177
65.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1200	465,91 214,4	17,48 4,71	559087 257280	20981 5646	280826 --	189307 59872	808265
66.	1107-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	21	3535,5 1483,46	2052,04 788,99	74245 31153	43093 16569	-- --	56311 10445	141001
67.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Фундамент стаканного типа 120х120х75(1Ф12.8-2) СП - 8%	м3	0,021	43306 --	-- --	909 --	-- --	909 --	-- 73	982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.				48,3	422,69	399,92	20416	19316	--	4312	26706
	1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		22,77	101,22	1100	4889	--	1978	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				3,4	4779,11	--	16249	--	--	11699	30184
	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4779,11	--	16249	--	--	2236	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				47	1286,23	--	60453	--	--	43526	112297
	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		1286,23	--	60453	--	--	8318	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство ответвления на существующих опорах(УОП) 2шт									
71.				2	7973,21	--	15946	--	15946	--	17222
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Траверса ТМ2	шт		--	--	--	--	--	1276	
		СП - 8%									
72.				2	1218,75	--	2438	--	2438	--	2633
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Хомут Х1	шт		--	--	--	--	--	195	
		СП - 8%									
73.				2,4	883,93	--	2121	--	2121	--	2291
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Заземляющий проводник ЗП-1	м		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	2404-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	12	2202 --	-- --	26424 --	-- --	26424 --	-- 2114	28538
75.	2404-0207 -4710 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	комплект	12	18880 --	-- --	226560 --	-- --	226560 --	-- 18125	244685
76.	2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	799 --	-- --	9588 --	-- --	9588 --	-- 767	10355
77.	2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	412 --	-- --	4944 --	-- --	4944 --	-- 396	5340
78.	2404-0207 -4030 РСНБ РК 2015	-Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	4399 --	-- --	52788 --	-- --	52788 --	-- 4223	57011
79.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка(для усиления существующих опор) НР - 80%; СП - 8%	опора	2	7543,24 3684,24	3143,62 1607,32	15086 7368	6287 3215	1431 --	8466 1884	25437
80.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	48246 --	-- --	96492 --	-- --	96492 --	-- 7719	104211

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 10942110

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей Тенге 1393659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				192064				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					77738			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7155622				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				316576				
		Накладные расходы	Тенге				1097111				
		Сметная прибыль	Тенге				787078				

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248320'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''25+1600'м*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'4-1'Электроснабжение''4'см.4-1-2'Сети ВЛ-6кВ'Заказ 73 ЭС1-7,ЭС.С1-5 ТОО ПИИ"Семстройпроект"''В текущих ценах на IIкварт. 2019 г.*
3 Е11-330208-0103'4''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
4 51-080301-1102'4''Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)'шт.*
5 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'2183:1,12'Кронштейн КМ1'шт*
6 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'10128:1,12'Кронштейн РА-1'шт*
7 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'2539:1,12'Кронштейн РА-2'шт*
8 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'12'7484:1,12'Кронштейн РА-3'шт*
9 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'1262:1,12'Кронштейн РА-5'шт*
10 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'12'876:1,12'Хомут Х7'шт*
11 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'12'936:1,12'Хомут Х8'шт*
12 С121-130814-2401'4.2,8:1000''Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм'т*
13 С121-130201-0304'44.0,0561''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
14 С124-040206-0705'24''Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
15 Е11-330204-0206'0,025''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
16 С123-061004-0105'75.0,194:1000''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
17 П2Опора анкерная(концевая)двухцепная железобетонная А10-2(Н) 1шт*
18 Е11-330202-0102'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
19 С121-040405-0101'1.2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
20 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1'5655:1,12'Крепление подкоса У1'шт*
21 С123-070202-0311 прим.'3''Траверса ТМ2007'шт.*
22 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'1'990:1,12'Заземляющий проводник ЗП-1'шт*
23 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'3'1069:1,12'Хомут Х-51'шт*
24 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2'5183:1,12'Стяжка Г1'шт*
25 С121-130814-2401'1.1,5:1000''Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм'т*
26 П2Линейная арматура*
27 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'12'2204:1,12'Соединитель UU7-16'шт*
28 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'12'16940:1,12'Подвесной изолятор SML70/10'шт*
29 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'12'12152:1,12'Анкерный зажим DN-35Rpi'шт*
30 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'5'737:1,12'Зажим плашечный CD35'шт*
31 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'6'54143:1,12'Комплект разрядника к нему MDR-10'шт*
32 С123-070202-1001 прим.'4''Траверса ТМ2014'шт.*
33 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'1365:1,12'Хомут Х-2'шт*
34 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2'990:1,12'Заземляющий проводник ЗП-1'м*
35 П2Опора угловая анкерная(концевая)двухцепная железобетонная УА10-2(Н) 5шт*
36 Е11-330202-0102'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка'опора*
37 С121-040405-0101'5.2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
38 Е11-330101-0110(РС125425)'5.2.0,05''Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка'м3*
39 С121-049999-9917'5.2.0,05''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3и)'м3*
40 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'10'5655:1,12'Крепление подкоса У1'шт*
41 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'10'990:1,12'Заземляющий проводник ЗП-1'м*
42 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'10'5183:1,12'Стяжка Г1'шт*
43 С123-070202-1108'10''Траверса ТМ2008'шт.*
44 С123-070202-1108'10''Траверса ТМ2009'шт.*
45 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'5'1069:1,12'Хомут Х-51'шт*
46 С121-130814-2401'5.1,8:1000''Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм'т*
47 С121-130201-0304'5.(6.0,071+6.0,063+6.0,023+6.0,016):1000''Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87'кг*
48 П2Линейная арматура*
49 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'60'2204:1,12'Соединитель UU7-16'шт*
50 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'60'16940:1,12'Подвесной изолятор SML70/10'шт*

51 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'30'9108:1,12'шт
ыревой изолятор 1F27'шт*
52 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'60'12152:1,12'А
нкерный зажим DN-35Rpi'шт*
53 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'50'983:1,12'Заж
им плашечный CD150'шт*
54 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'30'188:1,12'Кол
пачек К9'шт*
55 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'60'10345:1,12'С
пиральная вязка СВ35'шт*
56 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'10'43078:1,12'К
омплект разрядника к нему MDR-20'шт*
57 П2Опора промежуточная двухцепная железобетонная П10-2(
Н) 4шт*
58 Е11-330202-0101'4''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
59 С121-040405-0101'4''Стойки железобетонные вибрированны
е для опор высоковольтных линий электропередачи, м
арка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК
2387-2013'шт.*
60 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'4'15226:1,12'Тр
аверса ТМ2006'шт*
61 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'12'1069:1,12'Хо
мут Х-51'шт*
62 С121-130814-2401'1.1,8:1000''Сталь круглая оцинкованна
я диаметром от 10 мм до 12 мм'т*
63 П2Линейная арматура*
64 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'24'9108:1,12'Шт
ыревой изолятор 1F27'шт*
65 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'24'188:1,12'Кол
пачек К9'шт*
66 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'16'737:1,12'Заж
им плашечный CD35'шт*
67 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'48'10345:1,12'С
пиральная вязка СВ70'шт*
68 СТпрайс-лист ТОО"НИЛЕД-Казахстан"(=13)'8'43078:1,12'Ко
мплект разрядника к нему MDR-20'шт*
69 П2 *
70 Е11-330204-0101'1,6''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированны
е (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска
с помощью механизмов'км линии*
71 С123-061201-0703'1600:1000''Провод самонесущий изолиро
ванный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1
х50-20 ГОСТ Р 52373-2005'км*
72 Е11-010205-0302'1200.0,4.0,7''Грунты 2 группы. Разрабо
тка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен
ий с откосами.'м3 грунта*
73 Е11-010205-0502'1200.0,4.0,7''Траншеи, пазухи котлован
ов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 гру
нта*
74 Ц13-080208-0201(РС127420РС279846)'1200''Заземлитель го
ризонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Мон
таж оборудования'м*
75 Е11-070101-0105(РС125423)'21''Фундаменты под колонны,
масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине ко
тлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
76 С121-049999-9917'21.0,001''Фундамент стаканного типа 1
20х120х75(1Ф12.8-2)'м3*
77 Е11-010101-0317'1.1.2,3.21''Грунты 5 группы. Разработк
а в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопа
та" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 г
рунта*
78 Е11-010205-0403(П-1101184)'3,4''Ямы для стоек и столбо
в. Копание вручную без креплений без откосов глуби
ной до 0,7 м. Группа грунтов 3. Доработка вручную,
зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлова
нах и траншеях, разработанных механизированным спо
собом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
'м3 грунта*
79 Е11-010205-0503'47''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 3'м3 грунта*
80 П2Устройство ответвления на существующих опорах(УОП)
2шт*
81 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2'8930:1,12'Тра
верса ТМ2'шт*
82 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2'1365:1,12'Хом
ут Х1'шт*
83 СТпрайс-лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'2,4'990:1,12'За
земляющий проводник ЗП-1'м*
84 С124-040102-0102'12''Изоляторы штыревые стеклянные ШС
10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*
85 П2 *
86 С124-040207-4710'12''Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р
51177-98'комплект*
87 С124-040207-3127'12''Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ
Р 51177-98'шт.*
88 С124-040207-5202'12''Кожух защитный для зажима SP15 ГО
СТ Р 51177-98'шт.*
89 С124-040207-4030'12''Зажимы временного заземления SEW2
0.3 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
90 Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка(для усиления
существующих опор)'опора*
91 С121-040405-0204'2''Стойки железобетонные вибрированны
е для опор воздушных линий электропередачи напряже
нием 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона клас
са В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
92 К'Гончарова О.В.'Сыздыкова Р.Б.'*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.4-1-2

Составлена В текущих ценах на IIкварт. 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1249,10335	1115,73	-	-	1393659
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	45,95801	1691,5	-	-	(77738)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1393659
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,888	3278	-	-	6189
						-	-	-	
4	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,325	4800	-	-	1560
						-	-	-	
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,5082	4563	-	-	2319
						-	-	-	
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,6023	2873	-	-	4603
						-	-	-	
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,44	5045	-	-	12310
						-	-	-	
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,68	5406	-	-	9082
						-	-	-	
9	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	7,35	4514	-	-	33178
						-	-	-	
10	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,465	6339	-	-	2948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	13,68	3849	-	-	52654
		2015				-	-	-	
12	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,15	3828	-	-	574
		2015				-	-	-	
13	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,96375	3519	-	-	13948
		2015				-	-	-	
14	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,5628	15	-	-	8
		2015				-	-	-	
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,56	150	-	-	5634
		2015				-	-	-	
16	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,47296	7811	-	-	19316
		2015				-	-	-	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,7528	2770	-	-	21475
		2015				-	-	-	
18	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,68	3729	-	-	6265
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				77737,8	192064
			Строительные материалы и конструкции						
19	144710С	2113-0201-0304 РСНБ РК	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,47359	776	760	-	1920
		2015				-	-	-	
20	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00048	359374	351355	-	172
		2015				-	-	-	
21	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,4025	1373	1345	-	1926
		2015				-	-	-	
22	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК	Ветошь	кг	0,35325	90	87	-	32
		2015				-	-	-	
23	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0072	234319	228752	-	1687
		2015				-	-	-	
24	147506С	2113-0814-2401 РСНБ РК	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0235	115708	112613	-	2719
		2015				-	-	-	
25	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000335	57914	55806	-	2
		2015				-	-	-	
26	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004855	453501	443255	-	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
27	237298С	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01455	985367	964616	-	14337
						-	-	-	
28	237843С	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,6	254581	249207	-	407330
						-	-	-	
29	240052С	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	2202	2156	-	26424
						-	-	-	
30	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	45	44	-	3240
						-	-	-	
31	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,445	423	415	-	1457
						-	-	-	
32	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0007275	544371	533331	-	396
						-	-	-	
33	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	654	639	-	3139
						-	-	-	
34	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6	339	331	-	542
						-	-	-	
35	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24	1260	1234	-	30240
						-	-	-	
36	267972С	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	799	783	-	9588
						-	-	-	
37	268042С	2404-0207-4030 РСНБ РК 2015	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4399	4312	-	52788
						-	-	-	
38	268092С	2404-0207-4710 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	18880	18509	-	226560
						-	-	-	
39	268201С	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	412	404	-	4944
						-	-	-	
40	271824С	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	44698	43392	-	715168
						-	-	-	
41	271835С	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48246	46871	-	96492
						-	-	-	
42	277214С	2404-0206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-	шт.	24	790	775	-	18960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0705 РСНБ РК 2015	50Г-1 ГОСТ Р 51177-98			-	-	-	
43	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,104	225452	220666	-	248899
						-	-	-	
44		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3и)	м3	0,5	43306	41544	-	21653
						-	-	-	
45		2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Фундамент стаканного типа 120х120х75(1Ф12.8-2)	м3	0,021	43306	41544	-	909
						-	-	-	
46		2307-0202-0311 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2007	шт.	3	13012	12756	-	39036
						-	-	-	
47		2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2014	шт.	4	2907	2849	-	11628
						-	-	-	
48		2307-0202-1108 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2008	шт.	10	16847	16514	-	168470
						-	-	-	
49		2307-0202-1108 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2009	шт.	10	16847	16514	-	168470
						-	-	-	
50		СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим DN-35Rpi	шт	72	10850	-	-	781200
						-	-	-	
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим плашечный CD150	шт	50	877,68	-	-	43884
						-	-	-	
52		СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим плашечный CD35	шт	21	658,04	-	-	13819
						-	-	-	
53		СТПРАЙС-ЛИСТ	Колпачек К9	шт	54	167,86	-	-	9064
						-	-	-	
54		СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект разрядника к нему MDR-10	шт	6	48341,96	-	-	290052
						-	-	-	
55		СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект разрядника к нему MDR-20	шт	18	38462,5	-	-	692325
						-	-	-	
56		СТПРАЙС-ЛИСТ	Подвесной изолятор SML70/10	шт	72	15125	-	-	1089000
						-	-	-	
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель UU7-16	шт	72	1967,86	-	-	141686
						-	-	-	
58		СТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральная вязка CB35	шт	60	9236,61	-	-	554196
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59		СТПРАЙС-ЛИСТ	Спиральная вязка СВ70	шт	48	9236,61	-	-	443357
60		СТПРАЙС-ЛИСТ	Штыревой изолятор 1F27	шт	54	8132,14	-	-	439136
61		СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-1	шт	1	883,93	-	-	884
62		СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-1	м	14,4	883,93	-	-	12729
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	11	5049,11	-	-	55540
64		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	4	1949,11	-	-	7796
65		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	4	9042,86	-	-	36171
66		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	4	2266,96	-	-	9068
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	12	6682,14	-	-	80186
68		СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	4	1126,79	-	-	4507
69		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	12	4627,68	-	-	55532
70		СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ2	шт	2	7973,21	-	-	15946
71		СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ2006	шт	4	13594,64	-	-	54379
72		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-2	шт	4	1218,75	-	-	4875
73		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-51	шт	20	954,46	-	-	19089
74		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	1218,75	-	-	2438
75		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	12	782,14	-	-	9386
76		СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	12	835,71	-	-	10029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге		-	-	- --	7155622
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
77	51-0803 01-1102	5108-0301-110 2	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	4	79144	79144	-	316576
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге		-	-	- --	316576

Составил Гончарова О.В.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района,ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-3

НА Сети КЛ-0,4кВ

ОСНОВАНИЕ: Заказ 73 ТОО
ПИИ"Семстройпроект"ЭС1-5,ЭС.С-1

Сметная стоимость 2596,446 тыс.тенге
Сметная заработная плата 493,311 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,385 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на IIкварт. 2019 г.

Строительный объём 243 м
Показатель единичной стоимости 10684,96 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих строителей			оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				49,32	1723,26	--	84991	--	--	61194	157880
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-4)	м3 грунта		1723,26	--	84991	--	--	11695	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				32,4	899,1	--	29131	--	--	20974	54113
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		899,1	--	29131	--	--	4008	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				0,068	152724,12	--	10385	--	102	7815	19656
	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		151221	--	10283	--	--	1456	
		НР - 76%; СП - 8%									
4.				68	1709	--	116212	--	116212	--	125509
	2301-0501	-Труба полиэтиленовая	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1207 РСНБ РК 2015	для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	9297	
		СП - 8%									
5.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	68	332,74 138,4	149,21 47,85	22626 9411	10146 3254	3069 --	9119 2540	34285
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	2306-0137 -0706 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4x25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,962кг/м)	км	0,0918	831300 --	-- --	76313 --	-- --	76313 --	-- 6105	82418
		СП - 8%									
7.	2306-0137 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 3x4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,341кг/м)	км	0,2601	253482 --	-- --	65931 --	-- --	65931 --	-- 5274	71205
		СП - 8%									
8.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	220	363,24 152,24	157,54 50,4	79912 33493	34658 11087	11761 --	32097 8961	120970
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	243	538,88 83,04	455,84 167,71	130947 20179	110768 40754	-- --	43872 13986	188804
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	102	158,31 27,68	130,63 48,06	16148 2823	13324 4902	-- --	5563 1737	23447
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	16,2	1736 --	-- --	28123 --	-- --	28123 --	-- 2250	30373
		СП - 8%									
12.	1310-0904 -0101	-Кабели волоконно-оптические.	км кабеля	0,243	28391,3 9223,2	19168,1 4536,17	6899 2241	4658 1102	-- --	2407 745	10051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%									
13.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	-Лента сигнальная осторожно кабель 250мм СП - 8%	рулон	3	9250	--	27750	--	27750	--	29970
					--	--	--	--	--	2220	
14.	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	851,41	419	12771	6285	3580	3667	17753
					193,76	145,73	2906	2186	--	1315	
15.	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0153	139646	--	2137	--	2137	--	2308
					--	--	--	--	--	171	
16.	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые 100 шт. ТА 25-8-7 СП - 8%		0,04	6743	--	270	--	270	--	291
					--	--	--	--	--	22	
		Светильники наружного освещения на консольной опоре-6шт(ЭС-5)									
17.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,9	25054,51	1149,84	22549	1035	16407	4874	29617
					5674,2	277,04	5107	249	--	2194	
18.	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 80%; СП - 8%	опора	6	26780,95	9407,92	160686	56448	10998	92304	273229
					15540	3689,99	93240	22140	--	20239	
19.				6	3091,15	731,31	18547	4388	--	13130	34211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0304 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры. Земляные работы при сборке и установке НР - 80%; СП - 8%	опора		2359,84	375,63	14159	2254	--	2534	
20.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры) СП - 8%	т	0,59691	514917 --	-- --	307359 --	-- --	307359 --	-- 24589	331948
21.	1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2	48,34971	230,24 17,43	1,94 0,42	11132 843	94 20	10195 --	595 938	12665
22.	2110-0202 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм) СП - 8%	м2	0,0648	1100 --	-- --	71 --	-- --	71 --	-- 6	77
23.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	6	5080,76 2464,26	2599,3 1121,04	30485 14786	15596 6726	103 --	17209 3816	51510
24.	2307-0106 -0334 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Л-80 СП - 8%	шт.	6	54184 --	-- --	325104 --	-- --	325104 --	-- 26008	351112
25.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2762,43 1363	19,94 --	16575 8178	120 --	8277 --	5888 1797	24260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	6	428 ---	-- ---	2568 ---	-- ---	2568 ---	-- 205	2773
27.	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015	-Динрейка L 6 СП - 8%	шт.	6	55 ---	-- ---	330 ---	-- ---	330 ---	-- 26	356
28.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	80	119,46 ---	3,65 ---	9557 ---	292 ---	1761 ---	5480 ---	16240
29.	2306-0131 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,07752	66898 ---	-- ---	5186 ---	-- ---	5186 ---	-- 415	5601
30.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	18	470,57 ---	17,48 ---	8470 ---	315 ---	4296 ---	2840 ---	12215
		Светильники для торшерного светильника 4шт(ЭС-5)									
31.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	24877,03 ---	1149,84 ---	9951 ---	460 ---	7221 ---	2166 ---	13086
32.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	т	0,207812	667768,02 ---	18159,9 ---	138770 ---	3774 ---	120040 ---	11643 ---	162446
33.				16,832772	359,92	1,94	6058	33	5734	206	6765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2		17,3	0,42	291	7	--	501	
34.				0,0216	1100	--	24	--	24	--	26
	2110-0202 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм) СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2	
35.				4	2801,49	19,94	11206	80	5674	3925	16342
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		1363	--	5452	--	--	1211	
36.				4	428	--	1712	--	1712	--	1849
	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	137	
37.				4	55	--	220	--	220	--	238
	2308-0306 -0105 РСНБ РК 2015 прим.	-Динрейка ст.25х3 L 80 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	18	
38.				4	5080,76	2599,3	20323	10397	69	11473	34340
	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник		2464,26	1121,04	9857	4484	--	2544	
39.				4	3832	--	15328	--	15328	--	16554
	2307-0103 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип NTV 130Е40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1226	
40.				4	646	--	2584	--	2584	--	2791
	2307-0104 -0404	-Лампы компактные люминесцентные, модели	шт.		--	--	--	--	--	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 прим.	SPC 30W , напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь E27									
		СП - 8%									
41.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8	470,57	17,48	3765	140	1910	1262	5429
					214,4	4,71	1715	38	--	402	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	4346,52	1399,13	8693	2798	147	4916	14698
					2874	539,75	5748	1080	--	1089	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	2307-0506 -0110 РСНБ РК 2015	-Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	6703	--	13406	--	13406	--	14478
					--	--	--	--	--	1072	
		СП - 8%									
44.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1362,91	91,35	2726	183	43	1849	4940
					1250,19	33,61	2500	67	--	366	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	2307-0501 -0709 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	70757	--	141514	--	141514	--	152835
					--	--	--	--	--	11321	
		СП - 8%									
46.	1308-0303 -0602 РСНБ РК	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на	шт.	2	4966,62	116,09	9933	232	4249	3974	15020
					2726	33,61	5452	67	--	1113	

248350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%									
47.	2307-0204 -1043 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	9149 --	-- --	18298 --	-- --	18298 --	-- 1464	19762

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2596446
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	391375
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	276222
в том числе зарплата машинистов	Тенге	101936
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1366076
Накладные расходы	Тенге	370442
Сметная прибыль	Тенге	192332

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''205+30+8'м*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района,ВКО'73.'4-1'Электроснабжение''4'см.4-1-3'Сети КЛ-0,4кВ'Заказ 73 ТОО ПИИ"Семстройпроект"ЭС1-5,ЭС.С-1''в текущих ценах на IIкварт. 2019 г.*
3 Е11-010205-0302'0,18.205+0,27.30+0,54.8''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-4)'м3 грунта*
4 Е11-010205-0502'0,12.205+0,18.30+0,30.8''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
5 Е11-340201-0301(РС250407)'68:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
6 С123-010501-1207(=13)'68''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
7 Ц13-080201-0901'68''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
8 С123-060137-0706'90.1,02:1000''Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,962кг/м)'км*
9 С123-060137-0601'255.1,02:1000''Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,341кг/м)'км*
10 Ц13-080201-0201(РС249432)(РС125883РС279801)(РС126265РС279807)'288-68''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
11 Ц13-080201-0301'205+30+8''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
12 Ц13-080201-0302'90+255-(205+30+8)''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
13 С121-010401-0101'16,2''Песок природный ГОСТ 8736-93'м3*
14 Ц13-100904-0101(П-1310061)'243:1000''Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3'км кабеля*
15 СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"(=13)'3'10360:1,12'Лента сигнальная осторожно кабель 250мм'рулон*
16 Ц13-080201-0702'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
17 С123-060131-0502'15.1,02:1000''Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
18 С123-061702-0803'4''Наконечники алюминиевые ТА 25-8-7'100 шт.*
19 П2Светильники наружного освещения на консольной опоре-6шт(ЭС-5)*
20 П2_____*
21 Е11-060101-0113(РС100467РС100511)'0,15.6''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5'м3*
22 Е11-330301-0401'6''Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля'опора*
23 Е11-330304-0301'6''Опоры. Земляные работы при сборке и установке'опора*
24 С121-060801-0301(=13)'6.(4,11+2,05+0,6+46,74+43,6+0,355+1,06+0,13+0,16+0,68):1000=Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры)'т*
25 Е11-130301-1411'Ф1.27.3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
26 С121-100202-0101 прим.'6.0,18.0,06''Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)'м2*
27 Е11-330207-0102'6''Светильники с лампами люминесцентными. Установка'светильник*
28 С123-070106-0334'6''Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Л-80'шт.*
29 Ц13-080303-0601(РС249432)'6''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
30 С123-070204-0713'6''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
31 С123-080306-0105'6''Динрейка L=6'шт.*
32 Ц13-080206-2203(РС249432)'80''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
33 С123-060131-0901'76.1,02:1000''Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
34 Ц13-080208-0201(РС127420РС279845)'3.6''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м*
35 П2Светильники для торшерного светильника 4шт(ЭС-5)*
36 П2_____*
37 Е11-060101-0113(РС100467РС100489)'0,1.4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
38 Ц13-080103-3603'4.(4,11+46,74+0,2+0,75+0,1+0,053):1000=Ф2''Металлические конструкции. Монтаж оборудования'т*
39 Е11-130301-1702 прим'Ф2.27.3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
40 С121-100202-0101 прим.'2.0,18.0,06''Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)'м2*
41 Ц13-080303-0601(РС249432РС249439)'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
42 С123-070204-0713'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
43 С123-080306-0105 прим.'4''Динрейка ст.25х3 L=80'шт.*
44 Е11-330207-0102'4''Светильники с лампами люминесцентны

ми. Установка'светильник*
45 С123-070103-0903'4''Светильники, тип NTV 130E40'шт.*
46 С123-070104-0404 прим.'4''Лампы компактные люминесцент
ные, модели SPC 30W , напряжение электрической сет
и 220 В, мощность 30 Вт, цоколь Е27'шт.*
47 Ц13-080208-0201(РС127420РС279845)'4.2''Заземлитель гор
изонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монт
аж оборудования'м*
48 П2_____*
49 Ц13-080304-0304(РС249432)'2''Шкаф (пульт) управления н
авесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м
м. Установка'шт.*
50 С123-070506-0110'2''Шкафы учета электроэнергии марки Ш
УЭ-13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчет
чика напряжением 380 В'шт.*
51 Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на г
отовом основании'шт.*
52 С123-070501-0709'2''Счетчики электронные со встроенным
модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), мно
готарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/
400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0'шт.*
53 Ц13-080303-0602(РС249432)'2''Автомат одно-, двух-, тре
хполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци
и на стене или колонне'шт.*
54 С123-070204-1043'2''Выключатель автоматический ВА47-10
0 4Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201
0'шт.*
55 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.4-1-3

Составлена в текущих ценах на IIкварт. 2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	319,168040 73	1226,24 -	- -	- -	391375
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	65,9091565	1546,62 -	- -	- -	(101936)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	391375
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	7	3278 -	- -	- -	22946
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01002825	4563 -	- -	- -	46
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,32076	10591 -	- -	- -	3397
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,37908	33 -	- -	- -	13
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,48	11 -	- -	- -	5
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,338256	3062 -	- -	- -	1036
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,44	2873 -	- -	- -	1264
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22893	6023	-	-	1379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00962	5045	-	-	49
		2015				-	-	-	
12	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	15,38049288	5406	-	-	83147
		2015				-	-	-	
13	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,9	4514	-	-	44689
		2015				-	-	-	
14	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	9,7105	3772	-	-	36628
		2015				-	-	-	
15	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	9,7105	14	-	-	136
		2015				-	-	-	
16	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00651825	26	-	-	0,17
		2015				-	-	-	
17	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,14	3849	-	-	4388
		2015				-	-	-	
18	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,44	96	-	-	42
		2015				-	-	-	
19	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,338256	665	-	-	225
		2015				-	-	-	
20	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,783	4456	-	-	3489
		2015				-	-	-	
21	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,9317612	150	-	-	1040
		2015				-	-	-	
22	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,06	7622	-	-	457
		2015				-	-	-	
23	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,2070765	2770	-	-	14424
		2015				-	-	-	
24	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	15,38049288	3729	-	-	57354
		2015				-	-	-	
25	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,42368613	142	-	-	60
		2015				-	-	-	
26	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4	24	-	-	10
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				101936,26	276222

Строительные материалы и конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	100056С	2101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,06	2298 --	1494 --	- -	7032
28	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0311718	1736 --	889 --	- -	54
29	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	15925 --	14323 --	- -	6497
30	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,918	16099 --	14493 --	- -	14779
31	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1302	379 --	372 --	- -	49
32	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,9906	70 --	68 --	- -	69
33	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,002544	1812295 --	1776393 --	- -	4610
34	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,221812	557966 --	553447 --	- -	123764
35	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	47218 --	45699 --	- -	3966
36	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00544	16859 --	15936 --	- -	92
37	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0091	47457 --	45933 --	- -	432
38	144477С	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,03740616	23033 --	22029 --	- -	862
39	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001066	31805 --	30248 --	- -	34
40	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00706092	499572 --	488950 --	- -	3527
41	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	712225 --	697434 --	- -	43
42	145782С	2113-0207-	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	18,36	192	188	-	3525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1201 РСНБ РК 2015				-	-	-	
43	145783С	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1662496	994	974	-	165
						-	-	-	
44	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,168	450	441	-	76
						-	-	-	
45	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,39	307	300	-	120
						-	-	-	
46	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1373	1345	-	137
						-	-	-	
47	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,078	856	838	-	67
						-	-	-	
48	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0975	6932	6792	-	676
						-	-	-	
49	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,018	304	297	-	5
						-	-	-	
50	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,014	1075	1053	-	15
						-	-	-	
51	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,448	652	638	-	292
						-	-	-	
52	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,031323	1755	1719	-	55
						-	-	-	
53	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	18,36	284	278	-	5214
						-	-	-	
54	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00206881	234319	228752	-	485
						-	-	-	
55	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,349138	2807	2752	-	980
						-	-	-	
56	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000415	5882369	5766201	-	2441
						-	-	-	
57	147838С	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00084	76292	73970	-	64
						-	-	-	
58	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0006	57914	55806	-	35
						-	-	-	
59	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00653973	609199	595900	-	3984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
60	149411С	2204-0701-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,01063694	709298	693684	-	7545
						-	-	-	
61	149425С	2204-0701-0701 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-1120 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00437652	1005708	984281	-	4402
						-	-	-	
62	154236С	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	68	1709	1673	-	116212
						-	-	-	
63	191991С	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	139646	136697	-	2137
						-	-	-	
64	192109С	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07752	66898	65442	-	5186
						-	-	-	
65	238446С	2306-1702-0105 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	4	58	57	-	232
						-	-	-	
66	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,53	245	240	-	375
						-	-	-	
67	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,76	12	12	-	117
						-	-	-	
68	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,248	4267	4128	-	1058
						-	-	-	
69	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,64	121	119	-	77
						-	-	-	
70	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0270816	380	372	-	10
						-	-	-	
71	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	122	120	-	1464
						-	-	-	
72	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0544	193	189	-	10
						-	-	-	
73	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005512	26	26	-	0,14
						-	-	-	
74	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,144	1085	1062	-	156
						-	-	-	
75	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,1248	1260	1234	-	1417
						-	-	-	
76	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,088	190	185	-	17
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	264811С	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	428 - -	418 - -	- - -	4280
78	265019С	2307-0204-1043 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9149 - -	8968 - -	- - -	18298
79	266099С	2307-0501-0709 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	70757 - -	69368 - -	- - -	141514
80	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,8463	1207 - -	1172 - -	- - -	1021
81	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0022	327379 - -	320594 - -	- - -	720
82	279807С	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,022	334287 - -	327367 - -	- - -	7354
83	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02392	230520 - -	225635 - -	- - -	5514
84	282843С	2307-0506-0110 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	6703 - -	6562 - -	- - -	13406
85		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	16,2	1736 - -	889 - -	- - -	28123
86		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры)	т	0,59691	514917 - -	510719 - -	- - -	307359
87		2110-0202-0101 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	м2	0,0864	1100 - -	1064 - -	- - -	95
88		2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,341кг/м)	км	0,2601	253482 - -	248049 - -	- - -	65931
89		2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,962кг/м)	км	0,0918	831300 - -	813698 - -	- - -	76313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90		2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые ТА 25-8-7	100 шт.	0,04	6743	6609	-	270
						-	-	-	
91		2307-0103-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, тип NTV 130E40	шт.	4	3832	3743	-	15328
						-	-	-	
92		2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели SPC 30W , напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь E27	шт.	4	646	633	-	2584
						-	-	-	
93		2307-0106-0334 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Л-80	шт.	6	54184	53114	-	325104
						-	-	-	
94		2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Динрейка L 6	шт.	6	55	54	-	330
						-	-	-	
95		2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Динрейка ст.25х3 L 80	шт.	4	55	54	-	220
						-	-	-	
96		СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная осторожно кабель 250мм	рулон	3	9250	-	-	27750
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1366078

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-У-250-6/6,4У1

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1-4

НА Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект"КЖ1

Сметная стоимость	769,669 тыс.тенге
Сметная заработная плата	109,693 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,094 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	63	206,42	195,28	13004	12302	--	2747			17012
					11,14	49,43	702	3114	--	1260			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	1,5	2537,89	--	3807	--	--	2741			7072
					2537,89	--	3807	--	--	524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	32	35,63 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	35,63 13,33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1140 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1140 427 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	307 116 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1563
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	32	164,58 87,59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	76,99 36,33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	5267 2803 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2464 1163 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	2855 650 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	8771
5.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13	818,63 818,63 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	10642 10642 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	7662 1464 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	19769
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	33860 17954 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	15906 4703 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	16312 4014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	54187
Стоимость общестроительных работ			Тенге				33860				
Всего заработная плата			Тенге					22657			
Накладные расходы			Тенге				16313				
Сметная прибыль			Тенге				4014				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				54187				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					22657			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				54187				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					22657			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

6.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,37	19831,42 1308,15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1094,46 250,92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	27169 1792 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1499 344 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	23878 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1944 2329 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	31442
7.	1106-0101 -0119 РСНБ РК	-Фундаменты ленточные бетонные кл.В12,5. Устройство	м3	16,5	25407,98 3330,42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	1338,44 315,24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	419232 54952 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	22084 5201 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	342196 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	54740 37918 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --	511889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%									
8.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство	м3	4,02	19751,86	1094,46	79402	4400	69743	5703	91914
		НР - 91%; СП - 8%			1308,15	250,92	5259	1009	--	6808	
9.	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	1392047,12	7090,58	5568	28	4141	1400	7525
					349650	3786,18	1399	15	--	557	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,5	879,58	18,78	51455	1099	33452	15871	72713
					288,96	2,77	16904	162	--	5386	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	582827	29110	473410	79658	715483
			Тенге		--	--	80305	6731	--	52998	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	
Материалы	Тенге	582827
Всего заработная плата	Тенге	473411
Накладные расходы	Тенге	87036
Сметная прибыль	Тенге	79657
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	52999
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	715483
Сметная заработная плата	Тенге	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	87036
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	715483
Сметная заработная плата	Тенге	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	87036
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	98259
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	45016
в том числе зарплата машинистов	Тенге	11434
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	473410
Накладные расходы	Тенге	95970
Сметная прибыль	Тенге	57012

72		
72		
769670		

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э249370'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
       района'73.'6-2'Комплектная трансформаторная подст
      анция 2КТПН-У-250-6/6,4У1''2'см.4-1-4'Общестроител
      ьные работы'ТОО ПИИ "Семстройпроект"КЖ1''в текущих
       ценах 2 кв.2019 г.*
 3 Р1*
 4 Е11-010101-0314'63''Грунты 2 группы. Разработка в отва
      л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко
      вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0102(П-1101184)'1,5''Грунты 2 группы. Разра
      ботка вручную с креплениями в траншеях шириной до
      2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка
      дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран
      шеях, разработанных механизированным способом, при
      менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта
      *
 6 Е11-010104-0402'32''Траншеи и котлованы. Засыпка бульд
      озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
      грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010201-0501'32''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев
      матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
 8 Е11-010205-0501'13''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
      Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 9 Р2*
10 Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'1,37''Подготовка бет
      онная. Устройство'м3*
11 Е11-060101-0119(РС100467РС100819)'16,5''Фундаменты лен
      точные бетонные кл.В12,5. Устройство'м3*
12 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'4,02''Отмостка бетон
      ная кл.В7,5. Устройство'м3*
13 Е11-220101-0101(РС250414РС157331)'4:1000''Трубы водопр
      оводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укл
      адка с соединением при помощи муфт'км трубопровода
      *
14 Е11-080101-0307'58,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
       боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
      ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
      поверхности*
15 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.4-1-4

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	86,376	1137,58	-	-	98259
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,508137	1522,86	-	-	(11434)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	98259
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04455	4563	-	-	203
						-	-	-	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,25792	4420	-	-	1140
						-	-	-	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,7687	33	-	-	91
						-	-	-	
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,5872	14	-	-	36
						-	-	-	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,84	2873	-	-	2413
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,4847	6023	-	-	27011
						-	-	-	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06571	5045	-	-	332
						-	-	-	
10	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,14075	679	-	-	775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,36	15	-	-	50
						-	-	-	
12	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,06	65	-	-	4
						-	-	-	
13	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,575	7811	-	-	12302
						-	-	-	
14	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00696	1717	-	-	12
						-	-	-	
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,233297	2770	-	-	646
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				11433,84	45016
			Строительные материалы и конструкции						
16	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1004	15310	13720	-	62777
						-	-	-	
17	100771С	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3974	15388	13796	-	21503
						-	-	-	
18	100819С	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	16,7475	19113	17448	-	320095
						-	-	-	
19	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00264	16887	15374	-	45
						-	-	-	
20	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,62	70	68	-	323
						-	-	-	
21	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00024	21640	20623	-	5
						-	-	-	
22	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0363	47457	45933	-	1723
						-	-	-	
23	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	140,4	224	218	-	31450
						-	-	-	
24	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,004125	31805	30248	-	131
						-	-	-	
25	144636С	2113-0104-	Битумы нефтяные строительные ГОСТ	т	0,00936	133450	130402	-	1249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0103 РСНБ РК 2015	6617-76 марки БН 90/10						
26	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,97	- 307	- 300	- -	912
27	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01404	- 53700	- 52647	- -	754
28	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,8028	- 6932	- 6792	- -	19429
29	157331С	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,032	- 1012	- 985	- -	4080
30	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,06288	- 176	- 176	- -	11
31	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,057475	- 26	- 26	- -	1
32	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,392	- 1207	- 1172	- -	8922
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	--	473411

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети телефонизации

ОБЬЕКТ НОМЕР 5-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1-1

НА Сети телефонизации

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект""НСС1-3,НСС.С1

Сметная стоимость 778,205 тыс.тенге
Сметная заработная плата 190,09 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,135 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

Строительный объём 77 м
Показатель единичной стоимости 10106,56 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация											
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,86	1723,26	--	23884	--	--	17197			44368
					1723,26	--	23884	--	--	3286			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,24	899,1	--	8308	--	--	5982			15432
					899,1	--	8308	--	--	1143			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1310-0904 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м кабеля	65	303,78	90,33	19745	5871	60	11857			34130
					212,52	40,83	13814	2654	--	2528			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трубопровода									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1310-0904 -0204 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	77	391,13	116,97	30117	9007	71	18079	52053
					273,24	52,87	21039	4071	--	3856	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	2306-0702 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛ-SM-2-G.652.D	км	0,142	145000	--	20590	--	20590	--	22237
					--	--	--	--	--	1647	
		СП - 8%									
6.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,077	152724,12	--	11760	--	116	8849	22258
					151221	--	11644	--	--	1649	
		НР - 76%; СП - 8%									
7.	2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	77	1709	--	131593	--	131593	--	142120
					--	--	--	--	--	10527	
		СП - 8%									
8.	1134-0201 -0508 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	56429,44	2976,55	56429	2977	44504	7687	69246
					8948,45	1166,43	8948	1166	--	5129	
		НР - 76%; СП - 8%									
9.	2104-0302 -0122 РСНБ РК 2015	-Прим. Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККСр-2,ККСу-2,ККС-2	шт.	1	65197	--	65197	--	65197	--	70413
					--	--	--	--	--	5216	
		СП - 8%									
10.	2307-0202 -1001 РСНБ РК	-Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	2907	--	5814	--	5814	--	6279
					--	--	--	--	--	465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
11.			4	156	--	624	--	624	--		674
	2307-0202	-Прим. Болт для консолей шт.		---	---	---	---	---	---		
	-0605	ККЧ		--	--	--	--	--	50		
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
12.			5	1736	--	8680	--	8680	--		9374
	2101-0401	-Песок природный ГОСТ м3		---	---	---	---	---	---		
	-0101	8736-2014		--	--	--	--	--	694		
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	382742	17855	277249	69651		488584
		Тенге		---	---	---	---	---	---		
				--	--	87638	7891	--	36190		
	Стоимость монтажных работ	Тенге				76891					
	Материалы	Тенге				132					
	Всего заработная плата	Тенге					41578				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27028					
	Накладные расходы	Тенге				29936					
	Сметная прибыль	Тенге				8546					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				115373					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
	Сметная заработная плата	Тенге					41578				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				174258					
	Материалы	Тенге				44620					
	Всего заработная плата	Тенге					53951				
	Местные материалы	Тенге				73877					
	Накладные расходы	Тенге				39715					
	Сметная прибыль	Тенге				17118					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				231091					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
	Сметная заработная плата	Тенге					53951				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				131593					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131593					
	Сметная прибыль	Тенге				10527					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				142120					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				488585					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
	Сметная заработная плата	Тенге					95529				
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка кабеля по подвалу									
		==========									
13.			28	545,35	35,38	15270	991	3398	8058		25194
	1308-0206	-Труба винипластовая м		---	---	---	---	---	---		
	-1902	диаметром до 50 мм.		388,6	11,09	10881	311	--	1866		
	РСНБ РК	Прокладка по									
	2015	установленным									
		конструкциям, по стенам									
		и колоннам с									
		креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.				28	171	--	4788	--	4788	--	5171
	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	383	
15.				3	1187,63	4,16	3563	12	77	2501	6549
	1310-0902 -1208 РСНБ РК 2015	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1158	--	3474	--	--	485	
16.				3	3940	--	11820	--	11820	--	12766
	2307-0202 -0108 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	946	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	35441	1003	20083	10559	49680
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	14355	311	--	3680	
Стоимость монтажных работ			Тенге				30653				
Материалы			Тенге				3475				
Всего заработная плата			Тенге					14665			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11820				
Накладные расходы			Тенге				10559				
Сметная прибыль			Тенге				3297				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				44509				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					14665			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4788				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4788				
Сметная прибыль			Тенге				383				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				5171				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				49680				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11
Сметная заработная плата			Тенге					14665			

РАЗДЕЛ 3. Предусмотреть

17.				1	8269,26	5303,76	8269	5304	--	2952	12119
	1310-0904 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР - 72%; СП - 8%	участок		---	---	---	---	---	---	
					2965,5	1134,88	2966	1135	--	898	
18.				2	11719,26	7567,56	23439	15135	--	8310	34289
	1310-0904 -0701	-Кабель волоконно-оптический	кабель (строите		---	---	---	---	---	---	
					4151,7	1619,28	8303	3239	--	2540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	ГТС с числом волокон 2. льная Измерение затухания на длина) кабельной площадке НР - 72%; СП - 8%									
19.	1310-0904 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 НР - 72%; СП - 8%	УССЛК	4	33233,69 11440,8	21603,12 4622,56	132935 45763	86412 18490	760 --	46262 14336	193533
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	164643 57032	106851 22864	760 --	57524 17774	239941
	Стоимость монтажных работ		Тенге				164643				
	Материалы		Тенге				759				
	Всего заработная плата		Тенге					79896			
	Накладные расходы		Тенге				57525				
	Сметная прибыль		Тенге				17773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				239941				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					79896			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				239941				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								47
	Сметная заработная плата		Тенге					79896			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								778205
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				159025				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				125709				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					31065			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				298092				
	Накладные расходы		Тенге				137734				
	Сметная прибыль		Тенге				57644				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э248870'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''77'м*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
района ВКО'73.'5-1'Наружные сети телефонизации''5
'см.5-1-1'Сети телефонизации'РП ТОО ПИИ "Семстройп
роект""НСС1-3,НСС.С1''в текущих ценах 2 кв.2019 г.
*
3 РТелефонизация*
4 Е11-010205-0302'0,18.77''Грунты 2 группы. Разработка в
ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с
откосами'м3 грунта*
5 Е11-010205-0502'0,12.77''Траншеи, пазухи котлованов и
ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
6 Ц13-100904-0203'142-77''Кабели волоконно-оптические. П
рокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по с
вободному каналу трубопровода'м кабеля*
7 Ц13-100904-0204'77''Кабели волоконно-оптические. Прокл
адка в канализации в полиэтиленовой трубе по занят
ому каналу трубопровода'м кабеля*
8 С123-060702-0502'142:1000''Кабель связи оптический под
земный в трубе КС-ОКЛ-SM-2-G.652.D'км*
9 Е11-340201-0301(РС250407)'0,077''Трубопроводы из полиэ
тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал
о-километр трубопровода*
10 С123-010501-1207'77''Труба полиэтиленовая для водоснаб
жения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 1859
9-2001'м*
11 Е11-340201-0508'1''Колодцы железобетонные сборные типо
вые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на
проезжей части. Устройство'колодец*
12 С121-040302-0122'1''Прим. Колодец кабельный канализаци
онной связи, разветвительный, угловой, марки ККСр-
2,ККСу-2,ККС-2'шт.*
13 С123-070202-1001'2''Прим. Консоль кабельная чугунная К
КЧ-2'шт.*
14 С123-070202-0605'4''Прим. Болт для консолей ККЧ'шт.*
15 С121-010401-0101'5''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
16 РПрокладка кабеля по подвалу*
17 Ц13-080206-1902'28''Труба винипластовая диаметром до 5
0 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением скобами'м*
18 С123-011305-0105'28''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
етром 40 мм'м*
19 Ц13-100902-1208(Р20)'3''Ящик для трубных проводок прот
яжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж об
орудования'шт.*
20 С123-070202-0108'3''Прим. Коробка протяжная этажная КП
Э-01'шт.*
21 РПредусмотреть*
22 Ц13-100904-0901'1''Кабель волоконно-оптический ГТС с ч
ислом волокон 2. Измерение на смонтированном участ
ке в одном направлении'участок*
23 Ц13-100904-0701'2''Кабель волоконно-оптический ГТС с ч
ислом волокон 2. Измерение затухания на кабельной
площадке'кабель (строительная длина)*
24 Ц13-100904-1101'4''УССЛК. Установка, монтаж с учетом и
змерений в процессе монтажа на волоконно-оптическо
м кабеле ГТС с числом волокон 4'УССЛК*
25 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.5-1-1

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	112,45668	1414,1	-	-	159025
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	22,1537	1402,27	-	-	(31065)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	159025
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,8589	3062	-	-	14878
						-	-	-	
4	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	5045	-	-	2977
						-	-	-	
5	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0924	5406	-	-	500
						-	-	-	
6	953С	3204-0203-0301 РСНБ РК 2015	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	16,52	6468	-	-	106851
						-	-	-	
7	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,48	26	-	-	12
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,756	150	-	-	113
						-	-	-	
9	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0924	3729	-	-	345
						-	-	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9488	17	-	-	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				31065,38	125709
			Строительные материалы и конструкции						
11	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5	1736 -	889 -	- -	8680
12	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,085	14831 -	13358 -	- -	1261
13	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,588	379 -	372 -	- -	223
14	128066С	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,42	84 -	82 -	- -	119
15	131568С	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00616	16859 -	15936 -	- -	104
16	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,5	358 -	350 -	- -	179
17	135958С	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,112	234 -	229 -	- -	26
18	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3,752	192 -	188 -	- -	720
19	146760С	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000104	312267 -	306145 -	- -	32
20	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0142	448 -	438 -	- -	6
21	147182С	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,16142	4136 -	4054 -	- -	668
22	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	3,752	284 -	278 -	- -	1066
23	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002688	234319 -	228752 -	- -	63
24	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	206127 -	201113 -	- -	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	149506С	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00003	1722823 --	1687339 -	- -	52
26	154236С	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	77	1709 -	1673 -	- -	131593
27	187503С	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,504	1527 -	1496 -	- -	770
28	187613С	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	42757 -	41809 -	- -	42757
29	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,876	227 -	223 -	- -	426
30	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,04	12 -	12 -	- -	60
31	242696С	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3 -	3 -	- -	48
32	242921С	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,28	159 -	155 -	- -	45
33	244581С	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0616	193 -	189 -	- -	12
34	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00024	70171 -	67822 -	- -	17
35	249394С	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	513 -	502 -	- -	308
36	269859С	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	28	171 -	167 -	- -	4788
37		2104-0302-0122 РСНБ РК 2015	Прим. Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККСр-2,ККСу-2,ККС-2	шт.	1	65197 -	63013 -	- -	65197
38		2306-0702-0502 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛ-SM-2-G.652.D	км	0,142	145000 -	142020 -	- -	20590
39		2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	3	3940 -	3863 -	- -	11820
40		2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	4	156 -	153 -	- -	624
41		2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	2907 -	2849 -	- -	5814

248870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	298092

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

249450

наименование стройки Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО

Форма N 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 6-1

на наружные инженерные сети

(наименование объекта)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 17229,929 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,365 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2979,566 тыс.тенге

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.6-1-1	-Наружные сети водоснабжения	2748,419	153,727	-	2902,146	0,44	491,985	-
2.	см.6-1-2	-Наружные сети канализации	2008,427	133,891	-	2142,318	0,46	505,208	-
3.	см.6-1-3	-Тепловые сети	12185,465	-	-	12185,465	1,47	1982,373	-
		ИТОГО	16942,312	287,618	-	17229,929	2,365	2979,566	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Наригова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-1

НА Наружные сети водоснабжения

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройроект"
НВК.1-5;НВК.С-1-2

Сметная стоимость	2902,146 тыс.тенге
Сметная заработная плата	491,985 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,436 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

Строительный объём	61,3 м
Показатель единичной стоимости	47343,33 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Зарплата рабочих-строителей		Оборудование, мебель, инвентарь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	458	206,42	195,28	94540	89436	--	19973		123674
					11,14	49,43	5104	22637	--	9161		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	100,29	422,69	399,92	42392	40108	--	8953		55453
					22,77	101,22	2284	10152	--	4108		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.				3,4	3544,99	--	12053	--	--	8678		22390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3544,99	--	12053	--	--	1658	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				0,74	6935,99	2634,71	5133	1950	--	2933	8711
	1101-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта		4301,28	1204,08	3183	891	--	645	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				0,74	12200,69	--	9029	--	--	6501	16771
	1101-0205 -0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12200,69	--	9029	--	--	1242	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				391,28	35,63	35,63	13939	13939	--	3756	19111
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,33	--	5216	--	1416	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				167,68	818,63	--	137267	--	--	98832	254987
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		818,63	--	137267	--	--	18888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	391,28	164,58	76,99	64397	30125	--	34910	107252
					87,59	36,33	34271	14215	--	7945	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	378749	175558	--	184536	608349
			Тенге		--	--	203190	53111	--	45063	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				378749				
Всего заработная плата			Тенге					256301			
Накладные расходы			Тенге				184537				
Сметная прибыль			Тенге				45063				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				608349				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								251
Сметная заработная плата			Тенге					256301			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				608349				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								251
Сметная заработная плата			Тенге					256301			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1									
9.	1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3118,09	193,9	3118	194	469	2526	6096
					2454,96	96,88	2455	97	--	452	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2077,83	83,1	4156	166	655	3384	8142
					1667,36	41,52	3335	83	--	603	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.	2304-0102 -1507 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	163630	--	163630	--	163630	--	176720
					--	--	--	--	--	13090	
		СП - 8%									
12.	2304-0102	-Задвижки фланцевые с	шт.	2	73850	--	147700	--	147700	--	159516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1504 РСНБ РК 2015	обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	11816	
		СП - 8%									
13.	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 прим	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1279,69	27,7	2559	55	346	2164	5101
					1078,88	13,84	2158	28	--	378	
		НР - 99%; СП - 8%									
14.	2304-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	977	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
15.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565	--	5130	--	5130	--	5540
					--	--	--	--	--	410	
		СП - 8%									
16.	2302-0103 -0212 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5422	--	32532	--	32532	--	35135
					--	--	--	--	--	2603	
		СП - 8%									
17.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: Втулки. Установка	шт.	2	1456,32	929,72	2913	1859	--	1562	4833
					526,61	262,43	1053	525	--	358	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.	2302-0302 -8009 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1064	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--	--	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
19.				2	3206	--	6412	--	6412	--	6925
	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (90мм) ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	513	
		СП - 8%									
20.				2	1456,32	929,72	2913	1859	--	1562	4833
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка защитных муфт	шт.		526,61	262,43	1053	525	--	358	
		НР - 99%; СП - 8%									
21.				2	1170	--	2340	--	2340	--	2527
	2302-0401 -0122 РСНБ РК 2015 прим	-Муфта защитная DN 140	шт.		--	--	--	--	--	187	
		СП - 8%									
22.				2	5789	--	11578	--	11578	--	12504
	2302-0101 -0747 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		--	--	--	--	--	926	
		СП - 8%									
23.				0,0003	212376,28	44066,61	64	13	25	30	102
	1122-0601 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		86507,4	16065,67	26	5	--	8	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.				2	2846,16	184	5692	368	1109	4333	10828
	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		2107,56	81,06	4215	162	--	802	
		НР - 99%; СП - 8%									
25.				2	47750	--	95500	--	95500	--	103140
	2303-0103 -0908	-Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм	шт.		--	--	--	--	--	7640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 8220-85 СП - 8%									
26.	1122-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Тройники стальные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,13	78035,99 37866,6	15049,02 4814,08	10145 4923	1956 626	3266 --	5493 1251	16889
	Изм. и доп. вып. 1										
27.	2302-0803 -0204 РСНБ РК 2015	-Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88 СП - 8%	шт.	2	154855 --	-- --	309710 --	-- --	309710 --	-- 24777	334487
	прим										
28.	2302-0303 -1006 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	922 --	-- --	1844 --	-- --	1844 --	-- 148	1992
29.	2302-0303 -1706 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	2449 --	-- --	4898 --	-- --	4898 --	-- 392	5290
30.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1226	366120,19 255498	107354,31 31659,52	44886 31324	13162 3881	400 --	34853 6379	86119
	Изм. и доп. вып. 4										
31.	2301-0501 -1312 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	123,826	1229 --	-- --	152182 --	-- --	152182 --	-- 12175	164357
32.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1226	68725,77 59637	-- --	8426 7311	-- --	1115 --	7238 1253	16917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка указателя на стене НР - 76%; СП - 8%	шт.	2	682,59 682,59	-- --	1365 1365	-- --	-- --	1038 192	2595
34.	2401-0201 -0130 РСНБ РК 2015 прим	-Указатель пожарных гидрантов СП - 8%	шт.	2	3872 --	-- --	7744 --	-- --	7744 --	-- 620	8364
35.	1126-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из скорлупы НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	3,11	54858,82 27852,7	1221,36 595,12	170611 86622	3798 1851	80191 --	67239 19028	256878
36.	Прайс-лист ТОО "ВостокПромЭксперт"	-Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000х160х50	шт	62	2479,46 --	-- --	153727 --	-- --	-- 153727	-- --	153727
37.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Бетонный упор под гидрант кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	21547,94 3330,42	1338,44 315,24	431 67	27 6	337 --	66 40	537
38.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство деревянной крышки НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7	3863,69 1242,36	67,09 28,03	2705 870	47 20	1788 --	800 280	3785
39.	2113-0816 -2907 РСНБ РК 2015	-Пенопласт СП - 8%	м3	0,021	37636 --	-- --	790 --	-- --	790 --	-- 63	854
40.	2302-0801 -0609 РСНБ РК 2015	-Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм (150мм), ГОСТ 8962-75	шт.	2	1915 --	-- --	3830 --	-- --	3830 --	-- 306	4136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
41.				1395342,46			2512		648		4007
				0,0018		518382,12		933		1199	
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		517205,8	155380,9	931	280	--	297	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1366124	24439	1040251	133487	1607284
			Тенге								
					--	--	147707	8088	153727	107671	
Стоимость оборудования			Тенге				153727				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				153727				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				271029				
Материалы			Тенге				90348				
Всего заработная плата			Тенге					155795			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8534				
Накладные расходы			Тенге				133489				
Сметная прибыль			Тенге				32361				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				436879				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					155795			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				941368				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				941368				
Сметная прибыль			Тенге				75309				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1016678				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1607284				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								124
Сметная заработная плата			Тенге					155795			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									
42.				5,35	23080,19	9362,69	123479	50090	16318	77156	216686
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10667,44	3899,91	57071	20865	--	16051	
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 99%; СП - 8%									
43.				10	3574	--	35740	--	35740	--	38599
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		--	--	--	--	--	2859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
44.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24568	--	73704	--	73704	--	79600
					--	--	--	--	--	5896	
		СП - 8%									
45.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18319	--	109914	--	109914	--	118707
					--	--	--	--	--	8793	
		СП - 8%									
46.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14451	--	43353	--	43353	--	46821
					--	--	--	--	--	3468	
		СП - 8%									
47.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26328	--	78984	--	78984	--	85303
					--	--	--	--	--	6319	
		СП - 8%									
48.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-5	т	0,05348	651627	--	34849	--	34849	--	37637
					--	--	--	--	--	2788	
		СП - 8%									
49.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	169,93	3,32	255	5	169	57	336
					54,19	0,55	81	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
50.	2303-0101 -0506 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10922	--	32766	--	32766	--	35387
					--	--	--	--	--	2621	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	19751,86	1094,46	23702	1313	20819	1703	27437
					1308,15	250,92	1570	301	--	2032	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	556746	51409	446616	78916	686513
			Тенге		--	--	58722	21166	--	50852	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге				489131				
	Всего заработная плата		Тенге				37306				
	Местные материалы		Тенге					79888			
	Накладные расходы		Тенге				341695				
	Сметная прибыль		Тенге				78915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45444				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				613490				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					79888			61
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34849				
	Сметная прибыль		Тенге				34849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2788				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37637				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32766				
	Сметная прибыль		Тенге				32766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2621				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				35387				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				686514				
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					79888			61
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										2902146
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				409620				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				251406				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					82365			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1486867				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				153727				
	Накладные расходы		Тенге				396939				
	Сметная прибыль		Тенге				203586				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249420'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''61,3'м*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'6-1'Наружные инженерные сети''6'см.6-1-1'Наружные сети водоснабжения'РП ТОО ПИИ "Семстройроект" НВК.1-5;НВК.С-1-2''в текущих ценах на 2 кв.2019 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0314'458''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
5 Е11-010101-0317'100,29''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
6 Е11-010205-0108(П-1101184)'3,4''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0902'0,74''Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками'м3 грунта*
8 Е11-010205-0112(П-1101184)'0,74''Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
9 Е11-010104-0402'321,07+70,21''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010205-0501'137,6+30,08''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
11 Е11-010201-0501'321,07+70,21''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
12 РВодоснабжение В1*
13 Е11-220901-0105(РС421195)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка'задвижка или клапан*
14 Е11-220901-0102(РС421195)'2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка'задвижка или клапан*
15 С123-040102-1507'1''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
16 С123-040102-1504'2''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002'шт.*
17 Е11-220901-0101(РС421195) прим '2''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
18 С123-040501-0109'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
19 С123-020103-0209'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
20 С123-020103-0212'6''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80'шт.*
21 Е11-220801-0201(РС251461)'2''Фасонные части полиэтиленовые: Втулки. Установка'шт.*
22 С123-020302-8009'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
23 С123-020103-0210'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (90мм) ГОСТ 12816-80'шт.*
24 Е11-220801-0201(РС251461)'2''Установка защитных муфт'шт.*
25 С123-020401-0122 прим '2''Муфта защитная DN 140'шт.*
26 С123-020101-0747'2''Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
27 Е11-220601-0505'0,0003''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
28 Е11-221001-0103(РС251549)'2''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
29 С123-030103-0908'2''Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85'шт.*
30 Е11-220801-0102(РС102721)(РС187498)'0,13''Тройники стальные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
31 С123-020803-0204 прим '2''Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88'шт.*
32 С123-020303-1006'2''Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
33 С123-020303-1706'2''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
34 Е11-220501-0103(РС250404)'0,1226''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
35 С123-010501-1312'122,6.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
36 Е11-220701-0103'0,1226''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
37 Е11-340201-0804(РС147837)'2''Установка указателя на стене'шт.*

38 С124-010201-0130 прим '2''Указател пожарных гидрантов' шт.*
39 Е11-260101-0201(РС248680)'3,11''Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и с егментами из скорлупы'м3 изоляции*
40 СТПрайс-лист ТОО "ВостокПромЭксперт"(=14)'62'2777:1,12 'Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000х160х50' шт*
41 Е11-060101-0119'0,02''Бетонный упор под гидрант кл.В7, 5. Устройство'м3*
42 Е11-100103-0202'0,35.2''Устройство деревянной крышки'м 2 перегородок (за вычетом проемов)*
43 С121-130816-2907'0,35.0,03.2''Пенопласт'м3*
44 С123-020801-0609'2''Заглушка из ковкого чугуна с цилин дрической резьбой для трубопроводов условным прохо дом Ду 100 мм (150мм), ГОСТ 8962-75'шт.*
45 Е11-220801-0105(РС251472)'0,0018''Фасонные части сталь ные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасо нных частей*
46 РСборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1 -НИ д=1500 мм*
47 Е11-221301-0101(РС129232)(РС144600)(РС147499)(РС246781)(РС246941)(РС251501)'5,35''Колодцы круглые из сбо рного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
48 С121-040301-0201'10''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
49 С121-040302-0110'3''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
50 С121-040301-0112'6''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
51 С121-040301-0110'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
52 С121-040302-0102'3''Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
53 С121-060510-0101'0,05348''Стремянка С-5'т*
54 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,5''Поверхнос ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115'м2*
55 С123-030101-0506'3''Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013'комплект*
56 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,2''Отмостка бетонн ая кл.В7,5. Устройство'м3*
57 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-1

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	387,079015	1058,23	-	-	409620
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	49,0567638	1678,98	-	-	(82365)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	409620
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,134104	4563	-	-	612
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,91196	4118	-	-	16109
						-	-	-	
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,165798	5562	-	-	922
						-	-	-	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,1537168	4420	-	-	13939
						-	-	-	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,003356	33	-	-	0,11
						-	-	-	
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,576	14	-	-	8
						-	-	-	
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,9149	2873	-	-	31359
						-	-	-	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22026	6023	-	-	1327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,573268	5045	-	-	38207
		2015				-	-	-	
12	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,043232	4514	-	-	195
		2015				-	-	-	
13	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,204045	7232	-	-	1476
		2015				-	-	-	
14	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,1712	183	-	-	31
		2015				-	-	-	
15	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0003	26	-	-	0,01
		2015				-	-	-	
16	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,003168	26	-	-	0,08
		2015				-	-	-	
17	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,924	52	-	-	100
		2015				-	-	-	
18	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,001593	679	-	-	1
		2015				-	-	-	
19	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,7679	34	-	-	94
		2015				-	-	-	
20	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00581	11	-	-	0,06
		2015				-	-	-	
21	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	41,0844	15	-	-	616
		2015				-	-	-	
22	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК	Рубанки электрические	маш.-ч	0,00196	120	-	-	0,24
		2015				-	-	-	
23	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,4712	65	-	-	96
		2015				-	-	-	
24	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	16,584848	7811	-	-	129544
		2015				-	-	-	
25	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,257598	1717	-	-	442
		2015				-	-	-	
26	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,893034	2770	-	-	16324
		2015				-	-	-	
27	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0195	142	-	-	3
		2015				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				82365,16	251406
			Строительные материалы и конструкции						
28	100055С	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2091	2475 --	1668 --	- -	2993
29	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,95585	15310 --	13720 --	- -	29944
30	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	16887 --	15374 --	- -	903
31	115608С	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14451 --	13926 --	- -	43353
32	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18319 --	17595 --	- -	109914
33	115670С	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26328 --	25469 --	- -	78984
34	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,023325	131938 --	128985 --	- -	3077
35	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,6842	1516 --	1486 --	- -	1037
36	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0056	70 --	68 --	- -	0,39
37	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00133	47218 --	45699 --	- -	63
38	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0214	21640 --	20623 --	- -	463
39	131588С	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0322	52875 --	51246 --	- -	1703
40	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000044	47457 --	45933 --	- -	2
41	135545С	2110-0401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ	м2	0,053944	227	222	-	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1001 РСНБ РК 2015	10923-93			-	-	-	
42	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,01209	280	274	-	3
43	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,063	252	246	-	16
44	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,032655	1177820	1153767	-	38462
45	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,001131	3348	3281	-	4
46	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000005	31805	30248	-	0,16
47	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00028811	347560	339812	-	100
48	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0102	188515	183992	-	1923
49	144734С	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	193012	188400	-	425
50	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,461	307	300	-	142
51	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001244	1588562	1556585	-	198
52	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,301788	6932	6792	-	2092
53	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0024037	1358592	1331123	-	3266
54	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000162	208006	202955	-	34
55	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	446	437	-	232
56	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000033	389814	380817	-	1
57	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000042	453501	443255	-	19
58	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00027	554046	541476	-	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	154271С	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	123,826	1229 -	1204 -	- -	152182
60	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2565 -	2512 -	- -	5130
61	158889С	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5422 -	5310 -	- -	32532
62	168153С	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1064 -	1043 -	- -	2128
63	168715С	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	922 -	903 -	- -	1844
64	168904С	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2449 -	2400 -	- -	4898
65	187645С	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10922 -	10682 -	- -	32766
66	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,969	176 -	176 -	- -	1403
67	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0041151	26 -	26 -	- -	0,11
68	249178С	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00018	223 -	217 -	- -	0,04
69	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0000224	605508 -	592809 -	- -	14
70	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0018	341034 -	333521 -	- -	614
71	251530С	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	47750 -	46753 -	- -	95500
72	251799С	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	73850 -	72388 -	- -	147700
73	251802С	2304-0102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	163630 -	160390 -	- -	163630
74	275216С	2304-0501-0109 РСНБ РК	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ	шт.	2	977	956	-	1954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	5761-2005			-	-	-	
75	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,00896	1207	1172	-	11
76	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,642	1454	1406	-	933
77	277647С	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789	5671	-	11578
78	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,118802	314949	308408	-	37417
79		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	3574	3485	-	35740
80		2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24568	23837	-	73704
81		2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,05348	651627	646411	-	34849
82		2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт	м3	0,021	37636	36854	-	790
83		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (90мм) ГОСТ 12816-80	шт.	2	3206	3140	-	6412
84		2302-0401-0122 РСНБ РК 2015	Муфта защитная DN 140	шт.	2	1170	1145	-	2340
85		2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм (150мм), ГОСТ 8962-75	шт.	2	1915	1873	-	3830
86		2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	154855	151715	-	309710
87		2401-0201-0130 РСНБ РК 2015	Указатель пожарных гидрантов	шт.	2	3872	3795	-	7744
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1486866
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
88		Прайс-лист ТОО "Восток-	Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000х160х50	шт	62	2479,46	2479,46	-	153727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПромЭксперт"			-	-	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	153727

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-2

НА Наружные сети канализации

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"
НВК.1-5;НВК.С-2

Сметная стоимость	2142,318	тыс.тенге
Сметная заработная плата	505,208	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,459	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

Строительный объём	107	м
Показатель единичной стоимости	20021,66	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	630	206,42	195,28	130044	123023	--	27474			170119
					11,14	49,43	7020	31138	--	12601			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	101,6	422,69	399,92	42946	40632	--	9070			56177
					22,77	101,22	2314	10284	--	4161			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				4,65	3544,99	--	16484	--	--	11869			30621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3544,99	--	16484	--	--	2268	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	0,8	6935,99	2634,71	5549	2108	--	3171	9417
					4301,28	1204,08	3441	963	--	698	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	511	35,63	35,63	18204	18204	--	4905	24958
					--	13,33	--	6812	--	1849	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	219	818,63	--	179279	--	--	129081	333028
					818,63	--	179279	--	--	24669	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	511	164,58	76,99	84100	39343	--	45592	140067
					87,59	36,33	44757	18565	--	10375	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,21	3153,57	159,71	10123	513	6130	3600	14820
					1084,26	48,44	3480	155	--	1098	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	486729	223823	6130	234762	779207
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	256776	67918	--	57719	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				486729				
		Материалы	Тенге				6130				
		Всего заработная плата	Тенге					324694			
		Накладные расходы	Тенге				234761				
		Сметная прибыль	Тенге				57719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				779209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					324694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				779209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					324694			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
9.				0,107	480338	151925,12	51396	16256	914	38683	97286
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		319865	45312,76	34226	4848	--	7206	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.				108,07	2117	--	228784	--	228784	--	247087
	2301-0603 -0104 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		--	--	--	--	--	18303	
		СП - 8%									
11.				2,71	54858,82	1221,36	148667	3310	69876	58591	223839
	1126-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из скорлупы	м3 изоляции		27852,7	595,12	75481	1613	--	16581	
		НР - 76%; СП - 8%									
12.				54	2479,46	--	133891	--	--	--	133891
	Прайс-лист ТОО "ВостокПромЭксперт"	-Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000х160х50	шт		--	--	--	--	133891	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	562739	19566	299574	97274	702103
			Тенге		--	--	109706	6461	133891	42090	
		Стоимость оборудования	Тенге				133891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				133891				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				200064				
		Материалы	Тенге				70791				
		Всего заработная плата	Тенге					116168			
		Накладные расходы	Тенге				97274				
		Сметная прибыль	Тенге				23787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				321125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					116168			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				228784				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				228784				
		Сметная прибыль	Тенге				18303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				247087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				702103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					116168			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм									
13.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	4,15	31597,31	7241,56	131129	30052	50110	62896	209547
					12281,16	3027,64	50967	12565	--	15522	
14.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	5	3574	--	17870	--	17870	--	19300
					--	--	--	--	--	1430	
15.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	24568	--	49136	--	49136	--	53067
					--	--	--	--	--	3931	
16.	2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	10332	--	20664	--	20664	--	22317
					--	--	--	--	--	1653	
17.				1	7929	--	7929	--	7929	--	8563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	634	
		СП - 8%									
18.				3	11621	--	34863	--	34863	--	37652
	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2789	
		СП - 8%									
19.				3	14451	--	43353	--	43353	--	46821
	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3468	
		СП - 8%									
20.				1	18319	--	18319	--	18319	--	19785
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1466	
		СП - 8%									
21.				3	12967	--	38901	--	38901	--	42013
	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3112	
		СП - 8%									
22.				2	26328	--	52656	--	52656	--	56868
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4212	
		СП - 8%									
23.				0,1176	651627	--	76631	--	76631	--	82762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0510 -Стремянка С-6		т		---	---	---	---	---	---	
	-0101				--	--	--	--	--	6131	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
24.				3,5	169,93	3,32	595	12	393	132	785
	1113-0301 -Поверхности		м2		---	---	---	---	---	---	
	-1406	металлические			54,19	0,55	190	2	--	58	
	РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2									
		НР - 69%; СП - 8%									
25.				0,4	19751,86	1094,46	7901	438	6940	568	9146
	1106-0101 -Отмостка бетонная		м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	кл.В7,5. Устройство			1308,15	250,92	523	100	--	677	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
26.				1	4812	--	4812	--	4812	--	5197
	2303-0101 -Люк полимерно-песчаный		комплект		---	---	---	---	---	---	
	-0502	Тип Л СТ РК 2384-2013			--	--	--	--	--	385	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
27.				4	10922	--	43688	--	43688	--	47183
	2303-0101 -Люк полимерно-песчаный		комплект		---	---	---	---	---	---	
	-0506	Тип-Т СТ РК 2384-2013			--	--	--	--	--	3495	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	548447	30502	466265	63596	661006
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	51680	12667	--	48963	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	423315				
Материалы	Тенге	57443				
Всего заработная плата	Тенге		64347			
Местные материалы	Тенге	283691				
Накладные расходы	Тенге	63596				
Сметная прибыль	Тенге	38953				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	525864				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48
Сметная заработная плата	Тенге		64347			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	76631				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	76631				
Сметная прибыль	Тенге	6131				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	82762				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	48500				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	48500				
Сметная прибыль	Тенге	3880				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	52380				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	661006				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48
Сметная заработная плата	Тенге		64347			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2142316
В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				418162				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				273891				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					87046			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				771969				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				133891				
		Накладные расходы	Тенге				395632				
		Сметная прибыль	Тенге				148772				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249430'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''107'м*
2 Ю''Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'6-1'Наружные инженерные сети''6'см.6-1-2'Наружные сети канализации'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" НВК.1-5;НВК.С-2''в текущих ценах на 2 кв.2019 г.*
3 РЗемляные работы*
4 Е11-010101-0314'630''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
5 Е11-010101-0317'101,6''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
6 Е11-010205-0108(П-1101184)'4,65''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
7 Е11-010205-0902'0,8''Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками'м3 грунта*
8 Е11-010104-0402'440+71''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
9 Е11-010205-0501'188+31''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
10 Е11-010201-0501'71+440''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
11 Е11-230101-0101'3,21''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м3 основания*
12 РКанализация К1*
13 Е11-220501-0105(РС250404) прим'107:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка'км трубопровода*
14 С123-010603-0104 прим '107.1,01''Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011'м*
15 Е11-260101-0201(РС248680)'2,71''Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из скорлупы'м3 изоляции*
16 СТПрайс-лист ТОО "ВостокПромЭксперт"(=14)'54'2777:1,12'Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000х160х50'шт*
17 РСборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ д=1500 мм*
18 Е11-230601-0105(РС102721)(РС129232)(РС147499)(РС246781)(РС246941)(РС251501)'4,15''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
19 С121-040301-0201'5''Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.*
20 С121-040302-0110'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
21 С121-040302-0106'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
22 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
23 С121-040301-0106'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
24 С121-040301-0110'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
25 С121-040301-0112'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
26 С121-040302-0101'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
27 С121-040302-0102'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
28 С121-060510-0101'(23,52.5):1000''Стремянка С-6'т*
29 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
30 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,4''Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство'м3*
31 С123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
32 С123-030101-0506'4''Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013'комплект*
33 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-2

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	407,55635	1026,02	-	-	418162
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	51,80308	1680,32	-	-	(87046)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	418162
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,17945	4563	-	-	819
						-	-	-	
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,6701	4118	-	-	15113
						-	-	-	
5	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,11866	4420	-	-	18204
						-	-	-	
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,192	14	-	-	3
						-	-	-	
7	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	14,10975	2873	-	-	40537
						-	-	-	
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,072	6023	-	-	434
						-	-	-	
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,4322	5045	-	-	22360
						-	-	-	
10	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,05564	4514	-	-	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,1079	183	-	-	20
						-	-	-	
12	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0007	26	-	-	0,02
						-	-	-	
13	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,08	52	-	-	108
						-	-	-	
14	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,4119	34	-	-	82
						-	-	-	
15	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	53,655	15	-	-	805
						-	-	-	
16	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,14	65	-	-	139
						-	-	-	
17	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	20,95192	7811	-	-	163655
						-	-	-	
18	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,30219	1717	-	-	519
						-	-	-	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,91117	2770	-	-	10834
						-	-	-	
20	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0455	142	-	-	6
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				87045,86	273891
			Строительные материалы и конструкции						
21	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,13275	1736	889	-	7174
						-	-	-	
22	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	15310	13720	-	6246
						-	-	-	
23	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,158	17020	15396	-	36729
						-	-	-	
24	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3403	16887	15374	-	5747
						-	-	-	
25	115604С	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11621	11174	-	34863
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	115608С	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14451 --	13926 --	- -	43353
27	115610С	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18319 --	17595 --	- -	18319
28	115669С	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	12967 --	12552 --	- -	38901
29	115670С	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26328 --	25469 --	- -	52656
30	115673С	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929 --	7682 --	- -	7929
31	115674С	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10332 --	10038 --	- -	20664
32	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,020325	131938 --	128985 --	- -	2682
33	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,5962	1516 --	1486 --	- -	904
34	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,04708	227 --	222 --	- -	11
35	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,028455	1177820 --	1153767 --	- -	33515
36	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,002905	21599 --	20623 --	- -	63
37	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001084	1588562 --	1556585 --	- -	172
38	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1	6932 --	6792 --	- -	693
39	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000098	453501 --	443255 --	- -	44
40	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00063	554046 --	541476 --	- -	349
41	187641С	2303-0101-0502 РСНБ РК	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4812 --	4704 --	-	4812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	187645С	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	- 10922	- 10682	- -	43688
43	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,136	- 176	- 176	- -	904
44	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0008	- 26	- 26	- -	0,02
45	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,007885	- 827692	- 821157	- -	6526
46	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,103522	- 314949	- 308408	- -	32604
47		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	- 3574	- 3485	- -	17870
48		2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	- 24568	- 23837	- -	49136
49		2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-6	т	0,1176	- 651627	- 646411	- -	76631
50		2301-0603-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	108,07	- 2117	- 2074	- -	228784
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	771970
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
51		Прайс-лист ТОО "Восток-ПромЭксперт"	Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000х160х50	шт	54	- 2479,46	- 2479,46	- -	133891
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	133891

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные инженерные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1-3

НА Тепловые сети

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТС
С.1-2, КЖ1-10

Сметная стоимость	12185,465 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1982,373 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,47 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019 г.

Строительный объём	138,1 м
Показатель единичной стоимости	88236,53 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	242	206,42	195,28	49953	47257	--	10553		65347
					11,14	49,43	2697	11961	--	4841		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	м3 грунта	1,8	3128,72	--	5632	--	--	4055		10461
					3128,72	--	5632	--	--	775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.				142	35,63	35,63	5059	5059	--	1363	6936
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	13,33	--	1893	--	514	
4.				142	164,58	76,99	23370	10933	--	12669	38923
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		87,59	36,33	12437	5159	--	2883	
5.				60	818,63	--	49118	--	--	35365	91241
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		818,63	--	49118	--	--	6759	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	133132	63248	--	64005	212908
			Тенге		--	--	69883	19013	--	15772	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				133132				
Всего заработная плата			Тенге					88896			
Накладные расходы			Тенге				64005				
Сметная прибыль			Тенге				15771				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				212908				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					88896			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				212908				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								87
Сметная заработная плата			Тенге					88896			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети ==========									
6.				0,124	1658176,98	743713,33	205614	92220	3867	132228	364869
	1124-0101 -0106 РСНБ РК	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6	км трубопровода		883286	193839,7	109527	24036	--	27027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2	МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%									
7.	2301-0402 -0308 РСНБ РК 2015	-Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	125,24	12577	--	1575143	--	1575143	--	1701155
					--	--	--	--	--	126011	
		СП - 8%									
8.	2302-0201 -0908 РСНБ РК 2015	-Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	38709	--	464508	--	464508	--	501669
					--	--	--	--	--	37161	
		СП - 8%									
9.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Аринвест"	-Неподвижная опора Ст133х4-340х20-2-ППУ-ОЦ	шт	2	75120,54	--	150241	--	150241	--	162260
					--	--	--	--	--	12019	
		СП - 8%									
10.	1124-0105 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2	22249,62	10622,76	44499	21246	1416	28074	78379
					10918,45	3260,17	21837	6520	--	5806	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.	2305-1206 -1106 РСНБ РК 2015 К=1,9	-Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86	шт.	3,8	83414	--	316973	--	316973	--	342331
					--	--	--	--	--	25358	
		СП - 8%									
12.	2302-0201 -6102 РСНБ РК 2015	-Муфта термоусаживаемая с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	28	6030	--	168840	--	168840	--	182347
					--	--	--	--	--	13507	
		СП - 8%									
13.	1122-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 150 мм. Врезка в существующие сети из	врезка	2	13904,76	7271,04	27810	14542	4287	13462	44574
					4490,38	2308,86	8981	4618	--	3302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим	стальных труб НР - 99%; СП - 8% Подземная прокладка									
14.				0,007	1658176,98	743713,33	11607	5206	218	7464	20597
	1124-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 150 мм. Прокладка	км трубопровода		883286	193839,7	6183	1357	--	1526	
		НР - 99%; СП - 8%									
15.				0,108	1064882,41	459139,57	115007	49587	1147	77415	207816
	1124-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода		595120	128924,07	64273	13924	--	15394	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.				0,007	1200891,05	500558,87	8406	3504	141	5636	15166
	1124-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода		680102	133232,12	4761	933	--	1123	
		НР - 99%; СП - 8%									
17.				0,002	1039996,67	456692,68	2080	913	22	1390	3748
	1124-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		572460	129732,58	1145	259	--	278	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.				0,008	1027272,65	452704,79	8218	3622	71	5489	14804
	1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		565645	127448,98	4525	1020	--	1097	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	2301-0201 -0209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7,07	3472 ---	-- ---	24547 ---	-- ---	24547 ---	-- 1964	26511
20.	2301-0201 -0169 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	109,08	1659 ---	-- ---	180964 ---	-- ---	180964 ---	-- 14477	195441
21.	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7,07	2732 ---	-- ---	19315 ---	-- ---	19315 ---	-- 1545	20860
22.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,02	1391 ---	-- ---	2810 ---	-- ---	2810 ---	-- 225	3035
23.	2301-0201 -0135 РСНБ РК 2015 прим	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8,08	572 ---	-- ---	4622 ---	-- ---	4622 ---	-- 370	4992
24.	2304-0902 -1604 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	40585 ---	-- ---	81170 ---	-- ---	81170 ---	-- 6494	87664
25.	2304-0902 -1602 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN	шт.	2	16909 ---	-- ---	33818 ---	-- ---	33818 ---	-- 2705	36523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%									
26.	2304-0902 -1916 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	29506 ---	-- ---	118024 ---	-- ---	118024 ---	-- 9442	127466
27.	2304-0904 -1304 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 (для спуска воздуха) СП - 8%	шт.	2	12879 ---	-- ---	25758 ---	-- ---	25758 ---	-- 2061	27819
28.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие Т13.10;Т13.04 СП - 8%	т	0,0267	448977 ---	-- ---	11988 ---	-- ---	11988 ---	-- 959	12947
29.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	30	1925,25 ---	57,82 ---	57758 ---	1735 ---	16718 ---	46850 ---	112976
					1310,16	13,29	39305	399	--	8369	
30.	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП2, из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	м3	0,15	83739 ---	-- ---	12561 ---	-- ---	12561 ---	-- 1005	13566
31.	2302-0101 -1046 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	1742 ---	-- ---	3484 ---	-- ---	3484 ---	-- 279	3763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17378-2001) СП - 8%									
32.	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР - 69%; СП - 8%	м2	107	2794,47 --- 1376,16	85,43 --- 39,26	299009 --- 147249	9141 --- 4201	142619 --- --	104500 --- 32281	435790
33.	1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР - 69%; СП - 8%	м2	107	1331,9 --- 585,6	85,43 --- 39,26	142513 --- 62659	9141 --- 4201	70713 --- --	46133 --- 15092	203738
34.	1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	5,45	71019,73 --- 52177,47	2077,5 --- 1038	387058 --- 284367	11322 --- 5657	91369 --- --	220418 --- 48598	656074
35.	2111-0205 -9902 РСНБ РК 2015	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 СП - 8%	м3	5,6135	34825 --- --	-- --- --	195490 --- --	-- --- --	195490 --- --	-- --- 15639	211129
36.	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	60,5	4139,4 --- 2378,25	9,22 --- 3,46	250434 --- 143884	558 --- 209	105992 --- --	109511 --- 28796	388741
37.	1126-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,44	71019,73 --- 52177,47	2077,5 --- 1038	31249 --- 22958	914 --- 457	7377 --- --	17795 --- 3924	52967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%									
38.				0,4532	34649	--	15703	--	15703	--	16959
	2111-0101 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1256	
		СП - 8%									
39.				5,17	4139,4	9,22	21401	48	9057	9358	33220
	1126-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия		---	---	---	---	---	---	
					2378,25	3,46	12296	18	--	2461	
		НР - 76%; СП - 8%	изоляции								
40.				2	2916	--	5832	--	5832	--	6299
	2302-0101 -0221 РСНБ РК 2015 прим	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	467	
		СП - 8%									
41.				6	1121	--	6726	--	6726	--	7264
	2302-0101 -0175 РСНБ РК 2015 прим	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	538	
		СП - 8%									
42.				0,01	1065455,12	7090,58	10655	71	7087	3499	15286
	1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					349650	3786,18	3497	38	--	1132	
		НР - 99%; СП - 8%									
43.				0,005	1467819,79	39163,16	7339	196	5769	1364	9399
	1122-0601 -0303	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.	км трубопро		---	---	---	---	---	---	
					274700	873,92	1374	4	--	696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	вода								
		Герметизированный тепловой ввод д=80мм кол.2шт									
44.				0,112	25054,51	1149,84	2806	129	2041	607	3686
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитного бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5674,2	277,04	636	31	--	273	
45.				0,19452	1395342,46	518382,12	271422	100836	69979	129523	433021
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		517205,8	155380,9	100607	30225	--	32076	
46.				0,006	15637,11	1703,25	94	10	--	67	174
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 прим	-Изоляция асбестовым шнуром НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		13933,86	830,4	84	5	--	13	
47.				0,0048	2403190	--	11535	--	11535	--	12458
	2113-0406 -0101 РСНБ РК 2015	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	923	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5335030	324940	3969942	960783	6799483
			Тенге		--	--	1040146	98111	--	503669	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2290508			
Материалы	Тенге	539891			
Всего заработная плата	Тенге		1138257		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	372969			
Местные материалы	Тенге	12561			
Накладные расходы	Тенге	960787			
Сметная прибыль	Тенге	260104			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3511398			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				771
Сметная заработная плата	Тенге		1138257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11988				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11988				
		Сметная прибыль	Тенге				959				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12947				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3032534				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3032534				
		Сметная прибыль	Тенге				242603				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3275137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6799481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1138257			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные ж/бетонные конструкции									
48.				11,57	11068,91	2769,73	128067	32046	46127	71237	215248
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4312,35	905,45	49894	10476	--	15944	
		НР - 118%; СП - 8%									
49.				7,13	61069	--	435422	--	435422	--	470256
	2104-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	34834	
		СП - 8%									
50.				4,44	75759	--	336370	--	336370	--	363280
	2104-0302 -0233 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	26910	
		СП - 8%									
51.				11,57	270	--	3124	--	3124	--	3374
	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости	м3		--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%									
52.				0,322	22348,77	1338,44	7196	431	5693	1068	8926
	1106-0101 -0119	-Монолитные участки МУ из бетона кл.В12,5.	м3		3330,42	315,24	1072	102	--	661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%									
		Угол поворота канала КЛ70х51 кол.2шт									
53.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,26	3778,03 / 829,14	1035,39 / 422,96	982 / 216	269 / 110	497 / --	303 / 103	1388
54.	1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим	-Плиты днищ. Укладка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,32	6975,26 / 1958,88	2454,74 / 364,19	2232 / 627	786 / 117	819 / --	877 / 249	3358
55.	2104-0302 -9905 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	0,32	75835 / --	-- / --	24267 / --	-- / --	24267 / --	-- / 1941	26209
56.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Кладка углов поворота. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,44	27950,93 / 6545	2168,28 / 498,24	12298 / 2880	954 / 219	8464 / --	2882 / 1214	16395
57.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Плиты покрытий. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,3	8541,99 / 2758,35	4336,74 / 582,26	2563 / 828	1301 / 175	434 / --	1183 / 300	4045
58.	2104-0302 -0209 РСНБ РК	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций	м3	0,3	72660 / --	-- / --	21798 / --	-- / --	21798 / --	-- / 1744	23542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%									
59.	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости СП - 8%	м3	0,62	270 ---	-- ---	167 ---	-- ---	167 ---	-- 13	181
		Неподвижные опора Н2;Н3 кол.2шт									
60.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	2925 209	175 40	2541 --	227 252	3404
61.	1107-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В12,5W4 Сульфатостойкий. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	0,4	30905,01 10165,75	612,46 133,14	12362 4066	245 53	8051 --	4861 1378	18601
62.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0097	281662 ---	-- ---	2732 ---	-- ---	2732 ---	-- 219	2951
63.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,02166	338165 ---	-- ---	7325 ---	-- ---	7325 ---	-- 586	7911
64.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01004	327379 ---	-- ---	3287 ---	-- ---	3287 ---	-- 263	3550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг(Т3.06). Установка	т	0,000704	677075,45	1338,45	477	1	299	162	689
					251856	587,19	177	--	--	51	
		НР - 91%; СП - 8%									
66.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,000704	108311	--	76	--	76	--	82
					--	--	--	--	--	6	
		СП - 8%									
67.	1141-0104 -0204 РСНБ РК 2015	-Шов деформационный залить битумом по всему периметру примыкания	м	10,08	15732,99	103,12	158589	1039	154152	3271	174808
					337,12	73,63	3398	742	--	12949	
		НР - 79%; СП - 8%									
68.	1113-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,6	168,15	2,6	269	4	208	40	333
					35,43	0,42	57	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
69.	1113-0301 -1411 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза	м2	1,6	460,47	3,87	737	6	675	39	838
					34,85	0,83	56	1	--	62	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Неподвижные опора Н1									
70.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,06	206,42	195,28	632	598	--	133	826
					11,14	49,43	34	151	--	61	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2	422,69	399,92	845	800	--	179	1106
					22,77	101,22	46	202	--	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	1101-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	0,09	6935,99	2634,71	624	237	--	357	1059
					4301,28	1204,08	387	108	--	78	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.	1101-0205 -0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,09	10283,04	--	925	--	--	666	1719
					10283,04	--	925	--	--	127	
		НР - 72%; СП - 8%									
74.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,24	41,64	41,64	93	93	--	25	128
					--	15,58	--	35	--	9	
		НР - 72%; СП - 8%									
75.	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,24	196,28	91,66	440	205	--	238	732
					104,62	43,25	234	97	--	54	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,95	899,1	--	854	--	--	615	1587
					899,1	--	854	--	--	118	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,108	18283,06	1094,46	1975	118	1716	153	2298
					1308,15	250,92	141	27	--	170	
		НР - 91%; СП - 8%									
78.	2104-1201	-Блоки бетонные объемом	м3	1,072	24300	--	26050	--	26050	--	28134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9903 РСНБ РК 2015	до 0,3 м3 (Блоки УДБ1,2/06)			--	--	--	--	--	2084	
		СП - 8%									
79.	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоймости за приминением сульфатастойкости	м3	1,072	270	--	289	--	289	--	313
					--	--	--	--	--	23	
		СП - 8%									
80.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Заполнение блока УДБ В22,5, F100, W4 (Заполнение блока). Устройство	м3	0,69	29357,37	1914,48	20257	1321	13870	4893	27162
					7341,72	450,93	5066	311	--	2012	
		НР - 91%; СП - 8%									
81.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Каркас К1)	т	0,0116	254487	--	2952	--	2952	--	3188
					--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
82.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас К1)	т	0,00558	269737	--	1505	--	1505	--	1626
					--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									
83.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,0853	26513,64	12463,87	2262	1063	573	647	3141
					7344,12	3641,69	626	311	--	233	
		НР - 69%; СП - 8%									
84.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05878	338165	--	19877	--	19877	--	21468
					--	--	--	--	--	1590	
		СП - 8%									
85.	2105-0201 -0502	-Уголок стальной горячекатаный	т	0,02652	267504	--	7094	--	7094	--	7662
					--	--	--	--	--	568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
86.				6,5	879,58	18,78	5717	122	3717	1763	8079
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	1878	18	--	598	
		НР - 93%; СП - 8%									
87.				2,5	92,21	2,33	231	6	109	80	336
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		46,34	0,28	116	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
88.				2,5	169,93	3,32	425	8	282	94	561
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		54,19	0,55	135	1	--	42	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Скользящие опоры кол.7шт									
89.				98	206,42	195,28	20229	19137	--	4274	26463
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,14	49,43	1092	4844	--	1960	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				10,5	422,69	399,92	4438	4199	--	937	5806
	1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		22,77	101,22	239	1063	--	430	
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				4,2	3128,72	--	13141	--	--	9461	24410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3128,72	--	13141	--	--	1808	
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				0,35	6935,99	2634,71	2428	922	--	1387	4120
	1101-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта		4301,28	1204,08	1505	421	--	305	
		НР - 72%; СП - 8%									
93.				0,35	11075,11	--	3876	--	--	2791	7201
	1101-0205 -0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11075,11	--	3876	--	--	533	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				70	41,64	41,64	2915	2915	--	785	3996
	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	15,58	--	1091	--	296	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.				70	196,28	91,66	13739	6416	--	7453	22887
	1101-0201	-Грунт 3, 4 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		104,62	43,25	7323	3028	--	1695	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				32,2	899,1	--	28951	--	--	20845	53779
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		899,1	--	28951	--	--	3984	
		НР - 72%; СП - 8%									
97.				0,581	18283,06	1094,46	10622	636	9226	824	12362
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1308,15	250,92	760	146	--	916	
		НР - 91%; СП - 8%									
98.				28	2345,75	1182,47	65681	33109	10052	41773	116050
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		804,27	460,04	22520	12881	--	8596	
		НР - 118%; СП - 8%									
99.				7,672	24300	--	186430	--	186430	--	201344
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	14914	
		СП - 8%									
100.				7,672	270	--	2071	--	2071	--	2237
	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости	м3		--	--	--	--	--	166	
		СП - 8%									
101.				0,16394	498995,45	1338,45	81805	219	69491	11094	100331
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		73776	587,19	12095	96	--	7432	
		НР - 91%; СП - 8%									
102.				0,16394	108311	--	17757	--	17757	--	19177
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	1421	
		СП - 8%									
103.				0,042	16492	--	693	--	693	--	748
	2113-0205 -0702 РСНБ РК 2015	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.				273	879,58	18,78	240124	5127	156112	74066	339325
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	78885	756	--	25135	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Опора высокая скользящая кол.2шт									
105.				38	206,42	195,28	7844	7420	--	1657	10261
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,14	49,43	423	1878	--	760	
		НР - 72%; СП - 8%									
106.				8	422,69	399,92	3382	3199	--	714	4423
	1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		22,77	101,22	182	810	--	328	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.				1	3128,72	--	3129	--	--	2253	5812
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3128,72	--	3129	--	--	431	
		НР - 72%; СП - 8%									
108.				0,2	6935,99	2634,71	1387	527	--	793	2354
	1101-0205 -0902 РСНБ РК	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта		4301,28	1204,08	860	241	--	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
109.				0,2	11075,11	--	2215	--	--	1595	4115
	1101-0205 -0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11075,11	--	2215	--	--	305	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				30	41,64	41,64	1249	1249	--	337	1712
	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	15,58	--	467	--	127	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				30	196,28	91,66	5888	2750	--	3194	9809
	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		104,62	43,25	3139	1298	--	727	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				14	899,1	--	12587	--	--	9063	23382
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		899,1	--	12587	--	--	1732	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				0,6	18283,06	1094,46	10970	657	9528	851	12767
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1308,15	250,92	785	151	--	946	
		НР - 91%; СП - 8%									
114.				4,4	31471,83	1914,48	138476	8424	97748	31202	183252
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3	м3		7341,72	450,93	32304	1984	--	13574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 15	(ФМ-1). Устройство НР - 91%; СП - 8%									
115.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)	т	0,17512	254487 ---	-- --	44566 --	-- --	44566 --	-- 3565	48131
		СП - 8%									
116.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(А1)	т	0,062	590606,15 354314	2286,15 1006,33	36618 21967	142 62	14509 --	20047 4533	61198
		НР - 91%; СП - 8%									
117.	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7157	92372,17 68026	21791,68 6017,4	66111 48686	15596 4307	1829 --	36565 8214	110890
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 69%; СП - 8%									
118.	2301-0201 -0221 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,386	5756 ---	-- --	54026 --	-- --	54026 --	-- 4322	58348
		СП - 8%									
119.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0472	247337 ---	-- --	11674 --	-- --	11674 --	-- 934	12608
		СП - 8%									
120.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,03504	267504 ---	-- --	9373 --	-- --	9373 --	-- 750	10123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
121.	2105-0101 -0404 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,2512	264273 ---	-- --	66385 ---	-- --	66385 ---	-- 5311	71696
122.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,09052	247337 ---	-- --	22389 ---	-- --	22389 ---	-- 1791	24180
123.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,07924	277735 ---	-- --	22008 ---	-- --	22008 ---	-- 1761	23768
124.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	20	92,21 ---	2,33 ---	1844 ---	47 ---	870 ---	643 ---	2687
					46,34	0,28	927	6	--	199	
125.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	20	169,93 ---	3,32 ---	3399 ---	66 ---	2249 ---	755 ---	4486
					54,19	0,55	1084	11	--	332	
126.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Траверса Т1) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,12528	31261,89 ---	10292,43 ---	3916 ---	1289 ---	500 ---	1734 ---	6102
					16976,4	3080,46	2127	386	--	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,07924	277735 --	-- --	22008 --	-- --	22008 --	-- 1761	23768
128.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(ограничитель,Ускосина) СП - 8%	т	0,04604	247337 --	-- --	11387 --	-- --	11387 --	-- 911	12298
129.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие СП - 8%	т	0,0562	448977 --	-- --	25233 --	-- --	25233 --	-- 2019	27251
130.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	3,4	92,21 46,34	2,33 0,28	314 158	8 1	148 --	109 34	457
131.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,4	169,93 54,19	3,32 0,55	578 184	11 2	383 --	128 56	763
132.	1109-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,68589	96651,15 54806,4	27002,23 7449,36	66292 37591	18521 5109	10180 --	29463 7660	103416
133.	2106-0602 -0101 РСНБ РК 2015	-Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла,	т	0,68589	507552 --	-- --	348125 --	-- --	348125 --	-- 27850	375975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кронштейны (Эст-1) СП - 8%									
134.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Траверса Т2) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,18792	31261,89 16976,4	10292,43 3080,46	5875 3190	1934 579	751 --	2601 678	9153
135.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,11886	277735 --	-- --	33012 --	-- --	33012 --	-- 2641	35653
136.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(ограничитель,Укосина) СП - 8%	т	0,06906	247337 --	-- --	17081 --	-- --	17081 --	-- 1366	18448
137.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,075	74796,16 38726	25843,16 8711,07	5610 2904	1938 653	768 --	2455 645	8710
138.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка СГ-40 СП - 8%	т	0,075	544367 --	-- --	40828 --	-- --	40828 --	-- 3266	44094
139.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	5,07	92,21 46,34	2,33 0,28	467 235	12 1	220 --	163 50	681
140.	1113-0301	-Поверхности	м2	150	169,93	3,32	25490	498	16864	5666	33648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			54,19	0,55	8128	83	--	2492	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Теплофикационная камера УТ1									
141.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	39	206,42	195,28	8050	7616	--	1701	10531
					11,14	49,43	435	1928	--	780	
		НР - 72%; СП - 8%									
142.	1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14	422,69	399,92	5918	5599	--	1250	7741
					22,77	101,22	319	1417	--	573	
		НР - 72%; СП - 8%									
143.	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,7	3128,72	--	2190	--	--	1577	4068
					3128,72	--	2190	--	--	301	
		НР - 72%; СП - 8%									
144.	1101-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	0,4	6935,99	2634,71	2774	1054	--	1586	4709
					4301,28	1204,08	1721	482	--	349	
		НР - 72%; СП - 8%									
145.	1101-0205 -0206	-Грунты 5р группы. Разработка вручную с	м3 грунта	0,1	11075,11	--	1108	--	--	797	2057
					11075,11	--	1108	--	--	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
146.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	26,3	41,64	41,64	1095	1095	--	295	1501
					--	15,58	--	410	--	111	
		НР - 72%; СП - 8%									
147.	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,3	196,28	91,66	5162	2411	--	2800	8599
					104,62	43,25	2751	1137	--	637	
		НР - 72%; СП - 8%									
148.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11	899,1	--	9890	--	--	7121	18372
					899,1	--	9890	--	--	1361	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	18283,06	1094,46	20111	1204	17468	1561	23406
					1308,15	250,92	1439	276	--	1734	
		НР - 91%; СП - 8%									
150.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,87	19751,86	1094,46	17184	952	15094	1234	19892
					1308,15	250,92	1138	218	--	1473	
		НР - 91%; СП - 8%									
151.	1107-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	13,67	32847,03	1166,01	449019	15939	300345	161807	659691
					9709,92	321,11	132735	4390	--	48866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 118%; СП - 8%									
152.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,061	254487	--	15524	--	15524	--	16766
					--	--	--	--	--	1242	
		СП - 8%									
153.	2104-0302 -0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	15408	--	15408	--	15408	--	16641
					--	--	--	--	--	1233	
		СП - 8%									
154.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	Балка Б5	м3	0,24	73868	--	17728	--	17728	--	19147
					--	--	--	--	--	1418	
		СП - 8%									
155.	2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,54	58344	--	31506	--	31506	--	34026
					--	--	--	--	--	2520	
		СП - 8%									
156.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(8ПП14-71)	м3	0,205	73868	--	15143	--	15143	--	16354
					--	--	--	--	--	1211	
		СП - 8%									
157.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3574	--	10722	--	10722	--	11580
					--	--	--	--	--	858	
		СП - 8%									
158.				1	24328	--	24328	--	24328	--	26274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1946	
159.				12,18	347	--	4226	--	4226	--	4565
	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	338	
160.				9,3	1624,75	66,93	15110	622	5547	7554	24478
	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					961,41	53,96	8941	502	--	1813	
161.				5,4	769,68	28,71	4156	155	2065	1894	6535
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм с церезитом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					358,49	14,71	1936	79	--	484	
162.				0,0027	73875	--	199	--	199	--	215
	2113-0816 -3545 РСНБ РК 2015	-Церезит СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16	
163.				10	769,68	28,71	7697	287	3825	3508	12101
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Защитная стяжка из цементного раствора(плита покрытия). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		---	---	---	---	---	---	
					358,49	14,71	3585	147	--	896	
164.				10	2854,89	85,43	28549	854	13933	9766	41381
	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой (плита покрытия) НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					1376,16	39,26	13762	393	--	3065	
165.				10	1392,32	85,43	13923	854	7213	4312	19693
	1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом(плита покрытия). Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
					585,6	39,26	5856	393	--	1459	
166.				29	879,58	18,78	25508	545	16583	7868	36046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		288,96	2,77	8380	80	--	2670	
		НР - 93%; СП - 8%									
167.				0,1	25241,38	1682,06	2524	168	2149	225	2970
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки из бетон кл.В25. Устройство	м3		2072,82	404,13	207	40	--	220	
		НР - 91%; СП - 8%									
168.				0,0067	254487	--	1705	--	1705	--	1841
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	136	
		СП - 8%									
		Сбросной колодец СК1									
169.				16,6	206,42	195,28	3427	3242	--	724	4482
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,14	49,43	185	820	--	332	
		НР - 72%; СП - 8%									
170.				9,5	422,69	399,92	4016	3799	--	848	5253
	1101-0101 -0317 РСНБ РК 2015	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		22,77	101,22	216	962	--	389	
		НР - 72%; СП - 8%									
171.				0,3	3128,72	--	939	--	--	676	1744
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта		3128,72	--	939	--	--	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
172.	1101-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	0,2	6935,99	2634,71	1387	527	--	793	2354
					4301,28	1204,08	860	241	--	174	
		НР - 72%; СП - 8%									
173.	1101-0205 -0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2	11075,11	--	2215	--	--	1595	4115
					11075,11	--	2215	--	--	305	
		НР - 72%; СП - 8%									
174.	1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,4	41,64	41,64	724	724	--	195	993
					--	15,58	--	271	--	74	
		НР - 72%; СП - 8%									
175.	1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,4	196,28	91,66	3415	1595	--	1853	5689
					104,62	43,25	1820	753	--	421	
		НР - 72%; СП - 8%									
176.	1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3	8	899,1	--	7193	--	--	5179	13361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	грунта		899,1	--	7193	--	--	990	
		НР - 72%; СП - 8%									
177.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	18283,06	1094,46	4571	274	3970	355	5319
		НР - 91%; СП - 8%			1308,15	250,92	327	63	--	394	
178.	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,26	45042,59	9466,04	56754	11927	21761	27722	91234
		НР - 99%; СП - 8%			18306,3	3917,9	23066	4937	--	6758	
179.	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости	м3	1,26	270	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--	--	27	
180.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24328	--	24328	--	24328	--	26274
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1946	
181.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574	--	7148	--	7148	--	7720
		СП - 8%			--	--	--	--	--	572	
182.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929	--	7929	--	7929	--	8563
		СП - 8%			--	--	--	--	--	634	
183.	2104-0301 -0106 РСНБ РК	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из	шт.	1	11621	--	11621	--	11621	--	12551
					--	--	--	--	--	930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%									
184.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015 прим	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	11621 ---	-- ---	23242 ---	-- ---	23242 ---	-- 1859	25101
185.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	3749 ---	-- ---	7498 ---	-- ---	7498 ---	-- 600	8098
186.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	12967 ---	-- ---	12967 ---	-- ---	12967 ---	-- 1037	14004
187.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	9117 ---	-- ---	9117 ---	-- ---	9117 ---	-- 729	9846
188.	2113-0814 -2209 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	18,4	347 ---	-- ---	6385 ---	-- ---	6385 ---	-- 511	6896
189.	1110-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Деревянной утепленной крышки. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,5	3863,69 ---	67,09 ---	1932 ---	34 ---	1277 ---	572 ---	2704
					1242,36	28,03	621	14	--	200	
190.	1110-0107	-Крышка. Обивка	м2	0,8	7058,47 ---	19,96 ---	5647 ---	16 ---	4282 ---	1220 ---	7417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР - 90%; СП - 8%			1686,36	8,78	1349	7	--	549	
191.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,87	19751,86 1308,15	1094,46 250,92	17184 1138	952 218	15094 --	1234 1473	19892
192.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитные участки бетон кл.В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0987	27404,33 4479,78	1017,4 376,47	2705 442	100 37	2163 --	436 251	3392
193.	1115-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	1624,75 961,41	66,93 53,96	16897 9999	696 561	6202 --	8448 2028	27373
194.	1111-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм(20мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,76	366,51 309,1	4,44 1,38	645 544	8 2	93 --	514 93	1251
195.	1111-0101 -1902 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,76	-37,91 -37,91	-- --	-67 -67	-- --	-- --	-63 -10	-140
196.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	15,2	879,58 288,96	18,78 2,77	13370 4392	285 42	8693 --	4124 1399	18893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	4092932	242332	3171857	696952	5173075
			Тенге		--	--	678748	76472	--	383183	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3426000				
		Материалы	Тенге				1082809				
		Всего заработная плата	Тенге					648750			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				351221				
		Местные материалы	Тенге				1206358				
		Накладные расходы	Тенге				623488				
		Сметная прибыль	Тенге				323959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4373448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					648750			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				564250				
		Материалы	Тенге				14598				
		Всего заработная плата	Тенге					106470			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				414185				
		Накладные расходы	Тенге				73464				
		Сметная прибыль	Тенге				51017				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				688732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					106470			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				102682				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102682				
		Сметная прибыль	Тенге				8215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				110896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5173076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					755220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12185466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1788777				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				630520				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					193596			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7141799				
		Накладные расходы	Тенге				1721740				
		Сметная прибыль	Тенге				902624				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249440'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''138,1'м*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района'73.'6-1'Наружные инженерные сети''6'см.6-1-3'Тепловые сети'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ТС С. 1-2, КЖ1-10''в текущих ценах 2 кв.2019 г.*
3 Р1*
4 Е11-010101-0314'242''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
5 Е11-010205-0202(П-1101184)'1,8''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
6 Е11-010104-0402'142''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
7 Е11-010201-0501'142''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
8 Е11-010205-0501'60''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9 РТепловые сети*
10 Е11-240101-0106(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,124''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км трубопровода*
11 С123-010402-0308'124.1,01''Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006'м*
12 С123-020201-0908'12''Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006'шт.*
13 СТПрайс-лист ТОО"Аринвест"(=19)'2'84135:1,12'Неподвижная опора Ст133х4-340х20-2-ППУ-ОЦ'шт*
14 Е11-240105-0106(РС261749)'2''Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка'компенсатор*
15 С123-051206-1106 К=1,9'2.1,9''Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86'шт.*
16 С123-020201-6102'28''Муфта термоусаживаемая с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006'комплект*
17 Е11-221101-0104(РС250402РС150628) прим '2''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
18 П2Подземная прокладка*
19 Е11-240101-0106(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,007''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 150 мм. Прокладка'км трубопровода*
20 Е11-240101-0103(РС130740)(РС130741)(РС249132)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,108''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода*
21 Е11-240101-0104(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,007''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
22 Е11-240101-0102(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,002''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка'км трубопровода*
23 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461)(РС251472)(РС273306)'0,008''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
24 С123-010201-0209'7.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
25 С123-010201-0169'108.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
26 С123-010201-0186'7.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
27 С123-010201-0158'2.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
28 С123-010201-0135 прим '8.1,01''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
29 С123-040902-1604'2''Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005'шт.*
30 С123-040902-1602'2''Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005'шт.*
31 С123-040902-1916'4''Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
32 С123-040904-1304'2''Краны шаровые из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 (для спуска воздуха)'шт.*
33 С121-060510-1003'(30.0,89):1000''Опоры скользящие Т13.10;Т13.04'т*
34 Е11-070512-0111(РС125423)'30''Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
35 С121-040111-9912'0,005.30''Подушки опорные марки ОП2, из тяжелого бетона класса В15'м3*
36 С123-020101-1046'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм -

89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт.*
37 Е11-130501-0101(РС135531РС248637)'107''Поверхности. Окраска изолом в 1 слой'м2*
38 Е11-130501-0102(РС135531РС248637)'107''Поверхности. Окраска изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101'м2*
39 Е11-260101-0101(РС139578)'5,45''Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем'м3 изоляции*
40 С121-110205-9902'5,45.1,03''Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003'м3*
41 Е11-260301-0301(РС129029РС129017)'60,5''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
42 Е11-260101-0101(РС139578)'0,44''Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем'м3 изоляции*
43 С121-110101-0108'0,44.1,03''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012'м3*
44 Е11-260301-0301(РС129029РС129017)'5,17''Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной'м2 поверхности покрытия изоляции*
45 С123-020101-0221 прим '2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
46 С123-020101-0175 прим '6''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
47 Е11-220101-0101(РС250414РС157260)'10:1000''Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт'км трубопровода*
48 Е11-220601-0303'0,005''Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
49 П2Герметизированный тепловой ввод д=80мм кол.2шт*
50 Н43=2*
51 Е11-060101-0113(РС100467РС100511)'0,056''Монолитного бетонные. Устройство'м3*
52 Е11-220801-0105'(34,74+20,68+29,96+4,1+4,8+0,66+1,88+0,44):1000''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
53 Е11-260201-0301(РС248665) прим '0,0015.2''Изоляция асбестовым шнуром'м3 изоляции*
54 С121-130406-0101'(0,0015.0,8).2''Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83'т*
55 Н43=1*
56 РСборные ж/бетонные конструкции*
57 Е11-070601-0101(РС125425)'6,33+0,8+2,9+1,54''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
58 С121-040303-0101'6,33+0,8''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
59 С121-040302-0233'2,9+1,54''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
60 СТ29-888888-8317(=11)'6,33+0,8+2,9+1,54'270'Надбавка к сметной стоймости за приминением сульфатастойкости'м3*
61 Е11-060101-0119(РС100467РС100511)'0,322''Монолитные участки МУ из бетона кл.В12,5. Устройство'м3*
62 П2Угол поворота канала КЛ70х51 кол.2шт*
63 Н43=2*
64 Е11-080101-0201'0,130''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
65 Е11-070404-0101(РС125425) прим '0,16''Плиты днищ. Укладка'м3 сборных конструкций*
66 С121-040302-9905'0,16''Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92'м3*
67 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102867РС102907)'0,22''Кладка углов поворота. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
68 Е11-070404-0102(РС125425)'0,15''Плиты покрытий. Установка'м3 сборных конструкций*
69 С121-040302-0209'0,15''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
70 СТ29-888888-8317(=11)'0,16+0,15'270'Надбавка к сметной стоймости за приминением сульфатастойкости'м3*
71 П2Неподвижные опора Н2;Н3 кол.2шт*
72 Е11-060101-0101'0,08''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
73 Е11-070601-0203(РС100533РС279399)(РС125425)(РС274377)'0,2''Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона В12,5W4 Сульфатостойкий. Устройство'м3 конструкции*
74 С121-050309-0301'4,85:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
75 С121-050204-0702'10,83:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
76 С121-050106-2403'5,02:1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
77 Е11-060301-0407'0,352:1000''Детали закладные весом до

4 кг(Т3.06). Установка'т*
78 С121-050301-9918'0,352:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
79 Е11-410104-0204(РС144672РС144664)'5,04''Шов деформационный залить битумом по всему периметру примыкания'м*
80 Е11-130301-0401'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2*
81 Е11-130301-1411(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза'м2*
82 Н43=1*
83 П2Неподвижные опора Н1*
84 Е11-010101-0314'3,06''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
85 Е11-010101-0317'2''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
86 Е11-010205-0902'0,09''Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками'м3 грунта*
87 Е11-010205-0106(П-1101184)'0,09''Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
88 Е11-010104-0403'2,24''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
89 Е11-010201-0502'2,24''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
90 Е11-010205-0502'0,95''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
91 Е11-060101-0101'0,108''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
92 С121-041201-9903'0,268.4''Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 (Блоки УДБ1,2/06)'м3*
93 СТ29-888888-8317(=11)'0,268.4'270'Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости'м3*
94 Е11-060101-0105(РС100533РС279262)(РС128064)(РС128070)(РС131600)(РС144600)(РС145983)(РС147049)(РС274377)(РС275940)'0,69''Заполнение блока УДБ В22,5, F100, W4 (Заполнение блока). Устройство'м3*
95 С121-050309-0303'(5,8.2):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Каркас К1)'т*
96 С121-050309-0302'(2,79.2):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас К1)'т*
97 Е11-090302-0112(РС248298)'(4,68+54,1+26,52):1000''Стойки опорные. Монтаж'т конструкций*
98 С121-050204-0702'(4,68+54,1):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
99 С121-050201-0502'26,52:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
100 Е11-080101-0307'6,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
101 Е11-130301-0406'2,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
102 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
103 П2Скользящие опоры кол.7шт*
104 Н43=7*
105 Е11-010101-0314'14''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
106 Е11-010101-0317'1,5''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
107 Е11-010205-0202(П-1101184)'0,6''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
108 Е11-010205-0902'0,05''Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками'м3 грунта*
109 Е11-010205-0206(П-1101184)'0,05''Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
110 Е11-010104-0403'8+2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
111 Е11-010201-0502'8+2''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
112 Е11-010205-0502'3,4+1,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
113 Е11-060101-0101'0,083''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
114 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС125423)'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
115 С121-041201-9903'0,274.4''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
116 СТ29-888888-8317(=11)'0,274.4'270'Надбавка к сметной стоимости за приминением сульфатастойкости'м3*
117 Е11-060301-0408'23,42:1000''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*

118 С121-050301-9918'23,42:1000''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
119 С121-130205-0702'6''Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм'1000 шт.*
120 Е11-080101-0307'39''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
121 Н43=1*
122 П2Опора высокая скользящая кол.2шт*
123 Н43=2*
124 Е11-010101-0314'19''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
125 Е11-010101-0317'4''Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
126 Е11-010205-0202(П-1101184)'0,5''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
127 Е11-010205-0902'0,1''Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками'м3 грунта*
128 Е11-010205-0206(П-1101184)'0,1''Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
129 Е11-010104-0403'12+3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
130 Е11-010201-0502'12+3''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
131 Е11-010205-0502'6+1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
132 Е11-060101-0101'0,3''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
133 Е11-060101-0105(РС100533РС100581)(РС274377)'2,2''Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (ФМ-1). Устройство'м3*
134 С121-050309-0303'(7,55+20,61+59,4):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)'т*
135 Е11-060301-0401(РС130722)'31:1000''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(А1)'т*
136 Е11-090302-0301(РС248298)'357,85:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
137 С123-010201-0221'4,693''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
138 С121-050101-0403'0,0236''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
139 С121-050201-0502'0,01752''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
140 С121-050101-0404'0,1256''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89'т*
141 С121-050101-0403'0,03016+0,0151''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
142 С121-050206-0803'0,03962''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
143 Е11-130301-0406'10''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
144 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
145 Е11-090302-0401(РС248298)'0,06264''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Траверса Т1)'т конструкций*
146 С121-050206-0803'0,03962''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
147 С121-050101-0403'0,00424+0,00308+0,0157''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(ограничитель,Укосина)'т*
148 С121-060510-1003'0,0281''Опоры скользящие'т*
149 Е11-130301-0406'1,7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
150 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
151 Н43=1*
152 Е11-090203-0201(РС248298)'0,68589''Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж'т конструкций*
153 С121-060602-0101'0,68589''Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (Эст-1)'т*
154 Е11-090302-0401(РС248298)'0,06264.3''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Траверса Т2)'т конструкций*
155 С121-050206-0803'0,03962.3''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
156 С121-050101-0403'(0,00424+0,00308+0,0157).3''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщино

й от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(ограничитель,Укосина)'т*
157 Е11-090304-0101(РС248298)'0,075''Лестницы прямолинейны е и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж' т конструкций*
158 С121-060208-0501'0,075''Стремянка СГ-40'т*
159 Е11-130301-0406'5,07''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
160 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25.6''Поверхно сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115'м2*
161 П2Теплофикационная камера УТ1*
162 Е11-010101-0314'39''Грунты 2 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
163 Е11-010101-0317'14''Грунты 5 группы. Разработка в отва л экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
164 Е11-010205-0202(П-1101184)'0,7''Грунты 2 группы. Разра ботка вручную с креплениями в траншеях шириной бол ее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глуб иной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и сте нок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, раз работанных механизированным способом, применен коэ ффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
165 Е11-010205-0902'0,4''Грунт скальный 5р группы. Разрабо тка отбойными молотками'м3 грунта*
166 Е11-010205-0206(П-1101184)'0,1''Грунты 5р группы. Разр аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу биной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра зработанных механизированным способом, применен ко эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
167 Е11-010104-0403'17,3+9''Траншеи и котлованы. Засыпка б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
168 Е11-010201-0502'17,3+9''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта *
169 Е11-010205-0502'8+3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
170 Е11-060101-0101'1,1''Подготовка бетонная. Устройство'м 3*
171 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,87''Отмостка бетон ная. Устройство'м3*
172 Е11-070601-0202(РС100533РС279404)(РС125425)(РС251501)(РС274377)'13,67''Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство'м3 конструкции*
173 С121-050309-0303'61:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 4 0 мм ГОСТ 23279-2012'т*
174 С121-040302-0502'1''Плита перекрытия железобетонных ка налов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1 450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класс а В22,5 СТ РК 937-92'шт.*
175 С121-040105-9901'0,24''Балка Б5'м3*
176 С121-040302-0201'0,54''Плиты перекрытий каналов и тонн елей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объем ом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
177 С121-040105-9901'0,205''Перемычки из тяжелого бетона к ласса В15 ГОСТ 948-84(8ПП14-71)'м3*
178 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
179 С123-030101-0308'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 36 34-99'комплект*
180 С121-130814-2209'1,74.7''Скобы ходовые'кг*
181 Е11-150208-0101(РС276071РС277566)'9,3''Поверхности. Ош тукатуривание цементно-церезитовое по камню и бето ну'м2 оштукатуриваемой поверхности*
182 Е11-110101-1101'5,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм с церезитом. Устройство'м2 стяжки*
183 С121-130816-3545'5,4.0,0005''Церезит'т*
184 Е11-110101-1101'10''Защитная стяжка из цементного раст вора(плита покрытия). Устройство'м2 стяжки*
185 Е11-130501-0101(РС135531РС135569)'10''Поверхности. Окл ейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой (плита по крытия)'м2*
186 Е11-130501-0102(РС135531РС135569)'10''Поверхности. Окл ейка рубероидом или гидроизолом(плита покрытия). Д обавлять на каждый последующий слой к нормам 1113- 0501-0101'м2*
187 Е11-080101-0307'29''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по верхности*
188 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)(РС274377)'0,1''Монол итные участки из бетон кл.В25. Устройство'м3*
189 С121-050309-0303'6,7:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
190 П2Сбросной колодец СК1*
191 Е11-010101-0314'16,6''Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
192 Е11-010101-0317'9,5''Грунты 5 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
193 Е11-010205-0202(П-1101184)'0,3''Грунты 2 группы. Разра ботка вручную с креплениями в траншеях шириной бол ее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глуб иной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и сте нок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, раз работанных механизированным способом, применен коэ ффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
194 Е11-010205-0902'0,2''Грунт скальный 5р группы. Разрабо тка отбойными молотками'м3 грунта*
195 Е11-010205-0206(П-1101184)'0,2''Грунты 5р группы. Разр аботка вручную с креплениями в траншеях шириной бо лее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глу биной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и ст енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра

зработанных механизированным способом, применен ко
эффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
196 Е11-010104-0403'10,7+6,7''Траншеи и котлованы. Засыпка
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме
щении грунта до 5 м. Группа грунтов 3'м3 грунта*
197 Е11-010201-0502'10,7+6,7''Грунт 3, 4 группы. Уплотнени
е пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грун
та*
198 Е11-010205-0502'5+3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
199 Е11-060101-0101'0,25''Подготовка бетонная. Устройство'
м3*
200 Е11-221301-0102(РС102721)(РС129232)(РС147499)(РС246781
)(РС246941)(РС251470)(РС251501)'1,26''Колодцы круг
лые из сборного железобетона. Устройство в грунтах
мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций к
олодца*
201 СТ29-888888-8317(=11)'1,26'270'Надбавка к сметной стой
мости за приминением сульфатастойкости'м3*
202 С123-030101-0308'1''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 36
34-99'комплект*
203 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для
колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1
971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
204 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
205 С121-040301-0106'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
206 С121-040301-0106 прим '2''Кольца стеновые железобетонн
ые для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса
В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
207 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р
К 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
208 С121-040302-0101'1''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
209 С121-040301-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
210 С121-130814-2209'(19+4).0,8''Скобы ходовые'кг*
211 Е11-100103-0202'0,5''Деревянной утепленной крышки. Уст
ройство'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
212 Е11-100107-0607'0,8''Крышка. Обивка кровельной оцинков
анной сталью по войлоку с двух сторон'м2*
213 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,87''Отмостка бетон
ная. Устройство'м3*
214 Е11-060201-0101(РС100467РС100841)'0,0987''Монолитные у
частки бетон кл.В15. Устройство'м3*
215 Е11-150208-0101(РС276071РС277566)'10,4''Поверхности. О
штукатуривание цементно-церезитовое по камню и бет
ону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
216 Е11-110101-1901(РС102771РС102759)'1,76''Покрытия асфал
ьтобетонные литые толщиной 25 мм(20мм). Устройство
'м2 покрытия*
217 Е11-110101-1902(РС102771РС102759)(ВП)'1,76''Вычитается
позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройс
тво. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к
норме 1111-0101-1901'м2 покрытия*
218 Е11-080101-0307'15,2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
219 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.6-1-3

Составлена в текущих ценах 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1353,358588	1321,73	-	-	1788777
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	116,49025629	1661,91	-	-	(193596)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1788777
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,39510829	4563	-	-	10929
						-	-	-	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	20,2572372	5562	-	-	112671
						-	-	-	
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	42,2772	629	-	-	26592
						-	-	-	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,5192748	4420	-	-	11135
						-	-	-	
7	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,4649221	233	-	-	1040
						-	-	-	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,7480658	33	-	-	421
						-	-	-	
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,5755	14	-	-	50
						-	-	-	
10	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0645	23	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК	Дрели электрические	маш.-ч	1,096689	11	-	-	12
		2015				-	-	-	
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,949025	2873	-	-	37203
		2015				-	-	-	
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,9226042	6023	-	-	17603
		2015				-	-	-	
14	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,075064	5832	-	-	438
		2015				-	-	-	
15	758С	3105-0102-0202 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,02016	5032	-	-	101
		2015				-	-	-	
16	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,97929695	5045	-	-	20076
		2015				-	-	-	
17	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,9053748	5406	-	-	4894
		2015				-	-	-	
18	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	12,757	4514	-	-	57585
		2015				-	-	-	
19	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,378432	6167	-	-	14668
		2015				-	-	-	
20	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,372708	6853	-	-	2554
		2015				-	-	-	
21	813С	3105-0103-0302 РСНБ РК	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,4540868	7997	-	-	11628
		2015				-	-	-	
22	844С	3105-0106-0201 РСНБ РК	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,10642	16605	-	-	1767
		2015				-	-	-	
23	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,68541	7232	-	-	84509
		2015				-	-	-	
24	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,1562	1203	-	-	188
		2015				-	-	-	
25	864С	3105-0305-0102 РСНБ РК	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,571536	1490	-	-	852
		2015				-	-	-	
26	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК	Растворосмесители передвижные, 65	маш.-ч	2,34	1184	-	-	2771
		2015				-	-	-	
27	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,7683	1295	-	-	995
		2015				-	-	-	
28	1023С	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0954932	9121	-	-	871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0105 РСНБ РК 2015				-	-	-	
29	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,3455	11	-	-	4
						-	-	-	
30	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,378757	26	-	-	62
						-	-	-	
31	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,1034608	26	-	-	341
						-	-	-	
32	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,224	52	-	-	168
						-	-	-	
33	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0045	55	-	-	0,25
						-	-	-	
34	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,927138	679	-	-	12173
						-	-	-	
35	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	4,07154	34	-	-	138
						-	-	-	
36	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00415	11	-	-	0,05
						-	-	-	
37	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3453	2161	-	-	746
						-	-	-	
38	1684С	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	6,947	6693	-	-	46496
						-	-	-	
39	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	33,2617	15	-	-	499
						-	-	-	
40	1905С	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,048474	4670	-	-	226
						-	-	-	
41	1948С	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0014	120	-	-	0,17
						-	-	-	
42	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,15	65	-	-	10
						-	-	-	
43	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,297992	150	-	-	795
						-	-	-	
44	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	13,1693	7811	-	-	102865
						-	-	-	
45	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием	маш.-ч	0,02925	138	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	температуры в пределах 80-500 °С			-	-	-	
46	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,25433	1717	-	-	7305
47	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,15095905	2770	-	-	36428
48	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,672284	142	-	-	379
49	2554С	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,01144	257	-	-	3
50	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,0104542	26	-	-	130
51	2643С	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,048474	1710	-	-	83
52	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0208	5322	-	-	111
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				193595,76	630520
			Строительные материалы и конструкции						
53	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,00168	1881	1031	-	3
54	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,286	1736	889	-	496
55	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,468	1300	733	-	608
56	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,85498	13870	12308	-	39599
57	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,11752	15310	13720	-	32419
58	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,78985	16099	14493	-	12716
59	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00213	17020	15396	-	36
60	100581С	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,466	19621	17946	-	87627
61	100615С	2102-0101-1001 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1015	20867	19167	-	2118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
62	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,100674	20082	18398	-	2022
						-	-	-	
63	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,55704	14831	13358	-	8261
						-	-	-	
64	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,273794	16887	15374	-	21511
						-	-	-	
65	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,31416	18704	17154	-	5876
						-	-	-	
66	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01464	20651	19063	-	302
						-	-	-	
67	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,5122	21015	19313	-	10764
						-	-	-	
68	102736С	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1134	17514	16939	-	1986
						-	-	-	
69	102907С	2103-0101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный ряд полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,13552	50441	47808	-	6836
						-	-	-	
70	115599С	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3749	3628	-	7498
						-	-	-	
71	115603С	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9117	8792	-	9117
						-	-	-	
72	115604С	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621	11174	-	11621
						-	-	-	
73	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3574	3485	-	17870
						-	-	-	
74	115669С	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967	12552	-	12967
						-	-	-	
75	115673С	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929	7682	-	7929
						-	-	-	
76	126233С	2105-0112-0601 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	24,69192	1517	1487	-	37458
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	126234С	2105-0112-0602 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,183876	1516 --	1486 --	- -	279
78	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	27,961433	1516 --	1486 --	- -	42390
79	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001012	216144 --	211906 --	- -	219
80	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2684	112 --	110 --	- -	30
81	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9314367	70 --	68 --	- -	135
82	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,03506418	4169 --	4087 --	- -	146
83	129017С	2105-0401-0523 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	75,5205	721 --	707 --	- -	54450
84	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,000376	639065 --	633942 --	- -	240
85	130740С	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0562	448977 --	445270 --	- -	25233
86	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01096431	439508 --	435871 --	- -	4819
87	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00191077	64642 --	62782 --	- -	124
88	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00095	47218 --	45699 --	- -	45
89	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00589496	21640 --	20623 --	- -	128
90	131588С	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород дли-	м3	0,023	52875	51246	-	1216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0204 РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			-	-	-	
91	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0697474	47457 -	45933 -	- -	3310
92	131599С	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,030082	47457 -	45933 -	- -	1428
93	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03477343	47457 -	45933 -	- -	1650
94	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	22,8	280 -	274 -	- -	6384
95	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	26,586	174 -	170 -	- -	4626
96	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	776,88	224 -	218 -	- -	174021
97	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16,6	252 -	246 -	- -	4183
98	135918С	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0171	718 -	702 -	- -	12
99	135981С	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,4532	34649 -	33602 -	- -	15703
100	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,41	3348 -	3281 -	- -	1373
101	139579С	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	5,6135	34825 -	33694 -	- -	195490
102	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001773	21599 -	20623 -	- -	38
103	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00155829	31805 -	30248 -	- -	50
104	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0009343	347560 -	339812 -	- -	325
105	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,702	133450 -	130402 -	- -	93682
106	144636С	2113-0104-	Битумы нефтяные строительные ГОСТ	т	0,5200956	133450	130402	-	69407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0103 РСНБ РК 2015	6617-76 марки БН 90/10			-	-	-	
107	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,39338	100618 -	98119 -	- -	39581
108	144664С	2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,001008	100618 -	98119 -	- -	101
109	144668С	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,115868	94096 -	91725 -	- -	10903
110	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00945961	499572 -	488950 -	- -	4726
111	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,062	234006 -	228592 -	- -	14508
112	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0736	348 -	340 -	- -	26
113	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	9,6528399	307 -	300 -	- -	2963
114	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,164644	423881 -	414744 -	- -	69789
115	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00299158	1588562 -	1556585 -	- -	4752
116	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0234	321648 -	314369 -	- -	7527
117	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0048	2403190 -	2355245 -	- -	11535
118	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00000073	622485 -	608925 -	- -	0,45
119	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,358	5717 -	5603 -	- -	2047
120	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,23810079	312 -	297 -	- -	1322
121	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78215342	163 -	159 -	- -	127
122	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0785988	53700 -	52647 -	- -	4221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	146755С	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0279824	169961 -	166629 -	- -	4756
124	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00046455	287565 -	281926 -	- -	134
125	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00355	16979 -	16610 -	- -	60
126	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,03024	90 -	87 -	- -	3
127	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,84985312	6932 -	6792 -	- -	12823
128	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,08284351	1863709 -	1826336 -	- -	154396
129	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00504	1358592 -	1331123 -	- -	6847
130	147109С	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,003616	402968 -	394065 -	- -	1457
131	147160С	2113-0809-0201 РСНБ РК 2015	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	6,915051	521 -	510 -	- -	3603
132	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02851891	211228 -	206114 -	- -	6024
133	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219552 -	214275 -	- -	66
134	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02238029	208006 -	202955 -	- -	4655
135	147500С	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	30,58	347 -	339 -	- -	10611
136	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,37791	21265 -	20848 -	- -	8036
137	147847С	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0,01255	73875 -	71600 -	- -	927
138	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00336858	435821 -	425921 -	- -	1468
139	149230С	2204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002272	671825 -	657297 -	- -	153
140	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000275	389814	380817	-	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
141	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00702	57914	55806	-	407
		2015				-	-	-	
142	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0049252	453501	443255	-	2234
		2015				-	-	-	
143	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00150425	609199	595900	-	916
		2015				-	-	-	
144	149411С	2204-0701-0401 РСНБ РК	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,000704	709298	693684	-	499
		2015				-	-	-	
145	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,031662	554046	541476	-	17542
		2015				-	-	-	
146	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	1391	1360	-	2810
		2015				-	-	-	
147	150592С	2301-0201-0169 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,08	1659	1622	-	180964
		2015				-	-	-	
148	150609С	2301-0201-0186 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,07	2732	2671	-	19315
		2015				-	-	-	
149	150628С	2301-0201-0209 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,87	3472	3399	-	27325
		2015				-	-	-	
150	150640С	2301-0201-0221 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,386	5756	5635	-	54026
		2015				-	-	-	
151	153711С	2301-0402-0308 РСНБ РК	Труба Ст 133х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	125,24	12577	12323	-	1575143
		2015				-	-	-	
152	157260С	2301-1201-0101 РСНБ РК	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	10,08	688	666	-	6935
		2015				-	-	-	
153	158619С	2302-0101-1046 РСНБ РК	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1742	1706	-	3484
		2015				-	-	-	
154	159843С	2302-0201-0908 РСНБ РК	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	38709	37916	-	464508
		2015				-	-	-	
155	187625С	2303-0101-0308 РСНБ РК	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24328	23810	-	48656
		2015				-	-	-	
156	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бе-	м3	7,672	24300	22947	-	186430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	тона класса В7,5 ГОСТ 13579-78			-	-	-	
157	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00193103	27477	26248	-	53
158	248637С	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	м2	243,96	227	222	-	55379
159	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1572	176	176	-	28
160	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	12,6147088 9	26	26	-	328
161	249178С	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,006	223	217	-	1
162	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,000016	605508	592809	-	10
163	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,19452	341034	333521	-	66338
164	253283С	2304-0902-1602 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16909	16565	-	33818
165	253285С	2304-0902-1604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	40585	39757	-	81170
166	253384С	2304-0902-1916 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	29506	28926	-	118024
167	261754С	2305-1206-1106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86	шт.	3,8	83414	81648	-	316973
168	269563С	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,164644	108311	105822	-	17833
169	272002С	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,042	16492	16159	-	693
170	274267С	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,54	58344	56286	-	31506
171	274269С	2104-0302-0209 РСНБ РК	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	м3	0,3	72660	70322	-	21798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92			-	-	-	
172	274279С	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,44	75759	73360	-	336370
						-	-	-	
173	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,0864245	1207	1172	-	3725
						-	-	-	
174	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	25,2648	1454	1406	-	36735
						-	-	-	
175	275962С	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	15408	14905	-	15408
						-	-	-	
176	277566С	2105-0308-0117 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,0441	210	205	-	219
						-	-	-	
177	279262С	2102-0101-0802 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,70035	19804	18125	-	13870
						-	-	-	
178	279399С	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3656	19471	17799	-	7119
						-	-	-	
179	279404С	2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,38502	19653	17977	-	243403
						-	-	-	
180	279589С	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,13	61069	58958	-	435422
						-	-	-	
181	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13772	247337	242121	-	34063
						-	-	-	
182	279788С	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2512	264273	258725	-	66385
						-	-	-	
183	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00856	326614	319845	-	2796
						-	-	-	
184	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,224998	314949	308408	-	70863
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01004	327379	320594	-	3287
						-	-	-	
186	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06156	267504	261894	-	16468
						-	-	-	
187	279825С	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08044	338165	331168	-	27202
						-	-	-	
188	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00363767	455696	446395	-	1658
						-	-	-	
189	279839С	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27734	277735	271924	-	77027
						-	-	-	
190	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097	281662	275709	-	2732
						-	-	-	
191	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000768	269737	264019	-	207
						-	-	-	
192	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0677	254487	249068	-	17229
						-	-	-	
193		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Балка Б5	м3	0,24	73868	71506	-	17728
						-	-	-	
194		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(8ПП14-71)	м3	0,205	73868	71506	-	15143
						-	-	-	
195		2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, из тяжелого бетона класса В15	м3	0,15	83739	81154	-	12561
						-	-	-	
196		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11621	11174	-	23242
						-	-	-	
197		2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,32	75835	73434	-	24267
						-	-	-	
198		2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные объемом до 0,3 м3 (Блоки УДБ1,2/06)	м3	1,072	24300	22947	-	26050
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
199		2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(ограничитель,Укосина)	т	0,1151	247337 - -	242121 - -	- - -	28468
200		2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(Каркас К1)	т	0,00558	269737 - -	264019 - -	- - -	1505
201		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Каркас К1)	т	0,0116	254487 - -	249068 - -	- - -	2952
202		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)	т	0,17512	254487 - -	249068 - -	- - -	44566
203		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СГ-40	т	0,075	544367 - -	539949 - -	- - -	40828
204		2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Т13.10;Т13.04	т	0,0267	448977 - -	445270 - -	- - -	11988
205		2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (Эст-1)	т	0,68589	507552 - -	503408 - -	- - -	348125
206		2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,08	572 - -	560 - -	- - -	4622
207		2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1121 - -	1097 - -	- - -	6726
208		2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2916 - -	2856 - -	- - -	5832
209		2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	28	6030 - -	5909 - -	- - -	168840
210		2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 (для спуска воздуха)	шт.	2	12879 - -	12627 - -	- - -	25758
211		Т29-888888-83 17	Надбавка к сметной стоймости за приминением сульфатастойкости	м3	22,194	270 -	- -	- -	5992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212		СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора Ст133х4-340х20-2-ППУ-ОЦ	шт	2	- 75120,54	- -	- -	150241
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге		-	-	- --	7141796

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

наименование стройки Строительство дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО

Форма N 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 7-1

на благоустройство территории

(наименование объекта)

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв.2019 г

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 44554,454 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,814 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 5769,592 тыс.тенге

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.7-1-1	-Вертикальная планировка	5046,345	-	-	5046,345	0,38	645,119	-
2.	см.7-1-2	-Покрытие	19405,25	-	-	19405,25	1,319	1601,207	-
3.	см.7-1-3	-Малые архитектурные формы	497,222	116,071	-	613,293	0,06	71,905	-
4.	см.7-1-4	-Ограждение	15293,435	-	-	15293,435	1,907	2216,656	-
5.	см.7-1-5	-Озеленение	4196,13	-	-	4196,13	1,148	1234,705	-
	ИТОГО		44438,382	116,071	-	44554,454	4,814	5769,592	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составила Наригова М.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-1

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект"ГП-4

Сметная стоимость	5046,345 тыс.тенге
Сметная заработная плата	645,119 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,381 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
1.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	929	50,83	50,83	47221	47221	--	12723				64739
					--	19,02	--	17671	--	4796				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3716	43,49	43,49	161619	161619	--	43545				221577
					--	16,28	--	60479	--	16413				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1101-0201 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	6387	18,86	18,86	120486	120486	--	33670				166488
					--	7,32	--	46763	--	12332				
		НР - 72%; СП - 8%												
4.				12774	2,84	2,84	36255	36255	--	8063				47862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201-0112 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		-- --	0,88 --	-- --	11198 --	-- --	3545 --	
5.	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток пригодного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7325,1	226,96 8,6	218,29 60,89	1662525 62971	1598976 446037	578 --	366486 162321	2191332
6.	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(недостаток пригодного грунта) СП - 8%	т	11720,16	186 --	-- --	2179950 --	-- --	-- --	-- 174396	2354346

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5046344
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	62971		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1964557		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		582148	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	578		
Перевозка грузов	Тенге	2179950		
Накладные расходы	Тенге	464487		
Сметная прибыль	Тенге	373803		

Составил Нагирова М.Т.

Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э249480'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
       района ВКО'73.'7-1'Благоустройство территории''7'
      см.7-1-1'Вертикальная планировка'ТОО ПИИ"Семстройп
      роект"ГП-4''в текущих ценах на 2 кв.2019 г.*
3 Е11-010104-0102'322+607''Грунты 2 группы. Разработка б
      ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще
      нии грунта до 10 м'м3 грунта*
4 Е11-010104-0110'(322+607).4''Грунты 2 группы. Разработ
      ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавля
      ть на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м
      3 грунта*
5 Е11-010201-0106'5472+915''Грунт. Уплотнение прицепными
       катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый прохо
      д по одному следу при толщине слоя 60 см'м3 уплотн
      енного грунта*
6 Е11-010201-0112'(5472+915).2''Грунт. Уплотнение прицеп
      ными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На кажды
      й последующий проход по одному следу при толщине с
      лоя 60 см'м3 уплотненного грунта*
7 Е11-010102-0313'7325,1''Грунты 1 группы. Разработка с
      погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с
      ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток пригодного г
      рунта)'м3 грунта*
8 С341-020101-1005'7325,1.1,6''Перевозка строительных гр
      узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,
      5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(недо
      статок пригодного грунта)'т*
9 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-1

Составлена в текущих ценах на 2 кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	77,64606	811	-	-	62971
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	303,83897	1915,98	-	-	(582148)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	62971
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	47,24894	4420	-	-	208840
						-	-	-	
4	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	77,22489	4916	-	-	379638
						-	-	-	
5	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	10,15533	727	-	-	7383
						-	-	-	
6	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,15533	4628	-	-	46999
						-	-	-	
7	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	169,20981	7811	-	-	1321698
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				582148,06	1964557
			Строительные материалы и конструкции						
8	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,219753	2629	1819	-	578
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	578
			Транспортные расходы						
9		4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(недостаток пригодного грунта)	т	11720,16	186	-	-	2179950
						-	-	-	
			Всего транспортные расходы	тенге				2179949,76	2179950

Составил Нагирова М.Т.
Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-2

НА Покрытие

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ГП-5

Сметная стоимость	19405,25	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1601,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,318	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

Строительный объём	2498,5	м2
Показатель единичной стоимости	7766,76	Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов S=671 м2									
1.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	67,1	1230,91	1081,49	82594	72568	122	28747	120249
					147,6	249,09	9904	16714	--	8907	
2.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	81,862	1630	--	133435	--	133435	--	144110
					--	--	--	--	--	10675	
3.	1127-0301-0301 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с	м2 покрытия и основания	671	12,19	12,19	8183	8177	6	2394	11423
					--	3,3	--	2217	--	846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		применением битума, из новых материалов. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201									
		НР - 108%; СП - 8%									
4.	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	2,52296	89384	--	225512	--	225512	--	243553
					--	--	--	--	--	18041	
		СП - 8%									
5.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,325056	1630	--	8680	--	8680	--	9374
					--	--	--	--	--	694	
		СП - 8%									
6.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	671	1648,68	100,16	1106262	67210	1007849	56741	1256043
					46,5	31,8	31203	21335	--	93040	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	671	1822,47	100,4	1222879	67367	1124309	56815	1382069
					46,5	31,9	31203	21403	--	102376	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	268	1868,63	31,88	500792	8545	279555	233358	792882
					793,63	12,61	212692	3380	--	58732	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.	2104-0508 -9902 РСНБ РК	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,824	51259	--	606086	--	606086	--	654573
					--	--	--	--	--	48487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3894423	223866	3385554	378055	4614276
			Тенге		--	--	285002	65049	--	341798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3894423				
	Материалы		Тенге				2411842				
	Всего заработная плата		Тенге					350051			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225512				
	Местные материалы		Тенге				748201				
	Накладные расходы		Тенге				378055				
	Сметная прибыль		Тенге				341798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4614277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								277
	Сметная заработная плата		Тенге					350051			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4614277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								277
	Сметная заработная плата		Тенге					350051			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие проездов по прилегающей территории S=985 м2									
10.				98,5	1230,91	1081,49	121245	106527	179	42200	176520
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	14539	24535	--	13076	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				120,17	1630	--	195877	--	195877	--	211547
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	15670	
		СП - 8%									
12.				985	12,19	12,19	12012	12003	9	3515	16768
	1127-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201	м2 покрытия и основания		--	3,3	--	3254	--	1242	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	2113-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	3,7036	89384	--	331043	--	331043	--	357526
					--	--	--	--	--	26483	
		СП - 8%									
14.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,81696	1630	--	12742	--	12742	--	13761
					--	--	--	--	--	1019	
		СП - 8%									
15.	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	985	1648,68	100,16	1623946	98661	1479480	83294	1843819
					46,5	31,8	45805	31319	--	136579	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	985	1822,47	100,4	1795136	98892	1650439	83401	2028820
					46,5	31,9	45805	31419	--	150283	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	295	1868,63	31,88	551245	9405	307720	256868	872762
					793,63	12,61	234120	3721	--	64649	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,135	51259	--	673287	--	673287	--	727150
					--	--	--	--	--	53863	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	5316532	325489	4650776	469278	6248673
			Тенге		--	--	340268	94248	--	462864	

Стоимость общестроительных работ Тенге 5316532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				3437827				
		Всего заработная плата	Тенге					434516			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				331043				
		Местные материалы	Тенге				881906				
		Накладные расходы	Тенге				469278				
		Сметная прибыль	Тенге				462865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6248674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					434516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6248674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					434516			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие дорожек S=122 м2									
19.				12,2	1230,91	1081,49	15017	13194	22	5227	21863
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	1801	3039	--	1620	
		НР - 108%; СП - 8%									
20.				14,884	1630	--	24261	--	24261	--	26202
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	1941	
		СП - 8%									
21.				122	1822,47	100,4	222342	12249	204420	10330	251285
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		46,5	31,9	5673	3891	--	18614	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.				122	418,91	0,04	51107	5	51072	33	55231
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,25	--	30	--	--	4091	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				90	1814,29	31,88	163286	2869	88991	78366	260985
	1127-0201 -1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при	м бортовог		793,63	12,61	71426	1135	--	19332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	других видах покрытий о камня НР - 108%; СП - 8%									
24.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,44	47962 ---	-- ---	69065 ---	-- ---	69065 ---	-- 5525	74591
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	545078 ---	28317 ---	437831 ---	93956 ---	690157
					---	---	78931	8066	---	51123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				545078				
	Материалы		Тенге				344504				
	Всего заработная плата		Тенге					86996			
	Местные материалы		Тенге				93326				
	Накладные расходы		Тенге				93956				
	Сметная прибыль		Тенге				51123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				690157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					86996			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				690157				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								73
	Сметная заработная плата		Тенге					86996			

РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие дорожек по прилегающей территории S=287 м2

25.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	28,7	1230,91 ---	1081,49 ---	35327 ---	31039 ---	52 ---	12296 ---	51433
					147,6	249,09	4236	7149	--	3810	
26.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	35,014	1630 ---	-- ---	57073 ---	-- ---	57073 ---	-- ---	61639
					--	--	--	--	--	4566	
27.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	287	1822,47 ---	100,4 ---	523050 ---	28814 ---	480890 ---	24301 ---	591138
					46,5	31,9	13346	9154	--	43788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
28.				287	418,91	0,04	120228	12	120145	77	129929
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,25	--	71	--	--	9624	
		НР - 108%; СП - 8%									
29.				344	1814,29	31,88	624115	10968	340140	299534	997541
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		793,63	12,61	273007	4339	--	73892	
		НР - 108%; СП - 8%									
30.				5,504	47962	--	263983	--	263983	--	285101
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	21119	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1623775	70833	1262283	336208	2116781
			Тенге		--	--	290661	20642	--	156799	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1623775
Материалы	Тенге	941226
Всего заработная плата	Тенге	311303
Местные материалы	Тенге	321056
Накладные расходы	Тенге	336208
Сметная прибыль	Тенге	156799
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2116782
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	265
Сметная заработная плата	Тенге	311303
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2116782
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	265
Сметная заработная плата	Тенге	311303

РАЗДЕЛ 5. Покрытие из тротуарных плит S=420 м2

31.				42	3219,51	1081,49	135220	45423	83598	17994	165470
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	6199	10462	--	12257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3									
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				420	444,27	38,4	186593	16127	365	190964	407762
	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		405	15,99	170101	6718	--	30205	
		НР - 108%; СП - 8%									
33.				420	2552	--	1071840	--	1071840	--	1157587
	2104-0509 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	85747	
		СП - 8%									
34.				42	1736	--	72912	--	72912	--	78745
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	5833	
		СП - 8%									
35.				81	1868,63	31,88	151359	2582	84493	70530	239640
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		793,63	12,61	64284	1022	--	17751	
		НР - 108%; СП - 8%									
36.				1,296	47962	--	62159	--	62159	--	67131
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	4973	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1680082	64132	1375367	279488	2116335
			Тенге		--	--	240584	18201	--	156766	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1680082			
Материалы	Тенге	84934			
Всего заработная плата	Тенге		258785		
Местные материалы	Тенге	1290432			
Накладные расходы	Тенге	279488			
Сметная прибыль	Тенге	156766			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2116335			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				233
Сметная заработная плата	Тенге		258785		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2116335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					258785			
		РАЗДЕЛ 6. Бетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры									
37.				1,35	3219,51	1081,49	4346	1460	2687	578	5319
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле		147,6	249,09	199	336	--	394	
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				0,675	20556,64	1094,46	13876	739	12254	958	16020
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонное покрытие площадок под мусороконтейнер, бетон В12,5 . Устройство	м3		1308,15	250,92	883	169	--	1187	
		НР - 91%; СП - 8%									
39.				96	1437,5	75,06	138000	7206	--	126150	285282
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Тактильная плитка. Устройство	м2 покрытия		1362,45	35,49	130795	3407	--	21132	
		НР - 94%; СП - 8%									
40.				96	23354	--	2241984	--	2241984	--	2421343
	2406-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 сообщает о направлении движения (384шт)	м2		--	--	--	--	--	179359	
		СП - 8%									
41.				96	3374	--	323904	--	323904	--	349816
	2110-0502 -1827 РСНБ РК 2015	-Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг		--	--	--	--	--	25912	
		СП - 8%									
42.				3	1437,5	75,06	4313	225	--	3942	8915
	1111-0101 -2705 РСНБ РК	-Тактильная плитка. Устройство	м2 покрытия		1362,45	35,49	4087	106	--	660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 94%; СП - 8%									
43.	2406-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 сообщает о повороте-налево,направо (12шт) СП - 8%	м2	3	23354	--	70062	--	70062	--	75667
					--	--	--	--	--	5605	
44.	2110-0502 -1827 РСНБ РК 2015	-Клей двухкомпонентный из полиуретана СП - 8%	кг	3	3374	--	10122	--	10122	--	10932
					--	--	--	--	--	810	
45.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015	-Тактильная плитка. Устройство НР - 94%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 10	м2 покрытия	14	1437,5	75,06	20125	1051	--	18397	41604
					1362,45	35,49	19074	497	--	3082	
46.	2406-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 предупреждает о препятствии (56шт) СП - 8%	м2	14	23354	--	326956	--	326956	--	353112
					--	--	--	--	--	26156	
47.	2110-0502 -1827 РСНБ РК 2015	-Клей двухкомпонентный из полиуретана СП - 8%	кг	14	3374	--	47236	--	47236	--	51015
					--	--	--	--	--	3779	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	3200924	10680	3035205	150025	3619025
			Тенге		--	--	155039	4516	--	268076	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3200924		
Материалы	Тенге	12256		
Всего заработная плата	Тенге		159555	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3020264		
Местные материалы	Тенге	2685		
Накладные расходы	Тенге	150025		
Сметная прибыль	Тенге	268076		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3619025		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			133
Сметная заработная плата	Тенге		159555	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3619025		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					159555			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								19405247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1390485				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				723318				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					210723			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				14147016				
		Накладные расходы	Тенге				1707010				
		Сметная прибыль	Тенге				1437426				

Составил Нагирова М.Т.

Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э249490'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''671+985+122+287+420+13,5'м2*
2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО'73.'7-1'Благоустройство территории''7'см.7-1-2'Покрытие'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ГП-5''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
3 РАсфальтобетонное покрытие проездов S=671 м2*
4 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'671.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грав ийно-оптимальной смеси. Устройство'м3 материала ос нования в плотном теле*
5 С121-010601-0101'671.0,1.1,22''Смеси гравийно-оптималь ные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
6 Е11-270301-0301(РС144679)(РС100414)(РС249133РС249132)'671''Основания и покрытия. Устройство из песчано-г равийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых мат ериалов. добавлять на каждый 1 см изменения толщин ы слоя к нормам 1127-0301-0201'м2 покрытия и основ ания*
7 С121-130104-0203'671.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорож ные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130'т*
8 С121-010601-0101'671.0,08.0,0992''Смеси гравийно-оптим альные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
9 Е11-270602-0306(РС144679РС144641)(РС245634РС102749)'671''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей пористых крупнозернистых, плотность кам енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покры тия*
10 Е11-270602-0301(РС144679РС144641)(РС245634РС102734)'671''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок рытия*
11 Е11-270201-1002(РС247618)'218+50''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
12 С121-040508-9902'(218.0,043)+(50.0,049)''Камни бортовы е из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
13 РАсфальтобетонное покрытие проездов по прилегающей тер ритории S=985 м2*
14 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'985.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грав ийно-оптимальной смеси. Устройство'м3 материала ос нования в плотном теле*
15 С121-010601-0101'985.0,1.1,22''Смеси гравийно-оптималь ные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
16 Е11-270301-0301(РС144679)(РС100414)(РС249133РС249132)'985''Основания и покрытия. Устройство из песчано-г равийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых мат ериалов. добавлять на каждый 1 см изменения толщин ы слоя к нормам 1127-0301-0201'м2 покрытия и основ ания*
17 С121-130104-0203'985.0,08.0,047''Битумы нефтяные дорож ные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130'т*
18 С121-010601-0101'985.0,08.0,0992''Смеси гравийно-оптим альные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
19 Е11-270602-0306(РС144679РС144641)(РС245634РС102749)'985''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей пористых крупнозернистых, плотность кам енных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покры тия*
20 Е11-270602-0301(РС144679РС144641)(РС245634РС102734)'985''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок рытия*
21 Е11-270201-1002(РС247618)'75+220''Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий'м бортово го камня*
22 С121-040508-9902'(75.0,049)+(220.0,043)''Камни бортовы е из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
23 РАсфальтобетонное покрытие дорожек S=122 м2*
24 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'122.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грав ийно-оптимальной смеси. Устройство'м3 материала ос нования в плотном теле*
25 С121-010601-0101'122.0,1.1,22''Смеси гравийно-оптималь ные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
26 Е11-270602-0301(РС144679РС144641)(РС245634РС102734)'122''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок рытия*
27 Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС144679РС144641)(РС245634РС102734) К=2'122''Покрытия из горячих асф альтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 112 7-0602-0301'м2 покрытия*
28 Е11-270201-1002(РС100533РС100511)(РС247618)'90''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покр ытий'м бортового камня*
29 С121-040508-9901'90.0,016''Камни бортовые из бетона кл асса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
30 РАсфальтобетонное покрытие дорожек по прилегающей терр итории S=287 м2*
31 Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'287.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из грав ийно-оптимальной смеси. Устройство'м3 материала ос нования в плотном теле*
32 С121-010601-0101'287.0,1.1,22''Смеси гравийно-оптималь ные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
33 Е11-270602-0301(РС144679РС144641)(РС245634РС102734)'287''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 пок рытия*
34 Е11-270602-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС144679РС144641)(РС245634РС102734) К=2'287''Покрытия из горячих асф альтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каж

дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 112
7-0602-0301'м2 покрытия*
35 Е11-270201-1002(РС100533РС100511)(РС247618)'344''Камни
бортовые бетонные. Установка при других видах пок
рытий'м бортового камня*
36 С121-040508-9901'344.0,016''Камни бортовые из бетона к
ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
37 РПокрытие из тротуарных плит S=420 м2*
38 Е11-270401-0102(П-1127028)(РС249133РС249132)'420.0,1''
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес
чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутств
ие проектных данных для определения расходов матер
иалов для строительства автомобильных дорог, добав
лена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3'м3 м
атериала основания в плотном теле*
39 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'420''Тротуары бето
нные плитные. Устройство с заполнением швов песком
'м2 тротуара*
40 С121-040509-0104'420''Плиты тротуарные из тяжелого бет
она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм
ГОСТ 17608-91'м2*
41 С121-010401-0101'420.0,1''Песок природный ГОСТ 8736-20
14'м3*
42 Е11-270201-1002(РС247618)'81''Камни бортовые бетонные.
Установка при других видах покрытий'м бортового к
амня*
43 С121-040508-9901'81.0,016''Камни бортовые из бетона кл
асса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
44 РБетонное покрытие площадок под мусороконтейнеры*
45 Е11-270401-0102(П-1127028)(РС249133РС249132)'13,5.0,1'
'Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пе
счано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутст
вие проектных данных для определения расходов мате
риалов для строительства автомобильных дорог, доба
влена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3'м3
материала основания в плотном теле*
46 Е11-060101-0101(РС100463РС100511)'13,5.0,05''Бетонное
покрытие площадок под мусороконтейнер, бетон В12,5
. Устройство'м3*
47 Е11-110101-2705(РС147047)(РС249132)(РС249623)(РС249697
)(РС279917)(РС280106)'96''Тактильная плитка. Устро
йство'м2 покрытия*
48 С124-060101-0102'96''Плитки тактильные дорожные из пол
иуретана 500х500 сообщает о направлении движения (
384шт)'м2*
49 С121-100502-1827'96''Клей двухкомпонентный из полиурет
ана'кг*
50 Е11-110101-2705(РС147047)(РС249132)(РС249623)(РС249697
)(РС279917)(РС280106)'3''Тактильная плитка. Устрой
ство'м2 покрытия*
51 С124-060101-0102'3''Плитки тактильные дорожные из поли
уретана 500х500 сообщает о повороте-налево,направо
(12шт)'м2*
52 С121-100502-1827'3''Клей двухкомпонентный из полиурета
на'кг*
53 Е11-110101-2705(РС147047)(РС249132)(РС249623)(РС249697
)(РС279917)(РС280106)'14''Тактильная плитка. Устро
йство'м2 покрытия*
54 С124-060101-0102'14''Плитки тактильные дорожные из пол
иуретана 500х500 предупреждает о препятствии (56шт
)'м2*
55 С121-100502-1827'14''Клей двухкомпонентный из полиурет
ана'кг*
56 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-2

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1202,32367	1156,5	-	-	1390485
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	116,1663175	1813,97	-	-	(210723)
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	1390485
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,899395	10429	-	-	51096
						-	-	-	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	13,69958	4563	-	-	62511
						-	-	-	
5	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,324	14	-	-	5
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,7402	11	-	-	19
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	12,91187	3925	-	-	50679
						-	-	-	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	37,5821	5835	-	-	219292
						-	-	-	
9	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	17,68938	9188	-	-	162530
						-	-	-	
10	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1215	6023	-	-	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,35975	5045	-	-	42175
		2015				-	-	-	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	3,824185	5729	-	-	21909
		2015				-	-	-	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,43056	6286	-	-	2706
		2015				-	-	-	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,35664	120	-	-	643
		2015				-	-	-	
15	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	21,546	34	-	-	733
		2015				-	-	-	
16	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,599	2161	-	-	5616
		2015				-	-	-	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	10,4188	8993	-	-	93696
		2015				-	-	-	
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,1996375	2770	-	-	8863
		2015				-	-	-	
19	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,9944	114	-	-	113
		2015				-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				210722,53	723318
			Строительные материалы и конструкции						
20	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	42,21	1736	889	-	73277
		2015				-	-	-	
21	100414М	2101-0601-0101 РСНБ РК	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,887	1630	731	-	86206
		2015				-	-	-	
22	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	26,2945	16099	14493	-	423315
		2015				-	-	-	
23	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	37,996	17020	15396	-	646692
		2015				-	-	-	
24	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6468	16887	15374	-	10923
		2015				-	-	-	
25	102734С	2102-0501-0301 РСНБ РК	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	209,3768	17288	16717	-	3619706
		2015				-	-	-	
26	102749С	2102-0501-0501 РСНБ РК	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ	т	157,1544	15803	15261	-	2483511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	РК 1225-2013 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0230702	216144	211906	-	4986
28	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30975	21640	20623	-	6703
29	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8326	15139	14249	-	27744
30	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,041332	89384	87105	-	3694
31	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	10,78	307	300	-	3309
32	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,16875	6932	6792	-	1170
33	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,24	47962	46145	-	395207
34	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,959	51259	49377	-	1279373
35	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	18,05389	26	26	-	469
36	271847С	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	420	2552	2449	-	1071840
37	279988С	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	113	3374	3307	-	381262
38		2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	265,072016	1630	731	-	432067
39		2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	6,22656	89384	87105	-	556555
40		2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 предупреждает о препятствии (56шт)	м2	14	23354	22892	-	326956
41		2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 сообщает о направлении движения (384шт)	м2	96	23354	22892	-	2241984
42		2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана 500х500 сообщает о повороте-налево,направо (12шт)	м2	3	23354	22892	-	70062
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге		-	-	--	14147012

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-3

НА Малые архитектурные формы

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"ГП-6

Сметная стоимость	613,293 тыс.тенге
Сметная заработная плата	71,905 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,059 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.				6	23769	304	142614	1824	74196	60458		219318
	86-010302 -0104	-Скамья, тип 1С-1Б	шт.		11099	97	66594	582	--	16246		
1.1.				6	23769	304	142614	1824	74196	60458		219318
	8601-0302 -0104 УСН РК 8.02-03-2 018	-Скамья, тип 1С-1Б НР - 90%; СП - 8%	шт.		11099	97	66594	582	--	16246		
2.				5	16666	--	83330	--	83330	--		89996
	86-010303 -0201	-Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		--	--	--	--	--	6666		
2.1.				5	16666	--	83330	--	83330	--		89996
	8601-0303 -0201 УСН РК 8.02-03-2 018	-Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	6666		
3.				1	169685	326	169685	326	164715	4303		187907
	86-010307 -0101	-Навес для двух мусорных контейнеров	шт.		4644	85	4644	85	--	13919		
3.1.				1	169685	326	169685	326	164715	4303		187907
	8601-0307 -0101 УСН РК 8.02-03-2 018	-Навес для двух мусорных контейнеров НР - 91%; СП - 8%	шт.		4644	85	4644	85	--	13919		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	ПРАЙС-ЛИС Т "Огонь Гефеста"	-Контейнер для мусора с крышкой	шт	2	58035,71	--	116071	--	--	--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								613292
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				71238				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				2150				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					667			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				322241				
Оборудование, инвентарь			Тенге				116071				
Накладные расходы			Тенге				64761				
Сметная прибыль			Тенге				36831				

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э249500'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
        района ВКО'73.'7-1'Благоустройство территории''7'
       см.7-1-3'Малые архитектурные формы'РП ТОО ПИИ "Сем
       стройпроект"ГП-6''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
 3 Г86-010302-0104'Скамья, тип 1С-1Б'шт.'6*
 4 У86-010302-0104'1*
 5 <Г*
 6 Г86-010303-0201'Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51
        м)'шт.'5*
 7 У86-010303-0201'1*
 8 <Г*
 9 Г86-010307-0101'Навес для двух мусорных контейнеров'шт
       .'1*
10 У86-010307-0101'1*
11 <Г*
12 СТПРАЙС-ЛИСТ "Огонь Гефеста"(=14)'2'65000:1,12'Контейн
       ер для мусора с крышкой'шт*
13 К'Нагирова М.Т.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-3

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты и ресурсы вне групп						
1		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	16666	-	-	83330
						-	-	-	
		Всего затраты и ресурсы вне групп		тенге				--	83330
			Трудовые ресурсы						
2	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	59,1514	1204,33	-	-	71238
						-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы		тенге				--	71238
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
3		ПРАЙС-ЛИСТ "Огонь Гефеста"	Контейнер для мусора с крышкой	шт	2	58035,71	58035,71	-	116071
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	116071

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-4

НА Ограждение

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ"Семстройпроект"ГП-6

Сметная стоимость 15293,435 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2216,656 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,907 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

Строительный объём 265 м
Показатель единичной стоимости 57711,08 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.				84	129061	559	10841124	46956	8851080	1779905		13630712
	86-010602 -0303	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция		23132	153	1943088	12852	--	1009682		
1.1.				84	129061	559	10841124	46956	8851080	1779905		13630712
	8601-0602 -0303 УСН РК 8.02-03-2 018	-Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция		23132	153	1943088	12852	--	1009682		
		НР - 91%; СП - 8%										
2.				2	204384,84	1549,04	408770	3098	338140	62476		508945
	86-010605 -0301	-Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х2,0 м, S 8м2	шт.		33765,99	561,46	67532	1123	--	37700		
2.1.				2	204384,84	1549,04	408770	3098	338140	62476		508945
	8601-0605 -0301 УСН РК 8.02-03-2	-Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м	шт.		33765,99	561,46	67532	1123	--	37700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	018	х2,0 м НР - 91%; СП - 8%									
3.	86-010605 -0301	-Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 3,5 м х2,0 м, S 7м2	шт.	1	179980,68 29734,23	1364,08 494,42	179981 29734	1364 494	148883 --	27508 16599	224088
3.1.	8601-0605 -0301 УСН РК 8.02-03-2 018	-Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	179980,68 29734,23	1364,08 494,42	179981 29734	1364 494	148883 --	27508 16599	224088
4.	86-010605 -0601	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	137303 24617	1060 337	137303 24617	1060 337	111626 --	22708 12801	172812
4.1.	8601-0605 -0601 УСН РК 8.02-03-2 018	-Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	137303 24617	1060 337	137303 24617	1060 337	111626 --	22708 12801	172812
5.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты-столбы бетонные бетон В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	23	25054,51 5674,2	1149,84 277,04	576254 130507	26446 6372	419301 --	124559 56065	756878

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		15293435
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2195478	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	78925	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		21178
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	9869030	
Накладные расходы	Тенге	2017156	
Сметная прибыль	Тенге	1132847	

Составил Нагирова М.Т.

Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э249460'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16''''265'м*
 2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
        района ВКО'73.'7-1'Благоустройство территории''7'
       см.7-1-4'Ограждение'РП ТОО ПИИ"Семстройпроект"ГП-6
       ''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
 3 Г86-010602-0303'Ограждение из профильных труб, с метал
       лическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м'се
       кция'84*
 4 У86-010602-0303'1*
 5 <Г*
 6 Г86-010605-0301'Ворота распашные из профильных труб, с
        металлическими стойками размером проема 4,0 м х2,
       0 м, S=8м2'шт.'2*
 7 У86-010605-0301(А1.0,67)'1*
 8 <Г*
 9 Г86-010605-0301'Ворота распашные из профильных труб, с
        металлическими стойками размером проема 3,5 м х2,
       0 м, S=7м2'шт.'1*
10 У86-010605-0301(А1.0,59)'1*
11 <Г*
12 Г86-010605-0601'Калитка из профильных труб, с металлич
       ескими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'шт.'
       1*
13 У86-010605-0601'1*
14 <Г*
15 Е11-060101-0113(РС100467РС100511)'23''Фундаменты-столб
       ы бетонные бетон В12,5. Устройство'м3*
16 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-4

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1902,0721	1154,26	-	-	2195478
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	4,531	4674,06	-	-	(21178)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	2195478
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0621	4563	-	-	283
						-	-	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,7068	33	-	-	221
						-	-	-	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,0503	6023	-	-	24395
						-	-	-	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1702	5045	-	-	859
						-	-	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2484	2770	-	-	688
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				6371,83	26446
			Строительные материалы и конструкции						
8	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,46	16099	14493	-	377683
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	17,526	70 --	68 --	- --	1227
10	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,161	47457 --	45933 --	- --	7641
11	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01886	31805 --	30248 --	- --	600
12	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	6,9	307 --	300 --	- --	2118
13	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,725	6932 --	6792 --	- --	11958
14	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,09752	26 --	26 --	- --	3
15	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,973	1207 --	1172 --	- --	18072
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	419301

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского района ВКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1-5

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"ГП-6

Сметная стоимость	4196,13	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1234,705	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,148	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	1147-0104 -0105 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	16	2464,36	83,12	39430	1330	12797	22695		67095
					1581,41	30,45	25303	487	--	4970		
		НР - 88%; СП - 8%										
2.	1147-0105 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	16	1700,55	154,68	27209	2475	1771	20734		51778
					1435,21	37,37	22963	598	--	3835		
		НР - 88%; СП - 8%										
3.	2501-0203 -0301 РСНБ РК 2015	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой до 1 м	шт.	3	1168	--	3504	--	3504	--		3784
					--	--	--	--	--	280		
		СП - 8%										
4.	2501-0203 -0601	Вяз мелколистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	3	2777	--	8331	--	8331	--		8997
					--	--	--	--	--	666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
5.	2501-0203 -4213 РСНБ РК 2015	-Тополь пирамидальный, с комом, высотой до 1 м	шт.	4	3092	--	12368	--	12368	--	13357
					--	--	--	--	--	989	
		СП - 8%									
6.	2501-0203 -2901 РСНБ РК 2015	-Клен татарский, с комом, высотой до 1 м	шт.	3	2380	--	7140	--	7140	--	7711
					--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
7.	2501-0203 -1102 РСНБ РК 2015	-Дуб черешчатый, с комом, высотой от 0,5 до 1,5 м	шт.	3	4515	--	13545	--	13545	--	14629
					--	--	--	--	--	1084	
		СП - 8%									
8.	1147-0108 -0110 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	171	1510,01	39,8	258212	6806	54224	176252	469221
					1153,11	18,16	197182	3105	--	34757	
		НР - 88%; СП - 8%									
9.	1147-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	171	1601,99	160,41	273940	27430	467	222349	535993
					1438,85	38,75	246043	6627	--	39703	
		НР - 88%; СП - 8%									
10.	2501-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Живая изгородь, тип Ж2А	шт.	855	957	--	818235	--	818235	--	883694
					--	--	--	--	--	65459	
		СП - 8%									
11.	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	59	651,47	--	38437	--	10691	24416	67881
					470,27	--	27746	--	--	5028	
		НР - 88%; СП - 8%									
12.	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1658	415,5	9,93	688904	16461	225323	397303	1173103
					269,67	2,63	447120	4360	--	86897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.		НР - 88%; СП - 8%									
	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Газоны обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	1658	100,53	0,15	166681	246	75108	80368	266813
					55,08	--	91327	--	--	19764	
14.		НР - 88%; СП - 8%									
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	1658	267,09	156,97	442830	260264	83596	142423	632074
		НР - 88%; СП - 8%			59,69	37,92	98970	62874	--	46820	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								4196130
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1156655				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				315012				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					78050			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1327100				
Накладные расходы			Тенге				1086540				
Сметная прибыль			Тенге				310823				

Составил Нагирова М.Т.

Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э249510'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16'''''*
 2 Ю''Строительство Дома культуры в п.Ауэзова Жарминского
        района ВКО'73.'7-1'Благоустройство территории''7'
       см.7-1-5'Озеленение'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект"ГП-
       6''в текущих ценах на 2кв.2019 г.*
 3 Е11-470104-0105'3+3+4+3+3''Деревья-саженцы. Подготовка
        стандартных посадочных мест механизированным спос
       обом. Добавление растительной земли до 100%'яма*
 4 Е11-470105-0102(РС244563)(РС268268)'3+3+4+3+3''Деревья
       -саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в
       ямы. Размер ям 1,0х0,8 м'шт.*
 5 С125-010203-0301'3''Береза повислая (бородавчатая), с
       комом, высотой до 1 м'шт.*
 6 С125-010203-0601'3''Вяз мелколистный, с комом, высотой
        до 1 м'шт.*
 7 С125-010203-4213'4''Тополь пирамидальный, с комом, выс
       отой до 1 м'шт.*
 8 С125-010203-2901'3''Клен татарский, с комом, высотой д
       о 1 м'шт.*
 9 С125-010203-1102'3''Дуб черешчатый, с комом, высотой о
       т 0,5 до 1,5 м'шт.*
10 Е11-470108-0110'171''Кустарники-саженцы для двухрядной
        живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных
        мест механизированным способом. Добавление растит
       ельной земли до 100%'м траншеи*
11 Е11-470109-0102(РС268268)'171''Кустарники-саженцы в жи
       вой изгороди двухрядной. Посадка'м изгороди*
12 С125-010204-0703'171.5''Живая изгородь, тип Ж2А'шт.*
13 Е11-470113-0201'59''Цветники. Подготовка почвы. С внес
       ением растительной земли 20 см'м2*
14 Е11-470112-0103'1658''Газоны обыкновенные. Подготовка
       почвы механизированным способом. С внесением расти
       тельной земли слоем 15 см'м2*
15 Е11-470112-0105'1658''Газоны обыкновенные. Подготовка
       почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: доба
       влять'м2*
16 Е11-470112-0106'1658''Газоны обыкновенные. Посев вручн
       ую'м2*
17 К'Нагирова М.Т.##Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.7-1-5

Составлена в текущих ценах на 2кв.2019 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1092,489	1058,73	-	-	1156655
						-	-	-	
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	55,8614	1397,21	-	-	(78050)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1156655
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	52,9704	5729	-	-	303467
						-	-	-	
4	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	4,6424	106	-	-	492
						-	-	-	
5	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,181	3519	-	-	4156
						-	-	-	
6	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,855	7960	-	-	6806
						-	-	-	
7	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,352	259	-	-	91
						-	-	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				78050,04	315012
			Строительные материалы и конструкции						
8	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	410,818	906	906	-	372201
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	6932	6792	-	1664
10	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000272	- 240116	- 234474	- -	65
11	244573С	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	2,528	- 2350	- 1148	- -	5941
12	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	33,16	- 2391	- 2344	- -	79286
13	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	185,355	- 26	- 26	- -	4819
14	277351С	2501-0203-0301 РСНБ РК 2015	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой до 1 м	шт.	3	- 1168	- 937	- -	3504
15	277361С	2501-0203-1102 РСНБ РК 2015	Дуб черешчатый, с комом, высотой от 0,5 до 1,5 м	шт.	3	- 4515	- 1406	- -	13545
16	277397С	2501-0203-2901 РСНБ РК 2015	Клен татарский, с комом, высотой до 1 м	шт.	3	- 2380	- 937	- -	7140
17	277421С	2501-0203-4213 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, с комом, высотой до 1 м	шт.	4	- 3092	- 937	- -	12368
18	278265С	2501-0203-0601 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	3	- 2777	- 937	- -	8331
19		2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Живая изгородь, тип Ж2А	шт.	855	- 957	- 937	- -	818235
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1327099

Составил Нагирова М.Т.

Проверил Слямканова С.К.

Сыздыкова Р.Б.