Saultec

ЗАКАЗ: № А-00-17-01
Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Уральск»

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Благоустройство Зеленого бульвара по ул. С. Датова (от ул. Шолохова до пр. Абулхаирхана) по пр. Абулхаирхана (от ул. С. Датова до ул. Циолковского) в г. Уральске, ЗКО (Корректировка)

ТОМ 2

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик:
И.О. Директора ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»:_____ Чабдаров Н. У.

Генпроектировщик:
И. О. Директора филиала "Енбек-Орал" РГП на ПХВ "Енбек" ИУКУИС МВД РК:_____ Опашов А. М.

Субпроектировщик:
Директор ТОО «Saultec»:_____ Кулмаков Ю. М.

г. Уральск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№лист.
1	**2**	**3**	**4**
1	Пояснительная записка		
2	Сводный сметный расчет		
3	Сметный расчет стоимости строительства		
4	Локальная ресурсная смета 1-1	Подготовительные работы	
5	Локальный ресурсный сметный расчет 1-1	Подготовительные работы	
6	Локальная ресурсная смета 4-1	Наружное электроосвещение	
7	Локальный ресурсный сметный расчет 4-1	Наружное электроосвещение	
8	Локальная ресурсная смета 7-1	Покрытие участка	
9	Локальный ресурсный сметный расчет 7-1	Покрытие участка	
10	Локальная ресурсная смета 7-2	МАФ	
11	Локальный ресурсный сметный расчет 7-2	МАФ	
12	Локальная ресурсная смета 7-3	Озеленение	
13	Локальный ресурсный сметный расчет 7-3	Озеленение	
14	Локальная ресурсная смета 7-4	Вертикальная планировка	
15	Локальный ресурсный сметный расчет 7-4	Вертикальная планировка	
16	Локальная ресурсная смета 7-5	Ограждение детской площадки	
17	Локальный ресурсный сметный расчет 7-5	Ограждение детской площадки	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Благоустройство Зеленого бульвара по ул. С. Датова (от ул. Шолохова до пр. Абулхаирхана) по пр. Абулхаирхана (от ул. С. Датова до ул. Циолковского) в г. Уральске, ЗКО»

Сметная документация составлена на основании:

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015), утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нқ с 01.07.2015 г. с использованием программного комплекса «АВС-4»по выпуску сметной документации в ценах текущего года;

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2015), утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нқ с 01.07.2015 г;

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015);

-сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2017);

-сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2017);

-сборника сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства (СЦПГ РК 8.04-12-2017);

-сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2017);

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, согласно пунктам 66 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В локальных сметах приняты:

-накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ);

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ).

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

-дополнительные затраты на временные здания и сооружения (НДЗ РК 8.04-05-2015);

-дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приняты:

-резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нқ).

Главный инженер проекта Кулмаков Ю. М.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Уральск"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 393199,93 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 42128,56 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство Зеленого бульвара по ул. С. Датова (от ул. Шолохова до пр. Абулхаирхана) по пр. Абулхаирхана (от ул. С. Датова до ул. Циолковского) в г. Уральске, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2017-2018 г.г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета ПИР	Проектно-изыскательные работы (РП)			1393,07	1393,07
2	Приказ и.о. МНЭ РК № 780 от 21 декабря 2015 года	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации (РП)			576,34	576,34
		Итого в текущих ценах 2017 года	**0,00**	**0,00**	**1969,41**	**1969,41**
3		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			39,39	39,39
		Итого	**0,00**	**0,00**	**2008,80**	**2008,80**
4	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			241,06	241,06
		Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах 2017 года	**0,00**	**0,00**	**2249,85**	**2249,85**
5	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства 2018 года	323016,20	13975,27	0,00	336991,47
6	Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР № 231-НҚ от 26.06.2015 г.	Затраты на технический надзор - 1,93х0,7%			4552,75	4552,75
7	Приказ Председателя КДС ЖКХ и УЗР № 231-НҚ от 26.06.2015 г.	Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР - 0,2%			673,98	673,98
		Итого в текущих ценах 2018 года	**323016,20**	**13975,27**	**5226,74**	**342218,21**
8		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			6844,36	6844,36
		Итого	**323016,20**	**13975,27**	**12071,10**	**349062,57**
9	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			41887,51	41887,51
		Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах 2018 года	**323016,20**	**13975,27**	**53958,61**	**390950,08**
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 2017-2018 г.г.	**323016,20**	**13975,27**	**56208,46**	**393199,93**

Руководитель проектной организации **Кулмаков Ю.М.**

Главный инженер проекта **Кулмаков Ю. М.**

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОРОДА УРАЛЬСКА»

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 377430,45 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 40438,98 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 2017 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	1-1	-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1439,46	-	-	1439,46
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1439,46	-	-	1439,46
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
2.	4-1	-НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	25103,11	134,65	-	25237,76
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	25103,11	134,65	-	25237,76
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
3.	7-1	-ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА	172292,59	3,34	-	172295,93
4.	7-2	-МАФ	65594,88	13046,99	-	78641,87
5.	7-3	-ОЗЕЛЕНЕНИЕ	24919,11	-	-	24919,11
6.	7-4	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	6822,17	-	-	6822,17
7.	7-5	-ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ	660,55	-	-	660,55
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	270289,29	13050,33	-	283339,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	296831,86	13184,99	-	310016,85
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
8.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	3858,81	-	-	3858,81
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3858,81	-	-	3858,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	300690,68	13184,99	-	313875,66
		ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО				
9.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5.0,9%	4059,32	-	-	4059,32
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4059,32	-	-	4059,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	304750	13184,99	-	317934,99
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	304750	13184,99	-	317934,99
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2018 Г.	323016,2	13975,27	-	336991,47
10.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2015-2019 ГОДЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПРОТОКОЛ № 47	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018 ГОД - 100 %, К=1,0599383	323016,2	13975,27	-	336991,47
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	40438,98	40438,98
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	323016,2	13975,27	40438,98	377430,45
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	323016,2	13975,27	40438,98	377430,45

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ КУЛМАКОВ Ю.М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ КУЛМАКОВ Ю.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 1439,465
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 531,812
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 0,677

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ. РАЗБОРКА С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	М2		5658	119,45	675827	59,1% / 186878
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,05776	326,806	735,88	240490	
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0157	88,831	852,37	75717	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,89	316207	
1. 3	31-060102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0157	88,831	1896,5	168467	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0157	88,831	852,37	75716,88
1. 4	34-030401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0471	266,492	16,8	4477	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,57	172944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				73,07	413434	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				106,1	600312	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,5	25453	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,53	212331	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,85	50061	
2	11-271202-0303 РСНБ РК 2015	-ДОРОГИ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. РАЗБОРКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		117,5	3755,01	441214	60,3% / 106903
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,28	150,4	729,51	109718	
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5551	65,224	1035,9	67566	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1508,8	177284	
2. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0022	0,2585	6235,51	1612	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0022	0,2585	1143,29	295,54
2. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,348	40,89	3173,59	129768	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,348	40,89	1143,29	46749,13
2. 5	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0032	0,376	3381,2	1271	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0032	0,376	852,37	320,49
2. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2017	23,7	1799,25	42642	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2017	23,7	852,37	20201,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1491,86	175293	
2. 7	21-130816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,5	293,75	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2425,63	285011	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3335,44	391914	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		141,42	16617	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1051,23	123520	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		278,15	32682	
3	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ		293,75	482,96	141871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				429	126019	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,19	5343	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,19	5343	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,78	10509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ		293,75	322,64	94776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				286,59	84186	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,15	3569	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,15	3569	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,9	7020	
5	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 СМ. ВАЛКА С КОРНЯ	ДЕРЕВО		53	204,43	10835	59,1% 3495
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,134	7,102	832,64	5913	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				111,57	5913	
5. 2	34-030102-0401	-ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0467	2,475	87,26	216	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,08	216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,65	6129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				181,59	9624	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,7	408	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,64	3903	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,14	803	
6	11-010207-0306 РСНБ РК 2015	-ДРЕВЕСИНА, ПОЛУЧЕННАЯ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА. РАЗДЕЛКА. МЯГКИЕ ПОРОДЫ, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 32 СМ	ДЕРЕВО		53	660,68	35016	59,1% 11276
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	0,485	25,705	742,25	19080	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				359,99	19080	
6. 2	34-030102-0401	-ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,1617	8,57	87,26	748	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,11	748	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				374,1	19827	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				586,86	31103	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,88	1319	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		237,64	12595	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,94	2594	
7	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	-ПНИ ДИАМЕТРОМ ДО 32 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М	ПЕНЬ		53	165,11	8751	59,1% 1156
7. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	1,993	981,6	1956	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,91	1956	
7. 2	32-060101-0802	-КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0376	1,993	3320,48	6617	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0376	1,993	981,60	1956,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124,85	6617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				124,85	6617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				146,66	7773	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,22	330	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28,03	1486	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,23	648	
8	11-010207-1201 РСНБ РК 2015	-ПНИ ДИАМЕТРОМ ДО 32 СМ. ВЫВОЗКА ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ 2 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М	ПЕНЬ		53	90,16	4779	59,1% 993
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0253	1,341	690,68	926	
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0145	0,7685	981,6	754	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,71	1680	
8. 3	33-020101-0101	-ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,0145	0,7685	60,25	46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 4	33-040101-0102	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0145	0,7685	2965,74	2279	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0145	0,7685	981,60	754,36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,88	2325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61,35	3252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				80,09	4245	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,4	180	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,13	1173	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,68	354	
9	11-010207-1203 РСНБ	-ПНИ ДИАМЕТРОМ ДО 32 СМ. ВЫВОЗКА ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ 2 Т. ДОБАВЛЯТЬ НА	ПЕНЬ		53	293,91	15577	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 К=19	КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М						3228
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0817	4,33	690,68	2991	
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,1325	18650,4	2471	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				103,05	5462	
9. 3	33-020101-0101	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,0475	2,518	60,25	152	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
9. 4	33-040101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0475	2,518	2965,74	7466	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0475	2,518	981,60	2471,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				143,73	7618	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				200,16	10609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				261,07	13837	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,07	587	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,97	3815	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21,77	1154	
10	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СРЕЗКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КУСТОРЕЗАМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)	ГА		0,09	9387,18	845	59,1% 99
10. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,89	0,1701	981,6	167	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1855,22	167	
10. 2	32-060102-0701	КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.) С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ	МАШ.-Ч	1,89	0,1701	3831,67	652	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,89	0,1701	981,60	166,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7241,86	652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7241,86	652	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8338,29	750	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		353,54	32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1449,98	130	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		695,35	63	
11	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕЗАННЫЕ ИЛИ ВЫКОРЧЕВАННЫЕ СРЕДНИЕ. СГРЕБАНИЕ КУСТАРНИКОВЫМИ ГРАБЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М	ГА		0,09	9589,48	863	59,1% 123
11. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,36	0,2124	981,6	208	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2316,58	208	
11. 2	32-060101-0601	ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	2,36	0,2124	63,45	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
11. 3	33-040101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,36	0,2124	2965,74	630	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,36	0,2124	981,60	208,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7148,89	643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7148,89	643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8517,98	767	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		361,16	33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1730,26	156	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		710,33	64	
12	11-010207-1705 РСНБ РК 2015 К=2	-КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕЗАННЫЕ ИЛИ ВЫКОРЧЕВАННЫЕ СРЕДНИЕ. СГРЕБАНИЕ КУСТАРНИКОВЫМИ ГРАБЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	ГА		0,09	2600,54	234	59,1% 33
12. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,0288	1963,2	57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				628,22	57	
12. 2	32-060101-0601	ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,64	0,0576	63,45	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
12. 3	33-040101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,64	0,0576	2965,74	171	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,64	0,0576	981,60	56,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1938,68	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1938,68	174	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2309,96	208	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		97,94	9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		469,22	42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		192,63	17	
13	11-330303-0302 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 3,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ОПОРА		2	4439,07	8878	61,7% 2343
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	1,75	3,5	803,99	2814	
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,86	1143,29	983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1898,6	3797	
13. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,86	3173,59	2729	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,43	0,86	1143,29	983,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,64	2729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2771,63	5543	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3943,06	7886	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,19	334	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1338,62	2677	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		328,82	658	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	962097	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	381932	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	369961	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	149880	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	210205	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	316527	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	1278624	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	54214	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	1332838	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	106627	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	1439465	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА) ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 1439,465
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 531,812
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 0,677

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИПОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №1-1				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	519,18408	735,64	381932
2	01-010102-01-00	-ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	158,21995	947,29	(149880)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			381932
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-02-01	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,2585	6235,51	1611,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2585	1143,29	295,54
2	32-060101-06-01	-ГРАБЛИ КУСТАРНИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,27	63,45	17,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
3	31-060102-01-01	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	88,8306	1896,5	168467,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	88,8306	852,37	75716,54
4	32-060101-08-02	-КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,9928	3320,48	6617,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,9928	981,60	1956,13
5	31-050102-01-02	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	41,75	3173,59	132497,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	41,75	1143,29	47732,36
6	32-060102-07-01	-КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.) С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ	МАШ.-Ч	0,1701	3831,67	651,77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1701	981,60	166,97
7	32-010211-02-01	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,376	3381,2	1271,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,376	852,37	320,49
8	34-030401-03-01	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	266,4918	16,8	4477,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
9	33-020101-01-01	-ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	3,286	60,25	197,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
10	34-030102-04-01	-ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	11,0452	87,26	963,8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
11	33-040101-01-02	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,556	2965,74	10546,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,556	981,60	3490,57
12	33-010201-01-01	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	23,69975	1799,25	42641,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,69975	852,37	20200,96
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			369961
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				149880
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-130816-34-26	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	293,75	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	41-020103-10-15	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	293,75	286,59	84185,81
2	41-310104-06-01	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	293,75	429	126018,75
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	ТЕНГЕ			210205

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			962097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			370741
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			1332838
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			106627
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			1439465

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 4-1

НА НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП, ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 25237,759
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 3439,439
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 4,267

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		888	107,75	95683	59,1% / 13894
1. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02697	23,949	981,6	23509	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,47	23509	
1. 2	32-060101-0501	КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ (НА ТРАКТОРЕ)	МАШ.-Ч	0,0269	23,887	2967,85	70894	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0269	23,887	981,60	23447,48
1. 3	32-060101-1401	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,00007	0,06216	139,84	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
1. 4	33-040101-0203	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00007	0,06216	3142,81	195	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00007	0,06216	981,60	61,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,06	71098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				80,06	71098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				95,71	84991	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,06	3604	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,7	17497	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,98	7088	
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		888	1069,61	949818	59,1% / 313400
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,885	785,88	674,77	530288	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	530288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				597,17	530288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				950,1	843689	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	35772	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	349173	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	70357	
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		888	195,81	173875	59,1% / 47823
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,108	95,904	636,57	61050	
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	23,31	852,37	19869	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	80918	
3. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	23,31	1909,23	44504	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,02625	23,31	852,37	19868,74
3. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	93,24	11,48	1070	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	45575	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				120,07	106624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,93	154447	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,37	6549	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,23	54371	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,5	12880	
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		2960	448,38	1327206	42,8% / 190951
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,06	177,6	852,37	151381	
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0998	295,408	997,83	294767	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,73	446148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0499	147,704	3360,99	496432	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0499	147,704	1143,29	168868,51	
4. 4	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0499	147,704	2302,88	340145	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0499	147,704	852,37	125898,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				282,63	836576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				333,77	987957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				398,28	1178908	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,89	49986	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,4	240937	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,21	98312	
5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		177,6	2704,49	480317	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2402,3	426648	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		101,86	18090	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		101,86	18090	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		200,33	35579	
6	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		3135	300,82	943066	42,8% 168869
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,11	344,85	852,37	293940	
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	125,4	802,34	100613	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				125,85	394553	
6. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	12,227	3360,99	41093	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	12,227	1143,29	13979,01	
6. 4	31-050402-0308	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0322	100,947	2247,48	226876	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0322	100,947	754,98	76212,97	
6. 5	31-050401-0103	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0322	100,947	11,6	1171	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 6	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0039	12,227	2302,88	28156	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	12,227	852,37	10421,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,83	297297	
6. 7	21-050307-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	1,254	307,67	386	
6. 8	21-050402-0201	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,02508	281414,94	7058	
6. 9	21-130809-1301	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,30096	1671,43	503	
6.10	21-130816-0202	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,00041	1,285	2673,62	3437	
6.11	24-040207-3932	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,260832	361,08	94	
6.12	22-040201-0601	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0025	7,838	411,89	3228	
6.13	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	1,881	1184,41	2228	
6.14	21-050106-2403	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00001	0,03135	208069,05	6523	
6.15	21-050201-0502	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0001	0,3135	172661,57	54129	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,75	77586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				213,34	668822	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				267,21	837691	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,33	35518	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		65,2	204387	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,28	69857	
7	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ		690	396,69	273715	42,8% 50557
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,15	103,5	852,37	88220	
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0538	37,122	805,54	29903	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,19	118123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0056	3,864	3360,99	12987	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	3,864	1143,29	4417,67	
7. 4	31-050402-0308	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0426	29,394	2247,48	66062	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0426	29,394	754,98	22191,88	
7. 5	31-050401-0103	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0426	29,394	11,6	341	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
7. 6	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0056	3,864	2302,88	8898	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	3,864	852,37	3293,56	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,95	88289	
7. 7	21-050307-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,276	307,67	85	
7. 8	21-050402-0201	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,00552	281414,94	1553	
7. 9	21-130809-1301	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,06624	1671,43	111	
7.10	21-130816-0202	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,000041	0,02829	2673,62	76	
7.11	21-130816-2102	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,00345	3979614,44	13730	
7.12	24-040207-3932	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,057408	361,08	21	
7.13	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,414	1184,41	490	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,28	16065	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,09	192574	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				352,36	243131	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14,94	10309	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,21	60866	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,38	20275	
8	23-060137-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,427 Т	КМ		2,935	368862,21	1082611	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				327646,86	961644	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13892,23	40774	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13892,23	40774	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27323,13	80193	
9	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,562 Т	КМ		0,31	509603,07	157977	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				452661,83	140325	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19192,86	5950	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19192,86	5950	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37748,38	11702	
10	23-060141-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 77 КГ	КМ		0,69	66668,01	46001	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59218,76	40861	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2510,88	1733	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2510,88	1733	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4938,37	3407	
11	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		2,96	24354,68	72090	42,8% 10528
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	18,648	891,2	16619	
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	26,758	298,19	7979	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	24598	
11. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	3,907	6035,46	23582	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	3,907	1143,29	4466,83	
11. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	4,12	2687,12	11072	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	4,12	852,37	3511,76	
11. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	4,12	542,22	2234	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	36888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	53507	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	64035	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		917,26	2715	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4474,02	13243	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1804,05	5340	
12	21-130809-0301 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА ЛСЭ-300 0,02 КГ	М		2960	121,74	360360	
	ПРИМ. В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108,14	320094	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,59	13572	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,59	13572	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,02	26693	
13	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	4126,78	8254	42,8% 1784
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	2	4	878,47	3514	
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,72	908,94	654	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2084,16	4168	
13. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,44	1909,23	840	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44	852,37	375,04	
13. 4	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,14	3360,99	471	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,14	1143,29	160,06	
13. 5	31-010306-0201	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,22	0,44	69,67	31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 6	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,71	1,42	163,71	232	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 7	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,14	2302,88	322	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,14	852,37	119,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				948,06	1896	
13. 8	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0001	0,0002	381819,66	76	
13. 9	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0002	222237,6	44	
13.10	22-040201-0601	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,04	411,89	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68,64	137	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2773,65	5547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3665,67	7331	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		155,42	311	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,44	2095	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305,69	611	
14	51-080401-0101 РСНБ РК 2015	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012 20 КГ	ШТ.		2	67326,86	134654	
	ПРИМ. В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59804	119608	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2535,69	5071	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2535,69	5071	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4987,18	9974	
15	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		2	1737,23	3474	42,8% 807
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	1	2	942,77	1886	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				942,77	1886	
15. 2	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,12	10,61	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
15. 3	34-010301-	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,1	0,2	27,15	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,35	7	
15. 4	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00024	0,00048	381819,66	183	
15. 5	21-130702-1301	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,005	0,01	743,06	7	
15. 6	21-130804-0802	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,002	0,004	289,46	1	
15. 7	21-130804-1205	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,001	0,002	1023,76	2	
15. 8	21-130809-0801	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,02	0,04	620,99	25	
15. 9	21-130816-0202	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,02	0,04	2673,62	107	
15.10	22-040201-0601	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,07	0,14	411,89	58	
15.11	22-040501-1314	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,01	0,02	180,73	4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				193,49	387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1139,61	2279	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1543,11	3086	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,43	131	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		468,93	938	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		128,68	257	
16	23-070205-0109 РСНБ РК 2015	-РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-35 Ф-А71240-250А 1,64 КГ	ШТ.		1	9218,86	9219	
	ПРИМ. В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8188,78	8189	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		347,2	347	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		347,2	347	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		682,88	683	
17	23-070205-0104 РСНБ РК 2015	-РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-31 Ф-В71250-100А 1,05 КГ	ШТ.		1	4839,86	4840	
	ПРИМ. В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4299,07	4299	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		182,28	182	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		182,28	182	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		358,51	359	
18	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8. УСТАНОВКА НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОЛЯ	ОПОРА		115	29371,79	3377755	61,7%
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1							849556
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	12	1380	813,54	1122685	
18. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,34	269,1	944,74	254229	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11973,16	1376914	
18. 3	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,65	189,75	2893,28	549000	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,65	189,75	981,60	186258,60
18. 4	31-010201-0103	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,01	1,15	4238,44	4874	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	1,15	1143,29	1314,78
18. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,68	78,2	1799,25	140701	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,68	78,2	852,37	66655,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6039,79	694575	
18. 6	21-010201-0304	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,51	58,65	4624	271198	
18. 7	21-070201-0201	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,014	1,61	38709,8	62323	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2900,18	333520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18702,44	2150781	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26089,89	3000337	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1106,21	127214	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8493,65	976770	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2175,69	250204	
19	21-060805-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		7,29215	223734,95	1631509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198735,6	1449210	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8426,39	61446	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8426,39	61446	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16572,96	120853	
20	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		7,29215	17100,78	124701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	110768	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	4697	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	4697	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	9237	
21	23-070106-0310 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МАРКИ PROLED SL-24, МОЩНОСТЬ 33 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 3810 ЛМ ГОСТ 5 5705-2013	ШТ.		230	49837,47	11462619	
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,35 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44268,81	10181826	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1877	431709	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1877	431709	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3691,66	849083	
22	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ		1150	396,69	456192	42,8% 84261
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,15	172,5	852,37	147034	
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0538	61,87	805,54	49839	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,19	196872	
22. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0056	6,44	3360,99	21645	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	6,44	1143,29	7362,79	
22. 4	31-050402-0308	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0426	48,99	2247,48	110104	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0426	48,99	754,98	36986,47	
22. 5	31-050401-0103	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0426	48,99	11,6	568	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
22. 6	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0056	6,44	2302,88	14831	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	6,44	852,37	5489,26	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,95	147148	
22. 7	21-050307-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0004	0,46	307,67	142	
22. 8	21-050402-0201	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000008	0,0092	281414,94	2589	
22. 9	21-130809-1301	ЛЕНТА К226	100 М	0,000096	0,1104	1671,43	185	
22.10	21-130816-0202	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,000041	0,04715	2673,62	126	
22.11	21-130816-2102	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,00575	3979614,44	22883	
22.12	24-040207-3932	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,000083	0,09568	361,08	35	
22.13	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0006	0,69	1184,41	817	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,28	26776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,09	320957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				352,36	405219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14,94	17181	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,21	101443	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,38	33792	
23	23-060131-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		0,575	59485	34204	
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	86 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52838,36	30382	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2240,35	1288	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2240,35	1288	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4406,3	2534	
24	23-061623-0207 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2	КМ		0,575	91611,52	52677	
	ПРИМ. В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	81,4 КГ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81375,17	46791	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3450,31	1984	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3450,31	1984	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6786,04	3902	
25	23-061702-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ DL-10 ГОСТ 23469.0-81 0,48 КГ	100 ШТ.		0,16	4922,27	788	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4372,27	700	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		185,38	30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		185,38	30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		364,61	58	
26	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА		0,175	183276,25	32073	62,1% 10820
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	133	23,275	748,61	17424	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				99565,13	17424	
26. 2	21-070202-0301	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,08	0,014	16013,78	224	
26. 3	26-010101-0102	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,8	0,14	151,79	21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1402,53	245	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				100967,66	17669	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				162797,61	28490	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6902,62	1208	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68732,56	12028	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13576,02	2376	
27	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 110Х6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	М		175	1476,31	258354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1311,35	229486	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		55,6	9730	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		55,6	9730	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		109,36	19137	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ						
28	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		40,25	1905,14	76682	59,1% 25302
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,54	61,985	690,68	42812	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1063,65	42812	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1063,65	42812	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1692,26	68114	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,75	2888	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		700,37	28190	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		141,12	5680	
29	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		5,75	9565,13	54999	50,8% 3170
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	4,888	723,15	3534	
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	3,105	871,52	2706	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	6240	
29. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,645	1909,23	5050	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	2,645	852,37	2254,52
29. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	5,29	11,48	61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
29. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,46	3428,55	1577	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,46	981,60	451,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	6688	
29. 6	21-010201-0301	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	6,612	5350,7	35382	
29. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,8625	93	80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6167,26	35462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7945,02	45684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8496,35	48854	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		360,25	2071	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		911,58	5242	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		708,53	4074	
30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		34,5	38851,96	1340392	48,5% 64746

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	169,05	754,98	127629	
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	6,796	863,3	5867	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	133497	
30. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,09315	3422,17	319	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,09315	852,37	79,40	
30. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	10,06	36,72	369	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
30. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	6,075	3581,97	21762	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	6,075	852,37	5178,15	
30. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,2553	3173,59	810	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,2553	1143,29	291,88	
30. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,2967	56,27	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
30. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,3726	1799,25	670	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,3726	852,37	317,59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	23948	
30. 9	21-020101-2801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	35,19	26452,83	930875	
30.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	26,289	66,3	1743	
30.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,007	0,2415	26031,2	6287	
30.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,02829	17400	492	
30.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	10,35	196,54	2034	
30.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	2,587	6598,38	17073	
30.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,14628	93	14	
30.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	22,459	702,64	15781	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28240,55	974299	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32634,08	1125876	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34510,78	1190622	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1463,26	50482	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3339,95	115228	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2877,92	99288	
31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		230	920,24	211656	50,8% 21076
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	48,76	842,82	41096	
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,46	852,37	392	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	41488	
31. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	4,485	470,55	2110	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
31. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,46	1799,25	828	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,46	852,37	392,09	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	2938	
31. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	552	212,16	117112	
31. 6	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,0368	80460,38	2961	
31. 7	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0552	51147,9	2823	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,33	122897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				725,79	166931	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				817,42	188007	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,66	7971	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,29	29047	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,17	15678	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	20560238	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	2649112	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	2252921	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	790327	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	15538597	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	119608	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	1857544	.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	22417781	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	950514	.
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	23368295	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	1869464	.
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	25237759	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП, ЭС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 25237,759
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 3439,439
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 4,267

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №4-1				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3392,8395	780,79	2649112
2	01-010102-01-00	-ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	873,99926	904,26	(790327)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			2649112
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-01-01	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09315	3422,17	318,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09315	852,37	79,40
2	32-040202-02-01	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,9072	6035,46	23581,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,9072	1143,29	4467,06
3	31-040101-01-01	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	10,0602	36,72	369,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
4	34-030302-03-01	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,12	10,61	1,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
5	32-060101-05-01	КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ (НА ТРАКТОРЕ)	МАШ.-Ч	23,8872	2967,85	70893,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,8872	981,60	23447,68
6	32-040203-01-01	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	4,12032	2687,12	11071,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,12032	852,37	3512,04
7	31-060102-01-02	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	26,395	1909,23	50394,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	26,395	852,37	22498,31
8	31-050101-01-02	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	6,07545	3581,97	21762,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,07545	852,37	5178,53
9	31-050102-01-02	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2553	3173,59	810,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2553	1143,29	291,88
10	31-050102-03-02	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	170,3745	3360,99	572626,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	170,3745	1143,29	194787,46
11	31-050104-01-01	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	189,75	2893,28	548999,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	189,75	981,60	186258,60
12	31-050402-03-08	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	179,331	2247,48	403042,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	179,331	754,98	135391,32
13	31-050401-01-03	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	179,331	11,6	2080,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
14	31-010306-02-01	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,44	69,67	30,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
15	32-010201-01-01	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,485	470,55	2110,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
16	32-060101-14-01	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,06216	139,84	8,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
17	34-030102-02-01	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2967	56,27	16,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
18	33-040101-02-03	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,06216	3142,81	195,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06216	981,60	61,02
19	34-030402-01-01	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	98,53	11,48	1131,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
20	32-040203-14-01	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	4,12032	542,22	2234,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
21	31-060103-05-01	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,42	163,71	232,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
22	31-010201-01-03	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	1,15	4238,44	4874,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,15	1143,29	1314,78
23	33-010201-01-01	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	79,0326	1799,25	142199,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	79,0326	852,37	67365,02
24	33-010201-01-02	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	170,3745	2302,88	392352,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	170,3745	852,37	145222,11
25	34-010301-01-01	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	27,15	5,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
26	31-050502-01-02	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,46	3428,55	1577,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,46	981,60	451,54
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			2252921
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				790327
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-03-01	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,6125	5350,7	35381,5
2	21-010201-03-04	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	58,65	4624	271197,6
3	21-010401-01-01	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	177,6	2402,3	426648,48
4	21-020101-28-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	35,19	26452,83	930875,09
5	21-050307-02-10	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,99	307,67	612,26
6	21-050307-10-13	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	26,289	66,3	1742,96
7	21-050402-02-01	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,0398	281414,94	11200,31
8	21-060805-01-01	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	7,29215	198735,6	1449209,81
9	21-070201-02-01	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,61	38709,8	62322,78
10	21-070202-03-01	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,014	16013,78	224,19
11	21-070203-03-05	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2415	26031,2	6286,53
12	21-100501-14-04	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	552	212,16	117112,32
13	21-130102-08-01	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,02829	17400	492,25
14	21-130104-01-03	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0368	80460,38	2960,94
15	21-130201-09-01	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00068	381819,66	259,64
16	21-130209-04-01	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	10,35	196,54	2034,19
17	21-130702-13-01	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,01	743,06	7,43
18	21-130703-02-01	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0552	51147,9	2823,36
19	21-130803-11-01	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	2,5875	6598,38	17073,31
20	21-130804-08-02	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,004	289,46	1,16
21	21-130804-12-05	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,002	1023,76	2,05
22	21-130809-08-01	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,04	620,99	24,84
23	21-130809-13-01	ЛЕНТА К226	100 М	0,4776	1671,43	798,27
24	21-130812-10-36	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	222237,6	44,45
25	21-130816-02-02	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,40079	2673,62	3745,18
26	21-130816-21-02	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,0092	3979614,44	36612,45
27	23-010501-13-13	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 110X6,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	175	1311,35	229486,25
28	23-060131-03-01	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,575	52838,36	30382,06

1	2	3	4	5	6	7
29	23-060137-03-03	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	2,935	327646,86	961643,53
30	23-060137-03-04	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,31	452661,83	140325,17
31	23-060141-05-01	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,69	59218,76	40860,94
32	24-040207-39-32	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ.	0,41392	361,08	149,46
33	26-010101-01-02	БЕНЗИН АИ-92	КГ	0,14	151,79	21,25
34	21-130703-14-05	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,00878	93	93,82
35	22-040201-06-01	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	8,0175	411,89	3302,33
36	22-040501-08-03	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,985	1184,41	3535,46
37	22-040501-13-14	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	180,73	3,61
38	23-061702-08-01	НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 ШТ.	0,16	4372,27	699,56
39	23-070106-03-10	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МАРКИ PROLED SL-24, МОЩНОСТЬ 33 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 3810 ЛМ ГОСТ 55705-2013	ШТ.	230	44268,81	10181826,3
40	23-070205-01-04	РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-31 Ф-В71250-100А	ШТ.	1	4299,07	4299,07
41	23-070205-01-09	РУБИЛЬНИК РАЗРЫВНОЙ ВР-32-35 Ф-А71240-250А	ШТ.	1	8188,78	8188,78
42	23-061623-02-07	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2	КМ	0,575	81375,17	46790,72
43	27-010101-01-04	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	22,4595	702,64	15780,94
44	21-050106-24-03	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,03135	208069,05	6522,96
45	21-050201-05-02	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,3135	172661,57	54129,4
46	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	7,29215	15190	110767,76
47	21-130809-03-01	ЛЕНТА ЛСЭ-300	М	2960	108,14	320094,4
		0 Т				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			15538597
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	51-080401-01-01	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	59804	119608
		0,0001 Т				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	ТЕНГЕ			119608
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			20560238
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2808058
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			23368295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			1869464
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			25237759

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-1

НА ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 172295,93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 22536,881
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 28,284

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 1-1 ПЛОЩ. 2371 М2						
1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		237,1	4151,37	984291	60,3% / 34739
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	34,142	709,78	24234	
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1357	32,174	1037,38	33377	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,98	57611	
1. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	3,675	6235,51	22916	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0155	3,675	1143,29	4201,59
1. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0429	10,172	3422,17	34809	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0429	10,172	852,37	8670,31
1. 5	32-010101-0202	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	16,787	7431,77	124755	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0708	16,787	1143,29	19192,41
1. 6	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0065	1,541	3381,2	5211	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0065	1,541	852,37	1313,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				791,61	187690	
1. 7	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	260,81	2402,3	626544	
1. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,05	11,855	93	1103	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2647,18	627646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3541	839570	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3687,51	874310	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		156,35	37071	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,87	71810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		307,51	72910	
2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ		2371	1003,31	2378855	60,3% / 92465
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0398	94,366	723,15	68241	
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03315	78,599	1082,74	85102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,67	153342	
2. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0034	8,061	6235,51	50267	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0034	8,061	1143,29	9216,06
2. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,003	7,113	3422,17	24342	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,003	7,113	852,37	6062,91
2. 5	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	5,572	3605,02	20087	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00235	5,572	1143,29	6370,41
2. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0119	28,215	3863,36	109004	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0119	28,215	1143,29	32257,93
2. 7	32-010101-0105	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 18 Т	МАШ.-Ч	0,0086	20,391	4854,58	98988	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0086	20,391	1143,29	23312,83
2. 8	32-010211-	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0039	9,247	3381,2	31266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0039	9,247	852,37	7881,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,85	333953	
2. 9	21-010201-0403	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,01	23,71	5156,63	122264	
2.10	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0227	53,822	5156,63	277539	
2.11	21-010201-0407	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ СВЫШЕ 70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,121	286,891	4224,51	1211974	
2.12	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	71,13	93	6615	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				682,58	1618391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				852,21	2020585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				891,21	2113050	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,79	89593	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,79	182059	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		74,32	176212	
3	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=4	ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0501, 11-270403-0502	М2 ОСНОВАНИЯ		2371	298,77	708392	60,3% 15306
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,00248	5,88	723,15	4252	
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00216	5,121	4126,01	21131	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,71	25383	
3. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00332	7,872	3422,17	26938	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00332	7,872	852,37	6709,86
3. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00272	6,449	3863,36	24915	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00272	6,449	1143,29	7373,08
3. 5	32-010101-0105	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 18 Т	МАШ.-Ч	0,0026	6,165	4854,58	29927	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0026	6,165	1143,29	7048,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,49	81780	
3. 6	21-010201-0403	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00252	5,975	5156,63	30810	
3. 7	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00756	17,925	5156,63	92431	
3. 8	21-010201-0407	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ СВЫШЕ 70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0404	95,788	4224,51	404659	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				222,65	527901	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				258,93	613933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				265,39	629239	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,25	26680	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,71	41986	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,13	52474	
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		1,1855	86600,45	102665	60,3% 407
4. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,68759	981,6	675	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	675	
4. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,343795	4204,24	1445	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,58	0,68759	981,60	674,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1445	
4. 3	21-130104-0203	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	1,03	1,221	73166,49	89341	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75361,48	89341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76580,71	90786	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76924,02	91193	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3261,58	3867	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3604,88	4274	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6414,85	7605	
5	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2371	2466,57	5848244	60,3% 67475
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	79,666	852,37	6790,5	
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	39,904	1102,52	43995	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	111899	
5. 3	32-010101-	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	8,227	3032,59	24950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	8,227	981,60	8075,62	
5. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	23,947	3863,36	92516	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	23,947	1143,29	27378,37	
5. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,07113	3173,59	226	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,07113	1143,29	81,32	
5. 6	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	0,92469	3381,2	3127	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	0,92469	852,37	788,18	
5. 7	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	3,319	94,23	313	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
5. 8	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	6,639	5575,82	37017	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	6,639	1143,29	7590,30	
5. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,09484	1799,25	171	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,09484	852,37	80,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	158319	
5.10	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,102	241,842	20208,87	4887354	
5.11	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,0147	205870,68	3026	
5.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,35565	24435,92	8691	
5.13	21-130104-0203	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000012	0,027504	73166,49	2012	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2067,1	4901083	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2162,51	5127306	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2190,97	5194782	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,9	220259	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		121,36	287734	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		182,71	433203	
6	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0302	М2 ПОКРЫТИЯ		2371	582,99	1382258	60,3% 219
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,00018	0,42678	852,37	364	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,153427	364	
6. 2	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00034	0,80614	94,23	76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,032038	76	
6. 3	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0256	60,698	20208,87	1226630	
6. 4	21-130104-0203	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,000003	0,007113	73166,49	520	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				517,57	1227150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				517,75	1227590	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				517,84	1227809	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,96	52059	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,05	52278	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43,18	102389	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ СЕЧ. 2-2 - ПЛОЩ. 17237 М2						
7	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ		17237	970,54	16729144	60,3% 672217
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0398	686,033	723,15	496104	
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03315	571,407	1082,74	618683	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,67	1114787	
7. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0034	58,606	6235,51	365437	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0034	58,606	1143,29	67003,65	
7. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,003	51,711	3422,17	176964	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003	51,711	852,37	44076,91	
7. 5	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00235	40,507	3605,02	146028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00235	0,00235	40,507	1143,29	46311,25
7. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0119	205,12	3863,36	792454	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0119	0,0119	205,12	1143,29	234511,64
7. 7	32-010101-0105	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 18 Т	МАШ.-Ч	0,0086	148,238	4854,58	719634	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0086	0,0086	148,238	1143,29	169479,02
7. 8	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0039	67,224	3381,2	227299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	0,0039	67,224	852,37	57299,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,85	2427816	
7. 9	21-010201-0203	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,01	172,37	4233,4	729711	
7.10	21-010201-0204	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,1437	2476,957	4233,4	10485949	
7.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	517,11	93	48091	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				653,46	11263752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				823,09	14187672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				862,09	14859889	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36,55	630059	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,55	1302276	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,89	1239196	
8	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=3	-ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0501, 11-270403-0502	М2 ОСНОВАНИЯ		17237	216,53	3732257	60,3% 83455
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,00186	32,061	723,15	23185	
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00216	37,232	3094,5	115214	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,03	138399	
8. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00249	42,92	3422,17	146880	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00249	0,00249	42,92	852,37	36583,72
8. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00204	35,163	3863,36	135849	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00204	0,00204	35,163	1143,29	40201,51
8. 5	32-010101-0105	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 18 Т	МАШ.-Ч	0,00195	33,612	4854,58	163173	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00195	0,00195	33,612	1143,29	38428,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,87	445902	
8. 6	21-010201-0203	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00189	32,578	4233,4	137915	
8. 7	21-010201-0204	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,03597	620,015	4233,4	2624771	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,28	2762686	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187,49	3231773	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				192,33	3315228	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,15	140566	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13	224020	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,04	276463	
9	11-110101-2502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	М2 ПОКРЫТИЯ		17237	2478,32	42718739	60,9% 10170133
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,18	20339,66	793,81	16145826	
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0377	649,835	852,37	553900	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				968,83	16699725	
9. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0377	649,835	3422,17	2223845	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0377	0,0377	649,835	852,37	553899,86
9. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0108	186,16	470,55	87597	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134,1	2311443	
9. 5	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,05	861,85	2402,3	2070422	
9. 6	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0194	334,398	14576,68	4874410	
9. 7	21-100501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,33	22925,21	100,83	2311549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	663,625	93	61717	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,59	9318098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1611,38	27775366	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2201,4	37945499	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		93,34	1608889	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		683,36	11779022	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		183,58	3164351	
10	21-040509-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91 0,144 Т	М2		17237	3175,03	54727926	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2820,26	48612822	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		119,58	2061184	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,58	2061184	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		235,19	4053920	
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОКРЫТИЮ СЕЧ. 3-3 ПЛОЩ. 3040 М2 -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,912	86603,7	78983	60,3% 313
11. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,52896	981,6	519	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				569,33	519	
11. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,26448	4204,24	1112	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,52896	981,60	519,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1219,23	1112	
11. 3	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,93936	73169,3	68732	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75364,38	68732	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76583,61	69844	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76926,91	70157	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3261,7	2975	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3605,01	3288	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6415,09	5851	
12	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 Т/М3 И БОЛЕЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		3040	2466,57	7498381	60,3% 86514
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,0336	102,144	852,37	87064	
12. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	51,163	1102,52	56408	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,2	143473	
12. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00347	10,549	3032,59	31990	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00347	10,549	981,60	10354,90	
12. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,0101	30,704	3863,36	118621	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0101	30,704	1143,29	35103,58	
12. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00003	0,0912	3173,59	289	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00003	0,0912	1143,29	104,27	
12. 6	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00039	1,186	3381,2	4009	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00039	1,186	852,37	1010,91	
12. 7	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0014	4,256	94,23	401	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 8	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0028	8,512	5575,82	47461	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	8,512	1143,29	9731,68	
12. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00004	0,1216	1799,25	219	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00004	0,1216	852,37	103,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,77	202990	
12.10	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,102	310,08	20208,87	6266366	
12.11	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,018848	205870,68	3880	
12.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,456	24435,92	11143	
12.13	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000012	0,035264	73169,3	2580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2067,1	6283970	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2162,51	6574024	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2190,97	6660539	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,9	282407	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		121,36	368921	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		182,71	555436	
13	11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0302	М2 ПОКРЫТИЯ		3040	1748,96	5316826	60,3% 844
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,00054	1,642	852,37	1399	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,46028	1399	
13. 2	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00102	3,101	94,23	292	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	292	
13. 3	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0768	233,472	20208,87	4718205	
13. 4	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000009	0,02736	73169,3	2002	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1552,7	4720207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1553,26	4721899	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1553,53	4722742	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		65,87	200244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,15	201088	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,55	393839	
		ПОКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ СЕЧ. 5-5 ПЛОЩ. 484 М2						
14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		48,4	3637,19	176040	60,3% 7273
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	6,97	709,78	4947	
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	6,921	1027,94	7115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,2	12061	
14. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,7502	6235,51	4678	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0155	0,7502	1143,29	857,70
14. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	2,304	3422,17	7884	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0476	2,304	852,37	1963,86
14. 5	32-010101-0202	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	3,427	7431,77	25467	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0708	3,427	1143,29	3918,05
14. 6	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,44044	3381,2	1489	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0091	0,44044	852,37	375,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				816,48	39518	
14. 7	21-010601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1	48,4	2155,31	104317	
14. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,07	3,388	93	315	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2161,82	104632	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3080,51	149097	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3230,78	156370	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		136,99	6630	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,25	13903	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,42	13040	
15	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	М2 ПОКРЫТИЯ		484	17,08	8266	60,3% 2721
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0114	5,518	803,99	4436	
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00016	0,07744	979,65	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,32	4512	
15. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00007	0,03388	3173,59	108	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00007	0,03388	1143,29	38,73
15. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00009	0,04356	1799,25	78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,00009	0,04356	852,37	37,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,384084	186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9,55	4622	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,17	7343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,643245	311	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,26	3032	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,27	612	
16	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 1 Т	Т		1,39392	244065,37	340208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				216794,37	302194	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9192,08	12813	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9192,08	12813	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18078,92	25201	
17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		48,4	36290,25	1756448	60,9% 78014
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	3,66	177,144	723,15	128102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2646,73	128102	
17. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	23,232	11,67	271	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,6	271	
17. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	15,004	2402,3	36044	
17. 4	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	49,368	25216,84	1244905	
17. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,0484	14373,62	696	
17. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	96,8	729,15	70582	
17. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	16,94	93	1575	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27971,11	1353802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30623,44	1482175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32235,3	1560189	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1366,78	66152	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2978,63	144166	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2688,17	130107	
18	84-020703-0101	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-22 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ)	М2		1	4991,76	4992	- % 348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				446	446	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90	90	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				18	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				643	643	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				3095	3095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4274	4274	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				348	348	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				369,76	370	
18.1	84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-22 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ)	М2		1	1649,16	1649	75% 348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				446	446	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90	90	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				18	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				643	643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1179	1179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1527	1527	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		348	348	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		122,16	122	
18.2	8С84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-22 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ)	М2		1	3342,6	3343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3095	3095	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		247,6	248	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ						
19.2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		1977	2656,63	5252161	60,3% 631644
19.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,698	1379,946	748,61	1033041	
19.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	12,851	1125,39	14462	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	1047503	
19.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	12,06	3173,59	38273	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	12,06	1143,29	13788,08	
19.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,7908	1799,25	1423	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,7908	852,37	674,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	39695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.2. 5	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	116,643	24788,78	2891438	
19.2. 6	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	1,186	14576,68	17291	
19.2. 7	21-070202-0401	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	3,361	14373,62	48308	
19.2. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	19,77	196,54	3886	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1497,68	2960922	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2040,29	4033659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2359,79	4665304	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		100,06	197809	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		419,55	829453	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		196,79	389049	
20.2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86	КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. БОРТОВЫЕ КАМНИ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86	М БОРТОВОГО КАМНЯ		5467	2426,12	13263599	60,3% ---------- 1746687
20.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,698	3815,966	748,61	2856670	
20.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	35,535	1125,39	39991	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				529,84	2896662	
20.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	33,349	3173,59	105835	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	33,349	1143,29	38127,58	
20.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	2,187	1799,25	3935	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	2,187	852,37	1864,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,08	109770	
20.2. 5	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05074	277,396	24788,78	6876298	
20.2. 6	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	3,28	14576,68	47814	
20.2. 7	21-070202-0401	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	9,294	14373,62	133587	
20.2. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	54,67	196,54	10745	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1292,93	7068444	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1835,54	10034884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2155,03	11781571	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		91,37	499539	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410,87	2246226	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		179,71	982489	
21.2	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		85,011	54285,87	4614896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				48220,16	4099244	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2044,53	173808	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,53	173808	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4021,18	341844	
22.2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		87,472	53415,5	4672360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47447,04	4150287	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2011,75	175972	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2011,75	175972	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3956,7	346101	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	139353609	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	20946216	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	6342349	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	1590665	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	112061949	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	3095	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	13690774	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	153044383	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	6488886	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	159533269	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	12762662	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	172295930	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 172295,93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 22536,881
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 28,284

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №7-1				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26761,5628	782,7	20946216
2	01-010102-01-00	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1522,03617	1045,09	(1590665)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			20946216
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-010103-02-01	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	71,09245	6235,51	443297,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	71,09245	1143,29	81279,29
2	31-050501-01-01	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	771,92618	3422,17	2641662,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	771,92618	852,37	657966,72
3	31-010101-01-03	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	46,0788	3605,02	166115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	46,0788	1143,29	52681,43
4	31-040101-02-01	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	23,232	11,67	271,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
5	32-010101-01-02	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	18,77617	3032,59	56940,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,77617	981,60	18430,69
6	32-010101-01-04	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	329,5989	3863,36	1273359,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	329,5989	1143,29	376827,13
7	32-010101-01-05	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 18 Т	МАШ.-Ч	208,40555	4854,58	1011721,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	208,40555	1143,29	238267,98
8	32-010101-02-02	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	20,2134	7431,77	150221,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,2134	1143,29	23109,78
9	31-050102-01-02	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	45,60461	3173,59	144730,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	45,60461	1143,29	52139,29
10	32-010211-02-01	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	80,56308	3381,2	272399,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	80,56308	852,37	68669,55
11	32-010201-01-01	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	186,1596	470,55	87597,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
12	32-010202-01-01	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,608275	4204,24	2557,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,21655	981,60	1194,17
13	32-010202-03-01	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	11,48234	94,23	1081,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
14	32-010209-01-01	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	15,1508	5575,82	84478,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,1508	1143,29	17321,76
15	33-010201-01-01	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2376	1799,25	5825,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,2376	852,37	2759,63
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			6342259
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				1590665

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-02-03	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	204,94793	4233,4	867626,57
2	21-010201-02-04	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3096,97179	4233,4	13110720,38
3	21-010201-04-03	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	29,68492	5156,63	153074,15
4	21-010201-04-04	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	71,74646	5156,63	369969,95
5	21-010201-04-07	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ СВЫШЕ 70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	382,6794	4224,51	1616632,95
6	21-010401-01-01	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1137,664	2402,3	2733010,23
7	21-010601-01-01	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	48,4	2155,31	104317
8	21-020101-06-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	394,03858	24788,78	9767735,67
9	21-020101-27-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	49,368	25216,84	1244904,96
10	21-020401-28-04	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	338,8642	14576,68	4939515,01
11	21-020501-03-04	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	846,0916	20208,87	17098555,15
12	21-040509-04-12	БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91	М2	17237	2820,26	48612821,62
13	21-050302-01-01	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0335482	205870,68	6906,59
14	21-070201-03-01	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,81165	24435,92	19833,41
15	21-070202-04-01	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	12,6548	14373,62	181895,29
16	21-070204-04-04	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0484	14373,62	695,68
17	21-100501-05-01	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	96,8	729,15	70581,72
18	21-100501-07-01	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	22925,21	100,83	2311548,92
19	21-130104-02-02	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,001984	73169,3	73314,47
20	21-130104-02-03	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	1,2556816	73166,49	91873,82
21	21-130209-04-01	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	74,44	196,54	14630,44
22	21-040508-99-01	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	87,472	47447,04	4150287,48
23	21-040508-99-02	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	85,011	48220,16	4099244,02
24	21-130703-14-05	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1284,0475	93	119416,42
25	21-050309-03-01	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,39392	216794,37	302194,01
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			112061306
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	84-020703-01-01	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ МОНОФИЛАМЕНТНОЙ, ВЫСОТА ВОРСА Н-22 ММ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ)	М2	1	3095	3095
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	ТЕНГЕ			3095
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			139353609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20179660
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			159533269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			12762662
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			172295930

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАФ

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-2

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-2

НА МАФ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 78641,873
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 10578,295
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 12,001

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СКАМЬЯ, УРНЫ, ВАЗОН, СКАМЬЯ						
1	84-020302-0306	-СКАМЬЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ, ТИП СК-006	ШТ.		256	27838,89	7126756	- % / 24768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	30976	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	9216	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	2048	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				969	248064	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				24554	6285824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25680	6574080	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96,75	24768	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2062,14	527908	
1.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СКАМЬЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ, ТИП СК-006	ШТ.		256	1320,57	338066	75% / 24768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	30976	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	9216	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	2048	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				969	248064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1126	288256	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1222,75	313024	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		96,75	24768	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,82	25042	
1.2	8С84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ, ТИП СК-006	ШТ.		256	26518,32	6788690	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24554	6285824	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1964,32	502866	
2	84-020303-0208	-УРНА, ТИП U-03	ШТ.		128	32368,68	4143191	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60	7680	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				29911	3828608	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29971	3836288	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2397,68	306903	
2.1	84-020303-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016	-УРНА, ТИП U-03	ШТ.		128	64,8	8294	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60	7680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60	7680	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,8	614	
2.2	8С84-020303-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: УРНА, ТИП U-03	ШТ.		128	32303,88	4134897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29911	3828608	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2392,88	306289	
3	84-020306-0106	-ВАЗОН ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАРКОВЫЙ "КОК ЖАЙЛАУ"	ШТ.		10	34076,7	340767	- % / 4305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				406	4060	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				594	5940	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				168	1680	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				658	6580	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				29464	294640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31122	311220	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				430,5	4305	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2524,2	25242	
3.1	84-020306-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ВАЗОН ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАРКОВЫЙ "КОК ЖАЙЛАУ"	ШТ.		10	2255,58	22556	75% / 4305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				406	4060	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				594	5940	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				168	1680	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				658	6580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1658	16580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2088,5	20885	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		430,5	4305	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,08	1671	
3.2	8С84-020306-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ВАЗОН ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАРКОВЫЙ "КОК ЖАЙЛАУ"	ШТ.		10	31821,12	318211	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29464	294640	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2357,12	23571	
4	84-020302-0305	-СКАМЬЯ РАДИУСНАЯ, ТИП СК-005	ШТ.		2	38465,01	76930	- % 194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	242	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	72	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				987	1974	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				34375	68750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35519	71038	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96,75	194	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2849,26	5699	
4.1	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СКАМЬЯ РАДИУСНАЯ, ТИП СК-005	ШТ.		2	1340,01	2680	75% 194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	242	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	72	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				987	1974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1144	2288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1240,75	2482	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		96,75	194	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99,26	199	
4.2	8С84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ РАДИУСНАЯ, ТИП СК-005	ШТ.		2	37125	74250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34375	68750	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2750	5500	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ	.	.	.	.	10792626	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10477822	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	838226	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11316048	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	314804	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	264298	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39022	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29267	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29267	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	-0,5	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27526	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	371596	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39022	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11687644	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39022	.
		РАЗДЕЛ 2. КЛУМБА						
5.2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		37,152	2512,7	93352	59,1% 30802
5.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,89	70,217	742,25	52119	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1402,85	52119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1402,85	52119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2231,94	82921	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		94,63	3516	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		923,72	34318	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		186,13	6915	
6.2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		4,5	4235,3	19059	48,5% 2372
6.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	6,075	690,68	4196	
6.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,81585	852,37	695	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	4891	
6.2. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	2,16	11,67	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6.2. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,81	3581,97	2901	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,81	852,37	690,42	
6.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,00585	1799,25	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,00585	852,37	4,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	2937	
6.2. 6	21-130803-	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,125	6598,38	7423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2. 7	21-130703-1101 1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,009	93	0,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1649,78	7424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3234,89	14557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3762,07	16929	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		159,51	718	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		686,68	3090	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		313,73	1412	
7.2	21-020101-2720 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		4,59	28777,45	132088	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25561,96	117329	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1083,83	4975	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1083,83	4975	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2131,66	9784	
8.2	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		55,52	6061,96	336560	48,5%
								61199
8.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	2,6	144,352	784,26	113209	
8.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	14,99	865,52	12974	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2272,77	126184	
8.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,149904	3422,17	513	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,149904	852,37	127,77	
8.2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1547	8,589	36,72	315	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8.2. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2368	13,147	3581,97	47093	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2368	13,147	852,37	11206,11	
8.2. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0122	0,677344	3173,59	2150	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	0,677344	1143,29	774,40	
8.2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0044	0,244288	56,27	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8.2. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,238	68,712	163,71	11249	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8.2. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0183	1,016	1799,25	1828	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0183	1,016	852,37	866,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1137,63	63161	
8.2.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,269	14,935	66,3	990	
8.2.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,001	0,05552	26031,2	1445	
8.2.12	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0026	0,144352	26031,2	3758	
8.2.13	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00014	0,007773	17400	135	
8.2.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,98	54,41	196,54	10694	
8.2.15	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,06	3,331	6598,38	21981	
8.2.16	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0013	0,072176	200244,36	14453	
8.2.17	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00181	0,100491	93	9	
8.2.18	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,203	11,271	702,64	7919	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1105,62	61384	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4282,32	237755	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5384,61	298954	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		228,31	12676	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1330,6	73875	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		449,03	24930	
9.2	21-020101-3007 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350), F200, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		56,3528	37546,62	2115857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33351,29	1879439	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1414,09	79688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1414,09	79688	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2781,23	156730	
10.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДОБАВКА В БЕТОН "MASTERLIFE WP 701"	КГ		114,197	360,36	41153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,1	36554	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,57	1550	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,57	1550	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,69	3048	
11.2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		0,4448	21656,88	9633	48,5% 2641
11.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,645	803,99	5343	
11.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08896	1143,29	102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12240,27	5444	
11.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08896	3173,59	282	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,08896	1143,29	101,71
11.2. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,017792	23,82	0,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11.2. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,445245	206,93	92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11.2. 6	34-010204-0201	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,364291	208,39	76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,48	451	
11.2. 7	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,334	91,8	122	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	122	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13300,49	5916	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	8557	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	363	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6752,18	3003	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1604,21	714	
12.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,4448	171151,69	76128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152027,81	67622	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6445,98	2867	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6445,98	2867	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12677,9	5639	
13.2	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		0,91	117356,09	106794	59,8% 18545
13.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	35,49	865,11	30703	
13.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,3185	968,74	309	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	31011	
13.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1274	3173,59	404	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,14	0,1274	1143,29	145,66
13.2. 4	34-030102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	0,3549	87,26	31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
13.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,1911	1799,25	344	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,1911	852,37	162,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	779	
13.2. 6	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,0364	205870,68	7494	
13.2. 7	21-070201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,56	0,5096	38743,46	19744	
13.2. 8	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,49	0,4459	39464,6	17597	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	44835	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83864,29	76316	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104243,14	94861	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4419,91	4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24798,76	22567	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8693,04	7911	
14.2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,91	8437,02	7678	59,8% 799
14.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,88	1,711	774,71	1325	
14.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,01092	949,34	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1467,85	1336	
14.2. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,00364	3173,59	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,00364	1143,29		4,16
14.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,00728	1799,25	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,00728	852,37		6,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,09	25	
14.2. 5	21-130101-2001	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,004586	18478,89	85	
14.2. 6	22-040201-9902	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	9,8	8,918	514,27	4586	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5132,98	4671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6616,52	6021	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7494,3	6820	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		317,76	289	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1195,53	1088	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,96	569	
15.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,46	929,94	5077	54,8% 1282
15.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,532	2,905	803,99	2335	
15.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,004914	841,55	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,48	2340	
15.2. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,000546	1402,13	0,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000546	754,98		0,41
15.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,004368	1799,25	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,004368	852,37		3,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	9	
15.2. 5	21-010501-0601	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,000131	1439,12	0,19	
15.2. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,016926	84,66	1	
15.2. 7	21-130812-0801	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,045864	162,18	7	
15.2. 8	22-040603-0102	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,091	0,49686	371,47	185	
15.2. 9	22-040201-0902	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	1,409	367,39	518	
15.2.10	22-040301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,38	2,075	83,36	173	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,93	884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,23	3228	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,04	4510	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,02	191	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,83	1473	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,88	376	
16.2	21-130201-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90 0,091 КГ	ШТ.		640	31,08	19893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27,61	17670	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,17	749	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,17	749	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,3	1474	
17.2	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		133,12	25852,56	3441493	54,8% 1034009
17.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	14,8	1970,176	955,5	1882503	
17.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0427	5,684	769,58	4374	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14174,26	1886878	
17.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0064	0,851968	3422,17	2916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0064	0,851968	852,37	726,19
17.2. 4	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1538	20,474	23,16	474	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
17.2. 5	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0363	4,832	1402,13	6775	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0363	4,832	754,98	3648,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,36	10165	
17.2. 6	21-020402-0102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,035	4,659	17591,47	81962	
17.2. 7	21-070204-0204	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000344	0,045793	21420,8	981	
17.2. 8	21-100501-1203	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" ГОСТ 25621-83	КГ	0,096	12,78	1440,24	18406	
17.2. 9	21-130704-1901	КАРБОРУНД	КГ	0,4048	53,887	114,21	6154	
17.2.10	21-130802-0501	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,00007	0,009318	122499,96	1142	
17.2.11	21-130816-1501	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,000045	0,00599	20254,14	121	
17.2.12	21-130816-3101	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 7657-84	Т	0,00096	0,127795	165719,4	21178	
17.2.13	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0268	3,568	93	332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				978,63	130276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15196,4	2022944	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22963,89	3056953	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		973,67	129615	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8741,16	1163624	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1915	254925	
18.2	22-010101-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 40 ММ ГОСТ 9480-2012 94 КГ	М2		133,12	20531,99	2733219	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18237,82	2427819	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		773,28	102940	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		773,28	102940	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1520,89	202461	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	6965290	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	6965290	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	249596	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	2110203	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	85292	.
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	4461141	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1495807	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1151649	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	344158	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	676888	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	9137984	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2259	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	2110203	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	9137984	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2259	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	2110203	.
		РАЗДЕЛ 3. ЛАВОЧКА ПАРКОВАЯ КВАДРАТНАЯ (14 ШТ.)						
19.2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		120,96	2512,7	303936	59,1% 100286
19.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,89	228,614	742,25	169689	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1402,85	169689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1402,85	169689	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2231,94	269975	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		94,63	11447	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		923,72	111733	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		186,13	22514	
20.2	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		100,8	3864,46	389537	60,9% 27445
20.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	0,526	53,021	729,51	38679	
20.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	3,326	1919,84	6386	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				447,08	45065	
20.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	1,552	3422,17	5312	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0154	1,552	852,37	1322,88
20.2. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0244	2,46	3605,02	8867	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0244	2,46	1143,29	2812,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.2. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0232	2,339	2539,34	5938	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0232	2,339	852,37	1993,69	
20.2. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,102	10,282	94,23	969	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
20.2. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003	0,3024	1799,25	544	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,3024	852,37	257,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				214,59	21630	
20.2. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	3,709	7025,42	26060	
20.2. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	1,855	7025,42	13030	
20.2.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	6,008	6036,02	36262	
20.2.11	21-130104-0203	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	0,0248	2,5	73166,49	182905	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2562,08	258258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3160,39	318567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3432,66	346012	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		145,54	14671	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		417,81	42116	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		286,26	28855	
21.2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		7	4235,3	29647	48,5% 3690
21.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	9,45	690,68	6527	
21.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	1,269	852,37	1082	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	7609	
21.2. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	3,36	11,67	39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
21.2. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	1,26	3581,97	4513	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	1,26	852,37	1073,99	
21.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,0091	1799,25	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,0091	852,37	7,76	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	4569	
21.2. 6	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,75	6598,38	11547	
21.2. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,014	93	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1649,78	11548	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3234,89	22644	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3762,07	26334	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		159,51	1117	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		686,68	4807	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		313,73	2196	
22.2	21-020101-2720 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		7,14	28777,45	205471	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25561,96	182512	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1083,83	7739	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1083,83	7739	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2131,66	15220	
23.2	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		84,7	6061,96	513448	48,5% 93364
23.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	2,6	220,22	784,26	172710	
23.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	22,869	865,52	19793	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2272,77	192503	
23.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,22869	3422,17	783	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,22869	852,37	194,93	
23.2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1547	13,103	36,72	481	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23.2. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2368	20,057	3581,97	71843	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2368	20,057	852,37	17095,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.2. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0122	1,033	3173,59	3279	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	1,033	1143,29	1181,02	
23.2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0044	0,37268	56,27	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23.2. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,238	104,825	163,71	17161	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23.2. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0183	1,55	1799,25	2789	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0183	1,55	852,37	1321,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1137,63	96357	
23.2.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,269	22,784	66,3	1511	
23.2.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,0847	26031,2	2205	
23.2.12	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,22022	26031,2	5733	
23.2.13	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00014	0,011858	17400	206	
23.2.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,98	83,006	196,54	16314	
23.2.15	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,06	5,082	6598,38	33533	
23.2.16	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0013	0,11011	200244,36	22049	
23.2.17	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00181	0,153307	93	14	
23.2.18	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,203	17,194	702,64	12081	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1105,62	93646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4282,32	362713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5384,61	456077	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		228,31	19338	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1330,6	112702	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		449,03	38033	
24.2	21-020101-3007 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350), F200, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		85,9705	37546,62	3227901	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33351,29	2867227	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1414,09	121570	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1414,09	121570	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2781,23	239104	
25.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДОБАВКА В БЕТОН "MASTERLIFE WP 701"	КГ		171,787	360,36	61906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,1	54989	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,57	2332	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,57	2332	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,69	4586	
26.2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		6,3098	21656,88	136651	48,5% / 37458
26.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	94,268	803,99	75791	
26.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	1,262	1143,29	1443	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12240,27	77234	
26.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	1,262	3173,59	4005	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	1,262	1143,29	1442,83	
26.2. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,252392	23,82	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
26.2. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	6,316	206,93	1307	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
26.2. 6	34-010204-0201	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	5,168	208,39	1077	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,48	6395	
26.2. 7	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	18,929	91,8	1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1738	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13300,49	83923	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	121382	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	5147	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6752,18	42605	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1604,21	10122	
27.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		6,3098	171151,69	1079933	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152027,81	959265	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6445,98	40673	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6445,98	40673	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12677,9	79995	
28.2	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,8463	252720,34	213877	48,5% 19284
28.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	58	49,085	803,99	39464	
28.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,304668	973,59	297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46981,91	39761	
28.2. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,126945	3173,59	403	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,126945	1143,29	145,13
28.2. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,177723	1799,25	320	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,177723	852,37	151,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				853,88	723	
28.2. 5	21-130210-0102	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,8463	154210,74	130509	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	130509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201696,04	170695	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				224482,27	189979	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9518,05	8055	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32304,28	27339	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18720,03	15843	
29.2	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 1 Т	Т		0,8463	116457,51	98558	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				103444,96	87545	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4386,07	3712	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4386,07	3712	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8626,48	7301	
30.2	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		1,82	117356,09	213588	59,8% 37090
30.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	70,98	865,11	61406	
30.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,637	968,74	617	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	62023	
30.2. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,2548	3173,59	809	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,14	0,2548	1143,29	291,31
30.2. 4	34-030102-0401	-ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	0,7098	87,26	62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
30.2. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,3822	1799,25	688	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,3822	852,37	325,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	1558	
30.2. 6	21-050302-0101	-ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,0728	205870,68	14987	
30.2. 7	21-070201-0202	-БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,56	1,019	38743,46	39487	
30.2. 8	21-070201-0203	-БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,49	0,8918	39464,6	35195	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	89669	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83864,29	152633	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104243,14	189723	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4419,91	8044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24798,76	45134	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8693,04	15821	
31.2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1,82	8437,02	15355	59,8% 1598
31.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,88	3,422	774,71	2651	
31.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,02184	949,35	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1467,85	2671	
31.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,00728	3173,59	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,00728	1143,29		8,32
31.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,01456	1799,25	26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,01456	852,37		12,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,09	49	
31.2. 5	21-130101-2001	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,009173	18478,89	170	
31.2. 6	22-040201-9902	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	9,8	17,836	514,27	9173	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5132,98	9342	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6616,52	12042	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7494,3	13640	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		317,76	578	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1195,53	2176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,96	1137	
32.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		10,92	929,94	10155	54,8% 2564
32.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,532	5,809	803,99	4671	
32.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,009828	841,54	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,48	4679	
32.2. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,001092	1402,13	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,001092	754,98		0,82
32.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,008736	1799,25	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,008736	852,37		7,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	17	
32.2. 5	21-010501-0601	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,000262	1439,12	0,38	
32.2. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,033852	84,66	3	
32.2. 7	21-130812-0801	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,091728	162,18	15	
32.2. 8	22-040603-0102	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,091	0,99372	371,47	369	
32.2. 9	22-040201-0902	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	2,817	367,39	1035	
32.2.10	22-040301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,38	4,15	83,36	346	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,93	1768	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,23	6456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,04	9020	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,02	382	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,83	2947	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,88	752	
33.2	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	КГ		42,336	225,9	9564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				200,66	8495	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,51	360	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,51	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,73	708	
34.2	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 4	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		240,8	25852,56	6225298	54,8% 1870413
34.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	14,8	3563,84	955,5	3405249	
34.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0427	10,282	769,58	7913	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14174,26	3413162	
34.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0064	1,541	3422,17	5274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0064	1,541	852,37	1313,50	
34.2. 4	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1538	37,035	23,16	858	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
34.2. 5	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0363	8,741	1402,13	12256	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0363	8,741	754,98	6599,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				76,36	18388	
34.2. 6	21-020402-0102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,035	8,428	17591,47	148261	
34.2. 7	21-070204-0204	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000344	0,082835	21420,8	1774	
34.2. 8	21-100501-1203	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" ГОСТ 25621-83	КГ	0,096	23,117	1440,24	33294	
34.2. 9	21-130704-1901	КАРБОРУНД	КГ	0,4048	97,476	114,21	11133	
34.2.10	21-130802-0501	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,00007	0,016856	122499,96	2065	
34.2.11	21-130816-1501	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,000045	0,010836	20254,14	219	
34.2.12	21-130816-3101	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 7657-84	Т	0,00096	0,231168	165719,4	38309	
34.2.13	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0268	6,453	93	600	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				978,63	235655	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15196,4	3659292	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22963,89	5529705	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		973,67	234459	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8741,16	2104872	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1915	461133	
35.2	22-010101-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 40 ММ ГОСТ 9480-2012 94 КГ	М2		240,8	20531,99	4944104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18237,82	4391667	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		773,28	186207	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		773,28	186207	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1520,89	366230	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ	.	.	.	13510356	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	13510356	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	832133	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4014396	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1055306	.
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7496395	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2859022	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2193192	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	665830	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1309550	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	17678929	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	4339	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4014396	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	17678929	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	4339	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4014396	.
		РАЗДЕЛ 4. КРУГЛАЯ ПЕРГОЛА (2 ШТ.)						
36.2	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1,22	3463,88	4226	59,1% 1394
36.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	2,8	3,416	690,68	2359	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1933,9	2359	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1933,9	2359	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3076,84	3754	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,46	159	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1273,4	1554	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,58	313	
37.2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1,22	37432,66	45668	48,5% 2290
37.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	5,978	754,98	4513	
37.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,24034	863,3	207	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	4721	
37.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,003294	3422,17	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,003294	852,37	2,81	
37.2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,355752	36,72	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
37.2. 5	31-050101-	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,214842	3581,97	770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,214842	852,37	183,12	
37.2. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,009028	3173,59	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,009028	1143,29	10,32	
37.2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,010492	56,27	0,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
37.2. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,013176	1799,25	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,013176	852,37	11,23	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	847	
37.2. 9	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,244	25216,84	31380	
37.2.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,762	0,92964	66,3	62	
37.2.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,00854	26031,2	222	
37.2.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,001	17400	17	
37.2.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,366	196,54	72	
37.2.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0915	6598,38	604	
37.2.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,005173	93	0,48	
37.2.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,79422	702,64	558	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26979,84	32915	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31373,37	38276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33250,07	40565	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1409,8	1720	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3286,5	4010	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2772,79	3383	
38.2	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,82256	132570,37	109047	60,9% 34133
38.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	86,5	71,151	784,26	55801	
38.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,254994	964,98	246	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68137,64	56047	
38.2. 3	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,15	1,769	10,61	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38.2. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,098707	3173,59	313	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,098707	1143,29	112,85	
38.2. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,42	3,636	98,45	358	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38.2. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,156286	1799,25	281	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,156286	852,37	133,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1180,65	971	
38.2. 7	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,03	0,024677	66,3	2	
38.2. 8	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,015382	2742,28	42	
38.2. 9	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000847	43438,52	37	
38.2.10	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,013161	381819,66	5025	
38.2.11	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,008226	196,54	2	
38.2.12	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000082	1774323,66	146	
38.2.13	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000255	283474,83	72	
38.2.14	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000494	444671,26	219	
38.2.15	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,001596	258386,23	412	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7242,47	5957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76261,61	62730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				117757,43	96863	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4992,92	4107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46488,73	38240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9820,03	8078	
39.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т 1 Т	Т		0,82256	436239,63	358833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	318739	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16429,82	13515	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16429,82	13515	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32314,05	26580	
40.2	Т.Ч. СБ., ТБ 11, П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		0,82256	17100,78	14066	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	12495	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	530	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	530	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	1042	
41.2	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		9,26	117356,09	1086717	59,8% 188708
41.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	361,14	865,11	312426	
41.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	3,241	968,74	3140	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	315566	
41.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	1,296	3173,59	4114	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,14	1,296	1143,29	1481,70
41.2. 4	34-030102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	3,611	87,26	315	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
41.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	1,945	1799,25	3499	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	1,945	852,37	1657,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	7928	
41.2. 6	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,3704	205870,68	76254	
41.2. 7	21-070201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,56	5,186	38743,46	200908	
41.2. 8	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,49	4,537	39464,6	179067	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	456229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83864,29	776583	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104243,14	965291	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4419,91	40928	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24798,76	229637	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8693,04	80498	
42.2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		9,26	8437,02	78127	59,8% 8128
42.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,88	17,409	774,71	13487	
42.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,11112	949,34	105	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1467,85	13592	
42.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,03704	3173,59	118	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,004	0,03704	1143,29	42,35
42.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,07408	1799,25	133	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,07408	852,37	63,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,09	251	
42.2. 5	21-130101-2001	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,04667	18478,89	862	
42.2. 6	22-040201-9902	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	9,8	90,748	514,27	46669	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5132,98	47531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6616,52	61269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7494,3	69397	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		317,76	2942	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1195,53	11071	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,96	5787	
43.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		55,56	929,94	51668	54,8% 13046
43.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,532	29,558	803,99	23764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,050004	841,55	42	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,48	23806	
43.2. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,005556	1402,13	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,005556	754,98		4,19
43.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,044448	1799,25	80	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,044448	852,37		37,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	88	
43.2. 5	21-010501-0601	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,001333	1439,12	2	
43.2. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,172236	84,66	15	
43.2. 7	21-130812-0801	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,466704	162,18	76	
43.2. 8	22-040603-0102	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,091	5,056	371,47	1878	
43.2. 9	22-040201-0902	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	14,334	367,39	5266	
43.2.10	22-040301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,38	21,113	83,36	1760	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,93	8997	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,23	32849	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,04	45895	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,02	1946	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,83	14992	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,88	3827	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ	.	.	.	1305299	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	911336	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	514293	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	360044	.
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	31380	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	261262	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	213566	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	47696	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	93808	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1266406	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	421	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	360044	.
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	393963	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	5957	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	56047	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	331233	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	52284	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	34133	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	18151	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	35700	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	481947	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	71	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	56047	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	1748352	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	493	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	416092	.
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛУКРУГЛАЯ ПЕРГОЛА (4 ШТ.)						
44.2	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1,52	3463,88	5265	59,1% 1737
44.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	2,8	4,256	690,68	2940	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1933,9	2940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1933,9	2940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3076,84	4677	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,46	198	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1273,4	1936	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,58	390	
45.2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1,52	37432,66	56898	48,5% 2853
45.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	7,448	754,98	5623	
45.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,29944	863,3	259	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	5882	
45.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,004104	3422,17	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,004104	852,37		3,50
45.2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,443232	36,72	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
45.2. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,267672	3581,97	959	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,267672	852,37		228,16
45.2. 6	31-050102-	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,011248	3173,59	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,011248	1143,29	12,86	
45.2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,013072	56,27	0,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
45.2. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,016416	1799,25	30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,016416	852,37	13,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	1055	
45.2. 9	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,55	25216,84	39096	
45.2.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	1,158	66,3	77	
45.2.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,01064	26031,2	277	
45.2.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,001246	17400	22	
45.2.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,456	196,54	90	
45.2.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,114	6598,38	752	
45.2.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,006445	93	0,6	
45.2.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,98952	702,64	695	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26979,84	41009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31373,37	47688	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33250,07	50540	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1409,8	2143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3286,5	4995	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2772,79	4215	
46.2	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,0284	132570,37	136335	60,9% 42674
46.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	86,5	88,957	784,26	69765	
46.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,318804	964,98	308	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68137,64	70073	
46.2. 3	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,15	2,211	10,61	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46.2. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,123408	3173,59	392	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,123408	1143,29	141,09	
46.2. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,42	4,546	98,45	448	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46.2. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,195396	1799,25	352	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,195396	852,37	166,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1180,65	1214	
46.2. 7	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,030852	66,3	2	
46.2. 8	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,019231	2742,28	53	
46.2. 9	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,001059	43438,52	46	
46.2.10	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,016	0,016454	381819,66	6283	
46.2.11	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,010284	196,54	2	
46.2.12	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000103	1774323,66	182	
46.2.13	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000319	283474,83	90	
46.2.14	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000617	444671,26	274	
46.2.15	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,001995	258386,23	516	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7242,47	7448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76261,61	78427	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				117757,43	121102	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4992,92	5135	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46488,73	47809	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9820,03	10099	
47.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,	Т		1,0284	436239,63	448629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	398501	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16429,82	16896	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16429,82	16896	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32314,05	33232	
48.2	Т.Ч. СБ., ТБ 11, П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		1,0284	17100,78	17586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	15621	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	662	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	662	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	1303	
49.2	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		14,6	117356,09	1713399	59,8% 297531
49.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	569,4	865,11	492594	
49.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	5,11	968,74	4950	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	497544	
49.2. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	2,044	3173,59	6487	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,14	2,044	1143,29	2336,88
49.2. 4	34-030102-0401	-ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	5,694	87,26	497	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
49.2. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	3,066	1799,25	5517	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	3,066	852,37	2613,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	12500	
49.2. 6	21-050302-0101	-ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,584	205870,68	120228	
49.2. 7	21-070201-0202	-БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,56	8,176	38743,46	316767	
49.2. 8	21-070201-0203	-БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,49	7,154	39464,6	282330	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	719325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83864,29	1224419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104243,14	1521950	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4419,91	64531	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24798,76	362062	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8693,04	126918	
50.2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		14,6	8437,02	123180	59,8% 12815
50.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,88	27,448	774,71	21264	
50.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,1752	949,34	166	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1467,85	21431	
50.2. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,0584	3173,59	185	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,004	0,0584	1143,29	66,77
50.2. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,1168	1799,25	210	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,1168	852,37	99,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,09	395	
50.2. 5	21-130101-2001	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,073584	18478,89	1360	
50.2. 6	22-040201-9902	-КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	9,8	143,08	514,27	73582	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5132,98	74942	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6616,52	96601	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7494,3	109417	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		317,76	4639	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1195,53	17455	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,96	9124	
51.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		87,6	929,94	81463	54,8% 20569
51.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,532	46,603	803,99	37469	
51.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,07884	841,55	66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,48	37535	
51.2. 3	31-050602-	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,00876	1402,13	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,00876	754,98	6,61
51.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,07008	1799,25	126	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,07008	852,37	59,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	138	
51.2. 5	21-010501-0601	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,002102	1439,12	3	
51.2. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,27156	84,66	23	
51.2. 7	21-130812-0801	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,73584	162,18	119	
51.2. 8	22-040603-0102	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,091	7,972	371,47	2961	
51.2. 9	22-040201-0902	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	22,601	367,39	8303	
51.2.10	22-040301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,38	33,288	83,36	2775	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,93	14185	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,23	51792	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,04	72361	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,02	3068	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,83	23637	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,88	6034	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1915988	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1423438	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	810364	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	565330	.
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39096	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	410085	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	335506	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74579	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	146682	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1980205	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	661	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	565330	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	492549	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7448	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70073	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	414122	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	65368	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	42674	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22694	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	44633	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	602551	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	89	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70073	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2582756	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	750	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	635403	.

РАЗДЕЛ 6. КРУГЛАЯ СКАМЕЙКА ПЕРГОЛЫ (2 ШТ.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.2	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		1,828	117356,09	214527	59,8% 37253
52.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	71,292	865,11	61675	
52.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,6398	968,74	620	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	62295	
52.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,25592	3173,59	812	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,14	0,25592	1143,29	292,59
52.2. 4	34-030102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	0,71292	87,26	62	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
52.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,38388	1799,25	691	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,38388	852,37	327,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	1565	
52.2. 6	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,07312	205870,68	15053	
52.2. 7	21-070201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,56	1,024	38743,46	39661	
52.2. 8	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,49	0,89572	39464,6	35349	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	90063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83864,29	153304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104243,14	190556	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4419,91	8080	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24798,76	45332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8693,04	15891	
53.2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1,828	8437,02	15423	59,8% 1605
53.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,88	3,437	774,71	2662	
53.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,021936	949,34	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1467,85	2683	
53.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,007312	3173,59	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,004	0,007312	1143,29	8,36
53.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,014624	1799,25	26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,008	0,014624	852,37	12,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,09	50	
53.2. 5	21-130101-2001	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,009213	18478,89	170	
53.2. 6	22-040201-9902	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	9,8	17,914	514,27	9213	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5132,98	9383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6616,52	12095	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7494,3	13700	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		317,76	581	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1195,53	2185	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,96	1142	
54.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		10,968	929,94	10200	54,8% 2575
54.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,532	5,835	803,99	4691	
54.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,009871	841,55	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,48	4700	
54.2. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,001097	1402,13	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,001097	754,98	0,83
54.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,008774	1799,25	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0008	0,008774	852,37	7,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	17	
54.2. 5	21-010501-0601	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,000263	1439,12	0,38	
54.2. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,034001	84,66	3	
54.2. 7	21-130812-0801	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,092131	162,18	15	
54.2. 8	22-040603-0102	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,091	0,998088	371,47	371	
54.2. 9	22-040201-0902	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	2,83	367,39	1040	
54.2.10	22-040301-9901	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,38	4,168	83,36	347	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,93	1776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,23	6485	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,04	9060	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,02	384	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,83	2960	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,88	756	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	171884	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	171884	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	101222	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	69678	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	50477	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	41432	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9045	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	17789	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	240149	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	81	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	69678	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	240149	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	81	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	69678	.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУКРУГЛАЯ СКАМЕЙКА ПЕРГОЛА (4 ШТ.)

55.2	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3		1,664	117356,09	195281	59,8% 33910
55.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	39	64,896	865,11	56142	
55.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,5824	968,74	564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34078,35	56706	
55.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,23296	3173,59	739	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,23296	1143,29	266,34	
55.2. 4	34-030102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,39	0,64896	87,26	57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
55.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,34944	1799,25	629	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,34944	852,37	297,85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				856,18	1425	
55.2. 6	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04	0,06656	205870,68	13703	
55.2. 7	21-070201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,56	0,93184	38743,46	36103	
55.2. 8	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,49	0,81536	39464,6	32178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49268,82	81983	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83864,29	139550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				104243,14	173461	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4419,91	7355	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24798,76	41265	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8693,04	14465	
56.2	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		1,664	8437,02	14039	59,8% 1461
56.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	1,88	3,128	774,71	2424	
56.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,019968	949,34	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1467,85	2442	
56.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,006656	3173,59	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,006656	1143,29	7,61	
56.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,013312	1799,25	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,013312	852,37	11,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,09	45	
56.2. 5	21-130101-2001	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,00504	0,008387	18478,89	155	
56.2. 6	22-040201-9902	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	9,8	16,307	514,27	8386	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5132,98	8541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6616,52	11010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7494,3	12471	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		317,76	529	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1195,53	1989	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		624,96	1040	
57.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,984	929,94	9285	54,8% 2344
57.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,532	5,311	803,99	4270	
57.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,008986	841,55	8	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				428,48	4278	
57.2. 3	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,000998	1402,13	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000998	754,98	0,75	
57.2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,007987	1799,25	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,007987	852,37	6,81	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,58	16	
57.2. 5	21-010501-0601	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,00024	1439,12	0,34	
57.2. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	0,03095	84,66	3	
57.2. 7	21-130812-0801	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	0,083866	162,18	14	
57.2. 8	22-040603-0102	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,091	0,908544	371,47	337	
57.2. 9	22-040201-0902	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	0,258	2,576	367,39	946	
57.2.10	22-040301-	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,38	3,794	83,36	316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9901							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,93	1617	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				591,23	5903	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				826,04	8247	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		35,02	350	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		269,83	2694	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,88	688	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			ТЕНГЕ	.	.	.	. 156463	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 156463	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 92141	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 63427	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 45948	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 37715	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 8233	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 16193	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 218604	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	. 74	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 63427	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	. 218604	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	. 74	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	. 63427	.
		РАЗДЕЛ 8. АРКА (12 ШТ.)						
		ФУНДАМЕНТ Ф-1 (2 ШТ.)						
58.2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		276,48	2512,7	694711	59,1% 229226
58.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,89	522,547	742,25	387861	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1402,85	387861	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1402,85	387861	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2231,94	617086	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		94,63	26164	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		923,72	255390	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		186,13	51460	
59.2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		3,36	10452,38	35120	50,8% 1852
59.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	2,856	723,15	2065	
59.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	1,814	871,52	1581	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	3647	
59.2. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	1,546	1909,23	2951	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	1,546	852,37	1317,76
59.2. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	3,091	11,48	35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
59.2. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,2688	3428,55	922	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,2688	981,60	263,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	3908	
59.2. 6	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	3,864	6036,02	23323	
59.2. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,504	93	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6955,37	23370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8733,14	29343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9284,47	31196	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		393,66	1323	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		944,99	3175	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		774,25	2601	
60.2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		2,88	33192	95593	48,5% 1518
60.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	3,888	690,68	2685	
60.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,522144	852,37	445	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	3130	
60.2. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	1,382	11,67	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
60.2. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,5184	3581,97	1857	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,5184	852,37	441,87
60.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,003744	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,003744	852,37	3,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	1880	
60.2. 6	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,938	25216,84	74077	
60.2. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,72	6598,38	4751	
60.2. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00576	93	0,54	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27370,96	78828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28956,07	83393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29483,24	84912	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1250,09	3600	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1777,26	5119	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2458,67	7081	
61.2	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3		21,84	47451,4	1036339	48,5% ---------- 53638
61.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,34	138,466	754,98	104539	
61.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3229	7,052	858,5	6054	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5063,78	110593	
61.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,058968	3422,17	202	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,058968	852,37	50,26	
61.2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,3772	8,238	36,72	303	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
61.2. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3035	6,628	3581,97	23743	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3035	6,628	852,37	5649,51	
61.2. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0068	0,148512	3173,59	471	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0068	0,148512	1143,29	169,79	
61.2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0087	0,190008	56,27	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
61.2. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0099	0,216216	1799,25	389	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0099	0,216216	852,37	184,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1150,1	25118	
61.2. 9	21-020101-3001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350), СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	22,168	31547,67	699336	
61.2.10	21-050307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,061	1,332	107,1	143	
61.2.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	8,19	66,3	543	
61.2.12	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0074	0,161616	26031,2	4207	
61.2.13	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,005897	17400	103	
61.2.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	5,198	196,54	1022	
61.2.15	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	3,342	6598,38	22049	
61.2.16	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,096314	93	9	
61.2.17	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	13,999	702,64	9837	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33756,74	737247	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				39693,41	866904	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42149,35	920542	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1787,13	39031	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4243,07	92669	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3514,92	76766	
62.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДОБАВКА В БЕТОН "MASTERLIFE WP 701"	КГ		46,536	360,36	16770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				320,1	14896	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,57	632	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,57	632	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,69	1242	
63.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,238392	22502,54	5364	48,5% ---------- 1496
63.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	4,024	754,98	3038	
63.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,040527	1143,29	46	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	3084	
63.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,040527	3173,59	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,040527	1143,29	46,33
63.2. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,009536	23,82	0,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
63.2. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,17641	206,93	37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	165	
63.2. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,715176	91,8	66	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13713,05	3269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	4765	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,5	202	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7122,63	1698	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1666,85	397	
64.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,704028	171151,69	120496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152027,81	107032	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6445,98	4538	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6445,98	4538	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12677,9	8926	
65.2	21-130814-3304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШПИЛЬКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 27 ММ 1 Т	Т		0,40128	227247,82	91190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				201855,96	81001	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8558,69	3434	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8558,69	3434	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16833,17	6755	
66.2	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	РАМА РМ-1 (1 ШТ.) -РАМА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		7,51728	66368,89	498913	60,9% 105168
66.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,2)	ЧЕЛ-Ч	22,2	166,884	878,47	146602	
66.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,54	26,611	980,33	26088	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22972,41	172690	
66.2. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,25	1,879	290,57	546	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
66.2. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,676555	21,63	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
66.2. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,654	3173,59	5248	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,22	1,654	1143,29	1891,00
66.2. 6	31-050104-0302	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,01	22,627	4003,72	90592	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,01	22,627	981,60	22210,66
66.2. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	1,654	23,16	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
66.2. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,02	0,150346	163,41	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
66.2. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	2,33	1799,25	4193	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,31	2,33	852,37	1986,02
66.2.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	16,839	17,05	287	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13428,3	100944	
66.2.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,225518	66,3	15	
66.2.12	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С.,	10 М	0,0187	0,140573	2742,28	385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
66.2.13	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	ИТ	0,019	0,142828	327489,06	46775	
66.2.14	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,007743	43438,52	336	
66.2.15	21-130201-0403	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 10.9 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,007	0,052621	385911,9	20307	
66.2.16	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,004	0,030069	381819,66	11481	
66.2.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,075173	196,54	15	
66.2.18	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	14,659	180,96	2653	
66.2.19	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	4,435	91,04	404	
66.2.20	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000752	1774323,66	1334	
66.2.21	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,001503	208172,82	313	
66.2.22	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00233	283474,83	661	
66.2.23	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00451	444671,26	2006	
66.2.24	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,014584	258386,23	3768	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12032,53	90452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44962,87	337998	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				58953,06	443167	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2499,61	18790	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16489,81	123958	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4916,21	36957	
67.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т 1 Т	Т		7,51728	436239,63	3279335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	2912914	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16429,82	123508	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16429,82	123508	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32314,05	242914	
68.2	Т.Ч. СБ., ТБ 11, П.11.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		7,51728	17100,78	128551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	114187	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	4842	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	4842	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	9522	
69.2	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА АКВАПАНЕЛЯМИ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		121,68	1338,48	162866	59,8% / 46434
69.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,7895	96,066	803,99	77236	
69.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,413712	997,83	413	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				638,14	77649	
69.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,206856	3173,59	656	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,206856	1143,29	236,50	
69.2. 4	34-030302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0209	2,543	18,64	47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
69.2. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,206856	1799,25	372	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,206856	852,37	176,32	
69.2. 6	34-030101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0032	0,389376	180,6	70	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
69.2. 7	34-030302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0119	1,448	14,28	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,59	1167	
69.2. 8	21-060904-0101	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	0,3636	44,243	63,06	2790	
69.2. 9	21-130207-0403	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	10 ШТ.	0,259	31,515	54,67	1723	
69.2.10	21-130208-0503	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,016	1,947	1077,06	2097	
69.2.11	22-040101-9909	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,006	0,73008	187,87	137	
69.2.12	22-050108-0102	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	0,4629	56,326	103,69	5840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.2.13	21-130211-0612	-ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	2,858	347,798	0,96	334	
69.2.14	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0002	0,024336	268,51	7	
69.2.15	21-130809-1303	-ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	0,3366	40,957	47,95	1964	
69.2.16	21-130809-1304	-ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	0,903	109,877	37,75	4148	
69.2.17	21-130809-1305	-ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	1,061	129,042	6,13	791	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				162,97	19831	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				807,31	98234	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1188,92	144668	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,41	6134	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		432,02	52568	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99,15	12064	
70.2	22-030201-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ДЕКОРАТИВНОГО ТИПА ПДО ИЛИ ПДСО ТОЛЩИНОЙ 16 ММ 15,8 КГ	М2		121,68	3451,49	419977	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3065,83	373050	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		129,99	15817	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		129,99	15817	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		255,67	31109	
71.2	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		121,68	1070,84	130300	54,8% 21016
71.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,37	45,022	813,54	36627	
71.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0187	2,275	757,06	1723	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,17	38350	
71.2. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,048672	3422,17	167	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,048672	852,37	41,49	
71.2. 4	31-030101-0601	-РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,0167	2,032	807,63	1641	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0167	2,032	754,98	1534,12	
71.2. 5	31-050602-0401	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0016	0,194688	1402,13	273	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0016	0,194688	754,98	146,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,1	2081	
71.2. 6	22-050104-0201	-СМЕСИ СУХИЕ - ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	9,7	1180,296	47,4	55946	
71.2. 7	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0063	0,766584	93	71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				460,37	56017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				778,48	94725	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				951,19	115740	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,33	4907	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,04	25923	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,32	9652	
72.2	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		121,68	196,18	23871	54,8% 4858
72.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	0,088	10,708	823,09	8814	
72.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,06084	852,37	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				72,86	8865	
72.2. 3	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,002	0,24336	35,59	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
72.2. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,06084	1799,25	109	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,06084	852,37	51,86	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,970805	118	
72.2. 5	21-010501-0601	-ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000003	0,000365	1439,12	0,53	
72.2. 6	21-020402-0206	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,073008	17462,95	1275	
72.2. 7	21-130803-1001	-ВЕТОШЬ	КГ	0,0001	0,012168	84,66	1	
72.2. 8	22-040803-0201	-КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,38	46,238	132,73	6137	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60,93	7414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				134,33	16345	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				174,26	21204	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,39	899	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,31	5757	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,53	1768	
		КОЛОННА К-1 (2 ШТ.)						
73.2	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛОННЫ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		10,2288	25474,43	260573	60,9% 59749
73.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	9,35	95,639	813,54	77806	
73.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,03	20,764	977,8	20303	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9591,52	98110	
73.2. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,98	10,024	290,57	2913	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
73.2. 4	31-050202-0303	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,818304	4484,77	3670	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,818304	981,60	803,25	
73.2. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	2,046	3173,59	6492	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	2,046	1143,29	2339,17	
73.2. 6	31-050104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,44	14,729	4012,03	59095	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,44	14,729	981,60	14457,99	
73.2. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,920592	23,16	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
73.2. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	3,171	1799,25	5705	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,31	3,171	852,37	2702,87	
73.2. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,01	10,331	17,05	176	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7632,65	78073	
73.2.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,306864	66,3	20	
73.2.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,191279	2742,28	525	
73.2.12	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ ИТ СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		0,0004	0,004092	327489,06	1340	
73.2.13	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,010536	43438,52	458	
73.2.14	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00015	0,001534	381819,66	586	
73.2.15	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,102288	196,54	20	
73.2.16	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,7	7,16	180,96	1296	
73.2.17	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,21	2,148	91,04	196	
73.2.18	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,001023	1774323,66	1815	
73.2.19	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	0,004092	200244,36	819	
73.2.20	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,003171	283474,83	899	
73.2.21	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,006137	444671,26	2729	
73.2.22	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,019844	258386,23	5127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1547,52	15829	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16786,77	171708	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22628,01	231457	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		959,43	9814	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6800,67	69563	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1886,99	19302	
74.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т 1 Т	Т		10,2288	436239,63	4462208	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	3963617	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16429,82	168057	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16429,82	168057	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32314,05	330534	
75.2	Т.Ч. СБ., ТБ 11,	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		10,2288	17100,78	174920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	П.11.7							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	155375	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	6588	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	6588	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	12957	
		ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОННЫ						
76.2	11-150302-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КАПИТЕЛИ ГИПСОВЫЕ КОРИНФСКИЕ СБОРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТАНОВКА НА КОЛОННАХ	ДЕТАЛЬ		192	13255,27	2545012	54,8% 764145
76.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	9,24	1774,08	784,26	1391340	
76.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	3,84	803,67	3086	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7262,64	1394426	
76.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	1,92	3422,17	6571	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	1,92	852,37	1636,55
76.2. 4	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	299,52	10,61	3178	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
76.2. 5	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01	1,92	1402,13	2692	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,01	1,92	754,98	1449,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,79	12441	
76.2. 6	21-050307-0104	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	192	245,45	47126	
76.2. 7	21-070204-0204	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00112	0,21504	21420,8	4606	
76.2. 8	21-130103-0102	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,006	1,152	19874,45	22895	
76.2. 9	21-130209-0101	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	0,3	57,6	314,02	18088	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				482,89	92716	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7794,25	1496496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11774,18	2260642	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		499,23	95851	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4479,15	859997	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		981,87	188519	
77.2	11-150303-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ДЕТАЛИ ЦЕМЕНТНЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ. УСТАНОВКА	М ДЕТАЛЕЙ		312,192	2962,09	924741	54,8% 279850
77.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	2,07	646,237	784,26	506818	
77.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0159	4,964	777,03	3857	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1635,77	510675	
77.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0036	1,124	3422,17	3846	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0036	1,124	852,37	958,06
77.2. 4	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	56,195	10,61	596	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
77.2. 5	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0123	3,84	1402,13	5384	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0123	3,84	754,98	2899,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,48	9826	
77.2. 6	21-050307-0104	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,08	24,975	245,45	6130	
77.2. 7	21-070204-0204	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000129	0,040273	21420,8	863	
77.2. 8	21-130101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0013	0,40585	22429,62	9103	
77.2. 9	21-130209-0101	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	0,09	28,097	314,02	8823	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,82	24919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1734,71	541564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2631,12	821414	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		111,56	34828	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1007,96	314678	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219,41	68499	
78.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1	ШТ		192	29208,52	5608036	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25944,86	4981414	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1100,06	211212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1100,06	211212	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2163,59	415410	
79.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2	ШТ		192	13807,66	2651072	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12264,85	2354850	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		520,03	99846	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		520,03	99846	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1022,79	196376	
80.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3	ШТ		288	13807,66	3976607	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12264,85	3532275	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		520,03	149768	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		520,03	149768	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1022,79	294564	
81.2	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 4	ШТ		96	12533,11	1203179	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11132,71	1068740	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		472,03	45315	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		472,03	45315	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		928,38	89124	
82.2	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		60	1515,17	90910	62,1% 18734
82.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,389	23,34	813,54	18988	
82.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2186	13,116	852,37	11180	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502,8	30168	
82.2. 3	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,077	4,62	3581,97	16549	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,077	4,62	852,37	3937,95
82.2. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1416	8,496	1799,25	15286	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,1416	8,496	852,37	7241,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				530,59	31835	
82.2. 5	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0128	0,768	14576,68	11195	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				186,58	11195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1033,63	62018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1345,87	80752	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,06	3424	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369,3	22158	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112,23	6734	
83.2	21-130806-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНА 50 ММ 0,303 Т	М3		8,19	12524,59	102576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11125,14	91115	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		471,71	3863	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		471,71	3863	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		927,75	7598	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	23940327	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16284526	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	278189	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2568448	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12589477	.
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	788309	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2173557	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1422768	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	750789	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1476647	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	19934730	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3301	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2568448	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7655801	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	106281	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	270800	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7146094	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	496516	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	164917	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	331599	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	652185	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	8804501	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	310	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	270800	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28739231	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3611	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2839248	.

РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРКА

ФУНДАМЕНТ

84.2	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		30,24	1905,14	57611	59,1% 19009
84.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,54	46,57	690,68	32165	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1063,65	32165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1063,65	32165	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1692,26	51174	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		71,75	2170	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		700,37	21179	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		141,12	4268	
85.2	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3		30,24	41629,63	1258880	48,5% 74267
85.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	6,34	191,722	754,98	144746	
85.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3229	9,764	858,5	8383	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5063,78	153129	
85.2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,081648	3422,17	279	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,081648	852,37		69,59
85.2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,3772	11,407	36,72	419	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
85.2. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,3035	9,178	3581,97	32875	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,3035	9,178	852,37		7823,05
85.2. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0068	0,205632	3173,59	653	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0068	0,205632	1143,29		235,10
85.2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0087	0,263088	56,27	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
85.2. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0099	0,299376	1799,25	539	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0099	0,299376	852,37		255,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1150,1	34779	
85.2. 9	21-020101-2801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	30,694	26452,83	811933	
85.2.10	21-050307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,061	1,845	107,1	198	
85.2.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,375	11,34	66,3	752	
85.2.12	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,0074	0,223776	26031,2	5825	
85.2.13	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,008165	17400	142	
85.2.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	7,197	196,54	1415	
85.2.15	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	4,627	6598,38	30529	
85.2.16	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,133358	93	12	
85.2.17	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	19,384	702,64	13620	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28585,48	864425	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34522,15	1043950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				36978,09	1118217	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1567,87	47412	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4023,81	121680	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3083,68	93250	
86.2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		1,94712	22502,54	43815	48,5% 12218
86.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	32,867	754,98	24814	
86.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,33101	1143,29	378	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	25193	
86.2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,33101	3173,59	1050	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,33101	1143,29		378,44
86.2. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,077885	23,82	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
86.2. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	1,441	206,93	298	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	1351	
86.2. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,841	91,8	536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	536	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13713,05	26701	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	38919	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,5	1650	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7122,63	13869	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1666,85	3246	
87.2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,94712	171151,69	333253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152027,81	296016	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6445,98	12551	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6445,98	12551	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12677,9	24685	
88.2	21-130814-3303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШПИЛЬКИ 0,12 КГ	КОМПЛЕКТ		224	695,96	155896	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				618,2	138477	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,21	5871	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,21	5871	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,55	11548	
89.2	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	-РАМА АРКИ. МОНТАЖ АРКА	Т КОНСТРУКЦИЙ		4,95432	54704,64	271024	60,9% 60107
89.2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	20	99,086	852,37	84458	
89.2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,73	13,525	1052,8	14239	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19921,54	98698	
89.2. 3	31-060103-0201	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	0,32	1,585	1208,32	1916	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
89.2. 4	31-050202-0303	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,396346	4484,77	1778	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,396346	981,60	389,05
89.2. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,644062	3173,59	2044	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,13	0,644062	1143,29	736,35
89.2. 6	31-050102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,26	1,288	4134,46	5326	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,26	1,288	1143,29	1472,56
89.2. 7	31-050104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,07	5,301	4012,03	21268	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,07	5,301	981,60	5203,46
89.2. 8	31-050104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т	МАШ.-Ч	0,98	4,855	5503,62	26721	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,98	4,855	1143,29	5550,67
89.2. 9	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,990864	23,16	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
89.2.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	1,04	1799,25	1872	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	1,04	852,37	886,46
89.2.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,02	14,962	17,05	255	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12353,36	61202	
89.2.12	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,14863	66,3	10	
89.2.13	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,092646	2742,28	254	
89.2.14	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ ИТ СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		0,005	0,024772	327489,06	8112	
89.2.15	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,037	0,18331	43438,52	7963	
89.2.16	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0044	0,021799	381819,66	8323	
89.2.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,049543	196,54	10	
89.2.18	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,5	12,386	180,96	2241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.2.19	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,8	3,963	91,04	361	
89.2.20	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000495	1774323,66	879	
89.2.21	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0026	0,012881	200244,36	2579	
89.2.22	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,001536	283474,83	435	
89.2.23	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,002973	444671,26	1322	
89.2.24	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,009611	258386,23	2483	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7059,16	34973	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36459,92	180634	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				48592,14	240741	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2060,31	10207	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14192,53	70314	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4052,2	20076	
90.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т 1 Т	Т		4,95432	436239,63	2161271	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	1919778	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16429,82	81399	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16429,82	81399	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32314,05	160094	
91.2	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		4,95432	17100,78	84723	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	75256	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	3191	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	3191	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	6276	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3712977	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1612565	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	53029	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	210486	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	509749	.
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	811933	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	178341	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	105495	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	72846	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	143272	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1934178	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	281	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	210486	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2100412	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	34973	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	98698	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1919778	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	151713	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	60107	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	91606	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	180170	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2432295	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	113	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	98698	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4366473	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	394	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	309184	.

РАЗДЕЛ 10. СПОРТПЛОЩАДКА

92	84-020203-0104	РУКОХОД, ТИП Р-001	ШТ.		1	99652,41	99652	- % / 2077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2315	2315	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2776	2776	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				454	454	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4076	4076	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				81027	81027	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90194	90194	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2076,75	2077	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7381,66	7382	
92.1	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	РУКОХОД, ТИП Р-001	ШТ.		1	12143,25	12143	75% / 2077
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2315	2315	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2776	2776	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				454	454	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4076	4076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9167	9167	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11243,75	11244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2076,75	2077	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		899,5	900	
92.2	8С84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: РУКОХОД, ТИП Р-001	ШТ.		1	87509,16	87509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81027	81027	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6482,16	6482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	84-020213-0201	-БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, ТИП БР-001	ШТ.		1	48098,61	48099	- % 97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	121	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	36	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1068	1068	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				43214	43214	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				44439	44439	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96,75	97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3562,86	3563	
93.1	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, ТИП БР-001	ШТ.		1	1427,49	1427	75% 97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	121	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	36	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1068	1068	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1225	1225	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1321,75	1322	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		96,75	97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		105,74	106	
93.2	8С84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, ТИП БР-001	ШТ.		1	46671,12	46671	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43214	43214	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3457,12	3457	
94	84-020204-0101	-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА, ТИП 1	ШТ.		1	37468,71	37469	- % 3677
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				4023	4023	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3652	3652	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				880	880	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23341	23341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31016	31016	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3677,25	3677	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2775,46	2775	
94.1	84-020204-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА, ТИП 1	ШТ.		1	37468,71	37469	75% 3677
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				4023	4023	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3652	3652	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				880	880	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23341	23341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31016	31016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34693,25	34693	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3677,25	3677	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2775,46	2775	
95	84-020204-0202	-ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, ТИП ШС-001	ШТ.		1	140861,97	140862	- % 4069
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				4696	4696	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4055	4055	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				729	729	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13010	13010	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				104598	104598	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				126359	126359	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4068,75	4069	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10434,22	10434	
95.1	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, ТИП ШС-001	ШТ.		1	27896,13	27896	75% 4069
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				4696	4696	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4055	4055	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				729	729	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13010	13010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				21761	21761	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25829,75	25830	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4068,75	4069	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2066,38	2066	
95.2	8С84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, ТИП ШС-001	ШТ.		1	112965,84	112966	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104598	104598	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8367,84	8368	
96	84-020216-0121	-ЛАВКА ДЛЯ ПРЕССА С БРУСЬЯМИ	ШТ.		1	151814,52	151815	- % 210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				267	267	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59	59	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				13	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3558	3558	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				136475	136475	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				140359	140359	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				210	210	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11245,52	11246	
96.1	84-020216-0121 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ЛАВКА ДЛЯ ПРЕССА С БРУСЬЯМИ	ШТ.		1	4421,52	4422	75% 210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				267	267	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				13	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3558	3558	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3884	3884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4094	4094	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		210	210	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		327,52	328	
96.2	8С84-020216-0121 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ЛАВКА ДЛЯ ПРЕССА С БРУСЬЯМИ	ШТ.		1	147393	147393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136475	136475	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10918	10918	
97	84-020202-0104	-ТУРНИК РАЗНОВЫСОКИЙ, ТИП ТР-003	ШТ.		1	74977,38	74977	- % ---------- 2362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2620	2620	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3248	3248	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				530	530	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2265	2265	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				58928	58928	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				67061	67061	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2362,5	2363	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5553,88	5554	
97.1	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ТУРНИК РАЗНОВЫСОКИЙ, ТИП ТР-003	ШТ.		1	11335,14	11335	75% ---------- 2362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2620	2620	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3248	3248	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				530	530	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2265	2265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8133	8133	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10495,5	10496	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2362,5	2363	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		839,64	840	
97.2	8С84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ТУРНИК РАЗНОВЫСОКИЙ, ТИП ТР-003	ШТ.		1	63642,24	63642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58928	58928	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4714,24	4714	
98	84-020216-0119	-ЛАВКА С УПОРАМИ	ШТ.		1	58508,73	58509	- % ---------- 97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	121	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	36	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				957	957	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				52964	52964	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				54078	54078	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96,75	97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4333,98	4334	
98.1	84-020216-0119 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ЛАВКА С УПОРАМИ	ШТ.		1	1307,61	1308	75% ---------- 97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	121	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	36	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	8	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				957	957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1114	1114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1210,75	1211	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		96,75	97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,86	97	
98.2	8С84-020216-0119 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ЛАВКА С УПОРАМИ	ШТ.		1	57201,12	57201	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52964	52964	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4237,12	4237	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 ТЕНГЕ . . . . 553506 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	477206 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	38176 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	515382 .
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	76300 .
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	48275 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16785 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12589 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12589 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	-0,25 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7111 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	96000 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16785 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	.	.	.	.	611382 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16785 .

РАЗДЕЛ 11. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

99	84-020104-0201	-КАЧЕЛИ	ШТ.		1	56685,96	56686	- % ---------- 3378

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3968	3968	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3282	3282	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				536	536	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41859	41859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49109	49109	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3378	3378	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4198,96	4199	
99.1	84-020104-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-КАЧЕЛИ	ШТ.		1	56685,96	56686	75% ---------- 3378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3968	3968	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3282	3282	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				536	536	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41859	41859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49109	49109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				52487	52487	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3378	3378	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4198,96	4199	
100	84-020109-0308	-ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА РОМАШКА", ТИП 5309	ШТ.		1	57304,53	57305	- % ---------- 310
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				386	386	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67	67	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				27	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				469	469	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				51828	51828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				52750	52750	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				309,75	310	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4244,78	4245	
100.1	84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА РОМАШКА", ТИП 5309	ШТ.		1	1330,29	1330	75% ---------- 310
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				386	386	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67	67	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				27	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				469	469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				922	922	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1231,75	1232	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		309,75	310	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		98,54	99	
100.2	8С84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА РОМАШКА", ТИП 5309	ШТ.		1	55974,24	55974	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				51828	51828	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4146,24	4146	
101	84-020104-0302	-КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "ЛОШАДКА", ТИП КП-002	ШТ.		1	30104,46	30104	- % ---------- 1180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1390	1390	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				928	928	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				184	184	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5224	5224	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19152	19152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26694	26694	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1180,5	1181	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2229,96	2230	
101.1	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	-КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "ЛОШАДКА", ТИП КП-002	ШТ.		1	9420,3	9420	75% ---------- 1180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1390	1390	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				928	928	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				184	184	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5224	5224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7542	7542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8722,5	8723	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1180,5	1181	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		697,8	698	
101.2	8С84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "ЛОШАДКА", ТИП КП-002	ШТ.		1	20684,16	20684	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				19152	19152	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1532,16	1532	
102	84-020102-0106	-ГОРКА-СКАТ, ТИП 4	ШТ.		1	108361,53	108362	- % ---------- 12220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				14751	14751	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6667	6667	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1542	1542	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66697	66697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				88115	88115	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12219,75	12220	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8026,78	8027	
102.1	84-020102-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ГОРКА-СКАТ, ТИП 4	ШТ.		1	108361,53	108362	75% ---------- 12220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				14751	14751	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6667	6667	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1542	1542	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66697	66697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				88115	88115	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				100334,75	100335	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12219,75	12220	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8026,78	8027	
103	84-020104 -0110	-КАЧАЛКА "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА", ТИП ДК-002	ШТ.		1	63848,52	63849	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191	191	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				58928	58928	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				59119	59119	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4729,52	4730	
103.1	84-020104- 0110 УСН РК 8.02-3.01- 2016	-КАЧАЛКА "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА", ТИП ДК-002	ШТ.		1	206,28	206	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				191	191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				191	191	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,28	15	
103.2	8С84-020104- 0110 УСН РК 8.02-3.01- 2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧАЛКА "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА", ТИП ДК-002	ШТ.		1	63642,24	63642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58928	58928	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4714,24	4714	
104	84-020101 -0101	-КАРУСЕЛЬ, ТИП 1	ШТ.		1	40247,01	40247	- % 5023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				6462	6462	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1333	1333	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				235	235	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24448	24448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32243	32243	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5022,75	5023	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2981,26	2981	
104.1	84-020101- 0101 УСН РК 8.02-3.01- 2016	-КАРУСЕЛЬ, ТИП 1	ШТ.		1	40247,01	40247	75% 5023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				6462	6462	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1333	1333	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				235	235	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24448	24448	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				32243	32243	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				37265,75	37266	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5022,75	5023	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2981,26	2981	
105	84-020113 -0102	-ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС, ТИП ДИК-002	ШТ.		1	671316,66	671317	- % 4804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				5483	5483	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5414	5414	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				923	923	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16603	16603	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				589285	589285	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				616785	616785	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4804,5	4805	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				49727,16	49727	
105.1	84-020113- 0102 УСН РК 8.02-3.01- 2016	-ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС, ТИП ДИК-002	ШТ.		1	34888,86	34889	75% 4804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				5483	5483	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5414	5414	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				923	923	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16603	16603	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27500	27500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32304,5	32305	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4804,5	4805	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2584,36	2584	
105.2	8С84-020113- 0102 УСН РК 8.02-3.01- 2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС, ТИП ДИК-002	ШТ.		1	636427,8	636428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				589285	589285	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47142,8	47143	
106	84-020104 -0303	-КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "МАШИНКА", ТИП КП-003	ШТ.		1	46344,42	46344	- % 2296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2710	2710	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1755	1755	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				352	352	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9141	9141	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				27009	27009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40615	40615	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2296,5	2297	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3432,92	3433	
106.1	84-020104- 0303 УСН РК 8.02-3.01- 2016	-КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "МАШИНКА", ТИП КП-003	ШТ.		1	17174,7	17175	75% 2296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2710	2710	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1755	1755	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				352	352	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9141	9141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13606	13606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15902,5	15903	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2296,5	2297	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1272,2	1272	
106.2	8С84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "МАШИНКА", ТИП КП-003	ШТ.		1	29169,72	29170	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27009	27009	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2160,72	2161	
107	84-020104-0202	-КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ, ТИП КД-001	ШТ.		1	131877,72	131878	- % 2445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2736	2736	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3199	3199	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				524	524	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5693	5693	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				108036	108036	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119664	119664	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2445	2445	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9768,72	9769	
107.1	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ, ТИП КД-001	ШТ.		1	15198,84	15199	75% 2445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2736	2736	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3199	3199	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				524	524	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5693	5693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11628	11628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				14073	14073	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2445	2445	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1125,84	1126	
107.2	8С84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ, ТИП КД-001	ШТ.		1	116678,88	116679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108036	108036	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8642,88	8643	
108	84-020109-0306	-ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА ДОМИК", ТИП 5306	ШТ.		1	202174,11	202174	- % 620
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				772	772	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				55	55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				818	818	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				184854	184854	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				186578	186578	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				620,25	620	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				14975,86	14976	
108.1	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА ДОМИК", ТИП 5306	ШТ.		1	2531,79	2532	75% 620
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				772	772	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				134	134	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				55	55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				818	818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1724	1724	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2344,25	2344	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		620,25	620	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		187,54	188	
108.2	8С84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА ДОМИК", ТИП 5306	ШТ.		1	199642,32	199642	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				184854	184854	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14788,32	14788	
109	84-020101-0104	-КАРУСЕЛЬ (4 СИДЕНИЯ), ТИП К-001	ШТ.		1	106407,27	106407	- % 1997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2291	2291	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2082	2082	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				372	372	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5727	5727	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				86428	86428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				96528	96528	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1997,25	1997	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7882,02	7882	
109.1	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	-КАРУСЕЛЬ (4 СИДЕНИЯ), ТИП К-001	ШТ.		1	13065,03	13065	75% 1997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				2291	2291	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2082	2082	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				372	372	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5727	5727	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10100	10100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12097,25	12097	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1997,25	1997	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		967,78	968	
109.2	8С84-020101-0104 УСН	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАРУСЕЛЬ (4 СИДЕНИЯ), ТИП К-001	ШТ.		1	93342,24	93342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 8.02-3.01-2016							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				86428	86428	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6914,24	6914	
110	84-020102-0105	-ГОРКА-СКАТ, ТИП 3Б	ШТ.		1	115695,27	115695	- %
								14369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				17192	17192	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8188	8188	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1967	1967	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67376	67376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92756	92756	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				14369,25	14369	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8570,02	8570	
110.1	84-020102-0105 УСН	-ГОРКА-СКАТ, ТИП 3Б	ШТ.		1	115695,27	115695	75%
	РК 8.02-3.01-2016							14369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				17192	17192	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8188	8188	
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1967	1967	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67376	67376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92756	92756	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107125,25	107125	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14369,25	14369	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8570,02	8570	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1460956	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1125520	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	90042	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1215562	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	335436	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	244246	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64858	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	48644	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	48644	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	-0,5	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30726	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	414806	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64858	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1630367	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	64858	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	64485671	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	10400625	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	682746	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	177670	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	41321752	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	12080548	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	5893653	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	70379324	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	2437226	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	72816549	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	5825324	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	78641873	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА МАФ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАФ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 78641,873
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 10578,295
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 12,001

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №7-2				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11822,9465	879,7	10400625
2	01-010102-01-00	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	266 178,153889	997,29	(177670)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			10400625
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-01-01	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	7,5645792	3422,17	25887,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,5645792	852,37	6447,82
2	31-010101-01-03	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,45952	3605,02	8866,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,45952	1143,29	2811,94
3	31-060103-02-01	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ МНОГОПОСТОВЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСТОВ ДО 30	МАШ.-Ч	1,5853824	1208,32	1915,65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
4	31-060103-01-01	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	11,903544	290,57	3458,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
5	31-040101-01-01	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	42,135594	36,72	1547,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
6	31-040101-02-01	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	6,9024	11,67	80,55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
7	31-050401-01-04	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,6765552	21,63	14,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
8	34-030302-03-01	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	359,694124	10,61	3816,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
9	32-010101-01-01	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	2,33856	2539,34	5938,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,33856	852,37	1993,32
10	31-060102-01-02	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,5456	1909,23	2950,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,5456	852,37	1317,42
11	31-050101-01-02	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	56,70129	3581,97	203102,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	56,70129	852,37	48330,48
12	31-050202-03-03	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	1,2146496	4484,77	5447,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2146496	981,60	1192,30
13	31-050102-01-02	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	13,0389084	3173,59	41380,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,0389084	1143,29	14907,25
14	31-050102-01-04	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,2881232	4134,46	5325,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,2881232	1143,29	1472,70
15	31-050104-01-02	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	20,0305944	4012,03	80363,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	20,0305944	981,60	19662,03
16	31-050104-01-03	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т	МАШ.-Ч	4,8552336	5503,62	26721,36

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,8552336	1143,29	5550,94
17	31-050104-03-02	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	22,6270128	4003,72	90592,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	22,6270128	981,60	22210,68
18	31-030101-06-01	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	2,032056	807,63	1641,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,032056	754,98	1534,16
19	31-050402-03-01	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,24336	35,59	8,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
20	34-030202-02-01	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,3576045	23,82	8,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
21	34-030202-01-01	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	61,0741536	23,16	1414,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
22	31-050402-03-04	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	8,1812432	98,45	805,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
23	32-010202-03-01	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	10,2816	94,23	968,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
24	31-050602-04-01	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	19,5459948	1402,13	27406,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	19,5459948	754,98	14756,84
25	34-030102-02-01	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,093628	56,27	61,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
26	34-030102-04-01	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	11,73198	87,26	1023,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
27	34-030402-01-01	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,0912	11,48	35,49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
28	31-060103-05-01	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	173,536272	163,71	28409,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
29	34-030302-05-01	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,543112	18,64	47,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
30	31-060103-07-01	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,1503456	163,41	24,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
31	33-010201-01-01	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	25,969367	1799,25	46725,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,969367	852,37	22135,51
32	31-060202-05-01	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	42,1318416	17,05	718,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
33	34-030101-01-01	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,389376	180,6	70,32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
34	34-010105-01-01	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	8,3786335	206,93	1733,79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
35	34-030302-01-01	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,447992	14,28	20,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
36	34-010204-02-01	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,5320174	208,39	1152,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
37	31-050502-01-02	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,2688	3428,55	921,59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2688	981,60	263,85
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			620607
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				177670
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-06-01	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,70944	7025,42	26060,37

1	2	3	4	5	6	7
2	21-010201-06-02	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,85472	7025,42	13030,19
3	21-010201-06-03	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,87168	6036,02	59585,66
4	21-010501-06-01	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0046968	1439,12	6,76
5	21-020101-27-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	5,7324	25216,84	144553,01
6	21-020101-28-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	30,6936	26452,83	811932,58
7	21-020101-30-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350), СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	22,1676	31547,67	699336,13
8	21-020401-28-04	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,768	14576,68	11194,89
9	21-020402-01-02	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	13,0872	17591,47	230223,09
10	21-020402-02-06	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98	М3	0,073008	17462,95	1274,94
11	21-050302-01-01	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	1,20328	205870,68	247720,07
12	21-050307-01-04	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	216,97536	245,45	53256,6
13	21-050307-10-07	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3,17688	107,1	340,24
14	21-050307-10-08	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	26,820336	91,8	2462,11
15	21-050307-10-13	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	60,0736008	66,3	3982,88
16	21-050310-11-08	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,4591104	2742,28	1259,01
17	21-060801-01-02	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,1716914	327489,06	56227,07
18	21-060801-03-01	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	24,55136	387495,76	9513547,9
19	21-060904-01-01	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	44,242848	63,06	2789,95
20	21-070201-01-01	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2034948	43438,52	8839,51
21	21-070201-02-02	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	16,84592	38743,46	652669,23
22	21-070201-02-03	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	14,74018	39464,6	581715,31
23	21-070203-03-03	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,14022	26031,2	3650,09
24	21-070203-03-05	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,769144	26031,2	20021,74
25	21-070204-02-04	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,3839413	21420,8	8224,33
26	21-100501-12-03	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН" ГОСТ 25621-83	КГ	35,89632	1440,24	51699,32
27	21-130101-01-01	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,4058496	22429,62	9103,05
28	21-130101-20-01	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	0,1516133	18478,89	2801,65
29	21-130102-08-01	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0359392	17400	625,34
30	21-130103-01-02	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	1,152	19874,45	22895,37
31	21-130104-02-03	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 90/130	Т	2,49984	73166,49	182904,52
32	21-130201-03-03	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М10 ГОСТ 1759.0-87	КГ	42,336	200,66	8495,14
33	21-130201-04-03	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 10.9 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,052621	385911,9	20307,05
34	21-130201-09-01	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0830178	381819,66	31697,83
35	21-130207-04-03	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	10 ШТ.	31,51512	54,67	1722,93
36	21-130208-05-03	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ	1000 ШТ.	1,94688	1077,06	2096,91
37	21-130209-01-01	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	КГ	85,69728	314,02	26910,66
38	21-130209-04-01	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	150,878153	196,54	29653,59
39	21-130210-01-02	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	6 0,8463	154210,74	130508,55
40	21-130701-04-01	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	34,204656	180,96	6189,67
41	21-130701-10-02	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	10,5466992	91,04	960,17
42	21-130704-19-01	КАРБОРУНД	КГ	151,362816	114,21	17287,15
43	21-130802-05-01	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0261744	122499,96	3206,36
44	21-130803-10-01	ВЕТОШЬ	КГ	0,5716932	84,66	48,4
45	21-130803-11-01	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	20,18194	6598,38	133168,11
46	21-130804-03-01	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0024551	1774323,66	4356,21
47	21-130806-13-01	ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНА 50 ММ	М3	8,19	11125,14	91114,9
48	21-130812-08-01	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	1,5161328	162,18	245,89
49	21-130812-10-35	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,1992588	200244,36	39900,44
50	21-130812-10-45	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0015035	208172,82	312,98
51	21-130814-33-03	ШПИЛЬКИ	КОМПЛЕКТ	224	618,2	138476,8
52	21-130814-33-04	ШПИЛЬКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТРОМ 27 ММ	Т	0,40128	201855,96	81000,76
53	21-130816-15-01	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,0168264	20254,14	340,8

1	2	3	4	5	6	7
54	21-130816-31-01	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ МАРКИ А ГОСТ 7657-84	Т	0,3589632	165719,4	59487,17
55	22-040101-05-02	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0076109	283474,83	2157,5
56	22-040101-99-09	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,73008	187,87	137,16
57	22-040601-06-02	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0147308	444671,26	6550,37
58	22-040603-01-02	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	16,424772	371,47	6101,31
59	22-040803-02-01	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	46,2384	132,73	6137,22
60	22-050104-02-01	СМЕСИ СУХИЕ - ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	1180,296	47,4	55946,03
61	22-050108-01-02	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	56,325672	103,69	5840,41
62	21-130211-06-12	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	347,797944	0,96	333,89
63	21-130703-14-04	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,024336	268,51	6,53
64	21-130703-14-05	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	11,8154886	93	1098,84
65	21-130809-13-03	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	40,957488	47,95	1963,91
66	21-130809-13-04	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	109,87704	37,75	4147,86
67	21-130809-13-05	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	129,04164	6,13	791,03
68	22-040201-09-02	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71	КГ	46,566936	367,39	17108,23
69	22-040201-99-02	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ГОСТ Р 53295-2009	КГ	294,8036	514,27	151608,65
70	22-040301-99-01	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	68,58696	83,36	5717,41
71	21-050301-99-18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,8463	103444,96	87545,47
72	21-130201-11-03	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М10Х100 ГОСТ 28778-90	ШТ.	640	27,61	17670,4
73	22-030201-05-01	ПАНЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ ДЕКОРАТИВНОГО ТИПА ПДО ИЛИ ПДСО ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	М2	121,68	3065,83	373050,19
74	22-010101-03-06	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 40 ММ ГОСТ 9480-2012	М2	373,92	18237,82	6819485,65
75	27-010101-01-04	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	63,63168	702,64	44710,16
76	21-020101-27-20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	11,73	25561,96	299841,79
77	21-020101-30-07	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350), F200, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	142,3233	33351,29	4746665,65
78	21-050204-07-03	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,0476296	258386,23	12306,84
79	21-050301-32-01	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	9,405748	152027,81	1429935,27
80	ПРАЙС ЛИСТ	-ДОБАВКА В БЕТОН "MASTERLIFE WP 701"	КГ	332,52	320,1	106439,31
81	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1	ШТ	192	25944,86	4981414,04
82	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 4	ШТ	96	11132,71	1068739,74
83	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3	ШТ	288	12264,85	3532275,41
84	ПРАЙС ЛИСТ	-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2	ШТ	192	12264,85	2354850,27
85	Т.Ч. СБ., ТБ 11, П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	19,59704	15190	297679,04
86	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	4,95432	15190	75256,12
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			40764933
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	84-020101-01-04	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАРУСЕЛЬ (4 СИДЕНИЯ), ТИП К-001	ШТ.	1	86428	86428
2	84-020104-01-10	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧАЛКА "ВАНЬКА-ВСТАНЬКА", ТИП ДК-002	ШТ.	1	58928	58928
3	84-020104-02-02	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ, ТИП КД-001	ШТ.	1	108036	108036
4	84-020104-03-02	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "ЛОШАДКА", ТИП КП-002	ШТ.	1	19152	19152
5	84-020104-03-03	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ "МАШИНКА", ТИП КП-003	ШТ.	1	27009	27009
6	84-020109-03-06	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА ДОМИК", ТИП 5306	ШТ.	1	184854	184854
7	84-020109-03-08	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "ПЕСОЧНИЦА РОМАШКА", ТИП 5309	ШТ.	1	51828	51828
8	84-020113-01-02	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС, ТИП ДИК-002	ШТ.	1	589285	589285
9	84-020202-01-04	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ТУРНИК РАЗНОВЫСОКИЙ, ТИП ТР-003	ШТ.	1	58928	58928
10	84-020203-01-04	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: РУКОХОД, ТИП Р-001	ШТ.	1	81027	81027
11	84-020204-02-02	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, ТИП ШС-001	ШТ.	1	104598	104598
12	84-020213-02-01	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, ТИП БР-001	ШТ.	1	43214	43214
13	84-020216-01-19	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ЛАВКА С УПОРАМИ	ШТ.	1	52964	52964
14	84-020216-01-21	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ЛАВКА ДЛЯ ПРЕССА С БРУСЬЯМИ	ШТ.	1	136475	136475
15	84-020302-03-05	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ РАДИУСНАЯ, ТИП СК-005	ШТ.	2	34375	68750
16	84-020302-03-06	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: СКАМЬЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ, ТИП СК-006	ШТ.	256	24554	6285824
17	84-020303-02-08	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: УРНА, ТИП U-03	ШТ.	128	29911	3828608
18	84-020306-01-06	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ВАЗОН ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАРКОВЫЙ "КОК ЖАЙЛАУ"	ШТ.	10	29464	294640
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	ТЕНГЕ			12080548
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			64485671
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8330878
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			72816549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			5825324
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			78641873

1	2	3	4	5	6	7
		СОСТАВИЛ ИВАНОВА				

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-3

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-3

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 24919,112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 8661,527
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 11,246

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ДЕРЕВЬЯ						
1	11-470102-0403 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,5Х0,4 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		406	4760,55	1932785	56,4% / 575525
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	3,639	1477,434	690,68	1020434	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2513,38	1020434	
1. 2	25-030201-0113	ПЕРЕГНОЙ	М3	0,146	59,276	2038,99	120863	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,69	120863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2811,08	1141297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4228,63	1716822	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		179,29	72793	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1596,84	648318	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		352,63	143169	
2	11-470103-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.		406	3702,72	1503306	56,4% / 404793
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	1,852	751,912	852,37	640907	
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,181	73,486	1045,25	76811	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1767,78	717718	
2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	48,72	3173,59	154617	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,12	48,72	1143,29	55701,09
2. 4	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,061	24,766	3381,2	83739	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,061	24,766	852,37	21109,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				587,08	238356	
2. 5	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,015	6,09	6598,38	40184	
2. 6	21-130804-0901	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88Т		0,00003	0,01218	228591,64	2784	
2. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,22	89,32	93	8307	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				126,29	51275	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2291,97	930538	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3288,99	1335331	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		139,45	56618	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1136,48	461411	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		274,28	111356	
3	25-010103-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, С КОМОМ, высотой до 1 М 0,122 КГ	ШТ.		102	3075,92	313744	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2732,23	278687	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		115,85	11816	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115,85	11816	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,85	23240	
4	25-010203-4214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, С КОМОМ, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 2 М 1,546 КГ	ШТ.		304	3077,12	935443	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2733,29	830920	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		115,89	35231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115,89	35231	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,93	69292	
		КУСТАРНИКИ						
5	11-470106-0108 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ГРУППЫ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	ЯМА		4023	854,92	3439356	56,4% 1101695
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,703	2828,169	690,68	1953360	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				485,55	1953360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				485,55	1953360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				759,4	3055055	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		32,2	129534	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		306,05	1231229	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,33	254767	
6	11-470107-0102 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ГРУППАХ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,7Х0,5 М	ШТ.		4023	346,51	1393999	56,4% 401313
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,211	848,853	793,81	673828	
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011	44,253	852,37	37720	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				176,87	711548	
6. 3	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,011	44,253	3381,2	149628	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	44,253	852,37	37719,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,19	149628	
6. 4	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,036	144,828	93	13469	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,35	13469	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				208,04	836925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				307,79	1238238	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,05	52501	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		112,8	453814	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,67	103259	
7	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81 5 КГ	ШТ.		3978	509,57	2027058	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				452,63	1800562	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,19	76344	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,19	76344	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,75	150152	
8	25-010301-0104 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 6 ЛЕТ ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		45	830,47	37371	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				737,68	33196	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		31,28	1407	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31,28	1407	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61,52	2768	
		ЦВЕТНИКИ, ГАЗОН						
9	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	-ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 20 СМ	М2		1413	578,4	817276	56,4% 261790
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,467	659,871	703,42	464166	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,5	464166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				328,5	464166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				513,77	725956	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,78	30781	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		207,06	292570	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,84	60539	
10	11-470113-0202 РСНБ РК 2015 К=2	-ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМЕ 11-470113-0201	М2		1413	134,26	189706	56,4% 60767
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,1084	153,169	703,42	107742	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76,25	107742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76,25	107742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119,26	168509	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,06	7145	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48,06	67911	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,95	14052	
11	11-470113-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ. НА М2. ПОСАДКА	М2		1413	2157,05	3047919	56,4% 854384
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,35	1907,691	742,25	1415984	
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0821	116,007	852,37	98881	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1072,09	1514865	
11. 3	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0821	116,007	3381,2	392244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0821	116,007	852,37	98880,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				277,6	392244	
11. 4	21-070203-0405	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00008	0,11304	24209,48	2737	
11. 5	21-130804-0901	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,000008	0,011304	228591,64	2584	
11. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,3	423,9	93	39423	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,67	44743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1311,37	1852971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1916,03	2707355	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		81,24	114792	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		685,9	969176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		159,78	225772	
12	25-020101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕТУНИЯ 0,1 КГ	ШТ.		67824	70,78	4800484	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				62,87	4264095	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	180798	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,67	180798	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,24	355591	
13	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ	М2		5900	339,33	2002025	56,4% 632229
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	1580,02	703,42	1111418	
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	11,21	852,37	9555	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190	1120973	
13. 3	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	8,26	3381,2	27929	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	8,26	852,37	7040,58	
13. 4	32-060101-1001	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	8,26	57,92	478	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--
13. 5	33-040102-0104	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	2,95	2126,36	6273	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	2,95	852,37	2514,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,88	34680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				194,25	1146098	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301,41	1778326	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,78	75401	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,94	707630	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,14	148298	
14	11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	М2		5900	203,52	1200757	56,4% 384109
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0547	322,73	2110,26	681044	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,43	681044	
14. 2	32-060101-1001	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	8,26	57,92	478	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,243264	1435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,67	682479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				180,78	1066588	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,66	45223	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,77	429332	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,08	88945	
15	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ	М2		5900	216,59	1277884	56,4% 208497
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	309,75	748,61	231882	
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	161,66	852,37	137794	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	369676	
15. 3	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	161,66	3381,2	546605	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	161,66	852,37	137794,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	546605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 4	25-030201-0201	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,012	70,8	1317	93244	
15. 5	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	590	93	54870	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,1	148114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				157,05	926600	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				192,39	1135098	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,16	48128	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		43,5	256625	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,04	94658	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	17249638	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	8300766	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	1362948	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	360761	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	7585924	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	4885101	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	22134739	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	938513	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	23073252	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	1845860	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	24919112	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-3

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 24919,112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 8661,527
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 11,246

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №7-3				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10839,5995	765,78	8300766
2	01-010102-01-00	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	406,6163	887,23	(360761)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			8300766
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050102-01-02	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	48,72	3173,59	154617,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	48,72	1143,29	55701,09
2	32-010211-02-01	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	354,9463	3381,2	1200144,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	354,9463	852,37	302545,58
3	32-060101-10-01	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	16,52	57,92	956,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
4	33-040102-01-04	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,95	2126,36	6272,76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,95	852,37	2514,49
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			1361991
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				360761
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-070203-04-05	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,11304	24209,48	2736,64
2	21-130803-11-01	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	6,09	6598,38	40184,13
3	21-130804-09-01	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА ГОСТ 17308-88	Т	0,023484	228591,64	5368,25
4	25-030201-01-13	ПЕРЕГНОЙ	М3	59,276	2038,99	120863,17
5	25-030201-02-01	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	70,8	1317	93243,6
6	21-130703-14-05	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1248,048	93	116068,46
7	25-010203-42-14	ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, С КОМОМ, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 2 М	ШТ.	304	2733,29	830920,16
8	25-010103-02-03	ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, С КОМОМ, ВЫСОТОЙ ДО 1 М	ШТ.	102	2732,23	278687,46
9	25-020101-01-01	ПЕТУНИЯ	ШТ.	67824	62,87	4264094,88
10	25-010301-01-01	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24835-81 0 Т	ШТ.	3978	452,63	1800562,14
11	25-010301-01-04	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 6 ЛЕТ ГОСТ 24835-81 0,000001 Т	ШТ.	45	737,68	33195,6
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			7585924
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			17249638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5823614
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			23073252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			1845860
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			24919112

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-4

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-4

НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ	6822,165
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ	896,752
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	0,581

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ГРУНТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ						
1	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		7791	219,77	1712211	59,1% / 184070
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,01019	79,39	690,68	54833	
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02881	224,459	1143,29	256621	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,98	311455	
1. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00682	53,135	3605,02	191551	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00682	53,135	1143,29	60748,71	
1. 4	31-010201-0904	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,02199	171,324	6331,84	1084797	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02199	171,324	1143,29	195873,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				163,82	1276348	
1. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,93492	6036,02	5643	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,724323	5643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171,59	1336825	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				195,21	1520894	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,28	64486	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31,9	248556	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,28	126830	
2	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		8827	322,64	2847950	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				286,59	2529730	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,15	107261	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,15	107261	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,9	210959	
3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		2747	22	60430	59,1% / 10534
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,00332	9,12	690,68	6299	
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	10,136	1136,98	11525	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,49	17824	
3. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00008	0,21976	1965,45	432	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00008	0,21976	852,37	187,32	
3. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00361	9,917	3605,02	35750	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00361	9,917	1143,29	11338,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,17	36182	
3. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,10988	6036,02	663	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,241441	663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15,71	43144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19,54	53678	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,82852	2276	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,66	12810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,63	4476	
4	11-010104-0102 РСНБ	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ	М3 ГРУНТА		2747	43,27	118851	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М						18326
4. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0115	31,591	981,6	31009	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,29	31009	
4. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0115	31,591	2761,72	87244	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0115	31,591	981,60	31009,73	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,76	87244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31,76	87244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				38,43	105571	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,63	4476	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,3	22803	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,2	8804	
5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		2747	185,1	508473	59,1% 78405
5. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00984	27,03	4908	132666	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,29	132666	
5. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0492	135,152	2761,72	373253	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0492	135,152	981,60	132665,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				135,88	373253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				135,88	373253	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				164,42	451658	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,97	19150	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,51	97556	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,71	37665	
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		2747	77,74	213548	59,1% 29491
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,0122	33,513	636,57	21334	
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0122	33,513	852,37	28566	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,17	49899	
6. 3	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0122	33,513	3381,2	113316	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0122	33,513	852,37	28565,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,25	113316	
6. 4	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	274,7	93	25547	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	25547	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,32	160196	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				69,05	189687	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,93	8043	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,66	37533	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,76	15818	
		ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ						
7	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		42732	1,11	47365	59,1% 6641
7. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00023	9,828	1143,29	11237	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,262957	11237	
7. 2	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00023	9,828	3605,02	35431	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00023	9,828	1143,29	11236,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,829155	35431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,829155	35431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				0,984562	42072	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,041745	1784	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,197153	8425	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,082105	3508	
		КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ						
8	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		5751	43,27	248820	59,1% 38367
8. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0115	66,136	981,6	64920	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,29	64920	
8. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0115	66,136	2761,72	182650	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0115	66,136	981,60	64919,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,76	182650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31,76	182650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				38,43	221018	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,63	9371	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,3	47739	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,2	18431	
9	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		5751	185,1	1064518	59,1% 164146
9. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00984	56,59	4908	277743	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,29	277743	
9. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0492	282,949	2761,72	781426	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0492	282,949	981,60	277742,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				135,88	781426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				135,88	781426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				164,42	945573	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,97	40092	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,51	204238	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,71	78853	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	5529900	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	82466	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	2885851	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	814286	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	31854	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	2529730	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	529980	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	6059881	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	256939	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	6316820	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	505346	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	6822165	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-4

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ 6822,165
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ 896,752
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч 0,581

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №7-4				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	122,02373	675,82	82466
2	01-010102-01-00	-ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	459,28422	1772,95	(814286)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			82466
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	33-010101-01-01	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,21976	1965,45	431,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21976	852,37	187,32
2	31-010101-01-02	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	515,8286	2761,72	1424574,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	515,8286	981,60	506337,35
3	31-010101-01-03	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	72,87965	3605,02	262732,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,87965	1143,29	83322,58
4	32-010211-02-01	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	33,5134	3381,2	113315,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33,5134	852,37	28565,82
5	31-010201-09-04	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА "HITACHI", 0,5 М3	МАШ.-Ч	171,32409	6331,84	1084796,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	171,32409	1143,29	195873,12
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			2885851
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				814286
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-010201-06-04	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,0448	6036,02	6306,43
2	21-130703-14-05	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	274,7	93	25547,1
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			31854
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	41-020103-10-15	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	8827	286,59	2529729,93
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:	ТЕНГЕ			2529730
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			5529900
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			786919
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			6316820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			505346
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			6822165

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-5

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 7-5

НА ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ	660,545
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ	80,103
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	0,104

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4,08	3463,88	14133	59,1% / 4663
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	2,8	11,424	690,68	7890	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1933,9	7890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1933,9	7890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3076,84	12554	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,46	532	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1273,4	5195	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,58	1047	
2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		4,08	37432,66	152725	48,5% / 7657
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	19,992	754,98	15094	
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,80376	863,3	694	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	15787	
2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,011016	3422,17	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,011016	852,37	9,39
2. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	1,19	36,72	44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
2. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,718488	3581,97	2574	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,1761	0,718488	852,37	612,42
2. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,030192	3173,59	96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0074	0,030192	1143,29	34,52
2. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,035088	56,27	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
2. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,044064	1799,25	79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0108	0,044064	852,37	37,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	2832	
2. 9	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	4,162	25216,84	104942	
2.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	3,109	66,3	206	
2.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,02856	26031,2	743	
2.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,003346	17400	58	
2.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	1,224	196,54	241	
2.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,306	6598,38	2019	
2.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,017299	93	2	
2.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	2,656	702,64	1866	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26979,84	110078	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31373,37	128003	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				33250,07	135660	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1409,8	5752	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3286,5	13409	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2772,79	11313	
3	11-090302-0112 РСНБ	-МОНТАЖ СТОЕК	Т		0,21312	25133,27	5356	60,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							887
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	5,88	1,253	793,81	995	
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,21	0,470995	979,13	461	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6831,47	1456	
3. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,019181	290,57	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
3. 4	31-050202-0303	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,88	0,187546	4484,77	841	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,187546	981,60	184,10	
3. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,031968	3173,59	101	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,031968	1143,29	36,55	
3. 6	31-050104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,95	0,202464	4012,03	812	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,95	0,202464	981,60	198,74	
3. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,049018	1799,25	88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,049018	852,37	41,78	
3. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,477389	17,05	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8712,24	1857	
3. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,006394	66,3	0,42	
3.10	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,003985	2742,28	11	
3.11	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ ИТ СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		0,005	0,001066	327489,06	349	
3.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,00022	43438,52	10	
3.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,004	0,000852	381819,66	325	
3.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,002131	196,54	0,42	
3.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,415584	180,96	75	
3.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,125741	91,04	11	
3.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000021	1774323,66	38	
3.18	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	0,000085	200244,36	17	
3.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000066	283474,83	19	
3.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000128	444671,26	57	
3.21	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000413	258386,23	107	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4784,77	1020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18164,6	3871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				22324,97	4758	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		946,58	202	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5106,94	1088	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1861,72	397	
4	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т 1 Т	Т		0,21312	436239,63	92971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	82583	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16429,82	3502	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16429,82	3502	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32314,05	6887	
5	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		0,21312	17100,78	3645	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	3237	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	137	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	137	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	270	
6	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	Т		0,80674	125692,78	101401	60,9% 33476
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	86,5	69,783	784,26	54728	
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,250089	964,98	241	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68137,64	54969	
6. 3	34-030302-	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,15	1,734	10,61	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,096809	3173,59	307	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,096809	1143,29	110,68	
6. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,42	3,566	98,45	351	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,153281	1799,25	276	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,153281	852,37	130,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1180,65	952	
6. 7	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,024202	66,3	2	
6. 8	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,015086	2742,28	41	
6. 9	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000831	43438,52	36	
6.10	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,008067	196,54	2	
6.11	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000081	1774323,66	143	
6.12	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00025	283474,83	71	
6.13	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000484	444671,26	215	
6.14	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,001565	258386,23	404	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1133,36	914	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				70152,5	56595	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111648,32	90071	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4733,89	3819	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46229,71	37295	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9310,58	7511	
7	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ 1 Т	Т		0,80674	342759,31	276518	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				304460,6	245621	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12909,13	10414	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12909,13	10414	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25389,58	20483	
8	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		0,80674	17100,78	13796	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15190	12254	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	520	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	520	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	1022	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	540055	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	.	.	.	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	78707	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	5641	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	1396	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	455707	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	0	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	0	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	46683	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	586738	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	24878	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	611616	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	48929	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	660545	.

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНОГО БУЛЬВАРА ПО УЛ. С. ДАТОВА (ОТ УЛ. ШОЛОХОВА ДО ПР. АБУЛХАИРХАНА) ПО ПР. АБУЛХАИРХАНА (ОТ УЛ. С. ДАТОВА ДО УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО) В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО (КОРРЕКТИРОВКА)

ФОРМА 4А АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 7-5

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

НА ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

ОСНОВАНИЕ: РП, ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. ТЕНГЕ	660,545
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. ТЕНГЕ	80,103
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	0,104

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 3 КВАРТАЛ 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА ТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ,СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №7-5				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	-ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,452155	768,23	78707
2	01-010102-01-00	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,5248446	915,75	(1396)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ТЕНГЕ			78707
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050501-01-01	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,011016	3422,17	37,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011016	852,37	9,39
2	31-060103-01-01	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0191808	290,57	5,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
3	31-040101-01-01	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,189728	36,72	43,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
4	34-030302-03-01	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,734491	10,61	18,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
5	31-050101-01-02	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,718488	3581,97	2573,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,718488	852,37	612,42
6	31-050202-03-03	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,1875456	4484,77	841,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875456	981,60	184,09
7	31-050102-01-02	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1589688	3173,59	504,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1589688	1143,29	181,75
8	31-050104-01-02	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,202464	4012,03	812,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,202464	981,60	198,74
9	31-050402-03-04	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,5657908	98,45	351,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
10	34-030102-02-01	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,035088	56,27	1,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
11	33-010201-01-01	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2463622	1799,25	443,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2463622	852,37	209,99
12	31-060202-05-01	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,4773888	17,05	8,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	ТЕНГЕ			5641
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: ТЕНГЕ				1396
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-020101-27-01	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	4,1616	25216,84	104942,4
2	21-050307-10-13	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	3,1395558	66,3	208,15
3	21-050310-11-08	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0190714	2742,28	52,3
4	21-060801-01-02	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0010656	327489,06	348,97
5	21-060801-03-01	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ	Т	0,21312	387495,76	82583,1

1	2	3	4	5	6	7
		МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т				
6	21-070201-01-01	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0010505	43438,52	45,63
7	21-070203-03-05	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02856	26031,2	743,45
8	21-130102-08-01	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0033456	17400	58,21
9	21-130201-09-01	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008525	381819,66	325,49
10	21-130209-04-01	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,2341986	196,54	242,57
11	21-130701-04-01	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,415584	180,96	75,2
12	21-130701-10-02	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,1257408	91,04	11,45
13	21-130803-11-01	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,306	6598,38	2019,1
14	21-130804-03-01	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,000102	1774323,66	180,96
15	21-130812-10-35	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0000852	200244,36	17,07
16	21-130814-19-01	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,80674	304460,6	245620,54
17	22-040101-05-02	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0003162	283474,83	89,62
18	22-040601-06-02	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006119	444671,26	272,1
19	21-130703-14-05	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0172992	93	1,61
20	27-010101-01-04	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,65608	702,64	1866,27
21	21-050204-07-03	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,0019785	258386,23	511,22
22	Т.Ч. ТБ.11 П.11.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН	1,01986	15190	15491,67
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	ТЕНГЕ			455707
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			540055
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			71561
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	ТЕНГЕ			611616
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			48929
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	ТЕНГЕ			660545

СОСТАВИЛ ИВАНОВА