ТОО «УРАЛВОДПРОЕКТ»

URALVODPROECT

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г. Уральск»

Том 5 Сводный сметный расчет

17.049-ССР

Директор **Темирбаев Ж.К.**

ГИП **Чернакова А.А.**

2018

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	17.049 – ПЗ	Общая пояснительная записка	
2	17.049-КНС	Площадка канализационной насосной станции №19А	
	17.049-ГП	Площадка канализационной насосной станции №19А	
	17.049-НВК	Площадка канализационной насосной станции №19А	
	17.049-КНС	Канализационная насосная станция	
	17.049 – КНС -ПЗ	Пояснительная записка	Альбом 1
	17.049 – КНС –ТХ, ОВ	Технологические решения. Водопровод технической воды. Отопление и вентиляция	Альбом 2
	17.049 – КНС – АС,КМ,КЖ	Архитектурно-строительные решения. Надземная часть. Подземная часть	Альбом 3
	17.049 – КНС -ЭМ	Электрическая часть. Технологический контроль	Альбом 4
	17.049 – КНС -АТХ	Автоматизация технологии производства	Альбом 5
3	17.049 – НК	Напорный канализационный коллектор от КНС №19А до КОС	
3.1	17.049 – СС	Пересечение напорного канализационного коллектора с существующими сетями связи	
4	17.049 – ЭС	Внешнее электроснабжение	
5	17.049–ССР	Сводный сметный расчет.	
5.1	17.049–ОС.1	Объектные и локальные сметы по канализации	
5.2	17.049–ОС.2	Объектные и локальные сметы по электроснабжению	
6	17.049-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
7	17.049-ПОС	Проект организации строительства	
Материалы, хранящиеся в архиве			
	17.049-ТГИ	Топографо-геодезические изыскания	
	13.045-ИГИ	Инженерно- геологические изыскания	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Прилепина			1.09.18
Н.контр..		Искендирова			1.09.18
ГИП		Чернакова			1..09.18

17.049-ССР

Сводный сметный расчет

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

ТОО «Уралводпроект» г.Уральск

Пояснительная записка

Сметная документация – «Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г. Уральск»

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства МИР РК.

-Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14 ноября 2017года №249)

Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам Строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017г. №249)

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) с учетом изменений и дополнений.

Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04.06-2015) с учетом изменений и дополнений.

Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2017) 2018год.

Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2017) 2018год.

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2017) 2018год.

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2017) 2018год.Приняты затраты:

На временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04.05.2015) табл. 1.п.40 в размере 2%.

При производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборниками сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04.06-2015), для темпер. зоны IV табл. 3 п. VIII 4, (с коэф.0,9) прилож. п.7а, в размере -3,06%*0,9.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2%

Месячный расчетный показатель на 2018год составляет 2405тенге

Налог на добавленную стоимость на2018г. -12%

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «SANA-2015» версия 18.3.1 от 08.08.2018г. в текущих ценах, веденных с 02.07.18г.

Технико - экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах - III квартал 2018	2824103,107т.т.
в том числе СМР	2207205,176т.т.
Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах –2019- 2020г.	3508091,864т.т.
в том числе СМР	2351732,971т.т.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Форма 1

Заказчик ТОО "Батыс су арнасы"

(наименование организации)

Заказ 17049

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме **3 508 091,864** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **375 866,986** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " г.

Сводный сметный расчет

Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно - монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			18 742,876	18 742,876
2	ГН СИИЗ (расчет)	Инженерные изыскания для строительства			2 091,061	2 091,061
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 460,952	1 460,952
4		Итого по разделу I			22 294,889	22 294,889
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	2 351 732,971	656 285,553	1 006,854	3 009 025,378
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	1 321 012,298	368 647,843	565,569	1 690 225,710
		2020 г.	1 030 720,673	287 637,710	441,285	1 318 799,668
6		Итого по разделу II	2 351 732,971	656 285,553	1 006,854	3 009 025,378
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			75 043,683	75 043,683

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (1690225,710*2,38%)			40 227,372	40 227,372
		2020 г. (1318799,669*2,64%)			34 816,311	34 816,311
8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			25 860,928	25 860,928
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (1690225,710*0,82%)			13 859,851	13 859,851
		2020 г. (1318799,669*0,91%)			12 001,077	12 001,077
9		Итого по разделу III			100 904,611	100 904,611
		Итого по сводному сметному расчету	**2 351 732,971**	**656 285,553**	**124 206,354**	**3 132 224,878**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	1 321 012,298	368 647,843	76 947,681	1 766 607,822
		2020 г.	1 030 720,673	287 637,710	47 258,673	1 365 617,056
		Налог на добавленную стоимость (12 %)			**375 866,986**	**375 866,986**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.			211 992,939	211 992,939
		2020 г.			163 874,047	163 874,047
		Всего по сводному сметному расчету	**2 351 732,971**	**656 285,553**	**500 073,340**	**3 508 091,864**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	1 321 012,298	368 647,843	288 940,620	1 978 600,761
		2020 г.	1 030 720,673	287 637,710	211 132,720	1 529 491,103
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор проектной организации — Темирбаев Ж.К.
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта — Чернакова А.А.
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер — Прилепина З.М.
(инициалы, фамилия)

Приложение 4 к НДОССС в РК

Форма 2

Заказчик ТОО "Батыс су арнасы"

(наименование организации)

Заказ 17049

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **3 370 108,423** тысяч тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **361 083,045** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г.Уральск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно - монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	9 064,305			9 064,305
2	Смета №1	Вынос проекта в натуру			944,977	944,977
		Итого по главе 1	9 064,305		944,977	10 009,282
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	На строительство канализационной насосной станции №19А	130 232,175	308 986,678		439 218,853
		Итого по главе 2	130 232,175	308 986,678		439 218,853
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Внешнее электроснабжение площадки КНС №19А	15 525,017	38 433,411		53 958,428
		Итого по главе 4	15 525,017	38 433,411		53 958,428
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
5	6-1	Площадочные сети водопровода и канализации	16 475,625	53 055,838		69 531,463
6	6-2	Внеплощадочные сети канализации и водопровода от КНС19А до КОС	1 867 735,381	215 477,027		2 083 212,408
		Итого по главе 6	1 884 211,006	268 532,865		2 152 743,871
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7	7-1	На благоустройство площадки КНС 19А	27 578,266			27 578,266
		Итого по главе 7	27 578,266			27 578,266
		Итого по главам 1-7	2 066 610,769	615 952,954	944,977	2 683 508,700
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	33 065,772			33 065,772
		Итого по главе 8	33 065,772			33 065,772
		Итого по главам 1-8	2 099 676,541	615 952,954	944,977	2 716 574,472
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,06 %)	64 250,102			64 250,102
		Итого по главе 9	64 250,102			64 250,102
		Итого по главам 1-9	2 163 926,643	615 952,954	944,977	2 780 824,574
10		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**43 278,533**			**43 278,533**
		Итого по сметному расчету:				
11		**- в текущих ценах с 02.07.18 г.**	**2 207 205,176**	**615 952,954**	**944,977**	**2 824 103,107**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
12		2019 г. - 57 % (МРП = 2525 тенге)	1 258 106,950	351 093,184	538,637	1 609 738,771
13		2020 г. - 43 % (МРП = 2613 тенге)	949 098,226	264 859,770	406,340	1 214 364,336
14		**- в текущих и прогнозных ценах**	**2 351 732,971**	**656 285,553**	**1 006,854**	**3 009 025,378**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2019 г. - 57 % (Иинф = 1,050)	1 321 012,298	368 647,843	565,569	1 690 225,710
16		2020 г. - 43 % (Иинф = 1,086)	1 030 720,673	287 637,710	441,285	1 318 799,668

1	2	3	4	5	6	7
17		**Налог на добавленную стоимость**			**361 083,045**	**361 083,045**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
18		2019 г. - НДС (12 %)			202 827,085	202 827,085
19		2020 г. - НДС (12 %)			158 255,960	158 255,960
20		**Всего по сметному расчету**	**2 351 732,971**	**656 285,553**	**362 089,899**	**3 370 108,423**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
21		2019 г.	1 321 012,298	368 647,843	203 392,654	1 893 052,795
22		2020 г.	1 030 720,673	287 637,710	158 697,245	1 477 055,628
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор проектной организации — Темирбаев Ж.К.
(инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта — Чернакова А.А.
(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер — Прилепина З.М.
(инициалы, фамилия)

«БАТЫС СУ АРНАСЫ»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

БАТЫС СУ АРНАСЫ

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«БАТЫС СУ АРНАСЫ»

090005, Орал қ. Сырым Датұлы көш., 4/4
тел.: 28-33-73, факс: 23-71-60
e-mail: Uvodok@mail.ru
web: http://oralsu-zko.kz/
ЖСН 270100224053
БСН 040840000451
ЖІК KZ18914398415BC06457
БІК SABRKZKA

090005, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 4/4
тел.: 28-33-73, факс: 23-71-60
e-mail: Uvodok@mail.ru
web: http://oralsu-zko.kz/
РНН 270100224053
БИН 040840000451
ИИК KZ18914398415BC06457
БИК SABRKZKA

№ 03-10/271
от 06.06.2018

Корешковой А.А.
Гурьевой З.М.
13.06.2018

Главному инженеру
ТОО «Уралводпроект»
Кенжигалиеву Г.Г.

По результатам рассмотрения Вашего письма, от 7 июня 2018 года вх. № 343 сообщаем, что период реализаций проекта «Реконструкция канализационной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690 м в г. Уральск, ЗКО» планируется в 2019-2021года, финансирование проекта будет реализовываться за счет инвестиционной программы ТОО «Батыс су арнасы» и привлекаемых средств со стороны бюджета города Уральска.

Технический директор **А.Г. Амиров**

Исп. ПТО
23-63-38

«БАТЫС СУ АРНАСЫ»
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

БАТЫС СУ АРНАСЫ

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«БАТЫС СУ АРНАСЫ»

090005, Оралқ. Сырым Датұлыкөш., 4/4
тел.: 28-33-73, факс: 23-71-60
e-mail: Uvodok@mail.ru
web: http://oralsu-zko.kz/
СТН 270100224053
БСН 040840000451
ЖСКKZ18914398415BC06457
БСКSABRKZKA

090005, г. Уральск, ул. СырымаДатова, 4/4
тел.: 28-33-73, факс: 23-71-60
e-mail: Uvodok@mail.ru
web: http://oralsu-zko.kz/
РНН 270100224053
БИН 040840000451
ИИК KZ18914398415BC06457
БИК SABRKZKA

№ 01-08/4075
17-09.2018

Директору
ТОО "Уралводпроект"
Темирбаеву Ж.Х.

По результатам рассмотрения замечаний по РП «Реконструкция канализационной насосной станции 19 А и сетей водоотведения от КНС 19А до приемной камеры КОС протяженностью 15690м в г. Уральск, ЗКО», ТОО «Батыс су арнасы» сообщает следующее:

1. Касательно замечаний по разделу «сметная документация», п.4 «Инжиниринговые услуги» необходимо исключить данную услугу из сметного расчета, в связи с тем что данную услугу ТОО «Батыс су арнасы» будет осуществлять самостоятельно.

2. Замечания по разделу «Технологический раздел» п.11, ТОО «Батыс су арнасы» сообщает, что принятое решение о применении решет для улавливания мусора в приемной камере, основано на опыте применения данного оборудования, в виду их надежности и более высокого срока службы. Так как в сравнении, измельчителями, которые выходят из строя в агрессивной среде значительно раньше, что в свою очередь приводит к попаданию твердых элементов мусора в насосное оборудование, приводящие к авариям и выходу из строя насосов.

Директор **Н.Х.Тулеугалиев**

Исп. ПТО
Сундетов Т.А.
тел. 23-69-83

СМЕТА № 1

на выполнение изыскательских топографо-геодезических работ

Вынос проекта в натуру

Объект: "Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС19А до приемной камеры КОС протяженностью15690 м в г.Уральск ЗКО"

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ. к разделу или гл. сбор. Цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим. а пл. вх. или объем строит. монтажн. работ Х%-100 к-в х ценах	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4	5
	А. Полевые работы			
1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений-ед.изм. км II кат.сл.	стр.84, т.1601-0204-20, §8	96.678*8,650	836.265
2	Внутренний транспорт	т.3 §3	836.265*0.13	108.714
	Итого полевых работ:			**944.977**
	НДС	12%	944.977*0,12	113.397
	ВСЕГО по смете с НДС:			**1058.374**
	СЦИ РК 8.03-04-2017г.			

составил **Сламихин**