59	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	22	68,00	--	1496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	17,6	53,00	--	933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	0,03166	64092,87	304,24	2029	10	115	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	105	4	105	0,56	--
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	0,72818	148,40	0,07	108	--	83	0,65	--
		м2		108,00	0,02	79	--	105	--	--
				ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"						
		ВОДОПРОВОД В1								
76	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	210,366	30,00	--	6311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	336,95	7,90	9098	213	8111	1,29	35
		м		231,75	2,95	6257	80	128	0,01	--

78	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4 2004								
		м	25,083	44,00	--	1104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м	9	310,32	5,28	2793	48	2195	1,05	9
				188,55	1,98	1697	18	128	0,01	--
80	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	8,442	66,00	--	557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			554490	14227			1304
			Тенге			231998	4863			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55109				
	Материалы -		Тенге			6079				
	Всего заработная плата -		Тенге				10317			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35752				
		Накладные расходы -	Тенге			10326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11866			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			499381				
	Материалы -		Тенге			234355				
	Всего заработная плата -		Тенге				226544			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32078				
		Накладные расходы -	Тенге			289976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47361				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			836719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1416
		Сметная заработная плата -	Тенге				270040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			906080				

Локальная смета 2-1-13. Медицинское обоудование

1	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ректоскоп с волоконным световодом Pe-BC-3	1	840405,47	--	840405	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места КРД-50/7-Ренекс	0,8	17904290,43	--	14323432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Рентгеновская маммографическая установка EXR 650, варианты исполнения: EXR 650;EXR 650D	0,8	9134842,06	--	7307874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях ФЦМ Барс-РЕНЕКС; Э1ф 4,0 квт	0,8	9134842,06	--	7307874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	1208-67	Стерилизатор сухожаровый ГП-40	9	55680,00	--	501120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Кресло гинекологическое КГ-6; 1300x750x850мм	5	153465,35	--	767327	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Цифровая щелевая лампа SL-D7	1	913484,21	--	913484	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Стерилизатор паровой с возможностью автоматического и ручного управления ГК-100-5-ТЗМОИ в комплекте	1	675978,31	--	675978	--	--	--	--

			шт.		--		--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Светильник операционный КМП М[illegible]200	5	127887,79	--	639439	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-10-2-ТЗМОИ в комплекте	2	124233,85	--	248468	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Тонометр бесконтакный HNT-7000	2	1096181,05	--	2192362	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Набор пробных очковых линз ARLAN	2	182696,84	--	365394	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Автоматический гематологический анализатор MicroCC-20Plus	1	675978,31	--	675978	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Анализатор газов крови модель EasyStat с принадлежностями	1	1096181,05	--	1096181	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Фотоэлектроколориметр AE-30F в комплекте	1	1169259,78	--	1169260	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	KMP DFM-700 Дефибриллятор Монитор	3	1023102,31	--	3069307	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Стоматологическая установка универсальная CHIRADENT - Efekt	2	833097,60	--	1666195	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Модульное рабочее место LunoSpiro для регистрации ЭКГ покоя, проведения стресс-ЭКГ и эргоспирометрии	1	310584,63	--	310585	--	--	--	--

		шт.		--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44070663	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			44070663				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			44070663				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44070663				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**44070663**				

Локальная смета 2-1-12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1801-5	Стол врача	58	12255,00	--	710790	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	1801-6	Стол медсестры	47	12255,00	--	575985	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	1201-13	Стол письменный однотумбовый	38	10105,00	--	383990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	1801-19	Стул IV категории мягкости	366	1398,00	--	511668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	8101-18	Шкаф для одежды	37	12900,00	--	477300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	1903-3	Шкаф для кабинета врача	47	19780,00	--	929660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	1827-57	Компьютер	50	56800,00	--	2840000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
50	8101-5	Стол рабочий: для руководителя	19	38700,00	--	735300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	5564-53	Стол приставной к столу двухтумбовому	19	7525,00	--	142975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	5558-8	Шкаф для документов	37	12040,00	--	445480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	1834-18	Шкаф для одежды двухдверный	45	12900,00	--	580500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

75	1827-44 ПРИМ.	Термобаня ТБ-110	2	81450,00		162900	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
76	1835-49	Стол производственный СПСМ-4	17	9680,00	--	164560	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8661108**	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**8661108**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**8661108**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8661108**				

Локальная смета 6-4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	595,4345	34,54	32,93	20566	19607	8233	0,01	7
		м3		1,61	12,64	959	7528	97	0,05	30
2	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,4155	231,01	--	4254	--	4807	1,63	30
		м3		231,01	--	4254	--	113	--	--
3	Е0101-13-4 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья-ПОД КОЛОДЦЫ (1% ОТ ОБЩ. V разраб.)	5,9558	28,78	27,44	171	163	69	0,01	--
		м3		1,34	10,54	8	63	97	0,04	--
4	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1842	231,01	--	43	--	48	1,63	--
		м3		231,01	--	43	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	464,264	5,55	5,55	2579	2579	812	--	--

			м3		--	1,80	--	837	97	0,01	3
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
				116,066	122,18	--	14181	--	16024	0,89	103
			м3		122,18	--	14181	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
				464,264	21,55	4,52	10003	2097	7669	0,11	50
			м3		17,03	--	7906	--	97	--	--
8	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных									
				32,4	2696,85	--	87378	--	19009	2,99	97
			м3		477,00	--	15455	--	123	--	--
9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ									
				33,52	7,91	7,91	265	265	84	--	--
			м3		--	2,57	--	86	97	0,01	--
					УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА						
10	Е0122-8-8	Укладка стальных в одопроводных труб диам. 300 мм БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ-ФУТЛЯР									
				0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504,00	5
			км		95850,00	32451,75	959	325	130	158,50	2
11	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм									
				10	-10,94	--	-109	--	-137	-0,05	-1
			м		-10,69	--	-107	--	128	--	--
12	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм									
				10,04	2999,00	--	30110	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм									
				0,01	647812,25	104375,72	6478	1044	1320	356,70	4
			км		62122,50	39429,00	621	394	130	192,57	2
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ									
				10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
			м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--

15	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячег доснабжения диам. до 100 мм- ТРУБ В ФУТЛЯРЕ	10	11,13	--	111	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,189	58881,69	25695,31	11129	4856	9801	194,00	37
		км		33075,00	6813,45	6251	1288	130	26,38	5
17	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5(5,4) питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	200,99	212,00	--	42610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,161	47611,09	17877,09	7665	2878	7200	173,00	28
		км		29700,00	4698,68	4782	756	130	18,10	3
19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	127,26	105,00	--	13362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	66,00	--	933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,21	44,00	--	933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,161	8097,13	--	1304	--	1681	51,50	8
		км		8032,50	--	1293	--	130	--	--

23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,199	8287,75	--	1649	--	2078	51,50	10
		км		8032,50	--	1598	--	130	--	--
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	0,0253	121294,13	49389,75	3069	1250	2678	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1588	472	130	91,12	2
25	С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм (125х90)	2	4335,45	--	8671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-310 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80 (90)мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	2	1419,44	--	2839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	2	892,52	--	1785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- КРЕСТОВИНА	0,0046	126700,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	5	405,40	16,15	2027	81	1521	1,36	7
		шт		227,25	6,75	1136	34	130	0,03	--
30	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--

31	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy80 мм	5	5190,00	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623,00	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	500,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	4	181,14	23,64	725	95	761	0,71	3
		фланец		146,25	--	585	--	130	--	--
36	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	7	118,85	16,47	832	115	880	0,46	3
		фланец		96,75	--	677	--	130	--	--
37	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
38	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	4	767,00	--	3068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	7	419,00	--	2933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305,00	--	2440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ГОЛОВКИ, ЗАГЛУШ	0,00748	247994,13	49389,75	1855	369	792	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	470	140	130	91,12	1
42	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С131103-11	Рукава поливочные, d 40(50) мм	50	583,00	--	29150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием-ПАТРУБОК	0,01	64249,36	8122,48	642	81	637	254,00	3
		км		45900,00	3069,00	459	31	130	14,99	--
46	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	363,00	--	3645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием-ПАТРУБОК L=1м	0,004	62566,88	6788,50	250	27	251	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	183	10	130	12,52	--
48	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,2(50) мм	4,016	168,00	--	675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50(32) мм с гидравлическим испытанием- ПАТРУБОК L=1м	0,003	62566,88	6788,50	188	20	188	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	137	8	130	12,52	--
50	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	3,012	99,00	--	298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

51	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50(25) мм с гидравлическим испытанием- ПА БОК L=1м	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
52	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32(25)мм, толщина стенки 2,2 мм	2,008	99,00	--	199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ								
70	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1500 (5ШТ)	7,88	13179,98	2104,76	103858	16586	30588	13,90	110
		м3		2362,50	623,48	18617	4913	130	2,48	20
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,88	266,00	--	2096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,88	310,00	--	2443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,88	94,00	--	741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и дн. из тяжелого бетона класса В22,5 круглые									
		м3	3,25	32800,00	--	106600	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20									
		м3	3,25	-250,00	--	-813	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
78	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5									
		м3	3,25	-134,00	--	-436	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
79	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5									
		шт	5	913,00	--	4565	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
80	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм									
		м	8,9	8530,00	--	75917	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
81	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм									
		м	1,18	9383,00	--	11072	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
82	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
		т	0,12042	133700,00	--	16100	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

83	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.2) (1ШТ)								
		м3	1,76	13179,98	2104,76	23197	3704	6832	13,90	24
				2362,50	623,48	4158	1097	130	2,48	4
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,76	266,00	--	468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,76	310,00	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,76	94,00	--	165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	1,14	32800,00	--	37392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	1,14	-250,00	--	-285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	1,14	-134,00	--	-153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

91	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	11880,00	--	21146	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100-ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ	5,16	10724,18	--	55337	--	3599	3,66	19
		м3		567,00	--	2926	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			891258	56786			572
			Тенге			91598	17992			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627714				
	Материалы -		Тенге			56546				
	Всего заработная плата -		Тенге				109590			
	Местные материалы -		Тенге			422783				
		Накладные расходы -	Тенге			132302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				129436			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18814				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19943				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244729				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			244727				

	Местные материалы -		Тенге			2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			259413				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1084973**				

Локальная смета 6-8. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (2 шт)

19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	3,24752	41200,00	--	133798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- СЕТКИ С-7,11,12	0,8576	65000,00	--	55744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	16	500,39	260,88	8006	4174	6717	1,24	20
		шт		208,35	91,50	3334	1464	140	0,38	6
22	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	141,376	1110,00	--	156927	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3
		отверст.		222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,14	1986,57	564,43	278	79	149	3,33	--
		м3		567,00	195,49	79	27	140	0,75	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	94,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	0,14	266,00	--	37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости св. 4: за 2 кг/см2	0,14	310,00	--	43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90),КЦ7-3	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой,НАСУХО	158,72	94,19	1,19	14950	189	5185	0,16	25
		м2		27,00	0,45	4285	71	119	--	--
32	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	388257,87	1984,82	1553	8	243	270,00	1
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66	--
33	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
34	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,4	10506,91	260,48	4203	104	296	3,94	2
		м3		614,25	89,46	246	36	105	0,35	--
35	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0009	34384,57	2434,57	31	2	41	170,00	--
		т		31950,00	920,25	29	1	140	4,49	--
36	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0009	154200,00	--	139	--	--	--	--

			т		--		--	--	--	--	--
37	С11011-59	Болты строительные с гайками и ш[illegible]ами		0,00013	149300,00	--	19	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,0938	13711,47	5475,87	1286	514	557	28,90	3
			т		5040,00	1552,87	473	146	90	5,46	1
39	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей		0,0938	151200,00	--	14183	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке		6,04	12259,07	316,01	74045	1909	9433	8,25	50
			м3		1368,00	119,39	8263	721	105	0,58	4
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,1008	69000,00	--	6955	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,17744	60500,00	--	10735	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм,ОС-1		0,00216	50642,00	--	109	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,01664	52657,31	536,06	876	9	833	289,00	5
			1т		47475,00	202,50	790	3	105	0,99	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,01664	55620,00	--	926	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0648	93997,62	304,24	6091	20	2258	198,00	13
			1т		33075,00	114,75	2143	7	105	0,56	--

47	Е0115-72-1 К=2	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону В 2 СЛОЯ	130	735,27	7,16	95585	931	34332	1,46	190
		м2		249,76	1,76	32469	229	105	0,09	11
48	Е0106-36-4	Железнение поверхности	130	57,48	0,23	7472	30	7015	0,29	38
		м2		51,30	0,09	6669	12	105	--	--
49	Е0115-72-1 К=2	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону,В2 СЛОЯ СТЕН	82,945	735,27	7,16	60987	594	21905	1,46	121
		м2		249,76	1,76	20716	146	105	0,09	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			679086	9044			472
			Тенге			80671	3049			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661678				
	Материалы -		Тенге			59317				
	Всего заработная плата -		Тенге				82969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208286				
	Местные материалы -		Тенге			305486				
		Накладные расходы -	Тенге			89583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				96407			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15607				
	Материалы -		Тенге			300				
	Всего заработная плата -		Тенге				618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14321				
		Накладные расходы -	Тенге			557				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				702			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1800				
	Материалы -		Тенге			1662				
	Всего заработная плата -		Тенге				132			
	Сдача и испытание -		Тенге			7				

		Накладные расходы -	Тенге			169				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				158			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			815559				
Всего, сметная стоимость СМР -									**62749017**	
- в том числе оборудование									52731771	
Временные здания и сооружения			1,8%						180310	
Итого с временными и сооружением									62929327	
Производства работ в зимнее время			0,7%						71383	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						40790	
Затраты на выслугу лет			1%						101976	
Итого в ценах 2001 года									63143476	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**172809436**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%						3456189	
Сметная стоимость строительства									**176265625**	
Налог на добавленную стоимость			12%						21151875	
Итого с НДС									**197417500**	
- в том числе оборудование									164865399	

Принял:
ИНЖЕНЕР ТОО "Конструктор-Сапа"

_____ Т.Калыбаев

Сдал:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №10

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-2. СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ								
11	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	217,8	22,38	21,57	4874	4698	1552	0,01	1
		м3		0,81	6,53	176	1423	97	0,02	5
12	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	156,6	5,55	5,55	870	870	274	--	--
		м3		--	1,80	--	282	97	0,01	1
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	538	36,70	27,80	19745	14956	8024	0,06	32
		м		8,80	6,90	4734	3712	95	0,04	22
14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	503	11,20	7,90	5634	3974	2533	0,02	10
		м		3,30	2,00	1660	1006	95	0,01	6
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	538	32,40	23,70	17431	12751	7411	0,06	32
		м		8,60	5,90	4627	3174	95	0,03	18

		На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	503	18,80	14,20	9456	7143	3823	0,03	15
				4,50	3,50	2264	1761	95	0,02	10
17	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	4,664	10400,00	--	48506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,195	621603,38	--	121213	--	4459	133,00	26
				20790,00	--	4054	--	110	--	--
19	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	156	38,10	3,20	5944	499	4372	0,15	23
				28,80	0,70	4493	109	95	--	1
20	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гот овых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	962	27,50	4,00	26455	3848	18278	0,12	115
				19,30	0,70	18567	673	95	--	4
21	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	97	82,30	24,80	7983	2406	3096	0,16	16
				28,40	5,20	2755	504	95	0,03	3
22	С151601-29127 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,408	197121,00	--	80425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, м рка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 1000м	0,041	365300,00	--	14977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2 1000м	0,307	79000,00	--	24253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 1000м	0,054	57400,00	--	3100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,533	53300,00	--	28409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,076	42000,00	--	3192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	64	273,20	--	17485	--	12160	1,00	64
				200,00	--	12800	--	95	--	--
29	С151610-35	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х70-120 комплект	64	3690,00	--	236160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	190	61,90	3,30	11761	627	4224	0,14	27
				23,00	0,40	4370	76	95	--	--
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	28	330,10	24,10	9243	675	3152	0,70	20
				116,00	2,50	3248	70	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			697115	52446			381
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63747	12792			71
		Материалы -	Тенге			521652				
		Всего заработная плата -	Тенге			24741				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				70603			
		Накладные расходы -	Тенге			390516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			67073				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							34
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10061			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			35323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			624048				
		Сметная заработная плата -	Тенге							452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				80664			
		Материалы -	Тенге			175462				
		Всего заработная плата -	Тенге			117159				
		Местные материалы -	Тенге				5936			
						48506				

		Накладные расходы -	Тенге			6285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**816701**				
		Локальная смета 5-2-1. Общестроительные работы гаража								
148	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	203,6964	212,36	1,19	43256	242	6654	0,16	32
		м2		27,00	0,45	5500	92	119	--	--
149	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.100ММ	203,6964	85,23	4,72	17361	961	17613	0,40	82
		м2		70,88	1,78	14438	363	119	0,01	2
150	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	20,9807292	11383,00	--	238824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном- СР. СЛОЕМ 105м	21,388122	16336,79	207,16	349413	4431	14947	3,63	78
		м3		508,50	78,75	10876	1684	119	0,38	8
152	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	203,6964	215,52	15,94	43900	3247	9844	0,24	49
		м2		34,65	5,96	7058	1214	119	0,03	6
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		БЕТОННЫЕ								
156	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	142,46	53,38	2,62	7604	373	2015	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1497	141	123	--	1
157	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-ТОЛЩ. 80мм ИЗ В10	11,3968	11091,38	--	126406	--	7948	3,66	42
		м3		567,00	--	6462	--	123	--	--
		КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
162	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,9	53,38	2,62	1329	65	352	0,07	2

		м2		10,51	0,99	262	25	123	--	--
163	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающи х слоев бетонных толщ.8 м	1,992	10724,18	--	21363	--	1389	3,66	7
		м3		567,00	--	1129	--	123	--	--
		ОКНА								
168	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,28	427,50	19,32	3540	160	1910	1,11	9
		м2		185,83	6,39	1539	53	120	0,03	--
169	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	8,28	5206,00	--	43106	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	4,22	575,05	1,24	2427	5	772	0,97	4
		м2		153,23	0,47	647	2	119	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
184	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	390,91	309,82	4,07	121113	1589	56089	0,74	289
		м2		135,68	0,97	53039	379	105	0,05	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1019641	11074			604
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102446	3952			38
		Материалы -	Тенге			1019641				
		Всего заработная плата -	Тенге			67109				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				106398			
		Местные материалы -	Тенге			281929				
		Накладные расходы -	Тенге			557082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			119532				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17930			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68350				
						1207523				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				124328			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1207523				

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы БЛОКА А.

		СТЕНЫ								
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,05	6605,04	335,84	357002	18152	52666	4,54	245
		м3		699,75	126,00	37821	6810	118	0,61	33
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	204,94	-38,93	--	-7978	--	-9414	-0,22	-45
		м2		-38,93	--	-7978	--	118	--	--
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,816	6563,86	337,41	64431	3312	9226	4,38	43
		м3		670,50	126,00	6582	1237	118	0,62	6
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,08633	8679,65	422,15	749	36	857	56,40	5
		т		8257,50	157,50	713	14	118	0,77	--
79	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,02451	8679,65	422,15	213	10	243	56,40	1
		т		8257,50	157,50	202	4	118	0,77	--
80	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02252	52400,00	--	1180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00199	55620,00	--	111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
112	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	84,64	948,04	34,73	80242	2940	23771	1,43	121
		м2		225,00	13,01	19044	1101	118	0,06	5

113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,038975	41200,00	--	1606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002325	64100,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0096	5239,08	327,33	50	3	20	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	18	1	105	0,60	--
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,00904	52400,00	--	474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,00056	55620,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-93)								
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	10	12259,07	316,01	122591	3160	15618	8,25	83
		м3		1368,00	119,39	13680	1194	105	0,58	6
132	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,225	52657,31	536,06	11848	121	11264	289,00	65
		1т		47475,00	202,50	10682	46	105	0,99	--
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,225	55620,00	--	12515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании- ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,166196	7294,77	680,89	1212	113	1011	33,10	6
		1т		5535,00	256,50	920	43	105	1,26	--

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,128296	52400,00	--	6723	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0158	50900,00	--	804	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0221	69000,00	--	1525	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				ШАХТА ЛИФТА							
147	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	м3	4,0324	17221,34	409,63	69443	1652	13516	18,50	75
					3037,50	154,73	12248	624	105	0,76	3
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,433304	67700,00	--	29335	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	т	0,01092	66000,00	--	721	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
150	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4шт)	1т	0,001328	93997,62	304,24	125	--	46	198,00	--
					33075,00	114,75	44	--	105	0,56	--
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-5(1шт)	1т	0,0009848	70437,87	304,24	69	--	10	58,00	--
					9675,00	114,75	10	--	105	0,56	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-93)							

		Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	80	1469,25	373,54	17540	29883	67292	2,66	213
				465,75	135,07	37260	10806	140	0,61	48
182	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
		м	368,11	55,91	0,07	20580	26	27376	0,30	110
				53,10	0,02	19547	7	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-81-93)								
		УМ-1 (5шт.)								
183	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 (В15)								
		м3	2,59	16140,96	379,21	41805	982	6147	13,00	34
				2117,25	143,26	5484	371	105	0,70	2
184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ								
		т	0,0396	69000,00	--	2732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0536	65000,00	--	3484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,149	67700,00	--	10087	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,004	65900,00	--	264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,0967	61200,00	--	5918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

189	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,1512	58700,00 --	-- --	8875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
190	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0744	41200,00 --	-- --	3065 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УМ-4 (1шт.)								
210	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-4 (В15) м3	0,855	16140,96 2117,25	379,21 143,26	13801 1810	324 122	2029 105	13,00 0,70	11 1
211	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ т	0,01482	69000,00 --	-- --	1023 --	-- --	-- --	-- --	-- --
212	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00 --	-- --	650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
213	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02775	67700,00 --	-- --	1879 --	-- --	-- --	-- --	-- --
214	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00062	65900,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --	-- --

215	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,03868	61200,00	--	2367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,06048	58700,00	--	3550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01386	41200,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,185	4140,52	245,72	766	45	105	2,71	1
		м3		382,50	92,25	71	17	119	0,45	--
		УМ-5 (12шт.)								
219	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-5 (В15)	27,792	16140,96	379,21	448590	10539	65965	13,00	361
		м3		2117,25	143,26	58843	3981	105	0,70	19
220	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,3528	69000,00	--	24343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,54876	65000,00	--	35669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,5252	67700,00	--	103256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

223	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01704	65900,00	--	1123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,64692	61200,00	--	39592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,0116	58700,00	--	59381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,7614	41200,00	--	31370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	114,24	575,05	1,24	65694	142	20895	0,97	111
		м2		153,23	0,47	17505	54	119	--	--
228	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	26,508	4140,52	245,72	109757	6514	14976	2,71	72
		м3		382,50	92,25	10139	2445	119	0,45	12
		УМ-12 (1шт.)								
282	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-12 (В15)	2,519	16140,96	379,21	40659	955	5979	13,00	33
		м3		2117,25	143,26	5333	361	105	0,70	2
283	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0282	69000,00	--	1946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

284	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04063	65000,00	--	2641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11291	67700,00	--	7644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	65900,00	--	336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,10406	61200,00	--	6368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,16266	58700,00	--	9548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-4,5	0,00833	93997,62	304,24	783	3	290	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	276	1	105	0,56	--
290	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,19159	148,40	0,07	28	--	22	0,65	--
		м2		108,00	0,02	21	--	105	--	--
291	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05636	41200,00	--	2322	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,064	4140,52	245,72	8546	507	1166	2,71	6
		м3		382,50	92,25	789	190	119	0,45	1
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 4-4 (АС-80)								
293	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	9,03	12484,80	269,20	112738	2431	13594	8,21	74
		м3		1332,00	101,70	12028	918	105	0,50	4
294	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (В15)	10,678	16140,96	379,21	172353	4049	25345	13,00	139
		м3		2117,25	143,26	22608	1530	105	0,70	7
295	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,34003	69000,00	--	23462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6516	65900,00	--	42940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,42548	61200,00	--	26039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,84672	58700,00	--	49702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка косоуров бетоном М150	1,13	9652,80	181,66	10908	205	458	1,28	1
		м3		221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
349	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01508	93997,62	304,24	1417	5	526	198,00	3

		1т		33075,00	114,75	499	2	105	0,56	--
350	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,34684	148,40	0,07	51	--	39	0,65	--
		м2		108,00	0,02	37	--	105	--	--
351	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2	0,020295	28500,82	587,63	578	12	427	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	402	5	105	1,08	--
352	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01752	52102,00	--	913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,002775	50642,00	--	141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	С12021-146	Косоуры	3,61715	108500,00	--	392461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ								
402	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	8,14	258,92	9,95	2108	81	560	0,36	3
		м2		52,20	3,74	425	30	123	0,02	--
403	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	8,14	365,09	18,42	2972	150	930	0,42	3
		м2		85,95	6,91	700	56	123	0,03	--
404	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,14	513,66	18,10	4181	147	1086	0,50	4
		м2		101,70	6,80	828	55	123	0,03	--
405	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(55)мм	8,14	258,92	9,95	2108	81	560	0,36	3
		м2		52,20	3,74	425	30	123	0,02	--
406	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,14	245,79	4,69	2001	38	62	0,03	--

			м2		4,41	1,75	36	14	123	0,01	--
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ									
409	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		14,81	51,34	2,62	760	39	209	0,07	1
			м2		10,51	0,99	156	15	123	--	--
410	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм		1,1848	10724,18	--	12706	--	826	3,66	4
			м3		567,00	--	672	--	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ									
417	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		76,67	48,53	5,55	3721	426	4248	0,26	20
			м2		42,98	2,07	3295	159	123	0,01	1
418	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50		3,948505	26800,00	--	105820	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной		1,91675	3033,86	261,86	5815	502	1634	4,01	8
			м3		594,00	99,00	1139	190	123	0,48	1
420	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм		76,67	258,92	9,95	19851	763	5275	0,36	27
			м2		52,20	3,74	4002	287	123	0,02	1
421	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		76,67	140,45	2,68	10768	205	332	0,02	1
			м2		2,52	1,00	193	77	123	--	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ									
424	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		66,89	48,53	5,55	3246	371	3706	0,26	17
			м2		42,98	2,07	2875	138	123	0,01	1

	и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	3,444835	26800,00	--	92322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,07024	3033,86	261,86	3247	280	912	4,01	4
		м3		594,00	99,00	636	106	123	0,48	1
427	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	66,89	258,92	9,95	17319	666	4602	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3492	250	123	0,02	1
428	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,89	140,45	2,68	9395	179	290	0,02	1
		м2		2,52	1,00	169	67	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
433	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	176,98	48,53	5,55	8589	982	9807	0,26	46
		м2		42,98	2,07	7607	366	123	0,01	2
434	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	9,11447	26800,00	--	244268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	4,24752	3033,86	261,86	12886	1112	3621	4,01	17
		м3		594,00	99,00	2523	421	123	0,48	2
436	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	176,98	258,92	9,95	45824	1761	12177	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9238	662	123	0,02	3
437	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	176,98	140,45	2,68	24857	474	766	0,02	3
		м2		2,52	1,00	446	177	123	--	1
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ								

440	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	56,13	48,53	5,55	2724	312	3110	0,26	14
		м2		42,98	2,07	2412	116	123	0,01	1
441	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	2,890695	26800,00	--	77471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
442	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,63811	2696,85	--	7115	--	1548	2,99	8
		м3		477,00	--	1258	--	123	--	--
443	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	56,13	258,92	9,95	14533	558	3862	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2930	210	123	0,02	1
444	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	56,13	140,45	2,68	7884	150	243	0,02	1
		м2		2,52	1,00	141	56	123	--	--
				ОКНА						
498	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	36,9	348,93	18,88	12876	697	7863	1,02	38
		м2		171,01	6,57	6310	243	120	0,03	1
501	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	108,65	5206,00	--	565632	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
502	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,15	4472,00	--	27503	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
503	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,84	4472,00	--	8228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
504	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	--	233,57	5,58	--	--	--	0,59	--
		м2		94,05	2,12	--	--	--	0,01	--
505	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	99,4	2860,00	--	284284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
537	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	385,656	309,82	4,07	119485	1568	55335	0,74	285
		м2		135,68	0,97	52326	374	105	0,05	20
538	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	249,408	248,91	3,39	62080	844	30828	0,65	162
		м2		117,00	0,72	29181	180	105	0,05	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4652046	98509			2550
			Тенге			420301	36240			202
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4259585				
		Материалы -	Тенге			336480				
		Всего заработная плата -	Тенге				456541			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1973943				
		Местные материалы -	Тенге			1430353				
		Накладные расходы -	Тенге			525858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5072570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3015
		Сметная заработная плата -	Тенге				535420			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			392461				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			392461				
		Ненормируемые и непредвиденные затрат	Тенге			23548				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			416008				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5488578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3015

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока Б.

		СТЕНЫ								
64	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,762	6605,04	335,84	434361	22086	64078	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46017	8286	118	0,61	40
65	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
66	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	91,596	6563,86	337,41	601223	30905	86088	4,38	401
		м3		670,50	126,00	61415	11541	118	0,62	57
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	2,1	14328,15	990,15	30089	2079	4451	10,40	22
		м3		1644,75	374,04	3454	785	105	1,83	4
74	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	2,2	16706,04	407,30	36753	896	5865	14,40	32
		м3		2385,00	153,86	5247	338	105	0,75	2
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,2	16546,47	367,51	86042	1911	12785	13,10	68
		м3		2202,75	138,83	11454	722	105	0,68	4
		ПЕРЕГОРОДКИ								
99	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	85,194	948,04	34,73	80767	2959	23927	1,43	122
		м2		225,00	13,01	19169	1108	118	0,06	5

100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0625044	41200,00	--	2575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003774	64100,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,090105	175710,10	1826,10	15832	165	1109	42,70	4
		т		8100,00	690,75	730	62	140	3,37	--
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,072415	148,40	0,07	308	--	235	0,65	1
		м2		108,00	0,02	224	--	105	--	--
104	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	0,006795	8261,82	364,32	56	2	76	52,70	--
		т		7897,50	137,25	54	1	140	0,67	--
105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,006795	52400,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки-АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,315	7583,25	283,24	2389	89	274	4,15	1
		м3		722,25	106,99	228	34	105	0,52	--
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00509	64100,00	--	326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08551	41200,00	--	3523	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	м3	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
					1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	1т	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
					47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	м3	6,2828	17221,34	409,63	108198	2574	21059	18,50	116
					3037,50	154,73	19084	972	105	0,76	5
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,496794	67700,00	--	33633	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

129	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	т	0,0156	66000,00	--	1030	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
130	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	1т	0,000688	93997,62	304,24	65	--	24	198,00	--
					33075,00	114,75	23	--	105	0,56	--
131	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	1т	0,005472	70437,87	304,24	385	2	56	58,00	--
					9675,00	114,75	53	1	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)									
165	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)	м3	11,1435	16140,96	379,21	179867	4226	26449	13,00	145
					2117,25	143,26	23594	1596	105	0,70	8
166	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,1596915	69000,00	--	11019	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,181881	65000,00	--	11822	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,489147	68200,00	--	33360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0240495	65900,00	--	1585	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,420813	61200,00	--	25754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,655326	58700,00	--	38468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,244152	41200,00	--	10059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12	0,104328	8108,11	5078,47	846	530	356	16,29	2
		т		2956,64	839,11	308	88	90	2,46	--
174	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,104328	2452,13	545,76	256	57	116	5,25	1
		т		1230,75	--	128	--	90	--	--
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,027216	154400,00	--	4202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,077112	146000,00	--	11258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЯ 1-1 -4-4								
189	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	5,476	12484,80	269,20	68367	1474	8243	8,21	45

			м3		1332,00	101,70	7294	557	105	0,50	3
190	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на в(ге от опорной площади до 6 м		5,964	16140,96	379,21	96265	2262	14156	13,00	78
			м3		2117,25	143,26	12627	854	105	0,70	4
191	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ		0,22989	69000,00	--	15862	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,43161	65900,00	--	28443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,63311	61200,00	--	38746	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-2 (1 шт, АС-85)									
243	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под ступеньки входа		5,85	122,18	--	715	--	808	0,89	5
			м3		122,18	--	715	--	113	--	--
244	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5		1,8	10874,11	260,48	19573	469	1330	3,94	7
			м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
245	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,05221	5239,08	327,33	274	17	110	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	99	6	105	0,60	--
246	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,05221	41200,00	--	2151	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании		0,00328	126994,77	680,89	417	2	20	33,10	--

			1т		5535,00	256,50	18	1	105	1,26	--
259	Е0109-29-1	Монтаж маршей		1,144251	13711,47	5475,87	15689	6266	6790	28,90	33
			т		5040,00	1552,87	5767	1777	90	5,46	6
260	С12021-146	Косоуры		3,81417	108500,00	--	413837	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ОКНА						
435	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой		95,94	5206,00	--	499464	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
436	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		9,56	6022,00	--	57570	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
437	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		0,34	4884,00	--	1661	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
438	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		0,76	4472,00	--	3399	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
440	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм		132,96	2860,00	--	380266	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		361,0065	309,82	4,07	111848	1468	51798	0,74	267
			м2		135,68	0,97	48981	350	105	0,05	19

		Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	269,1225	248,91	3,39	66987	911	33265	0,65	175
				117,00	0,72	31487	194	105	0,05	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3846263	86942			1955
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318897	31547			181
		Материалы -	Тенге			3400174				
		Всего заработная плата -	Тенге			209695				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				342376			
		Местные материалы -	Тенге			1260897				
		Накладные расходы -	Тенге			1536800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			378267				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							189
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56740			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4005148				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2283
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				399116			
		Материалы -	Тенге			446089				
		Всего заработная плата -	Тенге			3735				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8068			
		Накладные расходы -	Тенге			429298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7261				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1089			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			480552				
		Сметная заработная плата -	Тенге							45
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9158			
						4485700				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока В.

СТЕНЫ

84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	65,156	6605,04	335,84	430358	21882	63487	4,54	296
				699,75	126,00	45593	8210	118	0,61	40
85	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76

			м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
86	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		93,83	6563,86	337,41	615887	31659	88188	4,38	411
			м3		670,50	126,00	62913	11823	118	0,62	58
87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1		0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
			т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,07074	64100,00	--	4534	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,84888	41200,00	--	34974	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)		0,05575	8679,65	422,15	484	24	554	56,40	3
			т		8257,50	157,50	460	9	118	0,77	--
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,051302	52400,00	--	2688	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,004448	55620,00	--	247	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-2									
93	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20		3,5	14328,15	990,15	50149	3466	7419	10,40	36
			м3		1644,75	374,04	5757	1309	105	1,83	6
94	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20		2,6	16706,04	407,30	43436	1059	6931	14,40	37
			м3		2385,00	153,86	6201	400	105	0,75	2
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200		5,044	16546,47	367,51	83460	1854	12401	13,10	66

			м3		2202,75	138,83	11111	700	105	0,68	3
103	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200		0,094	16546,47	367,51	1555	35	231	13,10	1
			м3		2202,75	138,83	207	13	105	0,68	--
104	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200		3,762	16546,47	367,51	62248	1383	9249	13,10	49
			м3		2202,75	138,83	8287	522	105	0,68	3
105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,173306	69000,00	--	11958	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,255274	67700,00	--	17282	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,163848	61200,00	--	10027	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-45)									
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200		21,840036	14043,95	990,15	306720	21625	46295	10,40	227
			м3		1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,2048386	69000,00	--	14134	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,6048903	65900,00	--	39862	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,3065832	61200,00 --	-- --	18763 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1101422	58700,00 --	-- --	6465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ОБ-1								
118	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ В15 м3	0,8	14043,95 1644,75	990,15 374,04	11235 1316	792 299	1696 105	10,40 1,83	8 1
119	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м-КОЗ-К-ПЕРЕМ-КА м3	1,13	14189,89 1282,50	241,10 91,08	16035 1449	272 103	1630 105	8,06 0,44	9 1
120	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01822	69000,00 --	-- --	1257 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0151	65000,00 --	-- --	982 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0464	65900,00 --	-- --	3058 --	-- --	-- --	-- --	-- --

123	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,14461	61200,00	--	8850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0632	58700,00	--	3710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00414	93997,62	304,24	389	1	144	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	137	--	105	0,56	--
126	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09522	148,40	0,07	14	--	11	0,65	--
		м2		108,00	0,02	10	--	105	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
127	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	92,374	948,04	34,73	87574	3208	25943	1,43	132
		м2		225,00	13,01	20784	1202	118	0,06	6
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0625044	41200,00	--	2575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003774	64100,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
130	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,06975	175710,10	1826,10	12256	127	858	42,70	3

		т		8100,00	690,75	565	48	140	3,37	--
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов диаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,60425	148,40	0,07	238	--	182	0,65	1
		м2		108,00	0,02	173	--	105	--	--
132	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	0,006234	8261,82	364,32	52	2	70	52,70	--
		т		7897,50	137,25	49	1	140	0,67	--
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,006234	52400,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки-АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,276	7583,25	283,24	2093	78	240	4,15	1
		м3		722,25	106,99	199	30	105	0,52	--
135	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005232	64100,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,087882	41200,00	--	3621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	6,2828	17221,34	409,63	108198	2574	21059	18,50	116
		м3		3037,50	154,73	19084	972	105	0,76	5
156	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496794	67700,00	--	33633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0156	66000,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,000688	93997,62	304,24	65	--	24	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	23	--	105	0,56	--
159	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,005472	70437,87	304,24	385	2	56	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	53	1	105	0,56	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)						
186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	905,26	200,77	10863	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	1469,25	373,54	47016	11953	26917	2,66	85
		шт		465,75	135,07	14904	4322	140	0,61	19
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-78)								

271	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,874332	13711,47	5475,87	11988	4788	5188	28,90	25
		т		5040,00	1552,87	4407	1358	90	5,46	5
272	С12021-146	Косоуры	2,91444	108500,00	--	316217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0109-29-1	Монтаж маршей	1,144251	13711,47	5475,87	15689	6266	6790	28,90	33
		т		5040,00	1552,87	5767	1777	90	5,46	6
300	С12021-146	Косоуры	3,81417	108500,00	--	413837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОКНА						
430	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	39,48	485,61	19,79	19172	781	11897	1,46	58
		м2		244,55	6,57	9655	260	120	0,03	1
431	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	8,49	348,93	18,88	2962	160	1809	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1452	56	120	0,03	--
435	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	143,91	5206,00	--	749195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
436	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	10,86	6022,00	--	65399	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

437	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,25	5206,00	--	6508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
438	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,34	4884,00	--	1661	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
439	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,68	4472,00	--	3041	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
441	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	134,27	2860,00	--	384012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
473	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	518,926	309,82	4,07	160775	2110	74457	0,74	384
		м2		135,68	0,97	70408	503	105	0,05	27
474	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	319,026	248,91	3,39	79408	1080	39434	0,65	207
		м2		117,00	0,72	37326	230	105	0,05	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4599212	125183			2352
			Тенге			387424	45281			254
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3841480				
		Материалы -	Тенге			219190				
		Всего заработная плата -	Тенге				419397			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1489954				
		Местные материалы -	Тенге			1640956				
		Накладные расходы -	Тенге			469465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70420		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			657			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4569602			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2772
		Сметная заработная плата -	Тенге				489816		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			757732			
Материалы -			Тенге			6451			
Всего заработная плата -			Тенге				13308		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			730054			
		Накладные расходы -	Тенге			11977			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1797		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46183			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			815892			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						75
		Сметная заработная плата -	Тенге				15105		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5385494**			

Всего, сметная стоимость СМР -							**17383996**	
Временные здания и сооружения	1,8%						312912	
Итого с временными и сооружением							17696908	
Производства работ в зимнее время	0,7%						123878	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						70788	
Затраты на выслугу лет	1%						176969	
Итого в ценах 2001 года							18068543	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**49449522**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						988990	
Сметная стоимость строительства							**50438513**	
Налог на добавленную стоимость	12%						6052622	
Итого с НДС							**56491134**	

Принял:

ИНЖЕНЕР ТОО "Конструктор-Сапа"

_____ Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.

Форма 2

А К Т №12

приемки выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"								
24	Е0109-53-2	Установка стальных решеток МР-1 (18 шт), МР-2 (11 шт)	-				-			
			0,03164	9850,48	1162,95	312	37	213	46,60	1
		т		7357,50	108,00	233	3	90	0,53	--
25	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			0,03164	180100,00	--	5698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0,72772	148,40	0,07	108	--	83	0,65	--
		м2		108,00	0,02	79	--	105	--	--
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1 (АС-137)								
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус								
			14,5	122,18	--	1772	--	2002	0,89	13
		м3		122,18	--	1772	--	113	--	--

28	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов обще назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	4,86	11176,66	230,16	54319	1119	2670	2,88	14
		м3		441,00	82,31	2143	400	105	0,36	2
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0644	5239,08	327,33	337	21	136	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	122	8	105	0,60	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0644	41200,00	--	2653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150	3,75	11091,38	--	41593	--	2615	3,66	14
		м3		567,00	--	2126	--	123	--	--
38	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02812	5239,08	327,33	147	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02812	41200,00	--	1159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	6,7	122,18	--	819	--	925	0,89	6
		м3		122,18	--	819	--	113	--	--
47	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	2,745	11176,66	230,16	30680	632	1508	2,88	8
		м3		441,00	82,31	1211	226	105	0,36	1
48	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02895	5239,08	327,33	152	9	61	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	55	4	105	0,60	--

2

49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,02895	41200,00	--	1193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150								
		м3	4,2	11091,38	--	46584	--	2929	3,66	15
				567,00	--	2381	--	123	--	--
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,03403	5239,08	327,33	178	11	72	11,60	--
				1890,00	123,75	64	4	105	0,60	--
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,03403	41200,00	--	1402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	27,025	6605,04	335,84	178501	9076	26333	4,54	123
				699,75	126,00	18911	3405	118	0,61	16
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
		м2	102,47	-38,93	--	-3989	--	-4707	-0,22	-22
				-38,93	--	-3989	--	118	--	--
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
		м3	4,908	6563,86	337,41	32215	1656	4613	4,38	21
				670,50	126,00	3291	618	118	0,62	3
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1								
		т	0,043165	8679,65	422,15	375	18	429	56,40	2
				8257,50	157,50	356	7	118	0,77	--
82	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20								
		м3	8,296	14328,15	990,15	118866	8214	17585	10,40	86
				1644,75	374,04	13645	3103	105	1,83	15
83	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20								
		м3	31,686	16706,04	407,30	529348	12906	84469	14,40	456
				2385,00	153,86	75571	4875	105	0,75	24
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,49356	93997,62	304,24	46393	150	17200	198,00	98
				33075,00	114,75	16324	57	105	0,56	--

93	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, р[illegible]аторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белил[illegible] с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
			11,35188	148,40	0,07	1685	1	1288	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1226	--	105	--	--
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
			5,13	16546,47	367,51	84883	1885	12613	13,10	67
		м3		2202,75	138,83	11300	712	105	0,68	3
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
			0,362	16546,47	367,51	5990	133	890	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	797	50	105	0,68	--
101	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200								
			0,96	16546,47	367,51	15885	353	2360	13,10	13
		м3		2202,75	138,83	2115	133	105	0,68	1
102	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из БМ200)								
			1,82	14189,89	241,10	25826	439	2625	8,06	15
		м3		1282,50	91,08	2334	166	105	0,44	1
108	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200								
			4,05328	14043,95	990,15	56924	4013	8592	10,40	42
		м3		1644,75	374,04	6667	1516	105	1,83	7
112	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			50,784	948,04	34,73	48145	1764	14263	1,43	73
		м2		225,00	13,01	11426	661	118	0,06	3
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,023385	41200,00	--	963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,001395	64100,00	--	89	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

115	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00576	5239,08	327,33	30	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,005424	52400,00	--	284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,000336	55620,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04131	175710,10	1826,10	7259	75	508	42,70	2
		т		8100,00	690,75	335	29	140	3,37	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,95013	148,40	0,07	141	--	108	0,65	1
		м2		108,00	0,02	103	--	105	--	--
120	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	0,0726375	8261,82	364,32	600	26	817	52,70	4
		т		7897,50	137,25	574	10	140	0,67	--
121	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0692625	49502,00	--	3429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,003375	52400,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки-АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	0,405	7583,25	283,24	3071	115	353	4,15	2
		м3		722,25	106,99	293	43	105	0,52	--

147	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм- СТЕНЫ ШАХТЫ	4,0324	17221,34	409,63	69443	1652	13516	18,50	75
		м3		3037,50	154,73	12248	624	105	0,76	3
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,433304	67700,00	--	29335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,01092	66000,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4шт)	0,001328	93997,62	304,24	125	--	46	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	44	--	105	0,56	--
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-5(1шт)	0,0009848	70437,87	304,24	69	--	10	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	10	--	105	0,56	--
152	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,1595832	148,40	0,07	24	--	18	0,65	--
		м2		108,00	0,02	17	--	105	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-81-93)								
		УМ-1 (6 шт.)								
183	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 (В15)	3,108	16140,96	379,21	50166	1179	7377	13,00	40
		м3		2117,25	143,26	6580	445	105	0,70	2
184	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,04752	69000,00	--	3279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

185	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,06432	65000,00	--	4181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,1788	67700,00	--	12105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0048	65900,00	--	316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,11604	61200,00	--	7102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,18144	58700,00	--	10651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,08928	41200,00	--	3678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
191	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	7,524	4140,52	245,72	31153	1849	4251	2,71	20
				382,50	92,25	2878	694	119	0,45	3
		УМ-6 (5шт.)								
229	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-6 (В15)								
			6,885	16140,96	379,21	111131	2611	16342	13,00	90

			м3		2117,25	143,26	1577	986	105	0,70	5
230	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
			т	0,08655	69000,00	--	5972	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,11455	65000,00	--	7446	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			т	0,31835	67700,00	--	21552	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0,00355	65900,00	--	234	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм									
			т	0,1934	61200,00	--	11836	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм									
			т	0,3024	58700,00	--	17751	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
236	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			т	0,1589	41200,00	--	6547	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

237	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпн керамзитом	4,175	4140,52	245,72	17287	1026	2359	2,71	11
		м3		382,50	92,25	1597	385	119	0,45	2
		УМ-7 (1шт.)								
238	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-7 (В15)	1,309	16140,96	379,21	21129	496	3107	13,00	17
		м3		2117,25	143,26	2771	188	105	0,70	1
239	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,01422	69000,00	--	981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02028	65000,00	--	1318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0564	67700,00	--	3818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,03868	61200,00	--	2367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,06048	58700,00	--	3550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02815	41200,00	--	1160	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		0,976	4140,52	245,72	4041	240	551	2,71	3
			м3		382,50	92,25	373	90	119	0,45	--
		УМ-8,9 (1шт.)									
246	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-8,9 (В15)		4,747	16140,96	379,21	76621	1800	11267	13,00	62
			м3		2117,25	143,26	10051	680	105	0,70	3
247	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ		0,05845	69000,00	--	4033	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,07921	65000,00	--	5149	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,22014	67700,00	--	14903	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,00071	65900,00	--	47	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		0,13538	61200,00	--	8285	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

252	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич ого профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,21168	58700,00	--	12426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,10989	41200,00	--	4527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
254	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	3,103	4140,52	245,72	12848	762	1753	2,71	8
				382,50	92,25	1187	286	119	0,45	1
		УМ-10 (7шт.)								
255	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-10 (В15)								
		м3	8,652	16140,96	379,21	139652	3281	20536	13,00	112
				2117,25	143,26	18318	1239	105	0,70	6
256	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ		-				-		
		т	0,11277	69000,00	--	7781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,15911	65000,00	--	10342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,44226	67700,00	--	29941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,00497	65900,00	--	328	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	0,40614	61200,00	--	24856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	0,63504	58700,00	--	37277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,22078	41200,00	--	9096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
263	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
	-	- м3	5,292	4140,52	245,72	21912	1300	2990	2,71	14
				382,50	92,25	2024	488	119	0,45	2
				ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (1 шт, АС-109)						
366	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД ПЛОЩАДКУ								
		м3	5,3	134,10	--	711	--	803	0,97	5
				134,10	--	711	--	113	--	--
367	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5								
		м3	3,2	11940,60	112,36	38210	360	3575	6,34	20
				1021,50	42,44	3269	136	105	0,21	1
368	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,04127	41200,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
369	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
		1т	0,00328	126994,77	680,89	417	2	20	33,10	--
				5535,00	256,50	18	1	105	1,26	--

370	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	0,4	9735,37	66,01	3894	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
371	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов Фм-1(4шт.) общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W6	1,48	11585,54	98,32	17147	146	1138	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1029	55	105	0,18	--
372	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	1,5984	4804,80	2285,57	7680	3653	3387	10,29	16
		т		1737,45	617,13	2777	986	90	2,34	4
373	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,5984	542,84	144,52	868	231	421	1,34	2
		т		292,50	--	468	--	90	--	--
374	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,4972	69700,00	--	104355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0932	154200,00	--	14371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,008	154400,00	--	1235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	3,11382	13711,47	5475,87	42695	17051	18476	28,90	90
		т		5040,00	1552,87	15694	4835	90	5,46	17

378	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов [illegible]я установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2,10814	177400,00	--	373984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
379	С11011-870 прим.	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5(4) мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	1,00568	43100,00	--	43345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.733 - БЕТОННЫЕ								
398	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	12,49	258,92	9,95	3234	124	859	0,36	4
		м2		52,20	3,74	652	47	123	0,02	--
399	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,49	140,45	2,68	1754	33	54	0,02	--
		м2		2,52	1,00	31	12	123	--	--
400	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	12,49	410,34	14,76	5125	184	891	0,36	5
		м2		52,43	5,54	655	69	123	0,03	--
401	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	12,49	-98,56	-1,34	-1231	-17	-60	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-42	-6	123	--	--
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ								
448	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	16,77526	3033,86	261,86	50894	4393	14299	4,01	67
		м3		594,00	99,00	9965	1661	123	0,48	8
449	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	493,39	258,92	9,95	127749	4909	33948	0,36	176
		м2		52,20	3,74	25755	1845	123	0,02	9
450	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	493,39	140,45	2,68	69298	1322	2136	0,02	9
		м2		2,52	1,00	1243	493	123	--	2

		ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ									
453	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	34,18176	3033,86	261,86	103703	8951	29136	4,01	137
		м3		594,00	99,00	20304	3384	123	0,48	16
454	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	599,68	258,92	9,95	155269	5967	41262	0,36	213
		м2		52,20	3,74	31303	2243	123	0,02	11
455	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	599,68	140,45	2,68	84226	1607	2596	0,02	11
		м2		2,52	1,00	1511	600	123	--	3
		ОКНА								
498	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	71,75	348,93	18,88	25036	1354	15290	1,02	73
		м2		171,01	6,57	12270	472	120	0,03	2
		СТЕНЫ								
537	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	257,104	309,82	4,07	79657	1045	36890	0,74	190
		м2		135,68	0,97	34884	249	105	0,05	13
538	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	166,272	248,91	3,39	41387	563	20552	0,65	108
		м2		117,00	0,72	19454	120	105	0,05	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3623414	110767			2655
			Тенге			427051	39354			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3176571				
	Материалы -		Тенге			398706				

	Всего заработная плата -		Тенге				441408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485658				
	Местные материалы -		Тенге			1794532				
		Накладные расходы -	Тенге			491017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3887643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2973
		Сметная заработная плата -	Тенге				515061			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			446843				
	Материалы -		Тенге			11411				
	Всего заработная плата -		Тенге				24996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395289				
		Накладные расходы -	Тенге			22497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			497501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				28371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4385143**				
Локальная смета 2-1-8. Вентиляция.										
БЛОК "А"										
2	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточные установки П1,2,4,5	5	195652,54	--	978263	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П3	1	229897,65	--	229898	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В1-В8	8	87452,00	--	699616	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

			БЛОК "Б"							
28	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточные установки П1,4	2	310822,25	--	621644	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П2,3,5	4	195652,54	--	782610	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В1,2,3,4,5	5	87452,00	--	437260	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В6	1	103424,84	--	103425	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м	4,01292	1234,91	13,82	4956	55	1361	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1043	21	128	0,03	--
55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	64,152	1169,91	13,82	75052	886	21765	1,62	104
		м2		259,88	5,18	16672	332	128	0,03	2
56	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	65,793	1144,51	11,11	75301	731	20445	1,48	97
		м2		238,61	4,16	15699	274	128	0,02	1
57	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	97,395	1174,73	9,61	114413	936	26219	1,28	125
		м2		206,72	3,59	20134	350	128	0,02	2
			БЛОК "В"							

59	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточные установки П1,2,5	1,2	195652,54	--	234783	--		--	--	--
		комплект		--	--	--	--		--	--	--
60	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П3,4	0,6	214765,58	--	128859	--		--	--	--
		комплект		--	--	--	--		--	--	--
61	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В1,2,3,4	1,2	87452,00	--	104942	--		--	--	--
		комплект		--	--	--	--		--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В5	0,3	103424,84	--	31027	--		--	--	--
		комплект		--	--	--	--		--	--	--
82	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	62,22	1169,91	13,82	72792	860		21109	1,62	101
		м2		259,88	5,18	16169	322		128	0,03	2
83	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	73,488	1144,51	11,11	84108	816		22836	1,48	109
		м2		238,61	4,16	17535	306		128	0,02	1
84	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	68,898	1174,73	9,61	80937	662		18548	1,28	88
		м2		206,72	3,59	14243	247		128	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4859886	4947				630
			Тенге			101495	1851				9
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4352328**					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4352328					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			507558					
	Материалы -		Тенге			401117					
	Всего заработная плата -		Тенге				103346				

	Сдача и испытание -		Тенге			069				
		Накладные расходы -	Тенге			132283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			678231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата -	Тенге				123188			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5030559**				

Локальная смета 2-1-9. Электроосвещение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"

48	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,10	3,20	1143	96	841	0,15	5
		м		28,80	0,70	864	21	95	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
50	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4	12	10,60	0,10	127	1	101	0,06	1
		м		8,80	0,10	106	1	95	--	--
51	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	52	5,40	0,10	281	5	183	0,02	1
		м		3,70	--	192	--	95	--	--
52	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	147,25	8,50	0,10	1252	15	1021	0,05	7
		м		7,30	--	1075	--	95	--	--

53	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			321,75	5,40	0,10	1737	32	1131	0,02	6
		м		3,70	--	1190	--	95	--	--
54	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5								
			53,25	8,50	0,10	453	5	369	0,05	3
		м		7,30	--	389	--	95	--	--
55	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			116,25	5,40	0,10	628	12	409	0,02	2
		м		3,70	--	430	--	95	--	--
65	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			170	108,60	48,90	18462	8313	8366	0,22	37
		м		39,60	12,20	6732	2074	95	0,07	12
66	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			36,8	147,30	73,00	5421	2686	2370	0,29	11
		м		49,50	18,30	1822	673	95	0,11	4
67	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50								
			7,6	44,04	--	335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40								
			22,8	31,97	--	729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32								
			6,4	23,49	--	150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25								
			9,6	15,33	--	147	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20		98,6	9,79	--	965	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		61,8	125,60	64,10	7762	3961	3358	0,26	16
			м		41,40	15,80	2559	976	95	0,09	6
73	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм		61,8	29,00	--	1792	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б"									
133	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг		156	45,00	6,70	7020	1045	5009	0,19	30
			м		32,20	1,60	5023	250	95	0,01	1
134	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг		63	38,10	3,20	2400	202	1766	0,15	9
			м		28,80	0,70	1814	44	95	--	--
135	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		127	27,70	2,10	3518	267	2437	0,10	13
			м		19,70	0,50	2502	64	95	--	--
136	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х6		15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	1
			м		8,80	0,10	132	2	95	--	--
137	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		65	5,40	0,10	351	7	228	0,02	1
			м		3,70	--	241	--	95	--	--

138	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4								
			27	10,60	0,10	286	3	228	0,06	2
		м		8,80	0,10	238	3	95	--	--
139	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			20,65	5,40	0,10	112	2	73	0,02	--
		м		3,70	--	76	--	95	--	--
140	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5								
			229,25	8,50	0,10	1949	23	1590	0,05	11
		м		7,30	--	1674	--	95	--	--
141	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			518	5,40	0,10	2797	52	1821	0,02	10
		м		3,70	--	1917	--	95	--	--
142	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5								
			70,7	8,50	0,10	601	7	490	0,05	4
		м		7,30	--	516	--	95	--	--
143	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			155,05	5,40	0,10	837	16	545	0,02	3
		м		3,70	--	574	--	95	--	--
151	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			212,1	108,60	48,90	23034	10372	10437	0,22	47
		м		39,60	12,20	8399	2588	95	0,07	15

152	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	126,35	147,30	73,00	18611	9224	8138	0,29	37
		м		49,50	18,30	6254	2312	95	0,11	13
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"								
229	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	162,5	5,40	0,10	878	16	571	0,02	3
		м		3,70	--	601	--	95	--	--
230	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	261	8,50	0,10	2219	26	1810	0,05	13
		м		7,30	--	1905	--	95	--	--
231	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	571	5,40	0,10	3083	57	2007	0,02	11
		м		3,70	--	2113	--	95	--	--
232	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	131,5	8,50	0,10	1118	13	912	0,05	7
		м		7,30	--	960	--	95	--	--
233	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	288,5	5,40	0,10	1558	29	1014	0,02	6
		м		3,70	--	1067	--	95	--	--
234	С151601-8330 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	881407,00	--	26442	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

235	С151601-8329 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие г[illegible]ние ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,053	653505,00	--	34636	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
236	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,03	921900,00	--	27657	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
237	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,064	360600,00	--	23078	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
238	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,064	61302,00	--	3923	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
239	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0665	37410,00	--	2488	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
240	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	25484,00	--	5097	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
241	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,832	16322,00	--	13580	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
242	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,42	10001,00	--	4200	--	--	--	--

			км		--	--	--	--	--	--	--
243	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм									
				301	108,60	48,90	32689	14719	14812	0,22	66
			м		39,60	12,20	11920	3672	95	0,07	21
244	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм									
				190,5	147,30	73,00	28061	13907	12270	0,29	55
			м		49,50	18,30	9430	3486	95	0,11	20
245	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные I типа, диаметр 63 мм									
				0,028	96600,00	--	2705	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
246	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50									
				50	44,04	--	2202	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
247	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40									
				40	31,97	--	1279	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
248	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32									
				72,5	23,49	--	1703	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
249	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25									
				37,5	15,33	--	575	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
250	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20									
				263,5	9,79	--	2579	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
251	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм									
				129	125,60	64,10	16202	8269	7010	0,26	34
			м		41,40	15,80	5341	2038	95	0,09	12
252	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм									
				129	29,00	--	3741	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		БЛОК "А"								
313	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	102	27,70	2,10	2825	214	1957	0,10	10
		м		19,70	0,50	2009	51	95	--	--
314	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1236	11,04	1,09	13651	1353	13200	0,06	72
		м		9,23	0,66	11408	814	108	--	4
315	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	888	4,55	--	4040	--	3951	0,03	22
		м		4,12	--	3659	--	108	--	--
316	С151601-12Q6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	39710,00	--	4050	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
317	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	0,648	47878,00	--	31025	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
318	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	1,476	29956,00	--	44215	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1338	36,51	--	48850	--	38048	0,16	217
		м		26,33	--	35230	--	108	--	--

320	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1338	9,79	--	13095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"								
396	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1400	11,04	1,09	15462	1532	14952	0,06	81
		м		9,23	0,66	12922	922	108	--	4
397	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	905	4,55	--	4118	--	4027	0,03	23
		м		4,12	--	3729	--	108	--	--
398	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,085	39710,00	--	3375	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
399	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	0,7	47878,00	--	33515	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
400	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	1,605	29956,00	--	48079	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1485	36,51	--	54217	--	42228	0,16	241
		м		26,33	--	39100	--	108	--	--
402	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1485	9,79	--	14534	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
476	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарнымсечением до 6 мм2	1175	11,04	1,09	12977	1286	12549	0,06	68
		м		9,23	0,66	10845	774	108	--	3
477	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	865	4,55	--	3936	--	3849	0,03	22
		м		4,12	--	3564	--	108	--	--
478	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,085	39710,00	--	3375	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
479	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	0,55	47878,00	--	26333	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
480	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	1,49	29956,00	--	44634	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1260	36,51	--	46003	--	35830	0,16	204
		м		26,33	--	33176	--	108	--	--
482	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1260	9,79	--	12332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			830088	77819			1414
			Тенге			234188	20778			117

28

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			821850				
		Материалы -	Тенге			79512				
		Всего заработная плата -	Тенге				254966			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430330				
		Накладные расходы -	Тенге			262516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65062				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1149428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1663
		Сметная заработная плата -	Тенге				294343			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8238				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8732				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1158160**				
		Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
		КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ (АС-111)	-				-			
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под лестницу	1,2	122,18	--	147	--	166	0,89	1
		м3		122,18	--	147	--	113	--	--
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	0,26	9735,37	66,01	2531	17	60	1,35	--
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	--
31	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	2,88	10784,47	86,60	31059	249	1582	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1413	94	105	0,16	--
32	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	16,8	102,33	0,12	1719	2	123	0,04	1
		м2		8,08	0,05	136	1	90	--	--
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	1,1	11557,51	260,48	12713	287	813	3,94	4
		м3		614,25	89,46	676	98	105	0,35	--
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01749	5239,08	327,33	92	6	37	11,60	--

		1т		1890,00	123,75	33	2	105	0,60	--
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,01749	41200,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦА КР-1,2,3 (АС-113)								
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца								
			6,15	122,18	--	751	--	849	0,89	5
		м3		122,18	--	751	--	113	--	--
55	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6								
			6,16	11557,51	260,48	71194	1605	4552	3,94	24
		м3		614,25	89,46	3784	551	105	0,35	2
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,04508	5239,08	327,33	236	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,04508	41200,00	--	1857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
64	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			65,762	6605,04	335,84	434361	22086	64078	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46017	8286	118	0,61	40
65	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
			349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
66	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			91,596	6563,86	337,41	601223	30905	86088	4,38	401
		м3		670,50	126,00	61415	11541	118	0,62	57
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1								
			0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								

73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	2,8668	14328,15	990,15	41076	2839	6077	10,40	30
		м3		1644,75	374,04	4715	1072	105	1,83	5
74	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	1,2934	16706,04	407,30	21608	527	3448	14,40	19
		м3		2385,00	153,86	3085	199	105	0,75	1
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07377	93997,62	304,24	6934	22	2571	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2440	8	105	0,56	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,69671	148,40	0,07	252	--	192	0,65	1
		м2		108,00	0,02	183	--	105	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,02	16546,47	367,51	83063	1845	12342	13,10	66
		м3		2202,75	138,83	11058	697	105	0,68	3
84	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	6,35	16546,47	367,51	105070	2334	15612	13,10	83
		м3		2202,75	138,83	13987	882	105	0,68	4
94	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	37,6948	14043,95	990,15	529384	37324	79903	10,40	392
		м3		1644,75	374,04	61999	14099	105	1,83	69
		ПЕРЕГОРОДКИ								
99	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	106,4925	948,04	34,73	100959	3698	29909	1,43	152
		м2		225,00	13,01	23961	1385	118	0,06	7
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0781305	41200,00	--	3219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арм рная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
		т	0,0047175	64100,00	--	302	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
		т	0,0810945	175710,10	1826,10	14249	148	998	42,70	3	
				8100,00	690,75	657	56	140	3,37	--	
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
		м2	1,8651735	148,40	0,07	277	--	212	0,65	1	
				108,00	0,02	201	--	105	--	--	
104	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры									
		т	0,0061155	8261,82	364,32	51	2	69	52,70	--	
				7897,50	137,25	48	1	140	0,67	--	
105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
		т	0,0061155	52400,00	--	320	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
106	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки-АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК									
		м3	0,2835	7583,25	283,24	2150	80	247	4,15	1	
				722,25	106,99	205	30	105	0,52	--	
107	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
		т	0,004581	64100,00	--	294	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
108	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			0,076959	41200,00	--	3171	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
109	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	271,19	1377,52	13,90	373570	3770	106412	1,92	521
		м2		321,75	5,24	87255	1421	120	0,03	7
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	12,267	12259,07	316,01	150382	3876	19158	8,25	101
		м3		1368,00	119,39	16781	1465	105	0,58	7
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,501843	67700,00	--	33975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,121005	65000,00	--	7865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,051201	52657,31	536,06	2696	27	2563	289,00	15
		1т		47475,00	202,50	2431	10	105	0,99	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,051201	55620,00	--	2848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	6,2828	17221,34	409,63	108198	2574	21059	18,50	116
		м3		3037,50	154,73	19084	972	105	0,76	5
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496794	67700,00	--	33633	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1									
			т	0,0156	66000,00	--	1030	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
130	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4									
			1т	0,000688	93997,62	304,24	65	--	24	198,00	--
					33075,00	114,75	23	--	105	0,56	--
131	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5									
			1т	0,005472	70437,87	304,24	385	2	56	58,00	--
					9675,00	114,75	53	1	105	0,56	--
132	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ									
			м2	0,42504	148,40	0,07	63	--	48	0,65	--
					108,00	0,02	46	--	105	--	--
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
			шт	48	1469,25	373,54	70524	17930	40375	2,66	128
					465,75	135,07	22356	6483	140	0,61	29
164	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором									
			м	923,412	55,91	0,07	51626	65	68672	0,30	275
					53,10	0,02	49033	18	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)									
165	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)									
			м3	11,1435	16140,96	379,21	179867	4226	26449	13,00	145
					2117,25	143,26	23594	1596	105	0,70	8
166	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ									
			т	0,1596915	69000,00	--	11019	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая к а А-I, d 6 мм	0,181881	65000,00	--	11822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,489147	68200,00	--	33360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0240495	65900,00	--	1585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,420813	61200,00	--	25754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,655326	58700,00	--	38468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,244152	41200,00	--	10059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12	0,104328	8108,11	5078,47	846	530	356	16,29	2
		т		2956,64	839,11	308	88	90	2,46	--

174	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,( ) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,104328	2452,13	545,76	256	57	116	5,25	1
		т		1230,75	--	128	--	90	--	--
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,027216	154400,00	--	4202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1(6шт) из БМ150 ДЛЯ УМ-12	0,15	16333,32	367,51	2450	55	369	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	330	21	105	0,68	--
178	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00522	62000,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1	0,04956	70437,87	304,24	3491	15	509	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	479	6	105	0,56	--
180	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ПОЛОСЫ	0,00612	93997,62	304,24	575	2	213	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	202	1	105	0,56	--
181	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,28064	148,40	0,07	190	--	145	0,65	1
		м2		108,00	0,02	138	--	105	--	--
182	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное БАЛОК УМ-12	11,64	739,77	4,92	8611	57	2668	1,28	15
		м2		216,45	1,87	2519	22	105	0,01	--
183	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150 ДЛЯ УМ-12	0,18	9652,80	181,66	1738	33	73	1,28	--
		м3		221,18	68,63	40	12	140	0,34	--

184	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпн/ керамзитом	м3	37,722	4140,52	245,72	156189	9269	21311	2,71	102
					382,50	92,25	14429	3480	119	0,45	17
185	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ	1т	1,642112	11199,33	5172,70	18391	8494	12950	30,90	51
					5557,50	1953,00	9126	3207	105	9,54	16
186	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2142	69000,00	--	14780	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,108752	65900,00	--	73067	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,31916	61200,00	--	19533	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ									
282	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	2,51	258,92	9,95	650	25	173	0,36	1
					52,20	3,74	131	9	123	0,02	--
283	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	2,51	365,09	18,42	916	46	287	0,42	1
					85,95	6,91	216	17	123	0,03	--
284	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	2,51	513,66	18,10	1289	45	335	0,50	1
					101,70	6,80	255	17	123	0,03	--
285	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(55)мм	м2	2,51	258,92	9,95	650	25	173	0,36	1
					52,20	3,74	131	9	123	0,02	--

286	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения тол ы цементной стяжки	2,51	245,79	4,69	617	12	19	0,03	--
		м2		4,41	1,75	11	4	123	0,01	--
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ								
289	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	28,96	51,34	2,62	1487	76	410	0,07	2
		м2		10,51	0,99	304	29	123	--	--
290	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	2,3168	10724,18	--	24846	--	1616	3,66	8
		м3		567,00	--	1314	--	123	--	--
291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	28,96	258,92	9,95	7498	288	1993	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1512	108	123	0,02	1
292	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	28,96	365,09	18,42	10573	533	3308	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2489	200	123	0,03	1
293	Е0111-4-2 К=2 -	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,96	513,66	18,10	14875	524	3865	0,50	15
		м2		101,70	6,80	2945	197	123	0,03	1
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	28,96	258,92	9,95	7498	288	1993	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1512	108	123	0,02	1
337	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	66,06	48,53	5,55	3206	367	3660	0,26	17
		м2		42,98	2,07	2839	137	123	0,01	1
338	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	3,40209	26800,00	--	91176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

339	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгено тного раствора по бетону толщиной 30мм	66,06	289,63	18,46	19133	1219	4338	0,31	20
		м2		50,63	11,91	3345	787	105	0,06	4
340	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	66,06	329,04	23,14	21737	1529	4440	0,32	21
		м2		49,63	14,39	3279	950	105	0,07	5
341	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	21,46	9787,35	--	210036	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,79272	3033,86	261,86	2405	208	676	4,01	3
		м3		594,00	99,00	471	78	123	0,48	--
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ								
346	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	15,4513	3033,86	261,86	46877	4046	13171	4,01	62
		м3		594,00	99,00	9178	1530	123	0,48	7
347	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	454,45	258,92	9,95	117666	4522	31269	0,36	162
		м2		52,20	3,74	23722	1700	123	0,02	8
348	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	454,45	140,45	2,68	63828	1218	1968	0,02	8
		м2		2,52	1,00	1145	454	123	--	2
		ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ								
351	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	17,63124	3033,86	261,86	53491	4617	15029	4,01	71
		м3		594,00	99,00	10473	1745	123	0,48	8
352	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	376,5	258,92	9,95	97483	3746	25906	0,36	134
		м2		52,20	3,74	19653	1408	123	0,02	7
353	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	376,5	140,45	2,68	52880	1009	1630	0,02	7

		м2		2,52	1,00	949	376	123	--	2
431	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	39,48	485,61	19,79	19172	781	11897	1,46	58
		м2		244,55	6,57	9655	260	120	0,03	1
432	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	8,49	348,93	18,88	2962	160	1809	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1452	56	120	0,03	--
481	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2406,71	309,82	4,07	745652	9784	345321	0,74	1781
		м2		135,68	0,97	326542	2335	105	0,05	124
482	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1794,15	248,91	3,39	446580	6074	221768	0,65	1166
		м2		117,00	0,72	209916	1292	105	0,05	91
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5583996	196503			6543
			Тенге			1112848	71772			545
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5578692				
	Материалы -		Тенге			729622				
	Всего заработная плата -		Тенге				1184095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			630216				
	Местные материалы -		Тенге			2910527				

40

		Накладные расходы -	Тенге			13[illegible]26				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414115				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7316033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7747
		Сметная заработная плата -	Тенге				1382579			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5304				
Материалы -			Тенге			78				
Всего заработная плата -			Тенге				524			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4202				
		Накладные расходы -	Тенге			472				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				595			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7322155**				

Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

КРОВЛЯ (АС-43)

172	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ БМ75 (14шт.)	0,40698	6620,16	365,89	2694	149	620	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	470	56	118	0,67	--
173	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни и мауэрлат- 2 слоя	45	103,08	0,99	4639	45	641	0,07	3
		м2		11,59	0,38	522	17	119	--	--
174	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	333,5144	85,23	4,72	28425	1574	28837	0,40	134
		м2		70,88	1,78	23640	594	119	0,01	3
175	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	41,2223798	11576,00	--	477190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

176	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ ПЛИТ С ДВУХ СТОРОН	667,0288	63,77	0,07	42536	47	13137	0,12	82
		м2		18,56	0,02	12380	13	106	--	--
177	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС	0,375	22541,72	316,57	8453	119	1623	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1308	45	120	0,58	--
178	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,375	1862,35	14,17	698	5	139	1,88	1
		м3		303,75	5,40	114	2	120	0,03	--
179	Е0110-14-1	Установка стропил	5,783	21304,82	334,28	123206	1933	24452	22,10	128
		м3		3397,50	126,00	19648	729	120	0,62	4
180	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ И ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ	3,535	21304,82	334,28	75313	1182	14947	22,10	78
		м3		3397,50	126,00	12010	445	120	0,62	2
181	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	9,318	1862,35	14,17	17353	132	3457	1,88	18
		м3		303,75	5,40	2830	50	120	0,03	--
182	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40(32,44) мм сплошного	15,3693182	84,24	13,00	1295	200	941	0,29	4
		м2		46,13	4,91	709	75	120	0,02	--
183	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,6077	10600,00	--	6442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,6077	1862,35	14,17	1132	9	225	1,88	1
		м3		303,75	5,40	185	3	120	0,03	--
185	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	58	228,96	7,54	13280	437	15139	1,43	83
		м2		214,65	2,86	12450	166	120	0,01	1

186	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,4935	12700,00	--	18967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,8549	12200,00	--	10430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,3484	1862,35	14,17	4374	33	871	1,88	4
		м3		303,75	5,40	713	13	120	0,03	--
189	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	58	196,11	2,70	11375	157	6708	0,65	38
		м2		109,13	1,01	6330	59	105	0,01	--
190	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	15	120,60	8,67	1809	130	1942	0,68	10
		м2		104,63	3,26	1569	49	120	0,02	--
191	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,38625	12700,00	--	4905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,24102	10900,00	--	2627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,62727	1862,35	14,17	1168	9	233	1,88	1
		м3		303,75	5,40	191	3	120	0,03	--
194	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	360	913,04	8,20	328695	2952	118251	1,71	616
		м2		272,95	3,08	98262	1109	119	0,02	5
195	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	16	396,00	--	6336	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
196	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		шт	2	95,00	--	190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	82	163,00	--	13366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	18	243,00	--	4374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
199	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
		м	16	222,00	--	3552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	ПРАЙС-"МеталлПрофиль" стр.3	Лестницы								
		шт	2	3880,68	--	7761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
201	ПРАЙС-"ROOF HOUSE" стр.2	Снегозадержатель(2м)								
		шт	10	663,84	--	6638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
202	ПРАЙС-"МеталлПрофиль" стр.4	Выход канализации								
		шт	3	2924,46	--	8773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
203	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта								
		м3	3,6462	7940,00	--	28951	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
		ДЕТ.1-3 - ЛИНОЛЕУМ								
234	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	134,03	51,34	2,62	6881	351	1896	0,07	9
				10,51	0,99	1409	133	123	--	1