1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	4948	13	123	0	0
46	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	22,334	28,99	0,22	647	5	511	0,1	2
		м		18,5	0,09	413	2	123	0	0
		Итого по разделу: Блок К -ПОЛЫ				41752				
		Раздел: Блок К -ПРОЕМЫ								
53	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2,04	24,13	0,05	49	0	19	0,05	0
		м2		7,7	0,02	16	0	119	0	0
54	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	31,52	367,11	19,34	11571	609	5521	0,83	26
		м2		139,39	6,57	4394	207	120	0,03	1
		Итого по разделу: Блок К -ПРОЕМЫ				11620				
		Раздел: Блок К -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
58	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	137,61	14,36	0,35	1976	48	1289	0,06	8
		м2		8,78	0,14	1208	19	105	0	0
59	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	118,44	192,08	3,94	22750	467	12884	0,55	66
		м2		102,11	1,49	12094	176	105	0,01	1
60	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	118,44	47,1	0,05	-5579	-6	-3304	0,15	-18
		м2		26,55	0,02	-3145	-2	105	0	0
61	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	118,44	325,41	2,33	38542	276	10211	0,49	58
		м2		81,23	0,88	9621	104	105	0	1
62	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	19,17	17,43	0,12	334	2	277	0,09	2
		м2		13,73	0,05	263	1	105	0	0
64	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	135,4	1026,06	2,1	138929	284	47455	2	271
		м2		333	0,79	45088	107	105	0	1
66	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	75,78	17,43	0,12	1321	9	1096	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1040	4	105	0	0
67	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(Алинекс)	107,07	800,57	2,26	85717	242	11419	0,49	52
		м2		100,71	0,86	10783	92	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0115-169-1	Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	107,07	29,75	0,02	-3185	-2	-2153	0,11	-12
		м2		19,15	0	-2050	0	105	0	0
69	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	107,07	274,88	2,1	29431	225	7400	0,39	42
		м2		65,03	0,79	6963	85	105	0	0
70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,86	617,96	6,33	4857	50	2601	1,79	14
		м2		312,75	2,39	2458	19	105	0,01	0
71	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4,84	1026,06	2,1	4966	10	1696	2	10
		м2		333	0,79	1612	4	105	0	0
72	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1,38	17,43	0,12	24	0	20	0,09	0
		м2		13,73	0,05	19	0	105	0	0
73	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(Алинекс)	1,64	800,57	2,26	1313	4	175	0,49	1
		м2		100,71	0,86	165	1	105	0	0
74	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	1,64	278,29	6,12	456	10	247	0,81	1
		м2		141,39	2,32	232	4	105	0,01	0
75	Е0115-169-4	Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных заполнений проемов оконных	1,64	58,64	0,02	-96	0	-81	0,26	0
		м2		46,8	0	-77	0	105	0	0
76	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,64	306,5	2,1	503	3	113	0,39	1
		м2		65,03	0,79	107	1	105	0	0
		Итого по разделу: Блок К -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				322258				
		Раздел: Блок К - Теплоизоляция наружных стен								
145	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	33,27	120,55	3,39	4011	113	4112	0,65	22
		м2		117	0,72	3893	24	105	0,05	2
146	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных-плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 200	9,984	4708,18	185,63	47006	1853	33292	18,17	181
		м3		3264,75	69,75	32595	696	100	0,34	3
147	1-3-590	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	9,984	5891		58816				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	332,8	432,33	4,92	143879	1637	68113	1,15	383
		м2		193,05	1,87	64247	622	105	0,01	3
149	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1963	64100		12585				
		т								
150	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,7	617,96	6,33	4140	42	2217	1,79	12
		м2		312,75	2,39	2095	16	105	0,01	0
		Итого по разделу: Блок К - Теплоизоляция наружных стен				270438				
		Раздел: Блок К -КРОВЛЯ								
190	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,3	544,76	1,24	5066	12	1701	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1425	4	119	0	0
192	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен-подшивки	2,88	165,65	1,61	477	5	270	0,53	2
		м2		88,65	0,61	255	2	105	0	0
194	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	0,45	282,02	0,16	127	0	103	1,26	1
		м2		217,8	0,07	98	0	105	0	0
195	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	0,4	553,28	2,13	221	1	37	0,56	0
		м2		86,85	0,81	35	0	105	0	0
196	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
197	1-1-813	Задвижка накладная	4	142		568				
		шт								
198	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
199	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0736	22541,72	316,57	1659	23	319	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	257	9	120	0,58	0
201	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,1605	13864,97	4022,39	2225	646	1468	56,5	9
		т		9090	1071,86	1459	172	90	3,81	1
202	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1605	147100		23610				
		т								
203	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	103	0	93	0,05	1
		отверст		8,6	0	103	0	90	0	0
204	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять накаждые 0,5 кирпича толщины стен	12	8,17	0,02	98	0	88	0,05	1
		отверст		8,15	0	98	0	90	0	0
205	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании-МИ-1	0,0166	147801,76	587,63	2448	10	348	118	2
		1т		19800	222,75	328	4	105	1,08	0
206	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей подеревянной обрешетке с ее устройством	6,27	655,34	8,2	4109	51	2060	1,71	11
		м2		272,95	3,08	1711	19	119	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,096	13200		1267				
		м3								
208	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,85	544,76	1,24	1553	4	521	0,97	3
		м2		153,23	0,47	437	1	119	0	0
		Итого по разделу: Блок К -КРОВЛЯ				44307				
		Раздел: КРЫЛЬЦО КР-1								
209	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,02	6195,84	196,62	6320	201	371	1,79	2
		м3		272,25	74,27	278	76	105	0,36	0
210	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0167	41200		686				
		т								
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦО КР-1				7006				
		Раздел: Блок К -ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,55	4357,14	44,71	63396	651	2434	0,81	12
		1квт		128,46	16,75	1869	244	103,68	0,08	1
2	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,4	164,61	0,09	3194	2	2277	0,74	14
		м2		124,2	0,02	2409	0	85,05	0	0
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	273,3	4,95	4373	79	1141	0,34	5
		м		60,03	1,86	960	30	103,68	0,01	0
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	54,5	352,3	4,95	19200	270	3886	0,34	19
		м		60,03	1,86	3272	102	103,68	0,01	0
6	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм-20мм	14	826,36	37,55	11569	526	6153	2,14	30
		1шт		367,43	14,06	5144	197	103,68	0,08	1
9	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	66,28	0	928	0	430	0,14	2
		комплект		26,65	0	373	0	103,68	0	0
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	164,61	0,09	658	0	470	0,74	3
		м2		124,2	0,02	497	0	85,05	0	0
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,25	22,68	0,06	6	0	1	0,03	0
		м2		6,68	0,03	2	0	72,9	0	0
12	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,25	20,12	0,03	5	0	1	0,02	0
		м2		3,6	0	1	0	72,9	0	0
13	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	5	100,1	10,59	501	53	269	0,32	2
		м		55,89	3,94	279	20	81	0,02	0
20	Е0118-18-1	Установка узлов управления	1	4791,82	327,32	4792	327	2474	11,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		узел		2025,5	121,67	2025	122	103,68	0,59	1
22	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	225,73	65,52	451	131	410	0,89	2
		1фильтр		154,58	23,17	309	46	103,68	0,12	0
27	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	866,62	2,02	3466	8	221	0,26	1
		комплект		47,97	0	192	0	103,68	0	0
28	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	0	292	0	295	0,37	1
		комплект		63,96	0	256	0	103,68	0	0
31	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	10	352,3	4,95	3523	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	103,68	0,01	0
32	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1	273,3	4,95	273	5	71	0,34	0
		м		60,03	1,86	60	2	103,68	0,01	0
33	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	22,68	0,06	14	0	3	0,03	0
		м2		6,68	0,03	4	0	72,9	0	0
34	E0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,6	21,22	0,03	13	0	2	0,02	0
		м2		4,66	0	3	0	72,9	0	0
35	E0126-9-1прим.	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами минераловатными толщиной 30 мм	11	100,1	10,59	1101	116	592	0,32	4
		м		55,89	3,94	615	43	81	0,02	0
		Итого по разделу: Блок К -ОТОПЛЕНИЕ				117755				
		Раздел: Блок К - ВЕНТИЛЯЦИЯ								
37	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	103,68	2,42	2
38	СПр-с"HEVECO"	Приточная установка с электрическим нагревателем ALFA-C-10ES DP2/DL2	1	166130,08		166130				
		шт								
39	E0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	1	8753,09	23,24	8753	23	426	2,2	2
		шт		361,34	8,86	361	9	103,68	0,04	0
40	E0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	1	665,8	57,74	666	58	488	2,44	2
		шт		401,06	22,5	401	23	103,68	0,1	0
41	СПр-с"SNAB"	Решетка наружняя РН 600х300мм	1	1513,6		1514				
		шт								
42	E0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1
		шт		203,77	2,95	204	3	103,68	0,01	0
43	СПр-с"SARGOS"	Клапан воздушный ВДК квадратный 300х300мм	1	2159,48		2159				
		шт								
44	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	9	942,03	35,6	8478	320	2882	1,6	14
		шт		263,93	14,06	2375	127	103,68	0,06	1
45	СПр-с"SNAB"	Решетка наружняя ВР 300х200мм,200х200мм,200х100мм	9	878,1		7903				
		шт								
46	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1241,61	17,72	1242	18	103,68	0,09	0
47	СПр-с	Центробежный вентиляторВР 80-75 №4	1	6414,5		6414				
		шт								
48	13-12-2	Виброизоляторы пружинные ДО N38	4	100		400				
		шт								
49	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	2	2070		4140				
		м2								
50	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	1	371,62	12,08	372	12	298	1,55	2
		шт		252,67	5,91	253	6	103,68	0,03	0
51	СПр-с"SARGOS"	Клапан обратный перимтр.400х400мм марки КОп3	1	4412,6		4413				
		шт								
52	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1585,01	16,18	1585	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	103,68	0,03	0
53	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	7,68	2731,25	41,49	20976	319	1669	1	8
		м2		173,88	14,77	1335	113	103,68	0,08	1
54	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм-300х300	1	371,62	12,08	372	12	298	1,55	2
		шт		252,67	5,91	253	6	103,68	0,03	0
55	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм--250Х250ММ,200х200мм	3	291,83	7,06	875	21	714	1,24	4
		шт		203,77	2,95	611	9	103,68	0,01	0
56	СПр-с"SARGOS"	Дроссель клапан ДК 300х300	1	2159,48		2159				
		шт								
57	СПр-с"SARGOS"	Дроссель клапан ДК 250х250	2	1961,12		3922				
		шт								
58	СПр-с"SARGOS"	Дроссель клапан ДК 200х200	1	1383,67		1384				
		шт								
59	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	103,68	0,09	0
60	Пр-сприм/"HEVECO"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ L 600м3 "VEHT 200L"	1	8996,96		8997				
		шт								
61	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм-диаметр.200мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1
		шт		203,77	2,95	204	3	103,68	0,01	0
62	СПр-с"SARGOS"	Клапан обратный КО-О1 диам.200	1	5575,11		5575				
		шт								
63	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	911,17	7,06	911	7	88	0,43	0
		шт		73,36	2,95	73	3	103,68	0,01	0
64	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2,88	2731,25	41,49	7866	119	626	1	3
		м2		173,88	14,77	501	43	103,68	0,08	0
65	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	103,68	0,09	0
66	Пр-с"HEVECO"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ L 600м3 "VEnT 160L"	1	7189,62		7190				
		шт								
67	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм-диаметр.200мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		203,77	2,95	204	3	103,68	0,01	0
68	СПр-с"SARGOS"	Клапан обратный КО-О1 диам.200	1	5575,11		5575				
		шт								
69	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	911,17	7,06	911	7	88	0,43	0
		шт		73,36	2,95	73	3	103,68	0,01	0
70	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
71	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
72	СПр-с"SNAB"	Решетка наружняя ВР 200х200мм,200х100мм	4	878,1		3512				
		шт								
73	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	9	344,48	21,2	3100	191	2317	1,29	12
		шт		214,63	8,86	1932	80	103,68	0,04	0
74	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм-200х200мм	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
75	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм-200х100	1,2	1212,35	17,27	1455	21	422	1,86	2
		м2		298,86	6,47	359	8	103,68	0,03	0
76	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм-200х200	13,6	1183,08	13,89	16090	189	4381	1,7	23
		м2		274,4	5,2	3732	71	103,68	0,03	0
77	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм-диам.160мм,200мм	7,4	1194,35	17,27	8838	128	2603	1,86	14
		м2		298,86	6,47	2212	48	103,68	0,03	0
78	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм-250х250,300х200,300х300,400х200мм,400х300,400х400	61,1	1208,14	12,01	73817	734	17049	1,47	90
		м2		237,73	4,49	14525	274	103,68	0,02	1
79	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаКТ AL фольгированные	1,13	7605		8594				
		м3								
80	13-12-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,035	61500		2153				
		т								
		Итого по разделу: Блок К - ВЕНТИЛЯЦИЯ				415279				
		Раздел: Блок К - ВОДОПРОВОД								
1	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	10	448,26	16,1	4483	161	3245	1,4	14
		м		247,5	6,03	2475	60	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	15	465,38	9,63	6981	144	4212	1,22	18
		м		215,78	3,6	3237	54	128	0,02	0
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
		м		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	0
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	336,95	7,9	8424	198	7510	1,29	32
		м		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	0
5	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	90	439,78	12,19	39580	1097	34222	1,64	148
		м		292,5	4,57	26325	411	128	0,02	2
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-15мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
16	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	48,96	1,62	49	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
21	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	0
23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-15мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
26	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80	439,78	12,19	35182	975	30420	1,64	131
		м		292,5	4,57	23400	366	128	0,02	2
29	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1512,32	97,07	6049	388	7200	7,87	31
		комплект		1370,25	36	5481	144	128	0,18	1
32	Е0117-2-3	Установка смесителей	12	143,32	1,57	1720	19	1935	0,7	8
		шт		126	0	1512	0	128	0	0
36	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	35	72,96	16,85	2554	590	1502	0,21	7
		м		38,59	4,33	1351	152	100	0,03	1
		Итого по разделу: Блок К - ВОДОПРОВОД				128830				
		Раздел: Блок К - КАНАЛИЗАЦИЯ								
49	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	9	460,28	21,53	4143	194	4095	1,95	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		**346,5**	**9**	**3119**	**81**	**128**	**0,04**	**0**
51	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**1**	**9126,62**	**39,24**	**9127**	**39**	**516**	**2,22**	**2**
		комплект		**387**	**15,75**	**387**	**16**	**128**	**0,07**	**0**
52	**Е0117-1-10**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**1**	**4260,08**	**54,7**	**4260**	**55**	**239**	**0,99**	**1**
		комплект		**166,5**	**20,25**	**167**	**20**	**128**	**0,1**	**0**
56	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов-упоры**	**1**	**7023,83**	**95,97**	**7024**	**96**	**848**	**4,9**	**5**
		м3		**771,75**	**36,25**	**772**	**36**	**105**	**0,18**	**0**
70	**8-10-45**	**Крепления для трубопроводов и радиаторов /кронштейны, планки, хомуты/**	**2**	**200**		**400**				
		кг								
71	**Е0117-1-11**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**3**	**1412,7**	**6,95**	**4238**	**21**	**320**	**0,46**	**1**
		комплект		**81**	**2,25**	**243**	**7**	**128**	**0,01**	**0**
72	**Е0117-1-12**	**Установка трапов диам. 100 мм**	**3**	**2898,08**	**9,2**	**8694**	**28**	**553**	**0,79**	**2**
		комплект		**139,5**	**4,5**	**419**	**13**	**128**	**0,02**	**0**
		Итого по разделу: Блок К - КАНАЛИЗАЦИЯ				**37885**				
		Раздел: Блок К - Электроосвещение и электрооборудование								
1	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм**	**1**	**514**	**105**	**514**	**105**	**261**	**2**	**2**
		шт		**254**	**20,3**	**254**	**20**	**95**	**0,12**	**0**
2	**СП-СЭ-лК-т**	**Щит силовой распределительный ЩУРВ-3/48**	**1**	**4139,26**		**4139**				
		шт								
		Отпускная цена		4139		4139				
		Сметная стоимость оборудования				***4139***				
3	**СП-СЭ-лК-т**	**Трансформатор тока Т-0,66 150/5а**	**1**	**776,57**		**777**				
		шт								
		Отпускная цена		777		777				
		Сметная стоимость оборудования				***777***				
4	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**166,9**	**5,4**	**167**	**5**	**152**	**1**	**1**
		шт		**158**	**2,3**	**158**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
5	**СП-СЭл.К-т**	**3-ф электронный счетчик ЦЭ6803**	**1**	**4212,52**		**4213**				
		шт								
		Отпускная цена		4213		4213				
		Сметная стоимость оборудования				***4213***				
6	**Ц0108-526-3**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А**	**1**	**1008,7**	**32,7**	**1009**	**33**	**423**	**2**	**2**
		шт		**441**	**4,5**	**441**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
8	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А -- 10А,16А,25А**	**16**	**501,2**	**13,2**	**8019**	**211**	**3485**	**1**	**16**
		шт		**227**	**2,3**	**3632**	**37**	**95**	**0,01**	**0**
9	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**4**	**862**	**28**	**3448**	**112**	**1309**	**2**	**8**
		шт		**340**	**4,5**	**1360**	**18**	**95**	**0,03**	**0**
11	**Ц0108-599-1**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**2**	**961,6**	**22,6**	**1923**	**45**	**787**	**2**	**4**
		шт		**412**	**2,3**	**824**	**5**	**95**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СП-СЭ-лК-т	Щит осветительный ШРН-12,ШРН-9	2	1135,55		2271				
		шт								
		Отпускная цена		1136		2271				
		Сметная стоимость оборудования				*2271*				
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,2	13,2	9523	251	4139	1	19
		шт		227	2,3	4313	44	95	0,01	0
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
18	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	23	244,37	65,36	5621	1503	4623	0,95	22
		шт		151,65	34,45	3488	792	108	0,16	4
22	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	14	169,86	57,56	2378	806	1856	0,55	8
		шт		86,85	35,93	1216	503	108	0,16	2
25	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	25	34,7	0	868	0	796	0,19	5
		шт		29,48	0	737	0	108	0	0
27	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	23	35,4	0	814	0	732	0,19	4
		шт		29,48	0	678	0	108	0	0
29	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	0	109	0	87	0,17	1
		шт		27	0	81	0	108	0	0
31	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	0	46	0	34	0,2	0
		шт		31,05	0	31	0	108	0	0
38	Е0121-19-2	Монтаж карнизного освещения с люминесцентными лампами в один ряд	2	350,61	72,96	701	146	617	1,45	3
		светоточ		240,75	44,94	482	90	108	0,2	0
40	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
41	СП-СЭ-лК-Т	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 25А	6	1032,94		6198				
		шт								
		Отпускная цена		1033		6198				
		Сметная стоимость оборудования				*6198*				
42	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
43	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
		Итого по разделу: Блок К - Электроосвещение и электрооборудование				61639				
		Раздел: Блок К -Технологические оборудования								
8	ССБ.5-3п72	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЗЛЕКТРИЧЕСКИЙ НА 60Л	1	147437		147437				
		шт								
		Отпускная цена		147437		147437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Запасные части	%	1		1474				
		Тара и упаковка	%	0,5		745				
		Транспортные расходы	%	6		8979				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1904				
		Комплектация оборудования	%	1,6		2383				
		Сметная стоимость оборудования				***162921***				
10	**ССБ.5-3п70**	**КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**	**1**	**31792**		**31792**				
		шт								
		Отпускная цена		31792		31792				
		Запасные части	%	1		318				
		Тара и упаковка	%	0,5		161				
		Транспортные расходы	%	6		1936				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		410				
		Комплектация оборудования	%	1,6		514				
		Сметная стоимость оборудования				***35131***				
11	**ССБ.5-3п7**	**ПОДСТАВКА ПОД ЭЛ.КИПЯТИЛЬНИК ПК-420**	**1**	**4300**		**4300**				
		шт								
		Отпускная цена		4300		4300				
		Запасные части	%	1		43				
		Тара и упаковка	%	0,5		22				
		Транспортные расходы	%	6		262				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		56				
		Комплектация оборудования	%	1,6		69				
		Сметная стоимость оборудования				***4752***				
14	**СП-с"Титан-Алмааты"**	**МЯСОРУБКА МИМ-300**	**1**	**51649,13**		**51649**				
		шт								
		Отпускная цена		51649		51649				
		Запасные части	%	1		516				
		Тара и упаковка	%	0,5		261				
		Транспортные расходы	%	6		3146				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		667				
		Комплектация оборудования	%	1,6		835				
		Сметная стоимость оборудования				***57074***				
17	**СП-сТОО"Термеко РК"**	**Зонт вытяжной остравной**	**2**	**26960,11**		**53920**				
		шт								
		Отпускная цена		26960		53920				
		Запасные части	%	1		539				
		Тара и упаковка	%	0,5		272				
		Транспортные расходы	%	6		3284				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		696				
		Комплектация оборудования	%	1,6		871				
		Сметная стоимость оборудования				***59583***				
21	**ССБ.5-3п101**	**СТОЛ ПОД ХЛЕБОРЕЗКУ**	**1**	**15480**		**15480**				
		шт								
		Отпускная цена		15480		15480				
		Запасные части	%	1		155				
		Тара и упаковка	%	0,5		78				