1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.50 135 шт	18	28,34		510				
62	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100х100 шт	5	212,53		1063				
63	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100х50 шт	6	148,6		892				
64	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.50х50 шт	5	62,2		311				
65	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х100 шт	4	193,52		774				
66	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.50х50 шт	12	62,2		746				
67	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "FirAT" диам.100/90 шт	3	138,23		415				
68	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Отвод "FirAT" диам.50/90 шт	14	34,56		484				
69	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х50 шт	4	131,32		525				
		Итого по разделу: БЛОК К -КАНАЛИЗАЦИЯ				93818				
		Раздел: БЛОК К -Электроосвещение								
19	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой ВАТ 2х36 шт	6	1263,6		7582				
20	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой OPL/S 2х36 шт	2	2281,8		4564				
21	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой ЛПП01У 2х36 шт	15	1378,78		20682				
23	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания НПП03-60-003 шт	3	276,45		829				
24	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания RKL-60 шт	11	2467,28		27140				
33	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	14	24		336				
34	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	46	101		4646				
35	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127---80 шт	92	17		1564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СП-СЭ-лК-т	Светильник с компактными люминесцентными лампами мощ. 2х8вт с автономным источником питания	2	807,74		1615				
		шт								
44	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды-16мм	1000	36,51	0	36510	0	28436	0,16	162
		м		26,33	0	26330	0	108	0	0
45	СП-СЭ-лК-Т	Гибкая гофрированная труба ПВХ самозатухающая диам.16мм	1010	11,06		11168				
		м								
46	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	689	36,51	0	25155	0	19593	0,16	112
		м		26,33	0	18141	0	108	0	0
47	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	126	53,13	0	6694	0	3767	0,17	22
		м		27,68	0	3488	0	108	0	0
48	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды-40мм	20	54,48	0	1090	0	627	0,18	4
		м		29,03	0	581	0	108	0	0
52	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	600	10,6	0,1	6360	60	5073	0,06	36
		м		8,8	0,1	5280	60	95	0	0
53	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1089	14,6	0,2	15899	218	12311	0,07	76
		м		11,8	0,1	12850	109	95	0	1
54	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2-50мм	126	27	0,8	3402	101	2526	0,13	16
		м		20,9	0,2	2633	25	95	0	0
55	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2-80мм	20	36	1,4	720	28	538	0,16	3
		м		27,9	0,4	558	8	95	0	0
61	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто вподливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	30,8	7,6	770	190	572	0,13	3
		м		23,2	0,9	580	22	95	0,01	0
		Итого по разделу: БЛОК К -Электроосвещение				176727				
		Раздел: БЛОК Д -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
70	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	138,57	153,51	4,9	21272	679	17737	0,75	104
		м2		134,55	0,9	18645	125	85,05	0,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	222,9	190,22	5,86	42400	1305	33122	0,85	190
		м2		156,03	1,21	34780	270	85,05	0,06	14
76	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100	1076,86	2,95	107686	295	36282	2,3	230
		м2		382,95	0,99	38295	99	85,05	0	0
		Итого по разделу: БЛОК Д -ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				171358				
		Раздел: БЛОК Д -ПЕРЕГОРОДКА								
81	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,9	338,96	0	305	0	310	2,17	2
		м3		338,96	0	305	0	91,53	0	0
82	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,364	6640,2	276,36	15696	653	907	2,06	5
		м3		313,09	92,84	740	219	85,05	0,45	1
83	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000		193				
		т								
84	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,011	67700		745				
		т								
85	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,58	1063,54	48,84	11252	517	3090	1,64	17
		м2		258,75	16,26	2738	172	95,58	0,08	1
86	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		17				
		т								
87	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0039	41200		159				
		т								
88	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0038	99082,3	427,67	372	2	135	227,7	1
		1т		38036,25	143,44	143	1	85,05	0,7	0
		Итого по разделу: БЛОК Д -ПЕРЕГОРОДКА				28739				
		Раздел: БЛОК Д -ПОЛЫ								
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90	238,39	13,99	21456	1259	6447	0,41	37
		м2		60,03	4,67	5403	421	99,63	0,02	2
61	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	90	964,68	16,48	86821	1483	20217	1,22	110
		м2		197,43	5,49	17769	494	99,63	0,03	2
62	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	94,5	145,99	0,45	13796	43	5023	0,27	26
		м		47,87	0,14	4524	13	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4	302,29	20,75	1209	83	298	0,42	2
		м2		60,29	6,93	241	28	99,63	0,03	0
64	Е0111-15-2 К=4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4	133,86	3,77	535	15	40	0,05	0
		м2		7,77	1,25	31	5	99,63	0,01	0
65	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,2	31,85	0,31	134	1	99	0,12	1
		м		21,28	0,11	89	0	99,63	0	0
		Итого по разделу: БЛОК Д -ПОЛЫ				123951				
		Раздел: БЛОК Д -КРОВЛЯ								
93	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1382	64100		8859				
		т								
95	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	1,43	13200		18880				
		м3								
97	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	192,43	38,09		7330				
		м2								
100	1-2-47	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта	1,395	9350		13043				
		м3								
103	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0372	154200		5735				
		т								
105	СП-С	Снегодержатель	46,72	388,77		18163				
		пм								
108	1-2-13	Бруски обрезные из войных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,334	13800		4609				
		м3								
		Итого по разделу: БЛОК Д -КРОВЛЯ				76618				
		Раздел: БЛОК Д -ПАРАПЕД								
119	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,53	7304,46	472,26	33089	2139	4629	5,22	24
		м3		804,71	157,5	3645	713	95,58	0,76	3
120	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0176	10089,98	593,85	177	10	181	64,86	1
		т		9496,13	196,87	167	3	95,58	0,96	0
121	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0012	64100		80				
		т								
122	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0163	41200		672				
		т								
123	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,5328	11191,49	1391,71	5963	742	1188	11,96	6
		м3		1891,46	467,55	1008	249	85,05	2,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0041	65000		266				
		т								
125	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128	65900		842				
		т								
126	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0037	69000		257				
		т								
127	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	68800		352				
		т								
128	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0128	59995,97	753,47	769	10	665	332,35	4
		1т		54596,25	253,12	700	3	85,05	1,24	0
129	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128	52400		672				
		т								
130	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,376	9304,84	444,17	22108	1055	3867	9,49	23
		м3		1573,2	149,24	3738	355	85,05	0,73	2
131	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0679	69000		4686				
		т								
132	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1688	68800		11613				
		т								
133	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,4747	45300		21505				
		т								
134	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0832	149300		12416				
		т								
135	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1	34552,81	13535,83	3455	1354	1739	104,65	10
		т		18837	2634,16	1884	263	72,9	9,2	1
136	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0765	147100		11255				
		т								
137	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	47400		567				
		т								
138	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,28	257		586				
		м2								
139	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0047	154200		722				
		т								
141	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0085	44300		377				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм т	0,0005	92400		50				
		Итого по разделу: БЛОК Д -ПАРАПЕД				132479				
		Раздел: БЛОК Д Отопление-ДЕМОНТАЖ								
17	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	9	197,2 181,24	15,96 2,52	1775 1631	144 23	1905 115,2	1,21 0,02	11 0
18	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 32 мм м	51	67,96 67,46	0,5 0,09	3466 3440	26 5	3969 115,2	0,44 0	22 0
19	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,9	27,1		24				
20	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	0,9	97,38		88				
		Итого по разделу: БЛОК Д Отопление-ДЕМОНТАЖ				5353				
		Раздел: БЛОК Д -ВОДОПРОВОД								
4	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 32х2,0мм м	9,38	36,66		344				
5	СПрайс"Склад Металла"	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ32, SDR 13,6 - 25,0мм,20х2мм м	54,24	24,38		1323				
6	СП-р"ZAPArM"	Вентиль запорный муфтовый 15кч33п шт	4	376,53		1506				
7	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	437		1311				
8	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	16	367		5872				
12	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	331		331				
13	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328		328				
19	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм м	22,475	32		719				
20	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	7	367		2569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
31	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25,15,20 мм	80	51,07	0,69	4086	55	4653	0,33	27
		м		50,38	0,11	4030	9	115,2	0	0
		Итого по разделу: БЛОК Д -ВОДОПРОВОД				18388				
		Раздел: БЛОК Д -КАНАЛИЗАЦИЯ-ДЕМОНТАЖ								
32	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	15	118,01	1,59	1770	24	2016	0,69	10
		м		116,42	0,25	1746	4	115,2	0	0
33	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	20	145,63	3,27	2913	65	3292	0,85	17
		м		142,36	0,52	2847	10	115,2	0	0
34	Е0165-4-4прим.	Демонтаж ванн чугунных-трапов	5	477,11	22,41	2386	112	2640	2,61	13
		компл		454,7	3,56	2274	18	115,2	0,03	0
35	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	0	0
36	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	0
37	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	15	636,63	0,8	9549	12	2116	0,67	10
		м		122,13	0,31	1832	5	103,68	0	0
38	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	20	764,59	1,79	15292	36	2728	0,64	13
		м		117,74	0,67	2355	13	103,68	0	0
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,7	251,77	0	680	0	691	1,77	5
		м3		251,77	0	680	0	91,53	0	0
48	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,5	140,51	0	351	0	357	1,02	3
		м3		140,51	0	351	0	91,53	0	0
49	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов изчугунных канализационных труб диам. 100 мм-выпуски	5,5	732,58	13,23	4029	73	900	0,81	4
		м		137,14	4,95	754	27	103,68	0,02	0
50	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.100 135	4	96,41		386				
		шт								
51	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "jАККО" диам.50 135	2	28,34		57				
		шт								
52	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100х100	1	212,53		213				
		шт								
53	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.100х50	2	148,6		297				
		шт								
54	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник косой"FirAT" диам.50х50	2	62,2		124				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х100 шт	2	193,52		387				
56	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.50х50 шт	5	62,2		311				
57	СПРайс"Тепло Люкс"стр21	Отвод "FirAT" диам.100/90 шт	1	138,23		138				
58	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Отвод "FirAT" диам.50/90 шт	4	34,56		138				
59	СПРайс"Тепло Люкс"стр22	Тройник прямой"FirAT" диам.100х50 шт	2	131,32		263				
60	8-10-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,5	200		500				
		Итого по разделу: БЛОК Д -КАНАЛИЗАЦИЯ-ДЕМОНТАЖ				40232				
		Раздел: БЛОК Д -Электроосвещение								
9	СП-СЭл.К-т	Автомат ВА47-100-3Р-10А,16А,25А,40А шт	20	1091,59		21832				
		Отпускная цена		1092		21832				
		Сметная стоимость оборудования				*21832*				
11	СП-СЭл.К-т	Автомат ВА88-35-3Р-160А шт	1	4963,44		4963				
		Отпускная цена		4963		4963				
		Сметная стоимость оборудования				*4963*				
13	СП-СЭ-лК-т	Щит осветительный ШРН-12,ШРН-9 шт	2	1135,55		2271				
		Отпускная цена		1136		2271				
		Сметная стоимость оборудования				*2271*				
15	СП-С	Автомат ВА47-100-1Р-16А,25А шт	6	372,54		2235				
		Отпускная цена		373		2235				
		Сметная стоимость оборудования				*2235*				
16	СП-С	Автомат ВА47-29-3Р-25А шт	6	212,46		1275				
		Отпускная цена		212		1275				
		Сметная стоимость оборудования				*1275*				
18	СП-СЭл.К-т	Автомат УЗО ВД1-63 4Р 32А шт	1	1223,46		1223				
		Отпускная цена		1223		1223				
		Сметная стоимость оборудования				*1223*				
20	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминесцентной лампой ЛПП01У 2х36 шт	23	1315,49		30256				
21	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминесцентной лампой OPL/S 2х36	2	2282,09		4564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминецентной лампой ВАТ 2х36	2	1263,76		2528				
		шт								
24	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания RKL-260	3	2477,64		7433				
		шт								
25	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания НПП03-60-003	4	276,45		1106				
		шт								
27	СП-СЭ-лК-т	Розетка для скрытой установкис заземляющим контактом РС16-270	8	51,49		412				
		шт								
29	СП-СЭ-лК-т)	Выключатель для скрытой установки однаклавишный С56-040	13	80,04		1040				
		шт								
31	СП-СЭ-лК-т)	Выключатель для скрытой установки двухклавишный С56-052	1	95,9		96				
		шт								
33	СП-СЭ-лК-т)	Выключатель для открытой установки однаклавишный брызгозащищенный А14-100	4	61,23		245				
		шт								
34	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	54	101		5454				
		шт								
35	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	7	24		168				
		шт								
36	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип СК 80	54	17		918				
		шт								
37	СП-СЭ-лК-т)	Коробка для установки выключателей и розеток КМ-218	26	38,73		1007				
		шт								
38	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,05	24200		1210				
		1000шт								
39	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	995	40,46	0	40257	0	29285	0,19	185
		м		30,28	0	30128	0	87,48	0	0
40	СП-С"ЭГИДА ГРУПП"	Гибкая гофрированная труба ПВХ самозатухающая диам.16мм	1004,95	11,06		11113				
		м								
41	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1335	11,95	0,13	15947	167	11694	0,07	92
		м		10,12	0,13	13510	167	76,95	0	1
42	СП-СЭ-лК-Т	Кабель ВВГнг сечением 3х1,5мм	1335	35,94		47979				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	400	16,42	0,25	6568	100	4684	0,08	32
		м		13,57	0,13	5428	50	76,95	0	0
44	СП-СЭ-лК-Т	Кабель ВВГнг сечением 3х2,5мм	400	54,95		21978				
		м								
		Демонтажные работы								
45	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг-демонтаж	6	194,73	5,21	1168	31	978	0,09	1
		шт		189,52	1,15	1137	7	76,95	0,01	0
46	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	200	10,74	0,29	2148	58	1840	0,07	15
		шт		10,45	0,06	2091	12	78,73	0	0
47	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	5000	4,24	0	21218	0	18561	0,03	146
		м		4,24	0	21218	0	78,73	0	0
48	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	300	9,68	0	2905	0	2541	0,07	20
		шт		9,68	0	2905	0	78,73	0	0
49	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,2	29,95		6				
		т								
50	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	0,2	82,69		17				
		т								
		Итого по разделу: БЛОК Д -Электроосвещение				261540				
		Раздел: БЛОК Д -ДЕМОНТАЖ-Пожарная сигнализация								
16	Ц0110-668-1К=0,3	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении-демонтаж	10	43,2	0	432	0	389	0,3	3
		шт		43,2	0	432	0	90	0	0
17	Ц0110-668-2К=0,3	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении-ручной-демонтаж	6	104,58	0,48	627	3	562	0,6	4
		шт		104,1	0	625	0	90	0	0
18	Ц0110-55-5К=0,5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг-демонтаж	50	30,4	0	1520	0	1368	0,19	10
		м		30,4	0	1520	0	90	0	0
		Итого по разделу: БЛОК Д -ДЕМОНТАЖ-Пожарная сигнализация				2579				
		Раздел: БЛОК В КПП -ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	42,24	20,04	2,92	846	123	804	0,12	5
		м2		17,12	0,5	723	21	108	0	0
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	44,96	32,87	0	1478	0	1478	0,23	10
		м2		32,87	0	1478	0	100	0	0
3	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	14,12	17,19	2,02	243	29	232	0,1	1
		м2		15,17	0,16	214	2	107,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,обрешетки из брусков с прозорами	14,12	24,15	2,64	341	37	332	0,15	2
		м2		21,51	0,45	304	6	107,1	0	0
5	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	14,12	29,02	2,02	410	29	413	0,17	2
		м2		27	0,32	381	5	107,1	0	0
6	Е0109-53-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,0093	5951,94	814,06	56	8	38	27,96	0
		т		4414,5	75,6	41	1	90	0,37	0
7	Е0163-8-1	Разборка облицовки стен из мраморных плит	8,36	544,19	41,18	4549	344	4031	3,19	27
		м2		503,01	7,26	4205	61	94,5	0,04	0
8	Е0109-46-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,0643	17156,19	12204,5	1103	785	364	24,84	2
		т		4590	1700,07	295	109	90	5,71	0
		Итого по разделу: БЛОК В КПП -ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				9073				
		Раздел: БЛОК Ж -ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	436,3	32,87	0	14341	0	14341	0,23	100
		м2		32,87	0	14341	0	100	0	0
7	Е0107-13-1к=0,8	Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	541,62	266,22	1083	532	1029	1,65	3
		шт		275,4	92,02	551	184	140	0,37	1
		Итого по разделу: БЛОК Ж -ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				15424				
		Раздел: КРОВЛЯ								
21	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	45,15	15976,96	291,05	721360	13141	33037	4,17	188
		м3		584,78	98,44	26403	4444	96,39	0,48	21
23	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	301	184,77	22,42	55615	6748	15247	0,28	84
		м2		39,85	7,45	11994	2242	96,39	0,04	11
24	Е0112-17-2 К=135	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	301	789,66	26,66	237688	8025	8225	0,14	42
		м2		17,08	8,44	5140	2540	96,39	0,05	15
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				1014663				
		Раздел: БЛОК Ж -ПЕРЕГОРОДКА								
27	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10,15	338,96	0	3440	0	3499	2,17	22
		м3		338,96	0	3440	0	91,53	0	0
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,15	154,22	0	1565	0	1592	1,12	11
		м3		154,22	0	1565	0	91,53	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,025	5358,59	92,78	5493	95	248	1,55	2
		м3		225,11	31,16	231	32	85,05	0,15	0
30	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,08	6640,2	276,36	20452	851	1181	2,06	6
		м3		313,09	92,84	964	286	85,05	0,45	1
31	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	65000		203				
		т								
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0506	67700		3426				
		т								
33	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	67,65	1063,54	48,84	71949	3304	19758	1,64	111
		м2		258,75	16,26	17504	1100	95,58	0,08	5
34	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0021	64100		131				
		т								
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0287	41200		1182				
		т								
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,46	184,77	22,42	455	55	125	0,28	1
		м2		39,85	7,45	98	18	96,39	0,04	0
37	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,46	87,74	2,96	216	7	7	0,02	0
		м2		1,9	0,94	5	2	96,39	0,01	0
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0105	99082,3	427,67	1040	4	379	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	399	2	85,05	0,7	0
39	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,092	13525,2	516,56	1244	48	235	15,07	1
		м3		2533,16	173,54	233	16	85,05	0,85	0
40	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	62000		236				
		т								
41	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0164	61200		1006				
		т								
42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,9306	11191,49	1391,71	10415	1295	2075	11,96	11
		м3		1891,46	467,55	1760	435	85,05	2,28	2
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0103	65000		667				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0411	65900		2710				
		т								
		Итого по разделу: БЛОК Ж -ПЕРЕГОРОДКА				125829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЕМОВ								
45	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	20	9,92	0,03	198	1	160	0,06	1
		отверст		9,89	0	198	0	72,9	0	0
46	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0043	59995,97	753,47	256	3	221	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	233	1	85,05	1,24	0
47	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм-анкера**	0,0043	53000		226				
		т								
48	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**	2,52	7849,41	426	19781	1074	2725	6,47	16
		м3		1003,95	127,24	2530	321	86,02	0,49	1
49	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0076	10089,98	593,85	77	5	79	64,86	0
		т		9496,13	196,87	72	2	95,58	0,96	0
50	4-1-88	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0006	64100		40				
		т								
51	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,007	41200		288				
		т								
53	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	40	9,92	0,03	397	1	320	0,06	3
		отверст		9,89	0	396	0	72,9	0	0
54	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0085	59995,97	753,47	511	6	442	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	465	2	85,05	1,24	0
55	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм-анкера**	0,0085	53000		452				
		т								
56	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**	3,63	7849,41	426	28493	1546	3925	6,47	24
		м3		1003,95	127,24	3644	462	86,02	0,49	2
57	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,022	10089,98	593,85	222	13	226	64,86	1
		т		9496,13	196,87	209	4	95,58	0,96	0
58	4-1-88	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0018	64100		115				
		т								
59	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0202	41200		831				
		т								
		Итого по разделу: ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЕМОВ				51886				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	300	153,51	4,9	46054	1469	38400	0,75	224
		м2		134,55	0,9	40365	270	85,05	0,06	19
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				46054				
		Раздел: БЛОК Ж -Электроосвещение								
4	СП-С	Автомат ВА 47-100-3/16А,25А	5	372,5		1862				
		шт								
		Отпускная цена		372		1862				
		Сметная стоимость оборудования				*1862*				
6	СП-СЭ-лК-т	Автомат ВД1-63-4Р 32А	1	1223,31		1223				
		шт								
		Отпускная цена		1223		1223				
		Сметная стоимость оборудования				*1223*				
8	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминесцентной лампой OPL/S 2x36	8	228,18		1825				
		шт								
9	СП-СЭ-лК-т	Светильник с люминесцентной лампой ВАТ 2x36	2	1263,6		2527				
		шт								
11	СП-СЭ-лК-т	Светильник С лампой накаливания НПП03-60-003	13	276,45		3594				
		шт								
13	СП-СЭ-лК-т	Розетка для скрытой установкис заземляющим контактом РС16-270	16	51,49		824				
		шт								
15	СП-СЭ-лК-т)	Выключатель для скрытой установки однаклавишный С56-040	9	80,04		720				
		шт								
17	СП-СЭ-лК-т)	Выключатель для открытой установки однаклавишный брызгозащищенный А14-100	5	61,23		306				
		шт								
18	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	20	101		2020				
		шт								
19	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	13	24		312				
		шт								
20	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127---80	20	17		340				
		шт								
21	СП-СЭ-лК-т)	Коробка для установки выключателей и розеток КМ-218	30	38,73		1162				
		шт								
22	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,04	24200		968				
		1000шт								
24	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
25	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды-20мм	450	36,51	0	16430	0	12796	0,16	73
		м		26,33	0	11849	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СП-С	Гибкая гофрированная труба ПВХ самозатухающая диам.20мм	454,5	11,06		5026				
		м								
27	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	250	10,6	0,1	2650	25	2114	0,06	15
		м		8,8	0,1	2200	25	95	0	0
28	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	200	14,6	0,2	2920	40	2261	0,07	14
		м		11,8	0,1	2360	20	95	0	0
29	СП-СЭ-лК-Т	Кабель ВВГнг сечением 3х2,5мм	200	54,94		10989				
		м								
30	СП-СЭ-лК-Т	Кабель ВВГнг сечением 3х1,5мм	250	35,94		8984				
		м								
31	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	30,8	7,6	770	190	572	0,13	3
		м		23,2	0,9	580	22	95	0,01	0
		Итого по разделу: БЛОК Ж -Электроосвещение				70173				
		Раздел: Благоустройство -ОТМОСТКА								
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см	405	343,51	0	139120	0	13332	0,14	58
		м2		24,75	0	10024	0	133	0	0
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-марки В7,5восстановление	20	5598,25	66,01	111965	1320	4634	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3915	499	105	0,12	2
		Итого по разделу: Благоустройство -ОТМОСТКА				251085				
		Раздел: БЛОК К -Технологическое оборудование								
1	СП-с"Титан-Алмааты"	Плита электрическая 6-ти конфорочная ЭП-6ЖШ-01	1	113081,61		113082				
		шт								
		Отпускная цена		113082		113082				
		Запасные части	%	1		1131				
		Тара и упаковка	%	0,5		571				
		Транспортные расходы	%	6		6887				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1460				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1827				
		Сметная стоимость оборудования				*124958*				
4	СП-с"Титан-Алмааты"	ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ОБЪЕМОМ 40Л ЭСК-90-0,27-40	1	86631,34		86631				
		шт								
		Отпускная цена		86631		86631				
		Запасные части	%	1		866				
		Тара и упаковка	%	0,5		437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы	%	6		5276				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1119				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1400				
		Сметная стоимость оборудования				***95730***				
6	**СП-с"Титан-Алмааты"**	**ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ ШЖЭ-2**	**1**	**74360,09**		**74360**				
		шт								
		Отпускная цена		74360		74360				
		Запасные части	%	1		744				
		Тара и упаковка	%	0,5		376				
		Транспортные расходы	%	6		4529				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		960				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1202				
		Сметная стоимость оборудования				***82170***				
13	**СП-с"Титан-Алмааты"**	**Универсальная кухонная машина УКМ ПК**	**1**	**26740,33**		**26740**				
		шт								
		Отпускная цена		26740		26740				
		Запасные части	%	1		267				
		Тара и упаковка	%	0,5		135				
		Транспортные расходы	%	6		1629				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		345				
		Комплектация оборудования	%	1,6		432				
		Сметная стоимость оборудования				***29549***				
19	**СП-С 000"АРТУС"**	**ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ-ВСМ-1/700**	**1**	**20167,28**		**20167**				
		шт								
		Отпускная цена		20167		20167				
		Запасные части	%	1		202				
		Тара и упаковка	%	0,5		102				
		Транспортные расходы	%	6		1228				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		260				
		Комплектация оборудования	%	1,6		326				
		Сметная стоимость оборудования				***22285***				
20	**СП-С 000"АРТУС"**	**ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ/КОТЛОМОЙКА/-ВСМ-1/700/1550**	**6**	**30330,04**		**181980**				
		шт								
		Отпускная цена		30330		181980				
		Запасные части	%	1		1820				
		Тара и упаковка	%	0,5		919				
		Транспортные расходы	%	6		11083				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2350				
		Комплектация оборудования	%	1,6		2941				
		Сметная стоимость оборудования				***201093***				
22	**ССБ.5-3п78**	**ХЛЕБОРЕЗКА**	**1**	**89967**		**89967**				
		шт								
		Отпускная цена		89967		89967				
		Запасные части	%	1		900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка	%	0,5		454				
		Транспортные расходы	%	6		5479				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1162				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1454				
		Сметная стоимость оборудования				***99416***				
26	**СП-с"KAZTEn"**	**Холодильный шкаф ШХ 08С объемом 800л темпер.0гр-+6град.**	**2**	**70000,85**		**140002**				
		шт								
		Отпускная цена		70001		140002				
		Запасные части	%	1		1400				
		Тара и упаковка	%	0,5		707				
		Транспортные расходы	%	6		8527				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1808				
		Комплектация оборудования	%	1,6		2262				
		Сметная стоимость оборудования				***154705***				
27	**СП-с"KAZTEn"**	**Холодильный шкаф R 1520L объемом 1400л темпер.0гр-+7град.**	**1**	**88425,98**		**88426**				
		шт								
		Отпускная цена		88426		88426				
		Запасные части	%	1		884				
		Тара и упаковка	%	0,5		447				
		Транспортные расходы	%	6		5385				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1142				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1429				
		Сметная стоимость оборудования				***97713***				
28	**СП-с "KAZTEn"**	**Холодильный шкаф R 1520M объемом 1400л темпер.0гр-18град.**	**1**	**119635,15**		**119635**				
		шт								
		Отпускная цена		119635		119635				
		Запасные части	%	1		1196				
		Тара и упаковка	%	0,5		604				
		Транспортные расходы	%	6		7286				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1545				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1933				
		Сметная стоимость оборудования				***132200***				
29	**СП-с"Феникс-М"**	**Холодильный шкаф ШХ 04С**	**1**	**47455,52**		**47456**				
		шт								
		Отпускная цена		47456		47456				
		Запасные части	%	1		475				
		Тара и упаковка	%	0,5		240				
		Транспортные расходы	%	6		2890				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		613				
		Комплектация оборудования	%	1,6		767				
		Сметная стоимость оборудования				***52440***				
34	**СП-С Т00"Термеко РК"**	**Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500**	**1**	**77949,66**		**77950**				
		шт								
		Отпускная цена		77950		77950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Запасные части	%	1		779				
		Тара и упаковка	%	0,5		394				
		Транспортные расходы	%	6		4747				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1006				
		Комплектация оборудования	%	1,6		1260				
		Сметная стоимость оборудования				***86136***				
37	**ССБ.5-3п110**	**Шкаф для посуды кухонной**	**1**	**33970**		**33970**				
		шт								
		Отпускная цена		33970		33970				
		Запасные части	%	1		340				
		Тара и упаковка	%	0,5		172				
		Транспортные расходы	%	6		2069				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		439				
		Комплектация оборудования	%	1,6		549				
		Сметная стоимость оборудования				***37538***				
38	**СП-с"Титан-АлмаАты"**	**Шкаф для хлеба**	**1**	**4029,35**		**4029**				
		шт								
		Отпускная цена		4029		4029				
		Запасные части	%	1		40				
		Тара и упаковка	%	0,5		20				
		Транспортные расходы	%	6		245				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		52				
		Комплектация оборудования	%	1,6		65				
		Сметная стоимость оборудования				***4453***				
52	**СП-с"Титан-Алмааты"**	**Картофелечистка МОК-150М,загрузка 7кг**	**1**	**51282,82**		**51283**				
		шт								
		Отпускная цена		51283		51283				
		Запасные части	%	1		513				
		Тара и упаковка	%	0,5		259				
		Транспортные расходы	%	6		3123				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		662				
		Комплектация оборудования	%	1,6		829				
		Сметная стоимость оборудования				***56669***				
		Итого по разделу: БЛОК К -Технологическое оборудование				**1277052**				
		ИТОГО:				**9150737**	**113498**			**8464**
						1374618	**37273**			**280**
		Всего прямые затраты:				**9150737**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**6348682**				
		- оборудования				**1313939**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**269233**				
		На общестроительные работы				**1142000**				
		На металломонтажные работы				**2141**				
		На сантехнические работы				**70656**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				1484029				
		Итого с накладными				10634767				
		- заработная плата				222604				
		- трудоемкость				745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				559249				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11194016				
		Итого с временными, 1,44 %				11336289				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				11406445				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11446534				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11546758				
		ИТОГО:				11546758				
		Сметная заработная плата				1634495				
		Нормативная трудоемкость				9489				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				27593027				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				551861				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28144888				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3377387				
		Итого с НДС				31522275				
		Всего:				31522275				

Инженер:
Инженер: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"
Е.Джуматаев
25.08.2015

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Курылыс"
Р.Нурмаханов