1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,13	0	2	0	90	0	0
36	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке-труб	0,6	210,64	92,82	126	56	81	0,59	0
		м2		100,8	34,88	60	21	100	0,17	0
38	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	10	693,85	16,96	6938	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
39	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1129,1	7,3	2258	15	224	0,51	1
		шт		85,05	2,36	170	5	128	0,01	0
40	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1224,51	11,11	14694	133	3729	1,48	18
		м2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	0
41	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	15,6	184,75	45,06	2882	703	1795	0,57	9
		м2		98,28	16,78	1533	262	100	0,08	1
42	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,5	7605		3803				
		м3								
43	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
		кг								
		Итого по разделу: Блок Д - ОТОПЛЕНИЕ				130286				
		Раздел: Блок Д - ВОДОПРОВОД								
1	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	404,02	5,28	4040	53	2439	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	128	0,01	0
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	409,13	7,9	4091	79	3004	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	0
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	50	439,78	12,19	21989	610	19012	1,64	82
		м		292,5	4,57	14625	228	128	0,02	1
9	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-15мм	1	7622,57	1,57	7623	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
10	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
14	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
15	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	0
18	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	439,78	12,19	10994	305	9506	1,64	41
		м		292,5	4,57	7313	114	128	0,02	1
21	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	0
24	Е0117-2-3	Установка смесителей	5	143,32	1,57	717	8	806	0,7	4
		шт		126	0	630	0	128	0	0
28	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	0,03	0
		Итого по разделу: Блок Д - ВОДОПРОВОД				57617				
		Раздел: Блок Д - КАНАЛИЗАЦИЯ								
39	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	517,64	26,91	1035	54	944	2,24	4
		комплект		398,48	11,25	797	22	103,68	0,05	0
41	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	103,68	0,09	0
42	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,38	4299	68	250	1,14	1
		комплект		191,48	25,31	191	25	103,68	0,13	0
46	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов-упоры	0,5	7163,59	119,96	3582	60	441	5,64	3
		м3		887,51	45,31	444	23	85,05	0,22	0
61	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	93	3	103,68	0,01	0
62	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	9257,24	77,06	9257	77	545	2,6	3
		комплект		445,05	28,13	445	28	103,68	0,14	0
		Итого по разделу: Блок Д - КАНАЛИЗАЦИЯ				28794				
		Раздел: Блок Д - Электроосвещение и электрооборудование								
1	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	10849,5	40	10850	40	5931	42,55	43
		шт		6934,5	2,88	6935	3	76,95	0,02	0
2	СП-СЭ-лК-т	Щит силовой распределительный ШУРВ-3/48	1	4139,26		4139				
		шт								
		Отпускная цена		4139		4139				
		Запасные части	%	1		41				
		Тара и упаковка	%	1		42				
		Транспортные расходы	%	1		42				
		Заготовительно-складские расходы	%	1		43				
		Комплектация оборудования	%	1		42				
		Сметная стоимость оборудования				*4349*				
3	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		253,58	10,24	254	10	87,48	0,05	0
4	СП-СЭ-лК-т	Трансформатор Т-0,66 150/5	1	776,57		777				
		шт								
		Отпускная цена		777		777				
		Запасные части	%	1		8				
		Тара и упаковка	%	1		8				
		Транспортные расходы	%	1		8				
		Заготовительно-складские расходы	%	1		8				
		Комплектация оборудования	%	1		8				
		Сметная стоимость оборудования				*816*				
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
		шт		181,7	2,88	182	3	76,95	0,02	0
6	СП-СЭ-лК-т	Счетчик ЦЭ6803	1	4212,52		4213				
		шт								
		Отпускная цена		4213		4213				
		Запасные части	%	1		42				
		Тара и упаковка	%	1		43				
		Транспортные расходы	%	1		43				
		Заготовительно-складские расходы	%	1		43				
		Комплектация оборудования	%	1		43				
		Сметная стоимость оборудования				*4426*				
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А -- 10А,16А,25А	16	538,55	16,5	8617	264	3610	1,15	18
		шт		261,05	2,87	4177	46	76,95	0,02	0
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	920	35	3680	140	1356	2,3	9
		шт		391	5,62	1564	22	76,95	0,03	0
10	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1083,03	40,88	1083	41	438	2,3	2
		шт		507,15	5,62	507	6	76,95	0,03	0
12	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	578,35	131,25	1157	263	543	2,3	5
		шт		292,1	25,37	584	51	76,95	0,15	0
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А-16А,25А	7	538,55	16,5	3770	116	1580	1,15	8
		шт		261,05	2,87	1827	20	76,95	0,02	0
17	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920	35	920	35	339	2,3	2
		шт		391	5,62	391	6	76,95	0,03	0
19	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	27	283,46	81,7	7653	2206	5707	1,09	29
		шт		174,4	43,07	4709	1163	87,48	0,2	5
23	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	7	197,28	71,95	1381	504	985	0,63	4
		шт		99,88	44,92	699	314	87,48	0,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8	39,12	0	313	0	264	0,22	2
		шт		33,9	0	271	0	87,48	0	0
28	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	39,82	0	518	0	428	0,22	3
		шт		33,9	0	441	0	87,48	0	0
30	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	0	50	0	35	0,23	0
		шт		35,71	0	36	0	87,48	0	0
32	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	40,31	0	161	0	121	0,2	1
		шт		31,05	0	124	0	87,48	0	0
39	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	19005	40,46	0	768933	0	559349	0,19	3541
		м		30,28	0	575462	0	87,48	0	0
40	СП-С"ЭГИДА ГРУПП"	Гибкая гофрированная труба ПВХ самозатухающая диам.16мм	12930	11,06		142978				
		м								
		Итого по разделу: Блок Д - Электроосвещение и электрооборудование				962199				
		Раздел: Блок В КПП - ОТДЕЛКА ФАСАДА								
20	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(АСПОЛ)	44,96	533,36	3,53	23980	159	5239	0,59	27
		м2		122,13	1,19	5491	53	85,05	0,01	0
21	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,96	285,49	2,95	12835	133	3219	0,45	20
		м2		74,78	0,99	3362	44	85,05	0	0
22	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,3	667,44	8,9	2203	29	1131	2,06	7
		м2		359,66	2,99	1187	10	85,05	0,01	0
23	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(АСПОЛ)	44,96	533,36	3,53	23980	159	5239	0,59	27
		м2		122,13	1,19	5491	53	85,05	0,01	0
24	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	3,3	301,98	8,6	997	28	516	0,93	3
		м2		162,6	2,9	537	10	85,05	0,01	0
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,3	317,11	2,95	1046	10	236	0,45	1
		м2		74,78	0,99	247	3	85,05	0	0
26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,51	568,24	1,74	290	1	97	1,12	1
		м2		176,21	0,59	90	0	96,39	0	0
27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,684	7304,46	472,26	4996	323	699	5,22	4
		м3		804,71	157,5	550	108	95,58	0,76	1
		Итого по разделу: Блок В КПП - ОТДЕЛКА ФАСАДА				70327				
		Раздел: Блок В КПП - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,96	338,54	3,28	3033	29	800	0,56	5
		м2		93,41	1,1	837	10	85,05	0,01	0
33	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм (Алинекс)	30,51	260,19	3,17	7938	97	3370	0,56	17
		м2		115,82	1,08	3534	33	85,05	0,01	0
34	Е0115-169-1	Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен	30,51	32,63	0,03	-996	-1	-635	0,13	-4
		м2		22,02	0	-672	0	85,05	0	0
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,51	285,49	2,95	8710	90	2185	0,45	14
		м2		74,78	0,99	2282	30	85,05	0	0
36	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17,87	185,6	2,64	3317	47	1536	0,54	10
		м2		90,05	0,9	1609	16	85,05	0	0
40	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,3	317,11	2,95	1046	10	236	0,45	1
		м2		74,78	0,99	247	3	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок В КПП - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				23050				
		Раздел: Блок В КПП - ПРОЕМЫ								
43	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,0806	40734,4	25545,32	3281	2058	772	47,61	4
		т		8797,5	3035,84	709	245	72,9	10,19	1
49	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-с двух сторон	3,36	68,75	2,58	231	9	70	0,13	0
		м2		21,22	0,88	71	3	85,05	0	0
50	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,02	34552,81	13535,83	692	271	348	104,65	2
		т		18837	2634,16	377	53	72,9	9,2	0
53	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4607	164,63	0,1	76	0	54	0,74	0
		м2		124,2	0,02	57	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок В КПП - ПРОЕМЫ				4280				
		Раздел: Блок В КПП - ПОЛ								
56	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,96	935,82	6,89	8385	62	690	0,44	4
		м2		67,28	2,31	603	21	99,63	0,01	0
57	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	9,587	111,83	0,65	1072	6	149	0,09	1
		м		13,85	0,22	133	2	99,63	0	0
		Итого по разделу: Блок В КПП - ПОЛ				9457				
		Раздел: Блок В КПП - КРОВЛЯ								
65	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	1,94	264,21	10,6	513	21	525	1,64	3
		м2		246,85	3,57	479	7	97,2	0,02	0
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0098	38782,3	427,67	380	4	354	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	373	1	85,05	0,7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Блок В КПП - КРОВЛЯ				**893**				
		Раздел: Блок В КПП - ОТОПЛЕНИЕ								
1	**Е0118-6-3**	**Установка конвекторов**	**3**	**170,48**	**17,19**	**511**	**52**	**592**	**0,87**	**3**
		шт		**147,6**	**6,44**	**443**	**19**	**128**	**0,03**	**0**
2	**СПР-С**	**Электроконвектор SROT E 111 NOIROT**	**3**	**6878,94**		**20637**				
		шт								
		Отпускная цена		6879		20637				
		Запасные части	%	1		206				
		Тара и упаковка	%	1		208				
		Транспортные расходы	%	1		211				
		Заготовительно-складские расходы	%	1		213				
		Комплектация оборудования	%	1		208				
		Сметная стоимость оборудования				***21683***				
		Итого по разделу: Блок В КПП - ОТОПЛЕНИЕ				**22195**				
		Раздел: Блок В КПП -Электроосвещение и электрооборудование								
7	**Е0121-17-1**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**2**	**169,86**	**57,56**	**340**	**115**	**265**	**0,55**	**1**
		шт		**86,85**	**35,93**	**174**	**72**	**108**	**0,16**	**0**
9	**Е0121-22-8**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**1**	**34,7**	**0**	**35**	**0**	**32**	**0,19**	**0**
		шт		**29,48**	**0**	**29**	**0**	**108**	**0**	**0**
11	**Е0121-22-2**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**1**	**35,4**	**0**	**35**	**0**	**32**	**0,19**	**0**
		шт		**29,48**	**0**	**29**	**0**	**108**	**0**	**0**
13	**Е0121-22-1**	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**	**1**	**36,26**	**0**	**36**	**0**	**29**	**0,17**	**0**
		шт		**27**	**0**	**27**	**0**	**108**	**0**	**0**
18	**Е0121-24-13**	**Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	**1**	**314,3**	**20,67**	**314**	**21**	**247**	**1,26**	**1**
		шт		**220,5**	**8,19**	**221**	**8**	**108**	**0,04**	**0**
		Итого по разделу: Блок В КПП -Электроосвещение и электрооборудование				**760**				
		Раздел: Блок Ж - ОТДЕЛКА ФАСАДА								
12	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**270,6**	**258,66**	**2,83**	**69993**	**765**	**32169**	**0,7**	**190**
		м2		**125,24**	**0,56**	**33889**	**152**	**85,05**	**0,03**	**9**
13	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**14,2**	**667,44**	**8,9**	**9478**	**126**	**4866**	**2,06**	**29**
		м2		**359,66**	**2,99**	**5107**	**42**	**85,05**	**0,01**	**0**
14	**Е0115-79-2**	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(АСПОЛ)**	**270,6**	**287,36**	**3,53**	**77759**	**955**	**31534**	**0,59**	**160**
		м2		**122,13**	**1,19**	**33048**	**321**	**85,05**	**0,01**	**2**
15	**Е0115-79-2**	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(АСПОЛ)**	**14,2**	**287,36**	**3,53**	**4080**	**50**	**1655**	**0,59**	**8**
		м2		**122,13**	**1,19**	**1734**	**17**	**85,05**	**0,01**	**0**
16	**Е0113-26-1**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140**	**23,32**	**62,83**	**0,07**	**1465**	**2**	**61**	**0,02**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,19	0,03	74	1	72,9	0	0
17	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	18,3	702,36	3,94	12853	72	8160	2,3	42
		м2		470,93	0,9	8618	16	85,05	0,04	1
		Итого по разделу: Блок Ж - ОТДЕЛКА ФАСАДА				175629				
		Раздел: УЗЕЛ А,Б								
18	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	32,28	568,24	1,74	18343	56	6112	1,12	36
		м2		176,21	0,59	5688	19	96,39	0	0
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	25,1	184,77	22,42	4638	563	1271	0,28	7
		м2		39,85	7,45	1000	187	96,39	0,04	1
20	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1462	23193,32	445,04	3391	65	657	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	586	22	97,2	0,73	0
		Итого по разделу: УЗЕЛ А,Б				26371				
		Раздел: Блок Ж - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
61	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	250,5	15,81	0,49	3961	123	2432	0,07	17
		м2		10,1	0,18	2529	44	85,05	0	0
62	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	250,5	19,53	0,17	4894	42	3753	0,11	27
		м2		15,79	0,06	3955	16	85,05	0	0
63	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	262	153,51	4,9	40221	1283	33536	0,75	196
		м2		134,55	0,9	35252	236	85,05	0,06	17
64	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	619,2	19,53	0,17	12096	104	9276	0,11	66
		м2		15,79	0,06	9777	39	85,05	0	0
65	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	16,6	667,44	8,9	11080	148	5689	2,06	34
		м2		359,66	2,99	5970	50	85,05	0,01	0
66	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	16,6	19,53	0,17	324	3	249	0,11	2
		м2		15,79	0,06	262	1	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок Ж - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				72575				
		Раздел: Блок Ж - ПОЛЫ								
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,5	238,39	13,99	23720	1392	7127	0,41	41
		м2		60,03	4,67	5973	465	99,63	0,02	2
68	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	99,5	780,54	6,89	77664	685	7665	0,44	44
		м2		67,28	2,31	6694	230	99,63	0,01	1
69	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	106,465	111,83	0,65	11906	69	1658	0,09	9
		м		13,85	0,22	1474	24	99,63	0	0
70	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов-плинтусов	9,95	180,47	2,64	1796	26	855	0,54	5
		м2		90,05	0,9	896	9	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	150,3	294,79	20,75	44307	3119	11184	0,42	62
		м2		60,29	6,93	9062	1041	99,63	0,03	5
72	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	150,3	64,43	1,89	-9684	-283	-751	0,02	-4
		м2		3,89	0,62	-584	-94	99,63	0	0
73	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	157,815	31,85	0,31	5026	49	3736	0,12	19
		м		21,28	0,11	3358	18	99,63	0	0
		Итого по разделу: Блок Ж - ПОЛЫ				154735				
		Раздел: Блок Ж - ПРОЕМЫ								
74	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,5	463,57	144,88	4868	1521	2483	1,03	11
		м2		174,4	44,59	1831	468	97,2	0,17	2
76	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	5,3	378,88	117,41	2008	622	1123	0,92	5
		м2		159,65	36,46	846	193	97,2	0,15	1
78	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,31	898,8	100,62	2076	232	860	1,89	4
		м2		313,09	31,56	723	73	97,2	0,13	0
		Итого по разделу: Блок Ж - ПРОЕМЫ				8952				
		Раздел: Блок Ж -КОЗЫРЕК								
89	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,0875	16971,7	5765,62	1485	504	836	64,98	6
		т		10453,5	1339,83	914	117	72,9	4,76	0
91	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройствокровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7,1	672,74	11,53	4776	82	2416	1,97	14
		м2		313,89	3,85	2229	27	96,39	0,02	0
93	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,4	568,24	1,74	1364	4	454	1,12	3
		м2		176,21	0,59	423	1	96,39	0	0
94	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до38 см круглых отверстий диам. до 25 мм	16	275,97	144,77	4415	2316	2589	0,77	12
		шт		131,19	48,63	2099	778	81	0,24	4
95	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0198	46788,29	3421,79	925	68	944	195,5	4
		т		36742,5	1150,31	727	23	113,4	5,61	0
99	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	164,63	0,1	329	0	235	0,74	1
		м2		124,2	0,02	248	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: Блок Ж -КОЗЫРЕК				13295				
		Раздел: Блок Ж - ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	22,35	4357,14	44,71	97382	999	3739	0,81	18
		1квт		128,46	16,75	2871	374	103,68	0,08	2
2	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	29,8	164,61	0,09	4905	3	3498	0,74	22
		м2		124,2	0,02	3701	1	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	273,3	4,95	1913	35	499	0,34	2
		м		60,03	1,86	420	13	103,68	0,01	0
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	352,3	4,95	3523	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	103,68	0,01	0
5	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	72	431,3	4,95	31054	356	5134	0,34	25
		м		60,03	1,86	4322	134	103,68	0,01	1
7	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	14	826,36	37,55	11569	526	6153	2,14	30
		1шт		367,43	14,06	5144	197	103,68	0,08	1
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	66,28	0	928	0	430	0,14	2
		комплект		26,65	0	373	0	103,68	0	0
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,5	164,61	0,09	1399	1	998	0,74	6
		м2		124,2	0,02	1056	0	85,05	0	0
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	22,68	0,06	57	0	14	0,03	0
		м2		6,68	0,03	17	0	72,9	0	0
13	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,5	20,12	0,03	50	0	7	0,02	0
		м2		3,6	0	9	0	72,9	0	0
14	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	18	100,1	10,59	1802	191	969	0,32	6
		м		55,89	3,94	1006	71	81	0,02	0
16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	89	12,59	0	1121	0	1260	0,06	5
		м		12,29	0	1094	0	103,68	0	0
22	Е0118-18-1	Установка узлов управления	1	4723,29	317,79	4723	318	2401	10,93	11
		узел		1966,5	118,13	1967	118	103,68	0,57	1
24	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	225,73	65,52	451	131	410	0,89	2
		1фильтр		154,58	23,17	309	46	103,68	0,12	0
29	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
		комплект		66,63	0	267	0	103,68	0	0
30	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	0	292	0	295	0,37	1
		комплект		63,96	0	256	0	103,68	0	0
33	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	1	352,3	4,95	352	5	71	0,34	0
		м		60,03	1,86	60	2	103,68	0,01	0
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	10	431,3	4,95	4313	50	713	0,34	3
		м		60,03	1,86	600	19	103,68	0,01	0
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,38	22,68	0,06	31	0	7	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,68	0,03	9	0	72,9	0	0
36	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,6	20,12	0,03	12	0	2	0,02	0
		м2		3,6	0	2	0	72,9	0	0
37	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке-труб	0,6	248,97	116,03	149	70	86	0,68	0
		м2		115,92	43,6	70	26	81	0,21	0
39	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм-315мм	3	3438,45	16,18	10315	49	2142	3,79	11
		шт		614,01	5,91	1842	18	103,68	0,03	0
40	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	3	624,04	32,37	1872	97	1872	3,41	10
		шт		529,79	11,81	1589	35	103,68	0,07	0
41	13-5-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, маркиУП-3, d патрубка 315 мм	3	3080		9240				
		шт								
42	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	388,08	21,2	2328	127	1545	1,29	8
		шт		214,63	8,86	1288	53	103,68	0,04	0
43	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	6	1143,68	9,12	6862	55	696	0,59	4
		шт		97,81	2,95	587	18	103,68	0,01	0
44	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1263,08	13,89	6063	67	1546	1,7	8
		м2		274,4	5,2	1317	25	103,68	0,03	0
45	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3	1248,08	13,89	3744	42	966	1,7	5
		м2		274,4	5,2	823	16	103,68	0,03	0
46	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	9,8	210,76	56,32	2065	552	1182	0,65	6
		м2		113,02	20,97	1108	206	81	0,1	1
47	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,3	7605		2282				
		м3								
48	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93		279				
		кг								
		Итого по разделу: Блок Ж - ОТОПЛЕНИЕ				214956				
		Раздел: Блок Ж -Электроосвещение и электрооборудование								
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,5	14,34	455	14	108	0,07	0
2	СП-СЭ-лК-т	Щит ЩРН-12	1	1071,27		1071				
		шт								
		Отпускная цена		1071		1071				
		Запасные части	%	1		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка	%	1		11				
		Транспортные расходы	%	1		11				
		Заготовительно-складские расходы	%	1		11				
		Комплектация оборудования	%	1		11				
		Сметная стоимость оборудования				*1126*				
3	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**5**	**501,2**	**13,2**	**2506**	**66**	**1089**	**1**	**5**
		шт		**227**	**2,3**	**1135**	**11**	**95**	**0,01**	**0**
5	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**1**	**862**	**28**	**862**	**28**	**327**	**2**	**2**
		шт		**340**	**4,5**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
7	**Е0121-18-1**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	**10**	**244,37**	**65,36**	**2444**	**654**	**2010**	**0,95**	**9**
		шт		**151,65**	**34,45**	**1517**	**345**	**108**	**0,16**	**2**
10	**Е0121-17-1**	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**13**	**169,86**	**57,56**	**2208**	**748**	**1724**	**0,55**	**7**
		шт		**86,85**	**35,93**	**1129**	**467**	**108**	**0,16**	**2**
12	**Е0121-22-8**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**16**	**34,7**	**0**	**555**	**0**	**509**	**0,19**	**3**
		шт		**29,48**	**0**	**472**	**0**	**108**	**0**	**0**
14	**Е0121-22-2**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**9**	**35,4**	**0**	**319**	**0**	**287**	**0,19**	**2**
		шт		**29,48**	**0**	**265**	**0**	**108**	**0**	**0**
16	**Е0121-22-1**	**Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке**	**5**	**36,26**	**0**	**181**	**0**	**146**	**0,17**	**1**
		шт		**27**	**0**	**135**	**0**	**108**	**0**	**0**
23	**Е0121-24-13**	**Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква**	**1**	**314,3**	**20,67**	**314**	**21**	**247**	**1,26**	**1**
		шт		**220,5**	**8,19**	**221**	**8**	**108**	**0,04**	**0**
		Итого по разделу: Блок Ж -Электроосвещение и электрооборудование				**11105**				
		ИТОГО:				**13005546**	**141123**			**12955**
						2215712	**44604**			**249**
		Всего прямые затраты:				**13005546**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**9491381**				
		- оборудования				**1157330**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**643667**				
		На общестроительные работы				**1213763**				
		На металломонтажные работы				**32108**				
		На сантехнические работы				**414534**				
		Всего накладных расходов:				**2304070**				
		Итого с накладными				**15309618**				
		- заработная плата				**345611**				
		- трудоемкость				**1158**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**849137**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16158755**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %				**16374776**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**16481298**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16542168**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16694342**				
		ИТОГО:				**16694342**				
		Сметная заработная плата				**2605927**				
		Нормативная трудоемкость				**14362**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**39894092**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**797882**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40691974**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4883037**				
		Итого с НДС				**45575011**				
		Всего:				**45575011**				

Инженер:

Инженер: ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

_____ Е.Джуматаев 29.09.2015 г

Подрядчик:

Директор ТОО "Куат Курылыс"

_____ Р.Нурмаханов