1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	6	711,00	--	4266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	--	387	--	130	--	--
32	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	11	231,52	33,52	2547	369	2606	0,90	10
		фланец		180,00	2,25	1980	25	130	0,01	--
34	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	4	1290,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4 мм	2	830,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-108х5 мм	4	982,00	--	3928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-153	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х6-89х5 мм	1	999,00	--	999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
39	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
		м								
41	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	935,75	20,80	1872	42	354	0,73	1
				130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
		м								
42	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
				130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
		м								
43	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	23	1565,57	27,87	36008	641	5613	1,04	24
				180,23	10,44	4145	240	128	0,05	1
		м								
44	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	6	2029,57	27,87	12177	167	1464	1,04	6
				180,23	10,44	1081	63	128	0,05	--
		м								
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
				10,69	--	64	--	128	--	--
		м								
46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6	11,13	--	67	--	82	0,05	--
				10,69	--	64	--	128	--	--
		м								
47	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	29	11,76	--	341	--	397	0,05	1
				10,69	--	310	--	128	--	--
		м								
48	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	4	4146,95	6,95	16588	28	3053	3,56	14
				594,00	2,25	2376	9	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник								
49	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285,00	--	2850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	24	377,00	--	9048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492,00	--	5904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	34	618,00	--	21012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	34	757,00	--	25738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0192	149300,00	--	2873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-724	Резина прессованная	0,6	425,00	--	255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1106	149300,00	--	16507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-724	Резина прессованная	2,95	425,00	--	1254	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		фланец		146,25	--	293	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 133х4,0 мм	2	260,00	--	520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	24	165,83	0,07	3980	2	2722	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2592	--	105	--	--
61	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
62	СПрайс-лист	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ "ГНОМ 10-10"	1	9022,44	--	9022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД В-1								
63	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	10263,47	23,09	10263	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
64	СБ.5.1Т.1П .114	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 900Х600Х1700	2	17200,00	--	34400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
66	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
68	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	--	55	--	68	0,05	--
		м		10,69	--	53	--	128	--	--
69	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	165,83	0,07	166	--	113	0,65	1
		м2		108,00	0,02	108	--	105	--	--
		БАКТЕРИЦИДНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Ц0128-548-1	Установка для обдува и бактерицидного облучения банок, производительность до 150 банок/мин	3	5633,17	555,76	16900	1667	13553	29,00	87
		шт		4882,50	137,25	14648	412	90	0,80	2
71	Прайс-лист	Установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами УУФОВ-30	3	631700,00	--	1895100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	26	2029,57	27,87	52769	725	6345	1,04	27
		м		180,23	10,44	4686	271	128	0,05	1
73	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	623,70	14,12	12474	282	2704	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
74	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	26	11,76	--	306	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
75	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	10,99	--	220	--	274	0,05	1
		м		10,69	--	214	--	128	--	--
76	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
77	СПрайс-лист	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бр Ду100	2	1565,34	--	3131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
79	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
81	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	1060,00	--	12720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,90	7
		фланец		180,00	2,25	1440	18	130	0,01	--
83	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	8	711,00	--	5688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
85	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	10	227,00	--	2270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,90	5
		фланец		180,00	2,25	1080	14	130	0,01	--
87	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	6	1290,00	--	7740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
89	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	10	495,00	--	4950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
91	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
92	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	53	757,00	--	40121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	64	285,00	--	18240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0672	149300,00	--	10030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-724	Резина прессованная	2,91	425,00	--	1237	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	4	4146,95	6,95	16588	28	3053	3,56	14
		1сальник		594,00	2,25	2376	9	128	0,01	--
97	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	10620,35	95,97	2124	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
98	С130804-36	Муфта, d-25 мм	0,5	122,00	--	61	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
99	2405-3074 К=1,55;1,1 14;115 к цене	НИППЕЛИ Н-К1/4ДЮЙМА	5	23,83	--	119	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
100	Прайс-лист	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	2	787,02	--	1574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	21,80	0,05	654	2	157	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	174	1	90	--	--
102	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30	70,26	0,04	2108	1	225	0,04	1
		м2		8,32	--	250	--	90	--	--
103	2402-2005 К=1,087;1, 43;115 к цене	МОТОПОМПА М-600АШ	1	41114,14	--	41114	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	2402-2002 К=1,087;1, 43;115 к	ТЕЛЕЖКА Т-44А	1	17875,72	--	17876	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1995816				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19561				
		Накладные расходы -	Тенге			15259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55471				
		Накладные расходы -	Тенге			18208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4421				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1907				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			877613				
		Накладные расходы -	Тенге			67113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3145918				
		РАЗДЕЛ 4. Лок.см.2-4-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене,	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	75-6-78 ПРИМ.	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3090-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	61400,00	--	61400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
4	С151803-169	Ящик однолинейный серии ЯВП, тип ЯВП2-15	1	2550,00	--	2550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
6	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	7	204,00	--	1428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
9	С151801-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-60/1С М3Б	1	2090,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене,	5	1299,30	68,30	6497	342	1570	2,00	10
		шт		317,00	13,50	1585	68	95	0,08	--
12	75-6-12 ПРИМ.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-	4	36900,00	--	147600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	75-6-7 ПРИМ.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-	1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,	31	175,20	75,70	5431	2347	2748	0,44	14
		м		72,70	20,60	2254	639	95	0,12	4
15	С151601-343 К=1,3 к цене; к=1,02 к	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0316	102830,00	--	3251	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
17	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,60	48,90	6516	2934	2953	0,22	13
		м		39,60	12,20	2376	732	95	0,07	4
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Трубы винипластовые	27,53	650,00	--	17895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в м	50	14,60	0,20	730	10	565	0,07	4
				11,80	0,10	590	5	95	--	--
20	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	200	10,60	0,40	2120	80	1463	0,05	10
				7,60	0,10	1520	20	95	--	--
21	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в м	60	8,50	0,10	510	6	416	0,05	3
				7,30	--	438	--	95	--	--
22	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	154	5,40	0,10	832	15	541	0,02	3
				3,70	--	570	--	95	--	--
23	С151607-125 К=1,03 к объему	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 1000м	0,2575	50600,00	--	13030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-117 К=1,03 к объему	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 1000м	0,2204	9230,00	--	2034	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	2	114,40	7,80	229	16	94	0,29	1
				48,80	0,50	98	1	95	--	--
26	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, шт	2	418,00	--	836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,031	24200,00	--	750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
				27,90	0,30	1395	15	95	--	--
29	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, м	5	175,20	75,70	876	379	443	0,44	2
				72,70	20,60	364	103	95	0,12	1
30	С151601-346 К=1,2 к цене; к=1,02 к	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2 1000м	0,0051	309360,00	--	1578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
31	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях шт	19	246,62	79,51	4686	1511	3973	0,83	16
				143,10	50,54	2719	960	108	0,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	15	757,00	--	11355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-234-У3	1	716,00	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	18	49,00	--	882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	3	24,00	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	8	82,17	--	657	--	463	0,34	3
		шт		53,55	--	428	--	108	--	--
39	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	--	1720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	--	29	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
41	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
43	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными	66	94,79	10,91	6256	720	6074	0,48	32
		м кабеля		78,30	6,91	5168	456	108	0,03	2
45	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил	0,0673	52100,00	--	3507	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и сечение 3х1,5 мм2 1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ГО ПОДЪЕМА								
46	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, шт	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
				630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
47	75-6-1 ПРИМ.	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110- шт	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг шт	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
				63,00	--	126	--	90	--	--
49	Прайс-лист	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ ППР ESP50 шт	2	1689,26	--	3379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на шт	2	446,80	14,80	894	30	487	1,00	2
				254,00	2,30	508	5	95	0,01	--
51	С151801-103	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 1 шт	2	604,00	--	1208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели шт	4	241,70	91,00	967	364	595	0,82	3
				131,00	25,70	524	103	95	0,15	1
53	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ шт	4	462,00	--	1848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
				227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
55	Прайс-лист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М шт	1	394,67	--	395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс-лист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ шт	1	1008,28	--	1008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М шт	1	394,67	--	395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,60	18,60	494	19	334	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		347,00	4,50	347	5	95	0,03	--
59	Прайс-лист ЗАО"МПО	ТРАНСФОРМАТОР ОСО-025УЗ 220/36В	1	1740,38	--	1740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
61	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,	3	64,86	--	195	--	134	0,29	1
		шт		49,50	--	149	--	90	--	--
63	Прайс-лист	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ 37-44УЗ 220В	3	1060,08	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
65	Прайс-лист	УСТРОЙСТВО ПРЕРЫВАЮЩЕЕ ИМС-5 220В	1	90146,14	--	90146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор	4	84,75	--	339	--	243	0,30	1
		шт		67,50	--	270	--	90	--	--
67	1517-1561 К=1,087;1, 43;115 к	ДИОД Д226А,Б,Д,Д211,215,217,Д9 Е И ДР.	4	75,08	--	300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
69	Прайс-лист	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП-72М-3121	1	1590,12	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист	БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ-24-4П16-В/ВУЗ-10	3	157,60	--	473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц01 08-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	80	47,20	14,80	3776	1184	2326	0,16	13
				26,30	4,30	2104	344	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
72	С151607-115 К=1,03 к объему	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,0618	6640,00	--	410	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	118	125,60	64,10	14821	7564	6412	0,26	31
		м		41,40	15,80	4885	1864	95	0,09	11
74	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	120,36	63,00	--	7583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	118	10,60	0,10	1251	12	998	0,06	7
		м		8,80	0,10	1038	12	95	--	--
76	С151603-21 К=1,02 к объему	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,1204	74900,00	--	9015	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			382633				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			157684				
		Накладные расходы -	Тенге			42579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12016				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			622420				
		РАЗДЕЛ 5. Лок.см.2-5-2 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ								
1	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	9	1399,57	27,87	12596	251	2197	1,04	9
		м		180,23	10,44	1622	94	128	0,05	--
2	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	9	1550,07	19,03	13951	171	1430	0,69	6
		м		117,00	7,13	1053	64	128	0,03	--
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	10,99	--	77	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
5	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	9	11,13	--	100	--	123	0,05	--
		м		10,69	--	96	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	9	11,76	--	106	--	123	0,05	--
		м		10,69	--	96	--	128	--	--
7	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,009	265528,33	35112,58	2390	316	432	136,00	1
		км		23625,00	13263,75	213	119	130	64,78	1
8	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,009	179757,90	17414,15	1618	157	317	117,00	1
		км		20475,00	6579,00	184	59	130	32,13	--
9	Е0122-12-1К =0,3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,007	33824,66	4957,83	237	35	72	34,80	--
		км		6088,50	1873,12	43	13	130	30,49	--
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0394	247994,13	49389,75	9771	1946	4171	312,70	12
		т		62775,00	18657,00	2473	735	130	91,12	4
11	2402-5034	Головки соединительные напорные муфтовые ГМ-50	2	91,36	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,90	3
		фланец		180,00	2,25	540	7	130	0,01	--
13	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	757,00	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230,00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
18	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
20	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	6480,00 --	-- --	6480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,005	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	65 41	9 3	62 140	42,70 3,37	-- --
22	С11011-860 прим.	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм т	0,005	166500,00 --	-- --	833 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Стоимость оборудования -		Тенге			183				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17074				
		Накладные расходы -	Тенге			6995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1444				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53324				
		Накладные расходы -	Тенге			4519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87010				

РАЗДЕЛ 6. Лок.см.2-5-3 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, КИП И АВТОМАТИКА

1	Ц0108-407-1 6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм м	25	143,10 45,00	59,80 15,60	3578 1125	1495 390	1439 95	0,28 0,09	7 2
2	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	25	116,00 --	-- --	2900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	СПрайс-лист	Коробка соединительная на 20 клемм У615 шт	1	2555,01 --	-- --	2555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6133				
		Накладные расходы -	Тенге			1439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11100				

РАЗДЕЛ 7. Лок.см.2-6-1 ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА,

ОТМОСТКА ПО СЕРИИ 2.110-3П S=33,03м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,95	10503,86	--	51994	--	3452	3,66	18
		м3		567,00	--	2807	--	123	--	--
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	33,03	484,07	--	15989	--	1087	0,14	5
		м2		24,75	--	817	--	133	--	--
		ПРОЕМЫ(АС-5), ОКНА								
33	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью	1,21	472,81	19,00	572	23	325	1,30	2
		м2		217,73	6,18	263	7	120	0,03	--
34	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-	1,21	14500,00	--	17545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,01	440,35	102,53	885	206	452	0,90	2
		м2		151,65	35,67	305	72	120	0,14	--
36	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,01	4010,00	--	8060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ(АС-5), ЛИНОЛЕУМ S=12,33м2								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,23	10503,86	--	12920	--	858	3,66	5
		м3		567,00	--	697	--	123	--	--
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,33	258,92	9,95	3192	123	848	0,36	4
		м2		52,20	3,74	644	46	123	0,02	--
40	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	12,33	769,78	4,90	9491	60	915	0,38	5
		м2		58,50	1,85	721	23	123	0,01	--
41	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	13,19	109,84	0,46	1449	6	198	0,08	1
		м		12,04	0,18	159	2	123	--	--
42	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,23	185,69	1,88	228	2	102	0,47	1
		м2		78,30	0,72	96	1	105	--	--
		КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,62	3749,12	245,72	6074	398	915	2,71	4
		м3		382,50	92,25	620	149	119	0,45	1
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,5	208,48	15,94	2814	215	652	0,24	3
		м2		34,65	5,96	468	80	119	0,03	--
45	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,5	32,72	0,70	442	9	13	--	--
		м2		0,55	0,25	7	3	119	--	--
46	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	32	1797,68	8,20	57526	262	10511	1,71	55
		м2		272,95	3,08	8734	99	119	0,02	--
47	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,273	8200,00	--	2239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	32	20,48	0,91	655	29	193	0,03	1
		м2		4,68	0,34	150	11	120	--	--
49	Е0110-14-1	Установка стропил	0,35	6094,82	334,28	2133	117	1480	22,10	8
		м3		3397,50	126,00	1189	44	120	0,62	--
50	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,35	16000,00	--	5600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,35	2637,04	14,17	923	5	130	1,88	1
		м3		303,75	5,40	106	2	120	0,03	--
52	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,18	3496,97	309,62	629	56	555	13,80	2
		м3		2452,50	117,00	441	21	120	0,57	--
53	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,18	16500,00	--	2970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,18	2637,04	14,17	475	3	67	1,88	--
		м3		303,75	5,40	55	1	120	0,03	--
55	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,488	22541,72	316,57	11000	154	2112	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1702	58	120	0,58	--
56	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,488	2637,04	14,17	1287	7	181	1,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		303,75	5,40	148	3	120	0,03	--
57	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	6	228,96	7,54	1374	45	1566	1,43	9
		м2		214,65	2,86	1288	17	120	0,01	--
58	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,07	13800,00	--	966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0	1048800,00	--	9	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-700	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	5	267,00	--	1335	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0019	50800,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0215	175710,10	1826,10	3778	39	265	42,70	1
		т		8100,00	690,75	174	15	140	3,37	--
63	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0142	52657,31	536,06	748	8	711	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	674	3	105	0,99	--
64	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0142	44300,00	--	629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-425	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием	302	1260,00	--	380520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
66	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	12,33	57,96	0,35	715	4	675	0,30	4
		м2		51,98	0,14	641	2	105	--	--
67	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,33	430,80	2,33	5312	29	1063	0,49	6
		м2		81,23	0,88	1002	11	105	--	--
68	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	46,1	309,82	4,07	14283	187	6615	0,74	34
		м2		135,68	0,97	6255	45	105	0,05	2
69	Е115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	46,1	411,89	2,10	18988	97	3186	0,39	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		65,03	0,79	2998	36	105	--	--
70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,92	618,63	6,33	1188	12	635	1,79	3
		м2		312,75	2,39	600	5	105	0,01	--
71	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1,92	411,89	2,10	791	4	133	0,39	1
		м2		65,03	0,79	125	2	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
72	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	2,11	661,79	2,74	1396	6	909	2,00	4
		м2		409,50	0,72	864	2	105	0,03	--
73	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	63,8	254,12	1,96	16213	125	7325	0,61	39
		м2		108,90	0,45	6948	29	105	0,03	2
74	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	63,8	56,75	0,14	3621	9	2144	0,19	12
		м2		31,95	0,05	2038	3	105	--	--
75	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	9,6	108,77	0,60	1044	6	581	0,32	3
		м		57,38	0,23	551	2	105	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			672057				
		Накладные расходы -	Тенге			50854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			766286				

РАЗДЕЛ 8. Лок.см.2-6-2 ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, ВОДОПРОВОД

		СЕТЬ В-1								
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3,5	247,70	14,12	867	49	473	0,55	2
		м		100,35	5,29	351	19	128	0,03	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5,5	329,67	4,19	1813	23	432	0,34	2
		м		59,85	1,58	329	9	128	0,01	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99	--	132	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65	1	2233,69	91,69	2234	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
6	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	1	168,00	--	168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
12	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	20	362,00	--	7240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
15	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,09	10620,35	95,97	956	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	1,6	165,83	0,07	265	--	181	0,65	1
		м2		108,00	0,02	173	--	105	--	--
18	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	0,6	3167,06	70,85	1900	43	290	1,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. 250 мм м		351,00	26,53	211	16	128	0,13	--
		СЕТЬ К-1								
19	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	1,5	620,54 106,20	0,64 0,25	931 159	1 --	204 128	0,58 --	1 --
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
21	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм 10шт	0,4	837,00 --	-- --	335 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	2	440,21 102,38	332,43 86,87	880 205	665 174	492 130	0,61 0,33	1 1
23	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм 10шт	0,1	820,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм 10шт	0,1	820,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	0,01	107786,81 6750,00	398,18 150,75	1078 68	4 2	90 130	42,10 0,74	-- --
26	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм м	8	646,41 196,20	21,19 7,94	5171 1570	170 64	2090 128	1,16 0,04	9 --
27	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм м	0,6	3167,06 351,00	70,85 26,53	1900 211	43 16	290 128	1,98 0,13	1 --
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4382				
		Накладные расходы -	Тенге			1508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41400				
		Накладные расходы -	Тенге			5920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56402				

РАЗДЕЛ 9. Лок.см.2-6-3 ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, ОТОПЛЕНИЕ,

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
				626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
		шт								
2	СПрайс-лист	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ПЭТ-4	1	839,20	--	839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		МЕБЕЛЬ								
3	СБ.5.1Т.5П .40	СТУЛ УЧЕНИКА 400Х330Х330/410	4	1613,00	--	6452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
4	СБ.5.1Т.1П .41	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ РАБОЧИЙ 1200Х600Х750	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
5	СБ.5.3Т.2П .36	СТОЛ ДЛЯ ТСО 450Х600Х750(СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ)	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
6	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
				236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
		шт								
7	СБ.8.1Т.1П .135	КОМПЬЮТЕР	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
	Стоимость оборудования -		Тенге			78617				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1011				
		Накладные расходы -	Тенге			812				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			81438				
		РАЗДЕЛ 10. Лок.см.2-6-4 ЗДАНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА,								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
		шт								
2	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
		шт		203,18	52,49	406	105	108	0,23	--
5	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	2	2480,00	--	4960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по	20	72,13	6,92	1443	138	1090	0,29	6
		м		46,13	4,33	923	87	108	0,02	--
10	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Трубы винипластовые	2,96	650,00	--	1924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей	20	11,04	1,09	221	22	214	0,06	1
		м		9,23	0,66	185	13	108	--	--
12	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	27	26,92	--	727	--	722	0,15	4
		м		24,75	--	668	--	108	--	--
13	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0155	24900,00	--	385	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0258	39800,00	--	1025	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0072	16600,00	--	120	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	--	36	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
17	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
19	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,004	22300,00	--	89	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,70	--	139	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
22	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
24	1504-19068	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ,380В,25А 30УП-25 ТУ 16-536.181-75	1	4826,44	--	4826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			4826				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23072				
		Накладные расходы -	Тенге			3555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1598				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			35090				
		ВСЕГО:	Тенге			12878923				
		В т.ч. СМР	Тенге			10416848				
		Оборудование:	Тенге			2462075				
		Затраты на временные здания и сооружения 0,98773279%	Тенге			102891				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			12981814				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			25327129				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			506543				
		Итого:	Тенге			25833672				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			25818923				
		НДС 12%	Тенге			3098271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НДС:	Тенге			28917194				

Заказчик:

Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства
исполняющий обязанности начальника:
_____К.Неспбаев

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
ведущий специалист:
_____А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор:
_____Р.Нурмаханов