1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	342,00	--	1026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
280	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,3	1220,00	--	366	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
282	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,024	6470,00	--	155	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
284	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,3	416,00	--	125	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
285	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,3	226,00	--	68	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С130804-45	Переход, Dy-40x32 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	120,70	14,12	362	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
288	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32x3 мм	3	153,00	--	459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
289	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1,8	329,67	4,19	593	8	142	0,34	1
		м		59,85	1,58	108	3	128	0,01	--
291	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
294	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	1,8	4450,00	--	8010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,01	1524,04	--	12208	--	4677	3,10	25
		м3		474,75	--	3803	--	123	--	--
296	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,15	8630,00	--	1295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (3шт)								
298	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,41	16948,16	2104,76	74741	9282	17119	13,90	61
		м3		2362,50	623,48	10419	2750	130	2,48	11
299	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,41	94,00	--	415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
305	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-9,10,14								
307	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,90	3
		фланец		180,00	2,25	540	7	130	0,01	--
308	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	3	1220,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,90	11
		фланец		180,00	2,25	2160	27	130	0,01	--
310	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	757,00	--	9084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
		фланец		96,75	--	290	--	130	--	--
312	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	342,00	--	1026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
314	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм	0,3	1220,00	--	366	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
316	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,024	6470,00	--	155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
317	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
318	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм	0,3	416,00	--	125	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
319	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,3	226,00	--	68	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
320	С130804-45	Переход, Dy-40х32 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	120,70	14,12	362	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
322	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	3	153,00	--	459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2,7	329,67	4,19	890	11	212	0,34	1
		м		59,85	1,58	162	4	128	0,01	--
325	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
328	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	1,8	4450,00	--	8010	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,01	1524,04	--	12208	--	4677	3,10	25
		м3		474,75	--	3803	--	123	--	--
330	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,15	8630,00	--	1295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (3шт)								
332	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,41	16948,16	2104,76	74741	9282	17119	13,90	61
		м3		2362,50	623,48	10419	2750	130	2,48	11
333	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,41	94,00	--	415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-24,35,47,48,51,54,63								
341	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	7	231,52	33,52	1621	235	1658	0,90	6
		фланец		180,00	2,25	1260	16	130	0,01	--
342	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	7	1220,00	--	8540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	28	231,52	33,52	6482	938	6634	0,90	25
		фланец		180,00	2,25	5040	63	130	0,01	--
344	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	28	757,00	--	21196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
345	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	7	118,85	16,47	832	115	880	0,46	3
		фланец		96,75	--	677	--	130	--	--
346	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	7	342,00	--	2394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
348	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,7	1220,00	--	854	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
350	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,056	6470,00	--	362	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
352	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,7	416,00	--	291	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
353	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,7	226,00	--	158	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
354	С130804-45	Переход, Dy-40x32 мм	0,7	131,00	--	92	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	7	120,70	14,12	845	99	947	0,55	4
				100,35	5,29	702	37	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
356	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	7	153,00	--	1071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	--
359	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	42	362,00	--	15204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
360	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,7	131,00	--	92	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
362	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	4,2	4450,00	--	18690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	18,69	1524,04	--	28484	--	10914	3,10	58
		м3		474,75	--	8873	--	123	--	--
364	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,35	8630,00	--	3021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (7шт)								
366	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,29	16948,16	2104,76	174397	21658	39943	13,90	143
		м3		2362,50	623,48	24310	6416	130	2,48	25
367	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,29	94,00	--	967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
373	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1421	133700,00	--	18999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-12								
375	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	5	231,52	33,52	1158	168	1185	0,90	5
		фланец		180,00	2,25	900	11	130	0,01	--
376	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	5	1220,00	--	6100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	20	231,52	33,52	4630	670	4738	0,90	18
		фланец		180,00	2,25	3600	45	130	0,01	--
378	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	20	757,00	--	15140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	5	118,85	16,47	594	82	629	0,46	2
		фланец		96,75	--	484	--	130	--	--
380	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	5	342,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
382	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм	0,5	1220,00	--	610	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
384	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,004	6470,00	--	26	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
386	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм	0,5	416,00	--	208	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
387	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,5	226,00	--	113	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
388	С130804-45	Переход, Dy-40х32 мм	0,5	131,00	--	66	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	120,70	14,12	604	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
390	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	5	153,00	--	765	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
393	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	25	362,00	--	9050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,5	131,00	--	66	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
395	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
396	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	3	4450,00	--	13350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	13,35	1524,04	--	20346	--	7796	3,10	41
		м3		474,75	--	6338	--	123	--	--
398	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,25	8630,00	--	2158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (5шт)								
400	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,35	16948,16	2104,76	124569	15470	28531	13,90	102
		м3		2362,50	623,48	17364	4583	130	2,48	18
401	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,35	94,00	--	691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
407	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1015	133700,00	--	13571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-49,53,55,65								
409	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
410	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	4	1220,00	--	4880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	16	231,52	33,52	3704	536	3791	0,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		180,00	2,25	2880	36	130	0,01	--
412	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	16	757,00	--	12112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	--	387	--	130	--	--
414	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	342,00	--	1368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
416	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,4	1220,00	--	488	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
418	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,032	6470,00	--	207	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
420	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,4	416,00	--	166	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
421	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,4	226,00	--	90	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
422	С130804-45	Переход, Dy-40x32 мм	0,4	131,00	--	52	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	120,70	14,12	483	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
424	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	4	153,00	--	612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2,7	329,67	4,19	890	11	212	0,34	1
		м		59,85	1,58	162	4	128	0,01	--
427	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	362,00	--	5792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
428	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,4	131,00	--	52	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
430	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	2,7	4450,00	--	12015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	10,68	1524,04	--	16277	--	6237	3,10	33
		м3		474,75	--	5070	--	123	--	--
432	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,2	8630,00	--	1726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (4шт)								
434	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,88	16948,16	2104,76	99655	12376	22825	13,90	82

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3		2362,50	623,48	13892	3666	130	2,48	15
435	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,88	94,00	--	553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
441	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0812	133700,00	--	10856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-23,34,66								
443	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,90	3
		фланец		180,00	2,25	540	7	130	0,01	--
444	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	3	1220,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,90	11
		фланец		180,00	2,25	2160	27	130	0,01	--
446	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	757,00	--	9084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
		фланец		96,75	--	290	--	130	--	--
448	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	342,00	--	1026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
450	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм	0,3	1220,00	--	366	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
452	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,024	6470,00	--	155	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
453	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
454	С130804-47	Переход, Dy-63x50 мм	0,3	416,00	--	125	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
455	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,3	226,00	--	68	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
456	С130804-45	Переход, Dy-40x32 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	120,70	14,12	362	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
458	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32x3 мм	3	153,00	--	459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
459	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2,7	329,67	4,19	890	11	212	0,34	1
		м		59,85	1,58	162	4	128	0,01	--
461	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	9	362,00	--	3258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
462	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
464	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	1,8	4450,00	--	8010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
465	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,01	1524,04	--	12208	--	4677	3,10	25
		м3		474,75	--	3803	--	123	--	--
466	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,15	8630,00	--	1295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (3шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,41	16948,16	2104,76	74741	9282	17119	13,90	61
		м3		2362,50	623,48	10419	2750	130	2,48	11
469	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,41	94,00	--	415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
475	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-22								
477	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
478	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
480	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130	--	--
482	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	342,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
484	С130804-50	Переход, Dy-110х90 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
486	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,008	6470,00	--	52	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
488	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм	0,1	416,00	--	42	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
489	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
490	С130804-45	Переход, Dy-40х32 мм	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	120,70	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
492	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	1	153,00	--	153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
493	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3	329,67	4,19	99	1	24	0,34	--
		м		59,85	1,58	18	--	128	0,01	--
495	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
496	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
498	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	0,6	4450,00	--	2670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,67	1524,04	--	4069	--	1559	3,10	8
		м3		474,75	--	1268	--	123	--	--
500	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,05	8630,00	--	432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,47	16948,16	2104,76	24914	3094	5706	13,90	20
		м3		2362,50	623,48	3473	917	130	2,48	4
503	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,47	94,00	--	138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
509	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-41,60								
511	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
512	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
513	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
514	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285,00	--	2850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
515	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
516	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм	0,2	416,00	--	83	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
517	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
518	С130804-45	Переход, Dy-40х32 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
519	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	120,70	14,12	241	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
520	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	2	153,00	--	306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2,4	329,67	4,19	791	10	189	0,34	1
		м		59,85	1,58	144	4	128	0,01	--
523	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	362,00	--	4344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
524	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
525	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
526	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	1,2	4450,00	--	5340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
527	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,34	1524,04	--	8138	--	3118	3,10	17
		м3		474,75	--	2535	--	123	--	--
528	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,1	8630,00	--	863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (2шт)								
530	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,94	16948,16	2104,76	49828	6188	11412	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6946	1833	130	2,48	7
531	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,94	94,00	--	276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
537	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0406	133700,00	--	5428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-37								
539	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
540	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
				63,00	--	315	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
542	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	285,00	--	1425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
543	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
544	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм	0,1	416,00	--	42	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
545	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
546	С130804-45	Переход, Dy-40х32 мм	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
547	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	120,70	14,12	121	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
		м								
548	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	1	153,00	--	153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
549	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1,5	329,67	4,19	495	6	118	0,34	1
				59,85	1,58	90	2	128	0,01	--
		м								
551	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
552	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
553	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
554	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	0,6	4450,00	--	2670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
555	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,67	1524,04	--	4069	--	1559	3,10	8
				474,75	--	1268	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,05	8630,00	--	432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (1шт)								
558	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,47	16948,16	2104,76	24914	3094	5706	13,90	20
		м3		2362,50	623,48	3473	917	130	2,48	4
559	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,47	94,00	--	138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
565	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-36,38,40,42,44,46,59,64,68,69								
567	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
568	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	10	495,00	--	4950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
569	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	50	74,06	9,93	3703	497	4095	0,32	16
		фланец		63,00	--	3150	--	130	--	--
570	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	50	285,00	--	14250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
571	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
572	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм	1	416,00	--	416	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
573	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	1	226,00	--	226	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
574	С130804-45	Переход, Dy-40х32 мм	1	131,00	--	131	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
575	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	10	120,70	14,12	1207	141	1352	0,55	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. до 40 мм м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
576	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм м	10	153,00 --	-- --	1530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
577	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	12	329,67 59,85	4,19 1,58	3956 718	50 19	944 128	0,34 0,01	4 --
579	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	40	362,00 --	-- --	14480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
580	С130804-37	Муфта, d-32 мм 10шт	1	131,00 --	-- --	131 --	-- --	-- --	-- --	-- --
581	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	60	300,57 69,53	225,64 58,98	18034 4172	13538 3539	10024 130	0,41 0,23	25 14
582	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм м	12	4450,00 --	-- --	53400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
583	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	26,7	1524,04 474,75	-- --	40692 12676	-- --	15591 123	3,10 --	83 --
584	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	0,5	8630,00 --	-- --	4315 --	-- --	-- --	-- --	-- --
585	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	9	8060,00 --	-- --	72540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Д=1500мм (10шт)								
586	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	14,7	16948,16 2362,50	2104,76 623,48	249138 34729	30940 9165	57062 130	13,90 2,48	204 36
587	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,7	94,00 --	-- --	1382 --	-- --	-- --	-- --	-- --
588	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	9	913,00 --	-- --	8217 --	-- --	-- --	-- --	-- --
589	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	16,02	8530,00	--	136651	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м		--	--	--	--	--	--	--
590	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	5,85	32800,00 --	-- --	191880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
591	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	5,85	-250,00 --	-- --	-1463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
592	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	5,85	-134,00 --	-- --	-784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
593	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,203	133700,00 --	-- --	27141 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-39,43								
595	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	164 130	0,32 --	1 --
596	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм шт	2	495,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
597	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	10	74,06 63,00	9,93 --	741 630	99 --	819 130	0,32 --	3 --
598	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	10	285,00 --	-- --	2850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
599	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
600	С130804-47	Переход, Dy-63х50 мм 10шт	0,2	416,00 --	-- --	83 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
601	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
602	С130804-45	Переход, Dy-40x32 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
603	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	120,70	14,12	241	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
604	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32x3 мм	2	153,00	--	306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
605	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1,8	329,67	4,19	593	8	142	0,34	1
		м		59,85	1,58	108	3	128	0,01	--
607	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
608	С130804-37	Муфта, d-32 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
609	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
610	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	1,2	4450,00	--	5340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
611	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,34	1524,04	--	8138	--	3118	3,10	17
		м3		474,75	--	2535	--	123	--	--
612	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,1	8630,00	--	863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Д=1500мм (2шт)								
614	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,94	16948,16	2104,76	49828	6188	11412	13,90	41
		м3		2362,50	623,48	6946	1833	130	2,48	7
615	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,94	94,00	--	276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
621	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0406	133700,00	--	5428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-58,70,71								
623	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0045	247994,13	49389,75	1116	222	476	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	282	84	130	91,12	--
624	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	120,70	14,12	362	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
625	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм	3	153,00	--	459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
626	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1,8	329,67	4,19	593	8	142	0,34	1
				59,85	1,58	108	3	128	0,01	--
		м								
628	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
629	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
630	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	1,2	4450,00	--	5340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
631	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,01	1524,04	--	12208	--	4677	3,10	25
				474,75	--	3803	--	123	--	--
		м3								
632	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,15	8630,00	--	1295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Д=1500мм (3шт)								
634	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,41	16948,16	2104,76	74741	9282	17119	13,90	61
				2362,50	623,48	10419	2750	130	2,48	11
		м3								
635	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,41	94,00	--	415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
641	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2918101				
		Накладные расходы -	Тенге			693431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216692				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			195416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11725				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			509463				
		Накладные расходы -	Тенге			15492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4591816				
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-4-2 ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ II-ГО ПОДЪЕМА								
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, НАСОСНАЯ								
1	Е0118-13-2	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т**	4	4271,56	221,06	17086	884	14711	16,30	65
		1насос		2790,00	83,25	11160	333	128	0,41	2
2	С131002-6	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин**	4	70700,00	--	282800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-10-2	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3**	1	5407,98	68,60	5408	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
4	Ц0103-140-1 3	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м**	1	2023,80	664,00	2024	664	1349	9,00	9
		шт		1348,00	151,00	1348	151	90	0,88	1
5	СПрайс-лист	**Таль грузоподъемностью 1 т с ручным приводом и механизмами подъема и передвижная**	1	31776,37	--	31776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-26-3	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм**	2	1279,83	60,08	2560	120	806	1,68	3
		1счетчик		292,50	22,50	585	45	128	0,11	--
7	С131102-12	**Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100**	2	18500,00	--	37000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,**	8	64,86	--	519	--	356	0,29	2
				49,50	--	396	--	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт								
9	Прайс-лист	МАНОМЕТР ОБВ1-10, ВАКУУМЕТР ОБМ-1-100	8	719,01	--	5752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
11	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
13	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	3	2004,94	155,59	6015	467	4121	6,05	18
		1шт		1014,75	58,50	3044	175	128	0,28	1
15	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	3	9130,00	--	27390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	3	2004,94	155,59	6015	467	4121	6,05	18
		1шт		1014,75	58,50	3044	175	128	0,28	1
17	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	11500,00	--	34500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
19	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру	4	1240,00	--	4960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
21	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	--
23	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	4	478,00	--	1912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
25	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
27	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,90	11
		фланец		180,00	2,25	2160	27	130	0,01	--
29	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	6	569,00	--	3414	--	--	--	--