ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

11

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Алматы облысы бойынша
филиалының директоры

..... Б. Туғанбаев

«Алматы облысы Ұйғыр ауданының Шарын және Тасқарасу ауылдық округтеріндегі Шарын өзенінде жағалауларды күшейту жұмыстары»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 28 тамыздағы № 18-0555/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ұйғыр ауданының әкімінің аппараты» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Институт Талдыкорганводпроект» ЖШС,
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

.....Б. Туганбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0555/14 от 28 августа 2014 года

по рабочему проекту:
«Берегоукрепительные работы на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат Акима Уйгурского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Берегоукрепительные работы на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №0532 от 05.08.2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Институт Талдыкорганводпроект».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат Акима Уйгурского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», город Талдыкорган (Государственная лицензия МКЛ №000074 от 12.06.2012 года, I категория).
ГИП – Килибаев С. С. (приказ №48-п от 31.07.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 20.05.2014 года, утвержденное заказчиком;

выписка из решения областного маслихата №30-30/90 от 01.02.2014 года о том, что проект включен в бюджетный план на 2014 год;

акт обследования реки 16.05.2014 года, подписанный комиссионно;

перечень материалов и оборудования от 29.07.2014 года, утвержденный заказчиком;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в мае 2014 года;

топографический отчет, выполненный ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в мае 2014 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка
2	Альбом 1	Рабочие чертежи марки ГЧ
3	Книга 2	Сметы
4	Книга 3	Прайс-листы
5	Книга 4	Паспорт рабочего проекта

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель - берегоукрепительные работы на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участки расположены на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в IIIВ климатическом районе со следующими природно-климатическими характеристиками:

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010) - III В.
Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - I (s_o = 50 кгс/м²).
Район по давлению ветра (СНиП РК 2.01.07-85*) - III (w_o = 38 кгс/м²).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004) - минус 27° С.

МЕМСТАНДАРТ ГОСЭКСПЕРТИЗА

Существующее состояние

Река Чарын в районе сел Чарын и Таскарасу занимает на некоторых участках командное положение над прилегающей территорией. При прохождении паводка река выходит из берегов и затапливает эту территорию. В связи с этим возникла необходимость строительства защитных берегоукрепительных сооружений в виде защитной дамбы. Ближайшая железная дорога – станция г. Алматы. Расстояние до места строительства – 260 км.

6.2 Проектные решения

Гидротехнические решения

С учетом ТЭО «Устройство и восстановление защитных дамб в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области» 2013 года, а также построенных защитных дамб по ранее выданным рабочим проектам, приняты следующие технические решения:

Для защиты прибережной зоны от затопления паводковыми водами определилось шесть участков, на которых необходимо строительство дамб, усиление и крепление откосов глиной и камнем.

Участок №1.

строительство дамб протяженностью 330 м и 380 м с креплением откосов глиной и камнем.

Участок №2

строительство дамб протяженностью 50 м и 300 м с креплением откосов глиной и камнем.

Участок №3

строительство дамб протяженностью 300 м и 90 м и шпоры длиной 60 м с креплением откосов глиной и камнем;

усиление существующих дамб длиной 100 м и 500 м с их наращиванием и креплением откосов глиной и камнем.

Участок №4

строительство дамбы протяженностью 300 м с креплением откосов глиной и камнем.

Участок №5

крепление откоса существующей дамбы камнем протяженностью 354 м.

строительство дамб протяженностью 320 м и 200 м с креплением откосов глиной и камнем.

Участок №6

строительство дамбы протяженностью 200 м с креплением откосов глиной и камнем.

Для осуществления планового распределения подаваемой воды, по проекту предусмотрено строительство водорегулирующих сооружений на каналах на пропуск проектных расходов:

на МК «Большой Чарын» - 6 $м^3$/сек;
на МК «Малый Чарын» - 10,0 $м^3$/сек;
на МК «Бабаза» - 1,5 $м^3$/сек;
на МК «Комсомольский-1» - 4,0 $м^3$/сек;
на МК «Комсомольский-2» - 2,0 $м^3$/сек.

Для учета подаваемой воды по каналам предусмотрено строительство гидрометрических постов в количестве 5 шт.

По проекту предусмотрена замена затворов марки ПС150-100 с подъемниками на канале «Таскарасуский» - 10 шт и на канале «РХ-1» - 6 шт.

Параметры берегоукрепления

В сложившихся условиях защита левого и правого берегов предусматривается с помощью ограждающих продольных дамб, не вызывающих заметных стеснений в пойме и поддерживающей в реке устойчивость, со следующими параметрами:

ширина гребня – 3,0 м, на верховом откосе устраивается экран из глины толщиной 100см и сверху крепление камнями диаметрами до 50 см толщиной 50 см. Тогда общая ширина гребня будет 6,0 м.

заложение верхового (мокрого) откоса принимается 1:2, низового откоса 1:1,5.

высота отсыпки дамбы равна к 3,0 м.

Превышение гребня дамб определялось в соответствии со СНиП РК 3.04-02-2008, согласно которых, при расходе 0,5% обеспеченности 433 $м^3$/сек, над максимальным уровнем воды оно будет составлять не менее 0,5 м.

по проекту предусмотрено крепление откоса с устройством зуба из камней диаметром до 50 см. Расчетная глубина зуба равна к 1,0 м.

Водорегулирующие и водомерные сооружения

В рабочем проекте, для регулирования поступления воды в каналы с одновременным сбросом излишнего количества подаваемой воды по сбросным каналам в р. Чарын, на вышеперечисленных каналах предусмотрено строительство шлюз – регуляторов в количестве 5 шт. Устройство стенок и дна сооружений выполняется из монолитного бетона, а устройство дна и откосов на верхнем и нижнем бьефах сооружений – из монолитного железобетона класса В15W6 с армированием арматурой А-1 диаметром 8 мм.

Кроме того на каждом сооружении будут установлены металлические затворы марки ПС-150-100 и ПС-100-100 с подъемниками в количестве 34 комплект.

Для учета подаваемой воды на орошение, на каналах предусмотрены водомерные сооружения из сборных плит П5-10 железобетона со строительством успокоительных колодцев и установкой металлических мостиков.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Для исключения затопления территории поселков Чарын и Таскарасу проектом предусмотрены берегоуплотнительные работы. Строительство дамб и водорегулирующих сооружений.

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;

устройство временных септиков;

определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;

соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность производства работ по объекту «Берегоукрепительные работы на р. Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области» составит 9 месяцев, в т. ч. подготовительный период 1 месяц.

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-17.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» версия 20-2.23 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2 Стоимость оборудования принята в соответствии с п.4.3.8 СН РК8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2012 год согласно изменений и дополнений в Законе «О республиканском бюджете на 2011-2013 г.г.» от 28 февраля 2011 года №412-VI и Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2014годы от 24 ноября 2011года № 496-IV Приложение №1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017годы» к протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012года №8.

2014 год – 1852тенге;

2015 год – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Берегоукрепительные работы на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области», разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области в проект «Берегоукрепительные работы на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области», внесены следующие изменения и дополнения:

По гидротехническим решениям:

1) Приведена в соответствие ширина гребня дамбы.
2) На разрезе 2-2 шлюзов-регуляторов с левой стороны добавлены стенка и откос из монолитного железобетона.
3) Представлена спецификация арматуры по креплению дна и откосов.

По сметной документации:

1) Затраты на экспертизу проекта приняты на основании расчета в соответствии с приказом №36 от 26.04.06г. РГП «Госэкспертиза»
2) Откорректированы:
   - расценки: стоимость материалов и оборудования

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	75,639	74,740	- 0,899
	в том числе: СМР	млн.тенге	69,963	69,197	- 0,766
	Оборудование	млн.тенге	4,564	4,431	- 0,133
	Прочие	млн.тенге	1,112	1,112	-
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 г.	млн.тенге	243,396	240,729	- 2,667
	в том числе: СМР	млн.тенге	178,897	176,936	- 1,961
	Оборудование	млн.тенге	11,671	11,331	- 0,340
	Прочие	млн.тенге	52,828	52,462	- 0,366
	Из них: - на 2014 год - на 2015 год с МРП 1982			19,020 221,709	
3	Продолжительность строительства	мес.	9	9	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2012 год согласно изменений и дополнений в Законе «О республиканском бюджете на 2011-2013 г.г.» от 28 февраля 2011 года №412-VI и Закона РК «О республиканском бюджете на 2012-2014годы от 24 ноября 2011года № 496-IV Приложение №1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017годы» к протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012года №8.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Берегоукрепительные работы на реке Чарын в Чарынском и Таскарасуском сельских округах Уйгурского района Алматинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется

МЕМБАРАВТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	74,740 млн. тенге
том числе:	
СМР	69,197 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 годов	240,729 млн. тенге
в том числе:	
СМР	176,936 млн. тенге
Продолжительность строительства	9 мес.

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», с условиями договора №0532 от 05.08.2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысы Ұйғыр ауданының Тасқарасу және Шарын ауылдық округтеріндегі Шарын өзені жағалауларын күшейту жұмыстары», жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	74,740 млн.теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	69,197 млн. теңге
2014 жылғы ағымдағы бағадағы және болжамдағы 2015 жылғы құрылыстың жалпы сметалық құны	240,729 млн. теңге
Соның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	176,936 млн. теңге
Құрылыс ұзақтығы	9 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 5 тамыздағы №0532 шарттың талаптарына сәйкес ЖШС «Институт Талдықорғансужоба», кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	Ж.Молдыбаева
Өндірістік бөлім бастығы	Т. Евтушевская
Сараптамалық топтың жетекшісі	В. Ким
Сарапшы	А. Абильмажинов
Баға мониторингы бойынша жетекші маман	А. Омарбеков