Договор № 70
о государственных закупках работ по строительству ЛЭП 6кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г. Павлодара

г. Павлодар *09 октября 2012 г.*

Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Кульджанова Алибека Абылаевича, с одной стороны и ТОО «Портал-ПВ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ичиева Мухтара Сосламбековича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) и на основании решения итогов Электронного конкурса (№ 532214) за № 238 от 03 октября 2012 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор и Заказчик государственных закупок - Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области» объявил государственные закупки работ **по строительству ЛЭП 6кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г. Павлодара** и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму в размере **304 622 637-00 (триста четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи шестьсот тридцать семь) тенге 00 тиын, в т.ч. НДС** (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту:

1) «**строительство ЛЭП 6кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г. Павлодара.**

Генеральный проектировщик: ТОО ФК «Ромат»,

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Портал-ПВ»;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация;

3) график производства работ;

4) график освоения бюджетных средств;

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3 (три) процентов от общей суммы Договора. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде банковской гарантии.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

7. Настоящий договор действует до **31.12.2012г**.

9. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов реконструкции Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

13. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

14. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на реконструкцию объекта.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификациях. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под реконструкцию Объекта.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 10 (десяти) дней после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

27. Подрядчик в течение **3 (трех) рабочих дней** представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по реконструкции Объекта, а также график освоения бюджетных средств.

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: перечисление.

Наименование бюджетной программы – 271 051 011 421: 271 – Управление строительства области, 051 – Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета, 421 – строительство зданий и сооружений.

35. Виды и сроки выплат по мере выделения финансовыми органами лимита бюджетных средств в следующем порядке:

Предварительная оплата в размере 3 % от объема финансирования 2012 года в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора о государственных закупках.

Дальнейшая оплата производится ежемесячно по факту выполненных работ. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

Также удерживается 5 % от обшей суммы выполненных работ, которые будут выплачены после подписания всеми членами Государственной приемочной комиссии Акта Государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.

Окончательная оплата будет произведена на основании следующих документов:

Подписанный всеми членами Государственной приемочной комиссии Акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию;

Авансовый платеж Подрядчик должен использовать на оплату материалов, оборудования, заработную плату и других платежей, требуемых для выполнения работ по Договору.

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ (Ф2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Ф3), счет-фактура;

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

8. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

39. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение 4-х месяцев подряд срывает утвержденный и согласованный сторонами график производства работ и график освоения средств;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

40. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

42. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

43. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

44. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

46. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик з кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает ра-

боты. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

47. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

48. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

49. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

50. Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды, тепловой и электрической энергии от точек подключения, определяемых Поставщиками данных услуг.

51. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

53. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

54. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

55. Подписание акта государственной приемочной комиссией о вводе объекта в эксплуатацию, считается датой завершения работ.

56. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

57. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

58. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

59. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 15 декабря 2012.

60. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

61. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

62. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

63. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**	**Подрядчик:** **ТОО «Портал -ПВ»**
Республика Казахстан, Павлодарская область 140000 г. Павлодар, Каирбаева, 72, тел. 8(7182)55-38-73 БИН 060240000949 РНН 451500234980 ИИК KZ10070102KSN4501000 в Департаменте Казначейства по Павлодарской области Код 2713001 БИК KKMFKZ2A	Республика Казахстан, Павлодарская область, 1400000 г. Павлодар, Иртышская,1 тел. 8(7182) 321458,393234. БИН 060440003217 РНН 451500236657 ИИК KZ799650000060689545 в АО " Альянс Банк " БИК IRTYKZKA
_____ **Кульджанов А. А.**	_____ **Ичиев М.С.**

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы «15» қазанда
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 87-13 САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Павлодар қаласы «01» 11 20 13 ж.

Павлодар қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 11 қазандағы «Павлодар қаласындағы өндірістік, тұрғын-үй азаматтық және коммуналдық маңызы бар объектілерді іске қосуға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясының міндетті мүшелерін тағайындау туралы» № 1357/26 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Комиссия төрағасы **Нұрханов Ермұрат Сапарбекұлы – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары**
аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары **– «Павлодар облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің бас маманы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері:

Есмұханов Бауыржан Қайыргелдіұлы – «Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Садыков Акан Кабдулович – «Павлодар қаласының төтенше жағдайлар бойынша басқармасы» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сафяников Александр Борисович – «Павлодар қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Балашов Андрей Борисович – «Павлодар қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ичиев Мухтар Сосламбекович – «Портал-ПВ» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ракиш Тұрарбек Әмірханұлы – ФК «Ромат» ЖШС-нің президенті
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Миронова Татьяна Васильевна – «Инжинирингілік компания «Лидер» ЖШС-тің директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **Солтүстік өндіріс ауданында ЛЭП 6 кВ құрылысымен 3 БМТП 2х1000 кВт орнату**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

мекен-жайы бойынша: **Павлодар қаласы, Солтүстік өендіріс ауданы**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

2. Құрылыс **Павлодар қаласы әкімдігінің**

(шешім шығарған органның атауы)

2012 жылғы «08» ақпандағы № 311/5 қаулысы (қаулысының, өкімінің, бұйрығының, шешімінің) негізінде салынған

3. Құрылысты **құрылыс-монтаждау жұмыстарын** орындаған бас мердігер **«Портал-ПВ» ЖШС**

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер ұйымдар

жоқ

(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **ФК «Ромат» ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

жобалау-сметалық құжаттамасын

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған және қосалқы мердігер ұйымдар _____ әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген**: «Павлодар қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс (үлгі, **жеке,** қайта қолданылған) жоба бойынша жүзеге асырылды

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:
ФК «Ромат» ЖШС-тің бұйрығымен
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «27» мамырдағы № 71 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **2012 жылғы қазан**;
(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2013 жылғы желтоқсан;**
(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе
ҚЖҰ бойынша **2 ай** ; іс жүзінде **3 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
***«Солтүстік өндіріс ауданында ЛЭП 6 кВ құрылысымен 3 БМТП 2х1000 кВт орнату»* жұмыс жобасы**
Сәулеттік-жоспарлау тапсырмасы 2012 жылғы 23 ақпандағы № 254/11
2012 жылғы 06 қыркүйектегі № 12/1-15/ЮЛ-Р-566,2 экологиялық сараптама қорытындысы
Санитарлық-эпидемиологиялық 2010 жылғы 27 қазандағы № 22-24/552 қорытындысы
2012 жылғы 28 ақпандағы № 16-0066/11 мемлекеттік сараптама қорытындысы
Орындалу құжаттамасы
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі

ұзындығы	м	3920			

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **көзделмеген**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2	-	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар ауданы	м3 м3 м2	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-
Бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ***6 кВ ЛЭП***

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау – **орындалды**, жарылыс қауіпсіздігін және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету - **жобасымен көзделген жоқ**, қоршаған табиғи ортаны қорғау үшін іс-шаралар - **орындалды**, сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **жобасымен көзделген жоқ.**

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы ***321 447,151*** мың теңге,
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***55 974,719*** мың теңге,

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **Солтүстік өндіріс ауданында ЛЭП 6 кВ құрылысымен 3 БМТП 2х1000 кВт орнату**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы_____ **Е.С. Нұрханов**

(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары _____

(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Б.К. Есмұханов_____ **Т.Ә. Ракиш** _____

А.Б. Балашов_____ **М.С. Ичиев** _____

А.К. Садыков _____ **Т.В. Миронова**_____

(колы)

А.Б. Сафяников_____

(колы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «15» октября 2001 года № 1328

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 87-13

«21» 11 20 13 г. **г. Павлодар**

Государственная приемочная комиссия, назначенная **постановление акимата города Павлодар от 11 октября 2012 года № 1357/26 «О назначении обязательных членов государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в городе Павлодаре»** в составе:

Председатель комиссии **Нурханов Ермурат Сапарбекович - заместитель акима города Павлодара**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **– главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Есмуханов Бауржан Кайргельдинович - руководитель ГУ «Управление строительства Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садыков Акан Кабдулович – руководитель ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям по городу Павлодару»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сафяников Александр Борисович – руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Павлодару»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Балашов Андрей Борисович – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ичиев Мухтар Сосламбекович – директор ТОО «Портал-ПВ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ракиш Турарбек Амирханович – директор ТОО ФК «Ромат»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Миронова Татьяна Васильевна – директор ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер»

(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000 кВт в Северном промрайоне**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **г. Павлодар, Северный промрайон**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании постановления (приказа, решения и др). от **«08» февраля 2012 г.** № **311/5**
акимата города Павлодара

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«31» октября 2012 г. № 499**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Портал-ПВ»

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями
нет

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО ФК «Ромат»**

(наименование организации)

выполнившим **проектно-сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы: **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара»**

(наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:
Приказом ТОО ФК «Ромат»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
от «27» мая 2011 г. № 71

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2012 года** ;
(месяц и год)
окончание работ **декабрь 2012 года** ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС **2 мес.** ; фактически **3 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект *«Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000 кВт в Северном промрайоне»*
Архитектурно-планировочное задание № 254/11 от 23 февраля 2011 года
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22-24/552 от 27.10.2010 г.
Заключение экологической экспертизы № 12/1-15/ЮЛ-Р-566,2 от 06.09.2012 г.
Заключение государственной экспертизы № 16-0066/11 от 28.02.2011г.
Исполнительная документация

(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или

					очереди
протяженность	м	3920			

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**	
Общая площадь	$м^2$	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-
Общий строительный объем. В том числе подземной части. Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^3$ $м^2$	-	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***ЛЭП 6 кВ.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда – **выполнены**, обеспечению взрывоопасности – **проектом не предусмотрено**, обеспечению пожаробезопасности - **выполнено**, охране окружающей среды - **выполнено,** антисейсмические мероприятия – **проектом не предусмотрено**.
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***321 447,151*** тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ***55 974,719*** тыс. тенге;

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000 кВт в Северном промрайоне**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Е.С. Нурханов**
(подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Б.К. Есмуханов_____ **Т.А. Ракиш** _____

А.Б. Балашов_____ **М.С. Ичиев** _____

А.К. Садыков_____ **Т.В. Миронова**_____
(подписи)

А.Б. Сафяников_____
(подписи)

Прошнуровано и
пронумеровано
На - листах

Счет-фактура № 38 от 16 ноября 2012 г.

Дата совершения оборота: 16.11.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 09.10.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Департамент Казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара	шт	1	27 672 020,00	27 672 020,00	12%	3 320 642,00	30 992 662,00		
Всего по счету:					**27 672 020,00**		**3 320 642,00**	**30 992 662,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара**

Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Справка № 1 от "16" ноября 2012 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	форма Наименование	форма Код
		70	09.10.2012	271051011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	30992662	30992662	13905398	12897036		1008362			542589	3320642	30992662
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-1, 4-1-2, 4-1-3, 4-1-5	30992662	30992662	13905398	12897036		1008362			542589	3320642	30992662
Удержание аванса 3 %	929780	929780									929780
Удержание 5 %	1549633	1549633									1549633
Итого к оплате:	28513249	28513249									28513249
Итого к оплате: Двадцать восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести сорок девять тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Объект: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара

Адрес: г. Павлодар
Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года
от 16 ноября 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1								
		Трансформаторная подстанция БМТП-2х1000кВА-ТП1								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	183,58	29,61	28,58	5436	5246	1879	0,01	1
		м3		0,99	9,56	182	1755	97	0,04	6
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	127,64	27,84	26,18	3553	3341	1097	0,01	1
		м3		1,66	7,20	212	919	97	0,03	3
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,38	218,93	--	3586		4052	1,54	25
		м3		218,93	--	3586				
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	293,73	76,60	76,60	22500	22500	4500		
		т		--	15,32		4500	100	0,32	94
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,76	122,18	--	4003		4523	0,89	29
				122,18	--	4003		113		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	111,26	6,83	6,83	759	759	201		
		м3		--	1,87		208	97	0,01	1
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,13	1137,00	97,07	2422	207	373	0,78	2
		м3		112,50	36,00	240	77	118	0,18	
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	48	369,42	172,69	17732	8289	9172	0,48	23
		шт		76,28	60,21	3661	2890	140	0,24	11
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	527,82	243,37	5278	2434	2687	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
10	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	96	795,21	389,08	76340	37352	39086	0,94	90
		шт		153,90	136,92	14774	13144	140	0,55	53
11	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1154,19	598,40	23084	11968	11471	1,18	24
		шт		195,53	214,16	3911	4283	140	0,91	18
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	12,29	11000,00	--	135190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	68,43	10200,00	--	697986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,24	9651,05	311,32	2316	75	141	2,82	1
		м3		441,00	117,61	106	28	105	0,57	--
15	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,76	10638,26	257,71	40000	969	2867	4,05	15
		м3		634,50	91,69	2386	345	105	0,40	1
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2272	65900,00	--	14972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	65000,00	--	202	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1432	70437,87	304,24	10087	44	1472	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1385	16	105	0,56	--
19	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,42	1844,31	372,83	2619	529	1229	3,72	5
		м3		594,00	139,50	843	198	118	0,68	1
20	Спрайс-лист	Пескоблоки	90	46,56	--	4190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,46	8715,37	66,01	4009	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0048	5239,08	327,33	25	2	10	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	52400,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0005	42800,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,58	245,44	3,82	31313	487	5840	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4765	184	118	0,01	1
26	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,38	754,35	11,21	22913	341	1280	0,20	6
		м2		31,50	4,21	957	128	118	0,02	1
27	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	6,86	10280,35	311,32	70523	2136	4024	2,82	19
		м3		441,00	117,61	3025	807	105	0,57	4
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4209	5239,08	327,33	2205	138	890	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	796	52	105	0,60	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3345	65900,00	--	22044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0864	65000,00	--	5616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,7552	70437,87	304,24	53195	230	7763	58,00	44
		1т		9675,00	114,75	7307	87	105	0,56	--
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,37	74,90	2,62	2949	103	557	0,07	3
		м2		10,51	0,99	414	39	123	--	--
33	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	39,37	271,76	13,43	10699	529	2794	0,37	14
		м2		52,65	5,04	2073	198	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1297995**	**97707**	**108015**		**350**
			Тенге			**55793**	**30721**			**201**
		Накладные расходы -	Тенге			**108015**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84360**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1490370**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

Трансформаторная подстанция БМТП-2х1000кВА-ТП2

1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	183,58	29,61	28,58	5436	5246	1879	0,01	1
		м3		0,99	9,56	182	1755	97	0,04	6
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	127,64	27,84	26,18	3553	3341	1097	0,01	1
		м3		1,66	7,20	212	919	97	0,03	3
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,38	218,93	--	3586	--	4052	1,54	25
		м3		218,93	--	3586	--	113	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	293,73	76,60	76,60	22500	22500	4500	--	--
	т			--	15,32	--	4500	100	0,32	94
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,76	122,18	--	4003	--	4523	0,89	29
	м3			122,18	--	4003	--	113	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	111,26	6,83	6,83	759	759	201	--	--
	м3			--	1,87	--	208	97	0,01	1
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,13	1137,00	97,07	2422	207	373	0,78	2
	м3			112,50	36,00	240	77	118	0,18	--
8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	48	369,42	172,69	17732	8289	9172	0,48	23
	шт			76,28	60,21	3661	2890	140	0,24	11
9	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	527,82	243,37	5278	2434	2687	0,67	7
	шт			106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
10	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	96	795,21	389,08	76340	37352	39086	0,94	90
	шт			153,90	136,92	14774	13144	140	0,55	53
11	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1154,19	598,40	23084	11968	11471	1,18	24
	шт			195,53	214,16	3911	4283	140	0,91	18
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	12,29	11000,00	--	135190	--	--	--	--
	м3			--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	68,43	10200,00	--	697986	--	--	--	--
	м3			--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,24	9651,05	311,32	2316	75	141	2,82	1
	м3			441,00	117,61	106	28	105	0,57	--
15	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,76	10638,26	257,71	40000	969	2867	4,05	15

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		634,50	91,69	2386	345	105	0,40	1
16 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2272	65900,00	--	14972	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
17 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	65000,00	--	202	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
18 Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1432	70437,87	304,24	10087	44	1472	58,00	8
	1т		9675,00	114,75	1385	16	105	0,56	--
19 Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,42	1844,31	372,83	2619	529	1229	3,72	5
	м3		594,00	139,50	843	198	118	0,68	1
20 Спрайс-лист	Пескоблоки	90	46,56	--	4190	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
21 Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,46	8715,37	66,01	4009	30	107	1,35	1
	м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	--
22 Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0048	5239,08	327,33	25	2	10	11,60	--
	1т		1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--
23 С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	52400,00	--	225	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
24 С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0005	42800,00	--	22	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
25 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,58	245,44	3,82	31313	487	5840	0,21	27
	м2		37,35	1,44	4765	184	118	0,01	1
26 Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,38	754,35	11,21	22913	341	1280	0,20	6
			31,50	4,21	957	128	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	6,86	10280,35	311,32	70523	2136	4024	2,82	19
		м3		441,00	117,61	3025	807	105	0,57	4
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4209	5239,08	327,33	2205	138	890	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	796	52	105	0,60	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3345	65900,00	--	22044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0864	65000,00	--	5616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,7552	70437,87	304,24	53195	230	7763	58,00	44
		1т		9675,00	114,75	7307	87	105	0,56	--
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,37	74,90	2,62	2949	103	557	0,07	3
		м2		10,51	0,99	414	39	123	--	--
33	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	39,37	271,76	13,43	10699	529	2794	0,37	14
		м2		52,65	5,04	2073	198	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1297995**	**97707**	**108015**		**350**
			Тенге			**55793**	**30721**			**201**
		Накладные расходы -	Тенге			**108015**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84360**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1490370**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-3

Трансформаторная подстанция БМТП-2х1000кВА-ТП3

1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	183,58	29,61	28,58	5436	5246	1879	0,01	1
		м3		0,99	9,56	182	1755	97	0,04	6
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	127,64	27,84	26,18	3553	3341	1097	0,01	1
				1,66	7,20	212	919	97	0,03	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
3	Е0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,38	218,93	--	3586	--	4052	1,54	25
	м3		218,93	--	3586	--	113	--	--
4	Е010333-А10 -1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	293,73	76,60	76,60	22500	22500	4500	--	--
	т		--	15,32	--	4500	100	0,32	94
5	Е0101-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	32,76	122,18	--	4003	--	4523	0,89	29
	м3		122,18	--	4003	--	113	--	--
6	Е0101-28-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	111,26	6,83	6,83	759	759	201	--	--
	м3		--	1,87	--	208	97	0,01	1
7	Е0108-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты	2,13	1137,00	97,07	2422	207	373	0,78	2
	м3		112,50	36,00	240	77	118	0,18	--
8	Е0107-42-1 Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	48	369,42	172,69	17732	8289	9172	0,48	23
	шт		76,28	60,21	3661	2890	140	0,24	11
9	Е0107-42-2 Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	527,82	243,37	5278	2434	2687	0,67	7
	шт		106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
10	Е0107-42-3 Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	96	795,21	389,08	76340	37352	39086	0,94	90
	шт		153,90	136,92	14774	13144	140	0,55	53
11	Е0107-42-4 Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1154,19	598,40	23084	11968	11471	1,18	24
	шт		195,53	214,16	3911	4283	140	0,91	18
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	12,29	11000,00	--	135190	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	68,43	10200,00	--	697986	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,24	9651,05	311,32	2316	75	141	2,82	1
		м3		441,00	117,61	106	28	105	0,57	--
15	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,76	10638,26	257,71	40000	969	2867	4,05	15
		м3		634,50	91,69	2386	345	105	0,40	1
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2272	65900,00	--	14972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	65000,00	--	202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1432	70437,87	304,24	10087	44	1472	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1385	16	105	0,56	--
19	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,42	1844,31	372,83	2619	529	1229	3,72	5
		м3		594,00	139,50	843	198	118	0,68	1
20	Спрайс-лист	Пескоблоки	90	46,56	--	4190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,46	8715,37	66,01	4009	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0048	5239,08	327,33	25	2	10	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	52400,00	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0005	42800,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,58	245,44	3,82	31313	487	5840	0,21	27

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2		37,35	1,44	4765	184	118	0,01	1
26 E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30,38	754,35	11,21	22913	341	1280	0,20	6
	м2		31,50	4,21	957	128	118	0,02	1
27 E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	6,86	10280,35	311,32	70523	2136	4024	2,82	19
	м3		441,00	117,61	3025	807	105	0,57	4
28 E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4209	5239,08	327,33	2205	138	890	11,60	5
	1т		1890,00	123,75	796	52	105	0,60	--
29 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3345	65900,00	--	22044	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
30 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0864	65000,00	--	5616	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
31 E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,7552	70437,87	304,24	53195	230	7763	58,00	44
	1т		9675,00	114,75	7307	87	105	0,56	--
32 E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,37	74,90	2,62	2949	103	557	0,07	3
	м2		10,51	0,99	414	39	123	--	--
33 E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	39,37	271,76	13,43	10699	529	2794	0,37	14
	м2		52,65	5,04	2073	198	123	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1297995**	**97707**	**108015**		**350**
		Тенге			**55793**	**30721**			**201**
	Накладные расходы -	Тенге			**108015**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84360**				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1490370**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-5

Кабельная линия КЛ-6 кВ и ВЛ-6кВ

1	E0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	555,56	218,93	--	121629		137440	1,54	856
		м3		218,93	--	121629		113		
2	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	371,04	122,18	--	45334		51227	0,89	328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	45334		113		
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1546	36,70	27,80	56738	42979	23059	0,06	93
		м		8,80	6,90	13605	10667	95	0,04	61
4	С143008-92	Песок природный	185,52	838,00	--	155466				
		м3		--	--					
5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,378	39501,38	--	14932		11414	175,00	66
		кан.-км		27450,00	--	10376		110		
6	С130802-17	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 96 мм	378	390,00	--	147420				
		м		--	--					
7	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 377 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	96	1650,65	968,42	158463	92969	134170	3,09	297
		м		560,25	514,83	53784	49423	130	1,66	160
8	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испытанием	0,096	243707,18	102058,18	23396	9798	19217	615,00	59
		км		115425,00	38553,75	11081	3701	130	188,29	18
9	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	96	3930,00	--	377280				
		м		--	--					
10	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1000	49,10	14,90	49100	14900	31635	0,19	190
		м		29,90	3,40	29900	3400	95	0,02	20
11	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	282	70,70	17,10	19937	4822	13797	0,31	87
		м		47,30	4,20	13339	1184	95	0,02	7
12	Ц0108-147-1 4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	320	84,30	13,00	26976	4160	20307	0,41	131
		м		64,40	2,40	20608	768	95	0,01	4
13	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	12	135,10	55,30	1621	664	703	0,32	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		49,70	12,00	596	144	95	0,07	1
14 C151601-50	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,55	1724200,00	--	948310				
	1000м		--	--					
15 C151601-50	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	1	1724200,00	--	1724200				
	1000м		--	--					
16 Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1546	32,40	23,70	50090	36640	21296	0,06	93
	м		8,60	5,90	13296	9122	95	0,03	52
17 C143006-11 Изм. и доп.вып.4 СН РК.8. 02-04-2002 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-200	19,08	26200,00	--	499817				
	1000шт		--	--					
18 Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	12	373,80	--	4486		898		
	проход		78,80	--	946		95		
19 Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	36	57,00	--	2052		1925	0,28	10
	шт		56,30	--	2027		95		
20 Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	12	77,10	--	925		870	0,37	4
	шт		76,30	--	916		95		
21 Ц0108-164-1 0	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	10539,90	7791,00	42160	31164	16716	13,00	52
	шт		2678,00	1721,03	10712	6884	95	9,81	39
22 Ц0108-164-1 1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	11439,50	8442,00	22879	16884	9059	14,00	28
	шт		2903,00	1865,01	5806	3730	95	10,63	21
23 Ц0108-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	8	4341,80	2688,00	34734	21504	16796	8,00	64
	шт		1616,00	593,99	12928	4752	95	3,39	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	4757,70	2963,00	9515	5926	4596	9,00	18
		шт		1764,00	655,00	3528	1310	95	3,73	7
25	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	6	11100,00	--	66600				
		шт		--	--					
26	С151610-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	10	6460,00	--	64600				
		шт		--	--					
27	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	6	78,30	2,10	470	13	370	0,39	2
		м		64,60	0,30	388	2	95		
28	С151607-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2	6	459500,00	--	2757000				
		т		--	--					
29	Спрайс-лист	Проводник ЗП1	155,6	370,79	--	57694				
		м		--	--					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7483824**	**282423**	**515495**		**2382**
			Тенге			**370799**	**95087**			**417**
		Накладные расходы -	Тенге			**465163**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**476939**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8425926**				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11377809**	**575544**	**839540**		**3432**
			Тенге			**538178**	**187250**			**201**
		Накладные расходы -	Тенге			**789208**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**730019**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**12897036**				

Временные здания и сооружения, 2.8% (от суммы СМР глав 1-7) 361 117

Затраты на производство СМР в зимнее время, 3,2х1,1% 466 687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8				128 970				
		Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8				51 588				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				13 905 398				
		Итого по акту в текущих ценах				27 129 431				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				542 589				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом				27 672 020				
		налогов, сборов, обязательных платежей								
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				3 320 642				
		Всего по акту:				30 992 662				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

Счет-фактура № 44 от 26 ноября 2012 г.

Дата совершения оборота: 26.11.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 09.10.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Департамент Казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара	шт	1	16 520 515,00	16 520 515,00	12%	1 982 462,00	18 502 977,00		
Всего по счету:					**16 520 515,00**		**1 982 462,00**	**18 502 977,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара**

Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Справка № 2 от "26" ноября 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	форма Наименование	форма Код
		70	09.10.2012	271051011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3: СМР в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	49495639	18502977	8301683	7699679		602004			323932	1982462	18502977
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-5	49495639	18502977	8301683	7699679		602004			323932	1982462	18502977
Удержание аванса 3 %	1484869	555089									555089
Удержание 5 %	2474782	925149									925149
Итого к оплате:	45535988	17022739									17022739

Итого к оплате: Семнадцать миллионов двадцать две тысячи семьсот тридцать девять тенге

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Объект: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Адрес: г. Павлодар
Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года
от 26 ноября 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-5								
		Кабельная линия КЛ-6 кВ и ВЛ-6кВ								
30	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	25	1065,02	925,52	26626	23138	9856	0,89	23
		котлован		139,50	235,98	3488	5900	105	0,92	23
31	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	34	346,44	47,94	11779	1630	2811	0,45	15
		шт		72,00	6,75	2448	230	105	0,03	1
32	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	476	93,50	3,10	44506	1476	14787	0,18	86
		м		32,40	0,30	15422	143	95	--	1
33	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,424	50000,00	--	21200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-104-3	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, анкерных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	25	6467,48	4238,85	161687	105971	82850	11,80	295
		опора		2061,00	1095,19	51525	27380	105	4,07	102
35	Спрайс-лист	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СНВ-7-13	8	98495,20	--	787962	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	17	59000,00	--	1003000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	16	459,29	301,79	7349	4829	4045	0,91	15
		шт		157,50	83,25	2520	1332	105	0,30	5
38	Спрайс-лист	Плита П-ЗИ-бетон В25	16	2222,17	--	35555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	8	763,12	227,62	6105	1821	4472	2,76	22
		оттяжка		463,50	68,94	3708	552	105	0,28	2
40	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	8	11367,75	--	90942	--	2930	2,21	18
		опора		348,75	--	2790	--	105	--	--
41	Спрайс-лист	Анкер АЦ-1	8	4808,36	--	38467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист	Траверса ТМ-14	6	12613,48	--	75681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс-лист	Траверса ТМ-20	12	12638,88	--	151667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист	Траверса ТМ-19	72	10721,46	--	771945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист	Траверса ТМ-18	3	4414,40	--	13243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс-лист	Накладка ОГ-2	12	207,64	--	2492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс-лист	ХомутХ4	6	474,49	--	2847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-лист =13)	Хомут Х5	12	464,75	--	5577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
49	Спрайс-лист	ХомутХ37	30	643,37	--	19301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Спрайс-лист	Хомут Х 38	12	665,81	--	7990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Спрайс-лист	Хомут Х40	18	419,88	--	7558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Спрайс-лист	Хомут Х33	33	599,35	--	19779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Спрайс-лист	Хомут Х34	33	631,52	--	20840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Спрайс-лист	ХомутХ35	33	673,00	--	22209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Спрайс-лист	Штырь ОГ11	12	325,07	--	3901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Спрайс-лист	Изоляторы ШФ-20В	24	897,33	--	21536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	Спрайс-лист	Зажим ПА	66	228,99	--	15113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Спрайс-лист	Зажим	26	183,28	--	4765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Спрайс-лист	Зажим аппаратный А1А	18	457,98	--	8244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Спрайс-лист	Зажим аппаратный А2А	36	540,09	--	19443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Спрайс-лист	Наконечник 7-8	12	91,85	--	1102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей	6	8118,00	3057,00	48708	18342	23319	19,00	114
				3443,00	647,99	20658	3888	95	3,69	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
63	Спрайс-лист	Разъеденитель РЛНД1-10/400У1	6	46136,56	--	276819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	6	8165,00	4293,00	48990	25758	16484	11,00	66
				1958,00	933,99	11748	5604	95	5,32	32
		компл								
65	Спрайс-лист	Разрядник вентильный РВО-10	18	5460,20	--	98284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Спрайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1	6	8020,99	--	48126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Спрайс-лист	Вал привода РА8	12	4503,61	--	54043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Спрайс-лист	Узел крепления КГП-7-26	3	4778,73	--	14336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Спрайс-лист	Крепление провода	18	1972,44	--	35504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Спрайс-лист	Подвеска натяжная изолирующая	69	6023,15	--	415597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Спрайс-лист	Подвеска поддерживающая изолирующая	147	6459,12	--	949490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Спрайс-лист	Колпачек К-9	24	13,97	--	335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Спрайс-лист	Кронштейн КМ1	6	503,69	--	3022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Спрайс-лист	Кронштейн Р2	18	526,97	--	9486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Спрайс-лист	кронштейн РА4	12	322,96	--	3875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Спрайс-лист	кронштейн У2	6	3371,35	--	20228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Спрайс-лист	Кронштейн РА1	6	2967,13	--	17803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Спрайс-лист	Кронштейн РА2	6	431,74	--	2590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Спрайс-лист	Болт Б1	62	344,12	--	21335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Спрайс-лист	Оттяжка ОТ4	8	10501,36	--	84011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Спрайс-лист	Оттяжка ОТ5	8	4408,37	--	35267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Спрайс-лист	Стяжка Г1	12	1621,13	--	19454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,006	45800,00	--	275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
84	Спрайс-лист	Скоба КМ4	12	297,98	--	3576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	Спрайс-лист	Скоба КМ5	12	297,98	--	3576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,104	59200,00	--	6157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0054	92400,00	--	499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	34	330,10	24,10	11223	819	3828	0,70	24
				116,00	2,50	3944	85	95	0,01	--
		шт								
89	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,269	44300,00	--	11917	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	3	56082,35	33307,85	168247	99924	89927	118,00	354
		1км		21105,00	7443,09	63315	22329	105	26,03	78
91	Е0133-111-1 2	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-110-2	23	5019,70	3592,07	115453	82618	46030	6,76	155
		опора		1217,25	688,77	27997	15842	105	2,35	54
92	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,8	313500,00	--	877800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Спрайс-лист	Зажимы ПС-2	12	161,27	--	1935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс-лист	Ошиновка (Провод ВЛ)АС-70	54	86,56	--	4674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	156	245,44	3,82	38289	596	7140	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5827	225	118	0,01	1
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22	21,55	4,52	474	99	363	0,11	2
		м3		17,03	--	375	--	97	--	--
97	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	2,16	1100,25	--	2377	--	2495	6,71	14
		1т		1100,25	--	2377	--	105	--	--
98	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	5,78	846,00	--	4887	--	5132	5,15	30
		1т		846,00	--	4887	--	105	--	--
99	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	142	152,80	--	21698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	142	140,00	--	19880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С01031-А12- 1	Погрузка изделий металлических /трубы/ при автомобильных перевозках	5,27	234,30	--	1235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С01031-А12- 2	Разгрузка изделий металлических /трубы/ при автомобильных перевозках	5,27	232,80	--	1227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	155,21	76,60	--	11889	--	2378	0,32	50
		т		15,32	--	2378	--	100	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6945001**	**367020**	**318847**		**1316**
			Тенге			**225406**	**83509**			**201**
		Накладные расходы -	Тенге			**318847**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**435831**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**7699679**				

Временные здания и сооружения, 2.8% (от суммы СМР глав 1-7)	215 591
Затраты на производство СМР в зимнее время, 3,2х1,1%	278 617
Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8	76 997
Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8	30 799
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	8 301 683
Итого по акту в текущих ценах	16 196 583
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	323 932
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	16 520 515
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 982 462
Всего по акту:	18 502 977

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

Счет-фактура № 45 от 6 декабря 2012 г.

Дата совершения оборота: 06.12.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 09.10.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Департамент Казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара	шт	1	66 880 329,00	66 880 329,00	12%	8 025 639,00	74 905 968,00		
Всего по счету:					**66 880 329,00**		**8 025 639,00**	**74 905 968,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 46 от 13 декабря 2012 г.

Дата совершения оборота: 13.12.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 09.10.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Департамент Казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара	шт	1	96 491 565,00	96 491 565,00	12%	11 578 988,00	108 070 553,00		
Всего по счету:					**96 491 565,00**		**11 578 988,00**	**108 070 553,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара**

Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Справка № 3 от "6" декабря 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	форма Наименование	форма Код
		70	09.10.2012	271051011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	124401607	74905968	33607868	33597425		10443			1311379	8025639	74905968
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-5	124401607	74905968	33607868	33597425		10443			1311379	8025639	74905968
Удержание аванса 3 %	3732048	2247179									2247179
Удержание 5 %	6220080	3745298									3745298
Итого к оплате:	114449478	68913491									68913491
Итого к оплате: Шестьдесят восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто одна тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Объект: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Адрес: г. Павлодар
Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
от 6 декабря 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4								
		Монтаж электрооборудования ТП1,ТП2,ТП3 и КЛ-0,4								
6	Ц0108-105-5	Монтаж стабилизатора фаз	5	9756,00	--	48780	--	42750	50,00	250
		шт		9000,00	--	45000	--	95	--	--
7	Спрайс-лист	Стабилизатор фаз	5	4625761,12	--	23128806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-27-1 К=0,3 К=0,3 К=0,3	Демонтаж распределительного устройства комплектного	1	2457,30	634,80	2457	635	1858	9,90	10
		шт		1822,50	132,90	1823	133	95	0,76	1
9	Ц0108-27-1	Распределительного устройства комплектные блочные - ячейка линии	2	8888,00	2116,00	17776	4232	12384	33,00	66
		шт		6075,00	443,01	12150	886	95	2,53	5
10	Спрайс-лист	Ячейка КРУН-6 кВ линейная К-59	1	1442017,09	--	1442017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист	Комплект адаптации на ячейку КРУН 6к В линейную К-	1	1218132,05	--	1218132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Модуль-блок тип БМТП-1-4	6	1279150,82	--	7674904,92	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**33532873**	**4867**	**56992**		**326**
			Тенге			**58973**	**1019**			**6**
		Стоимость оборудования				**33463859,52**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56992**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7560**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**33597425**				

Временные здания и сооружения, 2.8% (от суммы СМР глав 1-7)	3 740
Затраты на производство СМР в зимнее время, 3,2х1,1%	4 833
Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8	1 336
Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8	534
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	33 607 868
Итого по акту в текущих ценах	65 568 950
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 311 379
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	66 880 329
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	8 025 639
Всего по акту:	74 905 968

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара**

Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Справка № 4 от "13" декабря 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70	09.10.2012	271051011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	232472160	108070553	48487736	48361428		126308			1891991	11578988	108070553
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-4	232472160	108070553	48487736	48361428		126308			1891991	11578988	108070553
Удержание аванса 3 %	6974165	3242117									3242117
Удержание 5 %	11623608	5403528									5403528
Итого к оплате:	213874387	99424909									99424909
Итого к оплате: Девяносто девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот девять тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Объект: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Адрес: г. Павлодар
Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
от 13 декабря 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4								
		Монтаж электрооборудования ТП1,ТП2,ТП3 и КЛ-0,4								
1	Ц0108-25-3	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА	3	326210,00	106280,00	978630	318840	527108	911,00	2733
		подстанц		161100,00	23850,29	483300	71551	95	135,95	408
2	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-3 РУ-6 кВ из 8-ми камер КСО2-10 с ваккумными выключателями Simens 3AHS 1250 А,25 кА,и блоками защиты SIPROTEK, в комплекте с шинным мостом и шкафом собственных нужд ШСН с UPS,согласно опросного листа	1	9943367,40	--	9943367	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	Спрайс-лист	ТП-2 РУ-6 кВ из 10-ми камер КСО2-10 с ваккумными выключателями Simens 3AHS 1250 А,25 кА,и блоками защиты SIPROTEK, в комплекте с шинным мостом и шкафом собственных нужд ШСН с UPS,согласно опросного листа	1	12429433,60	--	12429434	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-2,Пт-3 Ру-0,4 кВ из 5-ти шкафов РУНН с 17-ю выдвижными (втычными) автоматами ,южно-корейского производства фирмы LG,согласно	3	4233536,06	--	12700608	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-2,ТП-3 трансформатор сухой марки ТСЛ3	3	1922539,90	--	5767620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-105-5	Монтаж стабилизатора фаз	1	9756,00	--	9756	--	8550	50,00	50
		шт		9000,00	--	9000	--	95	--	--
7	Спрайс-лист	Стабилизатор фаз	1	4625761,12	--	4625761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Модуль-блок тип БМТП-1-4	1	1279150,82	--	1279151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**47734327**	**318840**	**535658**		**2783**
			Тенге			**492300**	**71551**			**408**
		Стоимость оборудования				**46745941**				
		Накладные расходы -	Тенге			**535658**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91443**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**48361428**				

Временные здания и сооружения, 2.8% (от суммы СМР глав 1-7)	45 234
Затраты на производство СМР в зимнее время, 3,2х1,1%	58 457
Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8	16 155
Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8	6 462
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	48 487 736
Итого по акту в текущих ценах	94 599 574
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 891 991
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	96 491 565
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	11 578 988
Всего по акту:	108 070 553

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

Счет-фактура № 49 от 20 декабря 2012 г.

Дата совершения оборота: 20.12.2012

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 70 от 09.10.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451500234980, БИН: 060240000949, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 72

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке Департамент Казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара	шт	1	64 420 069,00	64 420 069,00	12%	7 730 408,00	72 150 477,00		
Всего по счету:					**64 420 069,00**		**7 730 408,00**	**72 150 477,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара**

Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Справка № 5 от "15" декабря 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	форма Наименование	форма Код
		70	09.10.2012	271051011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	304622637	72150477	32371568	31627204		744364			1263139	7730408	72150477
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-4	304622637	72150477	32371568	31627204		744364			1263139	7730408	72150477
Удержание аванса 3 %	9138679	2164514									2164514
Удержание 5 %	15231132	3607524									3607524
Итого к оплате:	280252826	66378439									66378439

Итого к оплате: Шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять тенге

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Кульджанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Объект: Строительство ЛЭП 6 кВ с установкой 3-х БМТП-2х1000кВт в Северном промрайоне г.Павлодара
Адрес: г. Павлодар
Договор № 70 от 09 октября 2012 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
от 15 декабря 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4								
		Монтаж электрооборудования ТП1,ТП2,ТП3 и КЛ-0,4								
2	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-3 РУ-6 кВ из 8-ми камер КСО2-10 с ваккумными выключателями Simens 3AHS 1250 А,25 кА,и блоками защиты SIPROTEK, в комплекте с шинным мостом и шкафом собственных нужд ШСН с UPS,согласно опросного листа	1	9943367,40	--	9943367	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист	ТП-1,ТП-2,ТП-3 трансформатор сухой марки ТСЛ3	3	1922539,90	--	5767620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Модуль-блок тип БМТП-1-4	5	1279150,82	--	6395754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	54	330,10	24,10	17825	1301	6079	0,70	38
		шт		116,00	2,50	6264	135	95	0,01	1
14	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,348	44300,00	--	15416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т								
15 Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,90	3,30	7428	396	2668	0,14	17
			23,00	0,40	2760	48	95	--	--
	м								
16 С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1884	46400,00	--	8742	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	т								
17 Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	16	57,00	--	912	--	856	0,28	4
			56,30	--	901	--	95	--	--
	шт								
18 Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	60	77,10	--	4626	--	4349	0,37	22
			76,30	--	4578	--	95	--	--
	шт								
19 Ц0108-158-2 1	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	554,60	--	2218	--	1820	2,00	8
			479,00	--	1916	--	95	--	--
	шт								
20 Ц0108-158-2 3	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	12	726,00	--	8712	--	7387	3,00	36
			648,00	--	7776	--	95	--	--
	шт								
21 С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	16	13200,00	--	211200	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	шт								
22 Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	167,40	--	603	--	681	1,18	4
			167,40	--	603	--	113	--	--
	м3								
23 Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Зачистка стенок вручную	3,6	200,88	--	723	--	817	1,42	5
			200,88	--	723	--	113	--	--
	м3								
24 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,4	122,18	--	293	--	331	0,89	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		122,18	--	293	--	113	--	--
25 Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	10	49,10	14,90	491	149	316	0,19	2
	м		29,90	3,40	299	34	95	0,02	--
26 Ц0108-147-1 4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	140	84,30	13,00	11802	1820	8884	0,41	57
	м		64,40	2,40	9016	336	95	0,01	2
27 Спрайс-лист	Кабели марка ВБбШВ 0,4 кВ число жил и сечение 5х240 мм2	0,12	19285080,30	--	2314210	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
28 Спрайс-лист	Кабели марка ВБбШВ 0,4 кВ число жил и сечение 5х95	0,03	7733163,96	--	231995	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-5

Кабельная линия КЛ-6 кВ и ВЛ-6кВ

30 Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	6	1065,02	925,52	6390	5553	2366	0,89	5
	котлован		139,50	235,98	837	1416	105	0,92	6
34 Е0133-104-3	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, анкерных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	6	6467,48	4238,85	38805	25433	19884	11,80	71
	опора		2061,00	1095,19	12366	6571	105	4,07	24
36 С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	59000,00	--	354000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**25343132**	**34652**	**56438**		**271**
		Тенге			**48332**	**8540**			**33**
	Стоимость оборудования				**22106741**				
Тара и упаковка -		Тенге			511583				
Транспортные расходы -		Тенге			3733749				
Заготов.-складские расходы -		Тенге			1270956				
Комплектация -		Тенге			460424				
	Накладные расходы -	Тенге			**106771**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**200590**				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**31627205**				

Временные здания и сооружения, 2.8% (от суммы СМР глав 1-7) 266 573

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3,2х1,1%				344 504				
	Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8				95 205				
	Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8				38 082				
	Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				32 371 569				
	Итого по акту в текущих ценах				63 156 930				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 263 139				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				64 420 069				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				7 730 408				
	Всего по акту:				72 150 477				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Директор _____ Ичиев М.С.

Технадзор _____ Завьялов А.М.