ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚАСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалы директорының
міндетін атқарушы

..... Ж. Молдыбаева

«Алматы облысының Сарқан ауданындағы Басқан су торабын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылдың 24 маусымдағы №18-0391/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы облысының табиғи ресурстарды және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Институт Талдықорғансужоба» ЖШС,
Талдықорған қаласы,

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

И.О. Директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

..... Ж. Молдыбаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№18-0391/14 от 24 июня 2014 года

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт Басканского гидроузла в Сарканском районе Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт Басканского гидроузла в Сарканском районе Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №0331 от 23 мая 2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Институт Талдыкорганводпроект».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», г.Талдыкорган (Государственная лицензия ТДК №000074 от 21.06.1996 года, I категория).

ГИП – Толендин С.С. (приказ №25-п от 20.02.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 25.02.2014 года, утвержденное заказчиком;

письмо заказчика №06-01-48/6008 от 03.06.2013 года о том, финансирование объекта осуществляется на основании бюджетный программы 217-021-000-421-168;

письмо управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, подтверждающее оплату, согласно выписки из решения областного маслихата № 26-156 от 18.12.2013 года;

акт обследования от 28.11.2013 года, подписанный комиссионно;

дефектный акт водозаборного узла от 21.04.2014, утвержденный заказчиком;

дефектный акт на ремонтные работы здания диспетчерской от 21.04.2014 года, утвержденный заказчиком;

протокол технического совещания по проектируемому рабочему проекту от 16.05.2014 года, утвержденный заказчиком;

письмо №25-25/2205/1403 от 23.04.2014 года о месторасположении карьера;

перечень оборудования и материалов от 16.05.2014, утвержденный заказчиком;

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в марте 2014 года.

Технические условия:

технические условия №5 от 29.04.2014 года на электроснабжение, выданные РЭС Саркандского района, АО «ТАТЭК»;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Рабочий проект согласован с АО «ТАТЭК» Саркандского района.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка
2	Книга 2	Паспорт рабочего проекта
3	Альбом 2	Рабочие чертежи ГР
4	Альбом 2	Рабочие чертежи ЭС
5	Книга 2	Сметная документация
6	Книга 3	Прайс-листы

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель - капитальный ремонт Басканского гидроузла в Сарканском районе Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен в Сарканском районе Алматинской области.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Природно-климатические условия района строительства:

Природно-климатические условия района строительства:

Рабочий проект предназначен для строительства в IIIВ климатическом районе со следующими природно-климатическими характеристиками:

Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010)	- III В.
Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*)	- III (so = 100 кгс/м²).
Район по давлению ветра (СНиП РК 2.01.07-85*)	- III (wo = 38 кгс/м²).
Район по гололедной нагрузке (СНиП 2.01.07-85*)	- IV (tb = 15 мм).
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004)	- минус 30° С.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Площадка водозабора (Нижний бьеф)

С дневной поверхности представлена гравийно-галечниками с включением валунов до 30% с песчаным заполнителем мощностью до 0,4 м и валунно-галечники с песчаным заполнителем.

Участок под линии ЛЭП

С дневной поверхности сложен почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,15 м. Ниже вскрыты суглинки без примесей мощностью 0,2-0,35 м и гравийно-галечники с включением валунов до 30% с суглинистым заполнителем мощностью 0,3-0,4 м. Подстилающим слоем служат гравийно-галечники с включением валунов до 30% с песчаным заполнителем и валунно-галечники с песчаным заполнителем.

Участок под заборы ограждения

С дневной поверхности представлен почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,2 м. Ниже вскрыты суглинки без примесей мощностью 0,45-0,7 м и гравийно-галечники с включением валунов до 30% с суглинистым заполнителем мощностью 0,2-0,6 м. Подстилающим слоем служат гравийно-галечники с включением валунов до 30% с песчаным заполнителем.

Подземные воды вскрыты выработками на площадке водозабора на глубине 1,5-1,7 м. На остальных участках изысканий выработками глубиной до 3,0 м не вскрыты.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали на всех участках - низкая (0,1).

Расчетные сопротивления определены по СНиП РК 5.01-01-2002:

для суглинков -2,5 кгс/см^2 (250 кПа);

для крупнообломочных грунтов - 4,5-5,0 кгс/см^2 (450-500 кПа).

Нормативная глубина промерзания (СНиП РК 5.01-01-2002):

для суглинков — 106 см, для крупнообломочных грунтов —157 см.

Сейсмичность района - 8 баллов. (СНиП РК 2.03-30-2006).

Сейсмичность площадки - 8 баллов при II категории фунтов по сейсмичности. (СНиП РК 2.03-30-2006).

Грунты по степени засоления на всех участках - незасоленные (0,078-0,083), неагрессивные к бетонам на портландцементе марки W_4 (СНиП РК 2.01-19-2004).

Существующее состояние:

Басканский гидроузел Ферганского типа пропускной способностью 148 м^3/сек построен в 1974 году.

В настоящее время в верхнем бьефе гидроузла частично разрушены стенки катастрофического сброса и водоприемника. Размыто дно водобойной части, также подвержена размыву нижняя часть бычков, которые требуют проведение восстановительных работ.

На плотине существуют пять плоских затворов, из них два затвора поверхностные колесные размером 3х3 м, два затвора глубинные колесные размером 3х2 м и один затвор глубинный колесный размером 2х2 м. В данный момент состояние этих затворов неудовлетворительное, щиты и колеса затворов деформированы за время их эксплуатации.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Существующая система электроснабжения полностью разукомплектована, в концевой части гидроузла требуется восстановление крепления откосов из каменной наброски.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерное обеспечение, сети и системы

Гидротехнические решения

Для восстановления нормального регулирования водозабора и устранения разрушений и дефектов отдельных элементов гидроузла рабочим проектом предусматриваются следующие виды ремонтно-восстановительных работ:

полная замена щитовых затворов в количестве 5 штук с восстановлением электроподъемников, из них два затвора 300х300 см поверхностные колесные с подъемниками 2,5 ЭВ, два затвора 300х200 см глубинные колесные с подъемниками 10 ЭВ и один затвор 200х200 см глубинный колесный с подъемником 5 ЭВ. При замене затворов 300х300 см и 300х200 см проектом предусмотрены закладные детали (рамы), т.е. демонтируются существующие рамы, так как размеры паз не соответствуют типовым размерам затворов;

восстановление полуразрушенного бетонного дна в нижнем бьефе бетоном марки В25 в объеме 20,7 $м^3$ и частичная штукатурка бетонных стен сооружения и катастрофического сброса, а также водоприемника;

устройство временной дамбы в верхнем бьефе для отвода воды на время восстановительных работ донной части сооружения, в объеме земляных работ 190 $м^3$;

восстановление крепления каменной наброской правого и левого берегов в нижнем бьефе длиной до 100 метров камнями диаметром 30-50 см;

восстановительные работы по электроснабжению гидроузла, т.е. электросиловое оборудование всех электроподъемников и наружное освещение дороги гидроузла;

ограждения территории гидроузла с общей длиной – 465 м, в том числе: из сетчатой панели длиной – 165 м, из колючей проволоки длиной – 300 м;

ремонтные работы диспетчерской (замена крыши, окна, двери и полы) и жилого здания обслуживающего персонала (замена крыши, окна и двери).

Электротехнические решения

Электрическая часть проекта выполнена в соответствии с техническим условиями №5 от 29.04.2014 года на электроснабжение, выданными РЭС Саркандского района, АО «ТАТЭК».

В состав данного проекта входит:

Замена существующей концевой опоры ВЛ-10 кВ с заменой существующего разъединителя РЛНД-10 кВ. Замена существующей трансформаторной подстанции ОМИ-10кВА на КТПН-25/10/0.4 кВА с трансформатором мощностью 25 КВА. Строительство воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ от КТПН-25/10/0,4 кВ до распределительного пункта ПР8501, установленного в помещении электрощитовой гидроузла. Строительство кабельных линий 0,4 кВ для электроснабжения электроприводов гидроузла. Строительство и восстановление существующего наружного электроосвещения дороги и гидроузла.

Основные показатели:

Категория электроснабжения	III.
Напряжение питания	380/220 В.
Расчетная мощность	11,1 кВт

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Для исключения чрезвычайных ситуаций проектом предусмотрена замена щитовых затворов с восстановлением электроподъемников.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.4 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд мероприятий направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;

устройство временных септиков;

определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;

периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли;

соблюдение требований и согласований местных органов охраны природы.

6.5 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно «Пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)» нормативная продолжительность производства работ по объекту составит 3,5 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-18.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001» Версия 19-2.22 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п. 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2015 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

2014 год - 1852 тенге;
2015 год - 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей..

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт Басканского гидроузла в Сарканском районе Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные и материалы инженерных изысканий содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности и безопасности.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2 соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической и пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области в рабочий проект «Капитальный ремонт Басканского гидроузла в Сарканском районе Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По сметной документации:

1) Локальные сметы приведены в соответствие принятым проектным решениям, и действующей сметно-нормативной базе.
2) Откорректированы расценки в локальных сметах в соответствии с проектным решением.
3) Откорректированы затраты на экспертизу проекта согласно расчета в соответствии с Приказом №36 от 26.04.2006 года РГП «Госэкспертиза».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерен.	Заявленные	Рекомендуем. к утверждению	+увеличение, - снижение
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	12,416	12,508	+0,092
	в том числе: СМР	млн.тенге	6,887	6,978	+0,091
	Оборудование	млн.тенге	5,401	5,401	-
	Прочие	млн.тенге	0,128	0,129	+0,001
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года и прогнозных ценах 2015 года	млн.тенге	40,140	40,809	+0,669

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

	в том числе: СМР	млн.тенге	17,611	17,842	+0,231
	Оборудование	млн.тенге	13,811	13,811	-
	Прочие	млн.тенге	8,718	9,156	+0,438
	Из них: - на 2014 год (стоимость ПИР и экспертизы проекта); - на 2015 год с МРП 1982;	млн.тенге		3,705 37,104	
3	Продолжительность строительства	месяц	3,5	3,5	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2015 год в соответствии с Приложением 1 «Прогноз показателей социально-экономического развития на 2013-2017 годы» к Протоколу заседания РБК от 4 апреля 2012 года №8, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт Басканского гидроузла в Сарканском районе Алматинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	12,508 млн. тенге
в том числе:	
СМР	6,978 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года и прогнозных ценах 2015 года	40,809 млн. тенге
в том числе:	
СМР	17,842 млн. тенге
Продолжительность строительства	3,5 месяца

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» в соответствии с условиями договора №0331 от 23.05.2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. ТҰЖЫРЫМДАМА:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып «Алматы облысының Сарқан ауданындағы Басқан су торабын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны Соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	 12,508 млн. теңге. 6,978 млн. теңге.
2014 жылғы ағымдағы және 2015 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны Соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	 40,809 млн. теңге. 17,842 млн. теңге.
Құрылыс ұзақтығы	3,5 ай.

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 23 мамырдағы №0331 шарттың талаптарына сәйкес «Институт Талдықорғансужоба» ЖШС, кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Өндірістік бөлім бастығы	Т. Евтушевская
Сараптамалық топтың жетекшісі	Л. Шульгина
Сарапшы	А. Абильмажинов
Сарапшы	Т. Сериков
Баға мониторингы бойынша жетекші маман	А. Омарбеков

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА