БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры
міндетін атқарушы

_____ Қ.Сәрсенбаев

«Қызылорда облысы Жалағаш кентіндегі элеватор кешенін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 27 маусымдағы №14-0193/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Агро Холдинг «Байқоңыр» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ремпроект» ЖШС

Қызылорда қаласы

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О.директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ К. Сарсенбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№14 – 0193/14 от 27 июня 2014 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос. Жалагаш Кызылординской области»

Заказчик:
ТОО «Агро Холдинг «Байқоңыр»

Генпроектировщик:
ТОО «Ремпроект»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос. Жалагаш Кызылординской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос.Жалагаш Кызылординской области».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 11 июня 2014 года №0169 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «Ремпроект», (согласно письма о представлении рабочего проекта на экспертизу и передаче полномочий на проведение госэкспертизы генпроектировщику ТОО «Ремпроект» №01-02-14/126 от 06 июня 2014 года).

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Агро Холдинг «Байқоңыр»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Ремпроект» (ГСЛ №005926 от 03 июля 2001 года приложение 24 октября 2013 года).

Главный инженер проекта – Ахметов К. (приказ ТОО «Ремпроект» от 18 апреля 2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 18 апреля 2014 года, утвержденное ТОО «Агро Холдинг «Байконур»;

экспертное заключение №45 от 25 марта 2014 года о техническом состоянии здания элеваторного комплекса, выполненное ТОО «Баспана Кызылорда» (аттестат эксперта АДС и ЖКХ №02442 от 08 июня 2012 года);

дефектный акт от 21 апреля 2014 года для проведения отдельных видов работ капитального ремонта, утвержденный ТОО «Агро Холдинг «Байқоңыр»;

технический паспорт зданий элеваторного комплекса;

ведомости объемов работ, согласованные заказчиком.

Письма:

ТОО «Агро Холдинг «Байқоңыр»:

от 27 июня 2014 года №01-02-14/207 об источнике финансирования объекта;

от 27.06.2014 года №01-02-14/208 о начале срока строительства.

5.2. Перечень документации представленной на экспертизу:

Том I Книга 1	Общая пояснительная записка
Том II Альбом 1	Архитектурно-строительная часть
Том-III. Книга1	Сводный сметный расчет. Сметный расчет. Локальные сметы.

5.3. Цель и назначение объекта строительства:

Восстановление и улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемого здания.

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здания элеваторного комплекса расположены в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IVГ. (СНиП РК 2.04-01-2010);

Годовое количество осадков – незначительное.

Средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2010):

- наиболее холодной пятидневки – минус 24^0С;
- наиболее холодных суток – минус 30^0С;

сейсмичность района – несейсмический;

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса. (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Современное состояние.

Комплекс элеватора расположено в пос. Жалагаш Жалагашского района.

Состоит из нескольких зданий и сооружений: здания элеватора (силосные корпуса №1-5 и основное здание), складские здания №8,9,11, автовесовая.

Здание элеватора в плане прямоугольной формы с размерами в осях 216,5х36,0м, семиэтажное, высота этажа – 6,3м.

Складские здания №8, 9, 11 в плане прямоугольное с размерами в осях 90,0х24,0м, одноэтажное, высота от пола до низа конструкций – 4,0м.

Здание автовесовой в плане прямоугольное с размерами в осях 6,5х3,5м, одноэтажное, высота от пола до потолка – 2,5м.

	Здание элеватора (корпус №1-5, основной блок)	Склады №8, 9, 11	Автовесовая
Год строительства	1980	1968	1980
Конструктивная схема		каркасные	
фундаменты	монолитные ж/бетонные блоки		
стены	монолитные ж/бетонные	ж/бетонные панели	кирпичные
покрытие	сборные ж/бетонные плиты	ж/бетонные балки	сборные ж/бетонные плиты
кровля, крыша	совмещенная невентилируемая с рулонной кровлей	двухскатная, с покрытием кровли из асбестоцементных листов	рулонная кровля
окна	из стеклоблоков	-	деревянные
двери	металлические	-	деревянные
ворота	-	металлические, деревянные	-
полы	бетонные	бетонные (№8,9); асфальтобетонные (№11)	бетонные
внутренняя отделка	штукатурка с последующей известковой окраской стен		штукатурка с последующей известковой окраской стен и потолков
наружная отделка	штукатурка с последующей известковой окраской		

Согласно задания на проектирование выполнено обследование здании.

По данным технического заключения основные несущие и ограждающие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии.

С момента эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился.

По элементам здания элеватора:

Силосные корпуса №1 – 5:

окна из стеклоблока - отсутствие остекления, местами поражены гнилью и жучком, расшатывание коробок, физизнос 21%;

кровля рулонная - разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, карнизных свесов; протечки кровли местами, частичные повреждения ограждающей решетки, физизнос более 61%;

Основной корпус:

кровля рулонная - разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, карнизных свесов; протечки кровли местами, частичные повреждения ограждающей решетки, физизнос более 61%;

По элементам здания склада №8:

металлические ворота - коррозия деталей дверных полотен и коробки местами, повреждение заполнений дверей, физизнос более 61%;

внутренняя отделка – местами отслоения штукатурного слоя и листов, загрязнение, физизнос более 21%;

наружная отделка - отслоения штукатурного слоя и листов, повреждение основания, физизнос более 61%;

кровля - отсутствие отдельных листов, сколы и трещины, отдельными местами отсутствие стропильных конструкции, физизнос 61%.

По элементам здания склада №9:

деревянные ворота - коробки местами повреждены или поражены гнилью, обвязка полотен повреждена, физизнос более 61%;

бетонные полы - массовые глубокие выбоины, разрушение и местами отставание покрытия пола от основания, физизнос более 61%;

наружные стены железобетонные панели (самонесущие) - деформация стен, трещины в панелях, следы увлажнения, разрушение узлов, физизнос более 61%;

внутренняя и наружная отделка - отслоения штукатурного слоя и листов, повреждение основания, физизнос более 61%;

кровля - отсутствие отдельных листов, сколы и трещины, отдельными местами отсутствие стропильных конструкции, физизнос 61%;

отмостка вокруг здания отсутствует.

По элементам здания склада №11:

металлические ворота - коррозия деталей дверных полотен и коробки местами, повреждение заполнений дверей, физизнос более 61%;

асфальтобетонные полы – отдельные мелкие выбоины и волосные трещины, физизнос 10%;

наружные стены железобетонные панели (самонесущие) - деформация стен, трещины в панелях, следы увлажнения, разрушение узлов, физизнос более 61%;

внутренняя и наружная отделка - отслоения штукатурного слоя и листов, повреждение основания, физизнос более 61%;

кровля - отсутствие отдельных листов, сколы и трещины, физизнос 61%;

стропильные конструкции - отсутствие отдельными местами, ослабление креплении, физизнос 30%;

отмостка вокруг здания отсутствует.

По элементам здания автовесовой:

оконные и дверные блоки деревянные - поражены гнилью и жучком, полное расшатывание и разбухание полотен и коробок, физизнос более 60%;

наружная отделка – массовое отслоение и отпадение штукатурного слоя и листов, повреждение основания, физизнос более 61%.

6.2. Проектные решения.

Согласно задания на проектирование, проектом предусмотрено:

Общестроительные работы.

Здание элеватора (силосные корпуса №1-5, основной блок):

замена: покрытия кровли из руберойда на кровельный материал типа «Бикрост»; разборка стеклоблоков галереи и частичная обшивка из профнастила;

частичное устройство: выравнивающей цементно-песчаной стяжки М50 толщиной 15мм (20%); карнизных свесов кровли листовой стали (53%); стойки металлического ограждения высотой 0,9м (32%).

Здание склада №8:

частичная затирка внутренней стены цементным раствором (20%);

наружные работы:

смена: покрытия кровли из асбестоцементных листов с деревянной обрешеткой сеч. 50х50мм, шагом 500мм; устройство дополнительных стропильных конструкций сеч. 50х150мм (30%); металлических ворот;

обшивка металлосайдингом фронтонной части кровли с устройство деревянных конструкций;

устройство желобов и водосточной трубы Ø100мм;

наружные отделочные работы - очистка стен от известковой окраски с последующей декоративной отделкой (под дождик) и покраска фасагенной краской; ремонт штукатурки цоколя.

Здание склада №9, 11:

внутренние работы: затирка внутренней стены цементным раствором;

устройство асфальтобетонного покрытия пола толщиной 50мм (склад №9);

ремонт асфальтобетонного покрытия пола толщиной 25мм (склад №11);

наружные работы:

устройство наружной стены из пескоблоков и основание из монолитных фундаментов кл. бетона В15;

смена: покрытия кровли из асбестоцементных листов с деревянной обрешеткой сеч. 50х50мм, шагом 500мм;

устройство: стропильных конструкций сеч. 50х150мм (склад №9); дополнительных стропильных конструкций сеч. 50х150мм (30%) (для склада №11);

обшивка металлосайдингом фронтонной части кровли с устройство деревянных конструкций;

устройство желобов и водосточной трубы Ø100мм;

замена металлических ворот (склад №11);

наружные отделочные работы - декоративная отделка (под дождик) и покраска фасагенной краской;

устройство отмостки вокруг здания шириной 1,0м.

Здание автовесовой:

замена: деревянных оконных блоков с подоконными досками на металлопластиковые;

смена: наружного деревянного дверного блока и внутренний на металлопластиковые;

наружные отделочные работы - очистка стен от штукатурного слоя с последующей декоративной отделкой (под дождик) и покраска фасагенной краской.

6.3. Организация строительства.

Машины и механизмы: кран башенный, кран на гусеничном ходу, насос для строительных растворов, преобразователи сварочные, подъемники мачтовые, трамбовки пневматические. Нормативная трудоемкость - 4,750 тыс.чел/дней.

Продолжительность строительства – 5 месяцев.

Начало строительства 2014 год согласно письма заказчика.

6.4.Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002) , с учетом изменений и дополнений выпуски 1-18;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002) – 3,3%х0,8;

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2 – 2,6%х0,9;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

Расчет стоимости строительства выполнен на условную организацию (для увеличения занятости в населенном пункте), базирующуюся в районе строительства. С

учетом расположения объекта в зоне экологического бедствия, при составлении сметного расчета учтен экологический коэффициент К=1,3 к заработной плате в соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. (с изменениями).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV , на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» и РДС РК 1.02-04-2011 разработчиком проекта установлен технический сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос. Жалагаш Кызылординской области»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании технического заключения и рабочих чертежей, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

СНиП РК 3.02-07-2009 «предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна»;

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;

СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

7.2. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос.Жалагаш Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части:

7.2.1.Представлено:

экспертное заключение о техническом состоянии здания, выданное ТОО «Баспана Кызылорда» от 25 марта 2014 года за №45;

технический паспорт объекта.

7.2.2.Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие со СН РК 1.02-03-2011 (п.10.2.1).

По строительной части:

Здание элеваторной:

7.2.3. На плане кровли до и после ремонта указаны существующие вентиляционные элементы, пожарные лестницы в местах перепада высот кровель.

7.2.4.Откорректирован уклон кровли до и после ремонта.

Согласно СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли» предусмотрено:

7.2.5.Усиление конька на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала в кровлях с уклоном 2,5% и более, (п. 5.13).

7.2.6. Температурно-усадочные швы в стяжках шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6 х 6 м, (п. 5.34).

7.2.7. В местах примыкания кровель к парапетным стенам дополнительный слой основного водоизоляционного ковра, (п. 5.14).

Склад №8, 9, 11:

Согласно СНиП РК 3.02-07-2009 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» предусмотрено:

7.2.8. Покрытие зерноскладов из волнистых асбестоцементных листов с уклоном 1:2,1 (0,47%), соответствующим углу естественного откоса зерна, п. 4.45.

7.2.9. Вынос кровли (за наружную поверхность стен) для зерноскладов на 0,7м, (п. 4.48).

7.2.10. Внутренние поверхности стен зерноскладов гладкими, доступными для очистки и дезинсекции (затирка цементным раствором), (п. 4.46).

7.2.11. Покрытия полов в складских зданиях из асфальтобетона толщиной покрытия 25 мм в зерноскладах и 50 мм в складах тарных грузов, (п.4.49).

7.2.12. Предусмотрено:

устройство деформационных швов через 18 м для компенсации деформации в кровлях из волнистых асбестоцементных листов, п.5.89 согласно СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли»;

защита конструкций от гниения и возгорания.

7.2.13. Ведомости объемов работ откорректировано:

объемы покраски цокольной части;

покрытия кровли и объемы стропильной конструкций.

По сметной части

По сводному сметному расчету:

7.2.14. Затраты на ПИР проекта откорректированы в соответствии с видами и объемами выполняемых работ (снижение 0,082 млн. тенге).

По локальным сметам:

7.2.15. Откорректированы объемы: кровельных покрытий (снижение 4,252 млн.тенге); отделочных работ (снижение 2,042 млн. тенге).

7.2.16. Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

снижение - 6,376 млн. тенге.

ТЭП. В результате внесенных изменений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклон. (+)увел. (-)умен.
			заявлен. до эксперт	рекомен к утвержде -нию	
1	Мощность, вместимость:	-			
	элеватора (силосные корпуса)	тыс.тн.	80	80	-
	складов №8, 9, 11 (по 3 тыс.тн каждый)	тыс.тн.	9	9	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе:	млн.тенге	37,660	35,390	- 2,270
	СМР		35,305	32,885	- 2,620
	Прочие затраты		2,355	2,505	- 0,150
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014г, в том числе:	млн.тенге	109,362	102,986	- 6,376
	СМР		84,380	38,596	- 5,783
	Прочие затраты		24,982	24,389	- 0,593
4	Нормативная трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	4,910	4,750	- 0,160
5	Продолжительность строительства	мес.	5	5	
6	Вид строительства	Капитальный ремонт			

9

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос. Жалагаш Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	Мощность, вместимость:	-
	элеватора (силосные корпуса), тыс.тн.	- 80
	складов №8, 9, 11 (по 3 тыс.тн каждый), тыс.тн.	- 9
2.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе	- 35,390
	СМР, млн. тенге	- 32,885
3.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014 г, млн. тенге, в том числе	- 102,986
	СМР, млн. тенге	- 38,596
4.	Продолжительность строительства, мес.	- 5

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Ремпроект» в соответствии с условием договора от 11 июня 2014 года №0169.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қызылорда облысы Жалағаш кентіндегі элеватор кешенін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1.	Қуаттылығы, сыйымдылығы:	
	элеватор (силосты корпустар), мың.тн.	- 80
	қоймалар №8, 9, 11 (әрқайсысы 3 мың.тн), мың.тн.	- 9
2.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 35,390
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 32,885
3.	2014 ж ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 102,986
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 38,596
4.	Құрылыс ұзақтығы, ай	- 5

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2014 жылғы 11 маусымдағы №0169 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Ремпроект» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. 23.10.2009 жылғы №1656 ҚР Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Сараптамалық тобының жетекшісі: С.Сыздықова

Сарапшы: Г. Ахметова

№14–0193/14 от 27 июня 2014 года
РП «Капитальный ремонт элеваторного комплекса пос.Жалагаш Кызылординской области»

Акт об оказании производственных услуг № 6
от 11 июня 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"**

Основание: **Договор №32 от 18.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт элеваторного комплекса"	1	шт	1 457 334,00	1 457 334,00

Итого: 1 457 334,00
В том числе НДС 156 142,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 457 334,00 KZT
Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч триста тридцать четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"

БИН: 970940003621
Адрес: 120011, Республика Казахстан, Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом № 40
Расчетный счет: KZ188560000000005780 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Жаксылыков А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"

БИН: 060840008054
Адрес: Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112
Расчетный счет: KZ37998UTB0000147502 в АО "Цеснабанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

С. Курманов
(ФИО, подпись)

При.

Счет-фактура № 00000000008 от 11 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970940003621, 120011, Республика Казахстан, Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом № 40,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0006048, от 03.03.2014

ИИК поставщика: KZ188560000000005780, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №32 от 18.04.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970940003621, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект",120011, Республика Казахстан, Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060840008054, Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур",Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060840008054, Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112

ИИК получателя: KZ37998UTB0000147502, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт элеваторного комплекса"	шт	1	1 301 191,07	1 301 191,07	12%	156 142,93	1 457 334,00	0	
Всего по счету:					**1 301 191,07**		**156 142,93**	**1 457 334,00**		

Руководитель: Заминова А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Заминова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 10
от 30 июня 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"**

Основание: **Договор №32 от 18.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт элеваторного комплекса"	1	шт	3 400 446,00	3 400 446,00

Итого: 3 400 446,00
В том числе НДС 364 333,50

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 400 446,00 KZT
Три миллиона четыреста тысяч четыреста сорок шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"

БИН: 970940003621
Адрес: 120011, Республика Казахстан, Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом № 40
Расчетный счет: KZ188560000000005780 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Замишева Н.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"

БИН: 060840008054
Адрес: Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112
Расчетный счет: KZ37998UTB0000147502 в АО "Цеснабанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП Директор
(должность)
С. Нурмеков
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000010 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970940003621, 120011, Республика Казахстан, Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом № 40,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0006048, от 03.03.2014

ИИК поставщика: KZ188560000000005780, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №32 от 18.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970940003621, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект",120011, Республика Казахстан, Кызылорда, микрорайон Шугыла, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060840008054, Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур",Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агро Холдинг Байконур"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060840008054, Республика Казахстан, Жалагашский, Жалагаш, Абая, дом № 112

ИИК получателя: KZ37998UTB0000147502, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт элеваторного комплекса"	шт	1	3 036 112,50	3 036 112,50	12%	364 333,50	3 400 446,00	0	
Всего по счету:					**3 036 112,50**		**364 333,50**	**3 400 446,00**		

Руководитель: Заминова А. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Заминова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.