ФОРМА 1

Заказчик РГП „Казаэронавигация"

Утвержден Зам. генерального директора _____ М. Дауташев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1205,259 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость

договор №303/15 от 06.11.2015г.
(ссылка на документ об утверждении)

„09„ ноября 2015 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Маркировка объектов РТО и связи Актауского филиала на 2015 год.
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2	- Маркировка объектов РТО и связи Актауского филиала на 2015 год	462,042	-	-	462,042
		Всего по главе	462,042	-	-	462,042
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	462,042	-	-	462,042
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	462,042	-	-	462,042
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	462,042	-	-	462,042
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	462,042	-	-	462,042
2.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,557	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ г.	1181,626	-	-	1181,626
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	23,633	23,633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**1181,626**	**-**	**23,633**	**1205,259**

Директор ТОО «Сана Строй Компани» Туркменбаев А.

Сана-Строй Компани

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РГП "Казаэронавигация" ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РГП "Казаэронавигация"

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

На маркировку объектов РТО и связи Актауского фтлиала на 2015 г.

ОСНОВАНИЕ:Дефектная ведомость

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 462,042 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1069 чел.-ч
Сметная заработная плата 194,557 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1.ДПРМ-296												
1	Е0113-44-7	Очистка щетками поверхностей от старой краски	445	72,90	--	32441	--	29196	0,41	182				
		м2		72,90	--	32441	--	90	--	--				
2	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	84	154,67	0,12	12992	10	3107	0,25	21				
		м2		39,12	0,02	3286	2	94,5	--	--				
3	Е0162-21-1 К=2	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов за 2 раза	445	178,53	0,12	79445	53	47728	0,66	296				
		м2		113,45	0,05	50484	21	94,5	--	--				
4	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски	30	220,78	0,17	6623	5	4553	1,01	30				
		м2		160,55	0,04	4816	1	94,5	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			131501	69		529	
			Тенге			91027	24			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131501				
		Материалы -	Тенге			40405				
		Всего заработная плата -	Тенге				91052			
		Накладные расходы -	Тенге			84584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12688			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				103739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				103739			
		РАЗДЕЛ 2.Башня МВРЛ СВК								
5	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	175		72,90	--	12758	--	114820,41	71
		м2			72,90	--	12758	--	90 --	--
6	Е0113-44-9	Обеспыливание	175		70,80	57,30	12390	100285528	0,08	15
		м2			13,50	21,60	2362	3780	90 0,11	19
7	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой с добавлением модификатора ржавчины за один раз	175		42,30	0,11	7402	19	843 0,03	5
		м2			5,29	0,06	926	11	90 --	--
8	Е0113-28-1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкой эмалью со сроком службы не менее 10 лет за 2 раза	175		107,91	0,22	18884	38	1058 0,03	6
		м2			6,60	0,12	1155	21	90 --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				51433	10084		96	
		Тенге				17201	3811		19	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				51433			
		Материалы -	Тенге				24147			
		Всего заработная плата -	Тенге					21013		
		Накладные расходы -	Тенге				18911			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2837		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4221			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				74565			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге					23849		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74565			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге					23849		
		РАЗДЕЛ 3.Здание БПРМ-116								
9	Е0113-44-7	Очистка щетками поверхностей от старой краски	47			72,90	--	3426	-- 3084	0,41 19
		м2				72,90	--	3426	-- 90	-- --
10	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки по камню и бетону	47			600,73	18,84	28234	885153	152,05 97
		м2				341,90	2,92	16069	13794,5	0,02 1
11	Е0162-25-1	Огрунтовка приймером по камню и бетону	47				3,02	1913	142357	0,05 2
		м2				7,48	0,55	351	26 94,5	-- --
12	Е0162-21-1 К=2	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов за 2 раза	314			178,53	0,12	56058	38 336780	0,66 209
		м2				113,45	0,05	35623	15 94,5	-- --
13	Е0113-44-7	Очистка щетками	24,2			72,90	--	1764	-- 1588	0,41 10
		м2				72,90	--	1764	-- 90	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2		24,2	78,48	0,08	1899	2	804	0,22	5
		м2			35,12	0,02	850	1	94,5	--	--
15	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2		12	78,48	0,08	942	1	399	0,22	3
		м2			35,12	0,02	421	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			94237	1068			344
				Тенге			58506	179			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94237				
	Материалы -			Тенге			23599				
	Всего заработная плата -			Тенге				58684			
	Местные материалы -			Тенге			11064				
		Накладные расходы -		Тенге			55223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				8283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			158427				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -		Тенге				66968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			158427				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -		Тенге				66968			

Заказчик- РГП "Казаэронавигация" ФОРМА 2в
Подрядчик - ТОО «Сана Строй Компании»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА -
Работы по маркировке оборудования и объектов в городе Актау

ОБЬЕКТ НОМЕР ДОГОВОРА: № 303/15 от «06» ноябрь 2015 г

Акт
приемки выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2015 года

Работы по маркировке оборудования и объектов в городе Актау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию 01.01.2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДПРМ-296								
1	Е0113-44-7	Очистка щетками поверхностей от старой краски	445	72,90	--	32441	-- 29196	0,41	182	
		м2		72,90	--	32441	-- 90	--	--	
2	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	84	154,67	0,12	12992	10 3107	0,25	21	
		м2		39,12	0,02	3286	2 94,5	--	--	
3	Е0162-21-1 К=2	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов за 2 раза	445	178,53	0,12	79445	53 47728	0,66	296	
		м2		113,45	0,05	50484	21 94,5	--	--	
4	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски	30	220,78	0,17	6623	5 4553	1,01	30	
		м2		160,55	0,04	4816	1 94,5	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге				131501	69		529	
				Тенге			91027	24		--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131501			
		Материалы -		Тенге			40405			
		Всего заработная плата -		Тенге				91052		
		Накладные расходы -		Тенге			84584			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				12688		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12965			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229050			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						571
		Сметная заработная плата -		Тенге				103739		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			229050			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						571
		Сметная заработная плата -		Тенге				103739		
		РАЗДЕЛ 2.Башня МВРЛ СВК								
5	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций			175	72,90	--	12758	-- 11482	0,41 71
		м2				72,90	--	12758	-- 90	-- --
6	Е0113-44-9	Обеспыливание			175	70,80	57,30	12390	10028 5528	0,08 15
		м2				13,50	21,60	2362	3780 90	0,11 19
7	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой с добавлением модификатора ржавчины за один раз			175	42,30	0,11	7402	19 843	0,03 5
		м2				5,29	0,06	926	11 90	-- --
8	Е0113-28-1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкой эмалью со сроком службы не менее 10 лет за 2 раза			175	107,91	0,22	18884	38 1058	0,03 6
		м2				6,60	0,12	1155	21 90	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			51433	10084		96		
		Тенге				17201	3811		19	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				51433			
		Материалы -	Тенге				24147			
		Всего заработная плата -	Тенге					21013		
		Накладные расходы -	Тенге				18911			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					2837		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4221			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				74565			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге					23849		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74565			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге					23849		
		РАЗДЕЛ 3.Здание БПРМ-116								
9	Е0113-44-7	Очистка щетками поверхностей от старой краски		47		72,90	--	3426	-- 3084	0,41 19
		м2				72,90	--	3426	-- 90	-- --
10	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки по камню и бетону		47		600,73	18,84	28234	885 15315	2,05 97
		м2				341,90	2,92	16069	137 94,5	0,02 1
11	Е0162-25-1	Огрунтовка пріммером по камню и бетону		47			3,02	1913	142 357	0,05 2
		м2				7,48	0,55	351	26 94,5	-- --
12	Е0162-21-1 К=2	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов за 2 раза		314		178,53	0,12	56058	38 33678	0,66 209
		м2				113,45	0,05	35623	15 94,5	-- --
13	Е0113-44-7	Очистка щетками		24,2		72,90	--	1764	-- 1588	0,41 10
		м2				72,90	--	1764	-- 90	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2		24,2	78,48	0,08	1899	2	804	0,22	5
		м2			35,12	0,02	850	1	94,5	--	--
15	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2		12	78,48	0,08	942	1	399	0,22	3
		м2			35,12	0,02	421	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			94237	1068			344
				Тенге			58506	179			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94237				
		Материалы -		Тенге			23599				
		Всего заработная плата -		Тенге				58684			
		Местные материалы -		Тенге			11064				
		Накладные расходы -		Тенге			55223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				8283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158427				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -		Тенге				66968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			158427				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -		Тенге				66968			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		277170	11221		969		
				Тенге			166734	4015			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277170				
		Материалы -		Тенге			88152				
		Всего заработная плата -		Тенге				170749			
		Местные материалы -		Тенге			11064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге		158719					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					79		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			23808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26153					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**		**462043**					
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**					**1069**		
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**194557**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**462042**					
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**					**1069**		
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**194557**				
РАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,557			**Тенге**		**1181626**					
Налоговые сборы 2 %			**Тенге**		**23633**					
Итого			**Тенге**		**1205259**					
НДС 12 %			**Тенге**		**0**					
Всего по форме № 2			**Тенге**		**1205259**					

Заказчик:

РГП «Казаэронавигация»

_____ Шаукеев С.С.

(подпись)

Подрядчик:

Директор

ТОО «Сана-Строй Компани»

_____ **Туркменбаев А.**

(подпись)

Заказчик: РГП "Казаэронавигация"
Подрядчик: ТОО "Сана-Строй Компани"
Наименование строительство и его адрес: Работы по маркировке оборудования и объектов в городе Актау

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012г.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационна	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		303/15	06.11.2015				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2011г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметн. Базовомуровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Маркировка объектов город Актау РГП "Казаэронавигация"	**1 205 259**	**1 205 259**								**1 205 259**

Всего к оплате: 1 205 259 (Один миллион двести пять тысячь двести пятьдесят девять) тенге , без НДС

Заказчик:

РГП «Казаэронавигация»

Зам. генерального директора

М. Даутамиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сана-Строй Компани"

Туркменбаев А.

Утверждаю
Заместитель генерального директора
РГП «Казаэронавигация»
_____Дауталиев М.М.
«_18_» _11_____2015 год

А К Т
сдачи-приемки работ по маркировке объектов
Актауского филиала РГП «Казаэронавигация»

г. Актау «_18_» ноября 2015 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Наукеев С.С., директор Актауского филиала;
Зам. председателя комиссии: Кекилбаев Д.А., заместитель директора филиала;
Члены комиссии: Крапива В.А., начальник службы ЭРТОС;
Блажиевич И.О., ведущий инженер КРЛ и РН;
Салихова М.К., гл. бухгалтер-начальник ФЭО

От подрядчика:
директор ТОО «Сана-Строй Компани» А. Туркменбаев

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Сана-Строй Компани» предъявлены к приемке законченные работы по маркировке объектов Актауского филиала, выполненные по договору №303/15 от 06.11.2015 г. «Работа по маркировке оборудования и объектов г. Актау.
2. Работы по маркировке объектов осуществлены в сроки:
   Начало работ: 07.11.2015 г. Окончание работ: 18.11.2015 г.
3. Общая стоимость выполненных работ 1 205 259 (один миллион двести пять тысяч двести пятьдесят девять) тенге.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Законченные работы по маркировке объектов Актауского филиала считать принятыми от подрядчика.

Председатель комиссии _____ **С. Наукеев**

Заместитель председателя _____ **Д. Кекилбаев**

Члены комиссии: _____ **В. Крапива**

_____ **И. Блажиевич**

_____ **М. Салихова**

От подрядчика
Директор ТОО «Сана-Строй Компани»

_____**А. Туркменбаев**