14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	26	12,59	0	327	320	0	0	368	115,2%
				12,29	0						
		Раздел 2. Бытовая канализация К1									
26	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	21	764,59	1,79	16056	2473	38	14	2865	115,2%
		м		117,74	0,67						
27	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2,5	636,63	0,8	1592	305	2	1	353	115,2%
		м		122,13	0,31						
28	С130804-60	Заглушка d-110 мм	0,5	6190	0	3095	0	0	0	0	
		10 шт		0	0						
29	С130804-60	Ревизия d-110 мм	0,1	6190	0	619	0	0	0	0	
	прим.	*10 шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Вентиляция									
		0.4 ВЕ1-АЕ8									
16	Е20-12-7	Прим. Установка решеток приточно- вытяжных с сеткой, без рамки 2020 РЦ	1	274,08	21,2	274	215	21	9	257	115%
		решетка		214,63	8,86						
17	С99-1-1	Прим. Решетка вентиляционная 2020 РЦ	1	73	0	73	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	911,17	7,06	911	73	7	3	87	115%
		зонт		73,36	2,95						
23	Е26-10-1	Прим. Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм плитами минераловатными (URSA) на синтетическом связующем	2,5	228,16	59,21	570	299	148	56	320	90%
		м трубопрвода		119,54	22,23						
		Локальная смета 2-1-5									
		Электроосвещение									
1	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	428	41	16	479	108%
		шт		427,5	16,38						
2	С151803-156	2.1 Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000	0	11000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	254	105	20	261	95%
		шт		254	20,3						

4	Спрайс-лист	2.2 Минищ.ток 160x90x74 Exiproxe NX	1	528,23	0	528	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	227	13	2	218	95%
		шт		227	2,3						
6	Спрайс-лист	2.3 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А (ЩАО)	1	1194,8	0	1195	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	С151803-55	2.17 Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	2	505	0	1010	0	0	0	0	
		шт		0	0						
27	С151801-132	2.18 Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,05	16300	0	815	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
28	С151803-49	2.19 Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,085	16100	0	1369	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
29	С151803-51	2.20 Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,02	24200	0	484	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	-15	27,7	2,1	-416	-296	-32	-8	-288	95%
		м		19,7	0,5						
35	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	-850	36,51	0	-31034	-22381	0	0	-24171	108%
		м		26,33	0						
36	Спрайс-лист	2.26 Труба ПХВ гофрированная д 25 мм	-20	15,82	0	-316	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*м*		0	0						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
36	Спрайс-лист	2.26 Труба ПХВ гофрированная д 25 мм	850	15,82	0	13447	0	0	0	0	
	ЦК «СЭЛЛ»	*м*		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел 1. Силовое электрооборудование									
		1.1 Шкаф учета									
1	Ц0108-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	158	5	2	152	95%

		шт		158	2,3						
2	Спрайс-лист	Счетчик электронный Меркурий 230АРТ-5А	1	12576,87	0	12577	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	1	1827,6	57,6	1828	752	58	9	723	95%
		шт		752	9						
4	Спрайс-лист	Автоматический выключатель ВА51-31-33 100А	1	4737,29	0	4737	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	Ц0108-573-4	Установка шкафа	1	514	105	514	254	105	20	261	95%
		шт		254	20,3						
6	Спрайс-лист	Шкаф металлический 700х750х170	1	4212,29	0	4212	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В смедной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,0052	29000	0	149	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		1.2 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204-31 (ЩР)									
8	Ц0108-573-4	Установка шкафа	1	514	105	514	254	105	20	261	95%
		шт		254	20,3						
9	Спрайс-лист	Шкаф металлический 2-0-Н 466х350х95	1	1706,68	0	1707	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (вводный)	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
11	Спрай- лист	Автоматический выключатель ВА47-100-3 100А (вводный)	1	1412,8	0	1413	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (групп распределения)	6	501,2	13,2	3007	1362	79	14	1307	95%
		шт		227	2,3						
13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (групп распределения)	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
14	Спрайс-лист	Автоматический выключатель ВА47-29-3 63 (групп распределения)	1	343,77	0	344	0	0	0	0	
		шт		0	0						

15	Спрайс-лист	Автоматический выключатель ВА47-29-3 25А (групп распределения)	1	274,59	0	275	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Спрайс-лист	Автоматический выключатель ВА47-29-1 10А (групп распределения)	1	92,23	0	92	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	Спрайс-лист	Автоматический выключатель ВА47-29-1 16А (групп распределения)	4	83,01	0	332	0	0	0	0	
		шт		0	0						
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (групп распределения)	3	501,2	13,2	1504	681	40	7	654	95%
		шт		227	2,3						
19	Спрайс-лист	Автоматический выключатель дифференциальный АД12 2Р 10А (группа распределения)	3	872	0	2616	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (групп распределения)	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
21	Спрайс-лист	Аавтоматический выключатель 5Sx2 163-7 63А (групп распределения)	1	343,77	0	344	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	Ц0108-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	25	62,7	0,2	1568	1445	5	3	1375	95%
		шт		57,8	0,1						
25	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, д до 50 мм	10	147,3	73	1473	495	730	183	644	95%
		м		49,5	18,3						
26	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, д до 25 мм	210	108,6	48,9	22806	8316	10269	2562	10334	95%
		м		39,6	12,2						
27	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сеч. до 2.5 мм2	168	8,5	0,1	1428	1226	17	0	1165	95%
		м		7,3	0						
28	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сеч. до 6 мм2	25	10,6	0,1	265	220	3	3	211	95%
		м		8,8	0,1						

29	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сеч. до 16 мм2	12	14,6	0,2	175	142	2	1	136	95%
		м		11,8	0,1						
30	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	263	5,4	0,1	1420	973	26	0	924	95%
		м		3,7	0						
31	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	43	10,6	0,4	456	327	17	4	315	95%
		м		7,6	0,1						
32	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	5	82,3	24,8	412	142	124	26	160	95%
		м		28,4	5,2						
		Материалы не учтенные ценником									
33	С151801-158	1.4 Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25А, тип РШ-П20-С-25/220	25	237	0	5925	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	С130804-1	1.11-1.12 Трубы винипластовые	33,56	650	0	21813	0	0	0	0	
		кг		0	0						
35	Спрайс-лист	1.13 Труба гофрированная диаметром 25 мм	50	15,82	0	791	0	0	0	0	
		шт		0	0						
36	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,3708	9230	0	3422	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
37	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,0618	13300	0	822	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
38	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,0258	19900	0	512	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
39	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,0371	29000	0	1075	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						

40	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,0309	50600	0	1564	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
41	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 (1,244 кг/м)	0,0051	921900	0	4702	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета 2-1-8									
		Технологическое оборудование									
1	Спрай- лист	Вешалка напольная на 24 крючка, 164х510х1600	1	9097,27	0	9097	0	0	0	0	
	Эксп. Завод №1	*шт*		0	0						
2	СССНЗ № 1.9	Банкетка 2-х местная	8	5268	0	42144	0	0	0	0	
	стр. 12 п. 5	*шт*		0	0						
3	СССНЗ № 1.8	Шкаф для уборочного инвентаря	1	15050	0	15050	0	0	0	0	
	стр. 36 п. 42	*шт*		0	0						
4	СССНЗ № 1.9	Холодильник бытовой 0,2 квтх1ф	1	34000	0	34000	0	0	0	0	
	стр. 13 п. 49	*шт*		0	0						
5	СССНЗ № 1.8	Стол-тумба 1200х600х750	1	9030	0	9030	0	0	0	0	
	стр. 6 п. 45	*шт*		0	0						
6	Спрай- лист	Печь микроволновая 2 квт	1	11002,92	0	11003	0	0	0	0	
	SULPAK	*шт*		0	0						
7	СССНЗ № 5.3	Стол обеденный 4-х местный со стульями	1	15910	0	15910	0	0	0	0	
	стр. 11 п. 102	*шт*		0	0						
8	СССНЗ № 1.8	Шкаф для одежды	3	7310	0	21930	0	0	0	0	
	стр. 45 п. 48	*шт*		0	0						
9	СССНЗ № 1.9	Табурет вращающийся	1	2880	0	2880	0	0	0	0	
	стр. 9 п. 7	*шт*		0	0						
12	СССНЗ № 1.9	Шкаф книжный	1	15265	0	15265	0	0	0	0	
	стр. 12 п. 22	*шт*		0	0						
13	СССНЗ № 1.8	Электросушитель для рук	3	3300	0	9900	0	0	0	0	
	стр. 29 п. 46	*шт*		0	0						
15	СССНЗ № 1.8	Стол рабочий с подвесной тумбой 1300х630х750	1	9030	0	9030	0	0	0	0	
	стр. 6 п. 52	*шт*		0	0						
16	СССНЗ № 1.8	Стул полумягкий	7	2946	0	20622	0	0	0	0	
	стр. 31 п. 20	*шт*		0	0						
17	СССНЗ № 1.8	Диван	1	17093	0	17093	0	0	0	0	
	стр. 36 п. 14	*шт*		0	0						
20	Спрай- лист	Стол компьютерный 1300х630х750	1	7713,81	0	7714	0	0	0	0	
	Эксп. Завод №1	*шт*		0	0						

21	ССЕНЗ № 1.8	Компьютер персональный	1	57760	0	57760	0	0	0	0	
	стр. 12 п. 41	*шт*		0	0						
		Локальная смета 4-1-1									
		ЛЭП-0,4 кВ									
1	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / безкрепления с вертикальными стенками/	11,21	155,34	0	1742	1742	0	0	1968	113%
		м3		155,34	0						
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,21	122,18	0	1370	1370	0	0	1548	113%
		м3		122,18	0						
3	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемых в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м до 6 кг	88	44	10,6	3872	2552	933	202	2617	95%
		м		29	2,3						
4	Е0134-101-1-17	Устройство трубопроводов асбоцементных	0,012	230388,38	0	2765	329	0	0	362	110%
		км		27450	0						
5	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	12	60,4	15,6	725	464	187	46	485	95%
		м		38,7	3,8						
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	45,4	36,7	27,8	1666	400	1262	313	677	95%
		м		8,8	6,9						
7	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	42,6	11,2	7,9	477	141	337	85	214	95%
		м		3,3	2						
8	С143008-92	Песок природный	1,5	1050	0	1575	0	0	0	0	
		м3		0	0						
9	С151601-544-1	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2 (1,313 кг/м)	0,0408	309900	0	12644	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
10	С151601-164-2	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 (0,3 кг/м)	0,0612	42000	0	2570	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1	1245	2021	756	1245	275	979	95%
		шт		756	275						
12	С151610-23-4	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	1	13200	0	13200	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	1	8165	4293	8165	1958	4293	934	2747	95%

		компл.		1958	933,99						
14	Спрайс-лист	Рязрядник вентильный РВН-0,5	3	264,11	0	792	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	Спрайс-лист	Зажим соединительный ПА-1	7	50,62	0	354	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Спрайс-лист	Зажим аппаратный А1А-25	4	268,15	0	1073	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	Е00133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/с траверсами/ (для усиления существующей опоры)	1	1534,11	878,23	1534	506	878	246	790	105%
				506,25	246,42						
18	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19100	0	19100	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,0005	5096,44	752,81	3	2	0	0	2	105%
		км		4140	276,75						
20	С151607-5	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 10 мм2	0,0022	420900	0	905	0	0	0	0	
		т		0	0						
21	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / безкрепления с вертикальными стенками/ (очаг повторного заземления)	3,92	155,34	0	609	609	0	0	688	113%
		м3		155,34	0						
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (очаг повторного заземления)	3,92	122,18	0	479	479	0	0	541	113%
		м3		122,18	0						
23	Ц0108-472-2-11	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (очаг повторного заземления)	14	61,9	3,3	867	322	46	6	311	95%
		м		23	0,4						
24	Ц0108-471-1-10	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм (очаг повторного заземления)	3	431,6	21,6	1295	447	65	9	433	95%
	прим.	*шт*		149	2,9						
25	Ц0108-471-3-12	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм (Заземление опоры)	1	247,7	20,7	248	111	21	2	107	95%
		шт		111	1,6						
26	Спрайс-лист	Наконечник кабельный алюминиевый для жилы 16 мм2 ТА16-8-4,5	4	9,89	0	40	0	0	0	0	
		шт		0	0						
27	Ц0110-898-1	Разные работы: Прокладка сигнальной пластмассовой ленты	55	8,1	0	446	127	0	0	139	110%

		м		2,3	0						
28	Спрай- лист	Сигнальная лента пластмассовая	0,55	1423,8	0	783	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*100 м*		0	0						
29	Ц0110-898-1	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной (швеллером)	1	161,7	72,8	162	43	73	18	67	110%
		м		42,8	18						
30	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 12	0,0104	70000	0	728	0	0	0	0	
		т		0	0						
31	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	46	0	0	43	95%
		шт		45,5	0,1						
32	С151801-12-21	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (Управление наружным освещением в вестибюле)	1	156	0	156	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (защита кабеля на опоре)	3	183,6	92,6	551	189	278	74	249	95%
		м		63	24,5						
34	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3,06	295	0	903	0	0	0	0	
		м		0	0						
35	Ц0108-406-2	Конструкции металлические для труб Г-образные скобы или конструкции (угол из труб 89х2,2 мм для ввода кабелей в здание)	0,0191	105415	7155	2011	820	137	8	787	95%
		т		42980	419						
36	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	441	33	4	423	95%
		шт		441	4,5						
37	Спрай- лист	Выключатель автоматический ВА 57-35-250А	1	5785,36	0	5785	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Установка светильников наружного освещения 2 шт (ЭС 3)									
38	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов для металлических опор	0,3	8733,35	95,97	2620	232	29	11	255	105%
		м3		771,75	36,25						
39	Ц0108-88-3	Конструкции металлических опор для светильников	0,262	102170	1870	26772	2170	490	71	2128	95%
		т		8280	270,01						

40	С11011-366	Листы асбоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм (для изготовления платы изоляционной 180х60х8 мм)	0,0216	476	0	10	0	0	0	0	
		м2		0	0						
41	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	454	26	5	436	95%
		шт		227	2,3						
42	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ВА 47-29-1 16А	2	92,23	0	184	0	0	0	0	
		шт		0	0						
43	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 (за 3 раза)	21,22	54,51	0,09	1157	59	2	1	54	90%
	К=3	*м2*		2,77	0,05						
44	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	2	758,3	283	1517	882	566	162	992	95%
		шт		441	81						
45	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	2	4800	0	9600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
46	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высоеогодавления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	2	537	0	1074	0	0	0	0	
		шт		0	0						
47	Спрайс-лист	Динрейка L 120 мм	2	21,75	0	44	0	0	0	0	
		шт		0	0						
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	296	32	8	288	95%
		м		19,7	0,5						
49	С151601-163-3	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211 кг/м)	0,0153	30200	0	462	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Молниезащита									
50	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / безкрепления с вертикальными стенками/	4,48	155,34	0	696	696	0	0	786	113%
	К=0,8	*м3*		155,34	0						
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,48	122,18	0	547	547	0	0	619	113%
		м3		122,18	0						
52	Ц0108-472-2-22	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	16	61,9	3,3	990	368	53	6	356	95%
		м		23	0,4						
53	Ц0108-471-1-23	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	8	431,6	21,6	3453	1192	173	23	1154	95%

		шт		149	2,9						
54	Ц0108-472-21	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм (токоотвод)	115	84,6	2,8	9729	3726	322	23	3562	95%
		м		32,4	0,2						
55	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,6	48,9	1629	594	734	183	738	95%
		м		39,6	12,2						
56	С130804-1-24	Трубы винипластовые	4,23	650	0	2749	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водоснабжения									
		Водоснабжение В1									
21	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Сст2кп-БСт4кп 33х2,5 мм	5,02	126	0	633	0	0	0	0	
		м		0	0						
22	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Сст2кп-БСт4кп 28х2,2 мм	3,01	112	0	337	0	0	0	0	
		м		0	0						
24	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диаметром 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	563	318	119	886	130%
		врезка		562,5	119,25						
		Локальная смета 6-2-1									
		Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3									
12	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	С12068-31	Деревянная крышка	0,35	1910	0	669	0	0	0	0	
		м2		0	0						
14	Е0110-28-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,35	1391,11	2,78	487	50	1	0	60	120%
		м2		141,75	1,06						
15	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	29,3	592,67	132,35	17365	5426	3878	1479	7250	105%
		м2		185,18	50,47						
16	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	29,3	81,17	14,45	2378	359	423	183	569	105%
		м2		12,26	6,23						
17	С11011-949	Стекло жидкое калийное	0,013	20100	0	261	0	0	0	0	
		т		0	0						
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности	29,3	59,59	0,23	1746	1503	7	3	1581	105%
		м2		51,3	0,09						

19	Е0113-37-1	Оклейка рубероидом в 1 слой	33	437,14	5,38	14425	6163	178	74	5613	90%
		м2		186,75	2,25						
20	Е0133-37-2	Оклейка рубероидом добавлять на каждый последующий слой	33	215,48	1,57	7111	2450	52	0	2205	90%
		м2		74,25	0						
21	Е0108-6-9	Кладка стенки из керамического кирпича	2,4	9437,25	296,6	22649	2198	712	265	2906	118%
		м3		915,75	110,25						
22	Е0108-5-1	Устройство глинянного замка	10,85	2119,57	274,19	22997	10790	2975	1123	14058	118%
		м3		994,5	103,5						
23	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,044	332221,02	1733,92	14618	2683	76	29	3524	130%
		км		60966	650,25						
24	С11011-774	Скобы ходовые	11,48	129	0	1481	0	0	0	0	
		кг		0	0						
25	Е0106-1-13	Заделка отверстий бетоном В 7,5	0,27	9977,75	95,97	2694	208	26	10	229	105%
		м3		771,75	36,25						
26	Е0122-33-5	Установка сальников д 200 мм	0,016	247994,13	49389,75	3968	1004	790	299	1694	130%
		т		62775	18657						
27	Е0122-33-1	Установка чугунного колена диаметром 100 мм	0,0051	107786,81	398,18	550	34	2	1	46	130%
		т		6750	150,75						
28	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона класса В7,5	5,35	1838,53	26,34	9836	252	141	35	381	133%
		м2		47,03	6,58						
29	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	53,5	-84,58	-0,03	-4525	-52	-2	-1	-70	133%
	К=10	*м2*		-0,97	-0,01						
		Локальная смета 7-1-3									
		Ограждение									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	У1-32-15	Демонтаж ограды металлической из сетчатых панелей, высотой 1,2 м, строительные работы	46	595,49	92,88	27393	1772	4273	1416	4463	140%
		м		38,51	30,79						
2	У1-32-16	Демонтаж ограды металлической из сетчатых панелей, высотой 1,2 м, монтаж металлоконструкции	46	541,25	1,29	24898	3445	59	18	3117	90%
		м		74,89	0,39						
		Раздел 2. Металлическое ограждение длиной 109 м									
		Металлические ворота – 1 шт, Калитка – 1 шт									
16	Е0109-46-1	Монтаж ворот и калитки	0,3634	31476,57	17434,99	11440	2780	6337	883	3297	90%
		т		7650	2428,67						
17	С12021-268	Металлоконструкции ворот и калитки	0,3634	134000	0	48701	0	0	0	0	
		т		0	0						

18	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м/к	9,81	103,43	0,07	1015	592	1	0	622	105%
		м2		60,3	0,02						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4427203**				**719840**	

Накладные расходы	719840
Итого, в том числе:	5147042
СМР	4811481
Оборудование	335562
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	288689
Итого	5100170
Временные здания и сооружения 2,72%	138725
Итого	5238894
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	115256
Затраты на выслугу лет 1%	52389
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20956
Средства, связанные с командированием работников СК=0,14607755	765285
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00561203	29401
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	6557742
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	13690860
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	273817
Итого, в том числе:	**13964677**
СМР	13264112
Оборудование	700565
НДС 12%	**1675761**
ВСЕГО ПО АКТУ	**15640438**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**