1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5236	18104,59	1036,56	9479,56	542,74	152,37	8177,64	19069,78
		НР - 91%; СП - 8%			16777,03	385,72	8784,45	201,96		1412,58	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2387	194900,00	--	46522,63	--	46522,63	--	50244,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3721,81	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3496	190925,00	--	66747,38	--	66747,38	--	72087,17
		СП - 8%			--	--	--	--		5339,79	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)	м2	34,8	927,67	22,11	32282,88	769,36	19974,95	10833,66	46565,87
		НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	11538,57	110,54		3449,32	
		Фундамент монолитный ФМ-4									
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,1	8040,01	1859,71	8844,01	2045,68	5658,56	1962,62	11671,17
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	1139,77	970,58		864,53	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,1	20231,32	1262,27	22254,45	1388,50	19214,56	1790,99	25969,08
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	1651,39	316,72		1923,64	
54	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,4	32600,69	2206,85	176043,70	11916,96	118613,40	43959,85	237603,84
		НР - 91%; СП - 8%			8428,40	517,44	45513,34	2794,19		17600,28	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,195	23595,84	1502,15	4601,19	292,92	56,74	3949,41	9234,65
		НР - 91%; СП - 8%			21802,69	453,79	4251,52	88,49		684,05	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0743	200578,00	--	14902,95	--	14902,95	--	16095,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1192,24	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0496	194900,00	--	9667,04	--	9667,04	--	10440,40
		СП - 8%			--	--	--	--		773,36	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0676	190925,00	--	12906,53	--	12906,53	--	13939,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1032,52	
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)**	м2	25,2	927,67	22,11	23377,26	557,13	14464,62	7845,07	33720,11
		НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	8355,51	80,04		2497,79	
		Фундамент ленточный ФМл-1									
60	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	24,1	8040,01	1859,71	193764,27	44819,04	123974,01	42999,32	255704,67
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	24971,22	21264,61		18941,09	
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5/ Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	м3	24,1	20231,32	1262,27	487574,83	30420,69	420973,59	39238,93	568958,85
		НР - 91%; СП - 8%			1501,27	287,93	36180,55	6939,15		42145,10	
62	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 W6 F150, с.с/ Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Бетон В25)**	м3	108,4	28791,37	2278,47	3120984,26	246986,35	2324696,08	548705,19	3963264,61
		НР - 91%; СП - 8%			5067,36	495,12	549301,82	53670,92		293575,16	
63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,05709	23595,84	1502,15	213709,63	13605,10	2635,61	183436,83	428918,18
		НР - 91%; СП - 8%			21802,69	453,79	197468,92	4110,02		31771,72	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I диам 8мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3809	200578,00	--	477556,16	--	477556,16	--	515760,65
		СП - 8%			--	--	--	--		38204,49	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 10 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00864	194900,00	--	1683,94	--	1683,94	--	1818,65
		СП - 8%			--	--	--	--		134,71	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,72842	190925,00	--	139073,59	--	139073,59	--	150199,48
		СП - 8%			--	--	--	--		11125,89	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 20 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,9568	190925,00	--	1137302,00	--	1137302,00	--	1228286,20
		СП - 8%			--	--	--	--		90984,16	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (боковые стены ростверка)**	м2	361,2	927,67	22,11	335074,06	7985,47	207326,23	112445,97	483321,63
		НР - 93%; СП - 8%			331,57	3,18	119762,36	1147,28		35801,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,05328	249581,39	1485,09	13297,70	79,13	8708,83	4136,54	18828,97
		НР - 91%; СП - 8%			84642,30	673,85	4509,74	35,90		1394,74	
70	ССЦ РК 8.04-08-2017 таблица 6 п 2	**Надбавка к сметной стоимости за изменение марки стали на С245**	т	0,05328	5772,00	--	307,53	--	307,53	--	332,13
		СП - 8%			--	--	--	--		24,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			10568788,89	582818,42	8157122,00	1806523,39	13365337,26
							1828848,44	150075,14	--	990024,98	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10568481,35				
		Материалы -		Тенге			5380360,11				
		Всего заработная плата -		Тенге				1978923,58			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2776454,38				
		Накладные расходы -		Тенге			1806523,39				
		Сметная прибыль -		Тенге			990000,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13365005,12				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1631,78
		Сметная заработная плата -		Тенге				1978923,58			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307,53				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307,53				
		Сметная прибыль -		Тенге			24,60				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			332,13				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13365337,26				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1631,78
		Сметная заработная плата -		Тенге				1978923,58			
		РАЗДЕЛ 3.Фундамент воздухозаборной шахты									
118	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,204	8040,01	1859,71	1640,16	379,38	1049,41	363,98	2164,47
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	882,35	211,37	180,00		160,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1640,16	379,38	1049,41	363,98	2164,47
							211,37	180,00	--	160,33	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1640,16				
		Материалы -		Тенге			1049,41				
		Всего заработная плата -		Тенге				391,37			
		Накладные расходы -		Тенге			363,98				
		Сметная прибыль -		Тенге			160,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2164,47				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							0,33
		Сметная заработная плата -		Тенге				391,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2164,47				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							0,33
		Сметная заработная плата -		Тенге				391,37			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15095949,68	1859492,76	10477792,77	3217042,59	19778031,66
							2758664,15	645050,02	--	1465039,38	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			180974,06				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180974,06				
		Сметная прибыль -		Тенге			14477,92				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			195451,98				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14914668,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			5399056,79				
	Всего заработная плата -			Тенге				3403714,17			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2776454,38				
	Местные материалы -			Тенге			2121000,00				
		Накладные расходы -		Тенге			3217042,59				
		Сметная прибыль -		Тенге			1450536,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19582247,54				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2630,25
		Сметная заработная плата -		Тенге				3403714,17			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			307,53				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			307,53				
		Сметная прибыль -		Тенге			24,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			332,13				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			19778031,66				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2630,25
		Сметная заработная плата -		Тенге				3403714,17			
	Итого			**Тенге**			**19 778 032**				
	оборудование			**Тенге**			**-**				
	без оборудования			**Тенге**			**19 778 032**				
	Временные здания и сооружения 1,5%			**Тенге**	**0,015**	**296 670**	**20 074 702**				
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%			**Тенге**	**0,022**	**441 643**	**20 516 346**				
	ИТОГО						**20 516 346**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**0,02**			**410 327**				
	Всего						**20 926 672**				
	Итого в ценах 2018						**20 926 672**				
	Итого в ценах 2019 56% К=1,0698			**0,56**	**1,0498961**		**-**				
	Итого в ценах текущего года			**Тенге**			**20 926 672**				
	ИТОГО с НДС			**Тенге**	**0,12**	**2 511 201**	**23 437 873**				
	ИТОГО к оплате с учетом скидки			**Тенге**		**0,8982**	**21 052 146,27**				

Заказчик: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Астаны"

Заместитель руководителя _____ **Алпысбаев А. А.**

Технический надзор: ТОО "Астанасертификация"

Директор _____ **Ахметжанов А.С.**

Подрядчик: ТОО "Астана Көктем С"

Директор _____ **Дощанов Д.З.**

Представитель технического надзора: ТОО "Астанасертификация"

Эксперт _____