ДОГОВОР №36
Субподряда по благоустройству скверов
Сталелитейная и Серова

г. Караганды **«1» октября 2012 г.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами»** в лице директора **Айтмагамбетова Л.Б.**, действующего на основании Устава с одной стороны.

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО «Жібек жолы» LTD** в лице директора Куантаева А.Ш., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Генподрядчик поручает, Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству **скверов Сталелитейная и Серова г. Караганды (согласно приложению № 1).**

По поручению Генподрядчика Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но и необходимые для выполнения предмета настоящего договора.

1.2. Работы выполняются механизмами Субподрядчика.

1.3. Субподрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством РК для выполнения работ по договору, в противном случае Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику все причиненные этим убытки.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно сметной документацией, выданной Генподрядчиком, общая стоимость поручаемых Субподрядчику работ составляет 9 484 083 **(девять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьдесят три) тенге 00 тиын.**

2.2. Генподрядчик производит оплату аванса 30% от настоящего договора.

2.3. Срок оплаты после предоставления счет - фактуры, актов приемки выполненных работ формы №2, справки о стоимости выполненных работ формы №3 ежемесячно.

2.4. Срок оплаты: октябрь - ноябрь 2012 года.

2.5. Срок выполнения работ: октябрь - ноябрь 2012 года.

2.6. Взаиморасчеты осуществляются на основании договорной цены, которая является неотъемлемой частью договора.

2.7. Договорная цена является неизменной и не корректируется. Субподрядчик не вправе требовать увеличение конкурсной цены.

2.8. Оплата за выполненные работы производится «Генподрядчиком» после принятия актов Ф-2, Ф-3 по поступлению средств от Генподрядчика (в течение 10 банковских дней).

2.9. Генподрядные услуги оплачиваются Субподрядчиком в размере 3,0 % от стоимости выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты 01 октября 2012 г. и закончены 30 ноября 2012 г.

3.2 Результатом выполнения работ по настоящему договору является Объект, принятый Генподрядчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ (акт рабочей комиссии).

3.3. Гарантийный срок устанавливается на 1 год. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

3.4. Генподрядчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Субподрядчиком.

3.5. Субподрядчик несет ответственность перед генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

4. Права и обязанности сторон

Генподрядчик имеет право:

4.1. Субподрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание технической документации определяются в Приложении 1 к настоящему Договору.

4.1.2. Генподрядчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных материалов, а также правильностью использования субподрядчиком материалов.

4.1.3. Генподрядчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Субподрядчику. В случае не исполнения указания, Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора.

4.1.4. Произвести любые измерения, в том числе, фотосъемку дефектов для определения качества работ.

4.1.5. Запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества.

4.1.6. Выдавать письменные «уведомления» Субподрядчику о несоответствии работ технологическому процессу, а также устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться их устранять.

4.1.7. Приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений.

4.1.8. Проверять ход и качество выполненных Субподрядчиком работ.

Генподрядчик обязан:

Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы по настоящему договору.

4.2.1. Инженер имеет право (Технадзор):

4.2.2. Беспрепятственного доступа к мастерским, а также к другим местам

изготовления, производства и подготовки материалов, используемых по благоустройству **сквера Серова и Сталелитейная г. Караганды.**

4.2.3. Запрашивать у Субподрядчика и субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту:

4.2.4. Выдавать «уведомления» Субподрядчику и субподрядчика о несоответствии работ технологическому процессу содержания дорог или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Инженера должны быть представлены в письменной форме, если же Инженер по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта.

4.2.5. Приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

4.2.6. Вносить предложения о расторжении настоящего Договора в случае систематического (более 2 раз) нарушения технологии производства работ и требований нормативных документов;

4.2.7. По результатам проверок, проводимых контролирующими организациями, составляется акт с обязательным присутствием и за подписью представителя «Инженера».

Субподрядчик обязан:

4.3.1. В течение 10 дней после подписания Договора представить Генподрядчику на утверждение сетевой график производства работ с помесячным указанием порядка и сроками выполнения работ.

4.3.2. Соблюдать при производстве работ Правила техники безопасности и норм пожарной безопасности.

4.3.3. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1 , и в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной сметной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.3.4. Устранять все дефекты в работах.

4.3.5. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ. Для хранения, укладки и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Генподрядчиком.

4.3.6. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.3.7. Субподрядчик обязан устранять недостатки по требованию Генподрядчика, все недостатки устраняются за счет субподрядчика.

4.3.8. Субподрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Генподрядчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За невыполнение Субподрядчиком работ в соответствии с графиком или с ненадлежащим качеством Генподрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения Субподрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

5.3. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генподрядчику штраф в размере 0,01% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

5.4. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,01% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

5.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

5.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.7. Субподрядчик полностью несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников.

5.8. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

5.9. При выявлении поврежденных инженерных коммуникаций города, «Субподрядчик» должен принять меры по ограждению их знаками и немедленно в письменной форме сообщить «Генподрядчику» и в соответствующий орган.

5.10. Субподрядчик полностью несет ответственность за причиненный ущерб имуществу и здоровью перед третьими лицами, в случае если такой вред причинен Субподрядчиком при выполнении работ на Объекте.

5.11. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе

содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

6. Форс мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут решаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

8.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.4. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

8.5. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.6. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.7. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

8.8. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.9. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.10. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.11. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

8.12. Настоящей договор может быть изменен, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Прочие условия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Генподрядчик:	Субподрядчик
КГП «УПКОиС»	**ТОО ««Жібек жолы» LTD**
г. Караганды, ул. Мичурина 21А	**г.Караганда, ул.Хмельницкого 12**
РНН 302000027803	РНН 302000302455
БИН 990140004129	БИН 091240002160
ИИК KZ576010191000062840	ИИК KZ 458560000003081746
БИК HSBKKZKX	БИК KCJBKZKX
АО «Народный банк Казахстана»	АО БанкЦентрКредит
Тел.304419, 304434	
Директор _____ **Айтмагамбетова Л.Б.**	**Директор** _____ **Куантаев А.Ш**

Заказчик КГП Управление парками культуры, отдыха и скверами Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор № 36

Наименование строительства и его адрес: 220 Благоустройство сквера по ул. Серова,площадка..

Наименование обьекта: 1 Благоустройство сквера..

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,50	408,11	238,50	169,61	4285	2504	1781
							4,07			43
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	30,00	66,75	15,50	51,25	2003	465	1538
							9,62			289
3.	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки основания и покрытия экск. 0,5	м3	40,50	39,69	1,87	37,82	1607	76	1532
							11,00			445
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	81,00	108,20	—	108,20	8764	—	8764
							21,64			1753
5.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	75,00	42,18	1,86	40,26	3164	140	3020
							10,92			819
6.	Е010333-А 15-1	Перевозка материала от разборки, расстояние перевозки 15 км,	т	135,00	108,20	—	108,20	14607	—	14607
							21,64			2921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня	м3	60,00	95,48	21,38	73,75	5729	1283	4425
							11,67			700
8.	Т6	Естественный щебень	м3	73,20	656,70	—	—	48070	—	—
							—			—
9.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	150,00	38,43	5,00	33,28	5765	750	4992
							11,49			1723
10.	Т1	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	28,40	1429,84	—	—	40607	—	—
							—			—
11.	Т2	Щебень фр. свыше 10 - 20 мм	м3	2,30	1429,84	—	—	3289	—	—
							—			—
12.	Е0127-72-1	Производство дополнительных работ. Розлив битума из расчета 0,5 тн на 1000 м2	т	0,10	339,59	—	339,59	34	—	34
							140,94			14
13.	Т3	Калькуляция на стоимость Битума	тн	0,10	35770,02	—	—	3577	—	—
							—			—
14.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	150,00	24,52	5,94	15,35	3678	891	2303
							5,06			759
15.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	м2	300,00	0,02	0,01	—	6	3	—
							—			—
16.	Т4	Калькуляция на стоимость А/б смесь плотную мелкозернистую	тн	18,12	5534,06	—	—	100277	—	—
							—			—
17.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	500,00	207,00	166,97	21,85	103498	83485	10923
							9,18			4590
18.	Т3	Калькуляция на стоимость Битума	тн	0,35	35770,02	—	—	12520	—	—
							—			—
19.	Т4	Калькуляция на стоимость А/б смесь	тн	60,00	5534,06	—	—	332044	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотную мелкозернистую								
20.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20,00	27,10	—	—	542	—	—
21.	С010333-А 15-1	Перевозка материала, от разборки покрытий расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	20,00	108,20	21,64	—	2164	433	—
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л на 1м2	т	0,60	339,59	—	339,59 140,94	204	—	204 85
23.	Т3	Калькуляция на стоимость Битума	тн	0,60	35770,00	—	—	21462	—	—
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов типа Б марки 1	м2	1160,00	24,52	5,94	15,35 5,06	28445	6890	17808 5870
25.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б марки 1	м2	4640,00	0,02	0,01	—	93	46	—
26.	Т4	Калькуляция на стоимость А/б смесь плотную мелкозернистую	тн	168,20	5534,06	—	—	930829	—	—
		Раздел: Благоустройство сквера по ул.Серова (разборка клумб)								
27.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	50,00	122,85	122,85	—	6142	6142	—
28.	С01031-А3 7-1	Погрузка материала от разборки бордюров при автомобильных перевозках	т	1,40	122,80	—	—	172	—	—
29.	С010333-А 5-1	Перевозка материалов,от разборки бордюров расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,40	45,00	9,00	—	63	13	—
30.	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132	м2	712,50	0,26	—	0,26	184	—	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,05			37
31.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	712,50	38,43	5,00	33,28	27383	3562	23713
							11,49			8184
32.	Т1	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	58,14	1429,84	—	—	83131	—	—
							—			—
33.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л на 1м2	т	0,21	339,59	—	339,59	71	—	71
							140,94			30
34.	Т3	Калькуляция на стоимость Битума	тн	0,22	35770,00	—	—	7869	—	—
							—			—
35.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	712,50	24,52	5,94	15,35	17472	4232	10938
							5,06			3605
36.	Т5	Стоимость А/б смеси с транспортом	тн	65,90	4032,78	—	—	265760	—	—
							—			—
37.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л на 1м2	т	0,20	339,59	—	339,59	68	—	68
							140,94			28
38.	Т3	Калькуляция на стоимость Битума	тн	0,21	35770,00	—	—	7512	—	—
							—			—
39.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов типа Б марки 1	м2	712,50	24,52	5,94	15,35	17472	4232	10938
							5,06			3605
40.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б марки 1	м2	1425,00	0,02	0,01	—	28	14	—
							—			—
41.	Т4	Калькуляция на стоимость А/б смесь плотную мелкозернистую	тн	85,60	5534,06	—	—	473716	—	—
							—			—

Раздел: Благоустройство сквера по ул.Серова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(площадка)								
42.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л на 1м2	т	0,22	339,59	—	339,59 / 140,94	75	—	75 / 31
43.	Т3	Калькуляция на стоимость Битума	тн	0,23	35770,00	—	— / —	8227	—	— / —
44.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	742,00	24,52	5,94	15,35 / 5,06	18195	4407	11391 / 3755
45.	Т5	Стоимость А/б смеси с транспортом	тн	68,64	4032,78	—	— / —	276810	—	— / —
46.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,22	339,59	—	339,59 / 140,94	75	—	75 / 31
47.	Т3	Стоимость Битума	тн	0,23	35770,00	—	— / —	8227	—	— / —
48.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов типа Б марки 1	м2	742,00	24,52	5,94	15,35 / 5,06	18195	4407	11391 / 3755
49.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б марки 1	м2	1484,00	0,02	0,01	— / —	30	15	— / —
50.	Т4	Калькуляция на стоимость А/б смесь плотную мелкозернистую	тн	89,19	5534,06	—	— / —	493583	—	— / —
		ИТОГО:						3407723	123990	140775 / 43072
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						208244		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	208244
Итого с накладными	3615967

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	216958
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3832925
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3848257
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3886586
Затраты, связанными с командированием работников	89908
Итого с затратами, связанными с командированием работников	3976494
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8301893
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166038
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8467931
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1016152
Итого с НДС	9484083

Принял: Сдал: