Договор о государственных закупках работ № 1

г. Алматы. ул. Айтеке би,99 26.07. 2010 г.

Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный женский педагогический университет», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Беркимбаевой Ш. К. и Товарищество с ограниченной ответственность «Арай», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Омарова С., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании п.1 п.п. 28 ст 4. Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет и цена договора

11. Подрядчик выполняет работы по ремонту, предусмотренные по объекту – Центральная столовая РГКП « Казахского Государственного женского педагогического университета»

1.2. Заказчик поручает Подрядчику выполнение работ на объекте, согласно дефектного акта

1.3. Общая сумма по настоящему договору составляет 5 282 340 (Пять миллионов двести восемьдесят две тысячи триста сорок) тенге.

2. Термины

2.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - РГКП «Казахский Государственный Женский педагогический университет»;

2) "Подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Арай»;

3) "Объект" – Центральная столовая, определенное Заказчиком как подлежащее ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его сметной документации и принятой Заказчиком;

5) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

6) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для ремонта Объекта;

7) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для проведения ремонтных работ на Объекте;

8) "Срок продолжительности работ" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительные работы;

9) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

10) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

12) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) дефектная ведомость;

3. Место выполнения работ.

3.1. Место исполнения обязательств – Центральная столовая , г. Алматы,. Айтеке би, 99

4. Условия оплаты и срок исполнения договора.

4.1. Указанные в п. 1.1. настоящего Договора должны быть выполнены Подрядчиком в срок 16.08. **2010 года.**

4.2. Оплата по настоящему договору производится: путем перечисления на расчетный счет Подрядчика Заказчиком, после окончания работ и подписания акта –приема выполненных работ по форме № 2 (Ф-2).

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Предоставить информацию об использовании прибыли, полученной между заявленной и условной ценой, по требованию, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в установленный Заказчиком сроки и качеством в соответствии с СНиП и условиями настоящего Договора.

5.1.5. Сдать в эксплуатацию работы, предусмотренные настоящим Договором по акту приема-передачи.

5.1.3. Нести ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

5.1.4. Своевременно производить оплату за коммунальные услуги, согласно показаний приборов учета, устанавливаемых за счет Подрядчика.
5.1.6. Своевременно обеспечить ремонтно-строительный объект рабочей силой и необходимыми материалами;
5.1.7. Содержать объект и рабочую площадку в чистоте;
5.1.8. Своевременно (по мере накопления) вывозить строительные отходы и мусор согласно графика за свой счет. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, в соответствии с настоящим пунктом договора , Заказчик выполняет эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
5.1.9. Нести полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Нести полную ответственность за технику безопасности производства работ на Объекте и экологической чистоты окружающей среды.
5.1.10. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
5.1.11. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
5.1.12. При производстве своих работ обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащее ему сооружения от каких-либо повреждений и других причин, включая дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные в связи с вышеизложенным, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до полного завершения работ и приемки Заказчиком.
5.1.13. Осуществлять все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов без дополнительного возмещения со стороны Заказчика.
5.1.14. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и 5.1.15. Предоставлять «Заказчику» по его запросу информацию о ходе работы, исполнительную и отчетную документацию по объекту;
5.1.16. Обеспечить качество выполняемых работ, применяемых строительных материалов конструкций, изделий и оборудования;
5.1.17. Предоставить «Заказчику» соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;
5.1.18. Обеспечить доступ представителям Заказчика к объекту или его части в рабочее время;
5.1.19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
5.1.20. Объемы и виды работ выполнять в соответствии с дефектной ведомостью, которые не могут быть изменены без разрешения Заказчика. Все изменения и корректировки в дефектной ведомости оформляются актом с участием Заказчика, Подрядчика.
5.1.22. Привлекать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других - получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
5.1.23. При наличии на Участке субподрядчиков - координировать свои работы с ними.
5.1.24. Отстранить от выполнения работ на Объекте и удалить лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика со строительного объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика, с указанием причин.
5.1.25. При наличии претензий к качеству выполненных работ, составленных и представленных «Заказчиком» в письменной форме, за свой счет, в течении гарантийного срока эксплуатации **1 (один год)** с момента подписания акта сдачи работ) устранять все дефекты выполненных работ.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1.Передать передать Подрядчику Объект (участок) в течении 3- х дней. В случае задержки предоставления Объекта (участка) Подрядчику, срок выполнения работ продлевается.
5.2.2. Обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.3.После получения уведомления Подрядчиком о завершении работ в течении семи дней назначить комиссию (рабочая комиссия) по оценке завершенности работ, предусмотренных настоящим Договором. Принять работы по акту приема-передачи (ф-2) с участием Подрядчика.
5.2.4.В случае обнаружения недоделок поручить Рабочей комиссии составить перечень недоделок и указать срок их устранения. Датой устранения недоделок является дата завершения Договора.
5.2.5. Выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
5.2.6.Произвести окончательную оплату по настоящему Договору Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 % от стоимости настоящего Договора.
6.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
6.3. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.
6.4. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
6.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений.
6.8. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с дефектной ведомостью, Заказчик письменным предписанием отдает распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
6.9. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу(привести ее в соответствие с проектно сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить разницу из своих средств.
6.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
6.11. При неисполнении или при ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение исполнения договора в государственный бюджет. В случае исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским Закондательством.

7. Порядок решение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будет урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные бедствия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора.
В этом случае срок выполнение договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон, при условии неизменности качества выполняемых работ и материалов, явившихся основой для выбора Подрядчика:

9.1.1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

9.1.2. в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не в праве передать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

9.4. В случае одностороннего расторжения настоящего договора все финансовые отношения должны быть урегулированы до момента расторжения.

9.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

9.6. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, после внесения обеспечения исполнения Договора и действует до выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, в соответствии с п.4.1 настоящего договора..

9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Условия гарантий

10.1. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **1 (один) год.**

10.2.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

10.3. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет» г.Алматы, ул. Айтеке Би,99 тел. 2331854,2331857 РНН 600700169665 БИК KCJBKZKX ИИК KZ498560000000012012 БИН 990240005438 АГФ АО БанкЦентрКредит Ректор _____ Ш.К. Беркимбаева М.П.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай» Г. Алматы, ул. Папанина, 84 РНН 600800015564 ИИК KZ63319A010000450143 БИК ABKZKZKX БИН 940240001179 АФ АО БТА Банк Директор _____ Омаров С Т. М.П.

Заказчик: КазГосЖенПУ

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **5 282,34 тыс.тенге**
в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) *565,96 тыс.тенге*

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт помещений столовой КазГосЖенПУ

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 09.07.2010 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2				
1	Лок.смета №1	**Ремонтно-строительные работы**	2501,091			2 501,09
2		*Итого по гл.2*	*2 501,09*	*0,00*	*0,00*	*2 501,09*
3		*сметная з/плата*				*578,53*
4		*нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч*				*3,32*
		Глава 9. Дополнительные затраты				
5	Изм.и дополнения к СН РК 8.02-02-2002 (вып 1)	Затраты на выслугу лет - 1%			25,01	25,01
6	То же	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			10,00	10,00
7		Итого по главе 9	0,00	0,00	35,02	35,02
8		*Итого по главам 1-9*	*2 501,09*	*0,00*	*35,02*	*2 536,11*
9		Итого по сметному расчету:				
10		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	2 501,09	0,00	35,02	2 536,11
		- в текущих ценах, МРПтек. = 1413 тенге	4 560,05	0,00	63,84	4 623,89
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			92,48	92,48
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**4 560,05**	**0,00**	**156,32**	**4 716,37**
13	Решение Правительства	НДС (12%)			565,96	565,96
14		**Итого стоимость ремонтно-строительных работ**	**4 560,05**	**0,00**	**722,28**	**5 282,34**

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт помещений столовой КазГосЖенПУ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2501,091 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3318 чел.-ч
Сметная заработная плата 578,516 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кухня-посудомойка					
1	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,22	139,96	12,67	5069	459	5184	0,84	30
		1м2		127,28	2	4610	73	110,7	0,02	1
2	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	36,22	554,53	1,93	20085	70	2413	0,39	14
		1м2		59,89	0,3	2169	11	110,7	-	-
3	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	36,22	256,45	16,81	9289	609	4908	0,81	29
		1м2		119,75	2,65	4337	96	110,7	0,01	1
4	Е0111-11-2	-Добавлять 10 мм толщины цементной стяжки до 30мм	36,22	59,2	1,01	2144	36	50	0,01	-
		м2		0,87	0,37	31	14	110,7	-	-
5	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	36,22	1928,34	17,58	69844	637	9763	1,46	53
		м2		236,92	6,58	8581	239	110,7	0,03	1
6	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	181,1	43	-	7787	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	18,11	42	-	761	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
					VIP - столовая (1 этаж)					
8	Е0134-56-7	-Устройство каркаса из оцинкованого профиля для	78	407,07	15,84	31751	1236	30678	2,44	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивки потолка гипсокартоном		391,23	6,05	30516	472	99	0,03	2
9	Е0134-60-14	-Обшивка каркаса потолка гипсокартоном м2	78	566,32	9,19	44173	717	19213	1,56	122
10	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали м	234	245,3 210 -	3,51 - -	19133 49140 -	274 - -	99 - -	0,02 - -	1 - -
11	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	1404	6 -	- -	8424 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	273	6 -	- -	1638 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-135	-Дюбель шт	78	8 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	10,14	105 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	23,4	62 -	- -	1451 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	78	175,21 101,75	5,15 1,96	13667 7936	401 153	7645 94,5	0,63 0,01	49 1
17	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	78	300,64 89,74	3,15 1,18	23450 7000	246 92	6702 94,5	0,54 0,01	42 -
18	Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе м2	98,2	838,89 307,55	7,27 2,12	82379 30201	714 208	28736 94,5	1,78 0,01	175 1
19	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	176,76	210 -	- -	37120 -	- -	- -	- -	- -
20	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	108,02	189 -	- -	20416 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	1178,4	6 -	- -	7070 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	98,2	6 -	- -	589 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-135	-Дюбель шт	157,12	8 -	- -	1257 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	12,77	105 -	- -	1340 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	49,1	62 -	- -	3044 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10,0мм м2	302	407,71 101,75	5,15 1,96	123129 30728	1554 593	29598 94,5	0,63 0,01	190 3
27	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	302	300,64 89,74	3,15 1,18	90794 27102	951 358	25949 94,5	0,54 0,01	163 2
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен керамической плиткой м2	16,25	1884,25 459,54	3,15 1,18	30619 7468	51 19	7075 94,5	2,76 0,01	45 -
29	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	81,25	43 -	- -	3494 -	- -	- -	- -	- -
30	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	8,13	42 -	- -	341 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм 1м2	51,3	256,45 119,75	16,81 2,65	13156 6143	862 136	6951 110,7	0,81 0,01	41 1
32	Е0111-11-2	-Добавлять 10 мм толщины цементной стяжки до 30мм м2	51,3	59,2 0,87	1,01 0,37	3037 45	52 19	71 110,7	0,01 -	- -
33	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	51,3	949,74 80,73	7,35 2,77	48722 4141	377 142	4742 110,7	0,53 0,01	27 1
34	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	29,4	128,34 26,27	0,4 0,06	3773 772	12 2	857 110,7	0,17 -	5 -
35	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	5,7	101,45 81,73	0,05 0,01	578 466	- -	440 94,5	0,46 -	3 -
36	Е0115-36-1	-Устройство коробов отопительных приборов из гипсокартона на металлическом каркасе м2	8,7	838,89 307,55	7,27 2,12	7298 2676	63 18	2546 94,5	1,78 0,01	15 -
37	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	15,66	210 -	- -	3289 -	- -	- -	- -	- -
38	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	9,57	189 -	- -	1809 -	- -	- -	- -	- -
39	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	104,4	6 -	- -	626 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	8,7	6 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
41	С11011-135	-Дюбель	13,92	8	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-428	-Лента самоклеющая	1,13	105	-	119	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	4,35	62	-	270	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0158-14-2	-Устройство решетки отопительных приборов	2,16	43,82	3,06	95	7	81	0,24	1
		м2		34,54	0,49	75	1	107,1	0,01	-
45	СПрайс лист	-Решетка отопительных приборов	4	2079,23	-	8317	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов	7,8	144,19	0,06	1125	-	822	0,71	6
		м2		111,46	0,02	869	-	94,5	-	-
47	Е0167-15-1	-Монтаж точечного светильника	30	62,12	0,02	1864	1	1811	0,39	12
		шт		62,1	-	1863	-	97,2	-	-
48	С151701-5	-Светильники точечные, тип НКП03-60-001-УХЛ4	30	734	-	22020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0167-15-7	-Монтаж светильника	2	202,21	0,6	404	1	392	1,17	2
		шт		201,61	0,11	403	-	97,2	-	-
50	С151701-40	-Светильники тип ГСП17-2000-015-У3	2	8970	-	17940	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2	191	125,77	0,14	24022	28	19196	0,71	136
		м		125,63	-	23995	-	80	-	-
52	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,13	60500	-	7865	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
53	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,061	79100	-	4825	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	4	935,6	33,6	3742	134	1571	2,4	10
		шт		408	5,4	1632	22	95	0,03	-
55	С151801-10	-Выключатель автоматический	4	343	-	1372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0167-17-1	-Установка выключателей	3	45,06	-	135	-	108	0,29	1
		шт		45,06	-	135	-	80	-	-
57	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	3	156	-	468	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0167-17-1	-Установка розеток	7	45,06	-	315	-	252	0,29	2
		шт		45,06	-	315	-	80	-	-
59	С151801-142	-Розетка штепсельная	7	147	-	1029	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				Комната (1 этаж) овощерезки						
60	Е0162-36-4	-Расчистка потолка от краски	38,5	44,45	-	1711	-	1617	0,31	12
		1м2		44,45	-	1711	-	94,5	-	-
61	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10,0мм	38,5	497,58	5,91	19157	228	5208	0,76	29
		м2		140,91	2,24	5425	86	94,5	0,01	-
62	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,5	323,34	3,5	12449	135	4126	0,68	26
		м2		112,1	1,32	4316	51	94,5	0,01	-
63	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10,0мм	1373,05	407,71	5,15	559810	7064	134570	0,63	863
		м2		101,75	1,96	139704	2698	94,5	0,01	13
64	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1373,05	300,64	3,15	412796	4325	117980	0,54	739
		м2		89,74	1,18	123220	1627	94,5	0,01	8
65	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	140,12	7,3	-	1022	-	920	0,06	8
		м2		7,3	-	1022	-	90	-	-
66	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,88	30,89	-	58	-	5	0,48	1
		Т		22,76	-	43	-	12	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1877338	20969			3040
			Тенге			498785	7404			36
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20541	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1976	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3920	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14530	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3774	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	566	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1459	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			25773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4486	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1784818	-	-		-
	Материалы -		Тенге			602362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	502268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116781	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			549940	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			58	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71761	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2399020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	574030	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			71979	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			76297	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2501091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578516	-		-

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІП ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Заказчик КазГосЖенПУ форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений столовой КазГосЖенПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Кухня-посудомойка						
1	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,22	139,96	12,67	5069	459	5184	0,84	30		
		1м2		127,28	2	4610	73	110,7	0,02	1		
2	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	36,22	554,53	1,93	20085	70	2413	0,39	14		
		1м2		59,89	0,3	2169	11	110,7	-	-		
3	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	36,22	256,45	16,81	9289	609	4908	0,81	29		
		1м2		119,75	2,65	4337	96	110,7	0,01	1		
4	Е0111-11-2	-Добавлять 10 мм толщины цементной стяжки до 30мм	36,22	59,2	1,01	2144	36	50	0,01	-		
		м2		0,87	0,37	31	14	110,7	-	-		
5	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	36,22	1928,34	17,58	69844	637	9763	1,46	53		
		м2		236,92	6,58	8581	239	110,7	0,03	1		
6	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	181,1	43	-	7787	-	-	-	-		
		кг		-	-	-	-	-	-	-		
7	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	18,11	42	-	761	-	-	-	-		
		кг		-	-	-	-	-	-	-		
						VIP - столовая (1 этаж)						
8	Е0134-56-7	-Устройство каркаса из оцинкованого профиля для	78	407,07	15,84	31751	1236	30678	2,44	191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивки потолка гипсокартоном		391,23	6,05	30516	472	99	0,03	2
		м2								
9	Е0134-60-14-	Обшивка каркаса потолка гипсокартоном	78	566,32	9,19	44173	717	19213	1,56	122
		м2		245,3	3,51	19133	274	99	0,02	1
10	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали	234	210	-	49140	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-76	-Саморезы L 25мм	1404	6	-	8424	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-76	-Саморезы L 15мм	273	6	-	1638	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-135	-Дюбель	78	8	-	624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-428	-Лента самоклеющая	10,14	105	-	1065	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	23,4	62	-	1451	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей	78	175,21	5,15	13667	401	7645	0,63	49
				101,75	1,96	7936	153	94,5	0,01	1
		толщиной до 2,0мм								
		м2								
17	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	78	300,64	3,15	23450	246	6702	0,54	42
				89,74	1,18	7000	92	94,5	0,01	-
		м2								
18	Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе	98,2	838,89	7,27	82379	714	28736	1,78	175
				307,55	2,12	30201	208	94,5	0,01	1
		м2								
19	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	176,76	210	-	37120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	108,02	189	-	20416	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	С11011-76	-Саморезы L 25мм	1178,4	6	-	7070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-76	-Саморезы L 15мм	98,2	6	-	589	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-135	-Дюбель	157,12	8	-	1257	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-428	-Лента самоклеющая	12,77	105	-	1340	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	49,1	62 –	– –	3044 –	– –	– –	– –	– –
26	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10,0мм м2	302	407,71 101,75	5,15 1,96	123129 30728	1554 593	29598 94,5	0,63 0,01	190 3
27	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	302	300,64 89,74	3,15 1,18	90794 27102	951 358	25949 94,5	0,54 0,01	163 2
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен керамической плиткой м2	16,25	1884,25 459,54	3,15 1,18	30619 7468	51 19	7075 94,5	2,76 0,01	45 –
29	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	81,25	43 –	– –	3494 –	– –	– –	– –	– –
30	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	8,13	42 –	– –	341 –	– –	– –	– –	– –
31	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм 1м2	51,3	256,45 119,75	16,81 2,65	13156 6143	862 136	6951 110,7	0,81 0,01	41 1
32	Е0111-11-2	-Добавлять 10 мм толщины цементной стяжки до 30мм м2	51,3	59,2 0,87	1,01 0,37	3037 45	52 19	71 110,7	0,01 –	– –
33	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	51,3	949,74 80,73	7,35 2,77	48722 4141	377 142	4742 110,7	0,53 0,01	27 1
34	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	29,4	128,34 26,27	0,4 0,06	3773 772	12 2	857 110,7	0,17 –	5 –
35	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	5,7	101,45 81,73	0,05 0,01	578 466	– –	440 94,5	0,46 –	3 –
36	Е0115-36-1	-Устройство коробов отопительных приборов из гипсокартона на металлическом каркасе м2	8,7	838,89 307,55	7,27 2,12	7298 2676	63 18	2546 94,5	1,78 0,01	15 –
37	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	15,66	210 –	– –	3289 –	– –	– –	– –	– –
38	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	9,57	189 –	– –	1809 –	– –	– –	– –	– –
39	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	104,4	6 –	– –	626 –	– –	– –	– –	– –
40	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	8,7	6 –	– –	52 –	– –	– –	– –	– –
41	С11011-135	-Дюбель	13,92	8	–	111	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-428	-Лента самоклеющая	1,13	105	-	119	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	4,35	62	-	270	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0158-14-2	-Устройство решетки отопительных приборов	2,16	43,82	3,06	95	7	81	0,24	1
		м2		34,54	0,49	75	1	107,1	0,01	-
45	СПрайс лист	-Решетка отопительных приборов	4	2079,23	-	8317	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов	7,8	144,19	0,06	1125	-	822	0,71	6
		м2		111,46	0,02	869	-	94,5	-	-
47	Е0167-15-1	-Монтаж точечного светильника	30	62,12	0,02	1864	1	1811	0,39	12
		шт		62,1	-	1863	-	97,2	-	-
48	С151701-5	-Светильники точечные, тип НКП03-60-001-УХЛ4	30	734	-	22020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0167-15-7	-Монтаж светильника	2	202,21	0,6	404	1	392	1,17	2
		шт		201,61	0,11	403	-	97,2	-	-
50	С151701-40	-Светильники тип ГСП17-2000-015-У3	2	8970	-	17940	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2	191	125,77	0,14	24022	28	19196	0,71	136
		м		125,63	-	23995	-	80	-	-
52	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,13	60500	-	7865	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
53	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,061	79100	-	4825	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	4	935,6	33,6	3742	134	1571	2,4	10
		шт		408	5,4	1632	22	95	0,03	-
55	С151801-10	-Выключатель автоматический	4	343	-	1372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0167-17-1	-Установка выключателей	3	45,06	-	135	-	108	0,29	1
		шт		45,06	-	135	-	80	-	-
57	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	3	156	-	468	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E0167-17-1	-Установка розеток шт	7	45,06 45,06	- -	315 315	- -	252 80	0,29 -	2 -
59	C151801-142	-Розетка штепсельная шт	7	147 -	- -	1029 -	- -	- -	- -	- -
					Комната (1 этаж) овощерезки					
60	E0162-36-4	-Расчистка потолка от краски 1м2	38,5	44,45 44,45	- -	1711 1711	- -	1617 94,5	0,31 -	12 -
61	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10,0мм м2	38,5	497,58 140,91	5,91 2,24	19157 5425	228 86	5208 94,5	0,76 0,01	29 -
62	E0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	38,5	323,34 112,1	3,5 1,32	12449 4316	135 51	4126 94,5	0,68 0,01	26 -
63	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10,0мм м2	1373,05	407,71 101,75	5,15 1,96	559810 139704	7064 2698	134570 94,5	0,63 0,01	863 13
64	E0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1373,05	300,64 89,74	3,15 1,18	412796 123220	4325 1627	117980 94,5	0,54 0,01	739 8
65	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	140,12	7,3 7,3	- -	1022 1022	- -	920 90	0,06 -	8 -
66	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	1,88	30,89 22,76	- -	58 43	- -	5 12	0,48 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1877338	20969			3040
			Тенге			498785	7404			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20541	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			25773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4486	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1784818	-	-		-
		Материалы -	Тенге			602362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	502268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116781	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			549940	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			58	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71761	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2399020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	574030	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			71979	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			76297	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2501091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578516	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	2501091
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2511095
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2536106
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге	4622146
(1413 : 775) = 1,823	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	92443
Итого с учетом данного налога	4714589
НДС - 12%	565751
Всего стоимость строительства:	5282340

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик КазГосЖенПУ

форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Ремонт столовой КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
1	E0162-36-4	-Расчистка потолка от краски 1м2	57	44,45	-	2534	-	2394					0,31	18
2	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3,0мм м2	57	239,97 140,91	5,91 2,24	13678 8032	337 127	7711 94,5	0,76 0,01	44 1				
3	E0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	57	247,9 112,1	3,5 1,32	14130 6390	199 75	6109 94,5	0,68 0,01	39 -				
4	E0162-36-4	-Расчистка стен от краски 1м2	130	44,45	-	5778	-	5460	0,31	40				
5	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3,0мм м2	130	44,45 200,01 101,75	- 5,14 1,96	5778 26002 13227	- 669 255	94,5 12741 94,5	- 0,63 0,01	- 82 1				
6	E0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	130	218,64 89,74	3,15 1,18	28423 11666	410 154	11170 94,5	0,54 0,01	70 1				
7	E0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков м	10,8	7,76 7,4	0,36 0,06	84 80	4 1	87 108	0,05 -	1 -				
8	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурки в откосах		348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
				шт						
9	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,78	71,86	7,86	272	30	266	0,44	2
				м2						
				64	1,25	242	5	108	0,01	-
10	Е0110-23-1	-Установка дверного блока филенчатого	3,78	424,45	153,79	1604	581	1073	1,24	5
				м2						
				209,28	53,5	791	202	108	0,21	1
11	СПрайс лист	-Блоки дверные филенчатые	3,78	7392,81	-	27945	-	-	-	-
				м2						
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	2	843	-	1686	-	-	-	-
				комплект						
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	10,8	99,96	0,48	1080	5	192	0,11	1
				м						
				16,27	0,17	176	2	108	-	-
14	Е0156-27-1	-Установка замков врезных	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
				шт						
				91,75	-	184	-	108	-	-
15	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	2	2033,95	-	4068	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	6072,72	32,3	36436	194	3398	2,69	16
				478,17	13,5	2869	81	115,2	0,06	-
				комплект						
17	Е0117-2-3	-Установка смесителей	6	1511,99	2,36	9072	14	1202	0,97	6
				шт						
				173,88	-	1043	-	115,2	-	-
18	Е0117-2-2пр им.	-Установка рукосушителей	6	7459,13	10,43	44755	63	3972	3,42	21
				шт						
				571,32	3,37	3428	20	115,2	0,02	-
19	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	6	45,06	-	270	-	263	0,29	2
				шт						
				45,06	-	270	-	97,2	-	-
20	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	219944	2577	349
	----	---	---	---
	Тенге	57407	930	5
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1440	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1170	-	-
Накладные расходы -	Тенге	263	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1805	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50625	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33699	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57850	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90263	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7441	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8727	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			293558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66887	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 293558
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 294732
Итого с затратами на выслугу лет-1% 297668

- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге 542717
(1413 : 775) = 1,823
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 10854
Итого с учетом данного налога 553571
НДС - 12% 66429
Всего стоимость строительства: 620000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КазГосЖенПУ

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **620,00 тыс.тенге**
в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) *66,43 тыс.тенге*

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ

Ремонт столовой КазГосЖЕНПУ

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 27.09.2010 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	**Глава 2**				
2		**Ремонтно-строительные работы**	293,56			293,56
3		*Итого по гл.2*	*293,56*	*0,00*	*0,00*	*293,56*
4		*сметная з/плата*				*66,89*
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				*0,38*
		Глава 9. Дополнительные затраты				
5	Изм.и дополнения к СН РК 8.02-02-2002 (вып 1)	Затраты на выслугу лет - 1%			2,94	2,94
6	То же	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			1,17	1,17
7		Итого по главе 9	0,00	0,00	4,11	4,11
8		*Итого по главам 1-9*	*293,56*	*0,00*	*4,11*	*297,67*
9		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	293,56	0,00	4,11	297,67
10		- в текущих ценах, МРПтек. = 1413 тенге	535,22	0,00	7,49	542,72
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			10,85	10,85
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**535,22**	**0,00**	**18,35**	**553,57**
13	Решение Правительства	НДС (12%)			66,43	66,43
14		**Итого стоимость ремонтно-строительных работ**	**535,22**	**0,00**	**84,78**	**620,00**

Директор ТОО "Арай" **Омаров С.Т.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Ремонт помещений КазГосЖЕНПУ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 293,558 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 382 чел.-ч
Сметная заработная плата 66,887 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10			11
1	E0162-36-4	-Расчистка потолка от краски 1м2	57	44,45	-			2534	-			2394	0,31	18		
2	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолка /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3,0мм м2	57	44,45 239,97 140,91	- 5,91 2,24			2534 13678 8032	- 337 127			94,5 7711 94,5	- 0,76 0,01	- 44 1		
3	E0115-180-4	-Улучшенная окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	57	247,9 112,1	3,5 1,32			14130 6390	199 75			6109 94,5	0,68 0,01	39 -		
4	E0162-36-4	-Расчистка стен от краски 1м2	130	44,45	-			5778	-			5460	0,31	40		
5	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3,0мм м2	130	44,45 200,01 101,75	- 5,14 1,96			5778 26002 13227	- 669 255			94,5 12741 94,5	- 0,63 0,01	- 82 1		
6	E0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	130	218,64 89,74	3,15 1,18			28423 11666	410 154			11170 94,5	0,54 0,01	70 1		
7	E0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков м	10,8	7,76 7,4	0,36 0,06			84 80	4 1			87 108	0,05 -	1 -		
8	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	2	385,02	36,18			770	72			761	2,35	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурки в откосах		348,84	3,48	698	7	108	0,22	-
		шт								
9	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,78	71,86	7,86	272	30	266	0,44	2
		м2								
				64	1,25	242	5	108	0,01	-
10	Е0110-23-1	-Установка дверного блока филенчатого	3,78	424,45	153,79	1604	581	1073	1,24	5
		м2								
				209,28	53,5	791	202	108	0,21	1
11	СПрайс лист	-Блоки дверные филенчатые	3,78	7392,81	-	27945	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	2	843	-	1686	-	-	-	-
		комплект								
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	10,8	99,96	0,48	1080	5	192	0,11	1
		м								
				16,27	0,17	176	2	108	-	-
14	Е0156-27-1	-Установка замков врезных	2	93,19	-	186	-	198	0,47	1
		шт								
				91,75	-	184	-	108	-	-
15	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	2	2033,95	-	4068	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	6072,72	32,3	36436	194	3398	2,69	16
				478,17	13,5	2869	81	115,2	0,06	-
		комплект								
17	Е0117-2-3	-Установка смесителей	6	1511,99	2,36	9072	14	1202	0,97	6
		шт								
				173,88	-	1043	-	115,2	-	-
18	Е0117-2-2пр	-Установка рукосушителей им.	6	7459,13	10,43	44755	63	3972	3,42	21
		шт								
				571,32	3,37	3428	20	115,2	0,02	-
19	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	6	45,06	-	270	-	263	0,29	2
		шт								
				45,06	-	270	-	97,2	-	-
20	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		219944	2577		349

	Тенге		57407	930		5
Стоимость монтажных работ -	Тенге		1440	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	270	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1170	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		263	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	39	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		102	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1805	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50625	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33699	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57850	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90263	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7441	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8727	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			293558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66887	-		-

Директор Омаров С.Б.