	...2-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной и масляной *НР - 72%; СП - 8%*	м2	140	227,80 227,80	-- --	31892 31892	-- --	--	22962 4388	59242
11	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	75	725,09 671,36	53,73 24,45	54381 50352	4030 1834	--	37574 7356	99311
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Фасад, фронтоны									
12	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасад, фронтоны. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуривае	228	1238,38 772,78	30,16 25,40	282350 176194	6876 5791	99280	145588 34235	462174
13	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной	325,7	762,96 469,37	1,99 0,89	248495 152875	648 288	94972	142442 31275	422212
		Полы									
		Тип 1									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25	757,81 327,39	29,13 13,44	18945 8185	728 336	10032	8010 2156	29111
15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических нескользящих одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21	2841,64 1245,67	76,88 32,44	59674 26159	1615 681	31900	25230 6792	91697
16	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	15	596,95 293,89	1,71 0,76	8954 4408	26 11	4520	4155 1049	14157
		Потолки									
17	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Потолки. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 1 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуривае	120	1452,91 891,09	19,57 5,90	174349 106930	2348 708	65071	86111 20837	281296
		Стены									
18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние. Шпаклевание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуривае	190	1452,91 891,09	19,57 5,90	276053 169306	3718 1121	103029	136342 32992	445386
19	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым под облицовку. Толщина намета до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75	684,35 426,09	13,89 6,77	51326 31956	1042 508	18328	23374 5976	80676
		Парные-2 шт									
		Полы									
20	1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	Установка сеток д. 4 Вр1 250х250 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,015	355999,39 18401,84	4073,77 950,60	5340 276	61 14	5003	264 448	6052
21	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	15	1059,37 340,80	11,34 5,19	15890 5112	170 78	10608	4878 1662	22430
22	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная матами теплоизоляционными оклеенными с одной стороны алюминиевой фольгой толщ 100 мм . *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой	15	2126,27 294,66	31,78 14,30	31894 4420	477 214	26997	4356 2900	39150
23	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15	5575,02 636,09	49,07 21,96	83625 9541	736 329	73348	9278 7432	100336
		Стены, потолки									
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса стен и потолков из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1	103720,37	1081,78	103720	1082	79624	21122	134830