1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9472,00*				
84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	223,8	58,83	0,84	13165,42	187,50	2782,66	0,02	4,77
		м2		17,42	0,17	3898,40	38,81	54,2	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*12,43*		*2783,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*1276,00*				
		Сметная стоимость				*17224,00*				
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
85	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	312,16	--	624,33	--	367,00	0,32	0,64
		комплект		270,43	--	540,86	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*183,50*		*367,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*79,00*				
		Сметная стоимость				*1071,00*				
86	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры угловые в оправе	2	1288,55	--	2577,10	--	109,27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,63*		*109,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,45*		*215,00*				
		Сметная стоимость				*2901,00*				
87	13-120901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	2	4530,31	184,18	9060,63	368,35	2645,71	3,00	6,00
		шт		2601,03	70,83	5202,06	141,67	40,6	0,08	0,16
		Накладные расходы -		*1322,86*		*2646,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,25*		*937,00*				
		Сметная стоимость				*12643,00*				
88	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	2581,56	--	5163,11	--	572,72	0,32	0,64
		комплект		280,97	--	561,94	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*286,36*		*573,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,43*		*459,00*				
		Сметная стоимость				*6195,00*				
89	23-040901-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	8654,97	--	17309,94	--	733,94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,97*		*734,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,76*		*1444,00*				
		Сметная стоимость				*19487,00*				
90	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	1246,12	102,67	2492,24	205,35	531,38	0,58	1,16
		шт		502,87	0,09	1005,73	0,17	40,6	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*265,69*		*531,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,94*		*242,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3266,00*				
91	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	2	15960,17	170,99	31920,35	341,99	2400,08	0,94	1,87
		фильтр		784,74	46,46	1569,47	92,92	60,4	0,05	0,11
		Накладные расходы -		*1200,04*		*2400,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,82*		*2746,00*				
		Сметная стоимость				*37066,00*				
92	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурами**	0,07	96093,80	1556,20	6726,57	108,93	4101,11	106,63	7,46
		м3 изоляции		93830,13	736,96	6568,11	51,59	55,3	0,85	0,06
		Накладные расходы -		*58587,31*		*4101,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12374,49*		*866,00*				
		Сметная стоимость				*11694,00*				
93	21-110204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шнуры минераловатные марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	0,07	11658,02	--	816,06	--	34,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,30*		*35,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*972,19*		*68,00*				
		Сметная стоимость				*919,00*				
94	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,08	59,76	1,06	64,54	1,15	20,10	0,03	0,03
		м2		28,29	0,17	30,55	0,19	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*20,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*7,00*				
		Сметная стоимость				*91,00*				
95	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	2,16	86,05	1,38	185,88	2,97	24,17	0,02	0,03
		м2		13,08	0,26	28,26	0,56	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*11,19*		*24,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,78*		*17,00*				
		Сметная стоимость				*227,00*				
96	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурами**	0,08	96093,80	1556,20	7687,50	124,50	4686,99	106,63	8,53
		м3 изоляции		93830,13	736,96	7506,41	58,96	55,3	0,85	0,07
		Накладные расходы -		*58587,31*		*4687,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12374,49*		*990,00*				
		Сметная стоимость				*13364,00*				
97	21-110204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шнуры минераловатные марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	0,08	11658,02	--	932,64	--	39,54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,30*		*40,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*972,19*		*78,00*				
		Сметная стоимость				*1050,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	1	1481,47	31,29	1481,47	31,29	821,58	1,49	1,49
		м2 поверхности покрытия изоляции		1306,92	9,36	1306,92	9,36	55,3	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*821,58*		*822,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,24*		*184,00*				
		Сметная стоимость				*2487,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**383967,33**	**5503,71**			**305,60**
			Тенге			**268690,98**	**2283,07**			**2,63**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11552,86**				
		Материалы -	Тенге			**4771,37**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6349,63**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3177,10**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1178,40**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15908,36**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6349,63**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**334706,68**				
		Материалы -	Тенге			**19410,36**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**261859,23**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50897,37**				
		Накладные расходы -	Тенге			**165036,45**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39979,45**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**539722,58**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261859,23**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**37707,78**				
		Материалы -	Тенге			**34693,53**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2765,19**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**87,79**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3339,80**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3283,81**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**44331,39**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2765,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**599962,32**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**308,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**270974,05**			
		РАЗДЕЛ 5.Электромонтажные работы								
99	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	12	3626,35	1756,60	43516,15	21079,16	14699,38	2,00	24,00
		шт.		1787,12	613,86	21445,44	7366,33	42,8	0,65	7,80
		Накладные расходы -		*1224,95*		*14699,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388,10*		*4657,00*				
		Сметная стоимость				*62873,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	12	839,81	56,91	10077,72	682,89	4697,98	0,87	10,44
		шт		777,40	20,30	9328,77	243,59	42,8	0,02	0,24
		Накладные расходы -		*391,50*		*4698,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,50*		*1182,00*				
		Сметная стоимость				*15958,00*				
101	23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	12	17487,00	--	209844,00	--	8897,39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,45*		*8897,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,28*		*17499,00*				
		Сметная стоимость				*236241,00*				
102	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	60	1795,70	24,83	107742,01	1489,87	27517,18	1,00	60,00
		шт		857,30	--	51438,00	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*458,62*		*27517,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,35*		*10821,00*				
		Сметная стоимость				*146080,00*				
103	ТПРАЙС-ЛИСТ ПК"КарПромСнаб" г.Караганда	Выключатель автоматический BA61F29 1C на линиях 31,5А	12	1706,25	--	20475,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	ТПРАЙС-ЛИСТ ПК"КарПромСнаб" г.Караганда	Выключатель автоматический BA61F29 1C на линиях 16А	48	1706,25	--	81900,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	ТПРАЙС-ЛИСТ ПК"КарПромСнаб" г.Караганда	Дифференциальный выключатель DA29H-ES1-C25	24	4283,04	--	102792,86	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	ТПРАЙС-ЛИСТ ПК"КарПромСнаб" г.Караганда	Дифференциальный выключатель DA29H-ES1-C16	24	4283,04	--	102792,86	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**679140,59**	**23251,92**			**94,44**
			Тенге			**82212,21**	**7609,93**			**8,04**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**161335,88**				
		Материалы -	Тенге			**55871,76**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**89822,13**			
		Накладные расходы -	Тенге			**46914,53**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**16660,03**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**224910,45**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89822,13**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**209844,00**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**209844,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8897,39				
		Сметная прибыль -	Тенге			17499,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236240,70				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			307960,71				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307960,71				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			307960,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			769111,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				89822,13			
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
107	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	39	1312,80	535,77	51199,33	20895,19	19977,46	0,75	29,25
		шт.		670,17	353,21	26136,63	13775,33	42,8	0,45	17,60
		Накладные расходы -		*512,24*		*19977,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,00*		*5694,00*				
		Сметная стоимость				*76871,00*				
108	23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	27	1470,30	--	39698,10	--	1683,20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,34*		*1683,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,61*		*3311,00*				
		Сметная стоимость				*44692,00*				
109	23-070101-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82**	12	762,81	--	9153,72	--	388,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,34*		*388,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,61*		*763,00*				
		Сметная стоимость				*10305,00*				
110	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы накаливания**	18,7	549,78	--	10280,89	--	435,91	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*436,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*857,00*				
		Сметная стоимость				*11574,00*				
111	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	1	3962,32	--	3962,32	--	168,00	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,00*		*168,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330,43*		*330,00*				
		Сметная стоимость				*4461,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,1	520,08	--	52,01	--	2,21	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,05*		*2,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,37*		*4,00*				
		Сметная стоимость				*59,00*				
113	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	54	1366,07	8,26	73767,66	446,02	13739,85	0,49	26,46
		шт.		437,84	2,64	23643,60	142,50	42,8	0,00	0,14
		Накладные расходы -		*254,44*		*13740,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,64*		*7001,00*				
		Сметная стоимость				*94508,00*				
114	23-070219-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	54	83,66	--	4517,64	--	191,55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,55*		*192,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,98*		*377,00*				
		Сметная стоимость				*5086,00*				
115	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	330,97	3,07	1323,86	12,27	631,65	0,36	1,44
		шт.		321,68	0,81	1286,73	3,25	42,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*157,91*		*632,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,11*		*156,00*				
		Сметная стоимость				*2112,00*				
116	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	128	326,49	2,28	41791,14	291,37	19167,97	0,34	43,52
		шт.		303,81	0,81	38887,73	103,93	42,8	0,00	0,10
		Накладные расходы -		*149,75*		*19168,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,10*		*4877,00*				
		Сметная стоимость				*65836,00*				
117	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	340,73	--	1362,92	--	57,79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,45*		*58,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*114,00*				
		Сметная стоимость				*1534,00*				
118	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	128	514,83	--	65898,24	--	2794,09	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*2794,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,93*		*5495,00*				
		Сметная стоимость				*74188,00*				
119	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	48	273,48	2,28	13127,03	109,26	6123,31	0,29	13,92
		шт.		259,13	0,81	12438,36	38,97	42,8	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*127,57*		*6123,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*1540,00*				
		Сметная стоимость				*20790,00*				
120	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	30	273,48	2,28	8204,39	68,29	3827,07	0,29	8,70
		шт.		259,13	0,81	7773,97	24,36	42,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*127,57*		*3827,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*963,00*				
		Сметная стоимость				*12994,00*				
121	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	38	229,62	--	8725,56	--	369,96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*370,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*728,00*				
		Сметная стоимость				*9823,00*				
122	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	40	201,05	--	8042,00	--	340,98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,52*		*341,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*671,00*				
		Сметная стоимость				*9054,00*				
123	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1027,75	117,03	1027,75	117,03	460,35	1,00	1,00
		шт.		893,56	40,60	893,56	40,60	42,8	0,04	0,04
		Накладные расходы -		*460,35*		*460,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,05*		*119,00*				
		Сметная стоимость				*1607,00*				
124	23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,96	--	6823,96	--	289,34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289,34*		*289,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,06*		*569,00*				
		Сметная стоимость				*7682,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**348958,51**	**21939,43**			**124,29**
			Тенге			**111060,57**	**14128,94**			**17,95**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**190441,16**				
	Материалы -		Тенге			**57441,16**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				125189,52			
		Накладные расходы -	Тенге			63927,66				
		Сметная прибыль -	Тенге			20349,51				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			274718,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				125189,52			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158517,35				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158517,35				
		Накладные расходы -	Тенге			6721,14				
		Сметная прибыль -	Тенге			13219,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178457,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			453175,89				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				125189,52			
		РАЗДЕЛ 7.Слаботочные сети								
125	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**125**	**210,38**	**91,55**	**26297,40**	**11444,16**	**7676,49**	**0,10**	**12,50**
		м кабеля		**86,70**	**30,95**	**10837,63**	**3869,37**	**42,8**	**0,04**	**4,72**
		Накладные расходы -		***61,41***		***7676,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,74***		***2718,00***				
		Сметная стоимость				***36692,00***				
126	**23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**0,0255**	**163998,45**	**--**	**4181,96**	**--**	**177,32**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6953,53***		***177,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13676,16***		***349,00***				
		Сметная стоимость				***4708,00***				
127	**ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод" г.Сарань 2017г**	**Кабель емк.1х2х0,52 КВП(UTP 5 категории)**	**115**	**91,07**	**--**	**10473,21**	**--**	**444,06**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3,86***		***444,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,59***		***873,00***				
		Сметная стоимость				***11791,00***				
128	**13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная**	**12**	**782,76**	**--**	**9393,08**	**--**	**4298,31**	**1,00**	**12,00**
		шт		**767,94**	**--**	**9215,28**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***358,19***		***4298,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***91,28***		***1095,00***				
		Сметная стоимость				***14787,00***				
129	**23-070220-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**12**	**387,63**	**--**	**4651,56**	**--**	**197,23**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,44*		*197,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*388,00*				
		Сметная стоимость				*5237,00*				
130	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм**	60	312,92	12,04	18774,93	722,41	5843,58	0,22	13,20
		м		186,33	2,23	11179,61	133,98	42,8	0,00	0,13
		Накладные расходы -		*97,39*		*5844,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,82*		*1969,00*				
		Сметная стоимость				*26588,00*				
131	23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая 25х2,8**	60	180,54	--	10832,40	--	459,29	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,65*		*459,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,06*		*903,00*				
		Сметная стоимость				*12195,00*				
132	13-100902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф настенный, размером до 640х840 мм**	1	2734,98	46,30	2734,98	46,30	853,42	2,00	2,00
		шт		1635,60	17,34	1635,60	17,34	42,8	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*853,42*		*853,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,07*		*287,00*				
		Сметная стоимость				*3875,00*				
133	23-061701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус**	1	4562,46	--	4562,46	--	193,45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,45*		*193,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,47*		*380,00*				
		Сметная стоимость				*5136,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**91901,98**	**12212,87**			**39,70**
			Тенге			**32868,11**	**4020,68**			**4,88**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**57200,38**				
		Материалы -	Тенге			**12119,40**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**36888,79**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18671,80**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6069,77**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**81941,95**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36888,79**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**34701,59**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**34701,59**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1471,35**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2893,84**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39066,78**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**121008,73**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				36888,79			
		РАЗДЕЛ 8.По смете на исключения и включения								
		Стены, фасад								
134	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012-корректировка на полуторный кирпич** 1000 шт.	0,3805	-55783,76	--	-21225,72	--	-899,97	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2365,23*		*900,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4651,92*		*1770,00*				
		Сметная стоимость				*-18556,00*				
135	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** м	166,5	1827,23	4,19	304234,03	698,37	42383,41	0,39	65,35
				309,30	0,70	51498,09	116,18	54,8	0,00	0,10
		Накладные расходы -		*254,56*		*42383,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,54*		*27729,00*				
		Сметная стоимость				*374347,00*				
		Кровля								
136	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Стяжка бетонная. Армирование** т	1,0294452	10192,64	908,98	10492,76	935,75	5457,08	11,60	11,94
				9253,67	376,81	9526,14	387,90	48,5	0,38	0,39
		Накладные расходы -		*5300,99*		*5457,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1239,49*		*1276,00*				
		Сметная стоимость				*17226,00*				
137	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** т	1,0294452	236874,20	--	243849,01	--	10339,20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10043,47*		*10339,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19753,41*		*20335,00*				
		Сметная стоимость				*274523,00*				
		Подвальное помещение								
138	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Пол в подвале. Изменение уровня, подсыпка грунта- для засыпки воды** м3 грунта	55,76	3403,91	0,36	189801,88	20,21	122445,13	4,74	264,30
				3330,04	0,17	185683,01	9,67	59,1	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*2195,93*		*122445,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,99*		*24980,00*				
		Сметная стоимость				*337227,00*				
		ПОЛЫ 2 этаж								
139	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** м2 стяжки	275,8	260,90	13,45	71956,12	3710,32	46813,06	0,31	86,49
				247,12	2,83	68156,54	779,55	60,9	0,00	0,97
		Накладные расходы -		*169,74*		*46813,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,45*		*9502,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*128271,00*				
140	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 к=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109- до 10мм	275,8	84,68	10,05	23355,05	2771,02	990,25	0,09	26,06
		м2 стяжки		74,47	2,76	20538,24	761,78	--	0,00	0,18
		Накладные расходы -		*3,59*		*990,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,06*		*1948,00*				
		Сметная стоимость				*26293,00*				
		Отделочные работы								
141	Т Цена поставщика	Натяжные потолки с учетом монтажа, доставки из пленки MSD	631,1	1850,00	--	1167535,00	--	49503,48	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,44*		*49503,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,28*		*97363,00*				
		Сметная стоимость				*1314402,00*				
142	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Галтели потолочные ПВХ. Устройство на мастике	588	107,86	0,54	63422,11	319,70	32315,38	0,09	52,86
		м плинтусов		79,11	0,26	46515,74	152,94	60,9	0,00	0,18
		Накладные расходы -		*54,96*		*32315,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,03*		*7659,00*				
		Сметная стоимость				*103396,00*				
143	Т Цена поставщика	Галтели ПВХ	588	180,00	--	105840,00	--	4487,62	--	--
		п.м.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,63*		*4488,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,01*		*8826,00*				
		Сметная стоимость				*119154,00*				
144	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	1024,98	369,72	8,72	378950,61	8933,85	109917,70	0,19	189,62
		м2 оштукатуриваемой поверхности		153,09	7,20	156913,52	7379,91	54,8	0,02	19,17
		Накладные расходы -		*107,24*		*109918,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,16*		*39109,00*				
		Сметная стоимость				*527978,00*				
145	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1708,3	446,03	3,01	761952,89	5134,18	341019,70	0,39	666,24
		м2 окрашиваемой поверхности		314,90	1,45	537946,40	2484,04	54,8	0,00	2,90
		Накладные расходы -		*199,63*		*341020,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,65*		*88238,00*				
		Сметная стоимость				*1191210,00*				
146	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Косоуры. Окраска масляная огнезащитной краской, количество окрасок 2	70	305,61	0,69	21392,66	48,10	12691,03	0,37	25,83
		м2 окрашиваемой поверхности		294,36	0,34	20605,37	23,58	54,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*181,30*		*12691,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*2727,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*36810,00*				
147	22-040803-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краска огнезащитная СТ РК 615-1-2011**	20	1968,76	--	39375,20	--	1669,51	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,48*		*1670,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,18*		*3284,00*				
		Сметная стоимость				*44328,00*				
148	11-200301-0211 РСНБ РК 2015 прим	**Установка решеток жалюзийных пластиковых размером 200х200мм мм**	24	889,08	21,47	21337,82	515,19	904,72	1,07	25,68
		шт		863,96	8,67	20735,06	208,08	--	0,01	0,24
		Накладные расходы -		*37,70*		*905,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,14*		*1779,00*				
		Сметная стоимость				*24022,00*				
149	23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	24	1421,29	--	34110,96	--	1446,30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,26*		*1446,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,52*		*2845,00*				
		Сметная стоимость				*38402,00*				
		Водоснабжение и канализация								
150	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	0,5	44251,41	1164,99	22125,71	582,49	5878,90	18,85	9,43
		м3 изоляции		16587,25	554,89	8293,62	277,44	55,3	0,64	0,32
		Накладные расходы -		*11757,79*		*5879,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4480,74*		*2240,00*				
		Сметная стоимость				*30245,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3438506,07**	**23669,19**			**1423,80**
			Тенге			**1126411,75**	**12581,08**			**24,49**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1273375,00**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1273375,00**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53991,10**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**106189,29**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1433555,39**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2143793,25**				
		Материалы -	Тенге			**718853,12**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1118049,68**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**296109,45**				
		Накладные расходы -	Тенге			**732466,68**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**230100,79**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3106360,73**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1422,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1118049,68**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**21337,82**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			87,57				
	Всего заработная плата -		Тенге				20943,14			
		Накладные расходы -	Тенге			904,72				
		Сметная прибыль -	Тенге			1779,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24021,95				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25,92
		Сметная заработная плата -	Тенге				20943,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4563938,06				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1448,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				1138992,82			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9882321,72**	**197423,02**			**3131,91**
			Тенге			**2580171,35**	**76294,76**			**102,46**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1693905,28				
	Материалы -		Тенге			130203,68				
	Всего заработная плата -		Тенге				258250,08			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1273375,00				
		Накладные расходы -	Тенге			186682,19				
		Сметная прибыль -	Тенге			150447,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2031034,47				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				258250,08			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6476420,81				
	Материалы -		Тенге			2660750,14				
	Всего заработная плата -		Тенге				1634196,91			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2162252,39				
		Накладные расходы -	Тенге			1228444,00				
		Сметная прибыль -	Тенге			616389,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8321254,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2051,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				1634196,91			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47642,54				
	Материалы -		Тенге			3534,42				
	Всего заработная плата -		Тенге				37487,83			
		Накладные расходы -	Тенге			25818,13				
		Сметная прибыль -	Тенге			5876,85				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79337,52				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				37487,83			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1356392,38				
	Материалы -		Тенге			566651,01				
	Всего заработная плата -		Тенге				726531,29			
	Сдача и испытание -		Тенге			601,76				
		Накладные расходы -	Тенге			501756,11				
		Сметная прибыль -	Тенге			148651,88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2006800,37				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				726531,29			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			307960,71				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307960,71				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			307960,71				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12305589,17				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3234,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				2656466,11			
	Временные здания и сооружения -1%					123 056				
	Итого					12 428 645				
	Зимние удорожания - 1,7*1,05%					221 851				
	Итого					12 650 497				
	Пересчет в цены 2018г к=1,0599383					13 408 746				
	С учетом ценовой скидки по договору к=		0,9			12 067 871				
	НДС -12%					1 448 145				
	Итого с НДС					13 516 015,92	тенге			

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел строительства Шетского района"
БИН 140140024701

Руководитель _____ Серик Н.А.

Представитель авторского надзора
ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
БИН 080440023017

_____ Бестембеков Е.

Сдал: _____
Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____Тусупбеков М.И.

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Alem Construction Group»
БИН130440021578
аттестат № KZ83VJE00024699
_____ Исаков Е.С.