		Добавить:									
22	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,4	177,15	34,73	4677	2863	917	343	4104	128%
		кВт		108,45	13,01						
23	С131204-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140	26,4	3490	0	92136	0	0	0	0	
		кВт		0	0						
		Раздел 2. Вентиляция									
23	Е20-11-1	Прим. Установка вентиляционных вытяжных решеток 1515РЦ	1	798,85	16,96	799	187	17	7	248	128%
		решетка		186,64	7,09						
24	Е20-12-6	Прим. Установка вентиляционных решеток вытяжных 2020РЦ, 1825РЦ	12	599,85	16,96	7198	2240	204	85	2976	128%
		решетка		186,64	7,09						
25	С99-1-2	Решетка вентиляционная 2020РЦ	8	73	0	584	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	С99-1-3	Решетка вентиляционная 1825РЦ	4	73	0	292	0	0	0	0	
		шт		0	0						
29	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	4	4978,81	7,3	19915	1796	29	9	2310	128%
		дефлектор		448,88	2,36						
30	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	4	255,18	5,65	1021	737	23	9	955	128%
		заслонка или клапан		184,28	2,36						
31	С99-1-4	Заслонка АЗД 122.000-03	4	15644	0	62576	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
37	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм	4	681,42	55,8	2726	2183	223	85	2903	128%
		узел		545,74	21,26						
38	С13-5-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытие промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-5, d патрубка 450 мм	4	4830	0	19320	0	0	0	0	
		шт		0	0						
40	С1-1-757	Сетка проволочная стальная гладкая тканая № 8 d проволоки 0,7 мм	0,006	296	0	2	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 3. Узел управления									
44	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,97	1,62	5160	250	10	0	320	128%
		комплект		41,72	0						
45	С12-5-4	Термометр технический	2	352	0	704	0	0	0	0	
		шт		0	0						
52	Е18-19-2	Установка теплосчетчиков	1	888,8	94,44	889	545	94	35	742	128%
		шт		544,61	34,76						
53	С99-2-3	Теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСРВ-030М	1	97609	0	97609	0	0	0	0	
		комплект		0	0						

		Локальная смета 4-1-1									
		ЛЭП-0,4 кВ									
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	57,12	235,8	0	13469	13469	0	0	15220	113%
		м3		235,8	0						
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57,12	134,1	0	7660	7660	0	0	8656	113%
		м3		134,1	0						
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,032	230805,38	0	7386	878	0	0	966	110%
		км		27450	0						
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,7	2,1	886	630	67	16	614	95%
		м		19,7	0,5						
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	268	26,4	3,1	7075	5119	831	134	4990	95%
		м		19,1	0,5						
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	268	36,7	27,8	9836	2358	7450	1849	3997	95%
		м		8,8	6,9						
7	С143008-92	Песок природный	7,4	1350	0	9990	0	0	0	0	
		м3		0	0						
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	66	32,4	23,7	2138	568	1564	389	909	95%
		м		8,6	5,9						
9	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1,4	13900	0	19460	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
10	С151601-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,0918	216900	0	19911	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
11	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4 мм2	214,2	47,01	0	10069	0	0	0	0	
		м		0	0						
12	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,051	30200	0	1540	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета 4-1-2									
		ЛЭП-10 кВ									
		Раздел 1. ВЛ-10 кВ									
		Шкаф учета (ЭС 5)									
82	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	340	28	4	327	95%

		шт		340	4,5						
83	Спрайс-лист	Автоматический выключатель ВА 57-31-34 Iн 100А	1	1349,92	0	1350	0	0	0	0	
	«СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
86	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	479	20	2	457	95%
		шт		479	2,3						
87	Спрайс-лист	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-10	1	393,24	0	393	0	0	0	0	
	«СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
88	Ц0108-573-4	Установка шкафа	1	514	105	514	254	105	20	261	95%
		шт		254	20,3						
89	Спрайс-лист	Шкаф металлический 700х750х170	1	4009,46	0	4009	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 2. Заземление опор									
90	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	156,8	235,8	0	36973	36973	0	0	41780	113%
		м3		235,8	0						
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	156,8	134,1	0	21027	21027	0	0	23760	113%
		м3		134,1	0						
92	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	560	51,7	2,8	28952	15400	1568	168	14790	95%
		м		27,5	0,3						
93	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам. 12 мм	11	247,7	20,7	2725	1221	228	18	1177	95%
		шт		111	1,6						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водопровода									
		В1									
7	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130%
		шт		144	2,25						
8	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	0	3500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	288	37	14	392	130%
		шт		288	13,5						
13	Е0122-33-5	Установка ст. сварных фасонных частей д 100-250 мм	0,046	247994,13	49389,75	11408	2888	2272	858	4870	130%
		т		62775	18657						
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,008	8097,13	0	65	64	0	0	84	130%
		км		8032,5	0						
19	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
20	Е0110-9-2	Устройство деревянной крышки	0,35	834,73	14,05	292	62	5	2	77	120%

		м2		178,2	5,31						
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	0,81	8552,17	66,01	6927	159	53	20	188	105%
		м3		195,75	24,93						
23	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	950,73	180,25	1901	792	361	135	1205	130%
		врезка		396	67,5						
		Локальная смета 6-1-2									
		Наружные сети канализации									
9	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/	2	8060	0	16120	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
10	Е0110-9-2	Устройство крышки деревянной	0,7	834,73	14,05	584	125	10	4	154	120%
		м2		178,2	5,31						
11	Е0108-6-9	Кладка кирпичная	0,09	9437,25	296,6	849	82	27	10	109	118%
		м3		915,75	110,25						
13	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	10,8	1801,31	26,34	19454	508	284	71	770	133%
		м2		47,03	6,58						
17	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129	0	1228	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		По техническому решению 2-1-1и									
		Исключить:									
8	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 161,8 мм	-0,0606	1230	0	-75	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Добавить:									
8	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 161,8 мм	60,6	1230	0	74538	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 6-1-3									
		Тепловые сети									
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	507	7,57	7,57	3838	0	3838	1247	1210	97%
		м3 грунта		0	2,46						
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	218	167,18	0	36445	36445	0	0	41183	113%
		м3 грунта		167,18	0						
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневмотрамбовками	507	25,65	5,38	13005	10277	2728	0	9969	97%
		м3 уплотненного грунта		20,27	0						
8	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	2,16	1986,57	564,43	4291	1225	1219	422	2306	140%
		м3 сборных конструкций		567	195,49						
9	30-18-140	Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяж. бетона кл. В22,5 объемом до 0,5 (Л4-8, Л4д-8)	0,09	21500	0	1935	0	0	0	0	
		м3		0	0						

10	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяж. бетона кл. В22,5 объемом более 0,5 до 1 (Л4-8)	2,07	20300	0	42021	0	0	0	0	
		м3		0	0						
11	С30-1-46	Скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	-2,16	119	0	-257	0	0	0	0	
		м3		0	0						
12	С30-1-45	Скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	-2,16	221	0	-477	0	0	0	0	
		м3		0	0						
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	8419,57	66,01	4378	102	34	13	121	105%
		м3		195,75	24,93						
14	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	1,28	12559,43	248,05	16076	1702	318	118	2548	140%
		м3 конструкций		1329,75	91,83						
15	С4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0507	67700	0	3432	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	С4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая А-I, d=6 мм	0,0159	65000	0	1034	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115С	0,509	122464,88	45997,13	62335	37221	23413	8638	59617	130%
		км трубопровода		73125	16970,25						
19	С99-1-1	Отвод стальной dн=57х3 мм, с изоляцией по типу 2 из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке, с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм (1000х1200 мм) Ст57х3-90-2-ППУ-ПУ-200	8	5210	0	41680	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С99-1-1	Тройник с шаровым краном для спуска воды dн основной трубы 57х3мм и dy шарового крана для спуска воды диам.25 мм с изоляцией типа 2 из пенополиуритана в полиэтиленовой оболочке Ст57х3-25-2-ППУ-ПЭ	2	6749	0	13498	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	С2-1-263	Опоры неподвижные	0,448	107900	0	48339	0	0	0	0	
		т		0	0						
22	Е24-11-1	Установка сильфонное компенсационное устройство	10	777,3	95,55	7773	5873	956	90	7752	130%
		компенсатор		587,25	9						
23	С99-1-1	Прим. Сильфонное компенсационное устройство ССК 25-50-80	10	112955	0	1129550	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	635	779	186	1067	130%
		комплект		317,25	93,15						

25	С9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880	0	13760	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Е16-15-1	Установка кранов фланцевых диаметром 25 мм	2	473,47	39,24	947	509	78	32	692	128%
		шт		254,25	15,75						
27	С99-1-1	Шаровые стальные фланцевые краны диаметром 25 мм	2	4730	0	9460	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	Е16-6-4	Прим. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д 33,5х3,2 мм	1	422,48	3,96	422	52	4	1	68	128%
		м трубопровода		52,2	1,49						
29	Е16-6-5	Прим. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д 48х3,5 мм	9	472,48	3,96	4252	470	36	13	618	128%
		м трубопровода		52,2	1,49						
30	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	2	495,33	80,05	991	509	160	63	744	130%
		врезка		254,25	31,5						
31	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,005	341347,02	1733,92	1707	305	9	3	400	130%
		км трубопровода		60966	650,25						
32	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	151044,59	29540,14	755	176	148	56	302	130%
		км трубопровода		35280	11160						
		Теплофикационная камера УТ-1									
33	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,2	8419,57	66,01	10103	235	79	30	278	105%
		м3		195,75	24,93						
34	Е7-62-2	Устрйство камер со стенами из монолитного бетона В12,5	17,41	12857,13	418,23	223843	22563	7281	2663	35316	140%
		м3 конструкций		1296	152,98						
35	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5, плоские площ. более 3 до 11 м2 (ПО 4)	1,22	20600	0	25132	0	0	0	0	
		м3		0	0						
36	С30-1-47	Скидка к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	-1,22	119	0	-145	0	0	0	0	
		м3		0	0						
37	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,23	25100	0	5773	0	0	0	0	
		м3		0	0						
38	30-18-33	Кольцо опорное КО6-6шт	0,42	3250	0	1365	0	0	0	0	
		м		0	0						
39	С1-1-774	Скобы ходовые	20,88	129	0	2694	0	0	0	0	
		кг		0	0						
40	С11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15)	2	8060	0	16120	0	0	0	0	

		комплект		0	0						
41	Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	24	425,88	3,58	10221	2997	86	21	3169	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88						
42	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	38,4	245,44	3,82	9425	1434	147	55	1757	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
43	Е27-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	7,8	1801,31	26,34	14050	367	205	51	556	133%
		м2 покрытия		47,03	6,58						
44	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждые 1 см изменения толщины слоя К=5,0	39	84,59	0,03	3299	38	1	0	51	133%
		м2 покрытия		0,97	0,01						
		Сбросной колодец СК-1									
45	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Обратная лопата» емкостью 0,5 м3 в котлованах	290	33,4	31,41	9686	577	9109	2506	2991	97%
		м3 грунта		1,99	8,64						
46	Е1-168-2	Разработка вручную с подъемом краном грунта 2 группы в котлованах глубиной более 3 м с креплением	9	735,58	268,48	6620	4204	2416	1669	6636	113%
		м3 грунта		467,1	185,44						
47	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощ. 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	206	6,48	6,48	1335	0	1335	433	420	97%
		м3 грунта		0	2,1						
48	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	88	134,1	0	11801	11801	0	0	13335	113%
		м3 грунта		134,1	0						
49	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	206	21,55	4,52	4439	3508	931	0	3403	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
50	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В3,5	0,23	8419,57	66,01	1937	45	15	6	54	105%
		м3		195,75	24,93						
51	Е22-41-1	Уст-во круглых колодцев из сб. ж/бетона в сухих грунтах	1,29	8391,38	1879,87	10825	1852	2425	695	3311	130%
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43						
52	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО-6, КС7.3)	0,65	4063	0	2641	0	0	0	0	
		м		0	0						
53	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	0,59	4796	0	2830	0	0	0	0	
		м		0	0						
54	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9, КС10.9а))	2,67	4360	0	11641	0	0	0	0	
		м		0	0						
55	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0107	93997,62	304,24	1006	354	3	1	373	105%
		т		33075	114,75						

56	30-18-70	Плита перекрытия ПП10-1	0,1	22600	0	2260	0	0	0	0	
		м3		0	0						
57	С11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15)	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
58	Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	12,41	425,88	3,58	5285	1550	44	11	1639	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88						
59	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	18,16	245,44	3,82	4457	678	69	26	831	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
		Герметизированные тепловые вводы ТС-1/1									
60	Е6-1-13	Устройство монолитных участков из бетона класса В12,5	0,06	10304,15	95,97	618	46	6	2	50	105%
		м3		771,75	36,25						
61	Е22-33-5	Установка ст. сварных фасонных частей д 100-250 мм	0,07	247994,13	49389,75	17360	4394	3457	1306	7410	130%
		т фасонных частей		62775	18657						
62	Е26-31-1	Изоляция асбестовым шнуром	0,0016	2139,46	330,46	3	3	1	0	3	100%
		м3 изоляции		1809	123,75						
63	С1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения	0,00128	736700	0	943	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 6-2-1									
		Резервуар сточных вод емк. 50 м3									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы эскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» емкостью 0,5 м3	278	42,35	39,83	11773	701	11073	3047	3636	97%
		м3 грунта		2,52	10,96						
2	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5м2, глубиной до 3 м 3 группы	9	847,8	0	7630	7630	0	0	8622	113%
		м3 грунта		847,8	0						
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	141	7,57	7,57	1067	0	1067	347	337	97%
		м3 грунта		0	2,46						
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	61	134,1	0	8180	8180	0	0	9243	113%
		м3 грунта		134,1	0						
		Раздел 2. Железобетонные конструкции									
46	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,34	2863,76	1856,11	974	276	631	203	671	140%
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97						
47	30-18-33	К=1,25 на высоту Кольца КО6-2шт, КС7-3-6шт	1,88	4063	0	7638	0	0	0	0	
		м		0	0						
48	С4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изд. арматуры	0,011	40200	0	442	0	0	0	0	
		т		0	0						
49	С4-1-130	Дополнительные закладные изделия	0,011	91000	0	1001	0	0	0	0	
		т		0	0						
50	Е23-24-1	Установка люков	2	8368,59	35,42	16737	419	71	27	580	130%

		шт		209,25	13,5						
54	Е23-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 300 мм	1,5	534,25	114,05	801	186	171	64	325	130%
		м трубопровода		124,2	42,71						
55	30-19-33	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм, прочность труб третья	1,5	1900	0	2850	0	0	0	0	
		м		0	0						
56	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0023	511141,41	19866,96	1176	146	46	17	212	130%
		км трубопровода		63306	7440,75						
57	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	428	7	2	550	128%
		дефлектор		427,5	2,25						
58	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	12	364,13	34,3	4370	72	412	106	237	133%
		м2 основания		6,01	8,8						
59	Е27-25-3	К=4. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять и исключать к гр.1,2	48	28,03	1,37	1345	5	66	20	33	133%
		м2 основания		0,1	0,41						
60	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих осфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,2-2,9 т/м3, типа АБВ	12	24,52	15,35	294	71	184	61	176	133%
		м2 покрытия		5,94	5,06						
61	Е27-53-2	К=3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных матер. 3 т/м3 и более, типа АБВ	36	24,52	15,35	883	214	553	182	527	133%
		м2 покрытия		5,94	5,06						
62	С30-10-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,72	6100	0	4392	0	0	0	0	
		т		0	0						
63	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	585	35	14	629	105%
		м3 емкости		11,7	0,27						
		По техническому решению 2-1-1и									
		Раздел 2. Металлический резервуар									
1	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных, вместимостью 50 м3	2,95	17314,61	6991,53	51078	10620	20625	5179	14219	90%
		т		3600	1755,49						
2	С12021-200	Стальной резервуар емк. 50 м3	2,95	138600	0	408870	0	0	0	0	
		т		0	0						
3	Е0113-16-6	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	181,28	21,8	0,05	3952	1053	9	4	951	90%
		м2		5,81	0,02						
4	Е0112-26-6	Окраска внутренних металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	181,28	24,84	0,02	4503	754	4	0	679	90%

		м2		4,16	0						
5	Е0113-31-1	Обмазка горячей битумной мастикой наружных металлических поверхностей толщиной слоя 3 мм	181,28	209,37	17,67	37955	21088	3203	1200	20060	90%
		м2		116,33	6,62						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6762179**				**711950**	

Накладные расходы	711950
Итого, в том числе:	7474129
СМР	7468376
Оборудование	5753
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	448103
Итого	7916479
Временные здания и сооружения 3,4%	269160
Итого	8185639
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	180084
Затраты на выслугу лет 1%	81856
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	32743
Средства, связанные с командированием работников СК=0,089869979	735643
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,0083936168	68707
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	9290425
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	19396008
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	387920
Итого, в том числе:	**19783929**
СМР	19771919
Оборудование	12010
НДС 12%	**2374071**
ВСЕГО ПО АКТУ	**22158000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:

Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Жанекенов Б.У.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143 в АО "Альянс Банк"
БИК IRTYKZKA

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 310 от 14 ноября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **май** 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 5	91 874 238	37 218 276	4 537 767	0	12 738 325	4 029 628	3 227 658	0
Итого:	91 874 238	37 218 276	4 537 767	0	12 738 325	4 029 628	3 227 658	0
НДС 12 %	11 024 907				1 528 599			
Итого:	102 899 145				14 266 924			
Исключить возвратные суммы	447 550				447 550			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	102 451 595				13 819 374			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»
_____ **Б.У. Жанекенов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143
АО «Альянс Банк»
БИК IRTYKZKA

Договор № 310 от 14 ноября 2011г.

Акт № 5
выполненных работ за май 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 9. Двери									
		Наружные входные									
133	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	8,67	328,76	20,41	2850	1077	177	62	1367	120%
		м2		124,24	7,13						
134	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,67	12700	0	110109	0	0	0	0	
		м2		0	0						
135	Спрайс-лист	Обналички пластиковые	43,7	197,75	0	8641	0	0	0	0	
		м		0	0						
136	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,429	14806,01	1133,15	6352	5531	486	171	5132	90%
		т		12892,5	398,25						

137	С12021-85	Двери металлические	0,429	120300	0	51609	0	0	0	0	
		т		0	0						
138	С110011-788	Скобяные изд. для двупольных входных дверей в здание	2	2980	0	5960	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
139	С11011-790	Скобяные изд. для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
140	Е0113-26-6	Устройство полимерного покрытия	11,58	4,3	0,02	50	48	0	0	43	90%
		м2		4,16	0						
141	Спрайс-лист	Полимерное покрытие	11,58	316,4	0	3665	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
		Раздел 10. Окна									
157	Е0109-45-3	Монтаж витражей металлопластиковых	39,73	965,99	28,84	38379	36830	1146	403	33510	90%
		м2		927	10,15						
		Раздел 11. Полы									
168	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	55	769,78	4,9	42338	3218	270	102	4083	123%
		м2		58,5	1,85						
169	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	68,75	123,31	0,16	8478	1112	11	5	1374	123%
		м		16,18	0,07						
		Тип 5 РЕЕЧНЫЕ S=560,6 м2									
188	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	180,6	501,18	6,38	90513	12557	1152	432	15976	123%
		м2		69,53	2,39						
189	Е0111-33-2	Устройство покрытий из реек 60х60 мм	180,6	127,96	11,03	23110	17190	1992	748	22063	123%
	Прим.	*м2*		95,18	4,14						
190	С12069-60	Рейки 60х60	7,54	47900	0	361756	0	0	0	0	
		м3		0	0						
191	Е0110-52-1	Огнезащита покрытий	180,6	20,48	0,91	3699	845	164	61	1088	120%
		м2		4,68	0,34						
192	Е0110-51-2	Огнезащита лаг и прокладок	2,07	1983,87	14,17	4107	629	29	11	768	120%
		м3		303,75	5,4						
193	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масленным разбеленным деревянных полов	560,6	170,74	1,88	95717	43895	1054	404	46514	105%
		м2		78,3	0,72						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Раздел 3. Наружная отделка									
211	Е0115-158-1	Окраска цоколя спортивного зала фасадной краской	59,5	105,53	1,65	6279	1019	98	37	1109	105%
		м2		17,12	0,63						
		Раздел 14. Разные работы									
		Крыльца № 2,3									
233	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	5,22	3989,83	6,56	20827	514	34	13	738	140%
		м		98,55	2,48						

234	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12,4	26,46	0,02	328	52	0	0	46	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Крыльца № 4									
243	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1, МВ6.5-9р	6,34	3801,23	5,89	24100	455	37	14	657	140%
		м		71,78	2,23						
244	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за два раза	23,92	26,46	0,02	633	100	0	0	90	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Козырек 2 шт									
251	Е0110-49-1	Устройство обрещетки	0,064	19243,43	311,18	1232	148	20	7	187	120%
		м3		2317,5	117						
252	Е0110-51-1	Огнезащита обрешетки	0,064	573,75	28,11	37	8	2	1	10	120%
		м3		123,75	10,58						
		Козырек (АС28,29)									
256	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,61	21,8	0,05	166	44	0	0	40	90%
		м2		5,81	0,02						
257	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15,22	26,46	0,02	403	63	0	0	57	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
258	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного	3,6	340,17	8,39	1225	158	30	11	203	120%
		м2		43,88	3,17						
259	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брустьев	0,042	22541,72	316,57	947	146	13	5	182	120%
		м3		3487,5	119,25						
260	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций- каркасов	0,042	343,35	14,17	14	13	1	0	16	120%
		м3		303,75	5,4						
261	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,6	715,87	1,24	2577	552	4	2	658	119%
		м2		153,23	0,47						
262	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий исскуственными плитками на металлическом каркасе	5,43	3142,91	3,99	17066	2537	22	7	2670	105%
		м2		467,15	1,22						
264	Е0109-38-2	Монтаж подшивки козырька сайдингом	7,2	533,18	19,41	3839	3402	140	8	3069	90%
		м2		472,5	1,18						
265	Спрайс-лист	Сайдинг с полимерным покрытием	7,2	632,8	0	4556	0	0	0	0	
	ТОО «Анса»	*м2*		0	0						
		Водоудаление									
270	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,917	21,8	0,05	20	5	0	0	5	90%
		м2		5,81	0,02						

296	Е0127-39-18	Вычитается позиция: исключить на каждые 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	159,9	-422,91	-0,15	-67624	-776	-24	-8	-1042	133%
	К=5	*м2*		-4,85	-0,05						
		Прочие									
297	Спрайс-лист	Огнетушитель ОП-5	2	1634,99	0	3270	0	0	0	0	
	«Пожцентр.»	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
15	Е13-26-3	К=2. Окраска радиаторов эмалью ЭП-51 за 2 раза	66,88	94,53	0,12	6322	286	8	3	260	90%
		м2		4,28	0,05						
16	Е13-26-3	К=2. Окраска регистров эмалью ЭП-51 за 2 раза	122,4	94,53	0,12	11570	524	15	6	477	90%
		м2		4,28	0,05						
17	Е13-26-3	К=2. Окраска трубопроводов эмалью ЭП-51 за 2 раза	58,4	94,53	0,12	5521	250	7	3	228	90%
		м2		4,28	0,05						
18	Е13-16-6	К=2. Антикоррозийное масляно-битумное покрытие в 2 слоя по слою грунтовки ГФ-021	16,2	21,8	0,05	353	94	1	0	85	90%
		м2		5,81	0,02						
		Раздел 2. Вентиляция									
27	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	683	30	12	890	128%
		вентилятор		682,76	11,81						
28	С80-1-1	Вентилятор HV-230RC	1	22629	0	22629	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 3. Узел управления									
54	Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,98	21,78	0,02	130	24	0	0	22	90%
		м2		4,05	0						
55	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,98	21,8	0,05	130	35	0	0	32	90%
		м2		5,81	0,02						
		Локальная смета 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Хозпитьевой водопровод В1									
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	144	10,99	0	1583	1539	0	0	1970	128%
		м трубопровода		10,69	0						
16	С80-1-1	Огнетушители ОП-5	4	1635	0	6540	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 мм	1	75,82	1,57	76	68	2	0	87	128%
		счетчик (водомер)		67,5	0						
20	С11-2-17	Счетчики холодной воды крыльчатые ВКСМ 16/40Ч	1	14400	0	14400	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Е18-22-2	Установка манометра с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	41	2	0	52	128%

		комплект		40,5	0						
22	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	155	71	27	233	128%
		фильтр		155,25	27						
29	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	1,8	10,99	0	20	19	0	0	24	128%
		м трубопровода		10,69	0						
33	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 50 мм	2,115	10,99	0	23	23	0	0	29	128%
		м трудопровода		10,69	0						
		Раздел 2. Водопровод нагретой воды Т3.1									
38	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	36	10,99	0	396	385	0	0	493	128%
		м трубопровода		10,69	0						
40	Ц8-602-2	Установка водонагревателя	3	763,4	5,4	2290	1878	16	7	1791	95%
		шт		626	2,3						
41	С80-1-1	Электронагреватель Ariston SG80 V=80 л	1	18402	0	18402	0	0	0	0	
		шт		0	0						
42	С80-1-2	Электронагреватель Ariston SG80 V=100 л	2	19771	0	39542	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 3. Канализация К1									
51	Е17-1-16	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	1386	86	36	1820	128%
		комплект		346,5	9						
52	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	4	1573,32	1,57	6293	504	6	0	645	128%
		шт		126	0						
53	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3	7736,62	39,24	23210	1161	118	47	1546	128%
		комплект		387	15,75						
54	С8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659	0	1977	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
55	Е17-2-3	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге	5	1793,32	1,57	8967	630	8	0	806	128%
		шт		126	0						
56	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	3900,08	54,7	3900	167	55	20	239	128%
		комплект		166,5	20,25						
57	Е17-2-3	Установка смесителя для мойки центральный См-МОЦБА	1	1793,32	1,57	1793	126	2	0	161	128%
		шт		126	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		Раздел 1. Электросиловое оборудование									

1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	317	68	14	314	95%
		шт		317	13,5						
2	Спрайс-лист	Бокс металлический 1Р31 1-0-Н 250х350х95 мм	1	970,71	0	971	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	1816	106	18	1743	95%
		шт		227	2,3						
4	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16А	7	92,23	0	646	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
5	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 25А	1	92,23	0	92	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	908	53	9	871	95%
		шт		227	2,3						
7	Спрайс-лист	Выключатель автоматический дифференцированный АД12 на ток 16А	3	872	0	2616	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
8	Спрайс-лист	Выключатель автоматический дна ток 10А 5Sx2 110-7Simens	1	92,23	0	92	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
9	Ц0108-599-1-0	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1233,6	54,6	2467	1220	109	9	1168	95%
		шт		610	4,5						
10	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	0	18600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных гр., тип ОШВ-6	1	11000	0	11000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,2	13,2	1500	544	26	5	521	95%
		шт		272	2,3						
13	Спрайс-лист	Пост управления ПКЕ222-1У2	2	167,69	0	335	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		Раздел 2. Светотехническое оборудование									
14	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях, с 2 лампами в светильнике	90	342,8	134	30852	14220	12060	3402	16741	95%
		шт		158	37,8						
15	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	27	313	131	8451	3213	3537	996	3999	95%
		шт		119	36,9						

16	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	28	2480	0	69440	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	2	2320	0	4640	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
18	Спрайс-лист	Светильники люминесцентные PRS/S258-2x58	60	3005,79	0	180348	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01 (НБО18-60)	8	158	0	1264	0	0	0	0	
		шт		0	0						
20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	19	871	0	16549	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	393	273	77	447	95%
		шт		131	25,7						
22	С151704-2	Указатель световой «Выход» СУВ-Н-УЗ	3	462	0	1386	0	0	0	0	
		шт		0	0						
23	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	0	561	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ40	60	99	0	5940	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ58	120	131	0	15720	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
26	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	13	49	0	637	0	0	0	0	
		шт		0	0						
27	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	14	33	0	462	0	0	0	0	
		шт		0	0						
28	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-25	3	34	0	102	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
29	С151706-58	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	1	17	0	17	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220	180	14	0	2520	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,8	3,6	809	690	22	1	657	95%
		шт		115	0,2						
32	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищ. на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215	0	1290	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	Ц0108-59-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	348	6	1	332	95%
		шт		49,7	0,2						
34	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	7	134	0	938	0	0	0	0	

		шт		0	0						
35	Ц0108-591-4	Выключатель двуклавишный неутопленного типа при открытой проводке	8	57,2	1	458	418	8	2	398	95%
		шт		52,2	0,2						
36	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	8	182	0	1456	0	0	0	0	
		шт		0	0						
37	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	11	47	0,2	517	501	2	1	477	95%
		шт		45,5	0,1						
38	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11	156	0	1716	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	9	48,5	0,2	437	423	2	1	403	95%
		шт		47	0,1						
40	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	9	182	0	1638	0	0	0	0	
		шт		0	0						
41	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	24	64	1	1536	1404	24	5	1338	95%
		шт		58,5	0,2						
42	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68	0	544	0	0	0	0	
		шт		0	0						
43	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	16	46	0	736	0	0	0	0	
		шт		0	0						
44	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,035	16300	0	571	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
45	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,095	24200	0	2299	0	0	0	0	
		1000 шт		0	0						
46	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У 409	95	509	0	48355	0	0	0	0	
		шт		0	0						
47	Ц0108-591-8	Розетки потолочные	30	64	1	1920	1755	30	6	1673	95%
	Прим.	*шт*		58,5	0,2						
48	Спрайс-лист	Розетка потолочная с крюком	30	29,66	0	890	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
49	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	410	26	5	394	95%
		шт		205	2,3						
50	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	0	9440	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	Ц0110-898-1-4	Монтаж кабельных каналов	500	129	52,7	64500	16900	26350	6750	26015	110%