	Прим.	*м*		33,8	13,5						
52	Спрайс-лист	Кабельный канал 16х16 мм	250	22,94	0	5735	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
53	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	681	40	7	654	95%
		шт		227	2,3						
54	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1 10А	3	92,23	0	277	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
55	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	1	558,8	14,8	559	290	15	2	278	95%
		шт		290	2,3						
56	Спрайс-лист	Выключатель кнопочный с механической блокировкой (ручной пускатель) ВКИ-211	1	337,48	0	337	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
57	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	7	750,2	13,2	5251	1904	92	16	1824	95%
		шт		272	2,3						
58	Спрайс-лист	Пост кнопочный одноштифтовый ПКУ-212-1УЗ	3	285,08	0	855	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
59	Спрайс-лист	Пост кнопочный двухштифтовый ПКУ-15-21.131-54УЗ	4	1422,39	0	5690	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
60	Ц0108-104-2	Терморегулятор	4	3506	719	14024	9540	2876	640	9671	95%
	Прим.	*шкаф*		2385	160						
61	CDANFOSS	Терморегулятор	4	18746,49	0	74986	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 4. Трубы и кабели									
66	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	591	63	15	576	95%
		м		19,7	0,5						
68	С151601-331	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х50 мм2	0,051	260500	0	13286	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
77	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм для крепления терморегуляторов	2	1299,3	68,3	2599	634	137	27	628	95%
		шт		317	13,5						
78	Сцентр компл.	Бокс для крепления терморегуляторов	2	997,77	0	1996	0	0	0	0	
	и «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
		Раздел 5. Заземление и молниезащита									
79	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	84	61,9	3,3	5200	1932	277	34	1867	95%

		м		23	0,4						
80	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	60	93,5	3,1	5610	1944	186	18	1864	95%
		м		32,4	0,3						
81	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм (токоотвод)	12	431,6	21,6	5179	1788	259	35	1732	95%
		шт		149	2,9						
82	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	125,6	64,1	2261	745	1154	284	978	95%
		м		41,4	15,8						
83	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	18,54	181	0	3356	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Пожарная сигнализация									
		Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	4275	2	0	3848	90%
	Прим.	шт		4275	0						
2	Спрайс-лист	Прибор приемно-контрольный на 8 шлейфов ВЭРС-ПК-8	1	5081,06	0	5081	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	шт		0	0						
3	Ц0108-121-4	Аккумулятор	1	596,4	0	596	509	0	0	484	95%
		шт		509	0						
4	Спрайс-лист	Аккумулятор АК12/7	1	905,53	0	906	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	шт		0	0						
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	42	369,9	1,6	15536	14574	67	0	13117	90%
		шт		347	0						
6	Спрайс-лист	Извещатель дымовой ИП 212-141	42	337,48	0	14174	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	шт		0	0						
7	Ц0110-668-4	Извещатели ПС автоматические: ручной	4	195,7	0	783	712	0	0	641	90%
		шт		178	0						
8	Спрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	4	398,27	0	1593	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	шт		0	0						
9	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	25	702,3	0	17558	16200	0	0	16362	101%
		шт		648	0						
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	255	27,7	2,1	7064	5024	536	128	4893	95%
		м		19,7	0,5						
11	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	150	129	52,7	19350	5070	7905	2025	7805	110%
	Прим.	м		33,8	13,5						

12	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	465	72,9	0	33899	24785	0	0	22306	90%
		м		53,3	0						
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, д 25 мм	5	108,6	48,9	543	198	245	61	246	95%
		м		39,6	12,2						
		Материалы не учтенные ценником									
14	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	25	59	0	1475	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные	5	158	0	790	0	0	0	0	
		м		0	0						
16	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	120	6,72	0	807	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
17	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	350	11,86	0	4153	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
18	Спрайс-лист	Кабельный канал 15х10 мм (цена за 2 м)	75	47,46	0	3559	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
19	Спрайс-лист	Трубка гофрированная с зонтом	250	13,05	0	3263	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
		Раздел 2. Система оповещения									
20	Ц0110-682-1	Оповещатель звуковой	1	768	0	768	716	0	0	644	90%
	Прим.	*шт*		716	0						
21	Спрайс-лист	Оповещатель звуковой внутр. исполнения Маяк-12К	1	664,44	0	664	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
22	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	1388	6	0	1249	90%
		шт		347	0						
23	Спрайс-лист	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП	4	474,6	0	1898	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
24	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	655	455	129	744	95%
		шт		131	25,7						
25	Спрайс-лист	Указатель световой «Шыгу» СУВ-Н-УЗ (НБО-12В-01)	5	324,31	0	1622	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
26	Ц0108-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	180	72,9	0	13122	9594	0	0	8635	90%
		м		53,3	0						
27	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	90	6,72	0	605	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
28	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	90	11,86	0	1068	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
		Раздел 3. Телефонизация									
29	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	0	1958	1894	0	0	1705	90%
		шт		947	0						

30	Спрайс-лист	Телефонный аппарат системы АТС КХ-Т2350	2	2263,84	0	4528	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	Ц0110-349-7	Аппарат настенного типа. Розетка телефонная	2	107,3	0	215	198	0	0	200	101%
		шт		99	0						
32	Ц0110-55-3	Прокладка провода по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	30	72,9	0	2187	1599	0	0	1439	90%
		м		53,3	0						
		Материалы неучтенные ценником									
33	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	2	222	0	444	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	Спрайс-лист	Провод телефонный ТРП с медными жилами 1х2х0,4 мм	0,06	4,75	0	1	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Технологическое оборудование									
1	ССССНЗ сб 5.5	Ковер борцовский 6х9	2	18992	0	37984	0	0	0	0	
	стр.26 п.116	*шт*		0	0						
2	ССССНЗ сб 5.5	Покрывало для борцовский	2	18992	0	37984	0	0	0	0	
	стр.26 п.116	*шт*		0	0						
3	ССССНЗ сб 5.3	Гантели	5	7420,35	0	37102	0	0	0	0	
	стр.11	*шт*		0	0						
4	ССССНЗ сб 5.3	Гири	1	6741	0	6741	0	0	0	0	
	стр.13 п.140	*к-т*		0	0						
5	ССССНЗ сб 5.5	Канат для лазания	2	9700	0	19400	0	0	0	0	
	стр.38 п.16	*шт*		0	0						
6	ССССНЗ сб 5.1	Чучела-манекены для тренировочной борьбы	3	1560	0	4680	0	0	0	0	
	стр.25 п.142	*шт*		0	0						
7	ССССНЗ сб 5.1	Набивные мячи-медицинболы	3	1360	0	4080	0	0	0	0	
	стр.52 п.8	*к-т*		0	0						
8	ССССНЗ сб 5.1	Маты-паролоновые	2	7327	0	14654	0	0	0	0	
	стр.52 п.4	*шт*		0	0						
9	ССССНЗ сб 5.5	Весы медицинские	1	14600	0	14600	0	0	0	0	
	стр.98 п.29	*шт*		0	0						
10	ССССНЗ сб 3.2	Стеллаж для хранения галтелей	1	14427	0	14427	0	0	0	0	
	стр.14 п.203	*шт*		0	0						
11	ССССНЗ сб 5.3	Урна плевательница	1	540	0	540	0	0	0	0	
	стр.13 п.170	*шт*		0	0						
12	ССССНЗ сб 5.3	Скамейка для жима под углом вниз	2	3440	0	6880	0	0	0	0	
	стр.5 п.2	*шт*		0	0						
13	ССССНЗ сб 5.5	Станок для сгибания спины	1	10320	0	10320	0	0	0	0	
	стр.55 п.62	*шт*		0	0						
		Игровой зал									
14	ССССНЗ сб 5.1	Баскетбольный щит с кольцом, сеткой	2	66000	0	132000	0	0	0	0	
	стр.24 п.94	*шт*		0	0						

15	СССНЗ сб 5.3	Скамья для переодевания	6	3010	0	18060	0	0	0	0	
	стр.9 п.21	*шт*		0	0						
16	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	2937	1449	361	3463	105%
		комплект		2937	360,96						
17	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	2454	36	11	2219	90%
		комплект		2454,1	11,22						
		Раздевалка									
18	СССНЗ сб 5.3	Шкаф для спортивных раздевалок	22	15480	0	340560	0	0	0	0	
	стр.9 п.27	*шт*		0	0						
19	СССНЗ сб 5.3	Скамья для переодевания	5	3010	0	15050	0	0	0	0	
	стр.9 п.21	*шт*		0	0						
20	СССНЗ сб 1.9	Электросушитель	3	3300	0	9900	0	0	0	0	
	стр.13 п.32	*шт*		0	0						
21	СССНЗ сб 1.9	Аппарат для сушки волос	3	3300	0	9900	0	0	0	0	
	стр.13 п.32	*шт*		0	0						
22	СССНЗ сб 5.3	Зеркало	3	1832	0	5496	0	0	0	0	
	стр.15 п.236	*шт*		0	0						
		Комната тренера, администратора, медсестры, раздевалка для персонала									
23	СССНЗ сб 5.3	Стол	4	9675	0	38700	0	0	0	0	
	стр.9 п.25	*шт*		0	0						
24	СССНЗ сб 5.3	Стул	14	2258	0	31612	0	0	0	0	
	стр.9 п.26	*шт*		0	0						
25	СССНЗ сб 5.3	Шкаф для одежды	3	15480	0	46440	0	0	0	0	
	стр.9 п.27	*шт*		0	0						
26	СССНЗ сб 5.3	Шкаф для документов	2	19135	0	38270	0	0	0	0	
	стр.9 п.10	*шт*		0	0						
27	СССНЗ сб 1.9	Компьютер	1	56800	0	56800	0	0	0	0	
	стр.13 п.46	*шт*		0	0						
28	СССНЗ сб 8.1	Принтер	1	56215	0	56215	0	0	0	0	
	стр.9 п.132	*шт*		0	0						
29	СССНЗ сб 1.3	Музыкальный центр	1	36000	0	36000	0	0	0	0	
	стр.20 п.87	*шт*		0	0						
30	СССНЗ сб 5.1	Холодильник	1	34000	0	34000	0	0	0	0	
	стр.14 п.129	*шт*		0	0						
31	СССНЗ сб 5.3	Стол медсестры	1	3763	0	3763	0	0	0	0	
	стр.10 п.56	*шт*		0	0						
32	СССНЗ сб 5.1	Шкаф медицинский	1	20640	0	20640	0	0	0	0	
	стр.18 п.72	*шт*		0	0						
33	СССНЗ сб 5.1	Кушетка смотровая	1	6480	0	6480	0	0	0	0	
	стр.8 п.21	*шт*		0	0						
34	СССНЗ сб 1.8	Ширма медицинская	1	5000	0	5000	0	0	0	0	

	стр.18 п.15	*шт*		0	0						
35	СССНЗ сб 5.1	Приставка компьютерная	1	9600	0	9600	0	0	0	0	
	стр.52 п.14	*шт*		0	0						
		Комната для хранения инвентаря									
36	СССНЗ сб 1.8	Стелажи для хранения инвентаря	6	29240	0	175440	0	0	0	0	
	стр.10 п.41	*шт*		0	0						
		Холл									
37	СССНЗ сб 1.9	Кресло	2	10105	0	20210	0	0	0	0	
	стр.12 п.8	*шт*		0	0						
38	СССНЗ сб 1.8	Диван	1	17093	0	17093	0	0	0	0	
	стр.49 п.14	*шт*		0	0						
39	СССНЗ сб 1.9	Журнальный столик	1	4730	0	4730	0	0	0	0	
	стр.4 п.4	*шт*		0	0						
40	СССНЗ сб 1.8	Ширма из плотной материи	1	5000	0	5000	0	0	0	0	
	стр.18 п.15	*шт*		0	0						
		Локальная смета 4-1-1									
		ЛЭП-0,4 кВ									
13	Е0133-103-1	Установка одностоячных металлических опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	6	1534,11	878,23	9205	3038	5269	1479	4742	105%
	Прим.	*опора*		506,25	246,42						
14	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,9	10304,15	95,97	9274	695	86	33	764	105%
		м3		771,75	36,25						
15	Ц0108-88-3	Конструкции металлические опор для светильников	0,576	102170	1870	58850	4769	1077	156	4679	95%
		т		8280	270,01						
16	С11011-366	Листы асбоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм	0,0648	476	0	31	0	0	0	0	
		м2		0	0						
17	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,59	20,84	0,02	54	8	0	0	7	90%
		м2		3,13	0						
18	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	6	1745,38	1411,25	10472	1998	8468	1439	3609	105%
		шт		333	239,85						
19	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1 (РКУ16-250)	6	6550	0	39300	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
20	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4	6	537	0	3222	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Спрайс-лист	Динрейка	6	28,3	0	170	0	0	0	0	
	«СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	1362	79	14	1307	95%
		шт		227	2,3						

23	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ВА47-29-1Ф 16А	6	73,37	0	440	0	0	0	0	
		шт		0	0						
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	985	105	25	960	95%
		м		19,7	0,5						
25	Спрайс-лист	Наконечник кабельный алюминиевый для кабеля 16 мм2	8	10,48	0	84	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 4-1-2		694							
		ЛЭП-10 кВ									
		Раздел 1. ВЛ-10 кВ									
		Шкаф учета (ЭС 5)									
80	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	158	5	2	152	95%
		шт		158	2,3						
81	Спрайс-лист	Счетчик электронный Меркурий 230АРТ-5А	1	12576,87	0	12577	0	0	0	0	
		шт		0	0						
84	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	1041	56	14	1002	95%
		шт		347	4,5						
85	Спрайс-лист	Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5А	3	712,69	0	2138	0	0	0	0	
	«СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
		Локальная смета 5-1-1									
		Наружные сети телефонизации									
1	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,07	155,34	0	788	788	0	0	890	113%
	К=0,8	*м3*		155,34	0						
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,07	122,18	0	619	619	0	0	700	113%
		м3		122,18	0						
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	230805,38	0	1385	165	0	0	181	110%
		км		27450	0						
4	Е0134-115-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	2	786,51	90,13	1573	1076	180	67	1257	110%
		опора		537,75	33,75						
5	Е0134-118-1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 8,5 м	2	542,38	90,13	1085	590	180	67	722	110%
		опора		294,75	33,75						
6	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной до 13 м	0,34	17600	0	5984	0	0	0	0	
		м3		0	0						

7	С143019-57	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной 3,25 м, марка ПТ 33-1	2	4080	0	8160	0	0	0	0	
		шт		0	0						
8	Ц0110-898-1-0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкость 10х2	2	3825	1565	7650	4288	3130	738	5529	110%
		ящик		2144	369						
9	С151802-40	Ящики кабельные для телефонных сетей, ЯКГ 10х2	2	2170	0	4340	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,025	14832,3	10420	371	109	261	62	227	133%
		км		4365	2474,96						
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	27,7	2,1	222	158	17	4	154	95%
		м		19,7	0,5						
12	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	50	47,8	19,6	2390	1215	980	230	1589	110%
		м		24,3	4,6						
13	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,04	2560	0	102	0	0	0	0	
		100 шт		0	0						
14	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	4	101	0	404	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	Ц0110-898-1-4	Защита кабеля уголком	2	129	52,7	258	68	105	27	104	110%
		м		33,8	13,5						
16	С11041-84	Сталь угловая 25х25 мм /ГОСТ 8509-86/	0,014	47200	0	661	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	8	51,7	2,8	414	220	22	2	211	95%
		м		27,5	0,3						
18	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм (токоотвод)	12	84,6	2,8	1015	389	34	2	372	95%
		м		32,4	0,2						
19	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (молниеотвод)	10	93,5	3,1	935	324	31	3	311	95%
		м		32,4	0,3						
20	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППБ 5х2х0,4 мм, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,033	40600	0	1340	0	0	0	0	
	Прим.	*1000 м*		0	0						
21	Спрайс-лист	Кабель телефонный с медными жилами малопарный МКППэп 3х2х0,4 мм	0,05	60000	0	3000	0	0	0	0	
	ИнтельКабель	*км*		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водопровода									

22	Спрайс-лист	Указатель пожарного гидранта	2	1166,72	0	2333	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 7-1-1									
		Вертикальная планировка									
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (60м)	381	9,24	9,24	3520	0	3520	1143	1109	97%
		м3 грунта		0	3						
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1905	7,91	7,91	15069	0	15069	4896	4749	97%
		м3 грунта		0	2,57						
3	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	244	9,48	9,48	2313	0	2313	791	767	97%
		м3 уплотненного грунта		0	3,24						
4	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 см	488	1,03	1,03	503	0	503	151	146	97%
		м3 уплотненного грунта		0	0,31						
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	158	39,77	37,82	6284	295	5976	1738	1972	97%
		м3 грунта		1,87	11						
6	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	268,6	45	45	12087	0	12087	2417	2417	100%
		т		0	9						
		Локальная смета 7-1-2									
		Покрытие									
		Раздел 1. Гравийное покрытие по проезду S= 806 м2									
1	Е27-21-1	К=1,25 (поправка на толщину 15 см) Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из гравийной смеси	806	260,85	17,83	210245	5166	14371	4086	12305	133%
		м2 оснований или покрытий		6,41	5,07						
		Раздел 2. Гравийное покрытие по проезду по прилегающей территории S= 36 м2									
2	Е27-21-1	К=1,25 (поправка на толщину 15 см) Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из гравийной смеси	36	260,85	17,83	9391	231	642	183	551	133%
		м2 оснований или покрытий		6,41	5,07						
		Раздел 3. Покрытие из тратуарной плитки по дорожкам с бортовым камнем S= 178 м2									
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17,8	1574,76	68,13	28031	381	1213	227	809	133%
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76						

4	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тратуаров с заполнением швов песком	178	100,14	42,08	17825	10214	7490	2643	17100	133%
		м2 тратуара		57,38	14,85						
5	С30-3-33	Плиты тратуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	178	967	0	172126	0	0	0	0	
		м2		0	0						
6	Е27-34-2	К=0,86,0,33 тех.часть п.3,9,3.10 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм	83	552,17	6,63	45830	9020	550	146	12191	133%
		м бортового камня		108,68	1,76						
7	С30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,328	24000	0	31872	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 7-1-3									
		Малые архитектурные формы									
1	Т1-43-3	Скамья, тип 1С-1Б - строительные работы	3	9155,54	432,17	27467	3886	1297	431	4533	105%
		скамья		1295,25	143,82						
2	Т1-49-2	Урна, тип 2 - строительные работы	4	3005,91	74,49	12024	3458	298	79	3714	105%
		урна		864,6	19,74						
		Локальная смета 7-1-5									
		Озеленение									
1	Е47-15-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 50%	28	204,22	12,39	5718	2073	347	132	2844	129%
		яма		74,03	4,7						
2	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,7х0,5 м	28	35,28	0	988	983	0	0	1268	129%
		шт		35,1	0						
3	С30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, акация)	28	203	0	5684	0	0	0	0	
		шт		0	0						
4	Е47-19-8	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	120	330,61	6,06	39673	12906	727	341	17089	129%
		м траншей		107,55	2,84						
5	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	120	186,61	0	22393	22330	0	0	28806	129%
		м изгороди		186,08	0						
6	С30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома	600	81	0	48600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	500	6,1	0,34	3050	2880	170	65	3799	129%
		м2		5,76	0,13						

8	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	500	19,01	0	9505	4105	0	0	5295	129%
		м2		8,21	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4625404**				**488694**	

Накладные расходы	488694
Итого, в том числе:	5114098
СМР	3568092
Оборудование	1546006
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	214086
Итого	3782178
Временные здания и сооружения 3,4%	128590
Итого	3910768
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	86035
Затраты на выслугу лет 1%	39110
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	15642
Средства, связанные с командированием работников СК=0,089869979	351462
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,0083936168	32825
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	5981848
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	12488554
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	249771
Итого, в том числе:	**12738325**
СМР	9510667
Оборудование	3227658
НДС 12%	**1528599**
ВСЕГО	**14266924**
Минус возвратные суммы в текущих ценах	447550
ВСЕГО ПО АКТУ	**13819374**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:

Директор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Бурмистрова Л.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**