СШ № 7 г. Жиба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ
АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (РМК) АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Ақтөбе облысы бойынша
филиалының директоры
_____ С.Лекеров

«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласындағы №7 орта мектебін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 27 желтоқсандағы №04-0829/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Мұғалжар аудандық
білім бөлімі»,
Қандыағаш қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АктобеКапСтрой» ЖШС,
Астана қаласы

Ақтөбе қаласы

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕР
АГЕНТТІГІ «ЖОВАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Актюбинской области

_____ С.Лекеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0829/13 от 27 декабря 2013 года

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт средней школы №7
в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Мугалжарский
районный отдел образования»,
город Кандыагаш

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АктобеКапСтрой»,
город Астана

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт средней школы №7 в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 899 от 11.12.2013 г., между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области и ГУ «Мугалжарский районный отдел образования».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мугалжарский районный отдел образования», г. Кандыагаш.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АктобеКапСтрой», государственная лицензия ГСЛ № 001897, с приложением выданная Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17.08.2009 года.

ГИП – Сейтен Н. (приказ № 8 от 07.12.2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» от 03.12.2013 года;
- приказ №1-676 от 03.12.2013 года о создании комиссии по составлению дефектного акта;
- дефектный акт, утвержденный руководителем ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» от 03.12.2013 года;
- решение Мугалжарского районного маслихата №102 о районном бюджете на 2013-2015 годы» от 01.08.2013 года;
- заключение технического обследования, утвержденное директором ИП «Алгажанов Р.К.» от 25.10.2013 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- пояснительная записка;
- графические материалы - рабочие чертежи АС,ОВ;
- проект организации строительства (ПОС);
- сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства:

Капитальный ремонт предусматривает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Согласно технического обследования здание школы двухэтажное 1939 года постройки. Имеется подвальный технический этаж. Наружные несущие и самонесущие стены из керамического кирпича. Фундаменты – ленточные бутобетонные. Перекрытия – деревянные балки. Кровля – чердачная из металлических профилированных листов с наружным неорганизованным стоком атмосферных осадков. Здание интерната двухэтажное 1977 года постройки. Наружные несущие и самонесущие стены из силикатного кирпича. Перекрытия – сборные железобетонные плиты. Кровля – чердачная из металлических профилированных листов с наружным неорганизованным стоком атмосферных осадков.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический район - IIIA;
- скоростной напор ветра - 0,38 кПа;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 31°С;
- расчетный вес снегового покрова - 1,8 кПа.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Основные строительные решения

Школа

Данным проектом предусмотрен капитальный ремонт по следующим видам работ:

Внутренняя отделка

Предусмотрена очистка вручную набела стен и потолков. Предусмотрена огрунтовка бетонных и оштукатуренных стен и потолков, выравнивание сухими смесями и улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стены колером масляным разбеленным h=1,8 м. Площадь внутренней отделки стен и потолков – 3585,1 м^2.

Полы

Предусмотрена разборка покрытия полов из керамических плиток, плинтусов из керамической плитки, устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, устройство покрытий из керамических одноцветных плиток, устройство плинтусов из плиток керамических, разборка покрытий из линолеума, устройство цементных стяжек, устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, разборка лаг из досок и брусков, разборка дощатого покрытия полов, плинтусов деревянных, укладка лаг по плитам перекрытий, устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм, плинтусов деревянных, улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным. Площадь покрытия полов – 1057,5 м^2.

Проемы

Предусмотрен демонтаж деревянных оконных блоков, снятие деревянных подоконных досок и установка оконных блоков из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом и подоконных досок из ПВХ профилей (ГОСТ 30674-99), устройство оконных отливов из оцинкованной стали. Замена наружных деревянных дверных блоков на металлические утепленные и внутренних дверных блоков на деревянные по ГОСТ 6629-88.

Технические показатели

Таблица №1

№п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Этажность	этаж	2
2	Площадь застройки	м^2	671,7
3	Общая площадь	м^2	1067,7
4	Строительный объем	м^3	5065,0

Интернат

Данным проектом предусмотрен капитальный ремонт по следующим видам работ:

Внутренняя отделка

Предусмотрена очистка вручную набела стен и потолков. Предусмотрена огрунтовка бетонных и оштукатуренных стен и потолков, выравнивание сухими смесями и улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная окраска стены колером масляным разбеленным h=1,8 м. Площадь внутренней отделки стен и потолков – 4683,6 м^2.

Полы

Предусмотрена разборка покрытия полов из керамических плиток, плинтусов из керамической плитки, устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, устройство покрытий из керамических одноцветных плиток, устройство плинтусов из плиток керамических, разборка покрытий из линолеума, устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, разборка лаг из досок и брусков, разборка дощатого покрытия полов, плинтусов деревянных, укладка лаг по плитам перекрытий, устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм, плинтусов деревянных, улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным. Площадь покрытия полов-1235,0 м^2.

Проемы

Предусмотрен демонтаж деревянных оконных блоков, снятие деревянных подоконных досок и установка оконных блоков из ПХВ с двухкамерным стеклопакетом и подоконных досок из ПВХ профилей (ГОСТ 30674-99), устройство оконных отливов из оцинкованной стали. Замена наружных деревянных дверных блоков на металлические утепленные и внутренних дверных блоков на деревянные по ГОСТ 6629-88.

Технические показатели

Таблица №2

№п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Этажность	этаж	2
2	Площадь застройки	$м^2$	877,7
3	Общая площадь	$м^2$	1235,0
4	Строительный объем	$м^3$	5882,0

Сантехнические работы

Отопление

Проектом предусмотрен капитальный ремонт системы отопления интерната.

Согласно дефектного акта предусмотрена разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметрами 40 мм, 32 мм, 25 мм, 20 мм, демонтаж чугунных радиаторов.

Согласно рабочего проекта система отопления - двухтрубная, с нижней разводкой. Трубопроводы из напорных полэтиленовых труб по ГОСТ 10704-91*. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы М - 90. Воздух из системы отопления удаляется через краны Маевского устанавливаемые у радиаторов. Система отопления предусмотрена из напорных полэтиленовых труб диаметрами 40 мм, 32 мм, 25 мм, 20 мм со стекловолокном PN20 PPR-GF Faser Plus и стальных электросварных труб диаметрами 50 мм, 65 мм 100 мм по ГОСТ 10704-91*. Для слива и опорожнения системы отопления предусмотрены отключающая арматура и краны.Предусмотрена масляная окраска радиаторов и труб за два раза.

Электромонтажные работы

Предусмотрен демонтаж выключателей, розеток, осветительных щитков, распределительных коробок, скрытой электропроводки, светильников. Предусмотрен монтаж щитков ЩРВ-18, ЩРВ-9, одноклавишных и двухклавишных выключателей утопленного типа скрытой проводке, однополюсных выключателей для открытой установки пылевлагозащищенный, розеток утопленного типа при скрытой проводке, установка коробок У-194, скрытой электропроводки сечением свыше 10 $мм^2$, кабели силовые ВВГ 3х1,5 $мм^2$, потолочных светильников НПП03-100-001-МУЗ и люминисцентных ЛП002-2Х40/П01-УХЛ4.

6.3 Инженерно - технические мероприятия по предупреждению ЧС и по взрыво и пожаробезопасности

Противопожарные мероприятия

В отделке помещений после демонтажа и монтажа работ проектом максимально предусмотрены несгораемые отделочные материалы.

Антикоррозийная защита строительных конструкций

Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

6.4 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства. Нормативный срок строительства в соответствии со СНиП 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Основная продолжительность строительства определилась в количестве 3 месяца.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002г. на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.-04С-2004 г. изменения и дополнения, выпуски 1-17.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса – SANA-2001 версия 18-2.21 по выпуску сметной документации в ценах 2001года.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002г.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002г.

Дополнительные затраты определены:

- на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;
- затраты при производстве работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);
- на дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

Переход сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года на прогнозный уровень выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в размере 2,390.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость , установленный законодательством Республики Казахстан, принят в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирования и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения рабочего проекта по замечаниям и предложениям заказчиком и проектировщиком были внесены следующие изменения и дополнения:

Строительные решения

1. Уточнены объемы отделки стен и потолков.

Сметная документация

2. Сметная документация пересчитана по версии 1-17 (дополнения и изменения).
3. Сметная документация приведена в соответствие с дефектным актом.
4. Откорректирована стоимость экспертизы согласно договора.
5. Откорректированы объемы отделки стен.

7.3 В результате внесенных изменений и дополнений сформированы следующие технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №3

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели		Примечание (+ увел. - умен.)
			заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
	Школа				
1	Площадь застройки	$м^2$	671,7	671,7	-
2	Общая площадь	$м^2$	1067,7	1067,7	-
3	Строительный объем	$м^3$	5065,0	5065,0	-
4	Площадь внутренней отделки стен и потолков	$м^2$	3585,1	3585,1	-
5	Площадь покрытия полов	$м^2$	1057,5	1057,5	-
	Интернат				
6	Площадь застройки	$м^2$	877,7	877,7	-
7	Общая площадь	$м^2$	1235,0	1235,0	-
8	Строительный объем	$м^3$	5882,0	5882,0	-

1	2	3	4	5	6
9	Площадь внутренней отделки стен и потолков	$м^2$	4683,6	4683,6	-
10	Площадь покрытия полов	$м^2$	1235,0	1235,0	-
11	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	24,700 24,366	24,757 24,422	+0,057 +0,056
	оборудование	млн.тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн.тенге	0,334	0,334	-
12	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2014 г. в том числе СМР	млн.тенге млн.тенге	69,343 58,227	69,375 58,361	+0,032 +0,134
	оборудование	млн.тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн.тенге	11,116	11,013	-0,103
13	Продолжительность строительства	мес.	3	3	-

В результате экспертизы рабочего проекта с учетом внесенных изменений и дополнений сметная стоимость строительства в прогнозных ценах принята в сумме – 69,375 млн.тенге, отклонена заявленная стоимость в сумме – 69,343 млн.тенге, общее увеличение сметной стоимости по объекту составило в сумме – 0,032 млн. тенге.

7.4 Рекомендации при последующем строительстве объекта:

1. Заказчику во исполнение пункта постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию Казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

2. В процессе производства строительно-монтажных работ при строительстве следует соблюдать основные требования безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП РК 1.03.06-2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», а также учитывать эти нормативы при разработке проектов производства работ.

8. ВЫВОДЫ:

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт средней школы №7 в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

Школа

- площадь застройки - 671,7 $м^2$;
- общая площадь здания - 1067,7 $м^2$;
- строительный объем здания - 5065,0 $м^3$;
- площадь внутренней отделки стен и потолков - 3585,1 $м^2$;
- площадь покрытия полов - 1057,5 $м^2$;

Интернат

- площадь застройки - 877,7 $м^2$;
- общая площадь здания - 1235,0 $м^2$;
- строительный объем здания - 5882 $м^3$;
- площадь внутренней отделки стен и потолков - 4683,6 $м^2$;
- площадь покрытия полов - 1235,0 $м^2$;
- общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года - 24,757 млн.тенге;
в том числе СМР - 24,422 млн.тенге;
- общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2014 года - 69,375 млн.тенге;
в том числе СМР - 58,361 млн.тенге;

- продолжительность строительства - 3 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» в соответствии с условиями договора №899 от 11.12.2013г.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМ:

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі қаласындағы №7 орта мектебін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай келеді және төменде келтірілген негізгі техника - экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Мектеп

- құрылыс алаңы	- 671,7 ш.м.;
- ғимараттың жалпы алаңы	- 1067,7 ш.м.;
- ғимараттың құрылыс көлемі	- 5065,0 т.м.;
- ішкі әрлеу жұмыстарының алаңы	- 3585,1 ш.м.;
- еден жабынының алаңы	- 1057,5 ш.м.;

Интернат

- құрылыс алаңы	- 877,7 ш.м.;
- ғимараттың жалпы алаңы	- 1235,0 ш.м.;
- ғимараттың құрылыс көлемі	- 5882,0 т.м.;
- ішкі әрлеу жұмыстарының алаңы	- 4683,0 ш.м.;
- еден жабынының алаңы	- 1235,0 ш.м.;
- 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 24,757 млн. теңге;
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 24,422 млн. теңге;
- 2014 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 69,375 млн. теңге;
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 58,361 млн. теңге;
- құрылыстың ұзақтығы	- 3 ай.

2. Осы сараптама қорытындысы тапсырысшының бекітілген жобалау үшін берілген құжаттар мен материалдарын есепке ала отырып, «Мұғалжар аудандық білім бөлімі» ММ 11.12.2013 жылғы №899 келісім шарт шарттарына сәйкес кепілдігімен орындалды.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге жатады.

Директордың орынбасары	Қ. Қандығұлов
Өндірістік бөлімнің бастығы	Т. Табылдин
Жетекші сарапшы	Б. Досмұратов
Жетекші маман	Д. Бойченко
Жетекші маман	А. Тұрмағанбетова