		шт		299,25	71,15						
71	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	21	1588,1	373,54	33350	9781	7844	2836	17664	140%
		шт		465,75	135,07						
72	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	186,12	2800	0	521136	0	0	0	0	
		м2		0	0						
73	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изд. за вычетом площади отверстий, вырезов, до 12 см	159,12	45	0	7160	0	0	0	0	
		м2		0	0						
74	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отв., вырезов, до 13 см	27	90	0	2430	0	0	0	0	
		м2		0	0						
75	С143017-66-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка 960-1050 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	57,6	161	0	9274	0	0	0	0	
		м2		0	0						
76	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	91,8	306	0	28091	0	0	0	0	
		м2		0	0						
77	С143017-62-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	8,64	41	0	354	0	0	0	0	
		м2		0	0						
78	Е0106-22-9	Монолитные уч-ки МУ-1, МУ-2, МУ-3 из бет. кл.В15	1,15	11784,45	269,2	13552	1532	310	117	1731	105%
		м3		1332	101,7						
79	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0111	50600	0	563	0	0	0	0	
		т		0	0						
80	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0099	45800	0	453	0	0	0	0	
		т		0	0						
81	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь период. профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0378	50900	0	1922	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Кровля									
93	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	59	72,27	0,42	4264	880	25	9	1059	119%
		м2		14,92	0,16						

94	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	59	189,45	4,72	11177	4182	278	105	5101	119%
		м2		70,88	1,78						
95	Прайс-лист	Стоимость теплоизоляционных плит "ISOVER OL-K"	59	4033,14	0	237955	0	0	0	0	
		м2		0	0						
96	Е0112-14-2	Устройство уклона из газобетонной крошки	7,38	628,22	245,72	4633	2821	1812	680	4167	119%
		м3		382,5	92,25						
98	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	59	211,39	15,94	12472	2044	940	352	2851	119%
		м2		34,65	5,96						
99	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек, до толщ. 25 мм	59	80,22	1,4	4733	65	83	30	112	119%
	к=10	*м2*		1,1	0,5						
100	Е0112-1-5	Устройство покрытия кровли из двух слоев Бикроста	59	42,86	18,33	2529	1447	1081	405	2204	119%
		м2		24,53	6,86						
101	Прайс-лист	Стоимость Бикроста для верхнего слоя	67,85	135,43	0	9189	0	0	0	0	
		м2		0	0						
102	Прайс-лист	Стоимость Бикроста для нижнего слоя	66,67	118,75	0	7917	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 6. Перегородки									
135	Е0111-2-9	Утолщение в полу под перегородки первого этажа из бетона кл.В7,5	2,15	9202,88	0	19831	1222	0	0	1503	123%
		м3		567	0						
136	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,026	5239,08	327,33	136	49	9	3	55	105%
		1т		1890	123,75						
137	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,026	41200	0	1071	0	0	0	0	
		т		0	0						
139	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов перегородок 1-го и 2-го этажей	5,96	477,37	7,14	2844	132	43	16	174	118%
		м2		22,1	2,68						
		Раздел 9. Полы									
		Тип ТД 542									
165	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	60,2	119,27	2,62	7180	633	158	60	852	123%
		м2		10,51	0,99						
166	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	4,82	9202,88	0	44321	2731	0	0	3359	123%
		м3		567	0						
167	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	60,2	397,67	13,43	23940	4009	808	303	5305	123%
		м2		66,6	5,04						
		Тип ТД 110									
170	Е0111-8-3	Устройство подстилающего слоя из шлака	24,22	761,36	261,86	18437	12096	6341	2397	17827	123%

	применит.	*м3*		499,5	99						
171	Дог. цена	Стоимость шлака	26,64	257	0	6846	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Тип ТД 346									
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,6	279,63	9,95	9675	1806	344	129	2381	123%
		м2		52,2	3,74						
176	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой из гидроизола	34,6	340,45	18,42	11780	2974	637	239	3952	123%
		м2		85,95	6,91						
177	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой из гидроизола	34,6	232,19	9,05	8034	1759	313	118	2309	123%
		м2		50,85	3,4						
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,6	279,63	9,95	9675	1806	344	129	2381	123%
		м2		52,2	3,74						
		Тип ТД 740									
181	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20	119,27	2,62	2385	210	52	20	283	123%
		м2		10,51	0,99						
182	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	1,6	9202,88	0	14725	907	0	0	1116	123%
		м3		567	0						
183	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20	369,95	14,76	7399	1049	295	111	1426	123%
		м2		52,43	5,54						
184	Е0111-15-2	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщ. бетонных покрытий исключ. до толщ. 20 мм	40	-45,76	-0,67	-1830	-68	-27	-10	-95	123%
	к=2	*м2*		-1,69	-0,25						
		Тип ТД 412									
185	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,44	119,27	2,62	887	78	19	7	105	123%
		м2		10,51	0,99						
186	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	0,5952	9202,88	0	5478	337	0	0	415	123%
		м3		567	0						
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,44	279,63	9,95	2080	388	74	28	512	123%
		м2		52,2	3,74						
188	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой из гидроизола	7,44	340,45	18,42	2533	639	137	51	850	123%
		м2		85,95	6,91						
189	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой из гидроизола	7,44	232,19	9,05	1727	378	67	25	496	123%

		м2		50,85	3,4						
		Тип ТД 394									
196	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47	119,27	2,62	5606	494	123	47	665	123%
		м2		10,51	0,99						
197	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	3,76	9202,88	0	34603	2132	0	0	2622	123%
		м3		567	0						
		Раздел 10. Лестницы									
		Лестница Л-1									
204	Е0111-2-9	Утолщение в полу под косоуры из бетона кл.В10	0,156	9529,28	0	1487	88	0	0	109	123%
		м3		567	0						
205	Е0109-25-1	Монтаж м/к косоуров	0,7171	5030,5	2020,02	3607	1630	1449	360	1791	90%
		т		2272,5	502,43						
206	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7171	2452,13	545,76	1758	883	391	0	794	90%
		т		1230,75	0						
207	С12021-146	Косоуры	0,7171	108500	0	77801	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
237	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	190	283,64	3,39	53892	22230	644	137	23485	105%
		м2		117	0,72						
		Раздел 14. Металлоконструкции									
285	С12021-240	Стоимость м/к балок массой более 1 до 3 т	6,16	131300	0	808391	0	0	0	0	
		т		0	0						
286	ССЦМ-Книга 2	Надбавка к сметной стоимости на изготовление м/к из стали С245	6,16	1860	0	11452	0	0	0	0	
		т		0	0						
287	Е0113-26-11	Окраска м/к балок эмалью ХВ-785 за 2 раза	246,03	54,51	0,09	13412	682	22	12	624	90%
	к=2	*м2*		2,77	0,05						
		Исключить по тех. решению лок. смета С-1и									
		Раздел 2. Фундаменты									
21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	-3	817,79	389,08	-2453	-462	-1167	-411	-1221	140%
		шт		153,9	136,92						
25	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов/ГОСТ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	-1,63	11200	0	-18256	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 3. Стены									
35	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м, колодцевой кладки	-177	9615,54	211,86	-1701951	-157309	-37499	-13939	-202072	118%
		м3		888,75	78,75						

36	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м, колодцевой кладки	-47	9409,99	266,56	-442270	-38282	-12528	-4653	-50663	118%
		м3		814,5	99						
42	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	-70,72	9041,06	337,41	-639384	-47418	-23862	-8911	-66468	118%
		м3		670,5	126						
		Добавить по тех. решению лок. смета С-1и									
		Раздел 2. Фундаменты									
20	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	541,16	243,37	3788	748	1704	596	1881	140%
		шт		106,88	85,09						
22	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	17	1186,19	598,4	20165	3324	10173	3641	9751	140%
		шт		195,53	214,16						
24	С143003-17	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	7	11600	0	81200	0	0	0	0	
		м3		0	0						
25	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяж. бетона В 7,5 /М-100/	17	11600	0	197200	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 3. Стены									
35	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м, колодцевой кладки	311,14	8026,54	211,86	2497378	276526	65918	24502	355213	118%
		м3		888,75	78,75						
36	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м, колодцевой кладки	136,92	7881,49	266,56	1079134	111521	36497	13555	147590	118%
		м3		814,5	99						
37	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м парапетов	37,55	8448,73	305,8	317250	39033	11483	4309	51144	118%
		м3		1039,5	114,75						
42	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних силикатным кирпичом при высоте этажа до 4 м	73,7	7673,06	337,41	565505	49416	24867	9286	69268	118%
		м3		670,5	126						
		Раздел 5. Кровля									
135	Е0108-8-1	Кладка столбиков из силикатного кирпича под стойки	2,31	10109,83	367,45	23354	2952	849	317	3858	118%
		м3		1278	137,25						
		Раздел 6. Перегородки									
138	Е0108-7-3	Кладка перегородок силикатным кирпичом армированных толщ. в 1,/2 кирпича при h эт. до 4 м	56,24	1116,34	34,73	62783	12654	1953	732	15795	118%
		м2		225	13,01						
		Локальная смета М-2									

		На приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения									
		Раздел 2. Электроосвещение									
		Электроустановочные изделия									
73	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,36	9230	0	3323	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
74	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,6	13300	0	7980	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
75	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,12	19900	0	2388	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
76	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке сумм. сеч. до 2,5 мм2	360	9,33	0,82	3358	2876	294	181	3302	108%
		м		7,99	0,5						
78	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	120	26,92	0	3230	2970	0	0	3208	108%
		м		24,75	0						
		Жижесборник емкостью 25 м3									
		Локальная смета С-4									
		Общестроительные работы									
		Земляные работы									
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	113,98	7,57	7,57	1015	0	1015	329	320	97%
		м3		0	2,46						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, ям в грунтах 2 группы	57,42	134,1	0	7700	7700	0	0	8701	113%
		м3		134,1	0						
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневм. трамбовками	133,98	25,65	5,38	3436	2716	720	0	2634	97%
		м3		20,27	0						
9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	248,82	45	0	11197	2239	0	0	2239	100%
		т		9	0						
		Раздел 1. Бетонные и ж/бетонные конструкции									
49	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,54	3250	0	5005	0	0	0	0	

		м		0	0						
50	ССЦМ-Книга 4, доп.1	Надбавка к сметной стоимости на кольца диам. 700 мм, высотой до 0,3 м	0,65	812,5	0	528	0	0	0	0	
		м		0	0						
52	Е0107-20-3	Установка двутавра 10	0,006	175710,1	1826,1	1054	49	11	4	74	140%
		т		8100	690,75						
53	Е0123-9-1	Установка бетонной трубы диам. 300 мм	1,5	553,14	212,45	830	279	319	119	518	130%
		м		185,99	79,56						
54	С143019-33	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 300 мм	1,5	1900	0	2850	0	0	0	0	
		м		0	0						
55	Е0123-2-2	Установка асбестоцементных трубы диам. 200 мм	0,0023	511141,41	19866,96	1150	142	45	17	207	130%
		км		63306	7440,75						
56	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	428	7	2	430	100%
		шт		427,5	2,25						
57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,48	2748,77	100,89	1319	59	48	18	92	118%
		м3		123,75	38,25						
58	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 25 мм	6,01	384,3	25,04	2310	134	150	56	234	123%
		м2		22,25	9,38						
		Тепловые сети									
		Локальная смета С-6									
		Раздел 1. Строительные работы									
12	Е0127-34-2	Монтаж бордюров	8	623,19	6,63	4986	869	53	14	1175	133%
		м		108,68	1,76						
15	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	16	470,91	34,06	7535	80	545	178	343	133%
		м2		5	11,14						
16	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	16	423,62	22,3	6778	69	357	123	255	133%
		м2		4,32	7,66						
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтовых смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	24,52	15,35	392	95	246	81	234	133%
		м2		5,94	5,06						

18	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	1,55	6100	0	9428	0	0	0	0	
		т		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**5274531**				**587654**	

Накладные расходы	587654
Итого, в том числе:	5862185
СМР	5862185
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	351731
Итого	6213916
Временные здания и сооружения 1,8%	111850
Итого	6325767
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	175224
Затраты на выслугу лет 1%	63258
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	25303
Транспорт привозных материалов СК= 0,00199421	12615
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	6602166
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года К=1,897019933	12524441
Разница по сметному расчета в текущих ценах за май месяц 2011 г.	65533
Итого	12458908
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	249178
Итого, в том числе:	**12708086**
СМР	**12708086**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**1524970**
ВСЕГО ПО АКТУ	**14233056**

Заказчик:

Зам. начальника ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Технадзор:

Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **А.С. Окасов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

/Чугунов Б.Н./

/Бимовская/

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс" г.Семей, ВКО**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июль** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	38 692 006	19 721 251	0	0	6 886 218	3 504 304	0	0
Итого:	38 692 006	19 721 251	0	0	6 886 218	3 504 304	0	0
НДС 12 %	4 643 040				826 346			
Итого:	43 335 046				7 712 564			
Исключить аванс 30%	13 000 514				2 313 769			
Всего к оплате:	30 334 532				5 398 795			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **А.С. Окасов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

АКТ № 4
выполненных работ за июль 2011 года

объект : "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство спортивного зала									
		Локальная смета С-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
42	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	70,72	9041,06	337,41	639384	47418	23862	8911	66468	118%
		м3		670,5	126						
44	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	-13	398,04	250,96	-5175	-1699	-3262	-1147	-3985	140%
		шт		130,73	88,22						
52	Е0106-19-1	Устройство опорных подушек ОП-1 и ОП-2 из бетона кл.В15	1,2	11771,87	316,01	14126	1642	379	143	1874	105%
		м3		1368	119,39						
53	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич. профиля класса А-III, d 8 мм	0,07	53600	0	3750	0	0	0	0	
		т		0	0						
54	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич. профиля класса А-I, d 8 мм	0,0106	47400	0	501	0	0	0	0	
		т		0	0						
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1917	70437,87	304,24	13503	1855	58	22	1971	105%
		1т		9675	114,75						
56	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1917	40200	0	7706	0	0	0	0	