		т		0	0						
57	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	35	256,63	88,43	8982	2308	3095	1087	4753	140%
		шт		65,93	31,06						
58	Прайс-лист	Стоимость парапетных плит ПП15.5	35	989,77	0	34642	0	0	0	0	
		шт		0	0						
63	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	34,2	1013,86	4,92	34674	6602	168	64	7000	105%
		м2		193,05	1,87						
		Добавить по тех. решению лок. смета С-1и:									
		Раздел 3. Стены									
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	110,26	66,43	1433	310	864	310	868	140%
		шт		23,85	23,85						
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
82	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м,площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	32	1498,11	387,22	47940	11016	12391	3681	20575	140%
		шт		344,25	115,02						
83	С143017-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2 2ПГ6-3А3ВТ	270	1270	0	342900	0	0	0	0	
		м2		0	0						
84	С143017-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2 2ПВ6-3А3ВТ-4	18	1090	0	19620	0	0	0	0	
		м2		0	0						
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,212	40200	0	8522	0	0	0	0	
		т		0	0						
86	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок МС-2, МС-3, МС-4, МС-5 и отдельные стержни из арматуры 12А3	0,0302	93408,57	2434,57	2820	965	73	28	1389	140%
		т		31950	920,25						
87	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0302	40200	0	1214	0	0	0	0	
		т		0	0						
88	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м СБ4А-1	2	674,98	198,98	1350	630	398	113	1041	140%
		шт		315	56,75						
89	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СБ4А-1	0,12	18300	0	2196	0	0	0	0	

		м3		0	0						
90	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0118	40200	0	474	0	0	0	0	
		т		0	0						
91	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок МС-1 для крепления стаканов	0,0152	100208,57	2434,57	1523	486	37	14	699	140%
		т		31950	920,25						
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0152	40200	0	611	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Кровля									
103	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	35,2	435,58	4,29	15332	2463	151	56	2998	119%
		м		69,98	1,6						
104	Прайс-лист	Стоимость Бикроста для верхнего слоя примыкания	10,56	135,43	0	1430	0	0	0	0	
		м2		0	0						
105	Прайс-лист	Стоимость Бикроста для нижнего слоя примыкания	10,56	118,75	0	1254	0	0	0	0	
		м2		0	0						
106	Е0107-57-7	Герметизация верхнего слоя примыкания	35,2	188,7	63,44	6642	1030	2233	843	2622	140%
		м		29,25	23,96						
108	Е0110-14-1	Установка элементов стропил из брусьев и досок (со стоимостью крепежных анкеров)	6,08	7244,09	334,28	44044	20657	2032	766	25707	120%
		м3		3397,5	126						
109	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	2	13800	0	27600	0	0	0	0	
		м3		0	0						
110	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более,II сорта	2,2	18300	0	40260	0	0	0	0	
		м3		0	0						
111	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	1,88	16000	0	30080	0	0	0	0	
		м3		0	0						
113	Е0110-49-2	Укладка верхнего и нижнего прогонов и конькового бруса из брусьев	0,9	3496,97	309,62	3147	2207	279	105	2775	120%
		м3		2452,5	117						
114	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	0,75	18300	0	13725	0	0	0	0	
		м3		0	0						
115	С11021-13	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шир. 75-150 мм, толщ. 40-75 мм и более, II сорта	0,15	13800	0	2070	0	0	0	0	
		м3		0	0						

132	Е0109-29-1	Монтаж м/к пожарной лестницы Л-1	0,1554	13 711,47	5 475,87	2131	783	851	241	922	90%
		т		5 040	1 552,87						
133	С12021-267	Стоимость м/к пожарной лестницы Л-1	0,1554	133 700	0	20780	0	0	0	0	
		т		0	0						
134	Е0113-27-2	Окраска м/к пожарной лестницы Л-1 эмалью ПФ1189 за 2 раза	13,42	46,99	0,05	631	56	1	0	50	90%
	к=2	*м2*		4,14	0,02						
		Добавить по тех. решению лок. смета С-1и:									
		Раздел 5. Кровля									
93	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	360	72,27	0,42	26017	5371	151	58	6460	119%
		м2		14,92	0,16						
94	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	80	189,45	4,72	15156	5670	378	142	6103	105%
		м2		70,88	1,78						
95	Прайс-лист	Стоимость теплоизоляционных плит "ISOVER OL-K"	80	4033,14	0	322651	0	0	0	0	
	Оргкомитет	*м2*		0	0						
98	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	80	211,39	15,94	16911	2772	1275	477	3866	119%
		м2		34,65	5,96						
99	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменений толщины цементно-песчанных стяжек, до толщ. 24 мм	720	80,22	1,4	57758	792	1008	360	1371	119%
	к=9	*м2*		1,1	0,5						
135	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной из шлака толщиной 250 мм	40	761,36	261,86	30454	19980	10474	3960	29446	123%
	применить.	*м3*		499,5	99						
136	Дог. Цена	Стоимость шлака	40	257	0	10280	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 10. Лестницы									
		Лестница Л-1									
208	Е0107-59-2	Укладка ступеней	27,82	229,23	12,56	6377	5515	349	132	7906	140%
		м		198,23	4,75						
209	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	27,82	865	0	24064	0	0	0	0	
		м		0	0						
210	ССЦМ-Доп.3	Надбавка к сметной стоимости на изготовление ступеней с мозаичным покрытием	12,96	622	0	8061	0	0	0	0	
		м2		0	0						
211	Е0107-20-3	Установка монтажного эл-та МЭ-1 для крепления ступеней к косоурам	0,0049	175710,1	1826,1	861	40	9	3	60	140%
		т		8100	690,75						
212	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0049	40200	0	197	0	0	0	0	

		т		0	0						
213	Е0107-21-2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	1227,65	388,39	9821	3312	3107	1080	6149	140%
		шт		414	134,98						
214	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяж. бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7Д-3	0,48	22600	0	10848	0	0	0	0	
		м3		0	0						
215	С143001-46	Надбавка или скидка к см. стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,48	-119	0	-57	0	0	0	0	
		м3		0	0						
216	С143001-45	Надбавка или скидка к см. стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,48	-221	0	-106	0	0	0	0	
		м3		0	0						
217	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200	0	96	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
236	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	187,9	352,83	4,07	66297	25494	764	182	26960	105%
		м2		135,68	0,97						
237	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	147,2	283,64	3,39	41752	17222	499	106	18195	105%
		м2		117	0,72						
246	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	150	213,01	1,52	31952	16707	228	84	19813	118%
		м2		111,38	0,56						
		Добавить по тех. решению лок. смета С-1и:									
236	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	400	352,83	4,07	141132	54272	1628	388	57393	105%
		м2		135,68	0,97						
		Раздел 14. Металлоконструкции									
283	Е0109-25-1	Монтаж м/к балок БС-1	6,16	5030,5	2020,02	30972	13991	12437	3093	15376	90%
		т		2272,5	502,43						
284	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,16	2452,13	545,76	15097	7578	3360	0	6820	90%
		т		1230,75	0						
		Локальная смета С-2									
		Уст-во внутренних сетей водопровода и канализации									
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									

1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	18	499,47	12,19	8990	5265	219	82	6844	128%
		м		292,5	4,57						
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	19	409,13	7,9	7773	4403	150	56	5708	128%
		м		231,75	2,95						
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	16	404,02	5,28	6464	3017	84	32	3902	128%
		м		188,55	1,98						
4	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	0	724	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	0	816	0	0	0	0	
		шт		0	0						
6	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	0	1014	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888	0	1776	0	0	0	0	
		шт		0	0						
8	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	292	0	876	0	0	0	0	
		шт		0	0						
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	4,5	200	0	900	0	0	0	0	
		кг		0	0						
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	254	39	16	346	128%
		1 шт		254,25	15,75						
17	Прайс-лист	Кран проходной сальниковый с заглушкой для воздуха	1	273,09	0	273	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м для ввода	13,5	650,25	0	8778	8778	0	0	9920	113%
		м3		650,25	0						
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	13,5	167,18	0	2257	2257	0	0	2550	113%
		м3		167,18	0						

24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,005	51202,26	20326,01	256	154	102	27	235	130%
		км		30825	5353,43						
25	Прайс-лист	Труба ПЭ 80 SDR17,6 63х3,8 (На ввод)	5,05	161,06	0	813	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды (ТЗ)									
26	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	13	499,47	12,19	6493	3803	158	59	4943	128%
		м		292,5	4,57						
27	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	0	816	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 3. Канализация бытовая (К1)									
31	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	11	620,54	0,64	6826	1168	7	3	1499	128%
		м		106,2	0,25						
32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводолв канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	748,88	1,43	11233	1536	21	8	1976	128%
		м		102,38	0,54						
38	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для выпуска канализации	7,2	481,5	0	3467	3467	0	0	3917	113%
		м3		481,5	0						
39	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,2	167,18	0	1204	1204	0	0	1360	113%
		м3		167,18	0						
40	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004	58881,69	25695,31	236	132	103	27	207	130%
		км		33075	6813,45						
41	Прайс-лист	Труба ПЭ 63 SDR11 110х10 (На выпуск)	4,04	480,17	0	1940	0	0	0	0	
				0	0						
		Локальная смета С-3									
		Устройство отопления и вентиляции									
		Раздел 1. Отопление									
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	266,48	3,96	7994	1566	119	45	2062	128%
		м		52,2	1,49						
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	75	264,48	3,96	19836	3915	297	112	5154	128%
		м		52,2	1,49						

3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	78	343,48	3,96	26791	4072	309	116	5360	128%
		м		52,2	1,49						
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	90	422,48	3,96	38023	4698	356	134	6185	128%
		м		52,2	1,49						
5	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	399,7	14,12	3997	1004	141	53	1352	128%
		м		100,35	5,29						
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	12,5	200	0	2500	0	0	0	0	
		кг		0	0						
8	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	362	0	2896	0	0	0	0	
		шт		0	0						
9	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888	0	3552	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	0	1882	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	3814	589	236	5184	128%
		1 шт		254,25	15,75						
		Раздел 2. Отопление галереи									
17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазхопроводных труб диам. 15 мм	5	266,48	3,96	1332	261	20	7	344	128%
		м		52,2	1,49						
18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	45	264,48	3,96	11902	2349	178	67	3093	128%
		м		52,2	1,49						
19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	23	343,48	3,96	7900	1201	91	34	1581	128%
		м		52,2	1,49						
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	1,44	200	0	288	0	0	0	0	
		кг		0	0						
25	С130810-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	0,12	2160	0	259	0	0	0	0	
		100 шт		0	0						
		Раздел 3. Тепловой узел управления									

27	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	5	291,7	14,12	1459	502	71	26	676	128%
		м		100,35	5,29						
28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	399,7	14,12	1999	502	71	26	676	128%
		м		100,35	5,29						
29	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362	0	1448	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	507	0	3042	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	509	78	31	691	128%
		1 шт		254,25	15,75						
32	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682	0	1364	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	181	0	724	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	1017	157	63	1382	128%
		1 шт		254,25	15,75						
35	С130902-10	Задвижки клиновые фланц. с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	0	13760	0	0	0	0	
		шт		0	0						
36	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	0	7000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
37	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285	0	2280	0	0	0	0	
		шт		0	0						
38	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12593,61	76,23	25187	909	152	58	1238	128%
		1 шт		454,5	29,25						
		Раздел 4. Вентиляция									

61	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,4	1867,88	13,16	10087	1337	71	27	1745	128%
		м2		247,5	4,93						
62	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диам. до 250 мм из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм	2,51	1657,88	13,16	4165	622	33	12	812	128%
		м2		247,5	4,93						
		Локальная смета М-2									
		На приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения									
		Раздел 1. Электрооборудование									
21	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,393	9230	0	3627	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
22	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряж. до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,075	19900	0	1493	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
23	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечением 10 мм2	0,012	50600	0	607	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
24	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	146	8,5	0,1	1241	1066	15	0	1013	95%
		м		7,3	0						
25	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	322	5,4	0,1	1739	1191	32	0	1132	95%
		м		3,7	0						
26	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	20	10,6	0,4	212	152	8	2	146	95%
		м		7,6	0,1						
27	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,12	135200	0	16224	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						

28	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4- жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	0	1093	800	0	0	760	95%
		шт		200	0						
29	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	120	23,2	2,1	2784	1980	252	36	1915	95%
		м		16,5	0,3						
30	Прайс ЭТЦ	Труба ПВХ-В-Р-ЭП 25х1,8	146	40,65	0	5935	0	0	0	0	
	"220 VOLT"	*м*		0	0						
31	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	146	28,1	0	4103	2631	0	0	2841	108%
		м		18,02	0						
		Раздел 2. Электроосвещение									
		Электроустановочные изделия									
77	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	600	20,78	0	12468	10866	0	0	11735	108%
		м		18,11	0						
79	Прайс ЭТЦ	Труба ПХВ-В-Р-ЭП25У	345	51,67	0	17826	0	0	0	0	
	"220 VOLT"	*м*		0	0						
80	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	345	36,51	0	12596	9084	0	0	9811	108%
				26,33	0						
81	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	15	63	0	945	0	0	0	0	
		м		0	0						
82	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	15	78,15	8,23	1172	955	123	62	1098	108%
		м		63,68	4,11						
		Жижесборник емкостью 25 м3									
		Локальная смета С-4									
		Общестроительные работы									
		Земляные работы									
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	20	7,57	7,57	151	0	151	49	48	97%
		м3		0	2,46						
		Наружные сети водопровода и канализации									
		Локальная смета С-5									
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
22	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,7	8333	1879,87	14166	2440	3196	915	4362	130%
		м3		1435,5	538,43						

23	С143018-33	Стоимость колец КС7-3	0,58	4062,5	0	2356	0	0	0	0	
		м		0	0						
24	С143018-37	Стоимость колец КС15-9	0,89	7030	0	6257	0	0	0	0	
		м		0	0						
25	С143018-37	Стоимость колец КС15-6	1,18	7733	0	9125	0	0	0	0	
		м		0	0						
26	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые ОП	0,02	18100	0	362	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	С143001-45	Надбавка или скидка к см. стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,02	221	0	4	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	С143001-46	Надбавка или скидка к см. стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кероме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,02	119	0	2	0	0	0	0	
		м3		0	0						
29	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	26100	0	16965	0	0	0	0	
		м3		0	0						
31	С12021-267	Стремянка в колодцах	0,0195	133700	0	2607	0	0	0	0	
		т		0	0						
32	Е0106-1-1	Бетон на упоры	0,06	8419,57	66,01	505	12	4	1	14	105%
		м3		195,75	24,93						
35	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть	1	950,73	180,25	951	396	180	68	603	130%
		врезка		396	67,5						
		Раздел 1. Канализация (К1)									
57	С12021-267	Стремянка в колодцах	0,097	133700	0	12969	0	0	0	0	
		т		0	0						
58	Е0108-6-1	Кирпичная кладка колодцев	0,2	8367,04	335,84	1673	140	67	25	195	118%
		м3		699,75	126						
59	Е0106-1-1	Бетон на упоры	0,36	8419,57	66,01	3031	70	24	9	83	105%
		м3		195,75	24,93						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2699616**				**460345**	

Накладные расходы	460345
Итого, в том числе:	3159961
СМР	3159961
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	189598

Итого	3349559
Временные здания и сооружения 1,8%	60292
Итого	3409851
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	94453
Затраты на выслугу лет 1%	34099
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	13639
Транспорт привозных материалов СК= 0,00199421	6800
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3558842
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года К=1,897019933	6751194
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	135024
Итого, в том числе:	**6886218**
СМР	6886218
Оборудование	0
НДС 12%	**826346**
ВСЕГО ПО АКТУ	**7712564**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Технадзор:

Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **А.С. Окасов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**