Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 1414

Алматы қ.. «18» 11. 2010 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, "Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.04 күнгі №214 Бас сенімхат негізінде әрекет ететін бас директор Ш.П.Раздыков бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан, 1998 жылдың 9 шілдесі күнгі ҚР-ның "Табиғи монополиялар жөніндегі" №272-1 Заңы және 2010 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі ашық тендер (4 кезең) қорытындысы туралы 2010 жылдың «10» қарашасы күнгі №н/сіз хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

"Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" **№3** – лот бойынша ***"Жамбыл ,190 мекенжайы бойынша ОПТС-4 ғимаратындағы "Sowst Swich" астында орналасқан орынды дайындау "*** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **9 252 000,00** (тоғыз миллион екі жүз елу екі мың) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. "Мердігердің" міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап 90 (тоқсан) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді "Тапсырыс берушімен" келісуі керек.

3.1.3. Материалдарға арналған шығын сомасы

ДОГОВОР 1414

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «18» 11. 2010 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Раздыкова Ш.П, действующего на основании Генеральной Доверенности № 214 от 04.05.2010 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона РК от 9 июля 1998 года №272-1 "О естественных монополиях", протокола об итогах открытого тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2010г. (4 этап), протокол № б/н от «10» ноября 2010 года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по лоту **№3** ***"Приспособление помещений под "Sowst Swich" в зданий ОПТС-4 по ул.Жамбыла,190 ".***

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **9 252 000,00** (Девять миллионов двести пятьдесят две тысячи) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согласно п.1 настоящего договора, приводится в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общей стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производится по факту выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, причем сумма аванса будет вычитываться из первой оплаты за выполненные работы.

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанные п.1. настоящего договора в течение 90 (девяносто) дней, с момента получения уведомления о признании тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям технической спецификации закупаемых работ; Применение строительных материалов по качеству и цвету, а также по стране-производителю согласовывать с "Заказчиком".

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расходов на материалы, оплата будет производиться согласно

сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.

3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.

3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;

3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;

3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;

3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.

5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.

5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:

- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу мерзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы

смете, указанной в приложении №1 к настоящему договору.

3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.

3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.

3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.

3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.

3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:

- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей

шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға құқы бар.
Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар.
5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде "Мердігердің" "Тапсырыс берушіге" төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.
5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, "Мердігер" осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді.
5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және "Тапсырыс берушінің" ескерткен сәтінен бастап "Мердігер" зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, "Мердігер":
5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыпұлын төлеуге;
5.6.2. "Тапсырыс берушіге" келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыпұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті.

6. Төтенше жағдай.

"Тапсырыс беруші" немесе "Мердігер" төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі.

Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар

7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі.
7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.
7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-Қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі.

суммы договора.
При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно.
5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами.
5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан:
5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора.
5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ.

7.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан жасалды.
7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
БЖК KZKOKZKX	БЖК ABKZKZKX
е/ш KZ909261802101416000	е/ш KZ63319A010000450143
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

"Алматытелеком" ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директоры	директоры
_____Ш.П.Раздыков	_____ С.Т. Омаров
"_17_"_11_ 2010 ж.	"_____"_____2010 ж.

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	**Подрядчик**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ909261802101416000	р/сч KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
ГЦТ «Алматытелеком»	ТОО «Арай»
_____ Раздыков Ш.П.	_____ Омаров С.Т.
"_17_"_11_ 2010г.	"_____"_____2010г.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1414 от 18.11.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **ноябрь**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Приспособление помещений под "Sowst Swich" в зданий ОПТС-4 по ул.Жамбыла,190	9 252 000	9 252 000		9 252 000		991 286
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			9 252 000		
	оплачено			0		
	итого : к оплате			9 252 000		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Приспособление помещений под "Sowst Swich" в зданий ОПТС-4 по ул.Жамбыла,190

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ВХОДНАЯ ГРУППА										
1	Е0109-23-1	-Монтаж стоек из труб д-89мм т	0,173	15771,92	3963,69	2729	686	1703	69,14		12	
				11084,85	1071,5	1918	185	81	3,87		1	
2	СПрайс лист	-Труба д-89мм т	0,173	63418,7	-	10971	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
3	Е0158-18-4	-Устройство отливов из листовой стали м	8	261,93	0,67	2095	5	421	0,31		3	
				49,03	0,11	392	1	107,1	-		-	
4	Е0153-21-4	-Кирпичная кладка стен м3	1,74	8478,48	366,71	14753	638	2544	8,04		14	
				1252,8	124,03	2180	216	106,2	0,48		1	
5	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен м2	24,4	265,3	2,94	6473	72	3481	0,84		21	
				150,28	0,67	3667	16	94,5	0,04		1	
6	Е0115-36-1	-Облицовка стен гипсокартоном с изоляционным слоем м2	12,2	1022,58	7,27	12476	89	3570	1,78		22	
				307,55	2,12	3752	26	94,5	0,01		-	
7	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	21,96	210	-	4612	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
8	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	13,42	189	-	2536	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
9	С11011-76	-Саморезы L 25мм	146,4	6	-	878	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-76	-Саморезы L 15мм	12,2	6	-	73	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-135	-Дюбель	20,74	8	-	166	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-428	-Лента самоклеющая	1,59	105	-	167	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	6,1	62	-	378	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску	12,2	45,17	0,08	551	1	305	0,15	2
		м2		26,45	0,03	323	-	94,5	-	-
15	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором наружных стен	45	265,3	2,94	11938	132	6419	0,84	38
		м2		150,28	0,67	6763	30	94,5	0,04	2
16	Е0134-60-11	-Облицовка козырька Алюкобондом	23,6	199,96	1,14	4719	27	4617	1,18	28
		м2		197,17	0,44	4653	10	99	-	-
17	С11011-458	-Панели композиционные типа "ALUCOBOND"	23,6	1610	-	37996	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0107-20-3	-Установка уголка	0,0123	17001,15	2739,15	209	34	189	58,93	1
		т		11178	1036,12	137	13	126	5,06	-
19	С11041-84	-Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0123	47200	-	581	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0162-28-7	-Масляная окраска металлической двери	4,6	133,73	0,04	615	-	482	0,71	3
		м2		110,98	0,01	510	-	94,5	-	-
21	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей	7,1	525,12	27,76	3728	197	2069	1,8	13
		м2		261,28	8,54	1855	61	108	0,05	-
22	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей	7,1	8050	-	57155	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	9,1	261,93	0,67	2384	6	479	0,31	3
		м		49,03	0,11	446	1	107,1	-	-
24	Е0146-8-1	-Обетонирование ступенек с армированием сеткой	0,15	10267,5	316,57	1540	47	613	26,5	4
		м3		4421,25	119,25	663	18	90	0,58	-
25	Е0127-57-2	-Устройство брусчатки на	5,2	130,69	61,34	680	319	556	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ступени								
		м2		68,86	20,49	358	107	119,7	0,11	1
26	Е0156-27-1	-Установка замков врезных	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
		шт		91,75	-	92	-	108	-	-
27	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	1	2038,46	-	2038	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0152-1-3	-Разборка козырьков бетонных монолитных	1,8	4457,08	2326,18	8023	5267	4544	9,34	17
		м3		1530,9	1140,25	2756	2052	94,5	6,26	11
29	Е0109-23-1	-Демонтаж стоек из труб д-50мм	0,2439	6993,61	1651,54	1706	403	1001	28,81	7
		т		4618,69	446,46	1126	109	81	1,61	-
30	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную под стойки	0,8	302,12	-	242	-	246	2,13	2
		м3		302,12	-	242	-	101,7	-	-
31	Е0146-8-1	-Обетонирование стоек	0,8	10267,5	316,57	8214	253	3269	26,5	21
		м3		4421,25	119,25	3537	95	90	0,58	-
32	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов из швеллера №10	0,135	6889,46	3030,03	930	409	425	19,46	3
		т		3136,05	753,65	423	102	81	2,69	-
33	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N10	0,135	75600	-	10206	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0109-24-1	-Монтаж поперечин из квадратной трубы 40х40	0,063	19301,17	6033,59	1216	380	722	77,97	5
		т		12544,2	1607,79	790	101	81	5,72	-
35	СПрайс лист	-Труба квадратная 40х40	0,063	63418,7	-	3995	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0109-16-1	-Монтаж металлических листов толщ. 3мм	0,577	18636,07	12727,34	10753	7344	4003	28,29	16
		т		5185,35	3380,37	2992	1950	81	11,91	7
37	С11011-868	-Сталь оцинкованная толщиной 3 мм	0,577	84200	-	48583	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-37-9	-Облицовка потолков плитами OSB на металлическом каркасе	24	561,51	4,29	13476	103	8859	2,25	54
		м2		389,22	1,41	9341	34	94,5	0,01	-
39	СПрайс лист	-Плиты влагостойкие OSB	24	883,33	-	21200	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали	24	210	-	5040	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-76	-Саморезы L 25мм	432	6	-	2592	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	84	- 6	- -	- 504	- -	- -	- -	- -
43	С11011-135	-Дюбель шт	26,4	- 8	- -	- 211	- -	- -	- -	- -
44	Е0162-28-11	-Масляная окраска м/к входной группы м2	42	- 142,24 111,41	- 0,06 0,02	- 5974 4679	- 3 1	- 4423 94,5	- 0,71 -	- 30 -
					СТЕНЫ					
45	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	0,2	3263,33 2783,7	479,63 75,6	653 557	96 15	607 106,2	19,06 0,65	4 -
46	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	62,5	159,79 131,5	28,3 4,99	9987 8219	1768 312	8061 94,5	0,89 0,03	56 2
47	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками оштукатуренных м2	4,2	238,92 203,64	35,28 5,72	1003 855	148 24	950 108	1,46 0,05	6 -
48	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной краски м2	103,5	44,45 44,45	- -	4600 4600	- -	4347 94,5	0,31 -	32 -
49	Е0162-36-1	-Очистка стен от известкового набела м2	54,7	30,84 30,84	- -	1687 1687	- -	1594 94,5	0,21 -	12 -
50	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	81,6	20,36 20,28	0,08 0,02	1662 1655	7 2	1566 94,5	0,14 -	11 -
51	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-песчанным м2	62,5	84,98 54,43	4,54 0,71	5311 3402	283 44	3257 94,5	0,35 -	22 -
52	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей шпаклевкой "Алинекс-Праймер" м2	186,4	8,56 8,45	0,11 0,02	1595 1575	20 4	1492 94,5	0,06 -	11 -
53	С11011-237п рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2 т	0,0559	165180	-	9237	-	-	-	-
54	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	186,4	- 175,21 101,75	- 5,15 1,96	- 32660 18966	- 959 366	- 18269 94,5	- 0,63 0,01	- 117 2
55	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	436,8	45,17 26,45	0,08 0,03	19730 11555	33 13	10932 94,5	0,15 -	66 -
56	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами 261,0.	342,3	300,64 89,74	3,15 1,18	102910 30718	1078 406	29412 94,5	0,54 0,01	184 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
57	Е0115-165-8	-Улучшенная масляная окраска стен	94,5	140,55	2,26	13282	213	8468	0,56	53
		м2		93,96	0,86	8879	82	94,5	-	-
58	Е0155-9-9	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 глухих	5,1	1256,93	63,64	6410	325	2228	2,78	14
		м2		400,57	10,78	2043	55	106,2	0,06	-
59	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	9	245,11	2,35	2206	21	1116	0,73	7
		м2		130,68	0,54	1176	5	94,5	0,03	-
60	Е0115-17-1	-Облицовка стен и откосов керамической глазурованной плиткой	73,9	1884,25	3,15	139246	233	32175	2,76	204
		м2		459,54	1,18	33960	88	94,5	0,01	-
61	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	369,5	43	-	15889	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
62	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	36,95	42	-	1552	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0110-92-1	-Установка перегородок с дверным блоком из ПХВ профилей	7,8	398,85	23,2	3111	181	1476	1	8
		м2		167,27	7,89	1305	62	108	0,04	-
64	С12061-191	-Перегородки с дверным блоком из ПХВ профилей	7,8	13000	-	101400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0110-86-2	-Устройство перегородок из гипсокартона	119,8	1419,01	21,08	169997	2525	61063	3,12	374
		м2		464,4	7,55	55635	904	108	0,04	5
66	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	227,62	210	-	47800	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
67	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	131,78	189	-	24906	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-76	-Саморезы L 25мм	2875,2	6	-	17251	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-76	-Саморезы L 15мм	1437,6	6	-	8626	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С11011-135	-Дюбель	227,62	8	-	1821	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	15,57	105 -	- -	1635 -	- -	- -	- -	- -
72	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	59,9	62 -	- -	3714 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску м2	249,7	45,17 26,45	0,08 0,03	11279 6606	19 7	6249 94,5	0,15 -	38 -
74	Е0115-36-1	-Устройство коробов из гипсокартона м2	10,1	761,63 267,43	5,81 1,69	7692 2701	59 17	2569 94,5	1,55 0,01	16 -
75	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	18,18	210 -	- -	3818 -	- -	- -	- -	- -
76	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	11,11	189 -	- -	2100 -	- -	- -	- -	- -
77	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	121,2	6 -	- -	727 -	- -	- -	- -	- -
78	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	10,1	6 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
79	С11011-135	-Дюбель шт	17,17	8 -	- -	137 -	- -	- -	- -	- -
80	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,31	105 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
81	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	5,05	62 -	- -	313 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0153-3-3	-Прорезка проемов в каркасно-обшивных стенах и перегородках м2	0,15	933,61 923,4	10,21 2,7	140 139	2 -	150 108	5,8 0,02	1 -
83	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов м2	70	175,24 158,24	16,99 2,68	12267 11077	1189 187	12977 115,2	1,05 0,02	74 2
84	Е0157-24-1	-Установка пластиковых лючков 1шт	1	41,38 39,7	- -	41 40	- -	44 110,7	0,25 -	- -
85	СПрайс лист	-Пластиковый лючок 200х200 шт	1	670,1 -	- -	670 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0162-28-7	-Масляная окраска стеллажа м2	13,5	133,73 110,98	0,04 0,01	1805 1498	- -	1416 94,5	0,71 -	10 -
		ПОТОЛОК								
87	Е0115-101-1	-Установка галтелей м	10	61,86 60,55	0,93 0,38	619 606	9 4	576 94,5	0,36 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E0154-4-2	-Разборка подшивки потолков из ДВП с каркасом	7,2	26,38	0,83	190	6	200	0,18	1
		м2		25,55	0,13	184	1	108	-	-
89	E0115-35-1	-Демонтаж подвесного потолка	26,4	189,67	1,38	5007	36	4596	1,01	27
		м2		183,71	0,52	4850	14	94,5	-	-
90	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	140,9	448,81	3,32	63237	467	58873	2,43	342
		м2		440,91	1,25	62124	175	94,5	0,01	1
91	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	140,9	1070	-	150763	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
92	C11011-651	-Плиты подвесного потолка (за минусом светильников)	6,12	-250	-	-1530	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
93	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20,1	897,51	4,29	18040	86	7420	2,25	45
		м2		389,22	1,41	7823	28	94,5	0,01	-
94	C12031-156	-Профили из оцинкованной стали	60,3	210	-	12663	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
95	C11011-76	-Саморезы L 25мм	361,8	6	-	2171	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	C11011-76	-Саморезы L 15мм	70,35	6	-	422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	C11011-135	-Дюбель	22,11	8	-	177	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	C11011-428	-Лента самоклеющая	2,61	105	-	274	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
99	C11011-1032	-Шпаклевка клеевая	6,03	62	-	374	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
100	E0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	24,5	57,21	0,08	1402	2	849	0,21	5
		м2		36,64	0,03	898	1	94,5	-	-
101	E0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности	24,5	323,34	3,5	7922	86	2626	0,68	17
		м2		112,1	1,32	2746	32	94,5	0,01	-
				ПОЛЫ						
102	E0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях	1	1141,76	766,57	1142	767	604	2,41	2
		отверст		375,19	295,54	375	296	90	1,62	2
103	E0169-7-3	-Заделка отверстий в перекрытиях бетонных	1	282,84	4,56	283	5	228	1,58	2
		отверст		253,02	0,73	253	1	90	0,01	-
104	E0107-20-3	-Установка уголка	0,004	17001,15	2739,15	68	11	62	58,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
105	С11041-84	-Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,004	11178 47200	1036,12 -	45 189	4 -	126 -	5,06 -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	2,6	554,53 59,89	1,93 0,3	1442 156	5 1	173 110,7	0,39 -	1 -
		1м2								
107	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	2,6	267,37 32,18	1,04 0,17	695 84	3 -	93 110,7	0,21 -	1 -
		1м2								
108	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	51,6	6,77 6,54	0,23 0,02	349 337	12 1	375 110,7	0,05 -	2 -
		1м								
109	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	150,1	20,86 19,74	1,12 0,17	3130 2963	168 25	3308 110,7	0,14 -	21 -
		1м2								
110	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	46,7	79,2 70,79	0,35 0,13	3699 3306	16 6	3130 94,5	0,4 -	19 -
		м2								
111	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	150,1	949,74 80,73	7,35 2,77	142556 12118	1103 417	13875 110,7	0,53 0,01	79 2
		м2								
112	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	85,9	128,34 26,27	0,4 0,06	11025 2256	34 5	2504 110,7	0,17 -	15 -
		1м								
113	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	8,6	101,45 81,73	0,05 0,01	872 703	- -	664 94,5	0,46 -	4 -
		м2								
114	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,3	139,96 127,28	12,67 2	3401 3093	308 49	3478 110,7	0,84 0,02	20 -
		1м2								
115	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	24,3	237,68 119,75	16,81 2,65	5776 2910	409 64	3293 110,7	0,81 0,01	20 -
		1м2								
116	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	24,3	1928,34 236,92	17,58 6,58	46859 5757	427 160	7278 123	1,46 0,03	36 1
		м2								
117	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	121,5	43 -	- -	5225 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
118	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	12,15	42 -	- -	510 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
					ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
119	Е0156-13-1	-Снятие обналичников дверных блоков	24	7,76 7,4	0,36 0,06	186 178	9 1	193 108	0,05 -	1 -
		м								
120	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	5	385,02	36,18	1925	181	1903	2,35	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		348,84	3,48	1744	17	108	0,22	1
		шт								
121	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	8	71,86	7,86	575	63	564	0,44	3
		м2		64	1,25	512	10	108	0,01	-
122	Е0110-23-1	-Установка дверного блока деревянного	15,4	424,45	153,79	6537	2368	4371	1,24	19
		м2		209,28	53,5	3223	824	108	0,21	3
123	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные	15,4	8316,91	-	128080	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
124	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	9	843	-	7587	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
125	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	43,7	99,96	0,48	4368	21	776	0,11	5
		м		16,27	0,17	711	7	108	-	-
126	Е0156-27-1	-Установка замков врезных	9	93,19	-	839	-	892	0,47	4
		шт		91,75	-	826	-	108	-	-
127	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	9	2079,23	-	18713	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0110-92-1	-Установка дверного блока из ПХВ профилей	6,6	429,74	29	2836	191	1441	1,15	8
		м2		192,36	9,86	1270	65	108	0,05	-
129	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Дверной блок из ПХВ профилей	6,6	13000	-	85800	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	1,8	450,34	48,12	811	87	766	2,06	4
		м2		375,71	18,19	676	33	108	0,09	-
131	С12022-1	-Двери металлические	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					
132	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов	130	89,88	8,17	11684	1062	11654	0,55	72
		м2		81,71	1,3	10622	168	108	0,01	1
133	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей	132,5	525,12	27,76	69578	3679	38610	1,8	238
		м2		261,28	8,54	34619	1131	108	0,05	6
134	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей	132,5	8050	-	1066625	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
135	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок	11,2	176,39	7,96	1976	89	2052	1,14	13
		м2		168,43	1,25	1886	14	108	0,02	-
136	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	56	67,12	0,36	3759	20	2656	0,27	15
		м		43,85	0,06	2455	3	108	-	-
137	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	14	2030	-	28420	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	56	261,93	0,67	14668	38	2947	0,31	18
		м		49,03	0,11	2746	6	107,1	-	-
139	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20	697,71	9,49	13954	190	8225	2,47	49
		м2		431,6	3,58	8632	72	94,5	0,02	-
140	Е0109-53-2	-Демонтаж решеток оконного блока	0,037	6817,63	1017,58	252	38	155	32,15	1
		т		5076,68	94,5	188	3	81	0,46	-
141	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов	4,5	89,88	8,17	404	37	403	0,55	2
		м2		81,71	1,3	368	6	108	0,01	-
142	Е0110-91-3	-Установка форточки из ПХВ профилей	0,36	525,12	27,76	189	10	105	1,8	1
		м2		261,28	8,54	94	3	108	0,05	-
143	С12061-184	-Форточка из ПХВ профилей	0,36	8050	-	2898	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
144	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	236,64	19,15	710	57	762	1,45	4
		шт		217,49	3,02	652	9	115,2	0,03	-
145	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2,16	4385,72	52,1	9456	112	420	0,94	2
		1кВт		149,66	19,51	323	42	115,2	0,1	-
146	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	22	106,09	1,49	2334	33	2657	0,68	15
		м		104,6	0,24	2301	5	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0165-8-2	-Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	22	629,74	1,21	13854	27	5213	1,17	26
				205,48	0,22	4520	5	115,2	-	-
		м								
148	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 15 мм	7	589,71	58,86	4128	412	3020	2,03	14
				350,87	23,62	2456	165	115,2	0,11	1
		1шт								
149	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	231	-	1617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	Е0116-15-2	-Установка кранов диам. 32 мм	1	589,71	58,86	590	59	431	2,03	2
				350,87	23,62	351	24	115,2	0,11	-
		1шт								
151	С130904-11	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	Е0165-4-1	-Демонтаж умывальника со смесителем	2	121,91	4	244	8	273	0,73	1
				117,91	0,65	236	1	115,2	0,01	-
		компл								
153	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	293,81	7,74	588	15	662	1,72	3
				286,07	1,25	572	2	115,2	0,01	-
		компл								
154	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	2	351,67	0,67	703	1	809	1,99	4
				351	0,11	702	-	115,2	-	-
		шт								
155	Е0165-12-5	-Демонтаж поддонов душевых	3	218,61	0,81	656	2	753	1,26	4
				217,8	0,18	653	1	115,2	-	-
		компл								
156	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	6072,72	32,3	12145	65	1133	2,69	5
				478,17	13,5	956	27	115,2	0,06	-
		комплект								
157	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1511,99	2,36	3024	5	401	0,97	2
				173,88	-	348	-	115,2	-	-
		шт								
158	Е0117-2-3	-Установка душевых смесителей	2	1841,99	2,36	3684	5	401	0,97	2
				173,88	-	348	-	115,2	-	-
		шт								
159	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9293,3	58,86	27880	177	1927	3,06	9
				534,06	23,62	1602	71	115,2	0,11	-
		комплект								
160	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	2	141,61	1,91	283	4	323	0,83	2
				139,7	0,3	279	1	115,2	-	-
		м								
161	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	26	174,76	3,92	4544	102	5135	1,02	27
				170,83	0,62	4442	16	115,2	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	2	681,31	0,44	1363	1	388	0,88	2
		м		168,22	0,08	336	-	115,2	-	-
163	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	26	801,75	0,58	20845	15	4855	0,85	22
		м		162	0,11	4212	3	115,2	-	-
164	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	25	61,28	0,83	1532	21	1745	0,4	10
		м		60,46	0,13	1511	3	115,2	-	-
165	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	25	610,24	18,29	15256	457	11823	2,26	57
		м		403,65	6,85	10091	171	115,2	0,03	1
166	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов, труб, регистров	28	144,19	0,06	4037	2	2950	0,71	20
		м2		111,46	0,02	3121	1	94,5	-	-
		Электромонтажные работы								
167	Ц0108-594-8	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	17	613,5	247,2	10430	4202	5499	1,91	32
		шт		308,4	69,96	5243	1189	85,5	0,41	7
168	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	253,3	144	2280	1296	918	0,49	4
		шт		78	41,28	702	372	85,5	0,24	2
169	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	56,14	0,24	561	2	468	0,35	3
		шт		54,6	0,12	546	1	85,5	-	-
170	Ц0108-420-1	-Коробка распределительная	14	664,92	37,32	9309	522	5898	2,51	35
		шт		483,6	9,12	6770	128	85,5	0,05	1
171	Ц0108-591-1	-Розетки сдвоенные с заземляющим контактом для открытой установки	14	146,24	0,84	2047	12	1597	0,78	11
1		шт		133,2	0,24	1865	3	85,5	-	-
172	Ц0108-148-1	-Кабели ВВГ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	240	32,06	2,52	7694	605	4974	0,12	29
		м		23,64	0,6	5674	144	85,5	-	1
173	Ц0108-148-3	-Кабели ВВГ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	37	52,78	8,04	1953	297	1283	0,23	8
		м		38,64	1,92	1430	71	85,5	0,01	-
174	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	215	126,3	58,68	27155	12616	11427	0,26	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм		47,52	14,64	10217	3148	85,5	0,08	18
		м								
175	Ц0108-599-9-	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1201,2	51,6	1201	52	508	3,6	4
				591,6	2,76	592	3	85,5	0,02	-
		шт								
176	Ц0108-526-3-	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1103,44	39,24	2207	78	914	2,4	5
				529,2	5,4	1058	11	85,5	0,03	-
		шт								
177	Ц0108-526-2-	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 63 А	1	935,6	33,6	936	34	353	2,4	2
				408	5,4	408	5	85,5	0,03	-
		шт								
178	Ц0108-526-2-	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 40 А	2	935,6	33,6	1871	67	707	2,4	5
				408	5,4	816	11	85,5	0,03	-
		шт								
179	Ц0108-526-1-	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	549,24	15,84	549	16	235	1,2	1
				272,4	2,76	272	3	85,5	0,02	-
		шт								
180	Ц0108-526-1-	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 20 А	17	549,24	15,84	9337	269	3999	1,2	20
				272,4	2,76	4631	47	85,5	0,02	-
		шт								
181	Ц0108-396-1-	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	3	233,76	144	701	432	262	0,38	1
				62,16	39,96	186	120	85,5	0,23	1
		шт								
182	Е0167-17-7	-Монтаж вентилятора	3	155,89	0,83	468	2	407	0,9	3
		шт								
				155,06	0,13	465	-	87,48	-	-
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
183	С151702-18	-Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	17	3540	-	60180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	68	82	-	5576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
185	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	17,4	14	-	244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80С-220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	9	871	-	7839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	9	19	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,014	22300	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
190	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	14	68	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
191	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,125	60500	-	7563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
192	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,115	79100	-	9097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
193	СПрайслист	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2	37	2944,44	-	108944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
194	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	21,5	777	-	16706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
195	СПрайслист	-Щиток распределительный 24-гр	1	2989,74	-	2990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	СПрайслист	-Автомат трехполюсный на ток 2500А	1	25014,15	-	25014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	СПрайслист	-Автомат трехполюсный на ток 250А/3р	1	7972,64	-	7973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	СПрайслист	-Автомат трехполюсный на ток 63А/3р	1	498,29	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
199	СПрайслист	-Автомат трехполюсный на ток 40А/3р	2	498,29	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
200	СПрайслист	-Автомат однополюсный на ток 25А	1	498,29	-	498	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
201	СПрайслист	-Автомат однополюсный на ток 20А	17	498,29	-	8471	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайслист	-Полоска-пряжка	1	822,18	-	822	-	-	-	-
			Упаковка	-	-	-	-	-	-	-
203	С151803-13	-Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	3	1760	-	5280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
204	СПрайслист	-Вентилятор	3	1132,48	-	3397	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
205	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	161	7,3	-	1175	-	951	0,06	9
			м2	7,3	-	1175	-	81	-	-
206	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	21,7	30,89	-	670	-	53	0,48	10
			Т	22,76	-	494	-	10,8	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3588772	59699			3237
	Тенге	529338	17176			93
Стоимость монтажных работ -	Тенге	337845	-	-		-
Материалы -	Тенге	17320	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46130	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	259147	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39451	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5918	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22638	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	399934	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		272
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52048	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2967573	-	-		-
Материалы -	Тенге	581641	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	441790	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1851322	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	74209	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	670	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	440343	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		220
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66051	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	204475	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3612391	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2955
Сметная заработная плата -	Тенге	-	507841	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42686	-	-		-
Материалы -	Тенге	889	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11090	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18812	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8416	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57121	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			85772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			90919	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4380645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	628100	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	4380645
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	4398167
Итого с затратами на выслугу лет-1%	4441973
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге	8098739
(1413 : 775) = 1,823	
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	161975
Итого с учетом данного налога	8260714
НДС - 12%	991286
Всего стоимость строительства:	9252000

ЗАКАЗЧИК

Вед. инж. ЦЭиК „Мынгыс

Шевченко О.Ю.

ПОДРЯДЧИК

Директор Дмитров С.Б.

Тех. надзор /Курочкин Н.Н.